

PROYECTO DE URBANIZACIÓN P.R.I. U.E. "MONCAYO"

JULIO DE 2021



ITURBI-MONCAYO, S.L.

LIBRO VII. PRESUPUESTO.**7 Presupuesto**

- 7.1 Cuadro de precios unitarios.
- 7.2 Cuadro de precios auxiliares.
- 7.3 Cuadro de precios N°1.
- 7.4 Cuadro de precios N°2. Precios descompuestos.
- 7.5 Estado de mediciones.
- 7.6 Aplicación de precios.
- 7.7 Resumen de presupuesto.
- 7.8 Presupuesto de licitación (PBL).

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN P.R.I. U.E.
"MONCAYO"**

PRESUPUESTO.

Índice

- 7.1. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS.**
 - MANO DE OBRA.
 - MAQUINARIA.
 - MATERIALES A PIE DE OBRA.
- 7.2. CUADROS DE PRECIOS AUXILIARES.**
- 7.3. CUADROS DE PRECIOS Nº 1.**
- 7.4. CUADROS DE PRECIOS Nº 2. PRECIOS DESCOMPUESTOS.**
- 7.5. ESTADO DE MEDICIONES.**
- 7.6. APLICACIÓN DE PRECIOS.**
- 7.7. RESUMEN DE PRESUPUESTO.**
- 7.8. RESUMEN BASE DE LICITACIÓN (PBL).**

7.1. Cuadro de precios unitarios.

Mano de obra.

LISTADO DE MANO DE OBRA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MOOA.8a	h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61 €
MOOA.9a	h	OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN	17,88 €
MOOA10a	h	AYUDANTE CONSTRUCCIÓN	16,08 €
MOOA11a	h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	16,08 €
MOOA12a	h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57 €
MOOB.7a	h	OFICIAL MONTADOR FERRALLA	19,96 €
MOOB12a	h	PEÓN ORDINARIO FERRALLA	15,80 €
MOOE.8a	h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75 €
MOOE.9a	h	OFICIAL 2ª ELECTRICIDAD	19,75 €
MOOE11a	h	ESPECIALISTA ELECTRICIDAD	16,84 €
MOOE12a	h	PEÓN ELECTRICIDAD	14,99 €
MOOF.8a	h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75 €
MOOF11a	h	ESPECIALISTA FONTANERÍA	16,84 €
MOOF12a	h	PEÓN FONTANERÍA	15,89 €
MOOJ.8a	h	OFICIAL JARDINERO	16,90 €
MOOJ11a	h	PEÓN JARDINERO	14,68 €
MOOL.8a	h	OFICIAL 1ª TELECOMUNICACIONES	19,75 €
MOOL.9a	h	OFICIAL 2ª TELECOMUNICACIONES	19,75 €
MOON.8a	h	OFICIAL 1ª PINTURA	18,61 €
MOON.9a	h	OFICIAL 2ª PINTURA	17,88 €
MOOO.9e	h	ARQUEÓLOGO ESPECIALISTA 1-4MESES	23,00 €
MOOO.9k	h	DIBUJANTE ARQUEOLOGIA	14,35 €

Maquinaria.

LISTADO DE MAQUINARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
GRMO6001	h	GRUPO MOTOBOMBA 6CV	6,40 €
MAQUAUXI001	h	MAQUINARIA AUXILIAR MANUAL	25,00 €
MMMA.4ba	h	COMPR DIÉSEL 4M3	3,05 €
MMMA.8a	h	RADIAL ELÉCTRICA	0,74 €
MMMA15a	h	FRATASADORA	4,12 €
MMMA24a	h	CORTADORA ASF Y H	9,00 €
MMMA37a	h	MOTOSIERRA	1,64 €
MMMC.1b	h	RODLL AUTPRO 10 T	49,41 €
MMMC.1d	h	RODLL AUTPRO 17 T	61,18 €
MMMC.3bb	h	BAND VIBR 140KG 660X600 CM	3,41 €
MMMC.4ad	h	FRESADORA ASFALTO W-1500DC	220,00 €
MMMC.6c	h	MOTONIVELADORA 140 CV	63,49 €
MMMC.6f	h	MOTONIVELADORA 220 CV	88,00 €
MMMC10a	h	REGLA VIBRANTE	2,50 €
MMMD.1aa	h	MARTLL PICADOR 80MM	3,28 €
MMMD.3ax	h	EQUIPO COMPLETO COMPRESOR + MARTILLO	10,90 €
MMMD.3ee	h	COMPR GASOIL CAUDAL 10M3	10,50 €
MMMD.4c	u	COMPRESOR AIRE 75 CV	11,36 €
MMMD14a	h	EQUIPO DE OXICORTE	9,00 €
MMME.1baa	h	RETRO DE NEUM C/PALAFRTL 0,34M3	50,44 €
MMME.1cbc	h	RETRO DE NEUM S/PALAFRTL 0,8M3	48,39 €
MMME.2fd	h	RETRO DE ORUGAS 150CV 1,4M3	87,00 €
MMME.2gf	h	RETRO DE ORUGAS 247CV 1,9M3	105,28 €
MMME.7a	h	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	89,00 €
MMME.8a	h	SUPLEMENTO POR MARTILLO PICADOR	20,00 €
MMMG.1a	h	CMN GRÚA 6T	44,69 €
MMMG13a	h	CAMIÓN GRÚA 6 T	44,69 €
MMMG14a	h	CMN GRÚA CESTA 10 M	35,69 €

LISTADO DE MAQUINARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MMMG14c	h	CMN GRÚA CESTA 15 M	42,25 €
MMMH.3aac	h	HGN EL CONVE 160L	1,54 €
MMMH.3cae	h	HGN DIÉSEL CONVE 300L	2,58 €
MMMH.5c	h	VIBRADOR GASOLINA AGUJA Ø30-50MM	1,42 €
MMMK15a	h	EQUIPO CORTE JNT HORMIGÓN	13,24 €
MMMR.1bb	h	PALA CRGRA DE NEUM 102CV 1,7M3	44,61 €
MMMR.1cd	h	PALA CRGRA DE NEUM 167CV 2,7M3	65,59 €
MMMR.1de	h	PALA CRGRA DE NEUM 179CV 3,2M3	55,76 €
MMMR.2dc	h	PALA CRGRA DE ORUGA 128CV 1.5M3	84,41 €
MMMT.1ab	h	CMM GRÚA AUTO CG 13T S/JIC	53,48 €
MMMT.4a	h	CAMIÓN CUBA 7000L	48,29 €
MMMT.5aaa	h	CMN DE TRANSP 10T 8M3 2EJES	25,71 €
MMMT.5bbb	h	CMN DE TRANSP 12T 10M3 3EJES	42,29 €
MMMT.5cca	h	CMN DE TRANSP 15T 12M3 2EJES	49,05 €
MMMT.9a	h	CMN GRÚA P/DESCARGA TB H	56,02 €
MMMT10a	h	CMN CISTERNA 8 M3	54,97 €
MMMT12a1	u	VEHÍCULO LIGERO (SIN CONDUCTOR)	5,10 €
MMMWW.2e	h	BARRDR ROTACIÓN CON AIRE	32,88 €
MMMWW.7a	h	PLANTA ASF MÓVIL 60-80TM/H	429,20 €
MMMWW.8aa	h	MAQ PINTABANDA PULV P/PINT CONVE	27,00 €
MMMWW.8xx1	h	MAQ PINTABANDA PULV MANUAL	6,78 €
PN05.02.01	h	CMN GRÚA P/DESCARGA TB H	56,02 €
U37BA105	ud	CAMIÓN VERTIDO POR M³	0,80 €

Materiales a pie de obra.

LISTADO DE MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
DCUATRIT	M	TETRATUBO 40X3 MM DE PE HOMOLOGADO POR IBERDROLA	6,72 €
DN06008	u	DOMOMASTER GSM	1.613,51 €
DN06009	u	DIFERENCIAL PROGRESIVO REARMABLE DPR50 SI	801,45 €
DN06009a	u	REGULADOR DE FLUJO ELECTROMECAÁNICO	3.286,00 €
DN07117	ud	FILTRO ANILLAS 2"	169,77 €
DN08003	ud	LLAVE DE CIERRE	20,25 €
MAT243BO	u	BOIGAINVILLEA GLABRA DE 0.8 A 1.2 M DE ALTURA	3,09 €
P11038CO	u	CONEXIÓN ELECTROVÁLVULA	2,70 €
P12005MA	u	MARCO Y TAPA MOD-OSTRA I O II	134,00 €
PBAA.1a	m ³	AGUA	1,05 €
PBAC.2aa	t	CEM II/B-P 32.5 N GRANEL	91,68 €
PBAC.2ab	t	CEM II/B-P 32.5 N ENVASADO	96,48 €
PBAC.2bb	t	CEM II/A-S 42.5 N ENVASADO	93,79 €
PBAC.2eb	t	CEM II/B-L 32.5 R ENVASADO	88,95 €
PBAI.7c	kg	IMPZ NORMAL MORTERO-HORMIGÓN	1,26 €
PBAI24a	l	RESINA DE ACABADO H	5,60 €
PBPC.2aaaa	m ³	H 20 PLÁSTICA TM 40 I	58,00 €
PBPC.2abaa	m ³	H 20 PLÁSTICA TM 20 I	58,00 €
PBPC.2abaa1	m ³	H 20 PLÁSTICA TM 20 IIA	58,00 €
PBPC.2abba	m ³	H 20 BLANDA TM 20 I	58,00 €
PBPC.2bbaa	m ³	H 25 PLÁSTICA TM 20 I	60,40 €
PBPC.2cbbc	m ³	H 30 BLANDA TM 20 I+QB	71,60 €
PBPC.2dbac	m ³	H 35 PLÁSTICA TM 20 I+QB	79,40 €
PBPC.3abba	m ³	H 25 BLANDA TM 20 IIA	64,55 €
PBPC.3acba	m ³	H 25 BLANDA TM 12 IIA	67,30 €
PBPC.5abaa	m ³	H 30 PLÁSTICA TM 20 IIIA	72,55 €
PBPC15bbb	m ³	HNE-15 BLANDA TM 20	57,95 €
PBPC15cba	m ³	HNE-20 PLÁSTICA TM 20	60,35 €

LISTADO DE MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PBPM.3d	m3	MTO CTO M-2,5 CEM IND	69,36 €
PBPM3001MO	m³	MORTERO CTO. PORTLAND 1:2 EN OBRA A MANO CON CEMENTO II-Z/35	127,52 €
PBRA.1abb	t	ARENA 0/3 TRITURADA LVD 10KM	9,61 €
PBRA.1abd	t	ARENA 0/3 TRITURADA LVD 30KM	13,75 €
PBRA.1ada	t	ARENA 0/6 TRITURADA LVD	7,65 €
PBRA.1adb	t	ARENA 0/6 TRITURADA LVD 10KM	9,71 €
PBRA.1afa	t	ARENA 2/5 TRITURADA LVD	7,84 €
PBRA.1aga	t	ARENA 2/4 TRITURADA LVD	8,04 €
PBRA.1bda	t	ARENA 0/6 DE RIO	8,27 €
PBRA15a	t	ARENA	8,00 €
PBRG.1da	t	GRAVA CALIZA 5/10 LVD	5,50 €
PBRG.1fa	t	GRAVA CALIZA 6/12 LVD	5,50 €
PBRG.1hb	t	GRAVA CALIZA 10/20 LVD 10KM	6,20 €
PBRG.1ja	t	GRAVA CALIZA 20/40 LVD	5,00 €
PBRG23a	t	GRAVA CALIZA	5,50 €
PBRT.1ea	t	ZAHORRA NATURAL	5,20 €
PBRT6001TR	t	TRITURADO CANTERA	8,50 €
PBRW.1c	t	FILLER APORTACIÓN, 20KM	64,00 €
PBUJ.2a	m	PERFIL JNT CONST PE Ø 6MM	0,20 €
PBUW.1a	kg	ALAMBRE GALV N.8 Ø1.3MM MAZOS5KG	3,36 €
PEAA.3ck	kg	ACERO CORRU B 500 S Ø6-16	0,61 €
PEAA11ca	m	ARM PREF RND.4/E-150 AN 150 Ø4	2,48 €
PEAM.3aaa	m²	MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø 5-5	1,70 €
PEAM.3aad	m²	MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø 8-8	3,73 €
PEAW10a	u	PERNO ANCLAJE Ø1.4 CM L=30CM	1,51 €
PEAW10b	u	PERNO ANCLAJE Ø1.6 CM L=50CM	2,15 €
PEEM001EN	m²	ENCOFRADO METÁLICO INC BERENJENOS	4,20 €

LISTADO DE MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PFFC.1ab	u	LADRILLO HUECO SENC 24X11.5X3	0,15 €
PFFC.1be	u	LADRILLO HUECO DB 24X11.5X7	0,12 €
PFFC.1bf	u	LADRILLO HUECO DB 24X11.5X9	0,13 €
PFFC.2b	u	LADRILLO PERF N/VISTO 24X11.5X7	0,16 €
PFFC.2c	u	LADRILLO PERF N/VISTO 24X11.5X9	0,17 €
PFFC16caaa	u	LDR MACIZO 5CM RJ LISA	0,31 €
PGTT.4a	kg	ABONO MINERAL LIBERACIÓN MUY LENTA	0,83 €
PGTT.9c	m³	SUELO SELECCIONADO APORTACIÓN	6,00 €
PIDT.49530	u	DISPOSITIVO PROTECCIÓN SOBRETENSIONES POP DPS	182,41 €
PIEC.1baabf	m	CBL CU RV-K 0.6/1KV 1X16MM2	2,05 €
PIEC.1bBBBB	m	CBL CU RV-K 0.6/1KV 3X2.5MM2	1,12 €
PIEC.50126	u	CONDUCTOR COBRE DOBLE CUBIERTA PVC 4X6 MM2	4,24 €
PIEC11c	m	CABLE COBRE DESNUDO 1X35	1,21 €
PIED.63190	u	INTERRUPTOR AUT MAGNETOTÉRMICO UNIPOLAR 25A	8,11 €
PIED.63253	u	INTR DIFL BIPOLAR 30 MA 63A INSTANTÁNEO	160,65 €
PIED50hcbbc	u	INTR MGNT 6 A 25A 2P 10KA	26,35 €
PIED50ofbbc	u	INTR MGNT 50 A 63A 4P 10KA	158,72 €
PIEP.82702	u	PIQUETA TOMA TIERRA 14MM DIÁM 2M	18,16 €
PIET.3cb	m	TUBO PVC CG DC EMP 20MM 30%ACC	0,26 €
PIET.4ea	m	TUBO ROJO DOBLE PARED ENTE 90MM	1,09 €
PIET.4ed	m	TUBO ROJO DOBLE PARED ENTE 90MM 50%ACC	1,64 €
PIET.4fa	m	TUBO ROJO DOBLE PARED ENTE 110MM	1,37 €
PIET.6f	m	TUBO PE CORRUGADO DB CAPA 110 MM	2,25 €
PIET.6h	m	TUBO PE CORRUGADO DB CAPA 160 MM	3,75 €
PIET.mP19WW140	u	T SIMPLE 110 MM	36,60 €
PIET12ja	m	TUBO RÍGIDO PVC 110MM	4,96 €
PIEW.3b	u	PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO	0,10 €
PIEW.8c	u	CAJA DER 153X110 10 CONOS	6,07 €

LISTADO DE MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PIEW11.v01	u	MATERIAL AUXILIAR ELÉCTRICO	0,74 €
PIFA.1baa	u	ACOM<15M FUND RED Ø63MM	89,21 €
PIFA16a	u	DERECHOS ENGANCHE ACOMETIDA	330,48 €
PIFR10ind001IN	u	INUNDADOR EMERGENTE	15,00 €
PIGT31afaa	m	TB PE 80 P/GAS Ø110MM SDR 11	12,17 €
PIID.3ca	u	HIDRANTE BAJO NIVEL TIERRA DN100 MM	195,00 €
PIID.5c	u	LLAVE P/APER HIDRANTE NIVEL BAJO TIERRA	16,92 €
PISA.70603	u	MARCO Y TAPA DE COMPOSITE, 421X421 MM. EN-124 CLASE B-125.	29,28 €
PISA.9cd	u	ARQ RGTR CUA PP 40X40CM TAP SUMD	122,97 €
PISA.mP27TA050	u	ARQ. PREFABRICADA TIPO M S/NORMA TELÉFONIC.	140,77 €
PN02.01.01	u	BLOQUE HORMIGÓN VISTO RUGOSO	1,20 €
PN03.01.01	m ²	PAV CONT CAUCHO SEGURIDAD 3+1CM	44,60 €
PN04.03.01	u	TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 20X20MM	17,80 €
PN05.01.01	ud	CONTADOR 40 MM	1.335,00 €
PN07.01.01	u	ACER MONSPESSULANUM 14/16 CM DIÁMETRO	129,14 €
PN07.01.08.01	u	ESTRUCTURA SUSTENTACION	26,00 €
PN07.02.01	u	PROGRAMADOR RIEGO ESTANCO A PILAS	192,00 €
PN07.03.02.01	m	TB PE JNT PEG Ø50	1,51 €
PN09.01.01	u	MESA PING-PONG EXTERIOR	2.200,00 €
PN09.02.01	u	ESTRUCT MADERA TORRE-TOBOGÁN	5.165,00 €
PN11.01.02.01	m	TUBO PE CORRUGADO DB CAPA 200 MM	6,85 €
PN11.03.02.01	m	TB PE 80 P/GAS Ø110MM SDR 11	27,65 €
PN11.04.01	u	ARQ. PREFABRICADA TIPO JC S/NORMA ORANGE.	126,70 €
PN11.05.01	u	TAPA FUNDICIÓN CLASE D-400 ARQ ORANGE JC	27,50 €
PN11.06.01	u	TAPA+MARCO FUND D-400 ARQ 40X40MM TIPO VDF-ONO	35,00 €
PN11.07.01	u	TAPA+MARCO FUND D-400 ARQ 60X60MM TIPO VDF-ONO	75,00 €
PNIA.2bb	m ²	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO 150 GR/M2	0,37 €
PNIS12a	m ²	MALLA ANTIHIERBAS	0,95 €

LISTADO DE MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PRCM.5ccb	t	MORTERO INDUSTRIAL GP CSIV W2	123,53 €
PUAC.1ca	m	TB FUND Ø100MM	24,85 €
PUAC.1ea	m	TB FUND Ø150MM	34,04 €
PUAC.1fa	m	TB FUND Ø200MM	46,52 €
PUAC.4fbba	m	TB PVC JNT PEG Ø50 10ATM	1,51 €
PUAC.4mbba	m	TB PVC JNT PEG Ø160 10ATM	11,60 €
PUACcrie001TB	m	TB PVC 160 CANALIZACIÓN RIEGO	1,05 €
PUAV.1aea	u	VA COMPT BRD HUS Ø100 10/16ATM	156,80 €
PUAV.1aga	u	VA COMPT BRD HUS Ø150 10/16ATM	270,07 €
PUAV.1aha	u	VA COMPT BRD HUS Ø200 10/16ATM	468,08 €
PUCA15a1	u	POCETA SIFÓNICA POLIURETANO CON CLAPETA ALUMINIO	105,00 €
PUCA17bac	u	ANILLO HA PREF P/POZO Ø100X100H CM	62,93 €
PUCA18ba	u	CONO HA PREF P/PZ RGTR Ø100 CM	66,83 €
PUCA30b1	u	REJA+MARCO FUNDICIÓN 500X260X90 MM	36,02 €
PUCA32aa	u	TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 30X30MM	21,21 €
PUCA32ab	u	TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 40X40MM	33,94 €
PUCA32ad	u	TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 60X60MM	79,04 €
PUCA32af	u	TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 80X80MM	180,15 €
PUCA32cb	u	TAPA+MARCO FUND D-400 ARQ 40X40MM	97,52 €
PUCA32cf	u	TAPA+MARCO FUND D-400 ARQ 80X80MM	269,62 €
PUCC19aa	m	TUBO SAN CORRUGADO PEAD Ø250MM SN4	3,50 €
PUCC19ba	m	TUBO SAN CORRUGADO PEAD Ø315MM SN4	4,88 €
PUCC19cb	m	TUBO SAN CORRUGADO PEAD Ø400MM SN8	16,42 €
PUCC19db	m	TUBO SAN CORRUGADO PEAD Ø500MM SN8	25,94 €
PUEB.5a	m	CINTA SEÑALIZADORA	0,12 €
PUIL.29223	u	LUMINARIA LED CAMPANAR GRAN 99 W	448,00 €
PUIL11.26049	u	FAROL ART FUND 78W FERNANDO VII - LED	371,09 €
PUIS.19001	u	CANDELABRO 3,76M ALTURA AVENIDA	450,63 €

LISTADO DE MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PUIS.19507	u	CANDELABRO FUND 6M ALTURA 2 BRAZO MAHUELLA	1.048,33 €
PUJB.2c	m³	TIERRA VEGETAL ARENOSA	6,54 €
PUJB.3a	m³	TIERRA VEGETAL FERTILIZADA	15,00 €
PUJB.6a		CORTEZA PINO 20-40MM	32,00 €
PUJB128001PO	kg	POLIACRILAMIDA 94%	16,24 €
PUJB152001TU	u	TUTOR MADERA DE 2M	5,40 €
PUJC.4cb	u	CUPRESSUS SEMPERVIRENS 101-150CM ALT EN CONTENEDOR	10,70 €
PUJE.4ba	u	CELTIS AUSTRALIS PER15-16CM EN CONTENEDOR	73,00 €
PUJE10bb	u	MELIAAZEDARACH PER15-16CM	43,00 €
PUJE618001PY	u	PYRUS CALLERYANA "ARISTOCRAT" 16/18	141,90 €
PUJF.1b	u	QUERCUS FAGINEA VLENTINA 16-18CM CEPELLÓN	217,35 €
PUJP.2ba	u	CHAMAEROPS HUMILIS 100 Y 150CM ALT EN CONTENEDOR	117,00 €
PUJR276001PI	u	PISTACIA LENTISCUS	2,99 €
PUJV.6d	u	LAVANDULA ANGUSTIFOLIA	1,20 €
PULV.2ac	u	POSTE CERCADO SENC Ø40 ALT2.00	5,47 €
PULV44a	m	MALLA SIMPLE TORSIÓN 50X15 MM H=2M	1,50 €
PURC.1bd	m	TUBERÍA PE40 0,63MPA 40MM	0,86 €
PURC.1cf	m	TUBERÍA PE40 1,0MPA 63MM	3,03 €
PURV.mP26PM050	u	PIEZA ESPEC. FD D=80MM	50,00 €
PURV.mP26PM060	u	PIEZA ESPEC. FD D=100MM	57,00 €
PURV.mP26UUG100	u	JUNTA BRIDA D=100MM	12,40 €
PURV.mP26UUG120	u	JUNTA BRIDA D=150MM	16,08 €
PURV.mP26UUG130	u	JUNTA BRIDA D=200MM	20,07 €
PURV.mP26UUM090	u	CARRETE ANCLAJE BB D=100MM	65,00 €
PURV.mP26UUM100	u	CARRETE ANCLAJE BB D=150MM	94,47 €
PURV.mP26UUM110	u	CARRETE ANCLAJE BB D=200 MM	127,20 €
PURV15aac	u	ELECTROVÁLVULA 24 V 2" C/REG CAUDAL	67,57 €
PUSE.1a	kg	PINTURA ACRÍLICA	1,76 €

LISTADO DE MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PUSE.6aa	u	SEÑAL CIRCULAR 600 MM NIVEL 1	42,38 €
PUSE.6ba1	u	SEÑAL TRIANGULAR 700 MM NIVEL 1	28,95 €
PUSE.6ca	u	SEÑAL CUADRADA 600 MM NIVEL 1	54,97 €
PUSE.7ea	u	PANEL 40X60 CM NIVEL 1	40,43 €
PUSE.8a	m	POSTE 80X40X2 MM	6,35 €
PUSE.9baa	m2	CARTEL CHAPA ACERO NIVEL 1	82,42 €
PUSE14aa	u	ABRAZADERA POSTE 80X40 MM SC	1,37 €
PUSI.2aaa	u	BALANCÍN H=0.50M 2PLAZA/S GAMA EST	635,00 €
PUSI.5cba	u	COLUMPIO H=2.00 2PLAZA GAMA EST	680,00 €
PUSM034001JU	u	JUEGO MUELLE TIPO FROGGY/VAIVEN LAPPSET O SIMILAR	1.010,00 €
PUSM2015001AP	u	APARATO BIOSALUDABLE MAYORES	230,00 €
PUSM25001FU	u	FUENTE BEBEDERO MD VALENCIA DESCRITA	600,00 €
PUSM2hdaPA	u	PAPELERA PLÁSTICO 50L. MOD. 1	70,00 €
PUSM31bbc	u	BANCO MAD EST MET 180X70 CM C/RESPALDO	322,00 €
PUTA.61101	u	ARMARIO MET CHAPA ACERO 3 CUERPOS 2100X710X500MM	1.794,64 €
PUTA.63301	u	ARMARIO ACERO INOXIDABLE DE 1400X720X380	1.458,03 €
PUTQ.5cd	u	TAPA FUNDICIÓN CLASE D-400 ARQ TF MF	30,45 €
PUVA.1ab	m²	BORDILLO HORM DC 20X10CM	2,40 €
PUVA.1bb	m²	BORDILLO HORM DC 20X30CM	4,50 €
PUVA.4b	m	RIGOLA HORM 8X20X50CM	1,52 €
PUVB.1c	t	BETÚN ASFÁLTICO B50/70	341,13 €
PUVB.3e	l	EMULSIÓN CATIONICA C60BF4	0,39 €
PUVB.3g	l	EMULSIÓN CATIONICA C50BF4	0,36 €
PUVC.3ka	m²	ADO H RECT 24X12X7 GRIS	14,25 €
PUVP.1aa	m²	BALDOSA HIDR 4PASTLL-20X20 GS	5,38 €
PUVP.2fc	m	BALDOSA 20X20 LISA NEGRA	6,50 €
PUVP.2g1	m	BALDOSA HIDRÁULICA 20X20 CM.	6,50 €
SC50A3P	u	SUMINISTRO CONTACTORES 50A, 3P	186,43 €

LISTADO DE MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SCDIN	u	SUMINISTRO CARRIL DIN	35,00 €
SIARRCONM	u	SUMINISTRO INTERRUPTOR DE ARRANQUE 3 POSICIONES	60,00 €
SOLCLO001	l	SOLUCIÓN CLORO PARA DESINFECCIÓN	0,27 €
STCAUX	u	SUMINISTRO TOMA CORRIENTE AUXILIAR. BASE SCHUKO	3,00 €

7.2. Cuadros de precios auxiliares.

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOA.C01	h	CUADRILLA C CUADRILLA E			
MOOA.8a	1,000 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	18,61€	
MOOA12a	1,000 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	15,57€	
TOTAL POR h.....					34,18 €
PBPL.1a	m³	LECHADA CTO 1:2 CEM II/B-P 32.5N LECHADA DE CEMENTO 1:2 CONFECCIONADA EN OBRA CON CEMENTO PORTLAND CON ADICIÓN PUZOLÁNICA (CEM II/B-P 32.5 N, SEGÚN UNE-EN 197-1) ENVASADO.			
MOOA11a	3,500 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	16,08	56,28€	
PBAC.2ab	0,426 t	CEM II/B-P 32.5 N ENVASADO	96,48	41,10€	
PBAA.1a	0,852 m³	AGUA	1,05	0,89€	
TOTAL POR m³.....					98,27 €
PBPL.1c	m³	LECHADA CTO 1:4 CEM II/B-P 32.5N LECHADA DE CEMENTO 1:4 CONFECCIONADA EN OBRA CON CEMENTO PORTLAND CON ADICIÓN PUZOLÁNICA (CEM II/B-P 32.5 N, SEGÚN UNE-EN 197-1) ENVASADO.			
MOOA11a	3,500 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	16,08	56,28€	
PBAC.2ab	0,230 t	CEM II/B-P 32.5 N ENVASADO	96,48	22,19€	
PBAA.1a	0,920 m³	AGUA	1,05	0,97€	
TOTAL POR m³.....					79,44 €
PN07.03.01	m	TUBERÍA GOTERO AUTOCOMPENSANTE C/35CM TUBERÍA GOTERO AUTOCOMPENSANTE PARA UN CAUDAL DE 2 A 4L/H Y GOTEROS DISPUESTOS CADA 16M.			
MOOA.8a	0,020 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	0,37€	
MOOA10a	0,050 h	AYUDANTE CONSTRUCCIÓN	16,08	0,80€	
PUAC.4fbba	1,050 m	TB PVC JNT PEG Ø50 10ATM	1,51	1,59€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,80	0,06€	
TOTAL POR m.....					2,82 €
PN11.03.01	u	TAPA FUNDICIÓN CLASE D-400 ARQ JM ORANGE TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN CLASE D-400 PARA ARQUETA DE FUNDICIÓN CLASE D-400 EN INSTALACIONES DE REDES TELEFÓNICAS.			
MOOF.8a	0,300 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	5,93€	
MOOF12a	0,300 h	PEÓN FONTANERÍA	15,89	4,77€	
PIGT31afaa	1,000 m	TB PE 80 P/GAS Ø110MM SDR 11	12,17	12,17€	
%0300	3,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	22,90	0,69€	
TOTAL POR u.....					23,56 €

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PUV.4aaacca	t	AC 16 SURF B50/70 S CAL C/BETÓN AC 16 SURF B50/70 S, CON ÁRIDO CALIZO Y UNA DOTACIÓN DE 0.045T DE BETÓN POR TONELADA DE MEZCLA, SIN INCLUIR EL TRANSPORTE.			
MOA.8a	0,015 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	0,28€	
PUVB.1c	0,045 t	BETÓN ASFÁLTICO B50/70	341,13	15,35€	
PBRG23a	0,539 t	GRAVA CALIZA	5,50	2,96€	
PBRA15a	0,441 t	ARENA	8,00	3,53€	
PBRW.1c	0,065 t	FILLER APORTACIÓN, 20KM	64,00	4,16€	
MMMR.1bb	0,015 h	PALA CRGRA DE NEUM 102CV 1,7M3	44,61	0,67€	
MMMW.7a	0,015 h	PLANTA ASF MÓVIL 60-80TM/H	429,20	6,44€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	33,40	0,33€	
TOTAL POR t.....					33,72 €

7.3. Cuadros de precios N° 1.

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.1		SYS	9.118,43 €
		NUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
15.01	u	CONTROL DE CALIDAD UNIDAD PARA CONTROL DE CALIDAD EN EJECUCION DE OBRA SEGUN ESPECIFICADO EN ANEJO CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO.	5.928,56 €
		CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
AMMR.6daa	m ²	RELLENO ZANJA HM-20/P/40/I RELLENO DE ZANJA CON HORMIGÓN HM-20/P/40/I, VERTIDO DIRECTAMENTE DESDE CAMIÓN.	67,86 €
		SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
CACPN	u	CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO ARMARIO PRISMA PLUS PARA CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA ALUMBRADO EXTERIOR DE PROCESOS, DE DIMENSIONES 2100X710X500 MM INTERRUPTOR GENERAL 50A 4P, CONTACTOR GENERAL 50A 3P, PROTECCIÓN SOBRETENSIONES TRANSITORIAS CLASE II, PROTECCIÓN SOBRETENSIONES PERMANENTES 245-265V, CARRIL DIN PROTECCIÓN Y MANIOBRA CON INTERRUPTOR, MAGNETOTÉRMICO 2P 10A, DIFERENCIAL 0,03A 2P ABB, CONMUTADOR 3 POSICIONES MANUAL-0-AUTO, BASE SCHUKO 230V, INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 6A 1P LUZ INTERIOR, DOMOMASTER EQUIPO DE TELEGESTIÓN GSM/GPRS RELOJ ASTRO PROGRAMABLE CON PUERTOS RS232 Y 16 CONTACTOS LIBRES DE POTENCIAL CON SISTEMA 1 A 10 V, 2 DPR50 SI DIFERENCIAL PROGRESIVO REARMABLE 0,03A A 0,3A A 1A, REGULADORES DE FLUJO PARA UNA FASE DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO TRIFÁSICA 3X400V+N. TODO COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.	10.015,40 €
		DIEZ MIL QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ECSS.2a	m ²	FRATASADO SOLERA FRATASADO MECÁNICO DE SOLERA Y ASERRADO DE LAS JUNTAS DE RETRACCIÓN, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON UNA PROFUNDIDAD DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA SOLERA Y POSTERIOR SELLADO CON MASILLA ELÁSTICA.	5,15 €
		CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
EIEC.6fa	m	TUBO CG DP POLIOLEFINA (ROJO) ENTE 110MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CURVABLE DE DOBLE PARED DE POLIOLEFINA (ROJO) PARA CANALIZACIÓN ENTERRADA DE 110MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN >450N Y RESISTENCIA AL IMPACTO PARA USO NORMAL, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, TOTALMENTE INSTALADO SIN INCLUIR EL CABLEADO, SEGÚN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.	2,71 €
		DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
EILE.1bba	m	CANALIZACIÓN PVC 2X90 MM CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA LÍNEA DE ALUMBRADO COMPUESTO POR 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED CON GUÍA INCORPORADA, DE 90MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO CINTA SEÑALIZADORA (SIN INCLUIR EXCAVACIONES DE ZANJA Y RELLENOS); TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.	5,90 €
		CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
PBPO11bb	m ³	HNE-15/B/20 OBRA HORMIGÓN PARA USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 15 N/MM ² , DE CONSISTENCIA BLANDA, ADECUADO PARA PICAR, CON ÁRIDO PROCEDENTE DE MACHAQUEO, TAMAÑO MÁXIMO 20 MM, CON CEMENTO CEM II/B-L 32.5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, ASIENTO EN EL CONO DE ABRAMS DE 5 A 10 CM, CON TOLERANCIA ±1 CM, CONFECCIONADO EN OBRA.	79,20 €
		SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
PN01.01	m	DESMONTAJE INSTALACIÓN ALUMBRADO FACH. EXISTENTE RETIRADA DE INSTALACION ALUMBRADO EXISTENTE, FORMADO POR CONDUCTOR TRENZADO EN FACHADA, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.	6,79 €
		SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PN02.01	m ²	MURO BHO VISTO 40X20X20 C/ARM CADA 4 HILADAS MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN VISTO RUGOSO DE 40X20X20CM RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, CON ARMADURA HORIZONTAL DE TENDEL FORMADA POR UNA CELOSÍA DE 15CM DE ANCHO COMPUESTA POR 2Ø4 DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTOS DE RESINA EPOXI DISPUESTA CADA 4 HILADAS Y RELLENO DE TODOS LOS SENOS CON HORMIGÓN HA-25/20/IIA, INCLUSO REPLANTEO, APLOMADO, NIVELADO, CORTE, PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS, VERTIDO Y COMPACTADO DEL HORMIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE MERMAS, DESPUNTES, SOLAPES, ROTURAS Y LIMPIEZA, SEGÚN SE-F DEL CTE.	50,29 €
		CINCUENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PN03.01	m²	PAVIMENTO SEGURIDAD VARIOS COLORES 40 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CONTINUO DE POLIURETANO Y CAUCHO DE 40 MM DE ESPESOR, CONSTITUIDO POR UNA CAPA INFERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO DE RECICLADO SBR DE 30 MM DE ESPESOR Y UNA CAPA SUPERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM DE 10 MM DE ESPESOR Y COMBINADO EN VARIOS COLORES Y FORMAS, RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y ANTIDESLIZANTE, TOMADOS CON ADHESIVO DE POLIURETANO, INCLUSO P.P. DE MERMAS Y ROTURAS SOBRE SOLERA DRENANTE DE HORMIGÓN H-15 DE 12 CM DE ESPESOR FRATASADA INCLUSO ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.	72,28 €
		SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
PN03.02	m²	PAVIMENTO HORMIGÓN IMPRESO E=25 CM SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO DE 25 CM DE ESPESOR, REALIZADO CON HORMIGÓN HA-25/B/12/IIA, INCLUSO DESMOLDEANTE, TEXTURIZADO CON RESINA DE ACABADO Y CORTE DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN Y RETRACCIÓN.	30,66 €
		TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
PN04.03	UD	ARQUETA 20X20 CON TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL ARQUETA DE REGISTRO DE 20X20 FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO 24X11.5X9 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-15, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL.	64,19
		SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
PN05.01	u	CONTADOR 40 MM SUMINISTRO E INSTALACION CONTADOR 40 MM EN CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE, TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO ALTA Y TASAS.	1.520,47 €
		MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PN05.02	m	DESMONTAJE TUBO FUNDICIÓN MONTAJE DE TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS ESTÁNDAR.	11,80 €
		ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
PN06.01	u	ARQUETA 40X40 CM D-400 ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.	209,19 €
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PN07.01.02	u	LAVANDULA ANGUSTIFOLIA SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLON.	2,09 €
		DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
PN07.01.03	u	CHAMAEROPS HUMILIS ALT 100-150 CM SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE CHAMAEROPS HUMILIS CON ALTURA 100-150 CM EN CONTENEDOR DE 0.12M3, PLANTACIÓN EN HOYO REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y PRIMER RIEGO. INCLUSO SUSTRATOS VEGETALES FERTILIZADOS.	132,18 €
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
PN07.01.04	u	PISTACIA LENTISCUS SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE PISTACIA LENTISCUS, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLON.	4,02 €
		CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
PN07.01.05	u	PYRUS CALLERYANA "ARISTOCRAT" 16/18 SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE PYRUS CALLERYANA "ARISTOCRAT", ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLON. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.	182,55 €
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PN07.01.06	u	MELIA AZEDARACH 15/16 SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE MELIA AZEDARACH DE ENTRE 15 A 16CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1M DEL SUELO Y ENTRE 300 Y 350M DE ALTURA, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR DE 50X45X35CM. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.	79,72 €
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PN07.01.07	u	<p>CELTIS AUSTRALIS 15-16 SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE CELTIS AUSTRALIS DE ENTRE 15 A 16CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1M DEL SUELO Y ENTRE 350 Y 400M DE ALTURA, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR DE 0.12M3. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.</p>	112,16 €
		CIENTO DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
PN07.01.08	u	<p>ESTRUCTURA SUSTENTACIÓN ESTRUCTURA SUSTENTACIÓN DE 1 METRO DE ALTURA Y 3 METROS DE LONGITUD PARA BUGANVILLA FORMADA POR POSTES, MARCO Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, CIMENTACIÓN, NIVELACIÓN, MONTAJE, MERMAS Y DESPUNTES.</p>	34,29 €
		TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
PN07.01.09	u	<p>QUERCUS FAGIENA VANTINA 16/18 CM PERÍMETRO SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE CELTIS AUSTRALIS DE ENTRE 16 A 18CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.</p>	266,01 €
		DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS	
PN07.01.10	u	<p>ACER MONSPESSULANUM 14/16 CM DIÁMETRO SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE ACER MONSPESSULANUM DE ENTRE 14 A 16CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.</p>	172,85 €
		CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PN07.02	u	<p>PROGRAMADOR RIEGO ESTANCO A PILAS PROGRAMADOR DE RIEGO ESTANCO TIPO TBOS DE 4 ESTACIONES DE FUNCIONAMIENTO DE PILAS DE LA CASA RAIN BIRD O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO, COMPROBADO Y LISTO PARA PROGRAMAR.</p>	259,02 €
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PN07.02.02	m	TUBERÍA PVC 160MM TUBERÍA DE P.V.C. DE 160 MM DE DIÁMETRO PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE.	4,81 €
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
PN07.03	m	CONDUCCIÓN PE Ø16 C/GOTER SUP CONDUCCIÓN REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO RETICULADO, DE 16 MM. DE DIÁMETRO CON GOTERO, INCLUYENDO UNIONES Y ACCESORIOS, INSTALADA EN SUPERFICIE Y COMPROBADA.	13,27 €
		TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
PN07.03.02	m	TUBERÍA PE 50MM RANURADA TUBERÍA CORRUGADA DE PARED RANURADA DE PE DE 50 MM DE DIÁMETRO PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE.	2,99 €
		DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PN07.03.03	UD	FILTRO ANILLAS 2" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE ANILLAS DE 2" DE ACERO INOXIDABLE EN SECTORES DE RIEGO POR GOTEÓ, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.	202,17 €
		DOSCIENTOS DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
PN07.03.04	UD	VÁLVULA DE CORTE METÁLICA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PASO METÁLICA DE CUADRADILLO DE 1 1/2" PARA CORTE DE SECTOR, INCLUSO PIEZAS DE ACOPLÉ, TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA LA UNIDAD.	29,34 €
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
PN08.01	u	PANEL 40X60 CM NIVEL 1 CAJETÍN O PANEL COMPLEMENTARIO DE DIMENSIONES 40X60CM, CON UN NIVEL DE RETORREFLEXIÓN 1, FIJADO A SOPORTE DE SEÑAL DE SECCIÓN 80X40MM, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECIÓN, TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS.	54,95 €
		CINCuenta Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PN09.01	u	<p>MESA DE PING-PONG EXTERIOR SUMINISTRO Y MONTAJE DE MESA DE PING-PONG DE 2,74X1,52 M X 0,90 M DE ALTO, FORMADA POR UN TABLERO RECUBIERTO EN POLIÉSTER Y ACABADO A BASE DE GEL COAT, RED CON CHASIS DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y PLANCHA DE ACERO PERFORADA. CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUIDA LIMPIEZA, MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA EN OBRA, COMPLETAMENTE TERMINADO.</p>	2.490,37 €
		DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PN09.02	u	<p>ESTRUCTURA MADERA TORRE-TOBOGÁN SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA JUEGOS COMPUESTA POR DOS TORRES A 1.36 M DE ALTURA, UNIDAS POR UNA PASARELA CON RAMPA DE TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE Y PALO DE BOMBEROS, FIJADO MECÁNICAMENTE SOBRE DADO/S DE HORMIGÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TOTALMENTE MONTADO SEGÚN UNE EN-1176. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUIDA LIMPIEZA, MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA EN OBRA, COMPLETAMENTE TERMINADO.</p>	5.819,55 €
		CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PN09.04	m2	<p>CARTEL CHAPA ACERO NIVEL 1 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON UN NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN 1, ANCLADO A ELEMENTO DE SUSTENTACIÓN, NO INCLUIDO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES.</p>	116,18 €
		CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
PN09.05	u	<p>MONTAJE SEÑAL VIARIA MONTAJE DE SEÑAL VIARIA SOBRE SOPORTE EXISTENTE SIN INCLUIR NI SEÑAL NI SOPORTE.</p>	14,05 €
		CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
PN09.07	u	<p>PAPELERA PLÁSTICO 50 L. MOD.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PLÁSTICO INYECTADO, SEGÚN MODELO NORMALIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, FIJADA MECÁNICAMENTE A POSTE DE ACERO GALVANIZADO EMPOTRADO EN BASE DE HORMIGÓN EN MASA, TOTALMENTE MONTADA.</p>	93,29 €
		NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
PN11.01.02	m	<p>TUBERÍA ROJA 200 MM UNE 50086 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ROJA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SEGÚN NORMA UNE 50086 DE 200 MM. DE DIÁMETRO, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA.</p>	8,55 €
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PN11.01.03	m	TETRATUBO PE, DN=40 MM, CONDUCC. FIBRA OPTICA, HOMOLOG. IBERDROLA TETRATUBO DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPESOR DE POLIETILENO PARA LA CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA HOMOLOGADO POR IBERDROLA, COLOCADO EN ZANJA HORMIGONADA, INCLUSO P.P. DE SEPARADOR DEL BANCO DE TUBOS, UNIONES Y ENTRONQUES CON ARQUETAS.	8,11 €
		OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
PN11.01.04	u	RED DE BAJA TENSIÓN RED DE BAJA TENSIÓN SEGÚN PROYECTO ELÉCTRICO ESPECÍFICO	33.301,61 €
		TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
PN11.01.05	u	CENTRO TRANSFORMACIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SEGÚN PROYECTO ELÉCTRICO ESPECÍFICO	97.018,51 €
		NOVENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
PN11.01.06	u	RED DE MEDIA TENSIÓN RED DE MEDIA TENSIÓN SEGÚN PROYECTO ELÉCTRICO ESPECÍFICO	8.397,82 €
		OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
PN11.02	u	ARQUETA PREFABRICADA TIPO JM ORANGE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA TIPO JM SEGÚN NORMAS DE ORANGE.	897,51 €
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
PN11.02.08	u	ARQUETA LADRILLO 60X60X80 CM B-125 ARQUETA DE 60X60X80 CM DE DIMENSIONES INTERIORES CONSTRUIDA CON LADRILLO HUECO DE 11,5 CM DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5, ENFOCADADA Y ENLUCIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO GP CSIV W2 CON TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE B-125, INCLUIDA LA FORMACIÓN DE LA BASE DE HORMIGÓN HM-30/B/20/I+QB DE 10 CM DE ESPESOR, LA PARTE PROPORCIONAL DE EMBOCADURAS, RECIBIDO DE CANALIZACIONES, JUNTAS Y CIERRES HERMÉTICOS, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, TOTALMENTE EJECUTADA.	200,94 €
		DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PN11.03	u	TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO JM ORANGE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA TIPO JM, SEGÚN NORMAS DE ORANGE.	56,59 €
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PN11.03.02	m	TB PE 80 P/GAS Ø110 MM SDR 11 INSTALACIÓN DE TUBERÍA ENTERRADA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS, TIPO PE 80 DE COLOR AMARILLO MARCADO SEGÚN UNE EN 1555; DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA MÍNIMA REQUERIDA (MRS) DE 8 MPA, RELACIÓN DIMENSIONAL NORMALIZADA SDR 11 Y PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN MOP DE 5 BAR, SUMINISTRADO POR COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA SEGÚN CONVENIO, EN ROLLOS DE 50 M DE LONGITUD; COLOCADO EN ZANJA CAPA DE ARENA DE RÍO (SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ÉSTA) SEGÚN REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS (R.D. 919/2006).	41,87 €
		CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PN11.04	u	ARQUETA PREFABRICADA TIPO JC ORANGE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA TIPO JC SEGÚN NORMAS DE ORANGE.	214,59 €
		DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PN11.05	u	TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO JC ORANGE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA TIPO JC, SEGÚN NORMAS DE ORANGE.	53,50 €
		CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
PN11.06	u	ARQUETA 40X40 CM C/TAPA Y MARCO TIPO VDF-ONO ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO VDF-ONO.	141,59 €
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PN11.07	u	ARQUETA 60X60 CM C/TAPA Y MARCO TIPO VDF-ONO ARQUETA DE REGISTRO DE 60X60 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.	246,44 €
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PN16.01	u	LIMPIEZA OBRA LIMPIEZA DE OBRA.	416,73 €
		CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
UJTP.1ab	m ²	CORTEZA PINO 20-40MM SUMINISTRO Y EXTENDIDO CON MEDIOS MANUALES DE 10 CM DE CORTEZA DE PINO DE ENTRE 20 Y 40 MM SOBRE MALLA ANTIHERBA DE POLIPROPILENO INCLUIDO REFORZADO DE BORDES, HUMECTACIÓN Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR EL TRANSPORTE DEL MATERIAL NI LA FORMACIÓN DE LA BASE.	5,69 €
		CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
USIV21aa	m	POSTE 80X40X2MM HORMIGONADO POSTE DE 80X40X2MM, COLOCADO HORMIGONADO MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 50X50X70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN.	13,76 €
		TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU01A02	u	ARRANQUE BÁCULO DE ILUMINACIÓN O SEMAFÓRICO ARRANQUE DE BÁCULO DE ILUMINACIÓN O SEMAFÓRICO, SIN INCLUIR EL DESMONTAJE DE LA LUMINARIA NI EL EQUIPO ELÉCTRICO. REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR, ACOPIO INTERMEDIO O TRANSPORTE A ALMACÉN MUNICIPAL O NUEVO EMPLAZAMIENTO.	42,36 €
		CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU01A03	m	ARRANQUE BARANDILLA METAL, MMEC. ARRANQUE DE BARANDILLA METÁLICA DE PROTECCIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS.	8,56 €
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU01A07	u	ARRANQUE POSTE Y PLACA SEÑALIZ, MMEC ARRANQUE DE POSTE Y PLACA SEÑALIZACIÓN REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS.	8,87 €
		OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU01A08	m	ARRANQUE VALLA METÁLICA PROTECCIÓN ARRANQUE DE VALLA METÁLICA DE PROTECCIÓN, INCLUSO TRANSPORTE A ALMACÉN MUNICIPAL O NUEVO EMPLAZAMIENTO.	12,24 €
		DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU01ABaba	m	ARRANQUE BORDILLO MED. MECÁNICOS SIN RECUP. ARRANQUE DE BORDILLO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, SIN RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	2,48 €
vU01ABcba	m	ARRANQUE BORDILLO Y RIGOLA MED. MECÁNICOS SIN RECUP. ARRANQUE DE BORDILLO Y RIGOLA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, SIN RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	3,49 €
vU01D01	m	CORTE DE PAV BITUMINOSO CORTE DE FIRME BITUMINOSO CON SIERRA DE DISCO DE HASTA 90MM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES. DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	2,45 €
vU01D10	m ²	FRESADO DE PAV DE BITUMINOSO FRESADO POR CADA CENTÍMETRO DE ESPESOR DE PAVIMENTO DE BITUMINOSO INCLUIDA A RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO. CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	0,63 €
vU01DBab	m ³	DEMOL FAB LADRILLO HUECO MED CON MARTILLO DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO HUECO CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO. VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	23,67 €
vU01DBcb	m ³	DEMOL FAB BLOQUE HORMIGÓN MED CON MARTILLO DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE BLOQUE HORMIGÓN CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO. VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	27,63 €
vU01DFab	m ³	DEMOL FIRME MEZCLA BITUMINOSA MED MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN FIRME REALIZADA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO. VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	29,50 €

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU01DHaa	m ³	DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE MANUAL CON MARTILLO DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.	49,72 €
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU01DHab	m ³	DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE RETROEXCAVADORA DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.	21,83 €
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU01DHba	m ³	DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE MANUAL CON MARTILLO DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN ARMADO POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.	63,56 €
		SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU01DPbb	m ²	DEM. PAV. URB. BALDOSA HIDRÁULICA MED. MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO URBANO DE BALDOSA HIDRÁULICA REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.	2,30 €
		DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU01L08	m ²	DESPEJE Y DESBROCE TERRENO DESPEJE, DESBROCE Y REFINO DE TERRENOS HASTA 25CM DE PROFUNDIDAD, CON VEGETACIÓN DE HASTA 2M DE ALTURA, INCLUIDA LA RETIRADA DE MATERIAL, SIN INCLUIR LA CARGA Y TRANSPORTE.	0,64 €
		CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU01Labb	u	DESMONTE ÁRBOL CON TOCÓN, >40 CM PERÍM DESMONTE DE ÁRBOL CON TOCÓN, DE >40 CM PERÍMETRO, INCLUSO TALA DE RAMAS, TROCEADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y LA RETIRADA DE MATERIAL, SIN INCLUIR LA CARGA Y TRANSPORTE.	136,75 €
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU01MDc	u	DESMONTAJE IMBORNAL DESMONTAJE DEL MARCO Y LA TAPA DE REGISTRO DE IMBORNAL CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIALES A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN.	25,69 €
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU01Mdf	u	DESMONTAJE DE SOPORTE POSTE DESMONTAJE Y RETIRADA DE SOPORTE EXISTENTE DE POSTE CON MEDIOS MANUALES, ASÍ COMO TRASLADO A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN.	14,25 €
		CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU02R02	m	ALBARDILLA SENCILLA DE 25 CM ALBARDILLA SENCILLA DE 25 CM INCLUSO APERTURA DE LA ROZA, COLOCACIÓN DE LA RASILLA, MACIZADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	8,73 €
		OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU03ARcc	u	ARQUETA REGISTRO 40X40X70 HORMIGÓN, FONDO HORMIGÓN, TAPA COMPOSITE ARQUETA DE REGISTRO CON PARED DE HORMIGÓN DE 40 X 40 X 70 CM., INCLUIDA LA EXCAVACIÓN, FONDO DE HORMIGÓN, MARCO Y TAPA, TAPADO DE TUBOS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRAINTES A VERTEDERO. CON MARCO Y TAPA DE COMPOSITE.	94,97 €
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU03F12	m ³	RELLENO DRENANTE C/GRAVAS RELLENO DRENANTE REALIZADO A BASE DE CAPAS DE GRAVA DE DISTINTAS GRANULOMETRÍAS, TODO ELLO COMPACTADO MEDIANTE BANDEJA VIBRATORIA EN TONGADAS DE 20CM, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN DE LA ZANJA.	15,89 €
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU03HMa	m ²	MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø 5-5 MM MALLAZO ELECTROSOLDADO ME 500 T 15X15 CM, DE DIÁMETROS 5-5MM Y ACERO B 500 T, COLOCADO EN ESTRUCTURAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES, CALZOS Y SEPARADORES, SEGÚN EHE-08 Y DB SE-A DEL CTE.	2,76 €
		DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03102	u	ARQUETA DE REGISTRO 30X30X40 LADRILLO, TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL ARQUETA DE REGISTRO DE 30X30X40 FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO 24X11.5X9 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-15, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL.	87,72 €
		OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU03105	u	ARQUETÓN 80X80, TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES 80X80X80 CM, PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON FONDO DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5 CM, CON ORIFICIO SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.	297,58 €
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU03114	u	CIMENTACIÓN P/BAS ARMARIO CIMENTACIÓN PARA BASAMENTO DE ARMARIO DE CUADRO DE MANDOS, CON HORMIGÓN DE 150 KG., CON 3 TUBOS DE PLÁSTICO LISO DE 110 MM. DE DIÁMETRO, EMBUTIDOS, I/EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, DIMENSIONES S/PLANO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRAINTES A VERTEDERO.	64,56 €
		SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU03124	m³	HA-25 ARM. TM20 MUROS ENCF. 2 CR. VISTO HORMIGÓN ARMADO VISTO, HA-25/20/B/IIA, CON UNA CUANTÍA MEDIA DE 20 KG/M³ DE ACERO B-500-S, CON ARISTAS ROMAS O ACHAFLANADAS, EN MURETES DE ACEQUIA, LISOS, INCLUSO FORMACIÓN DE RECORTES PARA SALIDA DE AGUA, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, VERTIDO, VIBRADO, NIVELADO Y CURADO, INCLUSO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO A DOS CARAS PARA DEJARLO VISTO, SEGÚN EHE.	136,88 €
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU031Bba	u	CIMENTACIÓN P/BAC COL 0.50X0.50X0.70 M, HASTA 8M CIMENTACIÓN PARA BÁCULO O COLUMNAS HASTA 8 METROS. FORMADA POR DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-25/P/20 DE 0,50X0,50X0,70 M MÁS HORMIGÓN DE LIMPIEZA. INCLUYENDO CODO DE TUBO DE PVC DE 90 MM DE DIÁMETRO, 1'8 MM DE ESPESOR, 4 ATMÓSFERAS, PERNOS DE ANCLAJE DE 50 CM DE LONGITUD.	88,57 €
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03M16	m³	RELLENO Y EXTENDIDO ZAHORRAS RELLENO Y EXTENDIDO DE ZAHORRA, CON MEDIOS MECÁNICOS, MOTONIVELADORA, CON RODILLO AUTOPROPULSADO, EN CAPAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON GRADO DE COMPACTACIÓN 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	15,51 €
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU03MEabbb	m³	EXC. ZANJA MEDIOS MECÁNICOS TIERRA <20 KM TTE EXCAVACIÓN EN ZANJA, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, EN TERRENO DE TIERRA, <20 KM TTE	8,98 €
		OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU03MEacab	m³	EXC. CIELO ABIERTO MED. MEC. PALA TIERRA <20 KM TTE EXCAVACIÓN EN CIELO ABIERTO, MEDIANTE MED. MEC. PALA, EN TERRENO DE TIERRA, <20 KM TTE	5,14 €
		CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU03MFdb	m³	FORMACIÓN TERRAPLÉN SUELO SELECCIONADO PROC CANTERA SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE SUELO PROCEDENTE DE CANTERA CLASIFICADO COMO SELECCIONADO EN ZONA DE CIMIENTO, NÚCLEO O ESPALDONES PARA LA FORMACIÓN DE TERRAPLÉN, EXTENDIDO CON UN ESPESOR NO SUPERIOR A 30CM, COMPACTADO HASTA CONSEGUIR UNA DENSIDAD DEL 95% DEL PROTOR NORMAL, INCLUSO HUMECTACIÓN Y/O DESECACIÓN.	8,75 €
		OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU03MGab	m²	GEOTEXTIL NO TEJIDO 150 GR/M2 GEOTEXTIL NO TEJIDO, COMPUESTO POR FILAMENTOS DE PROPILENO UNIDOS POR AGUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE 150 G/M². MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	0,68 €
		CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU03MPb	m³	EXCV POZOS Y ARQUETAS <20 KM TTE EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE POZOS Y ARQUETAS, EN TERRENOS MEDIOS, CON MEDIOS MANUALES , CON EXTRACCIÓN A LOS BORDES, Y CARGA EN CONTENEDOR DE LOS RESTOS, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.	9,30 €
		NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU03MRa	m³	RELLENO ZANJAS TIERRA PROPIA RELLENO EN ZANJAS CON TIERRA PROPIA.	9,56 €
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03MRb	m³	RELLENO ZANJAS ZAHORRA RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA.	20,69 €
		VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU03MRc	m³	RELLENO ZANJAS ARENA RELLENO EN ZANJAS CON ARENA.	17,26 €
		DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
vU03MZb	m³	EXCV ZANJA RETRO <20 KM TTE EXCAVACIÓN DE ZANJA MEDIANTE RETROEXCAVADORA EN TIERRA CON UN ANCHO DE 60-80 CM, INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A LOS BORDES, CON POSTERIOR RELLENO DE ZANJA Y ELIMINACIÓN DE RESTOS A CONTENEDOR, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.	7,29 €
		SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
vU03P10	m³	BASE DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 CENTRAL EXTENDIDO DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE 20 N/MM², DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUSO VIBRADO, EN BASE DE CALZADA, SOLERA DE ACERAS, PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS, CIMIENTOS DE BORDILLOS, ESCALERAS, BARANDILLAS Y MOBILIARIO URBANO, ELABORADO, PUESTO EN OBRA MEDIANTE MEDIOS MANUALES.	80,94 €
		OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU03P14	m	ENCINTADO ADOQUÍN HORMIGÓN ENCINTADO CON ADOQUINES DE HORMIGÓN DE FORMA RECTANGULAR DE VARIOS COLORES Y TAMAÑOS HASTA 40X20X8 CM., COLOCADOS SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO DE 4 CM DE ESPESOR, APISONADOS A GOLPE DE MACETA, REGADO CON AGUA, RELLENO DE JUNTAS CON LECHADA DE CEMENTO CON ARENA, CURADO PERIÓDICO DURANTE 15 DÍAS, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN NTE/RSR-16.	9,65 €
		NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU03P16	m²	EXT CAPA 5 CM MEZ BIT AC 16 SURF B50/70 S CAL C/BETÚN EXTENSIÓN MANUAL SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE CAPA DE 5 CM DE ESPESOR DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF B50/70 S CON ÁRIDO CALIZO, INCLUIDO EL BETÚN.	29,00 €
		VEINTINUEVE EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03P30	m ²	PAVIMENTO ADOQUÍN VARIOS TAMAÑOS E8CM PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN BICAPA EN COLOR, DE FORMA RECTANGULAR O CUADRADA HASTA 40X40, DE 8 CM. DE ESPESOR, COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO O GRAVÍN, RASANTEADA, DE 3/4 CM. DE ESPESOR, DEJANDO ENTRE ELLOS UNA JUNTA DE SEPARACIÓN DE 2/3 MM. PARA SU POSTERIOR RELLENO CON ARENA CALIZA DE MACHAQUEO, 1/RECEBADO DE JUNTAS, BARRIDO Y COMPACTACIÓN, A COLOCAR SOBRE ZAHORRAS COMPACTADAS NO INCLUIDO EN EL PRECIO	30,19 €
		TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
vU03P37	m ²	PAVIMENTO BALDOSA HIDR LISA NEGRO PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO CON BALDOSAS DE CEMENTO HIDRÁULICAS LISA DE COLOR NEGRO COLOCADAS SOBRE CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MÍNIMO, TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN NTE/RSR-4.	19,12 €
		DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU03P40	m ²	PAVIMENTO EN ACERAS DE HORMIGÓN FRATASADO E=15CM PAVIMENTO EN ACERAS DE HORMIGÓN FRATASADO, INCLUSO CORTE DE JUNTAS DE DILATACIÓN	25,83 €
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU03P47	m ²	PAVIMENTO HORMIGÓN RAYADO PAVIMENTO CONTINUO EXTERIOR DE HORMIGÓN EN MASA, CON JUNTAS, DE 20 CM DE ESPESOR, PARA USO PEATONAL, REALIZADO CON HORMIGÓN HM-20/B/I FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL, TRATADO SUPERFICIALMENTE CON CAPA DE RODADURA DE RENDIMIENTO 3 KG/M ² , CON ACABADO FRATASADO MECÁNICO O MANUAL Y POSTERIOR RAYADO SUPERFICIAL.	23,07 €
		VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
vU03PBcd	m	BORDILLO HORMIGÓN DOBLE CAPA 20X10 CM BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE 20X10 CM RECIBIDO SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.	16,95 €
		DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU03PBcg	m	BORDILLO HORMIGÓN DOBLE CAPA 20X30 CM BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE 20X30 CM RECIBIDO SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.	19,20 €
		DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PRac	m	RIGOLA HORMIGÓN 8X20X50 CM RIGOLA DE HORMIGÓN DE 8X20X50 CM, SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.	9,68 €
		NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU03PWaa	m ²	RIEGO IMPRIMACIÓN C60BF4 RIEGO DE IMPRIMACIÓN REALIZADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO C60BF4 CON UNA DOTACIÓN DE 0.50KG/M2, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	0,55 €
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU04A04	m	CONEXIÓN ALCANTARILLADO A POZO REGISTRO CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO A POZO DE REGISTRO O COLECTOR SECUNDARIO, INCLUSO EMBOCADURA Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE, COMPLETAMENTE TERMINADA.	140,45 €
		CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU04ARa	u	ARQUETA 40X40 CM ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.	140,45 €
		CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU04ARc	u	ARQUETA 60X60 CM ARQUETA DE REGISTRO DE 60X60 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.	250,81 €
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU04ARd	u	ARQUETA 80X80 CM ARQUETA DE REGISTRO DE 80X80 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.	372,69 €
		TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU04P04	u	<p>POZO REGISTRO 100 BASE F. LADRILLO Y ELEMENTOS PREF. HASTA 2M TIPO A (R4) POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO A Y B, CON BASE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE Y CON ANILLOS DE HORMIGÓN ARMADO, DE HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE RELLENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA, SEGÚN NORMATIVA DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA</p>	671,49 €
		SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU04P05	u	<p>POZO REGISTRO 100 BASE F. LADRILLO Y ELEMENTOS PREF. MAYOR 2M TIPO A (R4) POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO A Y B, CON BASE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE Y CON ANILLOS DE HORMIGÓN ARMADO, MAYOR DE 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE RELLENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA , SEGÚN NORMATIVA DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA</p>	959,01 €
		NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS	
vU04P08	u	<p>POZO REGISTRO 100 BASE HORMIG. Y ELEMENTOS PREF. HASTA 2M TIPO B (R5) POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO B, CON BASE DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 MPA Y CON ANILLOS DE HORMIGÓN ARMADO, DE HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA, SEGÚN NORMATIVA DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA</p>	512,51 €
		QUINIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU04P09	u	<p>POZO REGISTRO 100 BASE HORMIG. Y ELEMENTOS PREF. MAYOR 2M TIPO B (R5) POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO B, CON BASE DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 MPA Y CON ANILLOS DE HORMIGÓN ARMADO, MAYOR DE 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA, SEGÚN NORMATIVA DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA</p>	705,72 €
		SETECIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU04R03	u	ADEC RASANTE O RECONSTRUCCIÓN TAPA POZO REGISTRO ADECUACIÓN A LA RASANTE O RECONSTRUCCIÓN DE LA TAPA POZO DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, INCLUIDA LA DEMOLICIÓN, EL LEVANTADO Y LA RECOLOCACIÓN DE LAS PIEZAS Y REPOSICIONES DE PAVIMENTO.	47,77 €
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU04S06	u	IMBORNAL RECTANGULAR MEDIANO. IMBORNAL MEDIANO CON POCETA DE POLIURETANO DE 45X40X22, CON CLAPETA DE ALUMINIO ANODIZADO O ZINC, INCLUSO CONEXIÓN A ACOMETIDA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. PROVISTO DE EJE BASCULANTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIONES, REPOSICIONES, TRANSPORTE DE RESTOS A VERTEDERO Y CÁNONES DE VERTIDO, TOTALMENTE TERMINADO.	272,49 €
		DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU04TDaa	m	TUBERÍA POLIETILENO PEAD 250MM R4 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MÍNIMA DE R4 KN/M ² , UNIÓN JUNTA ELÁSTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.	6,60 €
		SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
vU04TDba	m	TUBERÍA POLIETILENO PEAD 315MM R4 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 315 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MÍNIMA DE R4 KN/M ² , UNIÓN JUNTA ELÁSTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.	8,15 €
		OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
vU04TDcb	m	TUBERÍA POLIETILENO PEAD 400MM R8 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MÍNIMA DE R8 KN/M ² , UNIÓN JUNTA ELÁSTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.	22,56 €
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU04TDdb	m	TUBERÍA POLIETILENO PEAD 500MM R8 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MÍNIMA DE R8 KN/M ² , UNIÓN JUNTA ELÁSTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.	33,26 €
		TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU04TVc	m	TUBERÍA PVC Ø160MM Y 10ATM SUMINISTRACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø160MM Y 10 ATM.	14,85 €
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU05ACa	u	ACOMETIDA FUNDICIÓN <15 M, Ø32 MM ACOMETIDA EN CONDUCCIONES GENERALES DE FUNDICIÓN DE 63 MM DE DIÁMETRO, COMPUESTA POR COLLARÍN, CABEZAL, TUERCA REDUCTORA, MACHÓN DOBLE, LLAVE DE ESFERA, MANGUITO DE ROSCA MACHO, QUINCE METROS DE TUBO DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD DE 32 MM DE DIÁMETRO Y 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN Y LLAVE DE ENTRADA ACOMETIDA INDIVIDUAL, INCLUSO ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X9 CM, SOLERA DE 5 CM DE HORMIGÓN, PARA USO NO ESTRUCTURAL Y CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 15 N/MM², CON ORIFICIO SUMIDERO, EXCAVACIÓN DE ZANJA Y DERECHOS Y PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, SIN REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, TOTALMENTE INSTALADA, CONECTADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	891,01 €
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS	
vU05DLbb	u	DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA TUBERÍA L=100 M DN=100 MM DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE TUBERÍA DN 100 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE.	518,84 €
		QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU05DLbc	u	DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA TUBERÍA L=100 M DN=150 MM DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE TUBERÍA DN 150 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE.	697,15 €
		SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
vU05DLbd	u	DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA TUBERÍA L=100 M DN=200 MM DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE TUBERÍA DN 200 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE.	906,35 €
		NOVECIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU05PAa	u	PIEZA ESPECIAL FUNDICIÓN Ø80 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL, PARA ACOPLAMIENTO POR JUNTAS MECÁNICAS EXPRÉS, DE CUALQUIER FORMA Y DIMENSIÓN DE Ø 80 MM, INCLUSO JUNTAS EXPRÉS.	59,79 €
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU05PAb	u	PIEZA ESPECIAL FUNDICIÓN Ø100 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL, PARA ACOPLAMIENTO POR JUNTAS MECÁNICAS EXPRÉS, DE CUALQUIER FORMA Y DIMENSIÓN DE Ø 100 MM, INCLUSO JUNTAS EXPRÉS.	69,26 €
		SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
vU05PRaa	u	CARRETE ANCLAJE BB Ø100 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE DE ANCLAJE BB, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, INCLUSO JUNTAS DE BRIDA, CON DIÁMETRO 100 MM.	105,50 €
		CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU05PRab	u	CARRETE ANCLAJE BB Ø150 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE DE ANCLAJE BB, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, INCLUSO JUNTAS DE BRIDA, CON DIÁMETRO 150 MM.	146,46 €
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU05PRac	u	CARRETE ANCLAJE BB Ø200 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE DE ANCLAJE BB, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, INCLUSO JUNTAS DE BRIDA, CON DIÁMETRO 200 MM.	191,62 €
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU05PTbab	u	HIDRANTE BAJO NIVEL TIERRA DN 100 MM 1 SALIDA 100 MM HIDRANTE BAJO EL NIVEL DE TIERRA, FABRICADO EN HIERRO FUNDIDO Y PINTADO EN ROJO, CON UNA SALIDA DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON TAPÓN Y RACOR TIPO BOMBEROS, SISTEMA DE APERTURA CON LLAVE DE CUADRADILLO DE 25 MM, ENTRADA RECTA A TUBERÍA EMBRIDADA DIN PN-16 DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y SISTEMA DE CLAPETA DE RETENCIÓN DE AGUA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	367,60 €
		TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU05PVd	u	VALV FUND ELAS BRD Ø100 PN10/16 VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	193,27 €
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
vU05PVe	u	VALV FUND ELAS BRD Ø150 PN10/16 VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	327,61 €
		TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU05PVf	u	VALV FUND ELAS BRD Ø200 PN10/16 VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	557,52 €
		QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU05TFc	m	TUBO FUND 100 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASE 40 DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE ZINC Y PINTURA BITUMINOSA E INTERIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE EN 545-2002, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS ESTÁNDAR Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.	36,05 €
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
vU05TFe	m	TUBO FUND 150 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASE 40 DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE ZINC Y PINTURA BITUMINOSA E INTERIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE EN 545-2002, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS ESTÁNDAR Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.	48,64 €
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU05Tff	m	TUBO FUND 200 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASE 40 DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE ZINC Y PINTURA BITUMINOSA E INTERIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE EN 545-2002, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS ESTÁNDAR Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.	63,56 €
		SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06CVdd	u	CONDUCTOR COBRE DOBLE CUBIERTA PVC 4 X 6 MM² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CON DOBLE CUBIERTA DE PVC DESIGNACIÓN VV 0'6/1 KV TENSIÓN DE SERVICIO 1000 V., TENSIÓN DE PRUEBA 4000 V. INCLUIDO TRANSPORTE. DE 4 X 6 MM ² .	5,81 €
		CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU06D12	u	DESMONTAJE PTO LUZ INST VIEJA BÁCULOS O COLUMNAS DESMONTAJE POR PUNTO DE LUZ DE INSTALACIÓN VIEJA DE BÁCULOS O COLUMNAS, RETIRADA DE CABLES Y TRANSPORTE DE MATERIALES AL ALMACÉN DE ALUMBRADO.	18,85 €
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU06D13	u	DESMONTAJE PTO LUZ PARED INST VIEJA DESMONTAJE POR PUNTO DE LUZ EN PARED E INSTALACIÓN VIEJA, REPASO DE FACHADAS Y TRANSPORTE DE MATERIALES AL ALMACÉN DE ALUMBRADO.	10,65 €
		DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU06L13	u	FAROL ART FUND 78W FERNANDO VII - LED FAROL ARTÍSTICO MODELO FERNANDO VII LED, TRONCOCÓNICO, SIENDO LA BASE, GRECAS, ADORNOS Y CORONA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CERRADO MEDIANTE CUATRO CRISTALES CURVOS CON PORTEZUELA, CÚPULA DE CHAPA ENTALLADA DE ALUMINIO METALIZADO EN BRONCE ANTIGUO O ACABADO EN NEGRO OXIRÓN, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP-66, CON FUENTE LUMINOSA DE LED, CON DRIVER PROGRAMABLE Y DOTADO CON PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES. RANGO DE Tª DE COLOR DE 3.000 °K Y CON UN RENDIMIENTO LUMINOSO MÍNIMO DE 100 LUM/W. HASTA 78 W	428,57 €
		CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L60	u	LUMINARIA MODELO CAMPANAR GRANDE DE 64 LED Y 99W SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MODELO CAMPANAR GRANDE-LED, CON FUENTE LUMINOSA DE LED, CON CORONA Y PROTECTOR SUPERIOR EN ALUMINIO INYECTADO Y PINTADO. FIJACIÓN Y RÓTULA DE ALUMINIO FUNDIDO Y PINTADO. PROTECTOR DE POLICARBONATO. ESTANQUEIDAD DEL RECINTO ÓPTICO IP-66 SEGÚN EN-60598. CON DRIVER PROGRAMABLE Y DOTADO CON PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES DE 10 KV O SUPERIOR. RANGO DE Tª DE COLOR DE 3.000 °K Y CON UN RENDIMIENTO LUMINOSO MÍNIMO DE 110 LUM/W. DE 64 LED Y 99 W A 500 MA.	504,00 €
QUINIENTOS CUATRO EUROS			
vU06MGa	u	CGP P/INTERIOR Y ACOMETIDA SUBT ESQUEMA 10 250/400A 1 SALIDA 570X570MM CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (C.G.P.), PARA INTERIOR Y ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, FORMADA POR CAJA DE DOBLE AISLAMIENTO SEGÚN UNE 21035, AUTOEXTINGUIBLE, AUTOVENTILADA, CON TAPA TRANSPARENTE, CIERRE MEDIANTE TORNILLOS AISLANTES, ALOJANDO EN SU INTERIOR BASES PORTAFUSIBLES TIPO CUCHILLA, MONTADOS SOBRE PLACA AISLANTE, INCLUIDOS LOS CARTUCHOS FUSIBLES Y CUCHILLA NEUTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. ESQUEMA 10, DE 250/400 A., UNA SALIDA EN ARMARIOS DE DIMENSIONES 570X570 MM.	270,24 €
DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
vU06MQ82		ARMARIO ACERO INOXIDABLE DE 1400X720X380 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO ACERO INOXIDABLE DE 1400X720X380	1.586,36 €
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
vU06MWaa	u	EQUIPO MEDIDA 9,9/13,2 KW 380/220 V MED DIRECTA EQUIPO DE MEDIDA COMPUESTO POR: PLACA DE MONTAJE, REGLETA DE VERIFICACIÓN, BASES SECCIONABLES, CARTUCHOS FUSIBLES, TUBO NEUTRO, TERMINALES, TORNILLOS CON TUERCAS, WECCOS, CABLES, CUELGUES, ETC. MANO DE OBRA DE MONTAJE SOBRE PLACA SOPORTE Y COLOCACIÓN EN EL ARMARIO. DE 9,9/13,2 KW /380/220 V, MEDIDA DIRECTA.	344,56 €
TRESIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
vU06MZab	u	PIQUETA TOMA TIERRA 14MM DIÁM 2M PIQUETA DE TOMA DE TIERRA CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 14 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR, EN POSICIÓN VERTICAL, COLOCADA Y CONECTADA CON CABLE Y BORNA DE CONEXIÓN, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y/O PLANOS ADJUNTOS. INCLUIDO TRANSPORTE. DE 2 METROS.	33,45 €
TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S07	u	CANDELABRO 3.76M ALTURA AVENIDA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANDELABRO DE FUNDICIÓN DE HIERRO GRIS, S/UNE 33111/73, FORMADO POR BASE ACAMPANADA CON PUERTA DE REGISTRO, PLETINA PARA CAJA DE FUSIBLES, TORNILLO PARA TOMA DE TIERRA, OREJAS EXTERIORES PARA SUJECIÓN A PERNOS DE ANCLAJE. FUSTE INTERMEDIO ESTRIADO CON ANILLO ADORNO Y CAPITEL SUPERIOR PARA FIJACIÓN DE LUMINARIAS. PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO. INCLUIDO TRANSPORTE. MODELO AVENIDA. DE 3'76 M. DE ALTURA.	515,30 €
		QUINIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU06SLcca	u	CANDELABRO FUND 6 M ALTURA Y 2 BRAZOS. MAHUELLA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANDELABRO CON BASE Y FUSTE TRONCOCÓNICOS, DE FUNDICIÓN DE HIERRO, CON PUERTA DE REGISTRO EN CUYA ZONA SE ENCUENTRA LA PLETINA DE PUESTA A TIERRA Y FIJACIÓN DE EQUIPOS DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN. PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO, INCLUIDO TRANSPORTE. MODELO MAHUELLA. DE 6 M DE ALTURA Y 2 BRAZOS.	1.194,34 €
		MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU07C03	u	SETO CUPRESSUS SEMPERVIRENS ALT 101-105 CM SETO CUPRESSUS SEMPERVIRENS DE 101-105 CM DE ALTURA, SERVIDOS EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MEDIOS MANUALES, PLANTACIÓN, APORTE DE 0.06M3 DE TIERRA, PRIMER RIEGO Y TRANSPORTE	54,05 €
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
vU07O01	u	BUGANVILLA ALT 0.8-1.2M BUGANVILLA (BOIGAINVILLEA GLABRA) DE 0.8 A 1.2 M DE ALTURA EN CONTENEDOR, PLANTADO EN TERRENO COMPACTO INCLUSO ABONADO Y RIEGO.	18,15 €
		DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
vU07R10	u	ELECTROVÁLVULA DE 2" ELECTROVÁLVULA DE 2" DE DIÁMETRO INTERIOR CON REGULADOR DE CAUDAL, INSTALACIÓN DE 24 V C/A CONECTADA AL PROGRAMADOR CON CABLE ANTIHUMEDAD TOTALMENTE INSTALADA.	116,00 €
		CIENTO DIECISEIS EUROS	
vU07R13	u	INUNDADOR EMERGENTE DIFUSOR CON TOBERA REGULABLE, VÁSTAGO EMERGENTE CON FILTRO Y VÁLVULA ANTIDRENAJE	20,17 €
		VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07REdbb	m	TUBERÍA PE 40MM 6ATM BD TUBERÍA DE P.E. DE 40 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 6 ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN.	1,90 €
		UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU07REfcb	m	TUBERÍA PE 63MM 10ATM BD TUBERÍA DE P.E. DE 63 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10 ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN.	5,08 €
		CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
vU07T02	m³	APORTE DE TIERRA VEGETAL SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y PERFILADA A MANO.	17,86 €
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08B30	m	VALLA MALLA 50X15MM C/CIMENTACIÓN VALLADO REALIZADO CON MALLA DE SIMPLE TORSIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 50X15MM Y 2M DE UNA ALTURA MONTADA SOBRE POSTES DE 45MM DE DIÁMETRO DISPUESTOS CADA 3M Y ALAMBRE TENSOR DE 2,70MM, INCLUIDA LA CIMENTACIÓN MEDIANTE DADOS DE HORMIGÓN, EL NIVELADO, APLOMADO Y RECIBIDO DE POSTES.	21,16 €
		VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
vU08BTaad	m	MARCA VIAL CONTINUA ACRL 10 CM. DEFINICIÓN ESTACIONAMIENTO APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 10 CM. DE ANCHO, REALMENTE PINTADA, PARA DEFINICIÓN DE ESTACIONAMIENTO, INCLUSO CIERRES TRANSVERSALES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO.	0,70 €
		CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU08BTabi	m	MARCA VIAL CONTINUA ACRL 15 CM. ZIGZAG PROHIBICIÓN APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 15 CM. DE ANCHO, REALMENTE PINTADA, CONTÍNUA EN ZIGZAG PARA PROHIBICIÓN O RESERVA DE ESTACIONAMIENTO PARA BUS, TAXI, CARGA-DESCARGA, ETC. REALIZADO SEGÚN PLANOS, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO.	3,05 €
		TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
vU08BTbbg	m	MARCA VIAL DISCONTINUA ACRL 15 CM. M-1.12, M-7.7 BORDE APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 15 CM. DE ANCHO, REALMENTE PINTADA, DISCONTINUA EN BORDE DE CALZADA TIPO M-1.12 O M-7.7, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO.	0,93 €
		CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08BVabb	u	<p>SEÑAL CIRCULAR 600 MM NIVEL RETROREFL 1 HORM SEÑAL CIRCULAR DE 600 MM DE DIÁMETRO, CON UN NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN 1, FIJADA MECÁNICAMENTE A POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM, COLOCADO HORMIGONADO MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 50X50X80 CM, CON EXCAVACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECIÓN, TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS.</p> <p style="text-align: right;">NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS</p>	91,21 €
vU08BVbcb	u	<p>SEÑAL TRIANGULAR 700 MM NIVEL RETROREFL 1 HORM SEÑAL TRIANGULAR DE 700 MM DE LADO, CON UN NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN 1, FIJADA MECÁNICAMENTE A POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM, COLOCADO HORMIGONADO MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 50X50X80 CM, CON EXCAVACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECIÓN, TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS.</p> <p style="text-align: right;">SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS</p>	76,69 €
vU08BVdbb	u	<p>SEÑAL CUADRADA 600 MM NIVEL RETROREFL 1 HORM SEÑAL CUADRADA DE 600 MM DE LADO, CON UN NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN 1, FIJADA MECÁNICAMENTE A POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM, COLOCADO HORMIGONADO MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 50X50X80 CM, CON EXCAVACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECIÓN, TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS.</p> <p style="text-align: right;">CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS</p>	104,82 €
vU09B01	u	<p>BANCO MAD EST MET 180X70 C/RESPALDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE 180X70CM CON ASIENTO Y RESPALDO DE LISTONES DE MADERA TROPICAL PINTADA Y ESTRUCTURA Y APOYABRAZOS DE ACERO AL CARBONO CON TORNILLERÍA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE EN DIVERSOS COLORES, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, BASE DE HORMIGÓN EN MASA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.</p> <p style="text-align: right;">TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS</p>	367,21 €
vU09D01	u	<p>APARATO DE GIMNASIA SUMINISTRO Y MONTAJE DE APARATOS DE GIMNASIA PARA ADULTOS, COMPLETAMENTE TERMINADO</p> <p style="text-align: right;">TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS</p>	320,53 €

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09F03	u	FUENTE BEBEDERO MOD. VALENCIA INC PEANA INSTALACIÓN DE FUENTE BEBEDERO MOD. VALENCIA, INCLUSO CIMENTACIÓN, PIEZAS ESPECIALES Y PEANA DE PIEDRA, ARQUETÓN DE DESAGÜE HOMOLOGADO POR EL SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL, TOTALMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.	710,17 €
		SETECIENTOS DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU09I01	u	BALANCÍN H=0.50M 2PLAZA/S GAMA EST SUMINISTRO Y MONTAJE DE BALANCÍN DE 2 PLAZAS Y 0.50M DE ALTURA DE GAMA ESTÁNDAR FABRICADO CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y CON PUNTO DE CAÍDA AMORTIGUADA CON MUELLES DE ACERO PROVISTO DE DISPOSITIVOS ANTIPELLIZCO DE POLIAMIDA, FIJADO MECÁNICAMENTE SOBRE DADOS DE HORMIGÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TOTALMENTE MONTADO SEGÚN UNE EN 1176-1177.	721,78 €
		SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU09I05	u	COLUMPIO H=2.00 2PLAZA GAMA EST SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOBOGÁN DE 2 PLAZAS Y 2.00M DE ALTURA DE GAMA ESTÁNDAR PARA NIÑOS DE ENTRE 6 Y 12 AÑOS FABRICADO CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y CADENAS Y RODAMIENTOS DE ACERO INOXIDABLE, FIJADO MECÁNICAMENTE SOBRE DADO/S DE HORMIGÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TOTALMENTE MONTADO CONFORME A LA UNE EN-1176.	799,46 €
		SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU09I14	u	JUEGO MUELLE LAPPSET O SIMILAR SUMINISTRO Y MONTAJE DE JUEGO MUELLE LAPPSET O SIMILAR, COMPLETAMENTE TERMINADO.	1.435,53 €
		MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU11E11	m	CINTA SEÑALIZADORA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE ATENCIÓN CABLE.	0,41 €
		CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU11E88	m	TUBERÍA ROJA 160 MM UNE 50086 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ROJA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SEGÚN NORMA UNE 50086 DE 160 MM. DE DIÁMETRO, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA.	5,17 €
		CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11E89	m	TUBERÍA VERDE 110MM UNE 50086 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA VERDE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SEGÚN NORMA UNE 50086 DE 110 MM. DE DIÁMETRO, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA.	2,87 €
		DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU11GXc	u	CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE Ø110 MM CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE, INERTIZADA MEDIANTE T SIMPLE. Ø110 MM.	66,46 €
		SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU11T01	u	ARQUETA 0.8X0.8X1M ARQUETA DE 0,8X0,8X1M EN CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y MARCO FUNDICIÓN UNE-EN 124 D400	370,53 €
		TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU11T04	u	ARQUETA PREFABRICADA TIPO M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA TIPO M SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA.	229,95 €
		DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU11T43	u	TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA TIPO M, SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA.	56,72 €
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU12AC01	m³	CARGA ESCOMBROS A CONTENEDOR CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR O DUMPER, INCLUSO HUMEDECIDO.	16,03 €
		DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vU12AC03	m³	CARGA MEC RESID H EN CMN CARGA MECÁNICA DE RESIDUOS DE HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN (INCLUIDO EL TIEMPO DE ESPERA DE ÉSTE), INCLUSO HUMEDECIDO DE LA CARGA.	1,57 €
		UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU12ACb	m³	CARGA MAN. RESID. METAL EN CONTE. CARGA MANUAL DE RESIDUOS METÁLICOS SOBRE CONTENEDOR (NO INCLUIDO EN EL PRECIO), INCLUSO HUMEDECIDO DE LA CARGA. VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	21,88 €
vU12AT02	m³	CARGA Y TRANSP TIERRAS <20KM CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA, CARGA, VUELTA Y DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	4,20 €
vU12G18	m³	SERV. ENTREGA, RECOG. GEST. RESID. EN CONTENEDOR, RESTOS DE PODA SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE PODA EN CONTENEDOR DE CUALQUIER CAPACIDAD, CONSIDERANDO LA ENTREGA, ALQUILER, CARGA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DEL CONTENEDOR. INCLUSO ENTREGA A VERTEDERO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, SEPARACIÓN EN FRACCIONES Y CANON DE VERTIDO. TRATAMIENTO Y LA GESTIÓN DE RESTOS DE PODA DE ESPECIES ARBÓREAS. VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	25,69 €
vU12TCabb	m³	TRANSPORTE <20KM Y CANON DE VERTIDO ESCOMBROS TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN MEZCLADOS DE DENSIDAD MEDIA 1.50 T/M3 CONSIDERADOS COMO NO PELIGROSOS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA, VUELTA Y DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. CON CANON DE VERTIDO. DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	17,52 €
vU12TCdbb	m³	TRANSPORTE <20KM Y CANON DE VERTIDO METAL TRANSPORTE DE RESIDUOS METÁLICOS DE DENSIDAD MEDIA 7.00 T/M³ CONSIDERADOS COMO NO PELIGROSOS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA, VUELTA Y DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. CON CANON DE VERTIDO. QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	15,76 €

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU12TTab	m³	CANON DE VERTIDO RESIDUOS EXCAVACIÓN CANON DE VERTIDO A VERTEDERO AUTORIZADO DE RESIDUOS INERTE PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, CON CÓDIGO 170504 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002).	1,86 €
		UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU13CI03	m	LÍN PPAL TIERRA AISL 16MM2 Ø25MM LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0.6/1 KV DE 16MM2 DE SECCIÓN, PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO SIMPLE DE PVC DE DIÁMETRO 25MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.	8,63 €
		OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU15E19	h	SEGUIMIENTO ARQ. EN TERRENO ABIERTO, SIN CATAS HORA SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO A PIE DE OBRA, EN TERRENO ABIERTO, SIN CATAS, CON O SIN APARICIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS. SEGUIMIENTO DE ARQUEÓLOGO A PIE DE OBRA, INCLUYENDO DESPLAZAMIENTO A OBRA, INSPECCIÓN VISUAL Y TOMA DE DATOS. REDACCIÓN DEL INFORME TÉCNICO.	28,90 €
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

Valencia, a Julio de 2021.

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Iván Guilló Peral
Ingeniero nºColegiado 27.216 ICCP

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Luis Llorca Pellicer
Ingeniero nºColegiado 21.959 ITOP

7.4. Cuadros de precios N° 2. Precios Descompuestos.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A04002MO	m³	MORTERO M-450 MORTERO M-450			
PBAC.2bb	0,450 t	CEM III/A-S 42.5 N ENVASADO	93,79	42,21€	
PBRA.1aga	1,000 t	ARENA 2/4 TRITURADA LVD	8,04	8,04€	
MOOA10a	2,000 h	AYUDANTE CONSTRUCCIÓN	16,08	32,16€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	82,40	0,82€	
		Suma la partida.....			83,23 €
		Costes indirectos		6,00%	4,99 €
		TOTAL POR m³			88,22 €
AMME.1abaa	m³	EXCV TRÁN CIELO ABT MMAN EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TERRENO DE TRÁNSITO PARA VACIADO DE SÓTANO DE HASTA 3M DE PROFUNDIDAD REALIZADA CON MEDIOS MANUALES, INCLUIDA LA CARGA DE MATERIAL Y SU ACOPIO INTERMEDIO O SU TRANSPORTE A VERTEDERO A UN DISTANCIA MENOR DE 10KM.			
MOOA12a	1,980 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	30,83€	
MMMD.1aa	0,480 h	MARTLL PICADOR 80MM	3,28	1,57€	
MMMD.4c	0,240 u	COMPRESOR AIRE 75 CV	11,36	2,73€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	35,10	0,70€	
		Suma la partida.....			35,83 €
		Costes indirectos		6,00%	2,15 €
		TOTAL POR m³			37,98 €
AMMR.6daa	m³	RELLENO ZANJA HM-20/P/40/I RELLENO DE ZANJA CON HORMIGÓN HM-20/P/40/I, VERTIDO DIRECTAMENTE DESDE CAMIÓN.			
MOOA.8a	0,100 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	1,86€	
PBPC.2aaaa	1,050 m3	H 20 PLÁSTICA TM 40 I	58,00	60,90€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	62,80	1,26€	
		Suma la partida.....			64,02 €
		Costes indirectos		6,00%	3,84 €
		TOTAL POR m³			67,86 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CACPN	u	CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO ARMARIO PRISMA PLUS PARA CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA ALUMBRADO EXTERIOR DE PROCESOS, DE DIMENSIONES 2100X710X500 MM INTERRUPTOR GENERAL 50A 4P, CONTACTOR GENERAL 50A 3P, PROTECCIÓN SOBRETENSIONES TRANSITORIAS CLASE II, PROTECCIÓN SOBRETENSIONES PERMANENTES 245-265V, CARRIL DIN PROTECCIÓN Y MANIOBRA CON INTERRUPTOR, MAGNETOTÉRMICO 2P 10A, DIFERENCIAL 0,03A 2P ABB, CONMUTADOR 3 POSICIONES MANUAL-0-AUTO, BASE SCHUKO 230V, INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 6A 1P LUZ INTERIOR, DOMOMASTER EQUIPO DE TELEGESTIÓN GSM/GPRS RELOJ ASTRO PROGRAMABLE CON PUERTOS RS232 Y 16 CONTACTOS LIBRES DE POTENCIAL CON SISTEMA 1 A 10 V, 2 DPR50 SI DIFERENCIAL PROGRESIVO REARMABLE 0,03A A 0,3A A 1A, REGULADORES DE FLUJO PARA UNA FASE DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO TRIFÁSICA 3X400V+N. TODO COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.			
vU06MBbea	1,000 u	SUM. E INST. INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO (IGA) 50 A, 10 KA, 4P	169,95	169,95€	
SIC50A3P	1,000 u	SUM. E INST. CONTACTORES 50 A, 3P	195,20	195,20€	
SIIA3POS	1,000 u	SUM. E INST. INTERRUPTOR DE ARRANQUE	73,37	73,37€	
vU06MQ49	1,000 u	SUM. E INST. DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES PERMANENTES (POP) Y TRANSITORIAS (DPS)	195,44	195,44€	
vU06MBaba	1,000 u	SUM. E INST. INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6 A 25 A, 10 KA	30,91	30,91€	
vU06MQ54	1,000 u	SUM. E INST. INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 30 MA 63 A INSTANTÁNEO	170,91	170,91€	
vU06MYa	1,000 u	SUM. E INST. INTERRUPTOR AUT MAGNETOTÉRMICO UNIPOLAR 25 A	12,30	12,30€	
vU06MQ19	1,000 u	MASTER GPRS	1.655,86	1.655,86€	
vU06MQ14	2,000 u	DPR50 SI	827,56	1.655,12€	
vU06MQ23	1,000 u	REGULADOR DE FLUJO	3.361,80	3.361,80€	
SIPMAUX	1,000 u	SUM. E INST. PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR	90,05	90,05€	
vU06MQ03	1,000 u	ARMARIO MET CHAPA ACERO 3 CUERPOS 2100X710X500MM	1.837,58	1.837,58€	
		Suma la partida.....			9.448,49 €
		Costes indirectos		6,00%	566,91 €
		TOTAL POR u.....			10.015,40 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
DDDE.3ba	m³	DEMOL MURO HA MAN C/MARTILLO DEMOLICIÓN DE MUROS Y PANTALLAS DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE MARTILLO NEUMÁTICO Y EQUIPO DE OXICORTE, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.			
MOOA.8a	0,050 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	0,93€	
MOOA12a	6,930 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	107,90€	
MMMA.4ba	5,775 h	COMPR DIÉSEL 4M3	3,05	17,61€	
MMMD.1aa	5,775 h	MARTLL PICADOR 80MM	3,28	18,94€	
MMMD14a	0,200 h	EQUIPO DE OXICORTE	9,00	1,80€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	147,20	1,47€	
		Suma la partida.....			148,65 €
		Costes indirectos		6,00%	8,92 €
		TOTAL POR m³.....			157,57 €
ECSS.2a	m²	FRATASADO SOLERA FRATASADO MECÁNICO DE SOLERA Y ASERRADO DE LAS JUNTAS DE RETRACCIÓN, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON UNA PROFUNDIDAD DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA SOLERA Y POSTERIOR SELLADO CON MASILLA ELÁSTICA.			
MOOA.8a	0,030 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	0,56€	
MOOA11a	0,030 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	16,08	0,48€	
MMMK15a	0,100 h	EQUIPO CORTE JNT HORMIGÓN	13,24	1,32€	
PBUJ.2a	0,800 m	PERFIL JNT CONST PE Ø 6MM	0,20	0,16€	
MMMA15a	0,550 h	FRATASADORA	4,12	2,27€	
%0150	1,500 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	4,80	0,07€	
		Suma la partida.....			4,86 €
		Costes indirectos		6,00%	0,29 €
		TOTAL POR m².....			5,15 €
EIEC.6fa	m	TUBO CG DP POLIOLEFINA (ROJO) ENTE 110MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CURVABLE DE DOBLE PARED DE POLIOLEFINA (ROJO) PARA CANALIZACIÓN ENTERRADA DE 110MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN >450N Y RESISTENCIA AL IMPACTO PARA USO NORMAL, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, TOTALMENTE INSTALADO SIN INCLUIR EL CABLEADO, SEGÚN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.			
MOOE.8a	0,030 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	0,59€	
MOOA11a	0,030 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	16,08	0,48€	
PIET.4fa	1,050 m	TUBO ROJO DOBLE PARED ENTE 110MM	1,37	1,44€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,50	0,05€	
		Suma la partida.....			2,56 €
		Costes indirectos		6,00%	0,15 €
		TOTAL POR m.....			2,71 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EILE.1bba	m	CANALIZACIÓN PVC 2X90 MM CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA LÍNEA DE ALUMBRADO COMPUESTO POR 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED CON GUÍA INCORPORADA, DE 90MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO CINTA SEÑALIZADORA (SIN INCLUIR EXCAVACIONES DE ZANJA Y RELLENOS); TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.			
MOOE.8a	0,084 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	1,66€	
MOOE12a	0,084 h	PEÓN ELECTRICIDAD	14,99	1,26€	
PIET.4ea	2,100 m	TUBO ROJO DOBLE PARED ENTE 90MM	1,09	2,29€	
PUEB.5a	2,100 m	CINTA SEÑALIZADORA	0,12	0,25€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	5,50	0,11€	
		Suma la partida.....			5,57 €
		Costes indirectos		6,00%	0,33 €
		TOTAL POR m.....			5,90 €
PBPM.1ba	m³	MTO CTO M-10 MAN MORTERO DE ALBAÑILERÍA M-10 CONFECCIONADO IN SITU A MANO, REALIZADO CON CEMENTO COMÚN CEM-II/B-P/32,5N Y ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/3 LAVADA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 10 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2.			
MOOA12a	2,800 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	43,60€	
PBAC.2aa	0,349 t	CEM II/B-P 32.5 N GRANEL	91,68	32,00€	
PBRA.1abb	1,654 t	ARENA 0/3 TRITURADA LVD 10KM	9,61	15,89€	
PBAA.1a	0,258 m³	AGUA	1,05	0,27€	
		Suma la partida.....			91,76 €
		Costes indirectos		6,00%	5,51 €
		TOTAL POR m³.....			97,27 €
PBPM.1ca	m³	MTO CTO M-7,5 MAN MORTERO DE ALBAÑILERÍA M-7,5 CONFECCIONADO IN SITU A MANO, REALIZADO CON CEMENTO COMÚN CEM-II/B-P/32,5N Y ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/3 LAVADA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 7,5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2.			
MOOA12a	2,800 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	43,60€	
PBAC.2aa	0,289 t	CEM II/B-P 32.5 N GRANEL	91,68	26,50€	
PBRA.1abb	1,713 t	ARENA 0/3 TRITURADA LVD 10KM	9,61	16,46€	
PBAA.1a	0,257 m³	AGUA	1,05	0,27€	
		Suma la partida.....			86,83 €
		Costes indirectos		6,00%	5,21 €
		TOTAL POR m³.....			92,04 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PBPM.1da	m³	MTO CTO M-5 MAN MORTERO DE ALBAÑILERÍA M-5 CONFECCIONADO IN SITU A MANO, REALIZADO CON CEMENTO COMÚN CEM-II/B-P/32,5N Y ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/3 LAVADA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2.			
MOOA12a	2,800 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	43,60€	
PBAC.2aa	0,247 t	CEM II/B-P 32.5 N GRANEL	91,68	22,64€	
PBRA.1abb	1,755 t	ARENA 0/3 TRITURADA LVD 10KM	9,61	16,87€	
PBAA.1a	0,256 m³	AGUA	1,05	0,27€	
		Suma la partida.....			83,38 €
		Costes indirectos		6,00%	5,00 €
		TOTAL POR m³			88,38 €
PBPM.1db	m³	MTO CTO M-5 MEC MORTERO DE ALBAÑILERÍA M-5 CONFECCIONADO IN SITU CON HORMIGONERA, REALIZADO CON CEMENTO COMÚN CEM-II/B-P/32,5N Y ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/3 LAVADA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2.			
MOOA12a	1,800 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	28,03€	
PBAC.2aa	0,247 t	CEM II/B-P 32.5 N GRANEL	91,68	22,64€	
PBRA.1abb	1,755 t	ARENA 0/3 TRITURADA LVD 10KM	9,61	16,87€	
PBAA.1a	0,256 m³	AGUA	1,05	0,27€	
MMMH.3cae	0,625 h	HGN DIÉSEL CONVE 300L	2,58	1,61€	
		Suma la partida.....			69,42 €
		Costes indirectos		6,00%	4,17 €
		TOTAL POR m³			73,59 €
PBPM.1ea	m³	MTO CTO M-2,5 MAN MORTERO DE ALBAÑILERÍA M-2,5 CONFECCIONADO IN SITU A MANO, REALIZADO CON CEMENTO COMÚN CEM-II/B-P/32,5N Y ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/3 LAVADA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 2,5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2.			
MOOA12a	2,800 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	43,60€	
PBAC.2aa	0,191 t	CEM II/B-P 32.5 N GRANEL	91,68	17,51€	
PBRA.1abb	1,810 t	ARENA 0/3 TRITURADA LVD 10KM	9,61	17,39€	
PBAA.1a	0,255 m³	AGUA	1,05	0,27€	
		Suma la partida.....			78,77 €
		Costes indirectos		6,00%	4,73 €
		TOTAL POR m³			83,50 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PBPM33a	m³	MORTERO HIDRÓFUGO MORTERO HIDRÓFUGO DE CEMENTO PORTLAND DE DOSIFICACIÓN 1:3, CONFECCIONADO EN OBRA CON CEMENTO CON ADICIÓN PUZOLÁNICA CEM II/B-P 32,5N A GRANEL, ARENA LAVADA DE GRANULOMETRÍA 0/3 Y ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO NORMAL.			
MOOA12a	3,400 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	52,94€	
PBAI.7c	3,000 kg	IMPZ NORMAL MORTERO-HORMIGÓN	1,26	3,78€	
PBAC.2aa	0,600 t	CEM II/B-P 32.5 N GRANEL	91,68	55,01€	
PBRA.1abd	0,560 t	ARENA 0/3 TRITURADA LVD 30KM	13,75	7,70€	
PBAA.1a	0,260 m³	AGUA	1,05	0,27€	
		Suma la partida.....			119,70 €
		Costes indirectos		6,00%	7,18 €
		TOTAL POR m³.....			126,88 €
PBPO11ab	m³	HNE-15/P/20 OBRA HORMIGÓN PARA USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA, ADECUADO PARA VIBRAR, CON ÁRIDO PROCEDENTE DE MACHAQUEO, TAMAÑO MÁXIMO 20 MM, CON CEMENTO CEM II/B-L 32.5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, ASIENTO EN EL CONO DE ABRAMS DE 2 A 6 CM, CON TOLERANCIA ±1 CM, CONFECCIONADO EN OBRA.			
MOOA12a	1,766 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	27,50€	
PBAC.2eb	0,323 t	CEM II/B-L 32.5 R ENVASADO	88,95	28,73€	
PBRG.1hb	1,243 t	GRAVA CALIZA 10/20 LVD 10KM	6,20	7,71€	
PBRA.1adb	0,640 t	ARENA 0/6 TRITURADA LVD 10KM	9,71	6,21€	
PBAA.1a	0,210 m³	AGUA	1,05	0,22€	
MMMH.3aac	1,766 h	HGN EL CONVE 160L	1,54	2,72€	
		Suma la partida.....			73,09 €
		Costes indirectos		6,00%	4,39 €
		TOTAL POR m³.....			77,48 €
PBPO11bb	m³	HNE-15/B/20 OBRA HORMIGÓN PARA USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA BLANDA, ADECUADO PARA PICAR, CON ÁRIDO PROCEDENTE DE MACHAQUEO, TAMAÑO MÁXIMO 20 MM, CON CEMENTO CEM II/B-L 32.5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, ASIENTO EN EL CONO DE ABRAMS DE 5 A 10 CM, CON TOLERANCIA ±1 CM, CONFECCIONADO EN OBRA.			
MOOA12a	1,766 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	27,50€	
PBAC.2eb	0,346 t	CEM II/B-L 32.5 R ENVASADO	88,95	30,78€	
PBRG.1hb	1,204 t	GRAVA CALIZA 10/20 LVD 10KM	6,20	7,46€	
PBRA.1adb	0,620 t	ARENA 0/6 TRITURADA LVD 10KM	9,71	6,02€	
PBAA.1a	0,225 m³	AGUA	1,05	0,24€	
MMMH.3aac	1,766 h	HGN EL CONVE 160L	1,54	2,72€	
		Suma la partida.....			74,72 €
		Costes indirectos		6,00%	4,48 €
		TOTAL POR m³.....			79,20 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PN01.01	m	DESMONTAJE INSTALACIÓN ALUMBRADO FACH. EXISTENTE RETIRADA DE INSTALACION ALUMBRADO EXISTENTE, FORMADO POR CONDUCTOR TRENZADO EN FACHADA, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.			
MOOE.8a	0,200 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	3,95€	
MOOE12a	0,100 h	PEÓN ELECTRICIDAD	14,99	1,50€	
PIEW.3b	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO	0,10	0,10€	
U37BA105	1,000 ud	CAMIÓN VERTIDO POR M ³	0,80	0,80€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	6,40	0,06€	
		Suma la partida.....			6,41 €
		Costes indirectos		6,00%	0,38 €
		TOTAL POR m.....			6,79 €
PN02.01	m²	MURO BHO VISTO 40X20X20 C/ARM CADA 4 HILADAS MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN VISTO RUGOSO DE 40X20X20CM RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, CON ARMADURA HORIZONTAL DE TENDEL FORMADA POR UNA CELOSÍA DE 15CM DE ANCHO COMPUESTA POR 2Ø4 DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTOS DE RESINA EPOXI DISPUESTA CADA 4 HILADAS Y RELLENO DE TODOS LOS SENOS CON HORMIGÓN HA-25/20/IIA, INCLUSO REPLANTEO, APLOMADO, NIVELADO, CORTE, PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS, VERTIDO Y COMPACTADO DEL HORMIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE MERMAS, DESPUNTES, SOLAPES, ROTURAS Y LIMPIEZA, SEGÚN SE-F DEL CTE.			
MOOA.8a	0,720 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	13,40€	
MOOA11a	0,360 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	16,08	5,79€	
PN02.01.01	13,000 u	BLOQUE HORMIGÓN VISTO RUGOSO	1,20	15,60€	
PBPM.3d	0,022 m3	MTO CTO M-2,5 CEM IND	69,36	1,53€	
PBPC.3abba	0,100 m ³	H 25 BLANDA TM 20 IIA	64,55	6,46€	
PEAA11ca	1,505 m	ARM PREF RND.4/E-150 AN 150 Ø4	2,48	3,73€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	46,50	0,93€	
		Suma la partida.....			47,44 €
		Costes indirectos		6,00%	2,85 €
		TOTAL POR m².....			50,29 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PN03.01	m²	PAVIMENTO SEGURIDAD VARIOS COLORES 40 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CONTINUO DE POLIURETANO Y CAUCHO DE 40 MM DE ESPESOR, CONSTITUIDO POR UNA CAPA INFERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO DE RECICLADO SBR DE 30 MM DE ESPESOR Y UNA CAPA SUPERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM DE 10 MM DE ESPESOR Y COMBINADO EN VARIOS COLORES Y FORMAS, RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y ANTIDESLIZANTE, TOMADOS CON ADHESIVO DE POLIURETANO, INCLUSO P.P. DE MERMAS Y ROTURAS SOBRE SOLERA DRENANTE DE HORMIGÓN H-15 DE 12 CM DE ESPESOR FRATASADA INCLUSO ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.			
MOOA.8a	0,408 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	7,59€	
MOOA12a	0,408 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	6,35€	
PN03.01.01	1,000 m ²	PAV CONT CAUCHO SEGURIDAD 3+1CM	44,60	44,60€	
PBPO11bb	0,120 m ³	HNE-15/B/20 OBRA	74,72	8,97€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	67,50	0,68€	
		Suma la partida.....			68,19 €
		Costes indirectos		6,00%	4,09 €
		TOTAL POR m².....			72,28 €
PN03.02	m²	PAVIMENTO HORMIGÓN IMPRESO E=25 CM SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO DE 25 CM DE ESPESOR, REALIZADO CON HORMIGÓN HA-25/B/12/IIA, INCLUSO DESMOLDEANTE, TEXTURIZADO CON RESINA DE ACABADO Y CORTE DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN Y RETRACCIÓN.			
MOOA.8a	0,250 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	4,65€	
MOOA12a	0,380 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	5,92€	
PBPC.3acba	0,260 m ³	H 25 BLANDA TM 12 IIA	67,30	17,50€	
PBAI24a	0,100 l	RESINA DE ACABADO H	5,60	0,56€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	28,60	0,29€	
		Suma la partida.....			28,92 €
		Costes indirectos		6,00%	1,74 €
		TOTAL POR m².....			30,66 €
PN05.01	u	CONTADOR 40 MM SUMINISTRO E INSTALACION CONTADOR 40 MM EN CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE, TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO ALTA Y TASAS.			
MOOF.8a	2,000 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	39,50€	
MOOF12a	2,000 h	PEÓN FONTANERÍA	15,89	31,78€	
PN05.01.01	1,000 ud	CONTADOR 40 MM	1.335,00	1.335,00€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	1.406,30	28,13€	
		Suma la partida.....			1.434,41 €
		Costes indirectos		6,00%	86,06 €
		TOTAL POR u.....			1.520,47 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PN05.02	m	DESMONTAJE TUBO FUNDICIÓN MONTAJE DE TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS ESTÁNDAR.			
MOOF.8a	0,150 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	2,96€	
MOOA.8a	0,200 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	3,72€	
MOOA12a	0,200 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	3,11€	
PN05.02.01	0,020 h	CMN GRÚA P/DESCARGA TB H	56,02	1,12€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	10,90	0,22€	
		Suma la partida.....			11,13 €
		Costes indirectos		6,00%	0,67 €
		TOTAL POR m.....			11,80 €
PN06.01	u	ARQUETA 40X40 CM D-400 ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.			
MOOA.8a	0,500 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	9,31€	
MOOA12a	0,500 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	7,79€	
PBPC.2dbac	0,120 m³	H 35 PLÁSTICA TM 20 I+QB	79,40	9,53€	
PUCA32cb	1,000 u	TAPA+MARCO FUND D-400 ARQ 40X40MM	97,52	97,52€	
PFFC.1bf	54,000 u	LADRILLO HUECO DB 24X11.5X9	0,13	7,02€	
vU01DP.008	2,000 m²	DEMOL PAV URB BALD HIDR MMAN	5,23	10,46€	
vU02MEC.005	0,310 m³	EXCV DE ZNJ MMAN TIERRAS	35,18	10,91€	
UPCC.1c	0,570 t	TRANSPORTE ÁRIDO HASTA 30 KM	2,97	1,69€	
A05003CO	0,120 m³	COLOCACIÓN HORMIGÓN EN POZOS	9,34	1,12€	
AUX005	1,050 m²	ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO	34,73	36,47€	
A04002MO	0,020 m³	MORTERO M-450	83,23	1,66€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	193,50	3,87€	
		Suma la partida.....			197,35 €
		Costes indirectos		6,00%	11,84 €
		TOTAL POR u.....			209,19 €
PN07.01.02	u	LAVANDULA ANGUSTIFOLIA SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLON.			
MOOJ11a	0,050 h	PEÓN JARDINERO	14,68	0,73€	
PUJV.6d	1,000 u	LAVANDULA ANGUSTIFOLIA	1,20	1,20€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	1,90	0,04€	
		Suma la partida.....			1,97 €
		Costes indirectos		6,00%	0,12 €
		TOTAL POR u.....			2,09 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PN07.01.03	u	CHAMAEROPS HUMILIS ALT 100-150 CM SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE CHAMAEROPS HUMILIS CON ALTURA 100-150 CM EN CONTENEDOR DE 0.12M3, PLANTACIÓN EN HOYO REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y PRIMER RIEGO. INCLUSO SUSTRATOS VEGETALES FERTILIZADOS.			
MOOJ11a	0,300 h	PEÓN JARDINERO	14,68	4,40€	
PUJP.2ba	1,000 u	CHAMAEROPS HUMILIS 100 Y 150CM ALT EN CONTENEDOR	117,00	117,00€	
PUJB128001PO	0,050 kg	POLIACRILAMIDA 94%	16,24	0,81€	
PGTT.4a	0,050 kg	ABONO MINERAL LIBERACIÓN MUY LENTA	0,83	0,04€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	122,30	2,45€	
		Suma la partida.....			124,70 €
		Costes indirectos		6,00%	7,48 €
		TOTAL POR u.....			132,18 €
PN07.01.04	u	PISTACIA LENTISCUS SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE PISTACIA LENTISCUS, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLON.			
MOOJ11a	0,050 h	PEÓN JARDINERO	14,68	0,73€	
PUJR276001PI	1,000 u	PISTACIA LENTISCUS	2,99	2,99€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	3,70	0,07€	
		Suma la partida.....			3,79 €
		Costes indirectos		6,00%	0,23 €
		TOTAL POR u.....			4,02 €
PN07.01.05	u	PYRUS CALLERYANA "ARISTOCRAT" 16/18 SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE PYRUS CALLERYANA "ARISTOCRAT", ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLON. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.			
PN07.01.05.01	1,000 u	PYRUS CALLERYANA "ARISTOCRAT" 16/18	151,40	151,40€	
vU07T03	3,000 u	TUTOR DE MADERA DE 2 M	6,94	20,82€	
		Suma la partida.....			172,22 €
		Costes indirectos		6,00%	10,33 €
		TOTAL POR u.....			182,55 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PN07.01.05.01	u	PYRUS CALLERYANA "ARISTOCRAT" 16/18 SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE PYRUS CALLERYANA "ARISTOCRAT", ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLON. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.			
MOOJ.8a	0,180 h	OFICIAL JARDINERO	16,90	3,04€	
MOOJ11a	0,180 h	PEÓN JARDINERO	14,68	2,64€	
PUJE618001PY	1,000 u	PYRUS CALLERYANA "ARISTOCRAT" 16/18	141,90	141,90€	
PGTT.4a	0,050 kg	ABONO MINERAL LIBERACIÓN MUY LENTA	0,83	0,04€	
PUJB128001PO	0,050 kg	POLIACRILAMIDA 94%	16,24	0,81€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	148,40	2,97€	
		Suma la partida.....			151,40 €
		Costes indirectos		6,00%	9,08 €
		TOTAL POR u.....			160,48 €
PN07.01.06	u	MELIA AZEDARACH 15/16 SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE MELIA AZEDARACH DE ENTRE 15 A 16CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1M DEL SUELO Y ENTRE 300 Y 350M DE ALTURA, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR DE 50X45X35CM. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.			
PN07.01.06.01	1,000 u	MELIA AZEDARACH 15/16	54,39	54,39€	
vU07T03	3,000 u	TUTOR DE MADERA DE 2 M	6,94	20,82€	
		Suma la partida.....			75,21 €
		Costes indirectos		6,00%	4,51 €
		TOTAL POR u.....			79,72 €
PN07.01.06.01	u	MELIA AZEDARACH 15/16 SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE MELIA AZEDARACH DE ENTRE 15 A 16CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1M DEL SUELO Y ENTRE 300 Y 350M DE ALTURA, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR DE 50X45X35CM.			
MOOJ.8a	0,300 h	OFICIAL JARDINERO	16,90	5,07€	
MOOJ11a	0,300 h	PEÓN JARDINERO	14,68	4,40€	
PUJE10bb	1,000 u	MELIAAZEDARACH PER15-16CM	43,00	43,00€	
PGTT.4a	0,050 kg	ABONO MINERAL LIBERACIÓN MUY LENTA	0,83	0,04€	
PUJB128001PO	0,050 kg	POLIACRILAMIDA 94%	16,24	0,81€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	53,30	1,07€	
		Suma la partida.....			54,39 €
		Costes indirectos		6,00%	3,26 €
		TOTAL POR u.....			57,65 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PN07.01.07	u	CELTIS AUSTRALIS 15-16 SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE CELTIS AUSTRALIS DE ENTRE 15 A 16CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1M DEL SUELO Y ENTRE 350 Y 400M DE ALTURA, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR DE 0.12M3. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECCIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.			
PN07.01.07.01	1,000 u	CELTIS AUSTRALIS 15-16	84,99	84,99€	
vU07T03	3,000 u	TUTOR DE MADERA DE 2 M	6,94	20,82€	
		Suma la partida.....			105,81 €
		Costes indirectos		6,00%	6,35 €
		TOTAL POR u.....			112,16 €
PN07.01.07.01	u	CELTIS AUSTRALIS 15-16 SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE CELTIS AUSTRALIS DE ENTRE 15 A 16CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1M DEL SUELO Y ENTRE 350 Y 400M DE ALTURA, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR DE 0.12M3. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECCIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.			
MOOJ.8a	0,300 h	OFICIAL JARDINERO	16,90	5,07€	
MOOJ11a	0,300 h	PEÓN JARDINERO	14,68	4,40€	
PUJE.4ba	1,000 u	CELTIS AUSTRALIS PER15-16CM EN CONTENEDOR	73,00	73,00€	
PGTT.4a	0,050 kg	ABONO MINERAL LIBERACIÓN MUY LENTA	0,83	0,04€	
PUJB128001PO	0,050 kg	POLIACRILAMIDA 94%	16,24	0,81€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	83,30	1,67€	
		Suma la partida.....			84,99 €
		Costes indirectos		6,00%	5,10 €
		TOTAL POR u.....			90,09 €
PN07.01.08	u	ESTRUCTURA SUSTENTACIÓN ESTRUCTURA SUSTENTACIÓN DE 1 METRO DE ALTURA Y 3 METROS DE LONGITUD PARA BUGANVILLA FORMADA POR POSTES, MARCO Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, CIMENTACIÓN, NIVELACIÓN, MONTAJE, MERMAS Y DESPUNTES.			
MOOA.8a	0,150 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	2,79€	
MOOA11a	0,150 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	16,08	2,41€	
PN07.01.08.01	1,020 u	ESTRUCTURA SUSTENTACION	26,00	26,52€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	31,70	0,63€	
		Suma la partida.....			32,35 €
		Costes indirectos		6,00%	1,94 €
		TOTAL POR u.....			34,29 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PN07.01.09	u	QUERCUS FAGIENA VANTINA 16/18 CM PERÍMETRO SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE CELTIS AUSTRALIS DE ENTRE 16 A 18CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.			
PN07.01.09.01	1,000 u	QUERCUS FAGIENA VANTINA 16/18 CM PERÍMETRO	221,70	221,70€	
UJPP.2aaab	1,000 u	PLANTACIÓN PERENNIFOLIO PER12-30CM	8,43	8,43€	
vU07T03	3,000 u	TUTOR DE MADERA DE 2 M	6,94	20,82€	
		Suma la partida.....			250,95 €
		Costes indirectos		6,00%	15,06 €
		TOTAL POR u.....			266,01 €
PN07.01.09.01	u	QUERCUS FAGIENA VANTINA 16/18 CM PERÍMETRO SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE QUERCUS FAGIENA VANTINA DE 16/18 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN, SIN INCLUIR PLANTACIÓN.			
PUJF.1b	1,000 u	QUERCUS FAGIENA VANTINA 16-18CM CEPELLÓN	217,35	217,35€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	217,40	4,35€	
		Suma la partida.....			221,70 €
		Costes indirectos		6,00%	13,30 €
		TOTAL POR u.....			235,00 €
PN07.01.10	u	ACER MONSPESSULANUM 14/16 CM DIÁMETRO SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE ACER MONSPESSULANUM DE ENTRE 14 A 16CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.			
PN07.01.10.01	1,000 u	ACER MONSPESSULANUM 14/16 CM DIÁMETRO	142,25	142,25€	
vU07T03	3,000 u	TUTOR DE MADERA DE 2 M	6,94	20,82€	
		Suma la partida.....			163,07 €
		Costes indirectos		6,00%	9,78 €
		TOTAL POR u.....			172,85 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PN07.01.10.01	u	ACER MONSPESSULANUM 14/16 CM DIÁMETRO SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE ACER MONSPESSULANUM DE ENTRE 14 A 16CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN.			
MOOJ.8a	0,300 h	OFICIAL JARDINERO	16,90	5,07€	
MOOJ11a	0,300 h	PEÓN JARDINERO	14,68	4,40€	
PN07.01.01	1,000 u	ACER MONSPESSULANUM 14/16 CM DIÁMETRO	129,14	129,14€	
PGTT.4a	0,050 kg	ABONO MINERAL LIBERACIÓN MUY LENTA	0,83	0,04€	
PUJB128001PO	0,050 kg	POLIACRILAMIDA 94%	16,24	0,81€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	139,50	2,79€	
		Suma la partida.....			142,25 €
		Costes indirectos		6,00%	8,54 €
		TOTAL POR u.....			150,79 €
PN07.02	u	PROGRAMADOR RIEGO ESTANCO A PILAS PROGRAMADOR DE RIEGO ESTANCO TIPO TBOS DE 4 ESTACIONES DE FUNCIONAMIENTO DE PILAS DE LA CASA RAIN BIRD O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO, COMPROBADO Y LISTO PARA PROGRAMAR.			
MOOE.8a	1,300 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	25,68€	
MOOE11a	1,300 h	ESPECIALISTA ELECTRICIDAD	16,84	21,89€	
PN07.02.01	1,000 u	PROGRAMADOR RIEGO ESTANCO A PILAS	192,00	192,00€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	239,60	4,79€	
		Suma la partida.....			244,36 €
		Costes indirectos		6,00%	14,66 €
		TOTAL POR u.....			259,02 €
PN07.02.02	m	TUBERÍA PVC 160MM TUBERÍA DE P.V.C. DE 160 MM DE DIÁMETRO PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE.			
MOOA.8a	0,180 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	3,35€	
PUACcrie001TB	1,050 m	TB PVC 160 CANALIZACIÓN RIEGO	1,05	1,10€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	4,50	0,09€	
		Suma la partida.....			4,54 €
		Costes indirectos		6,00%	0,27 €
		TOTAL POR m.....			4,81 €
PN07.03	m	CONDUCCIÓN PE Ø16 C/GOTER SUP CONDUCCIÓN REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO RETICULADO, DE 16 MM. DE DIÁMETRO CON GOTERO, INCLUYENDO UNIONES Y ACCESORIOS, INSTALADA EN SUPERFICIE Y COMPROBADA.			
MOOF.8a	0,050 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	0,99€	
PN07.03.01	4,000 m	TUBERÍA GOTERO AUTOCOMPENSANTE C/35CM	2,82	11,28€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	12,30	0,25€	
		Suma la partida.....			12,52 €
		Costes indirectos		6,00%	0,75 €
		TOTAL POR m.....			13,27 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PN07.03.02	m	TUBERÍA PE 50MM RANURADA TUBERÍA CORRUGADA DE PARED RANURADA DE PE DE 50 MM DE DIÁMETRO PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE.			
MOOA.8a	0,020 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	0,37€	
MOOA10a	0,050 h	AYUDANTE CONSTRUCCIÓN	16,08	0,80€	
PN07.03.02.01	1,050 m	TB PE JNT PEG Ø50	1,51	1,59€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,80	0,06€	
		Suma la partida.....			2,82 €
		Costes indirectos		6,00%	0,17 €
		TOTAL POR m.....			2,99 €
PN07.03.03	UD	FILTRO ANILLAS 2" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE ANILLAS DE 2" DE ACERO INOXIDABLE EN SECTORES DE RIEGO POR GOTEJO, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.			
MOOF.8a	0,500 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	9,88€	
MOOJ11a	0,500 h	PEÓN JARDINERO	14,68	7,34€	
DN07117	1,000 ud	FILTRO ANILLAS 2"	169,77	169,77€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	187,00	3,74€	
		Suma la partida.....			190,73 €
		Costes indirectos		6,00%	11,44 €
		TOTAL POR UD.....			202,17 €
PN07.03.04	UD	VÁLVULA DE CORTE METÁLICA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PASO METÁLICA DE CUADRADILLO DE 1 1/2" PARA CORTE DE SECTOR, INCLUSO PIEZAS DE ACOPLE, TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA LA UNIDAD.			
MOOF.8a	0,200 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	3,95€	
MOOJ11a	0,200 h	PEÓN JARDINERO	14,68	2,94€	
DN08003	1,000 ud	LLAVE DE CIERRE	20,25	20,25€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	27,10	0,54€	
		Suma la partida.....			27,68 €
		Costes indirectos		6,00%	1,66 €
		TOTAL POR UD.....			29,34 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PN08.01	u	PANEL 40X60 CM NIVEL 1 CAJETÍN O PANEL COMPLEMENTARIO DE DIMENSIONES 40X60CM, CON UN NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN 1, FIJADO A SOPORTE DE SEÑAL DE SECCIÓN 80X40MM, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECIÓN, TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS.			
MOOA.8a	0,100 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	1,86€	
MOOA12a	0,100 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	1,56€	
MMMG14c	0,100 h	CMN GRÚA CESTA 15 M	42,25	4,23€	
PUSE.7ea	1,000 u	PANEL 40X60 CM NIVEL 1	40,43	40,43€	
PUSE14aa	2,000 u	ABRAZADERA POSTE 80X40 MM SC	1,37	2,74€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	50,80	1,02€	
		Suma la partida.....			51,84 €
		Costes indirectos		6,00%	3,11 €
		TOTAL POR u.....			54,95 €
PN09.01	u	MESA DE PING-PONG EXTERIOR SUMINISTRO Y MONTAJE DE MESA DE PING-PONG DE 2,74X1,52 M X 0,90 M DE ALTO, FORMADA POR UN TABLERO RECUBIERTO EN POLIÉSTER Y ACABADO A BASE DE GEL COAT, RED CON CHASIS DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y PLANCHA DE ACERO PERFORADA. CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUIDA LIMPIEZA, MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA EN OBRA, COMPLETAMENTE TERMINADO.			
MOOA.8a	0,500 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	9,31€	
MOOA12a	1,000 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	15,57€	
PN09.01.01	1,000 u	MESA PING-PONG EXTERIOR	2.200,00	2.200,00€	
PBPO11bb	1,050 m³	HNE-15/B/20 OBRA	74,72	78,46€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2.303,30	46,07€	
		Suma la partida.....			2.349,41 €
		Costes indirectos		6,00%	140,96 €
		TOTAL POR u.....			2.490,37 €
PN09.02	u	ESTRUCTURA MADERA TORRE-TOBOGÁN SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA JUEGOS COMPUESTA POR DOS TORRES A 1.36 M DE ALTURA, UNIDAS POR UNA PASARELA CON RAMPA DE TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE Y PALO DE BOMBEROS, FIJADO MECÁNICAMENTE SOBRE DADO/S DE HORMIGÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TOTALMENTE MONTADO SEGÚN UNE EN-1176. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUIDA LIMPIEZA, MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA EN OBRA, COMPLETAMENTE TERMINADO.			
MOOA.8a	2,000 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	37,22€	
MOOA12a	1,500 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	23,36€	
PN09.02.01	1,000 u	ESTRUCT MADERA TORRE-TOBOGÁN	5.165,00	5.165,00€	
PBPO11bb	2,100 m³	HNE-15/B/20 OBRA	74,72	156,91€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	5.382,50	107,65€	
		Suma la partida.....			5.490,14 €
		Costes indirectos		6,00%	329,41 €
		TOTAL POR u.....			5.819,55 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PN09.04	m2	CARTEL CHAPA ACERO NIVEL 1 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON UN NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN 1, ANCLADO A ELEMENTO DE SUSTENTACIÓN, NO INCLUIDO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES.			
MOOA.8a	0,200 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	3,72€	
MOOA11a	0,800 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	16,08	12,86€	
MMMG14c	0,200 h	CMN GRÚA CESTA 15 M	42,25	8,45€	
PUSE.9baa	1,000 m2	CARTEL CHAPA ACERO NIVEL 1	82,42	82,42€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	107,50	2,15€	
		Suma la partida.....			109,60 €
		Costes indirectos		6,00%	6,58 €
		TOTAL POR m2.....			116,18 €
PN09.05	u	MONTAJE SEÑAL VIARIA MONTAJE DE SEÑAL VIARIA SOBRE SOPORTE EXISTENTE SIN INCLUIR NI SEÑAL NI SOPORTE.			
MOOA.8a	0,170 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	3,16€	
MOOA12a	0,170 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	2,65€	
MMMG14c	0,170 h	CMN GRÚA CESTA 15 M	42,25	7,18€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	13,00	0,26€	
		Suma la partida.....			13,25 €
		Costes indirectos		6,00%	0,80 €
		TOTAL POR u.....			14,05 €
PN09.07	u	PAPELERA PLÁSTICO 50 L. MOD.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PLÁSTICO INYECTADO, SEGÚN MODELO NORMALIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, FIJADA MECÁNICAMENTE A POSTE DE ACERO GALVANIZADO EMPOTRADO EN BASE DE HORMIGÓN EN MASA, TOTALMENTE MONTADA.			
MOOA.8a	0,100 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	1,86€	
MOOA12a	0,100 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	1,56€	
PUSM2hdaPA	1,000 u	PAPELERA PLÁSTICO 50L. MOD. 1	70,00	70,00€	
PUSE.8a	1,300 m	POSTE 80X40X2 MM	6,35	8,26€	
PBPO11ab	0,063 m³	HNE-15/P/20 OBRA	73,09	4,60€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	86,30	1,73€	
		Suma la partida.....			88,01 €
		Costes indirectos		6,00%	5,28 €
		TOTAL POR u.....			93,29 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PN11.01.02	m	TUBERÍA ROJA 200 MM UNE 50086 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ROJA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SEGÚN NORMA UNE 50086 DE 200 MM. DE DIÁMETRO, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA.			
PN11.01.02.01	1,000 m	TUBO PE CORRUGADO DB CAPA 200 MM	6,85	6,85€	
MOOE.9a	0,050 h	OFICIAL 2ª ELECTRICIDAD	19,75	0,99€	
%0300	3,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	7,80	0,23€	
		Suma la partida.....			8,07 €
		Costes indirectos		6,00%	0,48 €
		TOTAL POR m.....			8,55 €
PN11.01.03	m	TETRATUBO PE, DN=40 MM, CONDUCC. FIBRA OPTICA, HOMOLOG. IBERDROLA TETRATUBO DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPESOR DE POLIETILENO PARA LA CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA HOMOLOGADO POR IBERDROLA, COLOCADO EN ZANJA HORMIGONADA, INCLUSO P.P. DE SEPARADOR DEL BANCO DE TUBOS, UNIONES Y ENTRONQUES CON ARQUETAS.			
MOOE.8a	0,025 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	0,49€	
MOOE12a	0,020 h	PEÓN ELECTRICIDAD	14,99	0,30€	
%NAAA0150	1,500 %	GASTOS AUXILIARES	0,80	0,01€	
DCUATRIT	1,020 M	TETRATUBO 40X3 MM DE PE HOMOLOGADO POR IBERDROLA	6,72	6,85€	
		Suma la partida.....			7,65 €
		Costes indirectos		6,00%	0,46 €
		TOTAL POR m.....			8,11 €
PN11.02	u	ARQUETA PREFABRICADA TIPO JM ORANGE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA TIPO JM SEGÚN NORMAS DE ORANGE.			
MOOL.8a	1,600 h	OFICIAL 1ª TELECOMUNICACIONES	19,75	31,60€	
MOOL.9a	3,300 h	OFICIAL 2ª TELECOMUNICACIONES	19,75	65,18€	
MMMG13a	0,270 h	CAMIÓN GRÚA 6 T	44,69	12,07€	
PBPC.2abaa	0,400 m³	H 20 PLÁSTICA TM 20 I	58,00	23,20€	
PN11.01.01	1,000 u	ARQ. PREFABRICADA TIPO JM S/NORMA ORANGE	690,00	690,00€	
%0300	3,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	822,10	24,66€	
		Suma la partida.....			846,71 €
		Costes indirectos		6,00%	50,80 €
		TOTAL POR u.....			897,51 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PN11.02.08	u	ARQUETA LADRILLO 60X60X80 CM B-125 ARQUETA DE 60X60X80 CM DE DIMENSIONES INTERIORES CONSTRUIDA CON LADRILLO HUECO DE 11,5 CM DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCADA Y ENLUCIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO GP CSIV W2 CON TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE B-125, INCLUIDA LA FORMACIÓN DE LA BASE DE HORMIGÓN HM-30/B/20/I+QB DE 10 CM DE ESPESOR, LA PARTE PROPORCIONAL DE EMBOCADURAS, RECIBIDO DE CANALIZACIONES, JUNTAS Y CIERRES HERMÉTICOS, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, TOTALMENTE EJECUTADA.			
MOOA.8a	1,778 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	33,09€	
MOOA11a	1,778 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	16,08	28,59€	
PFFC.1be	208,000 u	LADRILLO HUECO DB 24X11.5X7	0,12	24,96€	
vUPA03	0,109 m³	MTO CTO M-5 MAN	83,38	9,09€	
PRCM.5ccb	0,042 t	MORTERO INDUSTRIAL GP CSIV W2	123,53	5,19€	
PBPC.2cbbc	0,108 m³	H 30 BLANDA TM 20 I+QB	71,60	7,73€	
PUCA32ad	1,000 u	TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 60X60MM	79,04	79,04€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	187,70	1,88€	
		Suma la partida.....			189,57 €
		Costes indirectos		6,00%	11,37 €
		TOTAL POR u.....			200,94 €
PN11.03	u	TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO JM ORANGE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA TIPO JM, SEGÚN NORMAS DE ORANGE.			
MOOL.8a	0,650 h	OFICIAL 1ª TELECOMUNICACIONES	19,75	12,84€	
MOOL.9a	0,650 h	OFICIAL 2ª TELECOMUNICACIONES	19,75	12,84€	
PN11.03.01	1,000 u	TAPA FUNDICIÓN CLASE D-400 ARQ JM ORANGE	23,56	23,56€	
PBPM.1ca	0,030 m³	MTO CTO M-7,5 MAN	86,83	2,60€	
%0300	3,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	51,80	1,55€	
		Suma la partida.....			53,39 €
		Costes indirectos		6,00%	3,20 €
		TOTAL POR u.....			56,59 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PN11.03.02	m	TB PE 80 P/GAS Ø110 MM SDR 11 INSTALACIÓN DE TUBERÍA ENTERRADA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS, TIPO PE 80 DE COLOR AMARILLO MARCADO SEGÚN UNE EN 1555; DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA MÍNIMA REQUERIDA (MRS) DE 8 MPA, RELACIÓN DIMENSIONAL NORMALIZADA SDR 11 Y PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN MOP DE 5 BAR, SUMINISTRADO POR COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA SEGÚN CONVENIO, EN ROLLOS DE 50 M DE LONGITUD; COLOCADO EN ZANJA CAPA DE ARENA DE RÍO (SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ÉSTA) SEGÚN REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS (R.D. 919/2006).			
MOOF.8a	0,300 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	5,93€	
MOOF12a	0,300 h	PEÓN FONTANERÍA	15,89	4,77€	
PN11.03.02.01	1,000 m	TB PE 80 P/GAS Ø110MM SDR 11	27,65	27,65€	
%0300	3,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	38,40	1,15€	
		Suma la partida.....			39,50 €
		Costes indirectos		6,00%	2,37 €
		TOTAL POR m.....			41,87 €
PN11.04	u	ARQUETA PREFABRICADA TIPO JC ORANGE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA TIPO JC SEGÚN NORMAS DE ORANGE.			
MOOL.8a	0,750 h	OFICIAL 1ª TELECOMUNICACIONES	19,75	14,81€	
MOOL.9a	1,500 h	OFICIAL 2ª TELECOMUNICACIONES	19,75	29,63€	
MMMG13a	0,166 h	CAMIÓN GRÚA 6 T	44,69	7,42€	
PBPC.2abaa	0,310 m³	H 20 PLÁSTICA TM 20 I	58,00	17,98€	
PN11.04.01	1,000 u	ARQ. PREFABRICADA TIPO JC S/NORMA ORANGE.	126,70	126,70€	
%0300	3,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	196,50	5,90€	
		Suma la partida.....			202,44 €
		Costes indirectos		6,00%	12,15 €
		TOTAL POR u.....			214,59 €
PN11.05	u	TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO JC ORANGE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA TIPO JC, SEGÚN NORMAS DE ORANGE.			
MOOL.8a	0,500 h	OFICIAL 1ª TELECOMUNICACIONES	19,75	9,88€	
MOOL.9a	0,500 h	OFICIAL 2ª TELECOMUNICACIONES	19,75	9,88€	
PN11.05.01	1,000 u	TAPA FUNDICIÓN CLASE D-400 ARQ ORANGE JC	27,50	27,50€	
PBPM.1ca	0,020 m³	MTO CTO M-7,5 MAN	86,83	1,74€	
%0300	3,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	49,00	1,47€	
		Suma la partida.....			50,47 €
		Costes indirectos		6,00%	3,03 €
		TOTAL POR u.....			53,50 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PN11.06	u	ARQUETA 40X40 CM C/TAPA Y MARCO TIPO VDF-ONO ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO VDF-ONO.			
MOOA.8a	0,500 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	9,31€	
MOOA12a	0,500 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	7,79€	
PBPC.2dbac	0,120 m³	H 35 PLÁSTICA TM 20 I+QB	79,40	9,53€	
PN11.06.01	1,000 u	TAPA+MARCO FUND D-400 ARQ 40X40MM TIPO VDF-ONO	35,00	35,00€	
PFFC.1bf	54,000 u	LADRILLO HUECO DB 24X11.5X9	0,13	7,02€	
vU01DP.008	2,000 m²	DEMOL PAV URB BALD HIDR MMAN	5,23	10,46€	
vU02MEC.005	0,310 m³	EXCV DE ZNJ MMAN TIERRAS	35,18	10,91€	
UPCC.1c	0,570 t	TRANSPORTE ÁRIDO HASTA 30 KM	2,97	1,69€	
A05003CO	0,120 m³	COLOCACIÓN HORMIGÓN EN POZOS	9,34	1,12€	
AUX005	1,050 m²	ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO	34,73	36,47€	
A04002MO	0,020 m³	MORTERO M-450	83,23	1,66€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	131,00	2,62€	
		Suma la partida.....			133,58 €
		Costes indirectos		6,00%	8,01 €
		TOTAL POR u.....			141,59 €
PN11.07	u	ARQUETA 60X60 CM C/TAPA Y MARCO TIPO VDF-ONO ARQUETA DE REGISTRO DE 60X60 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.			
MOOA.8a	0,750 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	13,96€	
MOOA12a	0,750 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	11,68€	
PBPC.2dbac	0,150 m³	H 35 PLÁSTICA TM 20 I+QB	79,40	11,91€	
PN11.07.01	1,000 u	TAPA+MARCO FUND D-400 ARQ 60X60MM TIPO VDF-ONO	75,00	75,00€	
PFFC.1bf	78,000 u	LADRILLO HUECO DB 24X11.5X9	0,13	10,14€	
vU01DP.008	3,143 m²	DEMOL PAV URB BALD HIDR MMAN	5,23	16,44€	
vU02MEC.005	0,530 m³	EXCV DE ZNJ MMAN TIERRAS	35,18	18,65€	
UPCC.1c	1,260 t	TRANSPORTE ÁRIDO HASTA 30 KM	2,97	3,74€	
A05003CO	0,150 m³	COLOCACIÓN HORMIGÓN EN POZOS	9,34	1,40€	
AUX005	1,800 m²	ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO	34,73	62,51€	
A04002MO	0,030 m³	MORTERO M-450	83,23	2,50€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	227,90	4,56€	
		Suma la partida.....			232,49 €
		Costes indirectos		6,00%	13,95 €
		TOTAL POR u.....			246,44 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PN16.01	u	LIMPIEZA OBRA LIMPIEZA DE OBRA.			
MOOA12a	25,000 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	389,25€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	389,30	3,89€	
		Suma la partida.....			393,14 €
		Costes indirectos		6,00%	23,59 €
		TOTAL POR u.....			416,73 €
SIC50A3P	u	SUM. E INST. CONTACTORES 50 A, 3P SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR TRIPOLAR (3P) DE 50 A, REFERENCIA LC1D50AV7, MARCA SCHNEIDER O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.			
MOOE.8a	0,250 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	4,94€	
SC50A3P	1,000 u	SUMINISTRO CONTACTORES 50A, 3P	186,43	186,43€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	191,40	3,83€	
		Suma la partida.....			195,20 €
		Costes indirectos		6,00%	11,71 €
		TOTAL POR u.....			206,91 €
SIIA3POS	u	SUM. E INST. INTERRUPTOR DE ARRANQUE SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE INTERRUPTOR DE ARRANQUE GIRATORIO, 3 POSICIONES, CORRIENTE MÁXIMA 10 A HARMONY K, MODELO K10F003UCH, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC O SIMILAR.			
MOOE.8a	0,300 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	5,93€	
MOOE12a	0,400 h	PEÓN ELECTRICIDAD	14,99	6,00€	
SIARRCONM	1,000 u	SUMINISTRO INTERRUPTOR DE ARRANQUE 3 POSICIONES	60,00	60,00€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	71,90	1,44€	
		Suma la partida.....			73,37 €
		Costes indirectos		6,00%	4,40 €
		TOTAL POR u.....			77,77 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SIPMAUX	u	SUM. E INST. PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR DEL CUADRO ELÉCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO. EL CUAL INCLUYE UNA TOMA DE CORRIENTE AUXILIAR CON BASE SCHUKO, CARRIL DIN CON ACOPLE DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL Y MAGNETOTÉRMICO Y MATERIAL AUXILIAR. SE INCLUYE EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE DICHS MATERIALES.			
MOOE.8a	1,000 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	19,75€	
MOOE12a	1,000 h	PEÓN ELECTRICIDAD	14,99	14,99€	
STCAUX	1,000 u	SUMINISTRO TOMA CORRIENTE AUXILIAR. BASE SCHUKO	3,00	3,00€	
SCDIN	1,000 u	SUMINISTRO CARRIL DIN	35,00	35,00€	
PIEW11.v01	21,000 u	MATERIAL AUXILIAR ELÉCTRICO	0,74	15,54€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	88,30	1,77€	
		Suma la partida.....			90,05 €
		Costes indirectos		6,00%	5,40 €
		TOTAL POR u.....			95,45 €
UJPP.2aabb	u	PLANTACIÓN PERENNIFOLIO PER12-30CM REPLANTEO, PRESENTACIÓN Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL PERENNIFOLIO DE ENTRE 12-30CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1M DEL SUELO EN CONTENEDOR O CEPELLÓN EN HOYO DE 60X60X60CM REALIZADO EN TERRENO BLANDO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, RELLENO CON TIERRAS PROPIAS Y UN 30% DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA, APISONADO DE LA TIERRA Y PRIMER RIEGO, SIN INCLUIR EL SUMINISTRO DEL ÁRBOL.			
MOOJ.8a	0,002 h	OFICIAL JARDINERO	16,90	0,03€	
MOOJ11a	0,022 h	PEÓN JARDINERO	14,68	0,32€	
PUJB.3a	0,065 m³	TIERRA VEGETAL FERTILIZADA	15,00	0,98€	
PBAA.1a	0,050 m³	AGUA	1,05	0,05€	
MMMR.1bb	0,004 h	PALA CRGRA DE NEUM 102CV 1,7M3	44,61	0,18€	
MMMG.1a	0,150 h	CMN GRÚA 6T	44,69	6,70€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	8,30	0,17€	
		Suma la partida.....			8,43 €
		Costes indirectos		6,00%	0,51 €
		TOTAL POR u.....			8,94 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
UJTP.1ab	m²	CORTEZA PINO 20-40MM SUMINISTRO Y EXTENDIDO CON MEDIOS MANUALES DE 10 CM DE CORTEZA DE PINO DE ENTRE 20 Y 40 MM SOBRE MALLA ANTIHIERBA DE POLIPROPILENO INCLUIDO REFORZADO DE BORDES, HUMECTACIÓN Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR EL TRANSPORTE DEL MATERIAL NI LA FORMACIÓN DE LA BASE.			
MOOJ.8a	0,002 h	OFICIAL JARDINERO	16,90	0,03€	
MOOJ11a	0,070 h	PEÓN JARDINERO	14,68	1,03€	
PUJB.6a	0,100	CORTEZA PINO 20-40MM	32,00	3,20€	
PNIS12a	1,050 m ²	MALLA ANTIHIERBAS	0,95	1,00€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	5,30	0,11€	
		Suma la partida.....			5,37 €
		Costes indirectos		6,00%	0,32 €
		TOTAL POR m².....			5,69 €
UPCC.1b	t	TRANSPORTE ÁRIDO HASTA 20 KM TRANSPORTE ÁRIDO HASTA 20 KM.			
MMMT.5cca	0,040 h	CMN DE TRANSP 15T 12M3 2EJES	49,05	1,96€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,00	0,02€	
		Suma la partida.....			1,98 €
		Costes indirectos		6,00%	0,12 €
		TOTAL POR t.....			2,10 €
UPCC.1c	t	TRANSPORTE ÁRIDO HASTA 30 KM TRANSPORTE ÁRIDO HASTA 30 KM.			
MMMT.5cca	0,060 h	CMN DE TRANSP 15T 12M3 2EJES	49,05	2,94€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,90	0,03€	
		Suma la partida.....			2,97 €
		Costes indirectos		6,00%	0,18 €
		TOTAL POR t.....			3,15 €
USIV21aa	m	POSTE 80X40X2MM HORMIGONADO POSTE DE 80X40X2MM, COLOCADO HORMIGONADO MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 50X50X70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN.			
MOOA.8a	0,050 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	0,93€	
MOOA12a	0,100 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	1,56€	
PBPC.2abba	0,067 m ³	H 20 BLANDA TM 20 I	58,00	3,89€	
PUSE.8a	1,000 m	POSTE 80X40X2 MM	6,35	6,35€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	12,70	0,25€	
		Suma la partida.....			12,98 €
		Costes indirectos		6,00%	0,78 €
		TOTAL POR m.....			13,76 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU01A02	u	ARRANQUE BÁCULO DE ILUMINACIÓN O SEMAFÓRICO ARRANQUE DE BÁCULO DE ILUMINACIÓN O SEMAFÓRICO, SIN INCLUIR EL DESMONTAJE DE LA LUMINARIA NI EL EQUIPO ELÉCTRICO. REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR, ACOPIO INTERMEDIO O TRANSPORTE A ALMACÉN MUNICIPAL O NUEVO EMPLAZAMIENTO.			
MOOA.8a	0,100 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	1,86€	
MOOA12a	0,500 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	7,79€	
MMMA.4ba	0,500 h	COMPR DIÉSEL 4M3	3,05	1,53€	
MMMD.1aa	0,500 h	MARTLL PICADOR 80MM	3,28	1,64€	
MMMT.1ab	0,500 h	CMM GRÚA AUTOCG 13T S/JIC	53,48	26,74€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	39,60	0,40€	
		Suma la partida.....			39,96 €
		Costes indirectos		6,00%	2,40 €
		TOTAL POR u.....			42,36 €
vU01A03	m	ARRANQUE BARANDILLA METAL, MMEC. ARRANQUE DE BARANDILLA METÁLICA DE PROTECCIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS.			
MOOA.8a	0,060 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	1,12€	
MOOA12a	0,400 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	6,23€	
MMMD.3ax	0,060 h	EQUIPO COMPLETO COMPRESOR + MARTILLO	10,90	0,65€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	8,00	0,08€	
		Suma la partida.....			8,08 €
		Costes indirectos		6,00%	0,48 €
		TOTAL POR m.....			8,56 €
vU01A07	u	ARRANQUE POSTE Y PLACA SEÑALIZ, MMEC ARRANQUE DE POSTE Y PLACA SEÑALIZACIÓN REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS.			
MOOA.8a	0,100 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	1,86€	
MOOA12a	0,350 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	5,45€	
MMMD.3ax	0,090 h	EQUIPO COMPLETO COMPRESOR + MARTILLO	10,90	0,98€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	8,30	0,08€	
		Suma la partida.....			8,37 €
		Costes indirectos		6,00%	0,50 €
		TOTAL POR u.....			8,87 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU01A08	m	ARRANQUE VALLA METÁLICA PROTECCIÓN ARRANQUE DE VALLA METÁLICA DE PROTECCIÓN, INCLUSO TRANSPORTE A ALMACÉN MUNICIPAL O NUEVO EMPLAZAMIENTO.			
MOOA.9a	0,060 h	OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN	17,88	1,07€	
MMMG13a	0,150 h	CAMIÓN GRÚA 6 T	44,69	6,70€	
MMMD.3ee	0,319 h	COMPR GASOIL CAUDAL 10M3	10,50	3,35€	
MMMD.1aa	0,060 h	MARTLL PICADOR 80MM	3,28	0,20€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	11,30	0,23€	
		Suma la partida.....			11,55 €
		Costes indirectos		6,00%	0,69 €
		TOTAL POR m.....			12,24 €
vU01ABaba	m	ARRANQUE BORDILLO MED. MECÁNICOS SIN RECUP. ARRANQUE DE BORDILLO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, SIN RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE			
MOOA.8a	0,040 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	0,74€	
MOOA12a	0,040 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	0,62€	
MMME.2gf	0,005 h	RETRO DE ORUGAS 247CV 1,9M3	105,28	0,53€	
MMME.8a	0,005 h	SUPLEMENTO POR MARTILLO PICADOR	20,00	0,10€	
MMMR.1cd	0,005 h	PALA CRGRA DE NEUM 167CV 2,7M3	65,59	0,33€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,30	0,02€	
		Suma la partida.....			2,34 €
		Costes indirectos		6,00%	0,14 €
		TOTAL POR m.....			2,48 €
vU01ABcba	m	ARRANQUE BORDILLO Y RIGOLA MED. MECÁNICOS SIN RECUP. ARRANQUE DE BORDILLO Y RIGOLA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, SIN RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE			
MOOA.8a	0,060 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	1,12€	
MOOA12a	0,060 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	0,93€	
MMME.2gf	0,007 h	RETRO DE ORUGAS 247CV 1,9M3	105,28	0,74€	
MMME.8a	0,007 h	SUPLEMENTO POR MARTILLO PICADOR	20,00	0,14€	
MMMR.1cd	0,005 h	PALA CRGRA DE NEUM 167CV 2,7M3	65,59	0,33€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	3,30	0,03€	
		Suma la partida.....			3,29 €
		Costes indirectos		6,00%	0,20 €
		TOTAL POR m.....			3,49 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU01D01	m	CORTE DE PAV BITUMINOSO CORTE DE FIRME BITUMINOSO CON SIERRA DE DISCO DE HASTA 90MM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES.			
MOOA11a	0,090 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	16,08	1,45€	
MMMA24a	0,090 h	CORTADORA ASF Y H	9,00	0,81€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,30	0,05€	
		Suma la partida.....			2,31 €
		Costes indirectos		6,00%	0,14 €
		TOTAL POR m.....			2,45 €
vU01D10	m²	FRESADO DE PAV DE BITUMINOSO FRESADO POR CADA CENTÍMETRO DE ESPESOR DE PAVIMENTO DE BITUMINOSO INCLUIDA A RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.			
MOOA.8a	0,002 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	0,04€	
MOOA12a	0,002 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	0,03€	
MMMC.4ad	0,002 h	FRESADORA ASFALTO W-1500DC	220,00	0,44€	
MMMR.1cd	0,001 h	PALA CRGRA DE NEUM 167CV 2,7M3	65,59	0,07€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	0,60	0,01€	
		Suma la partida.....			0,59 €
		Costes indirectos		6,00%	0,04 €
		TOTAL POR m².....			0,63 €
vU01DBab	m³	DEMOL FAB LADRILLO HUECO MED CON MARTILLO DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO HUECO CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.			
MOOA.8a	0,225 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	4,19€	
MOOA12a	0,900 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	14,01€	
MMMA.4ba	0,600 h	COMPR DIÉSEL 4M3	3,05	1,83€	
MMMD.1aa	0,600 h	MARTLL PICADOR 80MM	3,28	1,97€	
%0150	1,500 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	22,00	0,33€	
		Suma la partida.....			22,33 €
		Costes indirectos		6,00%	1,34 €
		TOTAL POR m³.....			23,67 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU01DBcb	m³	DEMOL FAB BLOQUE HORMIGÓN MED CON MARTILLO DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE BLOQUE HORMIGÓN CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.			
MOOA.8a	0,263 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	4,89€	
MOOA12a	1,050 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	16,35€	
MMMA.4ba	0,700 h	COMPR DIÉSEL 4M3	3,05	2,14€	
MMMD.1aa	0,700 h	MARTLL PICADOR 80MM	3,28	2,30€	
%0150	1,500 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	25,70	0,39€	
		Suma la partida.....			26,07 €
		Costes indirectos		6,00%	1,56 €
		TOTAL POR m³.....			27,63 €
vU01DFab	m³	DEMOL FIRME MEZCLA BITUMINOSA MED MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN FIRME REALIZADA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.			
MOOA.8a	0,050 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	0,93€	
MOOA12a	0,100 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	1,56€	
MMME.2gf	0,200 h	RETRO DE ORUGAS 247CV 1,9M3	105,28	21,06€	
MMME.8a	0,200 h	SUPLEMENTO POR MARTILLO PICADOR	20,00	4,00€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	27,60	0,28€	
		Suma la partida.....			27,83 €
		Costes indirectos		6,00%	1,67 €
		TOTAL POR m³.....			29,50 €
vU01DHaa	m³	DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE MANUAL CON MARTILLO DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.			
MOOA.8a	1,413 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	26,30€	
MOOA12a	0,705 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	10,98€	
MMMA.4ba	1,413 h	COMPR DIÉSEL 4M3	3,05	4,31€	
MMMD.1aa	1,413 h	MARTLL PICADOR 80MM	3,28	4,63€	
%0150	1,500 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	46,20	0,69€	
		Suma la partida.....			46,91 €
		Costes indirectos		6,00%	2,81 €
		TOTAL POR m³.....			49,72 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU01DHab	m³	DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE RETROEXCAVADORA DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE RETROEXCAVADORA CON MARTILLOR ROMPEDOR, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.			
MOOA.8a	0,050 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	0,93€	
MOOA12a	0,100 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	1,56€	
MMME.7a	0,200 h	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	89,00	17,80€	
%0150	1,500 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	20,30	0,30€	
		Suma la partida.....			20,59 €
		Costes indirectos		6,00%	1,24 €
		TOTAL POR m³.....			21,83 €
vU01DHba	m³	DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE MANUAL CON MARTILLO DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN ARMADO POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.			
MOOA12a	0,920 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	14,32€	
MOOA.9a	1,840 h	OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN	17,88	32,90€	
MMMA.4ba	1,740 h	COMPR DIÉSEL 4M3	3,05	5,31€	
MMMD.1aa	1,740 h	MARTLL PICADOR 80MM	3,28	5,71€	
MMMD14a	0,060 h	EQUIPO DE OXICORTE	9,00	0,54€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	58,80	1,18€	
		Suma la partida.....			59,96 €
		Costes indirectos		6,00%	3,60 €
		TOTAL POR m³.....			63,56 €
vU01DP.008	m²	DEMOL PAV URB BALD HIDR MMAN DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO URBANO DE BALDOSA HIDRÁULICA REALIZADA CON MEDIOS MANUALES, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.			
MOOA.8a	0,085 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	1,58€	
MOOA12a	0,170 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	2,65€	
MMMA.4ba	0,150 h	COMPR DIÉSEL 4M3	3,05	0,46€	
MMMD.1aa	0,150 h	MARTLL PICADOR 80MM	3,28	0,49€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	5,20	0,05€	
		Suma la partida.....			5,23 €
		Costes indirectos		6,00%	0,31 €
		TOTAL POR m².....			5,54 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU01DPbb	m²	DEM. PAV. URB. BALDOSA HIDRÁULICA MED. MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO URBANO DE BALDOSA HIDRÁULICA REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.			
MOOA12a	0,075 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	1,17€	
MMMR.1cd	0,015 h	PALA CRGRA DE NEUM 167CV 2,7M3	65,59	0,98€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,20	0,02€	
		Suma la partida.....			2,17 €
		Costes indirectos		6,00%	0,13 €
		TOTAL POR m².....			2,30 €
vU01L08	m²	DESPEJE Y DESBROCE TERRENO DESPEJE, DESBROCE Y REFINO DE TERRENOS HASTA 25CM DE PROFUNDIDAD, CON VEGETACIÓN DE HASTA 2M DE ALTURA, INCLUIDA LA RETIRADA DE MATERIAL, SIN INCLUIR LA CARGA Y TRANSPORTE.			
MOOA12a	0,016 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	0,25€	
MMMR.2dc	0,004 h	PALA CRGRA DE ORUGA 128CV 1.5M3	84,41	0,34€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	0,60	0,01€	
		Suma la partida.....			0,60 €
		Costes indirectos		6,00%	0,04 €
		TOTAL POR m².....			0,64 €
vU01Labb	u	DESMONTE ÁRBOL CON TOCÓN, >40 CM PERÍM DESMONTE DE ÁRBOL CON TOCÓN, DE >40 CM PERÍMETRO, INCLUSO TALA DE RAMAS, TROCEADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y LA RETIRADA DE MATERIAL, SIN INCLUIR LA CARGA Y TRANSPORTE.			
MOOJ.8a	1,000 h	OFICIAL JARDINERO	16,90	16,90€	
MOOJ11a	2,000 h	PEÓN JARDINERO	14,68	29,36€	
MMMA37a	1,000 h	MOTOSIERRA	1,64	1,64€	
MMMT.5bbb	1,000 h	CMN DE TRANSP 12T 10M3 3EJES	42,29	42,29€	
MMME.1cbc	0,750 h	RETRO DE NEUM S/PALAFRTL 0,8M3	48,39	36,29€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	126,50	2,53€	
		Suma la partida.....			129,01 €
		Costes indirectos		6,00%	7,74 €
		TOTAL POR u.....			136,75 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU01MDc	u	DESMONTAJE IMBORNAL DESMONTAJE DEL MARCO Y LA TAPA DE REGISTRO DE IMBORNAL CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIALES A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN.			
MOOA.8a	0,318 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	5,92€	
MOOA12a	0,159 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	2,48€	
MMMD.1aa	0,159 h	MARTLL PICADOR 80MM	3,28	0,52€	
MMMG13a	0,300 h	CAMIÓN GRÚA 6 T	44,69	13,41€	
MMMD.3ee	0,159 h	COMPR GASOIL CAUDAL 10M3	10,50	1,67€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	24,00	0,24€	
		Suma la partida.....			24,24 €
		Costes indirectos		6,00%	1,45 €
		TOTAL POR u.....			25,69 €
vU01MDf	u	DESMONTAJE DE SOPORTE POSTE DESMONTAJE Y RETIRADA DE SOPORTE EXISTENTE DE POSTE CON MEDIOS MANUALES, ASÍ COMO TRASLADO A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN.			
MOOA.8a	0,400 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	7,44€	
MOOA12a	0,200 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	3,11€	
MMMD.1aa	0,200 h	MARTLL PICADOR 80MM	3,28	0,66€	
MMMD.3ee	0,200 h	COMPR GASOIL CAUDAL 10M3	10,50	2,10€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	13,30	0,13€	
		Suma la partida.....			13,44 €
		Costes indirectos		6,00%	0,81 €
		TOTAL POR u.....			14,25 €
vU02MAZ.010	m³	EXCAVACIÓN EN ZANJAS MANUAL, CARGA, TPTE Y CANON VERTEDERO. EXCAVACIÓN Y CARGA EN ZANJAS POR MEDIOS MANUALES EN TIERRAS, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. INCLUIDO CANON DE VERTIDO.			
MOOA.8a	0,500 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	9,31€	
MOOA12a	1,400 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	21,80€	
MMMT.5bbb	0,030 h	CMN DE TRANSP 12T 10M3 3EJES	42,29	1,27€	
vU11ED.003	1,300 m³	CANON VERT. RESIDUO CER/HORM/MADERA.	7,14	9,28€	
%0150	1,500 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	41,70	0,63€	
		Suma la partida.....			42,29 €
		Costes indirectos		6,00%	2,54 €
		TOTAL POR m³.....			44,83 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU02MEC.005	m³	EXCV DE ZNJ MMAN TIERRAS EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS REALIZADA MEDIANTE MEDIOS MANUALES, INCLUIDA LA CARGA DE MATERIAL Y SU ACOPIO INTERMEDIO			
MOOA.8a	0,700 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	13,03€	
MOOA12a	1,400 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	21,80€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	34,80	0,35€	
		Suma la partida.....			35,18 €
		Costes indirectos		6,00%	2,11 €
		TOTAL POR m³			37,29 €
vU02MEC.008	m³	EXCV DE ZNJ MMEC TRÁNSITO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO DE TRÁNSITO REALIZADA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA CARGA DE MATERIAL Y SU ACOPIO INTERMEDIO			
MOOA.8a	0,010 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	0,19€	
MOOA12a	0,020 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	0,31€	
MMME.2fd	0,065 h	RETRO DE ORUGAS 150CV 1,4M3	87,00	5,66€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	6,20	0,06€	
		Suma la partida.....			6,22 €
		Costes indirectos		6,00%	0,37 €
		TOTAL POR m³			6,59 €
vU02PW.002	m²	RIEGO IMPR C50BF4 RIEGO DE IMPRIMACIÓN REALIZADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO C50BF4 CON UNA DOTACIÓN DE 1KG/M2, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.			
MOOA.8a	0,001 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	0,02€	
MOOA12a	0,001 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	0,02€	
PUVB.3g	1,000 l	EMULSIÓN CATIONICA C50BF4	0,36	0,36€	
MMM.W.2e	0,001 h	BARRDR ROTACIÓN CON AIRE	32,88	0,03€	
MMMT10a	0,001 h	CMN CISTERNA 8 M3	54,97	0,05€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	0,50	0,01€	
		Suma la partida.....			0,49 €
		Costes indirectos		6,00%	0,03 €
		TOTAL POR m²			0,52 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU02R02	m	ALBARDILLA SENCILLA DE 25 CM ALBARDILLA SENCILLA DE 25 CM INCLUSO APERTURA DE LA ROZA, COLOCACIÓN DE LA RASILLA, MACIZADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.			
MOOA.8a	0,205 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	3,82€	
MOOA12a	0,205 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	3,19€	
PFFC.1ab	4,000 u	LADRILLO HUECO SENC 24X11.5X3	0,15	0,60€	
PBPM.1ea	0,006 m³	MTO CTO M-2,5 MAN	78,77	0,47€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	8,10	0,16€	
		Suma la partida.....			8,24 €
		Costes indirectos		6,00%	0,49 €
		TOTAL POR m.....			8,73 €
vU03AFbd	m²	FÁBRICA LADRILLO PERFORADOS 24X11.5X9 E 11.5 FÁBRICA PARA REVESTIR, DE 11.5CM DE ESPESOR, REALIZADA CON LADRILLOS CERÁMICOS PERFORADOS DE 24X11.5X9CM, APAREJADOS A SOGA Y RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, CON JUNTAS DE 1CM DE ESPESOR, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, PARTE PROPORCIONAL DE ENJARJES, MERMAS Y ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS Y LIMPIEZA, CONSIDERANDO UN 3% DE PÉRDIDAS Y UN 20% DE MERMAS DE MORTERO, SEGÚN DB SE-F DEL CTE Y NTE-FFL.			
MOOA.8a	0,964 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	17,94€	
MOOA11a	0,482 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	16,08	7,75€	
PBPM.1da	0,019 m³	MTO CTO M-5 MAN	83,38	1,58€	
PFFC.2c	42,000 u	LADRILLO PERF NVISTO 24X11.5X9	0,17	7,14€	
%0250	2,500 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	34,40	0,86€	
		Suma la partida.....			35,27 €
		Costes indirectos		6,00%	2,12 €
		TOTAL POR m².....			37,39 €
vU03ARcc	u	ARQUETA REGISTRO 40X40X70 HORMIGÓN, FONDO HORMIGÓN, TAPA COMPOSITE ARQUETA DE REGISTRO CON PARED DE HORMIGÓN DE 40 X 40 X 70 CM., INCLUIDA LA EXCAVACIÓN, FONDO DE HORMIGÓN, MARCO Y TAPA, TAPADO DE TUBOS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRAINTES A VERTEDERO. CON MARCO Y TAPA DE COMPOSITE.			
MOOA.8a	0,450 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	8,37€	
MOOA11a	0,450 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	16,08	7,24€	
PBPC.2cbbc	0,551 m³	H 30 BLANDA TM 20 I+QB	71,60	39,45€	
PBPM33a	0,020 m³	MORTERO HIDRÓFUGO	119,70	2,39€	
PBPM.1ba	0,012 m³	MTO CTO M-10 MAN	91,76	1,10€	
PISA.70603	1,000 u	MARCO Y TAPA DE COMPOSITE, 421X421 MM. EN-124 CLASE B-125.	29,28	29,28€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	87,80	1,76€	
		Suma la partida.....			89,59 €
		Costes indirectos		6,00%	5,38 €
		TOTAL POR u.....			94,97 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03F12	m³	RELLENO DRENANTE C/GRAVAS RELLENO DRENANTE REALIZADO A BASE DE CAPAS DE GRAVA DE DISTINTAS GRANULOMETRÍAS, TODO ELLO COMPACTADO MEDIANTE BANDEJA VIBRATORIA EN TONGADAS DE 20CM, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN DE LA ZANJA.			
MOOA11a	0,224 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	16,08	3,60€	
MMMC.3bb	0,224 h	BAND VIBR 140KG 660X600 CM	3,41	0,76€	
PBRA.1afa	0,425 t	ARENA 2/5 TRITURADA LVD	7,84	3,33€	
PBRG.1da	0,643 t	GRAVA CALIZA 5/10 LVD	5,50	3,54€	
PBRG.1fa	0,643 t	GRAVA CALIZA 6/12 LVD	5,50	3,54€	
%0150	1,500 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	14,80	0,22€	
		Suma la partida.....			14,99 €
		Costes indirectos		6,00%	0,90 €
		TOTAL POR m³.....			15,89 €
vU03HMa	m²	MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø 5-5 MM MALLAZO ELECTROSOLDADO ME 500 T 15X15 CM, DE DIÁMETROS 5-5MM Y ACERO B 500 T, COLOCADO EN ESTRUCTURAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES, CALZOS Y SEPARADORES, SEGÚN EHE-08 Y DB SE-A DEL CTE.			
MOOB.7a	0,015 h	OFICIAL MONTADOR FERRALLA	19,96	0,30€	
MOOB12a	0,015 h	PEÓN ORDINARIO FERRALLA	15,80	0,24€	
PBUW.1a	0,020 kg	ALAMBRE GALV N.8 Ø1.3MM MAZOS5KG	3,36	0,07€	
PEAM.3aaa	1,150 m²	MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø 5-5	1,70	1,96€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,60	0,03€	
		Suma la partida.....			2,60 €
		Costes indirectos		6,00%	0,16 €
		TOTAL POR m².....			2,76 €
vU03I02	u	ARQUETA DE REGISTRO 30X30X40 LADRILLO, TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL ARQUETA DE REGISTRO DE 30X30X40 FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO 24X11.5X9 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-15, ENFOCADADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL.			
MOOA.8a	1,447 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	26,93€	
MOOA11a	1,447 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	16,08	23,27€	
PBRG.1ja	0,020 t	GRAVA CALIZA 20/40 LVD	5,00	0,10€	
PFFC.2c	31,000 u	LADRILLO PERF N/VISTO 24X11.5X9	0,17	5,27€	
PBPM.1ba	0,033 m³	MTO CTO M-10 MAN	91,76	3,03€	
PBPM33a	0,011 m³	MORTERO HIDRÓFUGO	119,70	1,32€	
PUCA32aa	1,000 u	TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 30X30MM	21,21	21,21€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	81,10	1,62€	
		Suma la partida.....			82,75 €
		Costes indirectos		6,00%	4,97 €
		TOTAL POR u.....			87,72 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03105	u	ARQUETÓN 80X80, TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES 80X80X80 CM, PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON FONDO DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5 CM, CON ORIFICIO SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.			
MOOA.8a	0,840 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	15,63€	
MOOA12a	0,840 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	13,08€	
PFFC.2c	32,000 u	LADRILLO PERF NVISTO 24X11.5X9	0,17	5,44€	
PBPM33a	0,080 m³	MORTERO HIDRÓFUGO	119,70	9,58€	
PBPM.1ba	0,048 m³	MTO CTO M-10 MAN	91,76	4,40€	
PBPC15bbb	0,800 m³	HNE-15 BLANDA TM 20	57,95	46,36€	
PUCA32af	1,000 u	TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 80X80MM	180,15	180,15€	
PBRG.1ja	0,120 t	GRAVA CALIZA 20/40 LVD	5,00	0,60€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	275,20	5,50€	
		Suma la partida.....			280,74 €
		Costes indirectos		6,00%	16,84 €
		TOTAL POR u.....			297,58 €
vU03114	u	CIMENTACIÓN P/BAS ARMARIO CIMENTACIÓN PARA BASAMENTO DE ARMARIO DE CUADRO DE MANDOS, CON HORMIGÓN DE 150 KG., CON 3 TUBOS DE PLÁSTICO LISO DE 110 MM. DE DIÁMETRO, EMBUTIDOS, I/EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, DIMENSIONES S/PLANO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBREPANTES A VERTEDERO.			
MOOA.8a	0,450 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	8,37€	
MOOA12a	0,450 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	7,01€	
PBPC.2bbaa	0,340 m³	H 25 PLÁSTICA TM 20 I	60,40	20,54€	
vU03MEabbb	0,340 m³	EXC. ZANJA MEDIOS MECÁNICOS TIERRA <20 KM TTE	8,47	2,88€	
PEAW10a	4,000 u	PERNO ANCLAJE Ø1.4 CM L=30CM	1,51	6,04€	
PIET12ja	3,000 m	TUBO RÍGIDO PVC 110MM	4,96	14,88€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	59,70	1,19€	
		Suma la partida.....			60,91 €
		Costes indirectos		6,00%	3,65 €
		TOTAL POR u.....			64,56 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03I24	m³	HA-25 ARM. TM20 MUROS ENCF. 2 CR. VISTO HORMIGÓN ARMADO VISTO, HA-25/20/B/IIA, CON UNA CUANTÍA MEDIA DE 20 KG/M³ DE ACERO B-500-S, CON ARISTAS ROMAS O ACHAFLANADAS, EN MURETES DE ACEQUIA, LISOS, INCLUSO FORMACIÓN DE RECORTES PARA SALIDA DE AGUA, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, VERTIDO, VIBRADO, NIVELADO Y CURADO, INCLUSO ENCOFRADO Y DEENCOFRADO A DOS CARAS PARA DEJARLO VISTO, SEGÚN EHE.			
MOOA.8a	0,250 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	4,65€	
MOOA11a	0,250 h	PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN	16,08	4,02€	
PBPC.3abba	1,000 m³	H 25 BLANDA TM 20 IIA	64,55	64,55€	
PEAA.3ck	20,000 kg	ACERO CORRU B 500 S Ø6-16	0,61	12,20€	
MMMH.5c	0,300 h	VIBRADOR GASOLINA AGUJA Ø30-50MM	1,42	0,43€	
PEEM001EN	10,000 m²	ENCOFRADO METÁLICO INC BERENJENOS	4,20	42,00€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	127,90	1,28€	
		Suma la partida.....			129,13 €
		Costes indirectos		6,00%	7,75 €
		TOTAL POR m³			136,88 €
vU03IBba	u	CIMENTACIÓN P/BAC COL 0.50X0.50X0.70 M, HASTA 8M CIMENTACIÓN PARA BÁCULO O COLUMNAS HASTA 8 METROS. FORMADA POR DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-25/P/20 DE 0,50X0,50X0,70 M MÁS HORMIGÓN DE LIMPIEZA. INCLUYENDO CODO DE TUBO DE PVC DE 90 MM DE DIÁMETRO, 1'8 MM DE ESPESOR, 4 ATMÓSFERAS, PERNOS DE ANCLAJE DE 50 CM DE LONGITUD.			
MOOA.8a	1,450 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	26,98€	
MOOA12a	1,450 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	22,58€	
PIET.4ed	1,600 m	TUBO ROJO DOBLE PARED ENTE 90MM 50%ACC	1,64	2,62€	
PBPC.2bbaa	0,350 m³	H 25 PLÁSTICA TM 20 I	60,40	21,14€	
PEAW10b	4,000 u	PERNO ANCLAJE Ø1.6 CM L=50CM	2,15	8,60€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	81,90	1,64€	
		Suma la partida.....			83,56 €
		Costes indirectos		6,00%	5,01 €
		TOTAL POR u			88,57 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03M16	m³	RELLENO Y EXTENDIDO ZAHORRAS RELLENO Y EXTENDIDO DE ZAHORRA, CON MEDIOS MECÁNICOS, MOTONIVELADORA, CON RODILLO AUTOPROPULSADO, EN CAPAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON GRADO DE COMPACTACIÓN 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.			
MOOA12a	0,020 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	0,31€	
PBRT.1ea	2,120 t	ZAHORRA NATURAL	5,20	11,02€	
MMMC.1b	0,020 h	RODLL AUTPRO 10 T	49,41	0,99€	
MMMC.6c	0,020 h	MOTONIVELADORA 140 CV	63,49	1,27€	
MMMR.1bb	0,020 h	PALA CRGRA DE NEUM 102CV 1,7M3	44,61	0,89€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	14,50	0,15€	
		Suma la partida.....			14,63 €
		Costes indirectos		6,00%	0,88 €
		TOTAL POR m³.....			15,51 €
vU03MEabbb	m³	EXC. ZANJA MEDIOS MECÁNICOS TIERRA <20 KM TTE EXCAVACIÓN EN ZANJA, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, EN TERRENO DE TIERRA, <20 KM TTE			
MOOA12a	0,020 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	0,31€	
MOOA.8a	0,010 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	0,19€	
MMME.2fd	0,062 h	RETRO DE ORUGAS 150CV 1,4M3	87,00	5,39€	
vU12TTba	1,000 m³	TRANSPORTE RESIDUOS EXCAVACIÓN <20 KM	2,50	2,50€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	8,40	0,08€	
		Suma la partida.....			8,47 €
		Costes indirectos		6,00%	0,51 €
		TOTAL POR m³.....			8,98 €
vU03MEacab	m³	EXC. CIELO ABIERTO MED. MEC. PALA TIERRA <20 KM TTE EXCAVACIÓN EN CIELO ABIERTO, MEDIANTE MED. MEC. PALA, EN TERRENO DE TIERRA, <20 KM TTE			
MOOA12a	0,001 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	0,02€	
MMMR.1bb	0,050 h	PALA CRGRA DE NEUM 102CV 1,7M3	44,61	2,23€	
vU12TTba	1,000 m³	TRANSPORTE RESIDUOS EXCAVACIÓN <20 KM	2,50	2,50€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	4,80	0,10€	
		Suma la partida.....			4,85 €
		Costes indirectos		6,00%	0,29 €
		TOTAL POR m³.....			5,14 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03MFdb	m³	FORMACIÓN TERRAPLÉN SUELO SELECCIONADO PROC CANTERA SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE SUELO PROCEDENTE DE CANTERA CLASIFICADO COMO SELECCIONADO EN ZONA DE CIMIENTO, NÚCLEO O ESPALDONES PARA LA FORMACIÓN DE TERRAPLÉN, EXTENDIDO CON UN ESPESOR NO SUPERIOR A 30CM, COMPACTADO HASTA CONSEGUIR UNA DENSIDAD DEL 95% DEL PROTOR NORMAL, INCLUSO HUMECTACIÓN Y/O DESECACIÓN.			
MOOA12a	0,004 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	0,06€	
MMMT10a	0,015 h	CMN CISTERNA 8 M3	54,97	0,82€	
MMMC.6f	0,007 h	MOTONIVELADORA 220 CV	88,00	0,62€	
MMMC.1d	0,006 h	RODIL AUTPRO 17 T	61,18	0,37€	
PGTT.9c	1,050 m ³	SUELO SELECCIONADO APORTACIÓN	6,00	6,30€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	8,20	0,08€	
		Suma la partida.....			8,25 €
		Costes indirectos		6,00%	0,50 €
		TOTAL POR m³.....			8,75 €
vU03MGab	m²	GEOTEXTIL NO TEJIDO 150 GR/M2 GEOTEXTIL NO TEJIDO, COMPUESTO POR FILAMENTOS DE PROPILENO UNIDOS POR AGUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE 150 G/M ² . MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.			
MOOA12a	0,016 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	0,25€	
PNIA.2bb	1,010 m ²	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO 150 GR/M2	0,37	0,37€	
%0300	3,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	0,60	0,02€	
		Suma la partida.....			0,64 €
		Costes indirectos		6,00%	0,04 €
		TOTAL POR m².....			0,68 €
vU03MPb	m³	EXCV POZOS Y ARQUETAS <20 KM TTE EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE POZOS Y ARQUETAS, EN TERRENOS MEDIOS, CON MEDIOS MANUALES , CON EXTRACCIÓN A LOS BORDES, Y CARGA EN CONTENEDOR DE LOS RESTOS, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.			
MOOA12a	0,300 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	4,67€	
MMME.1baa	0,030 h	RETRO DE NEUM C/PALAFRTL 0,34M3	50,44	1,51€	
vU12TTba	1,000 m ³	TRANSPORTE RESIDUOS EXCAVACIÓN <20 KM	2,50	2,50€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	8,70	0,09€	
		Suma la partida.....			8,77 €
		Costes indirectos		6,00%	0,53 €
		TOTAL POR m³.....			9,30 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03MRa	m³	RELLENO ZANJAS TIERRA PROPIA RELLENO EN ZANJAS CON TIERRA PROPIA.			
MOOA.8a	0,300 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	5,58€	
MOOA12a	0,150 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	2,34€	
MMMR.1de	0,012 h	PALA CRGRA DE NEUM 179CV 3,2M3	55,76	0,67€	
MMMC.3bb	0,100 h	BAND VIBR 140KG 660X600 CM	3,41	0,34€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	8,90	0,09€	
		Suma la partida.....			9,02 €
		Costes indirectos		6,00%	0,54 €
		TOTAL POR m³			9,56 €
vU03MRb	m³	RELLENO ZANJAS ZAHORRA RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA.			
MOOA.8a	0,300 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	5,58€	
MOOA12a	0,150 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	2,34€	
MMMR.1de	0,012 h	PALA CRGRA DE NEUM 179CV 3,2M3	55,76	0,67€	
MMMC.3bb	0,100 h	BAND VIBR 140KG 660X600 CM	3,41	0,34€	
PBRT.1ea	2,000 t	ZAHORRA NATURAL	5,20	10,40€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	19,30	0,19€	
		Suma la partida.....			19,52 €
		Costes indirectos		6,00%	1,17 €
		TOTAL POR m³			20,69 €
vU03MRc	m³	RELLENO ZANJAS ARENA RELLENO EN ZANJAS CON ARENA.			
MOOA.8a	0,040 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	0,74€	
MMMR.1de	0,040 h	PALA CRGRA DE NEUM 179CV 3,2M3	55,76	2,23€	
MMMC.3bb	0,040 h	BAND VIBR 140KG 660X600 CM	3,41	0,14€	
PBRA.1ada	1,700 t	ARENA 0/6 TRITURADA LVD	7,65	13,01€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	16,10	0,16€	
		Suma la partida.....			16,28 €
		Costes indirectos		6,00%	0,98 €
		TOTAL POR m³			17,26 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03Mzb	m³	EXCV ZANJA RETRO <20 KM TTE EXCAVACIÓN DE ZANJA MEDIANTE RETROEXCAVADORA EN TIERRA CON UN ANCHO DE 60-80 CM, INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A LOS BORDES, CON POSTERIOR RELLENO DE ZANJA Y ELIMINACIÓN DE RESTOS A CONTENEDOR, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.			
MOOA12a	0,050 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	0,78€	
MMME.1baa	0,070 h	RETRO DE NEUM C/PALAFRTL 0,34M3	50,44	3,53€	
vU12TTba	1,000 m³	TRANSPORTE RESIDUOS EXCAVACIÓN <20 KM	2,50	2,50€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	6,80	0,07€	
		Suma la partida.....			6,88 €
		Costes indirectos		6,00%	0,41 €
		TOTAL POR m³.....			7,29 €
vU03P10	m³	BASE DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 CENTRAL EXTENDIDO DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUSO VIBRADO, EN BASE DE CALZADA, SOLERA DE ACERAS, PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS, CIMIENTOS DE BORDILLOS, ESCALERAS, BARANDILLAS Y MOBILIARIO URBANO, ELABORADO, PUESTO EN OBRA MEDIANTE MEDIOS MANUALES.			
MOOA.8a	0,300 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	5,58€	
MOOA12a	0,600 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	9,34€	
PBAA.1a	0,100 m³	AGUA	1,05	0,11€	
PBPC15cba	1,000 m³	HNE-20 PLÁSTICA TM 20	60,35	60,35€	
MMMC10a	0,088 h	REGLA VIBRANTE	2,50	0,22€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	75,60	0,76€	
		Suma la partida.....			76,36 €
		Costes indirectos		6,00%	4,58 €
		TOTAL POR m³.....			80,94 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03P14	m	ENCINTADO ADOQUÍN HORMIGÓN ENCINTADO CON ADOQUINES DE HORMIGÓN DE FORMA RECTANGULAR DE VARIOS COLORES Y TAMAÑOS HASTA 40X20X8 CM., COLOCADOS SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO DE 4 CM DE ESPESOR , APISONADOS A GOLPE DE MACETA, REGADO CON AGUA, RELLENO DE JUNTAS CON LECHADA DE CEMENTO CON ARENA, CURADO PERIÓDICO DURANTE 15 DÍAS, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN NTE/RSR-16.			
MOOA.8a	0,100 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	1,86€	
MOOA12a	0,100 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	1,56€	
PBPO11bb	0,023 m³	HNE-15/B/20 OBRA	74,72	1,72€	
PBPL.1c	0,010 m³	LECHADA CTO 1:4 CEM II/B-P 32.5N	79,44	0,79€	
PBAC.2ab	0,001 t	CEM II/B-P 32.5 N ENVASADO	96,48	0,10€	
PUV.3ka	0,200 m²	ADO H RECT 24X12X7 GRIS	14,25	2,85€	
PBPM3001MO	0,001 m³	MORTERO CTO. PORTLAND 1:2 EN OBRA A MANO CON CEMENTO II-Z/35	127,52	0,13€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	9,00	0,09€	
		Suma la partida.....			9,10 €
		Costes indirectos		6,00%	0,55 €
		TOTAL POR m.....			9,65 €
vU03P16	m²	EXT CAPA 5 CM MEZ BIT AC 16 SURF B50/70 S CAL C/BETÚN EXTENSIÓN MANUAL SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE CAPA DE 5 CM DE ESPESOR DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF B50/70 S CON ÁRIDO CALIZO, INCLUIDO EL BETÚN.			
MOOA.8a	0,600 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	11,17€	
MOOA12a	0,600 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	9,34€	
vU02PW.002	1,000 m²	RIEGO IMPR C50BF4	0,49	0,49€	
PUVC.4aaacca	0,130 t	AC 16 SURF B50/70 S CAL C/BETÚN	33,72	4,38€	
MMMC.3bb	0,500 h	BAND VIBR 140KG 660X600 CM	3,41	1,71€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	27,10	0,27€	
		Suma la partida.....			27,36 €
		Costes indirectos		6,00%	1,64 €
		TOTAL POR m².....			29,00 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03P30	m²	PAVIMENTO ADOQUÍN VARIOS TAMAÑOS E8CM PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN BICAPA EN COLOR, DE FORMA RECTANGULAR O CUADRADA HASTA 40X40, DE 8 CM. DE ESPESOR, COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO O GRAVÍN, RASANTEADA, DE 3/4 CM. DE ESPESOR, DEJANDO ENTRE ELLOS UNA JUNTA DE SEPARACIÓN DE 2/3 MM. PARA SU POSTERIOR RELLENO CON ARENA CALIZA DE MACHAQUEO, I/RECEBADO DE JUNTAS, BARRIDO Y COMPACTACIÓN, A COLOCAR SOBRE ZAHORRAS COMPACTADAS NO INCLUIDO EN EL PRECIO			
MOOA.8a	0,200 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	3,72€	
MOOA12a	0,200 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	3,11€	
PBRT6001TR	0,150 t	TRITURADO CANTERA	8,50	1,28€	
MMMC.3bb	0,200 h	BAND VIBR 140KG 660X600 CM	3,41	0,68€	
PBRA.1bda	0,170 t	ARENA 0/6 DE RIO	8,27	1,41€	
PUIVP6001AD	1,000 m ²	ADOQUÍN HORMIGÓN E8CM VARIOS TAMAÑOS	18,00	18,00€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	28,20	0,28€	
		Suma la partida.....			28,48 €
		Costes indirectos		6,00%	1,71 €
		TOTAL POR m².....			30,19 €
vU03P37	m²	PAVIMENTO BALDOSA HIDR LISA NEGRO PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO CON BALDOSAS DE CEMENTO HIDRÁULICAS LISA DE COLOR NEGRO COLOCADAS SOBRE CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MÍNIMO, TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN NTE/RSR-4.			
MOOA.8a	0,350 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	6,51€	
MOOA12a	0,150 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	2,34€	
PUIVP.2fc	1,050 m	BALDOSA 20X20 LISA NEGRA	6,50	6,83€	
PBRA.1abb	0,032 t	ARENA 0/3 TRITURADA LVD 10KM	9,61	0,31€	
PBAC.2ab	0,001 t	CEM II/B-P 32.5 N ENVASADO	96,48	0,10€	
PBPL.1a	0,001 m ³	LECHADA CTO 1:2 CEM II/B-P 32.5N	98,27	0,10€	
vUPA03	0,020 m ³	MTO CTO M-5 MAN	83,38	1,67€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	17,90	0,18€	
		Suma la partida.....			18,04 €
		Costes indirectos		6,00%	1,08 €
		TOTAL POR m².....			19,12 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03P40	m²	PAVIMENTO EN ACERAS DE HORMIGÓN FRATASADO E=15CM PAVIMENTO EN ACERAS DE HORMIGÓN FRATASADO, INCLUSO CORTE DE JUNTAS DE DILATACIÓN			
MOOA.8a	0,250 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	4,65€	
MOOA12a	0,249 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	3,88€	
ECSS.2a	1,000 m ²	FRATASADO SOLERA	4,86	4,86€	
MMMA.8a	0,150 h	RADIAL ELÉCTRICA	0,74	0,11€	
MMMD.3ee	0,150 h	COMPR GASOIL CAUDAL 10M3	10,50	1,58€	
PBPC15cba	0,150 m ³	HNE-20 PLÁSTICA TM 20	60,35	9,05€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	24,10	0,24€	
		Suma la partida.....			24,37 €
		Costes indirectos		6,00%	1,46 €
		TOTAL POR m².....			25,83 €
vU03PBcd	m	BORDILLO HORMIGÓN DOBLE CAPA 20X10 CM BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE 20X10 CM RECIBIDO SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.			
MOOA.8a	0,200 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	3,72€	
MOOA12a	0,400 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	6,23€	
vUPA03	0,003 m ³	MTO CTO M-5 MAN	83,38	0,25€	
PBPC15bbb	0,035 m ³	HNE-15 BLANDA TM 20	57,95	2,03€	
MMMC10a	0,050 h	REGLA VIBRANTE	2,50	0,13€	
MMMT.1ab	0,020 h	CMM GRÚA AUTO CG 13T S/JIC	53,48	1,07€	
PUVA.1ab	1,000 m ²	BORDILLO HORM DC 20X10CM	2,40	2,40€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	15,80	0,16€	
		Suma la partida.....			15,99 €
		Costes indirectos		6,00%	0,96 €
		TOTAL POR m.....			16,95 €
vU03PBcg	m	BORDILLO HORMIGÓN DOBLE CAPA 20X30 CM BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE 20X30 CM RECIBIDO SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.			
MOOA.8a	0,200 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	3,72€	
MOOA12a	0,400 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	6,23€	
vUPA03	0,003 m ³	MTO CTO M-5 MAN	83,38	0,25€	
PBPC15bbb	0,035 m ³	HNE-15 BLANDA TM 20	57,95	2,03€	
MMMC10a	0,050 h	REGLA VIBRANTE	2,50	0,13€	
MMMT.1ab	0,020 h	CMM GRÚA AUTO CG 13T S/JIC	53,48	1,07€	
PUVA.1bb	1,000 m ²	BORDILLO HORM DC 20X30CM	4,50	4,50€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	17,90	0,18€	
		Suma la partida.....			18,11 €
		Costes indirectos		6,00%	1,09 €
		TOTAL POR m.....			19,20 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03PRac	m	RIGOLA HORMIGÓN 8X20X50 CM RIGOLA DE HORMIGÓN DE 8X20X50 CM, SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.			
MOOA.8a	0,125 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	2,33€	
MOOA12a	0,250 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	3,89€	
PUVA.4b	1,000 m	RIGOLA HORM 8X20X50CM	1,52	1,52€	
PBPM.1da	0,001 m³	MTO CTO M-5 MAN	83,38	0,08€	
PBPC.2abaa	0,011 m³	H 20 PLÁSTICA TM 20 I	58,00	0,64€	
MMMC10a	0,020 h	REGLA VIBRANTE	2,50	0,05€	
MMMT.1ab	0,010 h	CMM GRÚA AUTOCG 13T S/JIC	53,48	0,53€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	9,00	0,09€	
		Suma la partida.....			9,13 €
		Costes indirectos		6,00%	0,55 €
		TOTAL POR m.....			9,68 €
vU03PWaa	m²	RIEGO IMPRIMACIÓN C60BF4 RIEGO DE IMPRIMACIÓN REALIZADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO C60BF4 CON UNA DOTACIÓN DE 0.50KG/M2, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.			
MOOA.8a	0,001 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	0,02€	
MOOA12a	0,001 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	0,02€	
PUVB.3e	1,000 l	EMULSIÓN CATIONICA C60BF4	0,39	0,39€	
MMMW.2e	0,001 h	BARRDR ROTACIÓN CON AIRE	32,88	0,03€	
MMMT10a	0,001 h	CMN CISTERNA 8 M3	54,97	0,05€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	0,50	0,01€	
		Suma la partida.....			0,52 €
		Costes indirectos		6,00%	0,03 €
		TOTAL POR m².....			0,55 €
vU04A04	m	CONEXIÓN ALCANTARILLADO A POZO REGISTRO CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO A POZO DE REGISTRO O COLECTOR SECUNDARIO, INCLUSO EMBOCADURA Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE, COMPLETAMENTE TERMINADA.			
MOOA.8a	0,867 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	16,13€	
MOOA.9a	0,860 h	OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN	17,88	15,38€	
MOOA12a	1,000 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	15,57€	
PBPM.1db	0,100 m³	MTO CTO M-5 MEC	69,42	6,94€	
DDDE.3ba	0,490 m³	DEMOL MURO HA MAN C/MARTILLO	148,65	72,84€	
UPCC.1b	1,536 t	TRANSPORTE ÁRIDO HASTA 20 KM	1,98	3,04€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	129,90	2,60€	
		Suma la partida.....			132,50 €
		Costes indirectos		6,00%	7,95 €
		TOTAL POR m.....			140,45 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU04ARa	u	ARQUETA 40X40 CM ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.			
MOOA.8a	0,500 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	9,31€	
MOOA12a	0,500 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	7,79€	
PBPC.2dbac	0,120 m³	H 35 PLÁSTICA TM 20 I+QB	79,40	9,53€	
PUCA32ab	1,000 u	TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 40X40MM	33,94	33,94€	
PFFC.1bf	54,000 u	LADRILLO HUECO DB 24X11.5X9	0,13	7,02€	
vU01DP.008	2,000 m²	DEMOL PAV URB BALD HIDR MMAN	5,23	10,46€	
vU02MEC.005	0,310 m³	EXCV DE ZNJ MMAN TIERRAS	35,18	10,91€	
UPCC.1c	0,570 t	TRANSPORTE ÁRIDO HASTA 30 KM	2,97	1,69€	
A05003CO	0,120 m³	COLOCACIÓN HORMIGÓN EN POZOS	9,34	1,12€	
AUX005	1,050 m²	ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO	34,73	36,47€	
A04002MO	0,020 m³	MORTERO M-450	83,23	1,66€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	129,90	2,60€	
		Suma la partida.....			132,50 €
		Costes indirectos		6,00%	7,95 €
		TOTAL POR u.....			140,45 €
vU04ARc	u	ARQUETA 60X60 CM ARQUETA DE REGISTRO DE 60X60 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.			
MOOA.8a	0,750 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	13,96€	
MOOA12a	0,750 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	11,68€	
PBPC.2dbac	0,150 m³	H 35 PLÁSTICA TM 20 I+QB	79,40	11,91€	
PUCA32ad	1,000 u	TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 60X60MM	79,04	79,04€	
PFFC.1bf	78,000 u	LADRILLO HUECO DB 24X11.5X9	0,13	10,14€	
vU01DP.008	3,143 m²	DEMOL PAV URB BALD HIDR MMAN	5,23	16,44€	
vU02MEC.005	0,530 m³	EXCV DE ZNJ MMAN TIERRAS	35,18	18,65€	
UPCC.1c	1,260 t	TRANSPORTE ÁRIDO HASTA 30 KM	2,97	3,74€	
A05003CO	0,150 m³	COLOCACIÓN HORMIGÓN EN POZOS	9,34	1,40€	
AUX005	1,800 m²	ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO	34,73	62,51€	
A04002MO	0,030 m³	MORTERO M-450	83,23	2,50€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	232,00	4,64€	
		Suma la partida.....			236,61 €
		Costes indirectos		6,00%	14,20 €
		TOTAL POR u.....			250,81 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU04ARd	u	ARQUETA 80X80 CM ARQUETA DE REGISTRO DE 80X80 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.			
MOOA.8a	0,750 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	13,96€	
MOOA12a	0,750 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	11,68€	
PBPC.2dbac	0,160 m³	H 35 PLÁSTICA TM 20 I+QB	79,40	12,70€	
PUCA32af	1,000 u	TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 80X80MM	180,15	180,15€	
PFFC.1bf	84,000 u	LADRILLO HUECO DB 24X11.5X9	0,13	10,92€	
vU01DP.008	3,428 m²	DEMOL PAV URB BALD HIDR MMAN	5,23	17,93€	
vU02MEC.005	0,610 m³	EXCV DE ZNJ MMAN TIERRAS	35,18	21,46€	
UPCC.1c	1,410 t	TRANSPORTE ÁRIDO HASTA 30 KM	2,97	4,19€	
A05003CO	0,160 m³	COLOCACIÓN HORMIGÓN EN POZOS	9,34	1,49€	
AUX005	1,950 m²	ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO	34,73	67,72€	
A04002MO	0,030 m³	MORTERO M-450	83,23	2,50€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	344,70	6,89€	
		Suma la partida.....			351,59 €
		Costes indirectos		6,00%	21,10 €
		TOTAL POR u.....			372,69 €
vU04P04	u	POZO REGISTRO 100 BASE F. LADRILLO Y ELEMENTOS PREF. HASTA 2M TIPO A (R4) POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO A Y B, CON BASE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE Y CON ANILLOS DE HORMIGÓN ARMADO, DE HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE RELLENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA, SEGÚN NORMATIVA DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA			
MOOA.8a	2,500 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	46,53€	
MOOA10a	2,500 h	AYUDANTE CONSTRUCCIÓN	16,08	40,20€	
MMMG13a	0,600 h	CAMIÓN GRÚA 6 T	44,69	26,81€	
PBPC.2abaa	1,735 m³	H 20 PLÁSTICA TM 20 I	58,00	100,63€	
PFFC.2b	237,000 u	LADRILLO PERF N/VISTO 24X11.5X7	0,16	37,92€	
PUCA18ba	1,000 u	CONO HA PREF P/PZ RGTR Ø100 CM	66,83	66,83€	
P12005MA	1,000 u	MARCO Y TAPA MOD-OSTRA I O II	134,00	134,00€	
PEAM.3aad	2,380 m²	MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø 8-8	3,73	8,88€	
vU02MEC.008	5,058 m³	EXCV DE ZNJ MMEC TRÁNSITO	6,22	31,46€	
UPCC.1c	9,861 t	TRANSPORTE ÁRIDO HASTA 30 KM	2,97	29,29€	
AUX005	2,370 m²	ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO	34,73	82,31€	
A05003CO	1,735 m³	COLOCACIÓN HORMIGÓN EN POZOS	9,34	16,20€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	621,10	12,42€	
		Suma la partida.....			633,48 €
		Costes indirectos		6,00%	38,01 €
		TOTAL POR u.....			671,49 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU04P05	u	POZO REGISTRO 100 BASE F. LADRILLO Y ELEMENTOS PREF. MAYOR 2M TIPO A (R4) POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO A Y B, CON BASE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE Y CON ANILLOS DE HORMIGÓN ARMADO, MAYOR DE 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE RELLENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA , SEGÚN NORMATIVA DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA			
MOOA.8a	3,500 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	65,14€	
MOOA10a	3,500 h	AYUDANTE CONSTRUCCIÓN	16,08	56,28€	
MMMG13a	1,200 h	CAMIÓN GRÚA 6 T	44,69	53,63€	
PBPC.2abaa	2,386 m³	H 20 PLÁSTICA TM 20 I	58,00	138,39€	
PFFC.2b	237,000 u	LADRILLO PERF NVISTO 24X11.5X7	0,16	37,92€	
PUCA18ba	1,000 u	CONO HA PREF P/PZ RGTR Ø100 CM	66,83	66,83€	
PUCA17bac	2,000 u	ANILLO HA PREF P/POZO Ø100X100H CM	62,93	125,86€	
P12005MA	1,000 u	MARCO Y TAPA MOD-OSTRA I O II	134,00	134,00€	
PEAM.3aad	2,380 m²	MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø 8-8	3,73	8,88€	
vU02MEC.008	7,947 m³	EXCV DE ZNJ MMEC TRÁNSITO	6,22	49,43€	
UPCC.1c	15,497 t	TRANSPORTE ÁRIDO HASTA 30 KM	2,97	46,03€	
A05003CO	2,386 m³	COLOCACIÓN HORMIGÓN EN POZOS	9,34	22,29€	
AUX005	2,370 m²	ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO	34,73	82,31€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	887,00	17,74€	
		Suma la partida.....			904,73 €
		Costes indirectos		6,00%	54,28 €
		TOTAL POR u.....			959,01 €
vU04P08	u	POZO REGISTRO 100 BASE HORMIG. Y ELEMENTOS PREF. HASTA 2M TIPO B (R5) POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO B, CON BASE DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 MPA Y CON ANILLOS DE HORMIGÓN ARMADO, DE HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA, SEGÚN NORMATIVA DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA			
MOOA10a	2,500 h	AYUDANTE CONSTRUCCIÓN	16,08	40,20€	
MOOA.8a	2,500 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	46,53€	
PBPC.2abaa	1,735 m³	H 20 PLÁSTICA TM 20 I	58,00	100,63€	
P12005MA	1,000 u	MARCO Y TAPA MOD-OSTRA I O II	134,00	134,00€	
PUCA18ba	1,000 u	CONO HA PREF P/PZ RGTR Ø100 CM	66,83	66,83€	
PEAM.3aad	2,380 m²	MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø 8-8	3,73	8,88€	
vU02MEC.008	5,058 m³	EXCV DE ZNJ MMEC TRÁNSITO	6,22	31,46€	
UPCC.1c	9,861 t	TRANSPORTE ÁRIDO HASTA 30 KM	2,97	29,29€	
A05003CO	1,735 m³	COLOCACIÓN HORMIGÓN EN POZOS	9,34	16,20€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	474,00	9,48€	
		Suma la partida.....			483,50 €
		Costes indirectos		6,00%	29,01 €
		TOTAL POR u.....			512,51 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU04P09	u	POZO REGISTRO 100 BASE HORMIG. Y ELEMENTOS PREF. MAYOR 2M TIPO B (R5) POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO B, CON BASE DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 MPA Y CON ANILLOS DE HORMIGÓN ARMADO, MAYOR DE 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA, SEGÚN NORMATIVA DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA			
MOOA10a	3,000 h	AYUDANTE CONSTRUCCIÓN	16,08	48,24€	
MOOA.8a	3,000 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	55,83€	
MMMG13a	0,600 h	CAMIÓN GRÚA 6 T	44,69	26,81€	
PBPC.2abaa	2,386 m³	H 20 PLÁSTICA TM 20 I	58,00	138,39€	
PUCA18ba	1,000 u	CONO HA PREF P/PZ RGTR Ø100 CM	66,83	66,83€	
PUCA17bac	1,000 u	ANILLO HA PREF P/POZO Ø100X100H CM	62,93	62,93€	
P12005MA	1,000 u	MARCO Y TAPA MOD-OSTRA I O II	134,00	134,00€	
PEAM.3aad	2,380 m²	MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø 8-8	3,73	8,88€	
vU02MEC.008	7,370 m³	EXCV DE ZNJ MMEC TRÁNSITO	6,22	45,84€	
UPCC.1c	14,370 t	TRANSPORTE ÁRIDO HASTA 30 KM	2,97	42,68€	
A05003CO	2,386 m³	COLOCACIÓN HORMIGÓN EN POZOS	9,34	22,29€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	652,70	13,05€	
		Suma la partida.....			665,77 €
		Costes indirectos		6,00%	39,95 €
		TOTAL POR u.....			705,72 €
vU04R03	u	ADEC RASANTE O RECONSTRUCCIÓN TAPA POZO REGISTRO ADECUACIÓN A LA RASANTE O RECONSTRUCCIÓN DE LA TAPA POZO DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, INCLUIDA LA DEMOLICIÓN, EL LEVANTADO Y LA RECOLOCACIÓN DE LAS PIEZAS Y REPOSICIONES DE PAVIMENTO.			
MOOF.8a	1,215 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	24,00€	
MOOA12a	1,215 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	18,92€	
MMMA.4ba	0,200 h	COMPR DIÉSEL 4M3	3,05	0,61€	
MMMD.1aa	0,200 h	MARTLL PICADOR 80MM	3,28	0,66€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	44,20	0,88€	
		Suma la partida.....			45,07 €
		Costes indirectos		6,00%	2,70 €
		TOTAL POR u.....			47,77 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU04S06	u	IMBORNAL RECTANGULAR MEDIANO. IMBORNAL MEDIANO CON POCETA DE POLIURETANO DE 45X40X22, CON CLAPETA DE ALUMINIO ANODIZADO O ZINC, INCLUSO CONEXIÓN A ACOMETIDA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. PROVISTO DE EJE BASCULANTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIONES, REPOSICIONES, TRANSPORTE DE RESTOS A VERTEDERO Y CÁNONES DE VERTIDO, TOTALMENTE TERMINADO.			
MOOA.8a	2,339 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	43,53€	
MOOA12a	2,339 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	36,42€	
PBPC.2abaa1	0,130 m ³	H 20 PLÁSTICA TM 20 IIA	58,00	7,54€	
vUPA03	0,025 m ³	MTO CTO M-5 MAN	83,38	2,08€	
PUPV.2g1	0,120 m	BALDOSA HIDRÁULICA 20X20 CM.	6,50	0,78€	
PUCA30b1	1,000 u	REJA+MARCO FUNDICIÓN 500X260X90 MM	36,02	36,02€	
PUCA15a1	1,000 u	POCETA SIFÓNICA POLIURETANO CON CLAPETA ALUMINIO	105,00	105,00€	
PFFC16caaa	10,000 u	LDR MACIZO 5CM RJ LISA	0,31	3,10€	
PBRG.1fa	0,030 t	GRAVA CALIZA 6/12 LVD	5,50	0,17€	
vU02MAZ.010	0,470 m ³	EXCAVACIÓN EN ZANJAS MANUAL, CARGA, TPTE Y CANON VERTEDERO.	42,29	19,88€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	254,50	2,55€	
		Suma la partida.....			257,07 €
		Costes indirectos		6,00%	15,42 €
		TOTAL POR u.....			272,49 €
vU04TDaa	m	TUBERÍA POLIETILENO PEAD 250MM R4 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MÍNIMA DE R4 KN/M ² , UNIÓN JUNTA ELÁSTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.			
MOOA.8a	0,050 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	0,93€	
MOOA12a	0,100 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	1,56€	
PUC19aa	1,050 m	TUBO SAN CORRUGADO PEAD Ø250MM SN4	3,50	3,68€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	6,20	0,06€	
		Suma la partida.....			6,23 €
		Costes indirectos		6,00%	0,37 €
		TOTAL POR m.....			6,60 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU04TDba	m	TUBERÍA POLIETILENO PEAD 315MM R4 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 315 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MÍNIMA DE R4 KN/M ² , UNIÓN JUNTA ELÁSTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.			
MOOA.8a	0,050 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	0,93€	
MOOA12a	0,100 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	1,56€	
PUCC19ba	1,050 m	TUBO SAN CORRUGADO PEAD Ø315MM SN4	4,88	5,12€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	7,60	0,08€	
		Suma la partida.....			7,69 €
		Costes indirectos		6,00%	0,46 €
		TOTAL POR m.....			8,15 €
vU04TDcb	m	TUBERÍA POLIETILENO PEAD 400MM R8 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MÍNIMA DE R8 KN/M ² , UNIÓN JUNTA ELÁSTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.			
MOOA.8a	0,080 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	1,49€	
MOOA12a	0,150 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	2,34€	
PUCC19cb	1,050 m	TUBO SAN CORRUGADO PEAD Ø400MM SN8	16,42	17,24€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	21,10	0,21€	
		Suma la partida.....			21,28 €
		Costes indirectos		6,00%	1,28 €
		TOTAL POR m.....			22,56 €
vU04TDdb	m	TUBERÍA POLIETILENO PEAD 500MM R8 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MÍNIMA DE R8 KN/M ² , UNIÓN JUNTA ELÁSTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.			
MOOA.8a	0,080 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	1,49€	
MOOA12a	0,150 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	2,34€	
PUCC19db	1,050 m	TUBO SAN CORRUGADO PEAD Ø500MM SN8	25,94	27,24€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	31,10	0,31€	
		Suma la partida.....			31,38 €
		Costes indirectos		6,00%	1,88 €
		TOTAL POR m.....			33,26 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU04TVc	m	TUBERÍA PVC Ø160MM Y 10ATM SUMINISTRACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø160MM Y 10 ATM.			
MOOA.8a	0,055 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	1,02€	
MOOA12a	0,080 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	1,25€	
PUAC.4mbba	1,000 m	TB PVC JNT PEG Ø160 10ATM	11,60	11,60€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	13,90	0,14€	
		Suma la partida.....			14,01 €
		Costes indirectos		6,00%	0,84 €
		TOTAL POR m.....			14,85 €
vU05ACa	u	ACOMETIDA FUNDICIÓN <15 M, Ø32 MM ACOMETIDA EN CONDUCCIONES GENERALES DE FUNDICIÓN DE 63 MM DE DIÁMETRO, COMPUESTA POR COLLARÍN, CABEZAL, TUERCA REDUCTORA, MACHÓN DOBLE, LLAVE DE ESFERA, MANGUITO DE ROSCA MACHO, QUINCE METROS DE TUBO DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD DE 32 MM DE DIÁMETRO Y 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN Y LLAVE DE ENTRADA ACOMETIDA INDIVIDUAL, INCLUSO ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X9 CM, SOLERA DE 5 CM DE HORMIGÓN, PARA USO NO ESTRUCTURAL Y CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 15 N/MM², CON ORIFICIO SUMIDERO, EXCAVACIÓN DE ZANJA Y DERECHOS Y PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, SIN REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, TOTALMENTE INSTALADA, CONECTADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.			
MOOF.8a	3,500 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	69,13€	
MOOA12a	3,500 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	54,50€	
PIFA.1baa	1,000 u	ACOM<15M FUND RED Ø63MM	89,21	89,21€	
PISA.9cd	1,000 u	ARQ RGTR CUA PP 40X40CM TAP SUMD	122,97	122,97€	
PBPO11bb	0,008 m³	HNE-15/B/20 OBRA	74,72	0,60€	
PIFA16a	1,000 u	DERECHOS ENGANCHE ACOMETIDA	330,48	330,48€	
vU03AFbd	0,800 m²	FÁBRICA LADRILLO PERFORADOS 24X11.5X9 E 11.5	35,27	28,22€	
AMME.1abaa	3,600 m³	EXCV TRÁN CIELO ABT MMAN	35,83	128,99€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	824,10	16,48€	
		Suma la partida.....			840,58 €
		Costes indirectos		6,00%	50,43 €
		TOTAL POR u.....			891,01 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU05DLbb	u	DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA TUBERÍA L=100 M DN=100 MM DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE TUBERÍA DN 100 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE.			
MOOA.9a	1,500 h	OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN	17,88	26,82€	
MOOA12a	1,500 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	23,36€	
GRMO6001	0,250 h	GRUPO MOTOBOMBA 6CV	6,40	1,60€	
MMMT.4a	5,000 h	CAMIÓN CUBA 7000L	48,29	241,45€	
SOLCLO001	0,040 l	SOLUCIÓN CLORO PARA DESINFECCIÓN	0,27	0,01€	
PBAA.1a	3,140 m ³	AGUA	1,05	3,30€	
ANLA001	1,000 u	ANÁLISIS LABORATORIO	183,33	183,33€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	479,90	9,60€	
		Suma la partida.....			489,47 €
		Costes indirectos		6,00%	29,37 €
		TOTAL POR u.....			518,84 €
vU05DLbc	u	DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA TUBERÍA L=100 M DN=150 MM DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE TUBERÍA DN 150 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE.			
MOOA.9a	3,360 h	OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN	17,88	60,08€	
MOOA12a	3,360 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	52,32€	
GRMO6001	0,560 h	GRUPO MOTOBOMBA 6CV	6,40	3,58€	
MMMT.4a	7,000 h	CAMIÓN CUBA 7000L	48,29	338,03€	
SOLCLO001	0,084 l	SOLUCIÓN CLORO PARA DESINFECCIÓN	0,27	0,02€	
PBAA.1a	7,080 m ³	AGUA	1,05	7,43€	
ANLA001	1,000 u	ANÁLISIS LABORATORIO	183,33	183,33€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	644,80	12,90€	
		Suma la partida.....			657,69 €
		Costes indirectos		6,00%	39,46 €
		TOTAL POR u.....			697,15 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU05DLbd	u	DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA TUBERÍA L=100 M DN=200 MM DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE TUBERÍA DN 200 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE.			
MOOA.9a	6,000 h	OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN	17,88	107,28€	
MOOA12a	6,000 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	93,42€	
GRMO6001	1,000 h	GRUPO MOTOBOMBA 6CV	6,40	6,40€	
MMMT.4a	9,000 h	CAMIÓN CUBA 7000L	48,29	434,61€	
SOLCLO001	0,150 l	SOLUCIÓN CLORO PARA DESINFECCIÓN	0,27	0,04€	
PBAA.1a	12,570 m ³	AGUA	1,05	13,20€	
ANLA001	1,000 u	ANÁLISIS LABORATORIO	183,33	183,33€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	838,30	16,77€	
		Suma la partida.....			855,05 €
		Costes indirectos		6,00%	51,30 €
		TOTAL POR u.....			906,35 €
vU05PAa	u	PIEZA ESPECIAL FUNDICIÓN Ø80 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL, PARA ACOPLAMIENTO POR JUNTAS MECÁNICAS EXPRES, DE CUALQUIER FORMA Y DIMENSIÓN DE Ø 80 MM, INCLUSO JUNTAS EXPRES.			
MOOF.8a	0,150 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	2,96€	
MOOA12a	0,150 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	2,34€	
PURV.mP26PM050	1,000 u	PIEZA ESPEC. FD D=80MM	50,00	50,00€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	55,30	1,11€	
		Suma la partida.....			56,41 €
		Costes indirectos		6,00%	3,38 €
		TOTAL POR u.....			59,79 €
vU05PAb	u	PIEZA ESPECIAL FUNDICIÓN Ø100 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL, PARA ACOPLAMIENTO POR JUNTAS MECÁNICAS EXPRES, DE CUALQUIER FORMA Y DIMENSIÓN DE Ø 100 MM, INCLUSO JUNTAS EXPRES.			
MOOF.8a	0,200 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	3,95€	
MOOA12a	0,200 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	3,11€	
PURV.mP26PM060	1,000 u	PIEZA ESPEC. FD D=100MM	57,00	57,00€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	64,10	1,28€	
		Suma la partida.....			65,34 €
		Costes indirectos		6,00%	3,92 €
		TOTAL POR u.....			69,26 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU05PRaa	u	CARRETE ANCLAJE BB Ø100 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE DE ANCLAJE BB, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, INCLUSO JUNTAS DE BRIDA, CON DIÁMETRO 100 MM.			
MOOF.8a	0,220 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	4,35€	
MOOA12a	0,220 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	3,43€	
PURV.mP26UUM090	1,000 u	CARRETE ANCLAJE BB D=100MM	65,00	65,00€	
PURV.mP26UUG100	2,000 u	JUNTA BRIDA D=100MM	12,40	24,80€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	97,60	1,95€	
		Suma la partida.....			99,53 €
		Costes indirectos		6,00%	5,97 €
		TOTAL POR u.....			105,50 €
vU05PRab	u	CARRETE ANCLAJE BB Ø150 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE DE ANCLAJE BB, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, INCLUSO JUNTAS DE BRIDA, CON DIÁMETRO 150 MM.			
MOOF.8a	0,250 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	4,94€	
MOOA12a	0,250 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	3,89€	
PURV.mP26UUM100	1,000 u	CARRETE ANCLAJE BB D=150MM	94,47	94,47€	
PURV.mP26UUG120	2,000 u	JUNTA BRIDA D=150MM	16,08	32,16€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	135,50	2,71€	
		Suma la partida.....			138,17 €
		Costes indirectos		6,00%	8,29 €
		TOTAL POR u.....			146,46 €
vU05PRac	u	CARRETE ANCLAJE BB Ø200 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE DE ANCLAJE BB, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, INCLUSO JUNTAS DE BRIDA, CON DIÁMETRO 200 MM.			
MOOF.8a	0,280 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	5,53€	
MOOA12a	0,280 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	4,36€	
PURV.mP26UUM110	1,000 u	CARRETE ANCLAJE BB D=200 MM	127,20	127,20€	
PURV.mP26UUG130	2,000 u	JUNTA BRIDA D=200MM	20,07	40,14€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	177,20	3,54€	
		Suma la partida.....			180,77 €
		Costes indirectos		6,00%	10,85 €
		TOTAL POR u.....			191,62 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU05PTbab	u	HIDRANTE BAJO NIVEL TIERRA DN 100 MM 1 SALIDA 100 MM HIDRANTE BAJO EL NIVEL DE TIERRA, FABRICADO EN HIERRO FUNDIDO Y PINTADO EN ROJO, CON UNA SALIDA DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON TAPÓN Y RACOR TIPO BOMBEROS, SISTEMA DE APERTURA CON LLAVE DE CUADRADILLO DE 25 MM, ENTRADA RECTA A TUBERÍA EMBRIDADA DIN PN-16 DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y SISTEMA DE CLAPETA DE RETENCIÓN DE AGUA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.			
MOOF.8a	3,500 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	69,13€	
MOOF11a	3,500 h	ESPECIALISTA FONTANERÍA	16,84	58,94€	
PIID.3ca	1,000 u	HIDRANTE BAJO NIVEL TIERRA DN100 MM	195,00	195,00€	
PIID.5c	1,000 u	LLAVE P/APER HIDRANTE NIVEL BAJO TIERRA	16,92	16,92€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	340,00	6,80€	
		Suma la partida.....			346,79 €
		Costes indirectos		6,00%	20,81 €
		TOTAL POR u.....			367,60 €
vU05PVd	u	VALV FUND ELAS BRD Ø100 PN10/16 VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.			
MOOF.8a	0,600 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	11,85€	
MOOF11a	0,600 h	ESPECIALISTA FONTANERÍA	16,84	10,10€	
PUAV.1aea	1,000 u	VA COMPT BRD HUS Ø100 10/16ATM	156,80	156,80€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	178,80	3,58€	
		Suma la partida.....			182,33 €
		Costes indirectos		6,00%	10,94 €
		TOTAL POR u.....			193,27 €
vU05PVe	u	VALV FUND ELAS BRD Ø150 PN10/16 VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.			
MOOF.8a	0,900 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	17,78€	
MOOF11a	0,900 h	ESPECIALISTA FONTANERÍA	16,84	15,16€	
PUAV.1aga	1,000 u	VA COMPT BRD HUS Ø150 10/16ATM	270,07	270,07€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	303,00	6,06€	
		Suma la partida.....			309,07 €
		Costes indirectos		6,00%	18,54 €
		TOTAL POR u.....			327,61 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU05PVf	u	VALV FUND ELAS BRD Ø200 PN10/16 VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.			
MOOF.8a	1,300 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	25,68€	
MOOF11a	1,300 h	ESPECIALISTA FONTANERÍA	16,84	21,89€	
PUAV.1aha	1,000 u	VA COMPT BRD HUS Ø200 10/16ATM	468,08	468,08€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	515,70	10,31€	
		Suma la partida.....			525,96 €
		Costes indirectos		6,00%	31,56 €
		TOTAL POR u.....			557,52 €
vU05TFc	m	TUBO FUND 100 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASE 40 DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE ZINC Y PINTURA BITUMINOSA E INTERIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE EN 545-2002, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS ESTÁNDAR Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.			
MOOF.8a	0,090 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	1,78€	
MOOA.8a	0,160 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	2,98€	
MOOA12a	0,160 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	2,49€	
PUAC.1ca	1,050 m	TB FUND Ø100MM	24,85	26,09€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	33,30	0,67€	
		Suma la partida.....			34,01 €
		Costes indirectos		6,00%	2,04 €
		TOTAL POR m.....			36,05 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU05TFe	m	TUBO FUND 150 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASE 40 DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE ZINC Y PINTURA BITUMINOSA E INTERIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE EN 545-2002, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS ESTÁNDAR Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.			
MOOF.8a	0,100 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	1,98€	
MOOA.8a	0,180 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	3,35€	
MOOA12a	0,180 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	2,80€	
MMMT.9a	0,020 h	CMN GRÚA P/DESCARGA TB H	56,02	1,12€	
PUAC.1ea	1,050 m	TB FUND Ø150MM	34,04	35,74€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	45,00	0,90€	
		Suma la partida.....			45,89 €
		Costes indirectos		6,00%	2,75 €
		TOTAL POR m.....			48,64 €
vU05TFf	m	TUBO FUND 200 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASE 40 DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE ZINC Y PINTURA BITUMINOSA E INTERIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE EN 545-2002, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS ESTÁNDAR Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.			
MOOF.8a	0,100 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	1,98€	
MOOA.8a	0,200 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	3,72€	
MOOA12a	0,200 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	3,11€	
MMMT.9a	0,020 h	CMN GRÚA P/DESCARGA TB H	56,02	1,12€	
PUAC.1fa	1,050 m	TB FUND Ø200MM	46,52	48,85€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	58,80	1,18€	
		Suma la partida.....			59,96 €
		Costes indirectos		6,00%	3,60 €
		TOTAL POR m.....			63,56 €
vU06CVdd	u	CONDUCTOR COBRE DOBLE CUBIERTA PVC 4 X 6 MM2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CON DOBLE CUBIERTA DE PVC DESIGNACIÓN VV 0'6/1 KV TENSIÓN DE SERVICIO 1000 V., TENSIÓN DE PRUEBA 4000 V. INCLUIDO TRANSPORTE. DE 4 X 6 MM².			
MOOE.8a	0,057 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	1,13€	
PIEC.50126	1,000 u	CONDUCTOR COBRE DOBLE CUBIERTA PVC 4X6 MM2	4,24	4,24€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	5,40	0,11€	
		Suma la partida.....			5,48 €
		Costes indirectos		6,00%	0,33 €
		TOTAL POR u.....			5,81 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06L13	u	FAROL ART FUND 78W FERNANDO VII - LED FAROL ARTÍSTICO MODELO FERNANDO VII LED, TRONCOCÓNICO, SIENDO LA BASE, GRECAS, ADORNOS Y CORONA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CERRADO MEDIANTE CUATRO CRISTALES CURVOS CON PORTEZUELA, CÚPULA DE CHAPA ENTALLADA DE ALUMINIO METALIZADO EN BRONCE ANTIGUO O ACABADO EN NEGRO OXIRÓN, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP-66, CON FUENTE LUMINOSA DE LED, CON DRIVER PROGRAMABLE Y DOTADO CON PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES. RANGO DE Tª DE COLOR DE 3.000 °K Y CON UN RENDIMIENTO LUMINOSO MÍNIMO DE 100 LUM/W. HASTA 78 W			
MOOE.8a	0,350 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	6,91€	
MOOE11a	0,350 h	ESPECIALISTA ELECTRICIDAD	16,84	5,89€	
PUIL11.26049	1,000 u	FAROL ART FUND 78W FERNANDO VII - LED	371,09	371,09€	
MMMG14a	0,350 h	CMN GRÚA CESTA 10 M	35,69	12,49€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	396,40	7,93€	
		Suma la partida.....			404,31 €
		Costes indirectos		6,00%	24,26 €
		TOTAL POR u.....			428,57 €
vU06L60	u	LUMINARIA MODELO CAMPANAR GRANDE DE 64 LED Y 99W SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MODELO CAMPANAR GRANDE-LED, CON FUENTE LUMINOSA DE LED, CON CORONA Y PROTECTOR SUPERIOR EN ALUMINIO INYECTADO Y PINTADO. FIJACIÓN Y RÓTULA DE ALUMINIO FUNDIDO Y PINTADO. PROTECTOR DE POLICARBONATO. ESTANQUEIDAD DEL RECINTO ÓPTICO IP-66 SEGÚN EN-60598. CON DRIVER PROGRAMABLE Y DOTADO CON PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES DE 10 KV O SUPERIOR. RANGO DE Tª DE COLOR DE 3.000 °K Y CON UN RENDIMIENTO LUMINOSO MÍNIMO DE 110 LUM/W. DE 64 LED Y 99 W A 500 MA.			
MOOE.8a	0,350 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	6,91€	
MOOE11a	0,350 h	ESPECIALISTA ELECTRICIDAD	16,84	5,89€	
PUIL.29223	1,000 u	LUMINARIA LED CAMPANAR GRAN 99 W	448,00	448,00€	
MMMG14a	0,150 h	CMN GRÚA CESTA 10 M	35,69	5,35€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	466,20	9,32€	
		Suma la partida.....			475,47 €
		Costes indirectos		6,00%	28,53 €
		TOTAL POR u.....			504,00 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MBaba	u	SUM. E INST. INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6 A 25 A, 10 KA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO AUTOMÁTICO BIPOLAR GAMA TERCIARIO/INDUSTRIAL, DE INTENSIDAD NOMINAL 6 A 25 A, Y PODER DE CORTE NOMINAL DE 10 KA SEGÚN UNE-EN 60898, TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.			
MOOE.8a	0,200 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	3,95€	
PIED50hcbbc	1,000 u	INTR MGNT 6 A 25A 2P 10KA	26,35	26,35€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	30,30	0,61€	
		Suma la partida.....			30,91 €
		Costes indirectos		6,00%	1,85 €
		TOTAL POR u.....			32,76 €
vU06MBbea	u	SUM. E INST. INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO (IGA) 50 A, 10 KA, 4P SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO AUTOMÁTICO TETRAPOLAR GAMA TERCIARIO/INDUSTRIAL, DE INTENSIDAD NOMINAL 50 A TETRAPOLAR, Y PODER DE CORTE NOMINAL DE 10 KA SEGÚN UNE-EN 60898, TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.			
MOOE.8a	0,400 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	7,90€	
PIED50ofbbc	1,000 u	INTR MGNT 50 A 63A 4P 10KA	158,72	158,72€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	166,60	3,33€	
		Suma la partida.....			169,95 €
		Costes indirectos		6,00%	10,20 €
		TOTAL POR u.....			180,15 €
vU06MGa	u	CGP P/INTERIOR Y ACOMETIDA SUBT ESQUEMA 10 250/400A 1 SALIDA 570X570MM CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (C.G.P.), PARA INTERIOR Y ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, FORMADA POR CAJA DE DOBLE AISLAMIENTO SEGÚN UNE 21035, AUTOEXTINGUIBLE, AUTOVENTILADA, CON TAPA TRANSPARENTE, CIERRE MEDIANTE TORNILLOS AISLANTES, ALOJANDO EN SU INTERIOR BASES PORTAFUSIBLES TIPO CUCHILLA, MONTADOS SOBRE PLACA AISLANTE, INCLUIDOS LOS CARTUCHOS FUSIBLES Y CUCHILLA NEUTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. ESQUEMA 10, DE 250/400 A., UNA SALIDA EN ARMARIOS DE DIMENSIONES 570X570 MM.			
vU05MV.049	1,000 u	CGP P/INTERIOR Y ACOMETIDA SUBT ESQ 10 250/400A 1 SALIDA 570X570MM	254,94	254,94€	
		Suma la partida.....			254,94 €
		Costes indirectos		6,00%	15,30 €
		TOTAL POR u.....			270,24 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MQ03	u	ARMARIO MET CHAPA ACERO 3 CUERPOS 2100X710X500MM ARMARIO METÁLICO CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO DE 3 MM. DE ESPESOR, GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN EN UN BAÑO QUE DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO UN 98'5 % DE ZINC PURO EN PESO, DEBIENDO OBTENERSE SOBRE LA SUPERFICIE UN RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE 600 GR/CM ² , CUMPLIENDO TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA UNE 37.501, DISTRIBUIDO EN COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES ENTRE SÍ, CON ZÓCALO Y TEJADILLO, SUJETOS ENTRE ELLOS MEDIANTE TORNILLOS DE MATERIAL INOXIDABLE Y SEPARADOS INTERIORMENTE POR CHAPAS CON LOS CORRESPONDIENTES TALADROS PARA EL PASO DE LOS CABLES. LAS PUERTAS ESTARÁN DOTADAS DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD Y DISPONDRÁN DE CERRADURA TIPO ORMAZÁBAL Y CANDADO EN LOS MÓDULOS DESTINADOS A LOS EQUIPOS DE CONTROL Y FUNCIONAMIENTO Y LLAVE TRIANGULAR Y CANDADO EN EL MÓDULO DESTINADO AL EQUIPO DE MEDIDA. TODOS LOS ELEMENTOS SE MONTARÁN Y CABLEARÁN SOBRE PLACAS CELISOL DE 3 MM. DE ESPESOR. ESTARÁ DOTADO DE TOMA PARA LA PUESTA A TIERRA Y PINTADO. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y/O PLANOS ADJUNTOS. INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. DE 2100 X 710 X 500 MM. (DE 3 CUERPOS).			
MOOE.8a	0,350 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	6,91€	
PUTA.61101	1,000 u	ARMARIO MET CHAPA ACERO 3 CUERPOS 2100X710X500MM	1.794,64	1.794,64€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	1.801,60	36,03€	
		Suma la partida.....			1.837,58 €
		Costes indirectos		6,00%	110,25 €
		TOTAL POR u.....			1.947,83 €
vU06MQ14	u	DPR50 SI SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPR50 (DIFERENCIAL PROGRESIVO REARMABLE) ESTANDO SUJETOS A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DISPLAY RETROILUMINADO DE 2X16 CARACTERES, TECLADO DE FUNCIONES, PUERTO DE COMUNICACIONES RS232, MARGEN DE DISPARO DE 10 MA HASTA 1000MA, SENSIBILIDAD NOMINAL DE 10 A 300 MA, DESCONEXIÓN DE MENOS DE 40 MILISEGUNDOS, RECONEXIÓN RETARDO MÁXIMO 1 HORA, INTENTOS DE RECONEXIÓN 50 COMO MÁXIMO, DISPARO Y REARMADO MOTORIZADO TETRAPOLAR O UNIPOLAR SELECCIONABLE.			
MOOE.8a	0,500 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	9,88€	
DN06009	1,000 u	DIFERENCIAL PROGRESIVO REARMABLE DPR50 SI	801,45	801,45€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	811,30	16,23€	
		Suma la partida.....			827,56 €
		Costes indirectos		6,00%	49,65 €
		TOTAL POR u.....			877,21 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MQ19	u	MASTER GPRS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMOMASTER GSM CON RELOJ ASTRONÓMICO INCORPORADO. EQUIPO DE COMUNICACIONES VIA GSM, PUERTO DE COMUNICACIONES RS232, PERMITE TOMAR LECTURAS EN TIEMPO REAL Y MODIFICAR PARÁMETROS DEL REGULADOR DE FLUJO Y DE LAS SALIDAS. DISPONE DE 3 SALIDAS AUXILIARES DE RELOJ ASTRONÓMICO Y 16 ENTRADAS AUXILIARES PARA ALARMAS, UNA DE ELLAS DESTINADA A CONTROL DE PUERTA ABIERTA.			
MOOE.8a	0,500 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	9,88€	
DN06008	1,000 u	DOMOMASTER GSM	1.613,51	1.613,51€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	1.623,40	32,47€	
		Suma la partida.....			1.655,86 €
		Costes indirectos		6,00%	99,35 €
		TOTAL POR u.....			1.755,21 €
vU06MQ23	u	REGULADOR DE FLUJO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE FLUJO ELECTROMECAÁNICO CON RENDIMIENTO SUPERIOR AL 98,8 %, ESTABILIZACIÓN DE 1,65 INDEPENDIENTE POR CADA FASE Y AISLAMIENTO SUPERIOR A 4 KV ENTRE FASE Y TIERRA, TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO.			
MOOE.8a	0,500 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	9,88€	
DN06009a	1,000 u	REGULADOR DE FLUJO ELECTROMECAÁNICO	3.286,00	3.286,00€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	3.295,90	65,92€	
		Suma la partida.....			3.361,80 €
		Costes indirectos		6,00%	201,71 €
		TOTAL POR u.....			3.563,51 €
vU06MQ49	u	SUM. E INST. DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES PERMANENTES (POP) Y TRANSITORIAS (DPS) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES PERMANENTES (POP) Y TRANSITORIAS (DPS), TIPO 2 SEGÚN EN 61643-11, DE 400/255 V, IMAX 40 KA, NIVEL DE PROTECCIÓN 1,8 KV, TIEMPO DE RESPUESTA 25 NS, CON INDICACIÓN REMOTA DE FINAL DE VIDA ÚTIL.			
MOOE12a	0,350 h	PEÓN ELECTRICIDAD	14,99	5,25€	
MOOE.8a	0,200 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	3,95€	
PIDT.49530	1,000 u	DISPOSITIVO PROTECCIÓN SOBRETENSIONES POP DPS	182,41	182,41€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	191,60	3,83€	
		Suma la partida.....			195,44 €
		Costes indirectos		6,00%	11,73 €
		TOTAL POR u.....			207,17 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MQ54	u	SUM. E INST. INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 30 MA 63 A INSTANTÁNEO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 30 MA 63 A INSTANTÁNEO			
MOOE.8a	0,350 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	6,91€	
PIED.63253	1,000 u	INTR DIFL BIPOLAR 30 MA 63A INSTANTÁNEO	160,65	160,65€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	167,60	3,35€	
		Suma la partida.....			170,91 €
		Costes indirectos		6,00%	10,25 €
		TOTAL POR u.....			181,16 €
vU06MQ82		ARMARIO ACERO INOXIDABLE DE 1400X720X380 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO ACERO INOXIDABLE DE 1400X720X380			
MOOE12a	0,350 h	PEÓN ELECTRICIDAD	14,99	5,25€	
MOOE.8a	0,200 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	3,95€	
PUTA.63301	1,000 u	ARMARIO ACERO INOXIDABLE DE 1400X720X380	1.458,03	1.458,03€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	1.467,20	29,34€	
		Suma la partida.....			1.496,57 €
		Costes indirectos		6,00%	89,79 €
		TOTAL POR			1.586,36 €
vU06MWaa	u	EQUIPO MEDIDA 9,9/13,2 KW 380/220 V MED DIRECTA EQUIPO DE MEDIDA COMPUESTO POR: PLACA DE MONTAJE, REGLETA DE VERIFICACIÓN, BASES SECCIONABLES, CARTUCHOS FUSIBLES, TUBO NEUTRO, TERMINALES, TORNILLOS CON TUERCAS, WECCOS, CABLES, CUELGUES, ETC. MANO DE OBRA DE MONTAJE SOBRE PLACA SOPORTE Y COLOCACIÓN EN EL ARMARIO. DE 9,9/13,2 KW /380/220 V, MEDIDA DIRECTA.			
vU05MX.002	1,000 u	EQUIPO MEDIDA 9.9/13.2KW 380/220V MED DIRECTA	325,06	325,06€	
		Suma la partida.....			325,06 €
		Costes indirectos		6,00%	19,50 €
		TOTAL POR u.....			344,56 €
vU06MYa	u	SUM. E INST. INTERRUPTOR AUT MAGNETOTÉRMICO UNIPOLAR 25 A INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO, UNIPOLAR 1P, DE TENSIÓN DE EMPLEO 230/400 V CA, TENSIÓN DE AISLAMIENTO500 V CA, PODER DE CORTE 10 KA SEGÚN NORMA UNE EN 60947-2. ADMITE LA POSIBILIDAD DE AUXILIARES ELÉCTRICOS PARA EL CONTROL DE MANIOBRAS. INCLUIDO TRANSPORTE. DE CALIBRE 25 A.			
MOOE.8a	0,200 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	3,95€	
PIED.63190	1,000 u	INTERRUPTOR AUT MAGNETOTÉRMICO UNIPOLAR 25A	8,11	8,11€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	12,10	0,24€	
		Suma la partida.....			12,30 €
		Costes indirectos		6,00%	0,74 €
		TOTAL POR u.....			13,04 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MZab	u	PIQUETA TOMA TIERRA 14MM DIÁM 2M PIQUETA DE TOMA DE TIERRA CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 14 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR, EN POSICIÓN VERTICAL, COLOCADA Y CONECTADA CON CABLE Y BORNA DE CONEXIÓN, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y/O PLANOS ADJUNTOS. INCLUIDO TRANSPORTE. DE 2 METROS.			
MOOE.8a	0,250 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	4,94€	
MOOE11a	0,250 h	ESPECIALISTA ELECTRICIDAD	16,84	4,21€	
PIEC11c	3,000 m	CABLE COBRE DESNUDO 1X35	1,21	3,63€	
PIEP.82702	1,000 u	PIQUETA TOMA TIERRA 14MM DIÁM 2M	18,16	18,16€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	30,90	0,62€	
		Suma la partida.....			31,56 €
		Costes indirectos		6,00%	1,89 €
		TOTAL POR u.....			33,45 €
vU06S07	u	CANDELABRO 3.76M ALTURA AVENIDA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANDELABRO DE FUNDICIÓN DE HIERRO GRIS, S/UNE 33111/73, FORMADO POR BASE ACAMPANADA CON PUERTA DE REGISTRO, PLETINA PARA CAJA DE FUSIBLES, TORNILLO PARA TOMA DE TIERRA, OREJAS EXTERIORES PARA SUJECIÓN A PERNOS DE ANCLAJE. FUSTE INTERMEDIO ESTRIADO CON ANILLO ADORNO Y CAPITEL SUPERIOR PARA FIJACIÓN DE LUMINARIAS. PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO. INCLUIDO TRANSPORTE. MODELO AVENIDA. DE 3'76 M. DE ALTURA.			
MOOA12a	0,300 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	4,67€	
MOOE.8a	0,270 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	5,33€	
PUIS.19001	1,000 u	CANDELABRO 3,76M ALTURA AVENIDA	450,63	450,63€	
PIEW.8c	1,000 u	CAJA DER 153X110 10 CONOS	6,07	6,07€	
PIEC.1b1111	5,400 m	CBL CU RV-K 0.6/1KV 3X2.5MM2	1,12	6,05€	
MMMG14a	0,108 h	CMN GRÚA CESTA 10 M	35,69	3,85€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	476,60	9,53€	
		Suma la partida.....			486,13 €
		Costes indirectos		6,00%	29,17 €
		TOTAL POR u.....			515,30 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06SLcca	u	CANDELABRO FUND 6 M ALTURA Y 2 BRAZOS. MAHUELLA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANDELABRO CON BASE Y FUSTE TRONCOCÓNICOS, DE FUNDICIÓN DE HIERRO, CON PUERTA DE REGISTRO EN CUYA ZONA SE ENCUENTRA LA PLETINA DE PUESTA A TIERRA Y FIJACIÓN DE EQUIPOS DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN. PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO, INCLUIDO TRANSPORTE. MODELO MAHUELLA. DE 6 M DE ALTURA Y 2 BRAZOS.			
MOOA12a	0,400 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	6,23€	
MOOE.8a	0,780 h	OFICIAL 1º ELECTRICIDAD	19,75	15,41€	
PUIS.19507	1,000 u	CANDELABRO FUND 6M ALTURA 2 BRAZO MAHUELLA	1.048,33	1.048,33€	
PIEW.8c	1,000 u	CAJA DER 153X110 10 CONOS	6,07	6,07€	
PIEC.1bbbbb	15,600 m	CBL CU RV-K 0.6/1KV 3X2.5MM2	1,12	17,47€	
MMMG14a	0,312 h	CMN GRÚA CESTA 10 M	35,69	11,14€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	1.104,70	22,09€	
		Suma la partida.....			1.126,74 €
		Costes indirectos		6,00%	67,60 €
		TOTAL POR u.....			1.194,34 €
vU07C03	u	SETO CUPRESSUS SEMPERVIRENS ALT 101-105 CM SETO CUPRESSUS SEMPERVIRENS DE 101-105 CM DE ALTURA, SERVIDOS EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MEDIOS MANUALES, PLANTACIÓN, APORTE DE 0.06M3 DE TIERRA, PRIMER RIEGO Y TRANSPORTE			
MOOJ.8a	0,150 h	OFICIAL JARDINERO	16,90	2,54€	
PUJB.3a	0,310 m³	TIERRA VEGETAL FERTILIZADA	15,00	4,65€	
PUJC.4cb	4,000 u	CUPRESSUS SEMPERVIRENS 101-150CM ALT EN CONTENEDOR	10,70	42,80€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	50,00	1,00€	
		Suma la partida.....			50,99 €
		Costes indirectos		6,00%	3,06 €
		TOTAL POR u.....			54,05 €
vU07O01	u	BUGANVILLA ALT 0.8-1.2M BUGANVILLA (BOIGAINVILLEA GLABRA) DE 0.8 A 1.2 M DE ALTURA EN CONTENEDOR, PLANTADO EN TERRENO COMPACTO INCLUSO ABONADO Y RIEGO.			
MOOJ.8a	0,100 h	OFICIAL JARDINERO	16,90	1,69€	
PUJB.3a	0,800 m³	TIERRA VEGETAL FERTILIZADA	15,00	12,00€	
MAT243BO	1,000 u	BOIGAINVILLEA GLABRA DE 0.8 A 1.2 M DE ALTURA	3,09	3,09€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	16,80	0,34€	
		Suma la partida.....			17,12 €
		Costes indirectos		6,00%	1,03 €
		TOTAL POR u.....			18,15 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU07R10	u	ELECTROVÁLVULA DE 2" ELECTROVÁLVULA DE 2" DE DIÁMETRO INTERIOR CON REGULADOR DE CAUDAL, INSTALACIÓN DE 24 V C/A CONECTADA AL PROGRAMADOR CON CABLE ANTIHUMEDAD TOTALMENTE INSTALADA.			
MOOA.8a	1,000 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	18,61€	
MOOA10a	1,000 h	AYUDANTE CONSTRUCCIÓN	16,08	16,08€	
PURV15aac	1,000 u	ELECTROVÁLVULA 24 V 2" C/REG CAUDAL	67,57	67,57€	
PBPC.5abaa	0,030 m³	H 30 PLÁSTICA TM 20 IIIA	72,55	2,18€	
A05001CO	0,030 m³	COLOCACIÓN HORMIGÓN EN ZANJAS	4,82	0,14€	
P11038CO	1,000 u	CONEXIÓN ELECTROVÁLVULA	2,70	2,70€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	107,30	2,15€	
		Suma la partida.....			109,43 €
		Costes indirectos		6,00%	6,57 €
		TOTAL POR u.....			116,00 €
vU07R13	u	INUNDADOR EMERGENTE DIFUSOR CON TOBERA REGULABLE, VÁSTAGO EMERGENTE CON FILTRO Y VÁLVULA ANTIDRENAJE			
MOOF.8a	0,100 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	1,98€	
MOOF11a	0,100 h	ESPECIALISTA FONTANERÍA	16,84	1,68€	
PIFR10ind0011N	1,000 u	INUNDADOR EMERGENTE	15,00	15,00€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	18,70	0,37€	
		Suma la partida.....			19,03 €
		Costes indirectos		6,00%	1,14 €
		TOTAL POR u.....			20,17 €
vU07REdbb	m	TUBERÍA PE 40MM 6ATM BD TUBERÍA DE P.E. DE 40 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 6 ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN.			
MOOA.8a	0,020 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	0,37€	
MOOA10a	0,030 h	AYUDANTE CONSTRUCCIÓN	16,08	0,48€	
PURC.1bd	1,050 m	TUBERÍA PE40 0,63MPA 40MM	0,86	0,90€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	1,80	0,04€	
		Suma la partida.....			1,79 €
		Costes indirectos		6,00%	0,11 €
		TOTAL POR m.....			1,90 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU07REfcb	m	TUBERÍA PE 63MM 10ATM BD TUBERÍA DE P.E. DE 63 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10 ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN.			
MOOA.8a	0,030 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	0,56€	
MOOA10a	0,060 h	AYUDANTE CONSTRUCCIÓN	16,08	0,96€	
PURC.1cf	1,050 m	TUBERÍA PE40 1,0MPA 63MM	3,03	3,18€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	4,70	0,09€	
		Suma la partida.....			4,79 €
		Costes indirectos		6,00%	0,29 €
		TOTAL POR m.....			5,08 €
vU07T02	m³	APORTE DE TIERRA VEGETAL SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y PERFILADA A MANO.			
MOOJ.8a	0,150 h	OFICIAL JARDINERO	16,90	2,54€	
MOOJ11a	0,300 h	PEÓN JARDINERO	14,68	4,40€	
MMMR.1bb	0,070 h	PALA CRGRA DE NEUM 102CV 1,7M3	44,61	3,12€	
PUJB.2c	1,000 m³	TIERRA VEGETAL ARENOSA	6,54	6,54€	
%0150	1,500 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	16,60	0,25€	
		Suma la partida.....			16,85 €
		Costes indirectos		6,00%	1,01 €
		TOTAL POR m³.....			17,86 €
vU07T03	u	TUTOR DE MADERA DE 2 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUTOR DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECCIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO			
MOOJ11a	0,100 h	PEÓN JARDINERO	14,68	1,47€	
PUJB152001TU	1,000 u	TUTOR MADERA DE 2M	5,40	5,40€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	6,90	0,07€	
		Suma la partida.....			6,94 €
		Costes indirectos		6,00%	0,42 €
		TOTAL POR u.....			7,36 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08B30	m	VALLA MALLA 50X15MM C/CIMENTACIÓN VALLADO REALIZADO CON MALLA DE SIMPLE TORSIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 50X15MM Y 2M DE UNA ALTURA MONTADA SOBRE POSTES DE 45MM DE DIÁMETRO DISPUESTOS CADA 3M Y ALAMBRE TENSOR DE 2,70MM, INCLUIDA LA CIMENTACIÓN MEDIANTE DADOS DE HORMIGÓN, EL NIVELADO, APLOMADO Y RECIBIDO DE POSTES.			
MOOA.8a	0,300 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	5,58€	
MOOA.9a	0,330 h	OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN	17,88	5,90€	
PULV44a	1,050 m	MALLA SIMPLE TORSIÓN 50X15 MM H=2M	1,50	1,58€	
PULV.2ac	0,660 u	POSTE CERCADO SENC Ø40 ALT2.00	5,47	3,61€	
PBPC15bbb	0,050 m³	HNE-15 BLANDA TM 20	57,95	2,90€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	19,60	0,39€	
		Suma la partida.....			19,96 €
		Costes indirectos		6,00%	1,20 €
		TOTAL POR m.....			21,16 €
vU08BTaad	m	MARCA VIAL CONTINUA ACRL 10 CM. DEFINICIÓN ESTACIONAMIENTO APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 10 CM. DE ANCHO, REALMENTE PINTADA, PARA DEFINICIÓN DE ESTACIONAMIENTO, INCLUSO CIERRES TRANSVERSALES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO.			
MOON.8a	0,011 h	OFICIAL 1ª PINTURA	18,61	0,20€	
MOON.9a	0,011 h	OFICIAL 2ª PINTURA	17,88	0,20€	
MMMWW.2e	0,002 h	BARRDR ROTACIÓN CON AIRE	32,88	0,07€	
MMMWW.8aa	0,001 h	MAQ PINTABANDA PULV P/PINT CONVE	27,00	0,03€	
MMMWW.8xx1	0,001 h	MAQ PINTABANDA PULV MANUAL	6,78	0,01€	
PUSE.1a	0,080 kg	PINTURA ACRÍLICA	1,76	0,14€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	0,70	0,01€	
		Suma la partida.....			0,66 €
		Costes indirectos		6,00%	0,04 €
		TOTAL POR m.....			0,70 €
vU08BTabi	m	MARCA VIAL CONTINUA ACRL 15 CM. ZIGZAG PROHIBICIÓN APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 15 CM. DE ANCHO, REALMENTE PINTADA, CONTÍNUA EN ZIGZAG PARA PROHIBICIÓN O RESERVA DE ESTACIONAMIENTO PARA BUS, TAXI, CARGA-DESCARGA, ETC. REALIZADO SEGÚN PLANOS, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO.			
MOON.8a	0,065 h	OFICIAL 1ª PINTURA	18,61	1,21€	
MOON.9a	0,072 h	OFICIAL 2ª PINTURA	17,88	1,29€	
MMMWW.2e	0,002 h	BARRDR ROTACIÓN CON AIRE	32,88	0,07€	
MMMWW.8xx1	0,002 h	MAQ PINTABANDA PULV MANUAL	6,78	0,01€	
PUSE.1a	0,135 kg	PINTURA ACRÍLICA	1,76	0,24€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,80	0,06€	
		Suma la partida.....			2,88 €
		Costes indirectos		6,00%	0,17 €
		TOTAL POR m.....			3,05 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08BTbbg	m	MARCA VIAL DISCONTINUA ACRL 15 CM. M-1.12, M-7.7 BORDE APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 15 CM. DE ANCHO, REALMENTE PINTADA, DISCONTINUA EN BORDE DE CALZADA TIPO M-1.12 O M-7.7, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO.			
MOON.8a	0,015 h	OFICIAL 1ª PINTURA	18,61	0,28€	
MOON.9a	0,015 h	OFICIAL 2ª PINTURA	17,88	0,27€	
MMMW.2e	0,002 h	BARRDR ROTACIÓN CON AIRE	32,88	0,07€	
MMMW.8aa	0,002 h	MAQ PINTABANDA PULV P/PINT CONVE	27,00	0,05€	
PUSE.1a	0,108 kg	PINTURA ACRÍLICA	1,76	0,19€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	0,90	0,02€	
		Suma la partida.....			0,88 €
		Costes indirectos		6,00%	0,05 €
		TOTAL POR m.....			0,93 €
vU08BVabb	u	SEÑAL CIRCULAR 600 MM NIVEL RETROREFL 1 HORM SEÑAL CIRCULAR DE 600 MM DE DIÁMETRO, CON UN NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN 1, FIJADA MECÁNICAMENTE A POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM, COLOCADO HORMIGONADO MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 50X50X80 CM, CON EXCAVACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECIÓN, TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS.			
MOOA.8a	0,275 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	5,12€	
MOOA.9a	0,380 h	OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN	17,88	6,79€	
MMMT12a1	0,170 u	VEHÍCULO LIGERO (SIN CONDUCTOR)	5,10	0,87€	
PBPC.2abba	0,175 m3	H 20 BLANDA TM 20 I	58,00	10,15€	
PUSE.8a	3,000 m	POSTE 80X40X2 MM	6,35	19,05€	
PUSE.6aa	1,000 u	SEÑAL CIRCULAR 600 MM NIVEL 1	42,38	42,38€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	84,40	1,69€	
		Suma la partida.....			86,05 €
		Costes indirectos		6,00%	5,16 €
		TOTAL POR u.....			91,21 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08BVbcb	u	SEÑAL TRIANGULAR 700 MM NIVEL RETROREFL 1 HORM SEÑAL TRIANGULAR DE 700 MM DE LADO, CON UN NIVEL DE RETROREFLEXIÓN 1, FIJADA MECÁNICAMENTE A POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM, COLOCADO HORMIGONADO MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 50X50X80 CM, CON EXCAVACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS.			
MOOA.8a	0,275 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	5,12€	
MOOA.9a	0,380 h	OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN	17,88	6,79€	
MMMT12a1	0,170 u	VEHÍCULO LIGERO (SIN CONDUCTOR)	5,10	0,87€	
PBPC.2abba	0,175 m3	H 20 BLANDA TM 20 I	58,00	10,15€	
PUSE.8a	3,000 m	POSTE 80X40X2 MM	6,35	19,05€	
PUSE.6ba1	1,000 u	SEÑAL TRIANGULAR 700 MM NIVEL 1	28,95	28,95€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	70,90	1,42€	
		Suma la partida.....			72,35 €
		Costes indirectos		6,00%	4,34 €
		TOTAL POR u.....			76,69 €
vU08BVdbb	u	SEÑAL CUADRADA 600 MM NIVEL RETROREFL 1 HORM SEÑAL CUADRADA DE 600 MM DE LADO, CON UN NIVEL DE RETROREFLEXIÓN 1, FIJADA MECÁNICAMENTE A POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM, COLOCADO HORMIGONADO MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 50X50X80 CM, CON EXCAVACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECCIÓN, TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS.			
MOOA.8a	0,275 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	5,12€	
MOOA.9a	0,380 h	OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN	17,88	6,79€	
MMMT12a1	0,170 u	VEHÍCULO LIGERO (SIN CONDUCTOR)	5,10	0,87€	
PBPC.2abba	0,175 m3	H 20 BLANDA TM 20 I	58,00	10,15€	
PUSE.8a	3,000 m	POSTE 80X40X2 MM	6,35	19,05€	
PUSE.6ca	1,000 u	SEÑAL CUADRADA 600 MM NIVEL 1	54,97	54,97€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	97,00	1,94€	
		Suma la partida.....			98,89 €
		Costes indirectos		6,00%	5,93 €
		TOTAL POR u.....			104,82 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09B01	u	BANCO MAD EST MET 180X70 C/RESPALDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE 180X70CM CON ASIENTO Y RESPALDO DE LISTONES DE MADERA TROPICAL PINTADA Y ESTRUCTURA Y APOYABRAZOS DE ACERO AL CARBONO CON TORNILLERÍA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE EN DIVERSOS COLORES, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, BASE DE HORMIGÓN EN MASA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.			
MOOA.8a	0,500 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	9,31€	
MOOA12a	0,300 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	4,67€	
PUSM31bbc	1,000 u	BANCO MAD EST MET 180X70 CM C/RESPALDO	322,00	322,00€	
PBPC15bbb	0,063 m³	HNE-15 BLANDA TM 20	57,95	3,65€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	339,60	6,79€	
		Suma la partida.....			346,42 €
		Costes indirectos		6,00%	20,79 €
		TOTAL POR u.....			367,21 €
vU09D01	u	APARATO DE GIMNASIA SUMINISTRO Y MONTAJE DE APARATOS DE GIMNASIA PARA ADULTOS, COMPLETAMENTE TERMINADO			
MOOA.8a	1,000 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	18,61€	
MOOA12a	1,000 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	15,57€	
PUSM2015001AP	1,000 u	APARATO BIOSALUDABLE MAYORES	230,00	230,00€	
PBPC.3abba	0,500 m³	H 25 BLANDA TM 20 IIA	64,55	32,28€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	296,50	5,93€	
		Suma la partida.....			302,39 €
		Costes indirectos		6,00%	18,14 €
		TOTAL POR u.....			320,53 €
vU09F03	u	FUENTE BEBEDERO MOD. VALENCIA INC PEANA INSTALACIÓN DE FUENTE BEBEDERO MOD. VALENCIA, INCLUSO CIMENTACIÓN, PIEZAS ESPECIALES Y PEANA DE PIEDRA, ARQUETÓN DE DESAGÜE HOMOLOGADO POR EL SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL, TOTALMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.			
MOOA.8a	1,000 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	18,61€	
MOOA12a	1,000 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	15,57€	
MOOF.8a	1,000 h	OFICIAL 1ª FONTANERÍA	19,75	19,75€	
PUSM25001FU	1,000 u	FUENTE BEBEDERO MD VALENCIA DESCRITA	600,00	600,00€	
PBPC15bbb	0,050 m³	HNE-15 BLANDA TM 20	57,95	2,90€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	656,80	13,14€	
		Suma la partida.....			669,97 €
		Costes indirectos		6,00%	40,20 €
		TOTAL POR u.....			710,17 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09I01	u	BALANCÍN H=0.50M 2PLAZA/S GAMA EST SUMINISTRO Y MONTAJE DE BALANCÍN DE 2 PLAZAS Y 0.50M DE ALTURA DE GAMA ESTÁNDAR FABRICADO CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y CON PUNTO DE CAÍDA AMORTIGUADA CON MUELLES DE ACERO PROVISTO DE DISPOSITIVOS ANTIPELLIZCO DE POLIAMIDA, FIJADO MECÁNICAMENTE SOBRE DADOS DE HORMIGÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TOTALMENTE MONTADO SEGÚN UNE EN 1176-1177.			
MOOA.8a	1,000 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	18,61€	
MOOA12a	0,666 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	10,37€	
PUSI.2aaa	1,000 u	BALANCÍN H=0.50M 2PLAZA/S GAMA EST	635,00	635,00€	
PBPC15bbb	0,062 m³	HNE-15 BLANDA TM 20	57,95	3,59€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	667,60	13,35€	
		Suma la partida.....			680,92 €
		Costes indirectos		6,00%	40,86 €
		TOTAL POR u.....			721,78 €
vU09I05	u	COLUMPIO H=2.00 2PLAZA GAMA EST SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOBOGÁN DE 2 PLAZAS Y 2.00M DE ALTURA DE GAMA ESTÁNDAR PARA NIÑOS DE ENTRE 6 Y 12 AÑOS FABRICADO CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y CADENAS Y RODAMIENTOS DE ACERO INOXIDABLE, FIJADO MECÁNICAMENTE SOBRE DADO/S DE HORMIGÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TOTALMENTE MONTADO CONFORME A LA UNE EN-1176.			
MOOA.8a	2,000 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	37,22€	
MOOA12a	1,333 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	20,75€	
PUSI.5cba	1,000 u	COLUMPIO H=2.00 2PLAZA GAMA EST	680,00	680,00€	
PBPC15bbb	0,025 m³	HNE-15 BLANDA TM 20	57,95	1,45€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	739,40	14,79€	
		Suma la partida.....			754,21 €
		Costes indirectos		6,00%	45,25 €
		TOTAL POR u.....			799,46 €
vU09I14	u	JUEGO MUELLE LAPPSET O SIMILAR SUMINISTRO Y MONTAJE DE JUEGO MUELLE LAPPSET O SIMILAR, COMPLETAMENTE TERMINADO.			
MOOA.8a	7,000 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	130,27€	
MOOA12a	7,000 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	108,99€	
PUSM034001JU	1,000 u	JUEGO MUELLE TIPO FROGGY/VAIVEN LAPPSET O SIMILAR	1.010,00	1.010,00€	
PBPO11bb	1,050 m³	HNE-15/B/20 OBRA	74,72	78,46€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	1.327,70	26,55€	
		Suma la partida.....			1.354,27 €
		Costes indirectos		6,00%	81,26 €
		TOTAL POR u.....			1.435,53 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11E11	m	CINTA SEÑALIZADORA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE ATENCIÓN CABLE.			
MOOE.9a	0,013 h	OFICIAL 2ª ELECTRICIDAD	19,75	0,26€	
PUEB.5a	1,000 m	CINTA SEÑALIZADORA	0,12	0,12€	
%0300	3,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	0,40	0,01€	
		Suma la partida.....			0,39 €
		Costes indirectos		6,00%	0,02 €
		TOTAL POR m.....			0,41 €
vU11E88	m	TUBERÍA ROJA 160 MM UNE 50086 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ROJA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SEGÚN NORMA UNE 50086 DE 160 MM. DE DIÁMETRO, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA.			
PIET.6h	1,000 m	TUBO PE CORRUGADO DB CAPA 160 MM	3,75	3,75€	
MOOE.9a	0,050 h	OFICIAL 2ª ELECTRICIDAD	19,75	0,99€	
%0300	3,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	4,70	0,14€	
		Suma la partida.....			4,88 €
		Costes indirectos		6,00%	0,29 €
		TOTAL POR m.....			5,17 €
vU11E89	m	TUBERÍA VERDE 110MM UNE 50086 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA VERDE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SEGÚN NORMA UNE 50086 DE 110 MM. DE DIÁMETRO, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA.			
MOOE.9a	0,019 h	OFICIAL 2ª ELECTRICIDAD	19,75	0,38€	
PIET.6f	1,000 m	TUBO PE CORRUGADO DB CAPA 110 MM	2,25	2,25€	
%0300	3,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,60	0,08€	
		Suma la partida.....			2,71 €
		Costes indirectos		6,00%	0,16 €
		TOTAL POR m.....			2,87 €
vU11GXc	u	CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE Ø110 MM CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE, INERTIZADA MEDIANTE T SIMPLE. Ø110 MM.			
MOOA.C01	0,710 h	CUADRILLA C	34,18	24,27€	
PIET.mP19WW140	1,000 u	T SIMPLE 110 MM	36,60	36,60€	
%0300	3,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	60,90	1,83€	
		Suma la partida.....			62,70 €
		Costes indirectos		6,00%	3,76 €
		TOTAL POR u.....			66,46 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11T01	u	ARQUETA 0.8X0.8X1M ARQUETA DE 0,8X0,8X1M EN CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y MARCO FUNDICIÓN UNE-EN 124 D400			
PBPC.2abaa	0,120 m ³	H 20 PLÁSTICA TM 20 I	58,00	6,96€	
PUCA32cf	1,000 u	TAPA+MARCO FUND D-400 ARQ 80X80MM	269,62	269,62€	
PUVP.1aa	0,600 m ²	BALDOSA HIDR 4PASTLL-20X20 GS	5,38	3,23€	
MOOA.8a	1,200 h	OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN	18,61	22,33€	
MOOA12a	1,000 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	15,57€	
MAQAUXI001	1,000 h	MAQUINARIA AUXILIAR MANUAL	25,00	25,00€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	342,70	6,85€	
		Suma la partida.....			349,56 €
		Costes indirectos		6,00%	20,97 €
		TOTAL POR u.....			370,53 €
vU11T04	u	ARQUETA PREFABRICADA TIPO M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA TIPO M SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA.			
MOOL.8a	0,750 h	OFICIAL 1ª TELECOMUNICACIONES	19,75	14,81€	
MOOL.9a	1,500 h	OFICIAL 2ª TELECOMUNICACIONES	19,75	29,63€	
MMMG13a	0,166 h	CAMIÓN GRÚA 6 T	44,69	7,42€	
PBPC.2abaa	0,310 m ³	H 20 PLÁSTICA TM 20 I	58,00	17,98€	
PISA.mP27TA050	1,000 u	ARQ. PREFABRICADA TIPO M S/NORMA TELEFONIC.	140,77	140,77€	
%0300	3,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	210,60	6,32€	
		Suma la partida.....			216,93 €
		Costes indirectos		6,00%	13,02 €
		TOTAL POR u.....			229,95 €
vU11T43	u	TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA TIPO M, SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA.			
MOOL.8a	0,500 h	OFICIAL 1ª TELECOMUNICACIONES	19,75	9,88€	
MOOL.9a	0,500 h	OFICIAL 2ª TELECOMUNICACIONES	19,75	9,88€	
PUTQ.5cd	1,000 u	TAPA FUNDICIÓN CLASE D-400 ARQ TF MF	30,45	30,45€	
PBPM.1ca	0,020 m ³	MTO CTO M-7,5 MAN	86,83	1,74€	
%0300	3,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	52,00	1,56€	
		Suma la partida.....			53,51 €
		Costes indirectos		6,00%	3,21 €
		TOTAL POR u.....			56,72 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11TC.001	m3	TRANSP ESCOM <20KM TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN MEZCLADOS DE DENSIDAD MEDIA 1.50 T/M3 CONSIDERADOS COMO NO PELIGROSOS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA, VUELTA Y DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.			
MMMT.5cca	0,050 h	CMN DE TRANSP 15T 12M3 2EJES	49,05	2,45€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,50	0,05€	
		Suma la partida.....			2,50 €
		Costes indirectos		6,00%	0,15 €
		TOTAL POR m3.....			2,65 €
vU11TC.007	m3	TRANSP MET <20KM TRANSPORTE DE RESIDUOS METÁLICOS DE DENSIDAD MEDIA 7.00 T/M3 CONSIDERADOS COMO NO PELIGROSOS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA, VUELTA Y DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.			
MMMT.5cca	0,050 h	CMN DE TRANSP 15T 12M3 2EJES	49,05	2,45€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,50	0,05€	
		Suma la partida.....			2,50 €
		Costes indirectos		6,00%	0,15 €
		TOTAL POR m3.....			2,65 €
vU11TT.001	m3	TRANSP TIERRAS <20KM TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA, VUELTA Y DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.			
MMMT.5cca	0,050 h	CMN DE TRANSP 15T 12M3 2EJES	49,05	2,45€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	2,50	0,05€	
		Suma la partida.....			2,50 €
		Costes indirectos		6,00%	0,15 €
		TOTAL POR m3.....			2,65 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU12AC01	m³	CARGA ESCOMBROS A CONTENEDOR CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR O DUMPER, INCLUSO HUMEDECIDO.			
MOOA12a	0,952 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	14,82€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	14,80	0,30€	
		Suma la partida.....			15,12 €
		Costes indirectos		6,00%	0,91 €
		TOTAL POR m³.....			16,03 €
vU12AC03	m³	CARGA MEC RESID H EN CMN CARGA MECÁNICA DE RESIDUOS DE HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN (INCLUIDO EL TIEMPO DE ESPERA DE ÉSTE), INCLUSO HUMEDECIDO DE LA CARGA.			
MOOA12a	0,025 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	0,39€	
MMMR.1bb	0,015 h	PALA CRGRA DE NEUM 102CV 1,7M3	44,61	0,67€	
MMMT.5aaa	0,015 h	CMN DE TRANSP 10T 8M3 2EJES	25,71	0,39€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	1,50	0,03€	
		Suma la partida.....			1,48 €
		Costes indirectos		6,00%	0,09 €
		TOTAL POR m³.....			1,57 €
vU12ACb	m³	CARGA MAN. RESID. METAL EN CONTE. CARGA MANUAL DE RESIDUOS METÁLICOS SOBRE CONTENEDOR (NO INCLUIDO EN EL PRECIO), INCLUSO HUMEDECIDO DE LA CARGA.			
MOOA12a	1,300 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	20,24€	
%	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	20,20	0,40€	
		Suma la partida.....			20,64 €
		Costes indirectos		6,00%	1,24 €
		TOTAL POR m³.....			21,88 €
vU12AT01	m³	CARGA MATERIAL DE EXCAVACIÓN CARGA MECÁNICA DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRE CAMIÓN (INCLUIDO EL TIEMPO DE ESPERA DE ÉSTE), INCLUSO HUMEDECIDO DE LA CARGA.			
MOOA12a	0,025 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	0,39€	
MMMR.1bb	0,015 h	PALA CRGRA DE NEUM 102CV 1,7M3	44,61	0,67€	
MMMT.5aaa	0,015 h	CMN DE TRANSP 10T 8M3 2EJES	25,71	0,39€	
%0150	1,500 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	1,50	0,02€	
		Suma la partida.....			1,47 €
		Costes indirectos		6,00%	0,09 €
		TOTAL POR m³.....			1,56 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU12AT02	m³	CARGA Y TRANSP TIERRAS <20KM CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA, CARGA, VUELTA Y DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.			
vU12AT01	1,000 m³	CARGA MATERIAL DE EXCAVACIÓN	1,47	1,47€	
MMMT.5cca	0,050 h	CMN DE TRANSP 15T 12M3 2EJES	49,05	2,45€	
%0100	1,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	3,90	0,04€	
		Suma la partida.....			3,96 €
		Costes indirectos		6,00%	0,24 €
		TOTAL POR m³			4,20 €
vU12TCabb	m³	TRANSPORTE <20KM Y CANON DE VERTIDO ESCOMBROS TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN MEZCLADOS DE DENSIDAD MEDIA 1.50 T/M3 CONSIDERADOS COMO NO PELIGROSOS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA, VUELTA Y DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. CON CANON DE VERTIDO.			
vU11TC.001	1,000 m3	TRANSP ESCOM <20KM	2,50	2,50€	
vU11C.002	1,000 m³	CANON VERT RESIDUO MEZCLADO	14,03	14,03€	
		Suma la partida.....			16,53 €
		Costes indirectos		6,00%	0,99 €
		TOTAL POR m³			17,52 €
vU12TCdbb	m³	TRANSPORTE <20KM Y CANON DE VERTIDO METAL TRANSPORTE DE RESIDUOS METÁLICOS DE DENSIDAD MEDIA 7.00 T/M³ CONSIDERADOS COMO NO PELIGROSOS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA, VUELTA Y DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. CON CANON DE VERTIDO.			
vU11TC.007	1,000 m3	TRANSP MET <20KM	2,50	2,50€	
vU11C.004	1,000 m³	CANON VERT MET-VID	12,37	12,37€	
		Suma la partida.....			14,87 €
		Costes indirectos		6,00%	0,89 €
		TOTAL POR m³			15,76 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU12TTab	m³	CANON DE VERTIDO RESIDUOS EXCAVACIÓN CANON DE VERTIDO A VERTEDERO AUTORIZADO DE RESIDUOS INERTE PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, CON CÓDIGO 170504 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002).			
vU11CE.001	1,000 m³	CANON VERTIDO RESIDUOS DE EXCAVACIÓN	1,75	1,75€	
		Suma la partida.....			1,75 €
		Costes indirectos		6,00%	0,11 €
		TOTAL POR m³.....			1,86 €
vU12TTba	m³	TRANSPORTE RESIDUOS EXCAVACIÓN <20 KM TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA, VUELTA Y DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.			
vU11TT.001	1,000 m³	TRANSP TIERRAS <20KM	2,50	2,50€	
		Suma la partida.....			2,50 €
		Costes indirectos		6,00%	0,15 €
		TOTAL POR m³.....			2,65 €
vU13CI03	m	LÍN PPAL TIERRA AISL 16MM2 Ø25MM LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0.6/1 KV DE 16MM2 DE SECCIÓN, PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO SIMPLE DE PVC DE DIÁMETRO 25MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.			
MOOA.9a	0,200 h	OFICIAL 2ª CONSTRUCCIÓN	17,88	3,58€	
MOOE.8a	0,100 h	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	19,75	1,98€	
PIEC.1baabf	1,050 m	CBL CU RV-K 0.6/1KV 1X16MM2	2,05	2,15€	
PIET.3cb	1,050 m	TUBO PVC CG DC EMP 20MM 30%ACC	0,26	0,27€	
%0200	2,000 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	8,00	0,16€	
		Suma la partida.....			8,14 €
		Costes indirectos		6,00%	0,49 €
		TOTAL POR m.....			8,63 €

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU15E19	h	SEGUIMIENTO ARQ. EN TERRENO ABIERTO, SIN CATAS HORA SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO A PIE DE OBRA, EN TERRENO ABIERTO, SIN CATAS, CON O SIN APARICIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS. SEGUIMIENTO DE ARQUEÓLOGO A PIE DE OBRA, INCLUYENDO DESPLAZAMIENTO A OBRA, INSPECCIÓN VISUAL Y TOMA DE DATOS. REDACCIÓN DEL INFORME TÉCNICO.			
MOOO.9e	1,000 h	ARQUEÓLOGO ESPECIALISTA 1-4MESES	23,00	23,00€	
MOOO.9k	0,250 h	DIBUJANTE ARQUEOLOGIA	14,35	3,59€	
%0250	2,500 %	COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS	26,60	0,67€	
		Suma la partida.....			27,26 €
		Costes indirectos		6,00%	1,64 €
		TOTAL POR h.....			28,90 €
vUPA03	m³	MTO CTO M-5 MAN MORTERO DE ALBAÑILERÍA M-5 CONFECCIONADO IN SITU A MANO, REALIZADO CON CEMENTO COMÚN CEM-II/B-P/32,5N Y ARENA DE GRANULOMETRÍA 0/3 LAVADA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2.			
MOOA12a	2,800 h	PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN	15,57	43,60€	
PBAC.2aa	0,247 t	CEM II/B-P 32.5 N GRANEL	91,68	22,64€	
PBRA.1abb	1,755 t	ARENA 0/3 TRITURADA LVD 10KM	9,61	16,87€	
PBAA.1a	0,256 m³	AGUA	1,05	0,27€	
		Suma la partida.....			83,38 €
		Costes indirectos		6,00%	5,00 €
		TOTAL POR m³.....			88,38 €

7.5. Estado de Mediciones.

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS							
vU01L08	m² DESPEJE Y DESBROCE TERRENO						
	DESPEJE, DESBROCE Y REFINO DE TERRENOS HASTA 25CM DE PROFUNDIDAD, CON VEGETACIÓN DE HASTA 2M DE ALTURA, INCLUIDA LA RETIRADA DE MATERIAL, SIN INCLUIR LA CARGA Y TRANSPORTE.						
	C. SAN VICENTE-AMPARO ITURBI						
	Parc 1, 2, 4	1	30,40	7,15			217,36
	C. SAN VICENTE						
	Parc 7, 8	1	231,80				231,80
	INTERIOR						
	Parc 17	1	5,00	10,60			53,00
	Parc 15	1	20,70	30,30			627,21
	C. Moncayo, Parc 10, 20-23	1	2.103,00				2.103,00
							<hr/>
							3.232,37
vU01Labb	u DESMONTE ÁRBOL CON TOCÓN, >40 CM PERÍM						
	DESMONTE DE ÁRBOL CON TOCÓN, DE >40 CM PERÍMETRO, INCLUSO TALA DE RAMAS, TROCEADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y LA RETIRADA DE MATERIAL, SIN INCLUIR LA CARGA Y TRANSPORTE.						
	ACERA AMPARO ITURBI	4					4,00
	INTERIOR						
	Parc. 1, 2, 4, 7, 8, 10, 15, 17	16					16,00
							<hr/>
							20,00
vU01A03	m ARRANQUE BARANDILLA METAL, MMEC.						
	ARRANQUE DE BARANDILLA METÁLICA DE PROTECCIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS.						
	C. SAN VICENTE-AMPARO ITURBI	1	14,0000				14,0000
							<hr/>
							14,00
vU01A07	u ARRANQUE POSTE Y PLACA SEÑALIZ, MMEC						
	ARRANQUE DE POSTE Y PLACA SEÑALIZACIÓN REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS.						
	C. MONCAYO	1					1,0000
							<hr/>
							1,00
vU01MDf	u DESMONTAJE DE SOPORTE POSTE						
	DESMONTAJE Y RETIRADA DE SOPORTE EXISTENTE DE POSTE CON MEDIOS MANUALES, ASÍ COMO TRASLADO A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN.						
	C. SAN VICENTE-AMPARO ITURBI	2					2,00
							<hr/>
							2,00
vU01D01	m CORTE DE PAV BITUMINOSO						
	CORTE DE FIRME BITUMINOSO CON SIERRA DE DISCO DE HASTA 90MM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES.						
	C. AMPARO ITURBI	1	104,00				104,00
	C. SAN VICENTE	1	103,00				103,00
							<hr/>
							207,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU01ABaba	m ARRANQUE BORDILLO MED. MECÁNICOS SIN RECUP. ARRANQUE DE BORDILLO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, SIN RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE						
	C. AMPARO ITURBI	1	114,80			114,80	
	C. MONCAYO	1	61,50			61,50	
							176,30
vU01ABcba	m ARRANQUE BORDILLO Y RIGOLA MED. MECÁNICOS SIN RECUP. ARRANQUE DE BORDILLO Y RIGOLA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, SIN RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE						
	C. SAN VICENTE	1	115,50			115,50	
							115,50
vU01A02	u ARRANQUE BÁCULO DE ILUMINACIÓN O SEMAFÓRICO ARRANQUE DE BÁCULO DE ILUMINACIÓN O SEMAFÓRICO, SIN INCLUIR EL DESMONTAJE DE LA LUMINARIA NI EL EQUIPO ELÉCTRICO. REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR, ACOPIO INTERMEDIO O TRANSPORTE A ALMACÉN MUNICIPAL O NUEVO EMPLAZAMIENTO.						
	C. AMPARO ITURBI	4				4,0000	
							4,00
vU06D12	u DESMONTAJE PTO LUZ INST VIEJA BÁCULOS O COLUMNAS DESMONTAJE POR PUNTO DE LUZ DE INSTALACIÓN VIEJA DE BÁCULOS O COLUMNAS, RETIRADA DE CABLES Y TRANSPORTE DE MATERIALES AL ALMACÉN DE ALUMBRADO.						
	C. AMPARO ITURBI	4				4,00	
							4,00
vU06D13	u DESMONTAJE PTO LUZ PARED INST VIEJA DESMONTAJE POR PUNTO DE LUZ EN PARED E INSTALACIÓN VIEJA, REPASO DE FACHADAS Y TRANSPORTE DE MATERIALES AL ALMACÉN DE ALUMBRADO.						
	C. MONCAYO	3				3,00	
							3,00
PN01.01	m DESMONTAJE INSTALACIÓN ALUMBRADO FACH. EXISTENTE RETIRADA DE INSTALACION ALUMBRADO EXISTENTE, FORMADO POR CONDUCTOR TRENZADO EN FACHADA, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.						
	C. MONCAYO	1	130,0000			130,0000	
							130,00
vU01A08	m ARRANQUE VALLA METÁLICA PROTECCIÓN ARRANQUE DE VALLA METÁLICA DE PROTECCIÓN, INCLUSO TRANSPORTE A ALMACÉN MUNICIPAL O NUEVO EMPLAZAMIENTO.						
	C. MONCAYO	1	77,00			77,00	
							77,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU01DPbb	m² DEM. PAV. URB. BALDOSA HIDRÁULICA MED. MECÁNICOS						
	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO URBANO DE BALDOSA HIDRÁULICA REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.						
	C. AMPARO ITURBI	1	522,00				522,00
	C. SAN VICENTE	1	107,00				107,00
		1	83,00				83,00
							712,00
vU01DHab	m³ DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE RETROEXCAVADORA						
	DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE RETROEXCAVADORA CON MARTILLOR ROMPEDOR, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.						
	C. SAN VICENTE						
	Parc. 5-6	1	26,00	6,70	0,20		34,84
	Parc. 9	1	9,70	8,20	0,20		15,91
	Acera	1	107,00		0,20		21,40
		1	83,00		0,20		16,60
	C. AMPARO ITURBI						
	Parc. 14-15	1	908,00		0,20		181,60
	Acera sobre acequia	1	252,00		0,34		85,68
	C. MONCAYO						
	Acera C. Moncayo	1	61,60	1,50	0,20		18,48
	Entrada C. Moncayo	1	1,70		0,20		0,34
							374,85
vU01DFab	m³ DEMOL FIRME MEZCLA BITUMINOSA MED MECÁNICOS						
	DEMOLICIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN FIRME REALIZADA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.						
	C. MONCAYO	1	467,00		0,20		93,40
	C. AMPARO ITURBI	1	8,50	5,00	0,20		8,50
							101,90
vU01DBcb	m³ DEMOL FAB BLOQUE HORMIGÓN MED CON MARTILLO						
	DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE BLOQUE HORMIGÓN CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.						
	C. AMPARO ITURBI						
	Parc. 1	1	7,15	0,20	2,20		3,15
	C. SAN VICENTE						
	Parc. 1-2, 4-6	1	57,00	0,20	2,20		25,08
	Parc. 7-8	1	21,00	0,20	2,00		8,40
	Parc. 9	1	17,50	0,20	3,00		10,50
		1	6,20	0,20	2,60		3,22
	C. MONCAYO						
	Parc. 6	1	11,00	0,20	2,20		4,84
	Parc. 7	1	13,70	0,20	2,00		5,48
	Zona protegida 2 INTERIOR	1	64,00	0,20	1,00		12,80
	Parc. 15	1	30,40	0,20	2,80		17,02
							90,49

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU01DHba	m ³ DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE MANUAL CON MARTILLO DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN ARMADO POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.						
	C. AMPARO ITURBI						
	Parc. 1	1	7,15	0,40	0,30	0,86	
	C. SAN VICENTE						
	Parc. 1-2, 4-6	1	57,00	0,40	0,30	6,84	
	Parc. 7-8	1	21,00	0,40	0,30	2,52	
	Parc. 9	1	17,50	0,40	0,30	2,10	
		1	6,20	0,40	0,30	0,74	
	C. MONCAYO						
	Parc. 6	1	11,00	0,40	0,30	1,32	
	Parc. 7	1	13,70	0,40	0,30	1,64	
	Zona protegida 2 INTERIOR	1	64,00	0,40	0,30	7,68	
	Parc. 15	1	30,40	0,40	0,30	3,65	
							27,35

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

vU02R02 m ALBARDILLA SENCILLA DE 25 CM

ALBARDILLA SENCILLA DE 25 CM INCLUSO APERTURA DE LA ROZA, COLOCACIÓN DE LA RASILLA, MACIZADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Muro-asiento frente buganvilla	1	26,00			26,00
Muro CT	1	8,00			8,00

34,00

PN02.01 m² MURO BHO VISTO 40X20X20 C/ARM CADA 4 HILADAS

MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN VISTO RUGOSO DE 40X20X20CM RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, CON ARMADURA HORIZONTAL DE TENDEL FORMADA POR UNA CELOSÍA DE 15CM DE ANCHO COMPUESTA POR 2Ø4 DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTOS DE RESINA EPOXI DISPUESTA CADA 4 HILADAS Y RELLENO DE TODOS LOS SENOS CON HORMIGÓN HA-25/20/IIA, INCLUSO REPLANTEO, APLOMADO, NIVELADO, CORTE, PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS, VERTIDO Y COMPACTADO DEL HORMIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE MERMAS, DESPUNTES, SOLAPES, ROTURAS Y LIMPIEZA, SEGÚN SE-F DEL CTE.

Muro-asiento frente buganvilla	1	26,00	0,50		13,00
Muro CT	1	8,00	2,50		20,00

33,00

vU08B30 m VALLA MALLA 50X15MM C/CIMENTACIÓN

VALLADO REALIZADO CON MALLA DE SIMPLE TORSIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 50X15MM Y 2M DE UNA ALTURA MONTADA SOBRE POSTES DE 45MM DE DIÁMETRO DISPUESTOS CADA 3M Y ALAMBRE TENSOR DE 2,70MM, INCLUIDA LA CIMENTACIÓN MEDIANTE DADOS DE HORMIGÓN, EL NIVELADO, APLOMADO Y RECIBIDO DE POSTES.

Cerramiento CT	1	8,00			8,00
----------------	---	------	--	--	------

8,00

vU03MEacab m³ EXC. CIELO ABIERTO MED. MEC. PALA TIERRA <20 KM TTE

EXCAVACIÓN EN CIELO ABIERTO, MEDIANTE MED. MEC. PALA, EN TERRENO DE TIERRA, <20 KM TTE

Acera C. San Vicente y Amparo Iturbi	1	1.395,00		0,20	279,00
C. SAN VICENTE (aparcamiento) C. MONCAYO Y PERPEND	1	81,00	2,20	0,20	35,64
Vehículos + peatones	1	545,00		0,50	272,50
Zona adoquín	1	2.081,20		0,50	1.040,60
Parterre + juegos biosaludables e infantiles	1	500,00		0,35	175,00
Zona Pavimento seguridad	1	114,00		0,40	45,60
	1	191,40		0,40	76,56
Zonas ajardinadas	1	223,00		0,50	111,50
Ubicación CT	1	53,20		0,20	10,64

2.047,04

vU01DHab m³ DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE RETROEXCAVADORA

DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE RETROEXCAVADORA CON MARTILLOR ROMPEDOR, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.

Acequia existente	1	65,00	7,00	0,15	68,25
-------------------	---	-------	------	------	-------

68,25

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU03I24	m³ HA-25 ARM. TM20 MUROS ENCF. 2 CR. VISTO HORMIGÓN ARMADO VISTO, HA-25/20/B/IIA, CON UNA CUANTÍA MEDIA DE 20 KG/M³ DE ACERO B-500-S, CON ARISTAS ROMAS O ACHAFLANADAS, EN MURETES DE ACEQUIA, LISOS, INCLUSO FORMACIÓN DE RECORTES PARA SALIDA DE AGUA, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, VERTIDO, VIBRADO, NIVELADO Y CURADO, INCLUSO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO A DOS CARAS PARA DEJARLO VISTO, SEGÚN EHE.						
	Tape acequia a demoler	4	1,70	1,90	0,20	2,58	
							2,58
vU03MFdb	m³ FORMACIÓN TERRAPLÉN SUELO SELECCIONADO PROC CANTERA SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE SUELO PROCEDENTE DE CANTERA CLASIFICADO COMO SELECCIONADO EN ZONA DE CIMIENTO, NÚCLEO O ESPALDONES PARA LA FORMACIÓN DE TERRAPLÉN, EXTENDIDO CON UN ESPESOR NO SUPERIOR A 30CM, COMPACTADO HASTA CONSEGUIR UNA DENSIDAD DEL 95% DEL PROTOR NORMAL, INCLUSO HUMECTACIÓN Y/O DESECACIÓN. C. MONCAYO Y PERPEND						
	Vehículos + peatones	1	545,00		0,25	136,25	
	Zona adoquín	1	2.094,64		0,25	523,66	
	Ubicación CT	1	53,20		0,35	18,62	
							678,53
vU03MEabbb	m³ EXC. ZANJA MEDIOS MECÁNICOS TIERRA <20 KM TTE EXCAVACIÓN EN ZANJA, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, EN TERRENO DE TIERRA, <20 KM TTE						
	ACERA C. AMPARO ITURBI	1	261,50		0,50	130,75	
	ACERA C. SAN VICENTE	1	112,00		0,10	11,20	
		1	45,00		0,10	4,50	
							146,45
vU03MPb	m³ EXCV POZOS Y ARQUETAS <20 KM TTE EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE POZOS Y ARQUETAS, EN TERRENOS MEDIOS, CON MEDIOS MANUALES, CON EXTRACCIÓN A LOS BORDES, Y CARGA EN CONTENEDOR DE LOS RESTOS, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO. ALCORQUES						
	C. Amparo Iturbi	7	2,00	1,00	1,00	14,00	
	C. San Vicente	6	2,00	1,00	1,00	12,00	
		5	2,20	1,10	1,00	12,10	
	C. Paralela y perpendicular Moncayo	14	2,00	1,00	1,00	28,00	
							66,10
vU15E19	h SEGUIMIENTO ARQ. EN TERRENO ABIERTO, SIN CATAS HORA SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO A PIE DE OBRA, EN TERRENO ABIERTO, SIN CATAS, CON O SIN APARICIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS. SEGUIMIENTO DE ARQUEÓLOGO A PIE DE OBRA, INCLUYENDO DESPLAZAMIENTO A OBRA, INSPECCIÓN VISUAL Y TOMA DE DATOS. REDACCIÓN DEL INFORME TÉCNICO.						
	Excav. a cielo abierto	1	2.063,00		0,10	206,30	
	Excav. Zanja	1	2.206,81		0,10	220,68	
							426,98

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS

vU03M16 m³ RELLENO Y EXTENDIDO ZAHORRAS

RELLENO Y EXTENDIDO DE ZAHORRA, CON MEDIOS MECÁNICOS, MOTONIVELADORA, CON RODILLO AUTOPROPULSADO, EN CAPAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON GRADO DE COMPACTACIÓN 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

Acera C. San Vicente y Amparo Iturbi	1	1.401,70		0,20	280,34
C. SAN VICENTE (aparcamiento)	1	81,00	2,20	0,20	35,64
Zona adoquín	1	2.094,64		0,15	314,20
Parterre + juegos biosaludables e infantiles	1	500,00		0,20	100,00
Zona Pavimento seguridad	1	114,00		0,20	22,80
	1	191,40		0,20	38,28
Ubicacion CT	1	53,20		0,20	10,64

801,90

vU03P10 m³ BASE DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 CENTRAL

EXTENDIDO DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE 20 N/MM², DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUSO VIBRADO, EN BASE DE CALZADA, SOLERA DE ACERAS, PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS, CIMIENTOS DE BORDILLOS, ESCALERAS, BARANDILLAS Y MOBILIARIO URBANO, ELABORADO, PUESTO EN OBRA MEDIANTE MEDIOS MANUALES.

Acera C. San Vicente y Amparo Iturbi	1	1.401,70		0,15	210,26
Zona Pavimento seguridad	1	114,00		0,15	17,10
	1	191,40		0,15	28,71
Ubicacion CT	1	53,20		0,18	9,58

265,65

vU03HMa m² MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø 5-5 MM

MALLAZO ELECTROSOLDADO ME 500 T 15X15 CM, DE DIÁMETROS 5-5MM Y ACERO B 500 T, COLOCADO EN ESTRUCTURAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES, CALZOS Y SEPARADORES, SEGÚN EHE-08 Y DB SE-A DEL CTE.

Acceso acera C. Moncayo y perpendicular	1	13,70	4,00		54,80
	1	8,80	4,00		35,20

90,00

vU03P37 m² PAVIMENTO BALDOSA HIDR LISA NEGRO

PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO CON BALDOSAS DE CEMENTO HIDRÁULICAS LISA DE COLOR NEGRO COLOCADAS SOBRE CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MÍNIMO, TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN NTE/RSR-4.

Acera C. San Vicente y Amparo Iturbi	1	1.350,00			1.350,00
--------------------------------------	---	----------	--	--	----------

1.350,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU03P30	m² PAVIMENTO ADOQUÍN VARIOS TAMAÑOS E8CM PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN BICAPA EN COLOR, DE FORMA RECTANGULAR O CUADRADA HASTA 40X40, DE 8 CM. DE ESPESOR, COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO O GRAVÍN, RASANTEADA, DE 3/4 CM. DE ESPESOR, DEJANDO ENTRE ELLOS UNA JUNTA DE SEPARACIÓN DE 2/3 MM. PARA SU POSTERIOR RELLENO CON ARENA CALIZA DE MACHAQUEO, I/RECEBADO DE JUNTAS, BARRIDO Y COMPACTACIÓN, A COLOCAR SOBRE ZAHORRAS COMPACTADAS NO INCLUIDO EN EL PRECIO	1	2.094,64			2.094,64	
							2.094,64
PN03.02	m² PAVIMENTO HORMIGÓN IMPRESO E=25 CM SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO DE 25 CM DE ESPESOR, REALIZADO CON HORMIGÓN HA-25/B/12/IIA, INCLUSO DESMOLDEANTE, TEXTURIZADO CON RESINA DE ACABADO Y CORTE DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN Y RETRACCIÓN.						
	C. MONCAYO Y PERPEND (vehículos+peatones)	1	545,00			545,00	
	Parterre + juegos biosaludables e infantiles	1	500,00			500,00	
							1.045,00
vU03P40	m² PAVIMENTO EN ACERAS DE HORMIGÓN FRATASADO E=15CM PAVIMENTO EN ACERAS DE HORMIGÓN FRATASADO, INCLUSO CORTE DE JUNTAS DE DILATACIÓN						
	Ubicación CT	1	53,20			53,20	
							53,20
vU03PRac	m RIGOLA HORMIGÓN 8X20X50 CM RIGOLA DE HORMIGÓN DE 8X20X50 CM, SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.						
	Zona parterre	1	76,50			76,50	
	Zona juegos biosaludables	1	38,50			38,50	
	C. Moncayo y perpendicular	2	187,50			375,00	
	C. Paralela a Moncayo	1	50,80			50,80	
		1	208,00			208,00	
	Acera C. San Vicente y Amparo Iturbi	1	253,20			253,20	
							1.002,00
vU03PBcg	m BORDILLO HORMIGÓN DOBLE CAPA 20X30 CM BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE 20X30 CM RECIBIDO SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.						
	Acera C. San Vicente y Amparo Iturbi	1	253,20			253,20	
							253,20

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU03PBcd	m BORDILLO HORMIGÓN DOBLE CAPA 20X10 CM BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE 20X10 CM RECIBIDO SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.						
	Zona juegos infantiles	1	206,50				206,50
	ALCORQUES						
	C. Amparo Iturbi	7	4,50				31,50
	C. San Vicente	6	4,50				27,00
		5	7,50				37,50
	C. paralela y perpendicular Moncayo	14	7,50				105,00
							407,50
PN03.01	m² PAVIMENTO SEGURIDAD VARIOS COLORES 40 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CONTINUO DE POLIURETANO Y CAUCHO DE 40 MM DE ESPESOR, CONSTITUIDO POR UNA CAPA INFERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO DE RECICLADO SBR DE 30 MM DE ESPESOR Y UNA CAPA SUPERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM DE 10 MM DE ESPESOR Y COMBINADO EN VARIOS COLORES Y FORMAS, RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y ANTIDESLIZANTE, TOMADOS CON ADHESIVO DE POLIURETANO, INCLUSO P.P. DE MERMAS Y ROTURAS SOBRE SOLERA DRENANTE DE HORMIGÓN H-15 DE 12 CM DE ESPESOR FRATASADA INCLUSO ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.						
	Zona juegos infantiles	1	191,40				191,40
		1	114,00				114,00
							305,40
vU03P14	m ENCINTADO ADOQUÍN HORMIGÓN ENCINTADO CON ADOQUINES DE HORMIGÓN DE FORMA RECTANGULAR DE VARIOS COLORES Y TAMAÑOS HASTA 40X20X8 CM., COLOCADOS SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO DE 4 CM DE ESPESOR, APISONADOS A GOLPE DE MACETA, REGADO CON AGUA, RELLENO DE JUNTAS CON LECHADA DE CEMENTO CON ARENA, CURADO PERIÓDICO DURANTE 15 DÍAS, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN NTE/RSR-16.						
	C. Moncayo y perpendicular	12	4,20				50,40
							50,40
vU01D10	m² FRESADO DE PAV DE BITUMINOSO FRESADO POR CADA CENTÍMETRO DE ESPESOR DE PAVIMENTO DE BITUMINOSO INCLUIDA A RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.						
	C. AMPARO ITURBI	5	95,50	4,80			2.292,00
							2.292,00
vU03PWaa	m² RIEGO IMPRIMACIÓN C60BF4 RIEGO DE IMPRIMACIÓN REALIZADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO C60BF4 CON UNA DOTACIÓN DE 0.50KG/M2, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.						
	C. AMPARO ITURBI	1	95,50	4,80			458,40
							458,40
vU03P16	m² EXT CAPA 5 CM MEZ BIT AC 16 SURF B50/70 S CAL C/BETÚN EXTENSIÓN MANUAL SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE CAPA DE 5 CM DE ESPESOR DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF B50/70 S CON ÁRIDO CALIZO, INCLUIDO EL BETÚN.						
	C. AMPARO ITURBI	1	95,50	4,80			458,40
							458,40

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU03P47	m² PAVIMENTO HORMIGÓN RAYADO PAVIMENTO CONTINUO EXTERIOR DE HORMIGÓN EN MASA, CON JUNTAS, DE 20 CM DE ESPESOR, PARA USO PEATONAL, REALIZADO CON HORMIGÓN HM-20/B/I FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL, TRATADO SUPERFICIALMENTE CON CAPA DE RODADURA DE RENDIMIENTO 3 KG/M ² , CON ACABADO FRATASADO MECÁNICO O MANUAL Y POSTERIOR RAYADO SUPERFICIAL.						
	C. SAN VICENTE	1	81,00	2,20		178,20	
							178,20
ECSS.2a	m² FRATASADO SOLERA FRATASADO MECÁNICO DE SOLERA Y ASERRADO DE LAS JUNTAS DE RETRACCIÓN, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON UNA PROFUNDIDAD DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA SOLERA Y POSTERIOR SELLADO CON MASILLA ELÁSTICA.						
	Ubicacion CT	1	34,00		0,18	6,12	
							6,12

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO

vU01DBab m³ DEMOL FAB LADRILLO HUECO MED CON MARTILLO

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO HUECO CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.

Arqueta bajante pluviales	7				7,00
Arqueta acometidas C. Amparo Iturbi	6				6,00

13,00

vU03MZb m³ EXCV ZANJA RETRO <20 KM TTE

EXCAVACIÓN DE ZANJA MEDIANTE RETROEXCAVADORA EN TIERRA CON UN ANCHO DE 60-80 CM, INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A LOS BORDES, CON POSTERIOR RELLENO DE ZANJA Y ELIMINACIÓN DE RESTOS A CONTENEDOR, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.

Paralela C. Moncayo	1	83,70	0,80	1,50	100,44
Perpendicular C. Moncayo (Ø400)	1	49,50	0,80	1,80	71,28
	1	51,30	0,80	1,80	73,87
Perpendicular C. Moncayo (Ø500)	1	23,00	0,90	2,00	41,40
Bajantes pluviales C. Moncayo	1	17,70	0,40	0,55	3,89
Acometidas domiciliarias	1	105,20	0,60	1,50	94,68
Zanja infiltración zona ajardinada	1	41,50	0,70	1,20	34,86
Albañales					
Perpendicular C. Moncayo	1	4,00	0,55	0,85	1,87
	1	5,80	0,55	0,85	2,71
	1	4,20	0,55	0,85	1,96
	1	2,50	0,55	0,85	1,17
	1	4,00	0,55	0,85	1,87
C. Moncayo	1	17,00	0,55	0,85	7,95
	1	3,00	0,55	0,85	1,40
	1	4,60	0,55	0,85	2,15
	1	6,30	0,55	0,85	2,95
	1	13,00	0,55	0,85	6,08
	1	1,40	0,55	0,85	0,65
Paralela C. Mocado	1	12,00	0,55	0,85	5,61
	1	2,70	0,55	0,85	1,26
	1	1,60	0,55	0,85	0,75
Zona ajardinada	2	0,50	0,55	0,85	0,47
	1	5,20	0,55	0,85	2,43

461,70

vU03MPb m³ EXCV POZOS Y ARQUETAS <20 KM TTE

EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE POZOS Y ARQUETAS, EN TERRENOS MEDIOS, CON MEDIOS MANUALES, CON EXTRACCIÓN A LOS BORDES, Y CARGA EN CONTENEDOR DE LOS RESTOS, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.

Bajantes pluviales C. Moncayo	7	0,40	0,40	0,40	0,45
Acometidas domiciliarias	23	0,50	0,50	0,50	2,88

3,33

vU04TVc m TUBERÍA PVC Ø160MM Y 10ATM

SUMINISTRACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø160MM Y 10 ATM.

Bajantes pluviales C. Moncayo	1	17,70			17,70
-------------------------------	---	-------	--	--	-------

17,70

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU04TDba	m TUBERÍA POLIETILENO PEAD 315MM R4 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 315 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MÍNIMA DE R4 KN/M ² , UNIÓN JUNTA ELÁSTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.						
	Acometidas domiciliarias	1	105,20			105,20	
							105,20
PN04.03	UD ARQUETA 20X20 CON TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL ARQUETA DE REGISTRO DE 20X20 FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO 24X11.5X9 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-15, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL.						
	Bajante pluviales	7				7,000	
							7,00
vU04ARa	u ARQUETA 40X40 CM ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.						
	Acometidas domiciliarias	23				23,00	
							23,00
vU04TDcb	m TUBERÍA POLIETILENO PEAD 400MM R8 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MÍNIMA DE R8 KN/M ² , UNIÓN JUNTA ELÁSTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.						
	Paralela C. Moncayo	1	83,70			83,70	
	Perpendicular C. Moncayo (Ø400)	1	49,50			49,50	
		1	51,30			51,30	
							184,50
vU04TDdb	m TUBERÍA POLIETILENO PEAD 500MM R8 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MÍNIMA DE R8 KN/M ² , UNIÓN JUNTA ELÁSTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.						
	Unión Amparo Iturbi-Final	1	23,00			23,00	
	Perpendicular C. Moncayo						
							23,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
PBPO11bb	m³ HNE-15/B/20 OBRA						
	HORMIGÓN PARA USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA BLANDA, ADECUADO PARA PICAR, CON ÁRIDO PROCEDENTE DE MACHAQUEO, TAMAÑO MÁXIMO 20 MM, CON CEMENTO CEM II/B-L 32.5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, ASIENTO EN EL CONO DE ABRAMS DE 5 A 10 CM, CON TOLERANCIA ±1 CM, CONFECCIONADO EN OBRA.						
	Paralela C. Moncayo	1	83,70	0,80	0,80		53,57
	A descontar	-1	83,70	0,13			-10,88
	Perpendicular C. Moncayo (Ø400)	1	49,50	0,80	0,80		31,68
		1	51,30	0,80	0,80		32,83
	A descontar	-1	100,80	0,13			-13,10
	Perpendicular C. Moncayo (Ø500)	1	23,00	0,90	0,90		18,63
	A descontar	-1	23,00	0,20			-4,60
	Bajantes pluviales C. Moncayo	1	17,70	0,40	0,55		3,89
	A descontar	-1	17,70	0,02			-0,35
	Acometidas domiciliarias	1	105,20	0,60	0,62		39,13
	A descontar	-1	105,20	0,08			-8,42
	Albañales						
	Perpendicular C. Moncayo	1	4,00	0,55	0,85		1,87
		1	5,80	0,55	0,85		2,71
		1	4,20	0,55	0,85		1,96
		1	2,50	0,55	0,85		1,17
		1	4,00	0,55	0,85		1,87
	C. Moncayo	1	17,00	0,55	0,85		7,95
		1	3,00	0,55	0,85		1,40
		1	4,60	0,55	0,85		2,15
		1	6,30	0,55	0,85		2,95
		1	13,00	0,55	0,85		6,08
		1	1,40	0,55	0,85		0,65
	Paralela C. Mocado	1	12,00	0,55	0,85		5,61
		1	2,70	0,55	0,85		1,26
		1	1,60	0,55	0,85		0,75
	Zona ajardinada	2	0,50	0,55	0,85		0,47
		1	5,20	0,55	0,85		2,43
	A descontar	-1	88,30	0,05			-4,42
							179,24
vU03MRa	m³ RELLENO ZANJAS TIERRA PROPIA						
	RELLENO EN ZANJAS CON TIERRA PROPIA.						
	Paralela C. Moncayo	1	83,70	0,80	1,10		73,66
	Perpendicular C. Moncayo (Ø400)	1	49,50	0,80	1,40		55,44
		1	51,30	0,80	1,25		51,30
	Perpendicular C. Moncayo (Ø500)	1	23,00	0,90	1,60		33,12
	Acometidas domiciliarias	1	105,20	0,60	0,85		53,65
							267,17
vU03F12	m³ RELLENO DRENANTE C/GRAVAS						
	RELLENO DRENANTE REALIZADO A BASE DE CAPAS DE GRAVA DE DISTINTAS GRANULOMETRÍAS, TODO ELLO COMPACTADO MEDIANTE BANDEJA VIBRATORIA EN TONGADAS DE 20CM, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN DE LA ZANJA.						
	Zanja infiltración zona ajardinada	1	41,50	0,70	1,20		34,86
							34,86

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU03MGab	m² GEOTEXTIL NO TEJIDO 150 GR/M2						
	GEOTEXTIL NO TEJIDO, COMPUESTO POR FILAMENTOS DE PROPILENO UNIDOS POR AGUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE 150 G/M ² . MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.						
	Zanja infiltración zona ajardinada	1	141,50			141,50	
							141,50
vU04TDaa	m TUBERÍA POLIETILENO PEAD 250MM R4						
	TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MÍNIMA DE R4 KN/M ² , UNIÓN JUNTA ELÁSTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.						
	Perpendicular C. Moncayo	1	4,00			4,00	
		1	5,80			5,80	
		1	4,20			4,20	
		1	2,50			2,50	
		1	4,00			4,00	
	C. Moncayo	1	17,00			17,00	
		1	3,00			3,00	
		1	4,60			4,60	
		1	6,30			6,30	
		1	13,00			13,00	
		1	1,40			1,40	
	Paralela C. Mocado	1	12,00			12,00	
		1	2,70			2,70	
		1	1,60			1,60	
	Zona ajardinada	2	0,50			1,00	
		1	5,20			5,20	
							88,30
vU04P08	u POZO REGISTRO 100 BASE HORMIG. Y ELEMENTOS PREF. HASTA 2M TIPO B (R5)						
	POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO B, CON BASE DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 MPA Y CON ANILLOS DE HORMIGÓN ARMADO, DE HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA, SEGÚN NORMATIVA DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA						
							3,00
vU04P04	u POZO REGISTRO 100 BASE F. LADRILLO Y ELEMENTOS PREF. HASTA 2M TIPO A (R4)						
	POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO A Y B, CON BASE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE Y CON ANILLOS DE HORMIGÓN ARMADO, DE HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE RELLENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA, SEGÚN NORMATIVA DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA						
	Pozos 2.5-2.1	2				2,00	
							2,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU04P09	u POZO REGISTRO 100 BASE HORMIG. Y ELEMENTOS PREF. MAYOR 2M TIPO B (R5) POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO B, CON BASE DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 MPA Y CON ANILLOS DE HORMIGÓN ARMADO, MAYOR DE 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA, SEGÚN NORMATIVA DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA						
	Pozos 3.4-3.2-4.2-4.3	4				4,00	
							4,00
vU04P05	u POZO REGISTRO 100 BASE F. LADRILLO Y ELEMENTOS PREF. MAYOR 2M TIPO A (R4) POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO A Y B, CON BASE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE Y CON ANILLOS DE HORMIGÓN ARMADO, MAYOR DE 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE RELLENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA , SEGÚN NORMATIVA DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA						
	Pozos 3.1-4.1-3.3-4.4-3.5	5				5,00	
							5,00
vU04A04	m CONEXIÓN ALCANTARILLADO A POZO REGISTRO CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO A POZO DE REGISTRO O COLECTOR SECUNDARIO, INCLUSO EMBOCADURA Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE, COMPLETAMENTE TERMINADA.						
	Conexión a pozo existente	2				2,00	
							2,00
vU04S06	u IMBORNAL RECTANGULAR MEDIANO. IMBORNAL MEDIANO CON POCETA DE POLIURETANO DE 45X40X22, CON CLAPETA DE ALUMINIO ANODIZADO O ZINC, INCLUSO CONEXIÓN A ACOMETIDA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. PROVISTO DE EJE BASCULANTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIONES, REPOSICIONES, TRANSPORTE DE RESTOS A VERTEDERO Y CÁNONES DE VERTIDO, TOTALMENTE TERMINADO.						
		41				41,000	
							41,00
vU01MDc	u DESMONTAJE IMBORNAL DESMONTAJE DEL MARCO Y LA TAPA DE REGISTRO DE IMBORNAL CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIALES A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN.						
	C. Amparo Iturbi	4				4,00	
	C. San Vicente	3				3,00	
	C. Moncayo	8				8,00	
							15,00
vU04R03	u ADEC RASANTE O RECONSTRUCCIÓN TAPA POZO REGISTRO ADECUACIÓN A LA RASANTE O RECONSTRUCCIÓN DE LA TAPA POZO DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, INCLUIDA LA DEMOLICIÓN, EL LEVANTADO Y LA RECOLOCACIÓN DE LAS PIEZAS Y REPOSICIONES DE PAVIMENTO.						
		19				19,00	
							19,00

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 RED AGUA POTABLE

vU01DHaa m³ DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE MANUAL CON MARTILLO

DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.

BAJA PRESIÓN	1	119,00	0,40	0,15	7,14
AGUA POTABLE					
C. Amparo Iturbi	1	64,00	0,40	0,15	3,84

10,98

vU03MZb m³ EXCV ZANJA RETRO <20 KM TTE

EXCAVACIÓN DE ZANJA MEDIANTE RETROEXCAVADORA EN TIERRA CON UN ANCHO DE 60-80 CM, INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A LOS BORDES, CON POSTERIOR RELLENO DE ZANJA Y ELIMINACIÓN DE RESTOS A CONTENEDOR, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.

AGUA POTABLE					
C. San Vicente	1	107,60	0,40	0,58	24,96
Parte acera C. Amparo Iturbi	1	64,00	0,40	0,73	18,69
Resto C. Amparo Iturbi	1	48,00	0,40	0,53	10,18
Interior	1	418,00	0,40	0,37	61,86
BAJA PRESIÓN	1	89,00	0,40	0,53	18,87
	1	30,00	0,40	0,73	8,76
DESAGÜES					
Unión Amparo Iturbi-Final	1	8,50	0,65	0,70	3,87
Perpendicular C. Moncayo					
C. San Vicente	1	43,70	0,65	0,70	19,88
C. Amparo Iturbi	1	15,00	0,65	0,70	6,83
Interior	1	7,70	0,65	0,70	3,50

177,40

vU03MRc m³ RELLENO ZANJAS ARENA

RELLENO EN ZANJAS CON ARENA.

AGUA POTABLE					
C. San Vicente	1	107,60	0,40	0,58	24,96
C. Amparo Iturbi	1	112,00	0,40	0,53	23,74
Interior	1	418,00	0,40	0,37	61,86
A descontar	-1	107,60	0,03		-3,23
	-1	112,00	0,02		-2,24
	-1	418,00	0,01		-4,18
BAJA PRESIÓN	1	89,00	0,40	0,42	14,95
	1	30,00	0,40	0,53	6,36
A descontar	-1	119,00	0,01		-1,19

121,03

vU05TFf m TUBO FUND 200 MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASE 40 DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE ZINC Y PINTURA BITUMINOSA E INTERIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE EN 545-2002, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS ESTÁNDAR Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.

C. SAN VICENTE					
Agua Potable	1	107,60			107,60

107,60

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU05PVf	u VALV FUND ELAS BRD Ø200 PN10/16 VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.						
	C. SAN VICENTE	1	18,00			18,00	
							18,00
vU05PAb	u PIEZA ESPECIAL FUNDICIÓN Ø100 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL, PARA ACOPLAMIENTO POR JUNTAS MECÁNICAS EXPRES, DE CUALQUIER FORMA Y DIMENSIÓN DE Ø 100 MM, INCLUSO JUNTAS EXPRES.						
	C. SAN VICENTE	27				27,00	
	Cabo extremo	26				26,00	
							53,00
vU05PRac	u CARRETE ANCLAJE BB Ø200 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE DE ANCLAJE BB, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, INCLUSO JUNTAS DE BRIDA, CON DIÁMETRO 200 MM.						
	C. SAN VICENTE	1	19,00			19,00	
							19,00
vU05DLbd	u DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA TUBERÍA L=100 M DN=200 MM DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE TUBERÍA DN 200 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE.						
	C. SAN VICENTE	1				1,00	
							1,00
vU05TFe	m TUBO FUND 150 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASE 40 DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE ZINC Y PINTURA BITUMINOSA E INTERIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE EN 545-2002, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS ESTÁNDAR Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.						
	C. AMPARO ITURBI						
	Agua Potable	1	112,00			112,00	
	BAJA PRESIÓN	1	119,00			119,00	
							231,00
vU05PVe	u VALV FUND ELAS BRD Ø150 PN10/16 VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.						
	AGUA POTABLE						
	C. Amparo Iturbi	8				8,00	
	BAJA PRESIÓN	2				2,00	
							10,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU05PAa	u PIEZA ESPECIAL FUNDICIÓN Ø80 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL, PARA ACOPLAMIENTO POR JUNTAS MECÁNICAS EXPRES, DE CUALQUIER FORMA Y DIMENSIÓN DE Ø 80 MM, INCLUSO JUNTAS EXPRES.						
	AGUA POTABLE						
	C. Amparo Iturbi	8					8,00
	BAJA PRESIÓN	3					3,00
	Cabo extremo	13					13,00
	Agua Potable (Interior)	5					5,00
		6					6,00
		1					1,00
	Fuente	1					1,00
	Baja Presión (Interior)	1					1,00
	Cabo extremo	12					12,00
							50,00
vU05PRab	u CARRETE ANCLAJE BB Ø150 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE DE ANCLAJE BB, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, INCLUSO JUNTAS DE BRIDA, CON DIÁMETRO 150 MM.						
	AGUA POTABLE						
	C. Amparo Iturbi	11					11,00
	BAJA PRESIÓN	1					1,00
							12,00
vU05DLbc	u DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA TUBERÍA L=100 M DN=150 MM DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE TUBERÍA DN 150 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE.						
	C. AMPARO ITURBI						
	Agua Potable	3					3,00
	BAJA PRESIÓN	2					2,00
							5,00
vU05TFc	m TUBO FUND 100 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASE 40 DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE ZINC Y PINTURA BITUMINOSA E INTERIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE EN 545-2002, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS ESTÁNDAR Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.						
	Agua Potable (Interior)	1	418,00				418,00
							418,00
vU05PVd	u VALV FUND ELAS BRD Ø100 PN10/16 VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.						
	Agua Potable (Interior)	7					7,00
	Fuente	1					1,00
							8,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU05PRaa	u CARRETE ANCLAJE BB Ø100 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE DE ANCLAJE BB, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, INCLUSO JUNTAS DE BRIDA, CON DIÁMETRO 100 MM.						
	Agua Potable (Interior)	14					14,00
							14,00
vU05DLbb	u DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA TUBERÍA L=100 M DN=100 MM DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE TUBERÍA DN 100 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE.						
	INTERIOR	5					5,00
							5,00
vU03MRb	m³ RELLENO ZANJAS ZAHORRA RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA.						
	AGUA POTABLE						
	C. Amparo Iturbi	1	64,00	0,40	0,20		5,12
	BAJA PRESIÓN	1	30,00	0,40	0,20		2,40
							7,52
vU03MRa	m³ RELLENO ZANJAS TIERRA PROPIA RELLENO EN ZANJAS CON TIERRA PROPIA.						
	Interior	1	418,00	0,40	0,25		41,80
	Baja Presión	1	89,00	0,40	0,25		8,90
							50,70
vU04TDaa	m TUBERÍA POLIETILENO PEAD 250MM R4 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MÍNIMA DE R4 KN/M², UNIÓN JUNTA ELÁSTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.						
	Unión Amparo Iturbi-Final Perpendicular C. Moncayo	1	8,50				8,50
	C. San Vicente	1	43,70				43,70
	C. Amparo Iturbi	1	15,00				15,00
	Interior	1	7,70				7,70
							74,90
vU11E11	m CINTA SEÑALIZADORA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE ATENCIÓN CABLE.						
	Tubería ø200						
	Agua Potable	1	107,60				107,60
	Tubería ø150						
	Agua Potable	1	112,00				112,00
	BAJA PRESIÓN	1	119,00				119,00
	Tubería ø100						
	Agua Potable (Interior)	1	418,00				418,00
	Tubería PEAD 250						
	Unión Amparo Iturbi-Final Perpendicular C. Moncayo	1	8,50				8,50
	C. San Vicente	1	43,70				43,70
	C. Amparo Iturbi	1	15,00				15,00
	Interior	1	7,70				7,70
							831,50

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU04P08	u POZO REGISTRO 100 BASE HORMIG. Y ELEMENTOS PREF. HASTA 2M TIPO B (R5) POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO B, CON BASE DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 MPA Y CON ANILLOS DE HORMIGÓN ARMADO, DE HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA, SEGÚN NORMATIVA DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA						
	Pozos desagüe	8				8,00	
							8,00
vU03I02	u ARQUETA DE REGISTRO 30X30X40 LADRILLO, TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL ARQUETA DE REGISTRO DE 30X30X40 FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO 24X11.5X9 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-15, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL.						
	Agua Potable	44				44,00	
	Baja Presión	3				3,00	
							47,00
PN05.01	u CONTADOR 40 MM SUMINISTRO E INSTALACION CONTADOR 40 MM EN CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE, TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO ALTA Y TASAS.						
	FUENTE BEBEDERO	1				1,000	
							1,00
PBPO11bb	m³ HNE-15/B/20 OBRA HORMIGÓN PARA USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA BLANDA, ADECUADO PARA PICAR, CON ÁRIDO PROCEDENTE DE MACHAQUEO, TAMAÑO MÁXIMO 20 MM, CON CEMENTO CEM II/B-L 32.5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, ASIENTO EN EL CONO DE ABRAMS DE 5 A 10 CM, CON TOLERANCIA ±1 CM, CONFECCIONADO EN OBRA.						
	Patín	42	0,15	0,15	0,30	0,28	
	DESAGÜES						
	Unión Amparo Iturbi-Final	1	8,50	0,65	0,85	4,70	
	Perpendicular C. Moncayo						
	C. San Vicente	1	43,70	0,65	0,85	24,14	
	C. Amparo Iturbi	1	15,00	0,65	0,85	8,29	
	Interior	1	7,70	0,65	0,85	4,25	
	A descontar	-1	75,00	0,05		-3,75	
							37,91
vU05PTbab	u HIDRANTE BAJO NIVEL TIERRA DN 100 MM 1 SALIDA 100 MM HIDRANTE BAJO EL NIVEL DE TIERRA, FABRICADO EN HIERRO FUNDIDO Y PINTADO EN ROJO, CON UNA SALIDA DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON TAPÓN Y RACOR TIPO BOMBEROS, SISTEMA DE APERTURA CON LLAVE DE CUADRADILLO DE 25 MM, ENTRADA RECTA A TUBERÍA EMBRIDADA DIN PN-16 DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y SISTEMA DE CLAPETA DE RETENCIÓN DE AGUA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.						
		3				3,00	
							3,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU05ACa	u ACOMETIDA FUNDICIÓN <15 M, Ø32 MM						
	ACOMETIDA EN CONDUCCIONES GENERALES DE FUNDICIÓN DE 63 MM DE DIÁMETRO, COMPUESTA POR COLLARÍN, CABEZAL, TUERCA REDUCTORA, MACHÓN DOBLE, LLAVE DE ESFERA, MANGUITO DE ROSCA MACHO, QUINCE METROS DE TUBO DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD DE 32 MM DE DIÁMETRO Y 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN Y LLAVE DE ENTRADA ACOMETIDA INDIVIDUAL, INCLUSO ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X9 CM, SOLERA DE 5 CM DE HORMIGÓN, PARA USO NO ESTRUCTURAL Y CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 15 N/MM², CON ORIFICIO SUMIDERO, EXCAVACIÓN DE ZANJA Y DERECHOS Y PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, SIN REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, TOTALMENTE INSTALADA, CONECTADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.						
	Acometidas existentes						
	Amparo Iturbi 12	1					1,00
	Moncayo 5	1					1,00
							2,00
PN05.02	m DESMONTAJE TUBO FUNDICIÓN						
	MONTAJE DE TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS ESTÁNDAR.						
	C. San Vicente	1	105,30				105,30
	C. Amparo Iturbi	1	118,50				118,50
	Interior	1	52,00				52,00
							275,80

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO

SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL

vU01DHaa m³ DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE MANUAL CON MARTILLO

DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.

ALUMBRADO

C. Amparo Iturbi

UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
1	64,00	0,60	0,15		5,76

5,76

vU03MZb m³ EXCV ZANJA RETRO <20 KM TTE

EXCAVACIÓN DE ZANJA MEDIANTE RETROEXCAVADORA EN TIERRA CON UN ANCHO DE 60-80 CM, INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A LOS BORDES, CON POSTERIOR RELLENO DE ZANJA Y ELIMINACIÓN DE RESTOS A CONTENEDOR, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.

Parte acera C.Amparo Iturbi

1	64,00	0,40	0,44		11,26
---	-------	------	------	--	-------

Parte aceras C.Amparo Iturbi y San

1	156,20	0,40	0,24		15,00
---	--------	------	------	--	-------

Vicente

C. Moncayo

1	73,70	0,40	0,40		11,79
---	-------	------	------	--	-------

Resto PAI

1	435,00	0,40	0,40		69,60
---	--------	------	------	--	-------

107,65

EILE.1bba m CANALIZACIÓN PVC 2X90 MM

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA LÍNEA DE ALUMBRADO COMPUESTO POR 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED CON GUÍA INCORPORADA, DE 90MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO CINTA SEÑALIZADORA (SIN INCLUIR EXCAVACIONES DE ZANJA Y RELLENOS); TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.

1	728,90				728,90
---	--------	--	--	--	--------

728,90

728,90

AMMR.6daa m³ RELLENO ZANJA HM-20/P/40/I

RELLENO DE ZANJA CON HORMIGÓN HM-20/P/40/I, VERTIDO DIRECTAMENTE DESDE CAMIÓN.

Parte acera C.Amparo Iturbi

1	64,00	0,40	0,24		6,14
---	-------	------	------	--	------

Parte aceras C.Amparo Iturbi y San

1	156,20	0,40	0,24		15,00
---	--------	------	------	--	-------

Vicente

C. Moncayo

1	73,70	0,40	0,20		5,90
---	-------	------	------	--	------

Resto PAI

1	435,00	0,40	0,20		34,80
---	--------	------	------	--	-------

A descontar

-1	728,90	0,01			-7,29
----	--------	------	--	--	-------

54,55

vU03MRb m³ RELLENO ZANJAS ZAHORRA

RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA.

Parte acera C.Amparo Iturbi

1	64,00	0,40	0,20		5,12
---	-------	------	------	--	------

5,12

vU03MRa m³ RELLENO ZANJAS TIERRA PROPIA

RELLENO EN ZANJAS CON TIERRA PROPIA.

C. Moncayo

1	73,70	0,40	0,20		5,90
---	-------	------	------	--	------

Resto PAI

1	435,00	0,40	0,20		34,80
---	--------	------	------	--	-------

40,70

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU03IBba	u CIMENTACIÓN P/BAC COL 0.50X0.50X0.70 M, HASTA 8M CIMENTACIÓN PARA BÁCULO O COLUMNAS HASTA 8 METROS. FORMADA POR DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-25/P/20 DE 0,50X0,50X0,70 M MÁS HORMIGÓN DE LIMPIEZA. INCLUYENDO CODO DE TUBO DE PVC DE 90 MM DE DIÁMETRO, 1'8 MM DE ESPESOR, 4 ATMÓSFERAS, PERNOS DE ANCLAJE DE 50 CM DE LONGITUD.	41				41,00	
							41,00
PN06.01	u ARQUETA 40X40 CM D-400 ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.						
	C. Moncayo y perpendicular	4				4,00	
							4,00
vU03ARcc	u ARQUETA REGISTRO 40X40X70 HORMIGÓN, FONDO HORMIGÓN, TAPA COMPOSITE ARQUETA DE REGISTRO CON PARED DE HORMIGÓN DE 40 X 40 X 70 CM., INCLUIDA LA EXCAVACIÓN, FONDO DE HORMIGÓN, MARCO Y TAPA, TAPADO DE TUBOS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBANTES A VERTEDERO. CON MARCO Y TAPA DE COMPOSITE.	47				47,00	
							47,00
vU03I14	u CIMENTACIÓN P/BAS ARMARIO CIMENTACIÓN PARA BASAMENTO DE ARMARIO DE CUADRO DE MANDOS, CON HORMIGÓN DE 150 KG., CON 3 TUBOS DE PLÁSTICO LISO DE 110 MM. DE DIÁMETRO, EMBUTIDOS, I/EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, DIMENSIONES S/PLANO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBANTES A VERTEDERO.	2				2,00	
							2,00

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALACIÓN

APARTADO 06.02.01 COLUMNAS Y LUMINARIAS

vU06SLcca u CANDELABRO FUND 6 M ALTURA Y 2 BRAZOS. MAHUELLA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANDELABRO CON BASE Y FUSTE TRONCOCÓNICOS, DE FUNDICIÓN DE HIERRO, CON PUERTA DE REGISTRO EN CUYA ZONA SE ENCUENTRA LA PLETINA DE PUESTA A TIERRA Y FIJACIÓN DE EQUIPOS DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN. PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO, INCLUIDO TRANSPORTE. MODELO MAHUELLA. DE 6 M DE ALTURA Y 2 BRAZOS.

C. San Vicente	5	5,00
----------------	---	------

5,00

vU06L60 u LUMINARIA MODELO CAMPANAR GRANDE DE 64 LED Y 99W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MODELO CAMPANAR GRANDE-LED, CON FUENTE LUMINOSA DE LED, CON CORONA Y PROTECTOR SUPERIOR EN ALUMINIO INYECTADO Y PINTADO. FIJACIÓN Y RÓTULA DE ALUMINIO FUNDIDO Y PINTADO. PROTECTOR DE POLICARBONATO. ESTANQUEIDAD DEL RECINTO ÓPTICO IP-66 SEGÚN EN-60598. CON DRIVER PROGRAMABLE Y DOTADO CON PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES DE 10 KV O SUPERIOR. RANGO DE Tª DE COLOR DE 3.000 °K Y CON UN RENDIMIENTO LUMINOSO MÍNIMO DE 110 LUM/W. DE 64 LED Y 99 W A 500 MA.

C. San Vicente	10	10,00
----------------	----	-------

10,00

vU06S07 u CANDELABRO 3.76M ALTURA AVENIDA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANDELABRO DE FUNDICIÓN DE HIERRO GRIS, S/UNE 33111/73, FORMADO POR BASE ACAMPANADA CON PUERTA DE REGISTRO, PLETINA PARA CAJA DE FUSIBLES, TORNILLO PARA TOMA DE TIERRA, OREJAS EXTERIORES PARA SUJECIÓN A PERNOS DE ANCLAJE. FUSTE INTERMEDIO ESTRIADO CON ANILLO ADORNO Y CAPITEL SUPERIOR PARA FIJACIÓN DE LUMINARIAS. PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO. INCLUIDO TRANSPORTE. MODELO AVENIDA. DE 3'76 M. DE ALTURA.

C. Amparo Iturbi	7	7,00
C. San Vicente	2	2,00
Interior	27	27,00

36,00

vU06L13 u FAROL ART FUND 78W FERNANDO VII - LED

FAROL ARTÍSTICO MODELO FERNANDO VII LED, TRONCOCÓNICO, SIENDO LA BASE, GRECAS, ADORNOS Y CORONA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CERRADO MEDIANTE CUATRO CRISTALES CURVOS CON PORTEZUELA, CÚPULA DE CHAPA ENTALLADA DE ALUMINIO METALIZADO EN BRONCE ANTIGUO O ACABADO EN NEGRO OXIRÓN, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP-66, CON FUENTE LUMINOSA DE LED, CON DRIVER PROGRAMABLE Y DOTADO CON PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES. RANGO DE Tª DE COLOR DE 3.000 °K Y CON UN RENDIMIENTO LUMINOSO MÍNIMO DE 100 LUM/W. HASTA 78 W

C. Amparo Iturbi	7	7,00
C. San Vicente	2	2,00
Interior	27	27,00

36,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
APARTADO 06.02.02 CABLEADO Y TOMA DE TIERRA							
vU06CVdd	u CONDUCTOR COBRE DOBLE CUBIERTA PVC 4 X 6 MM2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CON DOBLE CUBIERTA DE PVC DESIGNACIÓN VV 0'6/1 KV TENSIÓN DE SERVICIO 1000 V., TENSIÓN DE PRUEBA 4000 V. INCLUIDO TRANSPORTE. DE 4 X 6 MM².	2	728,90			1.457,80	
							1.457,80
vU13CI03	m LÍN PPAL TIERRA AISL 16MM2 Ø25MM LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0.6/1 KV DE 16MM2 DE SECCIÓN, PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO SIMPLE DE PVC DE DIÁMETRO 25MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.	1	728,90			728,90	
							728,90
vU06MZab	u PIQUETA TOMA TIERRA 14MM DIÁM 2M PIQUETA DE TOMA DE TIERRA CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 14 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR, EN POSICIÓN VERTICAL, COLOCADA Y CONECTADA CON CABLE Y BORNA DE CONEXIÓN, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y/O PLANOS ADJUNTOS. INCLUIDO TRANSPORTE. DE 2 METROS.	21				21,00	
							21,00
APARTADO 06.02.03 ARMARIO DE MEDIDA							
vU06MGa	u CGP P/INTERIOR Y ACOMETIDA SUBT ESQUEMA 10 250/400A 1 SALIDA 570X570MM CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (C.G.P.), PARA INTERIOR Y ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, FORMADA POR CAJA DE DOBLE AISLAMIENTO SEGÚN UNE 21035, AUTOEXTINGUIBLE, AUTOVENTILADA, CON TAPA TRANSPARENTE, CIERRE MEDIANTE TORNILLOS AISLANTES, ALOJANDO EN SU INTERIOR BASES PORTAFUSIBLES TIPO CUCHILLA, MONTADOS SOBRE PLACA AISLANTE, INCLUIDOS LOS CARTUCHOS FUSIBLES Y CUCHILLA NEUTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. ESQUEMA 10, DE 250/400 A., UNA SALIDA EN ARMARIOS DE DIMENSIONES 570X570 MM.	1				1,00	
	Caja General de Protección						1,00
vU06MWaa	u EQUIPO MEDIDA 9,9/13,2 KW 380/220 V MED DIRECTA EQUIPO DE MEDIDA COMPUESTO POR: PLACA DE MONTAJE, REGLETA DE VERIFICACIÓN, BASES SECCIONABLES, CARTUCHOS FUSIBLES, TUBO NEUTRO, TERMINALES, TORNILLOS CON TUERCAS, WECCOS, CABLES, CUELQUES, ETC. MANO DE OBRA DE MONTAJE SOBRE PLACA SOPORTE Y COLOCACIÓN EN EL ARMARIO. DE 9,9/13,2 KW /380/220 V, MEDIDA DIRECTA.	1				1,00	
	Equipo de medida (contador)						1,00
vU06MQ82	ARMARIO ACERO INOXIDABLE DE 1400X720X380 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO ACERO INOXIDABLE DE 1400X720X380	1				1,00	
	Envolvente cuadro compañía						1,00

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 06.02.04 ARMARIO DE PROTECCIÓN Y CONTROL

CACPN u CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO

ARMARIO PRISMA PLUS PARA CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA ALUMBRADO EXTERIOR DE PROCESOS, DE DIMENSIONES 2100X710X500 MM INTERRUPTOR GENERAL 50A 4P, CONTACTOR GENERAL 50A 3P, PROTECCIÓN SOBRETENSIONES TRANSITORIAS CLASE II, PROTECCIÓN SOBRETENSIONES PERMANENTES 245-265V, CARRIL DIN PROTECCIÓN Y MANIOBRA CON INTERRUPTOR, MAGNETOTÉRMICO 2P 10A, DIFERENCIAL 0,03A 2P ABB, CONMUTADOR 3 POSICIONES MANUAL-0-AUTO, BASE SCHUKO 230V, INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 6A 1P LUZ INTERIOR, DOMOMASTER EQUIPO DE TELEGESTIÓN GSM/GPRS RELOJ ASTRO PROGRAMABLE CON PUERTOS RS232 Y 16 CONTACTOS LIBRES DE POTENCIAL CON SISTEMA 1 A 10 V, 2 DPR50 SI DIFERENCIAL PROGRESIVO REARMABLE 0,03A A 0,3A A 1A, REGULADORES DE FLUJO PARA UNA FASE DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO TRIFÁSICA 3X400V+N. TODO COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.

Cuadro alumbrado

1

1,00

1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 07 JARDINERÍA Y RED DE RIEGO							
SUBCAPÍTULO 07.01 JARDINERÍA							
PN07.01.08	u ESTRUCTURA SUSTENTACIÓN						
	ESTRUCTURA SUSTENTACIÓN DE 1 METRO DE ALTURA Y 3 METROS DE LONGITUD PARA BUGANVILLA FORMADA POR POSTES, MARCO Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, CIMENTACIÓN, NIVELACIÓN, MONTAJE, MERMAS Y DESPUNTES.						
	Soporte crecimiento buganvilla	11				11,00	
							11,00
vU07001	u BUGANVILLA ALT 0.8-1.2M						
	BUGANVILLA (BOIGAINVILLEA GLABRA) DE 0.8 A 1.2 M DE ALTURA EN CONTENEDOR, PLANTADO EN TERRENO COMPACTO INCLUSO ABONADO Y RIEGO.						
		11	3,00			33,00	
							33,00
vU07C03	u SETO CUPRESSUS SEMPERVIRENS ALT 101-105 CM						
	SETO CUPRESSUS SEMPERVIRENS DE 101-105 CM DE ALTURA, SERVIDOS EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MEDIOS MANUALES, PLANTACIÓN, APORTE DE 0.06M3 DE TIERRA, PRIMER RIEGO Y TRANSPORTE						
		3				3,00	
							3,00
PN07.01.02	u LAVANDULA ANGUSTIFOLIA						
	SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLON.						
		16				16,00	
							16,00
PN07.01.03	u CHAMAEROPS HUMILIS ALT 100-150 CM						
	SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE CHAMAEROPS HUMILIS CON ALTURA 100-150 CM EN CONTENEDOR DE 0.12M3, PLANTACIÓN EN HÓYO REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y PRIMER RIEGO. INCLUSO SUSTRATOS VEGETALES FERTILIZADOS.						
		3				3,00	
							3,00
PN07.01.04	u PISTACIA LENTISCUS						
	SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE PISTACIA LENTISCUS, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLON.						
		2				2,00	
							2,00
PN07.01.05	u PYRUS CALLERYANA "ARISTOCRAT" 16/18						
	SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE PYRUS CALLERYANA "ARISTOCRAT", ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLON. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.						
		11				11,00	
							11,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
PN07.01.06	u MELIA AZEDARACH 15/16 SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE MELIA AZEDARACH DE ENTRE 15 A 16CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1M DEL SUELO Y ENTRE 300 Y 350M DE ALTURA, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR DE 50X45X35CM. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.	6				6,00	6,00
PN07.01.07	u CELTIS AUSTRALIS 15-16 SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE CELTIS AUSTRALIS DE ENTRE 15 A 16CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1M DEL SUELO Y ENTRE 350 Y 400M DE ALTURA, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR DE 0.12M3. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.	2				2,00	2,00
PN07.01.09	u QUERCUS FAGIENA VANTINA 16/18 CM PERÍMETRO SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE CELTIS AUSTRALIS DE ENTRE 16 A 18CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.	6				6,00	6,00
PN07.01.10	u ACER MONSPESSULANUM 14/16 CM DIÁMETRO SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE ACER MONSPESSULANUM DE ENTRE 14 A 16CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.	7				7,00	7,00
UJTP.1ab	m ² CORTEZA PINO 20-40MM SUMINISTRO Y EXTENDIDO CON MEDIOS MANUALES DE 10 CM DE CORTEZA DE PINO DE ENTRE 20 Y 40 MM SOBRE MALLA ANTIHERBA DE POLIPROPILENO INCLUIDO REFORZADO DE BORDES, HUMECTACIÓN Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR EL TRANSPORTE DEL MATERIAL NI LA FORMACIÓN DE LA BASE.						
	Parterre	1	38,00			1,00	38,00
	Zona juegos infantiles	1	63,00			1,00	63,00
		1	79,50			1,00	79,50
	Zona frente juegos biosaludables	1	42,00				42,00
							222,50

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU07T02	m³ APORTE DE TIERRA VEGETAL SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y PERFILADA A MANO.						
	ALCORQUES						
	C. Amparo Iturbi	7	2,00	1,00	0,50		7,00
	C. San Vicente	6	2,00	1,00	0,50		6,00
		5	2,20	1,10	0,50		6,05
	C. paralela y perpendicular Moncayo	14	2,00	1,00	0,50		14,00
	Parterre	1	38,00		0,50		19,00
	Zona juegos infantiles	1	63,00		0,50		31,50
		1	79,50		0,50		39,75
	Zona frente juegos biosaludables	1	42,00		1,00		42,00
							165,30

SUBCAPÍTULO 07.02 RED DE RIEGO - OBRA CIVIL

vU03MZb	m³ EXCV ZANJA RETRO <20 KM TTE EXCAVACIÓN DE ZANJA MEDIANTE RETROEXCAVADORA EN TIERRA CON UN ANCHO DE 60-80 CM, INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A LOS BORDES, CON POSTERIOR RELLENO DE ZANJA Y ELIMINACIÓN DE RESTOS A CONTENEDOR, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.						
	C. Amparo Iturbi	1	115,70	0,30	0,30		10,41
	C. San Vicente	1	73,30	0,30	0,30		6,60
		1	4,50	0,30	0,30		0,41
		1	48,00	0,30	0,30		4,32
	Paralela C. Moncayo	1	73,50	0,30	0,25		5,51
	Perpendicular C. Moncayo	1	60,00	0,30	0,25		4,50
		1	75,60	0,30	0,25		5,67
		1	15,70	0,30	0,25		1,18
		1	15,50	0,30	0,25		1,16
		1	8,60	0,30	0,25		0,65
		1	2,20	0,30	0,25		0,17
		1	14,00	0,30	0,25		1,05
	Arquetas 80x80	2	1,00	1,00	1,00		2,00
	Arquetas 30x30	40	0,50	0,50	0,60		6,00
							49,63

vU01DHaa	m³ DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE MANUAL CON MARTILLO DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.						
	C. Amparo Iturbi	1	64,00	0,30	0,15		2,88
							2,88

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
PN07.02.02	m TUBERÍA PVC 160MM						
	TUBERÍA DE P.V.C. DE 160 MM DE DIÁMETRO PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE.						
	C. Amparo Iturbi	1	115,70			115,70	
	C. San Vicente	1	73,30			73,30	
		1	4,50			4,50	
		1	48,00			48,00	
	Paralela C. Moncayo	1	73,50			73,50	
	Perpendicular C. Mocayo	1	60,00			60,00	
		1	75,60			75,60	
		1	15,70			15,70	
		1	15,50			15,50	
		1	8,60			8,60	
		1	2,20			2,20	
		1	14,00			14,00	
							506,60
AMMR.6daa	m³ RELLENO ZANJA HM-20/P/40/I						
	RELLENO DE ZANJA CON HORMIGÓN HM-20/P/40/I, VERTIDO DIRECTAMENTE DESDE CAMIÓN.						
	C. Amparo Iturbi	1	115,70	0,30	0,30	10,41	
	C. San Vicente	1	73,30	0,30	0,30	6,60	
		1	4,50	0,30	0,30	0,41	
		1	48,00	0,30	0,30	4,32	
	Paralela C. Moncayo	1	73,50	0,30	0,25	5,51	
	Perpendicular C. Moncayo	1	60,00	0,30	0,25	4,50	
		1	75,60	0,30	0,25	5,67	
		1	15,70	0,30	0,25	1,18	
		1	15,50	0,30	0,25	1,16	
		1	8,60	0,30	0,25	0,65	
		1	2,20	0,30	0,25	0,17	
		1	14,00	0,30	0,25	1,05	
							41,63
vU04ARa	u ARQUETA 40X40 CM						
	ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.						
		10				10,00	
							10,00
vU03102	u ARQUETA DE REGISTRO 30X30X40 LADRILLO, TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL						
	ARQUETA DE REGISTRO DE 30X30X40 FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO 24X11.5X9 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-15, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL.						
		36				36,00	
							36,00
vU03105	u ARQUETÓN 80X80, TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL						
	ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES 80X80X80 CM, PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON FONDO DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5 CM, CON ORIFICIO SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.						
	Contador y programador	2				2,00	
							2,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBCAPÍTULO 07.03 RED DE RIEGO - INSTALACIÓN							
vU07REdbb	m TUBERÍA PE 40MM 6ATM BD						
	TUBERÍA DE P.E. DE 40 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 6 ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN.						
	C. Amparo Iturbi	1	115,70				115,70
	C. San Vicente	1	73,30				73,30
		1	4,50				4,50
		1	48,00				48,00
	Paralela C. Moncayo	1	73,50				73,50
	Perpendicular C. Mocayo	1	60,00				60,00
		1	75,60				75,60
		1	15,70				15,70
		1	15,50				15,50
		1	8,60				8,60
		1	2,20				2,20
		1	14,00				14,00
							506,60
vU07R13	u INUNDADOR EMERGENTE						
	DIFUSOR CON TOBERA REGULABLE, VÁSTAGO EMERGENTE CON FILTRO Y VÁLVULA ANTIDRENAJE						
	Alcorques	70					70,00
							70,00
PN07.03	m CONDUCCIÓN PE Ø16 C/GOTER SUP						
	CONDUCCIÓN REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO RETICULADO, DE 16 MM. DE DIÁMETRO CON GOTERO, INCLUYENDO UNIONES Y ACCESORIOS, INSTALADA EN SUPERFICIE Y COMPROBADA.						
	Zonas ajardinadas	1	40,00				40,00
		1	42,00				42,00
							82,00
PN07.03.02	m TUBERÍA PE 50MM RANURADA						
	TUBERÍA CORRUGADA DE PARED RANURADA DE PE DE 50 MM DE DIÁMETRO PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE.						
	Zonas ajardinadas	1	40,00				40,00
		1	42,00				42,00
		1	34,30				34,30
		1	33,00				33,00
							149,30
vU03MGab	m² GEOTEXTIL NO TEJIDO 150 GR/M2						
	GEOTEXTIL NO TEJIDO, COMPUESTO POR FILAMENTOS DE PROPILENO UNIDOS POR AGUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE 150 G/M². MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.						
	Zona ajardinada	1	85,00				85,00
		1	75,00				75,00
							160,00
vU07REfcb	m TUBERÍA PE 63MM 10ATM BD						
	TUBERÍA DE P.E. DE 63 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10 ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN.						
	Acometida programador	1	1,50				1,50
							1,50

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
PN07.02	u PROGRAMADOR RIEGO ESTANCO A PILAS PROGRAMADOR DE RIEGO ESTANCO TIPO TBOS DE 4 ESTACIONES DE FUNCIONAMIENTO DE PILAS DE LA CASA RAIN BIRD O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO, COMPROBADO Y LISTO PARA PROGRAMAR.	1				1,00	
							1,00
vU07R10	u ELECTROVÁLVULA DE 2" ELECTROVÁLVULA DE 2" DE DIÁMETRO INTERIOR CON REGULADOR DE CAUDAL, INSTALACIÓN DE 24 V C/A CONECTADA AL PROGRAMADOR CON CABLE ANTIHUMEDAD TOTALMENTE INSTALADA.	2				2,00	
							2,00
PN05.01	u CONTADOR 40 MM SUMINISTRO E INSTALACION CONTADOR 40 MM EN CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE, TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO ALTA Y TASAS.	1				1,000	
							1,00
PN07.03.03	UD FILTRO ANILLAS 2" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE ANILLAS DE 2" DE ACERO INOXIDABLE EN SECTORES DE RIEGO POR GOTEO, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.	1				1,000	
							1,00
PN07.03.04	UD VÁLVULA DE CORTE METÁLICA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PASO METÁLICA DE CUADRADILLO DE 1 1/2" PARA CORTE DE SECTOR, INCLUSO PIEZAS DE ACOPLE, TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA LA UNIDAD.	2				2,000	
							2,00

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS

vU08BTaad m MARCA VIAL CONTINUA ACRL 10 CM. DEFINICIÓN ESTACIONAMIENTO

APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 10 CM. DE ANCHO, REALMENTE PINTADA, PARA DEFINICIÓN DE ESTACIONAMIENTO, INCLUSO CIERRES TRANSVERSALES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO.

C. Amparo Iturbi	1	95,50	95,50
C. San Vicente	1	87,50	87,50

183,00

vU08BTbbg m MARCA VIAL DISCONTINUA ACRL 15 CM. M-1.12, M-7.7 BORDE

APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 15 CM. DE ANCHO, REALMENTE PINTADA, DISCONTINUA EN BORDE DE CALZADA TIPO M-1.12 O M-7.7, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO.

C. Amparo Iturbi	1	19,50	19,50
C. San Vicente	2	7,10	14,20

33,70

vU08BTabi m MARCA VIAL CONTINUA ACRL 15 CM. ZIGZAG PROHIBICIÓN

APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 15 CM. DE ANCHO, REALMENTE PINTADA, CONTÍNUA EN ZIGZAG PARA PROHIBICIÓN O RESERVA DE ESTACIONAMIENTO PARA BUS, TAXI, CARGA-DESCARGA, ETC. REALIZADO SEGÚN PLANOS, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO.

Bomberos	1	8,00	8,00
----------	---	------	------

8,00

vU08BVabb u SEÑAL CIRCULAR 600 MM NIVEL RETROREFL 1 HORM

SEÑAL CIRCULAR DE 600 MM DE DIÁMETRO, CON UN NIVEL DE RETROREFLEXIÓN 1, FIJADA MECÁNICAMENTE A POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM, COLOCADO HORMIGONADO MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 50X50X80 CM, CON EXCAVACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECIÓN, TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS.

Salida a C. Pianista Amparo Iturbi	2		2,00
Bomberos	2		2,00

4,00

PN08.01 u PANEL 40X60 CM NIVEL 1

CAJETÍN O PANEL COMPLEMENTARIO DE DIMENSIONES 40X60CM, CON UN NIVEL DE RETROREFLEXIÓN 1, FIJADO A SOPORTE DE SEÑAL DE SECCIÓN 80X40MM, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECIÓN, TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS.

	2		2,00
--	---	--	------

2,00

vU08BVbcb u SEÑAL TRIANGULAR 700 MM NIVEL RETROREFL 1 HORM

SEÑAL TRIANGULAR DE 700 MM DE LADO, CON UN NIVEL DE RETROREFLEXIÓN 1, FIJADA MECÁNICAMENTE A POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM, COLOCADO HORMIGONADO MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 50X50X80 CM, CON EXCAVACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECIÓN, TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS.

Salida a C. Pianista Amparo Iturbi	1		1,00
------------------------------------	---	--	------

1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU08BVdbb	u SEÑAL CUADRADA 600 MM NIVEL RETROREFL 1 HORM						
	SEÑAL CUADRADA DE 600 MM DE LADO, CON UN NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN 1, FIJADA MECÁNICAMENTE A POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM, COLOCADO HORMIGONADO MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 50X50X80 CM, CON EXCAVACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECIÓN, TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS.						
	Entrada c. San Vicente	1				1,00	
							1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 09 MOBILIARIO URBANO							
vU09B01	u BANCO MAD EST MET 180X70 C/RESPALDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE 180X70CM CON ASIENTO Y RESPALDO DE LISTONES DE MADERA TROPICAL PINTADA Y ESTRUCTURA Y APOYABRAZOS DE ACERO AL CARBONO CON TORNILLERÍA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE EN DIVERSOS COLORES, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, BASE DE HORMIGÓN EN MASA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	1	6,00			6,00	6,00
vU09I05	u COLUMPIO H=2.00 2PLAZA GAMA EST SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOBOGÁN DE 2 PLAZAS Y 2.00M DE ALTURA DE GAMA ESTÁNDAR PARA NIÑOS DE ENTRE 6 Y 12 AÑOS FABRICADO CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y CADENAS Y RODAMIENTOS DE ACERO INOXIDABLE, FIJADO MECÁNICAMENTE SOBRE DADO/S DE HORMIGÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TOTALMENTE MONTADO CONFORME A LA UNE EN-1176.	1				1,00	1,00
vU09I01	u BALANCÍN H=0.50M 2PLAZA/S GAMA EST SUMINISTRO Y MONTAJE DE BALANCÍN DE 2 PLAZAS Y 0.50M DE ALTURA DE GAMA ESTÁNDAR FABRICADO CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y CON PUNTO DE CAÍDA AMORTIGUADA CON MUELLES DE ACERO PROVISTO DE DISPOSITIVOS ANTIPELLIZCO DE POLIAMIDA, FIJADO MECÁNICAMENTE SOBRE DADOS DE HORMIGÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TOTALMENTE MONTADO SEGÚN UNE EN 1176-1177.	1				1,00	1,00
vU09I14	u JUEGO MUELLE LAPPSET O SIMILAR SUMINISTRO Y MONTAJE DE JUEGO MUELLE LAPPSET O SIMILAR, COMPLETAMENTE TERMINADO.	2				2,00	2,00
PN09.02	u ESTRUCTURA MADERA TORRE-TOBOGÁN SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA JUEGOS COMPUESTA POR DOS TORRES A 1.36 M DE ALTURA, UNIDAS POR UNA PASARELA CON RAMPA DE TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE Y PALO DE BOMBEROS, FIJADO MECÁNICAMENTE SOBRE DADO/S DE HORMIGÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TOTALMENTE MONTADO SEGÚN UNE EN-1176. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUIDA LIMPIEZA, MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA EN OBRA, COMPLETAMENTE TERMINADO.	1				1,00	1,00
vU09F03	u FUENTE BEBEDERO MOD. VALENCIA INC PEANA INSTALACIÓN DE FUENTE BEBEDERO MOD. VALENCIA, INCLUSO CIMENTACIÓN, PIEZAS ESPECIALES Y PEANA DE PIEDRA, ARQUETÓN DE DESAGÜE HOMOLOGADO POR EL SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL, TOTALMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.	1				1,00	1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU09D01	u APARATO DE GIMNASIA SUMINISTRO Y MONTAJE DE APARATOS DE GIMNASIA PARA ADULTOS, COMPLETAMENTE TERMINADO	4				4,00	4,00
							4,00
PN09.01	u MESA DE PING-PONG EXTERIOR SUMINISTRO Y MONTAJE DE MESA DE PING-PONG DE 2,74X1,52 M X 0,90 M DE ALTO, FORMADA POR UN TABLERO RECUBIERTO EN POLIÉSTER Y ACABADO A BASE DE GEL COAT, RED CON CHASIS DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y PLANCHA DE ACERO PERFORADA. CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUIDA LIMPIEZA, MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA EN OBRA, COMPLETAMENTE TERMINADO.	1				1,00	1,00
							1,00
PN09.07	u PAPELERA PLÁSTICO 50 L. MOD.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PLÁSTICO INYECTADO, SEGÚN MODELO NORMALIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, FIJADA MECÁNICAMENTE A POSTE DE ACERO GALVANIZADO EMPOTRADO EN BASE DE HORMIGÓN EN MASA, TOTALMENTE MONTADA.	13				13,00	13,00
							13,00
PN09.04	m2 CARTEL CHAPA ACERO NIVEL 1 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON UN NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN 1, ANCLADO A ELEMENTO DE SUSTENTACIÓN, NO INCLUIDO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES.	4	1,50	1,20		7,20	7,20
							7,20
USIV21aa	m POSTE 80X40X2MM HORMIGONADO POSTE DE 80X40X2MM, COLOCADO HORMIGONADO MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 50X50X70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN.	8	1,50			12,00	12,00
							12,00
PN09.05	u MONTAJE SEÑAL VIARIA MONTAJE DE SEÑAL VIARIA SOBRE SOPORTE EXISTENTE SIN INCLUIR NI SEÑAL NI SOPORTE.	4				4,00	4,00
							4,00

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 11 SERVICIOS NO MUNICIPALES

SUBCAPÍTULO 11.01 ELECTRICIDAD

vU01DHaa m³ DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE MANUAL CON MARTILLO

DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.

C. AMPARO ITURBI	1	64,00	0,80	0,15	7,68
------------------	---	-------	------	------	------

7,68

vU03MZb m³ EXCV ZANJA RETRO <20 KM TTE

EXCAVACIÓN DE ZANJA MEDIANTE RETROEXCAVADORA EN TIERRA CON UN ANCHO DE 60-80 CM, INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A LOS BORDES, CON POSTERIOR RELLENO DE ZANJA Y ELIMINACIÓN DE RESTOS A CONTENEDOR, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.

Parte acera C. Amparo Iturbi	1	64,00	0,80	1,25	64,00
Parte acera C. Amparo Iturbi	1	47,40	0,80	1,05	39,82
C. San Vicente	1	42,10	0,40	0,67	11,28
	1	10,60	0,60	0,51	3,24
Perpendicular (izquierdo) C. Moncayo	1	26,00	0,80	0,94	19,55
	1	14,50	0,60	0,88	7,66
	1	79,50	0,60	0,72	34,34
Resto interior	1	314,50	0,60	0,40	75,48
MT	1	12,30	0,80	0,94	9,25

264,62

vU11E88 m TUBERÍA ROJA 160 MM UNE 50086

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ROJA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SEGÚN NORMA UNE 50086 DE 160 MM. DE DIÁMETRO, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA.

C. Amparo Iturbi	6	111,40			668,40
C. San Vicente	4	42,10			168,40
Perpendicular (izquierdo) C. Moncayo	6	26,00			156,00
	9	14,50			130,50
	9	79,50			715,50
Resto interior	3	314,50			943,50

2.782,30

PN11.01.02 m TUBERÍA ROJA 200 MM UNE 50086

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ROJA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SEGÚN NORMA UNE 50086 DE 200 MM. DE DIÁMETRO, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA.

MT					
C. Amparo Iturbi	2	111,40			222,80
Perpendicular (izquierdo) C. Moncayo	2	26,00			52,00
	2	14,50			29,00

303,80

PN11.01.03 m TETRATUBO PE, DN=40 MM, CONDUCC. FIBRA OPTICA, HOMOLOG. IBERDROLA

TETRATUBO DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPESOR DE POLIETILENO PARA LA CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA HOMOLOGADO POR IBERDROLA, COLOCADO EN ZANJA HORMIGONADA, INCLUSO P.P. DE SEPARADOR DEL BANCO DE TUBOS, UNIONES Y ENTRONQUES CON ARQUETAS.

	1	602,50			602,50
--	---	--------	--	--	--------

602,50

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU11E11	m CINTA SEÑALIZADORA						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE ATENCIÓN CABLE.						
	Electricidad	1	602,50			602,50	
							602,50
vU03MRc	m³ RELLENO ZANJAS ARENA						
	RELLENO EN ZANJAS CON ARENA.						
	C. Amparo Iturbi	1	111,40	0,80	1,05	93,58	
	C. San Vicente	1	42,10	0,40	0,67	11,28	
		1	10,60	0,60	0,51	3,24	
	Perpendicular (izquierdo) C. Moncayo	1	26,00	0,80	0,94	19,55	
		1	14,50	0,60	0,88	7,66	
		1	79,50	0,60	0,72	34,34	
	Resto interior	1	314,50	0,60	0,40	75,48	
	MT	1	12,30	0,80	0,94	9,25	
	A descontar						
	C. Amparo Iturbi	-1	111,40	0,21		-23,39	
	C. San Vicente	-1	42,10	0,08		-3,37	
		-1	10,60	0,08		-0,85	
	Perpendicular (izquierdo) C. Moncayo	-1	26,00	0,21		-5,46	
		-1	14,50	0,24		-3,48	
		-1	79,50	0,18		-14,31	
	Resto interior	-1	314,50	0,06		-18,87	
	MT	-1	12,30	0,09		-1,11	
							183,54
vU03MRb	m³ RELLENO ZANJAS ZAHORRA						
	RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA.						
	C. Amparo Iturbi	1	64,00	0,80	0,20	10,24	
							10,24
vU03MRa	m³ RELLENO ZANJAS TIERRA PROPIA						
	RELLENO EN ZANJAS CON TIERRA PROPIA.						
	Perpendicular (izquierdo) C. Moncayo	1	26,00	0,80	0,25	5,20	
		1	14,50	0,60	0,25	2,18	
		1	79,50	0,60	0,25	11,93	
	Resto interior	1	314,50	0,60	0,25	47,18	
	MT	1	12,30	0,80	0,25	2,46	
							68,95
vU04ARc	u ARQUETA 60X60 CM						
	ARQUETA DE REGISTRO DE 60X60 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.						
		15				15,00	
							15,00
vU04ARd	u ARQUETA 80X80 CM						
	ARQUETA DE REGISTRO DE 80X80 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.						
		9				9,00	
							9,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
PN11.01.04	u RED DE BAJA TENSIÓN RED DE BAJA TENSIÓN SEGÚN PROYECTO ELÉCTRICO ESPECÍFICO						1,00
PN11.01.05	u CENTRO TRANSFORMACIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SEGÚN PROYECTO ELÉCTRICO ESPECÍFICO						1,00
PN11.01.06	u RED DE MEDIA TENSIÓN RED DE MEDIA TENSIÓN SEGÚN PROYECTO ELÉCTRICO ESPECÍFICO						1,00

SUBCAPÍTULO 11.02 TELECOMUNICACIONES

vU01DHaa	m ³ DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE MANUAL CON MARTILLO DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.						
	C. AMPARO ITURBI	1	64,00	1,20	0,15	11,52	
							11,52
vU03MZb	m ³ EXCV ZANJA RETRO <20 KM TTE EXCAVACIÓN DE ZANJA MEDIANTE RETROEXCAVADORA EN TIERRA CON UN ANCHO DE 60-80 CM, INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A LOS BORDES, CON POSTERIOR RELLENO DE ZANJA Y ELIMINACIÓN DE RESTOS A CONTENEDOR, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.						
	C. Amparo Iturbi	1	113,00	0,90	0,32	32,54	
	C. San Vicente	1	34,00	1,20	0,32	13,06	
		1	67,00	0,90	0,32	19,30	
	Teleco C. Moncayo	1	96,00	0,90	0,52	44,93	
	Resto interior	1	272,60	0,60	0,52	85,05	
	Arquetas						
	Arqueta tipo JM	3	0,70	0,80	1,00	1,68	
	Arqueta tipo JC	17	0,40	0,40	0,60	1,63	
	Arqueta 80x80	2	1,00	1,00	1,00	2,00	
	Arqueta 60x60	6	0,80	0,80	1,00	3,84	
	Arqueta tipo M	18	0,60	0,60	0,80	5,18	
							209,21
vU11E89	m TUBERÍA VERDE 110MM UNE 50086 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA VERDE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SEGÚN NORMA UNE 50086 DE 110 MM. DE DIÁMETRO, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA.						
	C. Amparo Iturbi	8	113,00			904,00	
	C. San Vicente	8	34,00			272,00	
		6	67,00			402,00	
	Teleco C. Moncayo	6	96,00			576,00	
	Resto interior	4	272,60			1.090,40	
							3.244,40

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU11E11	m CINTA SEÑALIZADORA						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE ATENCIÓN CABLE.						
	C. Amparo Iturbi	1	113,00				113,00
	C. San Vicente	1	34,00				34,00
		1	67,00				67,00
	Teleco C. Moncayo	1	96,00				96,00
	Resto interior	1	272,60				272,60
							582,60
AMMR.6daa	m³ RELLENO ZANJA HM-20/P/40/I						
	RELLENO DE ZANJA CON HORMIGÓN HM-20/P/40/I, VERTIDO DIRECTAMENTE DESDE CAMIÓN.						
	C. Amparo Iturbi	1	113,00	0,90	0,32		32,54
	C. San Vicente	1	34,00	1,20	0,32		13,06
		1	67,00	0,90	0,32		19,30
	Teleco C. Moncayo	1	96,00	0,90	0,32		27,65
	Resto interior	1	272,60	0,60	0,32		52,34
	A descontar						
	C. Amparo Iturbi	-1	113,00	0,06			-6,78
	C. San Vicente	-1	34,00	0,08			-2,72
		-1	67,00	0,06			-4,02
	Teleco C. Moncayo	-1	96,00	0,06			-5,76
	Resto interior	-1	272,60	0,04			-10,90
							114,71
vU03MRa	m³ RELLENO ZANJAS TIERRA PROPIA						
	RELLENO EN ZANJAS CON TIERRA PROPIA.						
	Teleco C. Moncayo	1	96,00	0,90	0,20		17,28
	Resto interior	1	272,60	0,60	0,20		32,71
							49,99
PN11.02	u ARQUETA PREFABRICADA TIPO JM ORANGE						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA TIPO JM SEGÚN NORMAS DE ORANGE.						
		3					3,00
							3,00
PN11.03	u TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO JM ORANGE						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA TIPO JM, SEGÚN NORMAS DE ORANGE.						
		3					3,00
							3,00
PN11.04	u ARQUETA PREFABRICADA TIPO JC ORANGE						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA TIPO JC SEGÚN NORMAS DE ORANGE.						
		15					15,00
							15,00
PN11.05	u TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO JC ORANGE						
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA TIPO JC, SEGÚN NORMAS DE ORANGE.						
		15					15,00
							15,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
PN11.06	u ARQUETA 40X40 CM C/TAPA Y MARCO TIPO VDF-ONO ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO VDF-ONO.	5				5,00	5,00
PN11.07	u ARQUETA 60X60 CM C/TAPA Y MARCO TIPO VDF-ONO ARQUETA DE REGISTRO DE 60X60 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.	1				1,00	1,00
vU11T01	u ARQUETA 0.8X0.8X1M ARQUETA DE 0,8X0,8X1M EN CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y MARCO FUNDICIÓN UNE-EN 124 D400	2				2,00	2,00
PN11.02.08	u ARQUETA LADRILLO 60X60X80 CM B-125 ARQUETA DE 60X60X80 CM DE DIMENSIONES INTERIORES CONSTRUIDA CON LADRILLO HUECO DE 11,5 CM DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCADA Y ENLUCIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO GP CSIV W2 CON TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE B-125, INCLUIDA LA FORMACIÓN DE LA BASE DE HORMIGÓN HM-30/B/20/I+QB DE 10 CM DE ESPESOR, LA PARTE PROPORCIONAL DE EMBOCADURAS, RECIBIDO DE CANALIZACIONES, JUNTAS Y CIERRES HERMÉTICOS, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, TOTALMENTE EJECUTADA.	6				6,00	6,00
vU11T04	u ARQUETA PREFABRICADA TIPO M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA TIPO M SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA.	16				16,00	16,00
vU11T43	u TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA TIPO M, SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA.	16				16,00	16,00

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 11.03 GAS

vU03MZb m³ EXCV ZANJA RETRO <20 KM TTE

EXCAVACIÓN DE ZANJA MEDIANTE RETROEXCAVADORA EN TIERRA CON UN ANCHO DE 60-80 CM, INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A LOS BORDES, CON POSTERIOR RELLENO DE ZANJA Y ELIMINACIÓN DE RESTOS A CONTENEDOR, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.

C. Amparo Iturbi	1	68,00	0,40	0,34	9,25
Resto	1	175,00	0,40	0,28	19,60

28,85

PN11.03.02 m TB PE 80 P/GAS Ø110 MM SDR 11

INSTALACIÓN DE TUBERÍA ENTERRADA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS, TIPO PE 80 DE COLOR AMARILLO MARCADO SEGÚN UNE EN 1555; DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA MÍNIMA REQUERIDA (MRS) DE 8 MPA, RELACIÓN DIMENSIONAL NORMALIZADA SDR 11 Y PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN MOP DE 5 BAR, SUMINISTRADO POR COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA SEGÚN CONVENIO, EN ROLLOS DE 50 M DE LONGITUD; COLOCADO EN ZANJA CAPA DE ARENA DE RÍO (SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ÉSTA) SEGÚN REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS (R.D. 919/2006).

Gas	1	243,00			243,00
-----	---	--------	--	--	--------

243,00

vU11E11 m CINTA SEÑALIZADORA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE ATENCIÓN CABLE.

Gas	1	243,00			243,00
-----	---	--------	--	--	--------

243,00

vU03MRc m³ RELLENO ZANJAS ARENA

RELLENO EN ZANJAS CON ARENA.

C. Amparo Iturbi	1	68,00	0,40	0,34	9,25
Resto	1	175,00	0,40	0,28	19,60
A descontar	-1	243,00	0,01		-2,43

26,42

vU03MRa m³ RELLENO ZANJAS TIERRA PROPIA

RELLENO EN ZANJAS CON TIERRA PROPIA.

Resto	1	175,00	0,40	0,25	17,50
-------	---	--------	------	------	-------

17,50

vU11GXc u CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE Ø110 MM

CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE, INERTIZADA MEDIANTE T SIMPLE. Ø110 MM.

	3				3,00
--	---	--	--	--	------

3,00

PBPO11bb m³ HNE-15/B/20 OBRA

HORMIGÓN PARA USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 15 N/MM², DE CONSISTENCIA BLANDA, ADECUADO PARA PICAR, CON ÁRIDO PROCEDENTE DE MACHAQUEO, TAMAÑO MÁXIMO 20 MM, CON CEMENTO CEM II/B-L 32.5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, ASIENTO EN EL CONO DE ABRAMS DE 5 A 10 CM, CON TOLERANCIA ±1 CM, CONFECCIONADO EN OBRA.

Patín	10	0,15	0,15	0,30	0,07
-------	----	------	------	------	------

0,07

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 12 RESERVA MUNICIPAL

vU03Mzb m³ EXCV ZANJA RETRO <20 KM TTE

EXCAVACIÓN DE ZANJA MEDIANTE RETROEXCAVADORA EN TIERRA CON UN ANCHO DE 60-80 CM, INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A LOS BORDES, CON POSTERIOR RELLENO DE ZANJA Y ELIMINACIÓN DE RESTOS A CONTENEDOR, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.

Parte acera C. Amparo Iturbi	1	64,00	0,40	0,46	11,78
C. Amparo Iturbi y San Vicente	1	149,00	0,40	0,26	15,50

27,28

vU01DHaa m³ DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE MANUAL CON MARTILLO

DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.

RESERVA MUNICIPAL

C. Amparo Iturbi	1	64,00	0,40	0,15	3,84
------------------	---	-------	------	------	------

3,84

EIEC.6fa m TUBO CG DP POLIOLEFINA (ROJO) ENTE 110MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CURVABLE DE DOBLE PARED DE POLIOLEFINA (ROJO) PARA CANALIZACIÓN ENTERRADA DE 110MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN >450N Y RESISTENCIA AL IMPACTO PARA USO NORMAL, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, TOTALMENTE INSTALADO SIN INCLUIR EL CABLEADO, SEGÚN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.

	2	213,00			426,00
--	---	--------	--	--	--------

426,00

vU11E11 m CINTA SEÑALIZADORA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE ATENCIÓN CABLE.

	1	213,00			213,00
--	---	--------	--	--	--------

213,00

AMMR.6daa m³ RELLENO ZANJA HM-20/P/40/I

RELLENO DE ZANJA CON HORMIGÓN HM-20/P/40/I, VERTIDO DIRECTAMENTE DESDE CAMIÓN.

Parte acera C. Amparo Iturbi	1	64,00	0,40	0,26	6,66
C. Amparo Iturbi y San Vicente	1	149,00	0,40	0,26	15,50
A descontar	-1	213,00	0,02		-4,26

17,90

vU03MRb m³ RELLENO ZANJAS ZAHORRA

RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA.

Parte acera C. Amparo Iturbi	1	64,00	0,40	0,20	5,12
------------------------------	---	-------	------	------	------

5,12

vU04ARa u ARQUETA 40X40 CM

ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.

	2				2,00
--	---	--	--	--	------

2,00

MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS

vU12AC03 m³ CARGA MEC RESID H EN CMN

CARGA MECÁNICA DE RESIDUOS DE HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN (INCLUIDO EL TIEMPO DE ESPERA DE ÉSTE), INCLUSO HUMEDECIDO DE LA CARGA.

Cim., solado	1	738,31	738,31
--------------	---	--------	--------

738,31

vU12AC01 m³ CARGA ESCOMBROS A CONTENEDOR

CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR O DUMPER, INCLUSO HUMEDECIDO.

Zonas aparcamiento	1	137,52	137,52
--------------------	---	--------	--------

137,52

vU12TCabb m³ TRANSPORTE <20KM Y CANON DE VERTIDO ESCOMBROS

TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN MEZCLADOS DE DENSIDAD MEDIA 1.50 T/M3 CONSIDERADOS COMO NO PELIGROSOS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA, VUELTA Y DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. CON CANON DE VERTIDO.

Cim., solado	1	738,31	738,31
Zonas aparcamiento	1	137,52	137,52

875,83

vU12ACb m³ CARGA MAN. RESID. METAL EN CONTE.

CARGA MANUAL DE RESIDUOS METÁLICOS SOBRE CONTENEDOR (NO INCLUIDO EN EL PRECIO), INCLUSO HUMEDECIDO DE LA CARGA.

Mobiliario urbano	1	1,06	1,06
-------------------	---	------	------

1,06

vU12TCdbb m³ TRANSPORTE <20KM Y CANON DE VERTIDO METAL

TRANSPORTE DE RESIDUOS METÁLICOS DE DENSIDAD MEDIA 7.00 T/M³ CONSIDERADOS COMO NO PELIGROSOS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA, VUELTA Y DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. CON CANON DE VERTIDO.

Mobiliario urbano	1	1,06	1,06
-------------------	---	------	------

1,06

vU12AT02 m³ CARGA Y TRANSP TIERRAS <20KM

CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA, CARGA, VUELTA Y DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Excavación	1	3.901,68	3.901,68
------------	---	----------	----------

3.901,68

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
vU12TTab	m ³ CANON DE VERTIDO RESIDUOS EXCAVACIÓN CANON DE VERTIDO A VERTEDERO AUTORIZADO DE RESIDUOS INERTE PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, CON CÓDIGO 170504 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002).						
	Excavación	1				3.901,68	=13/vU12AT02
							3.901,68
vU12G18	m ³ SERV. ENTREGA, RECOG. GEST. RESID. EN CONTENEDOR, RESTOS DE PODA SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE PODA EN CONTENEDOR DE CUALQUIER CAPACIDAD, CONSIDERANDO LA ENTREGA, ALQUILER, CARGA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DEL CONTENEDOR. INCLUSO ENTREGA A VERTEDERO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, SEPARACIÓN EN FRACCIONES Y CANON DE VERTIDO. TRATAMIENTO Y LA GESTIÓN DE RESTOS DE PODA DE ESPECIES ARBÓREAS.						
	JARDINERÍA						
	Despeje y desbroce	1	161,60			161,60	
	Árboles (>40 cm perímetro)	20	8,00			160,00	
							321,60

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD

14.1	SYS						
------	-----	--	--	--	--	--	--

1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO 15 CONTROL CALIDAD

15.01 u CONTROL DE CALIDAD

UNIDAD PARA CONTROL DE CALIDAD EN EJECUCION DE OBRA SEGUN ESPECIFICADO EN ANEJO CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO.

1

1,00

1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO 16 LIMPIEZA

PN16.01 u LIMPIEZA OBRA

LIMPIEZA DE OBRA.

Mes de limpieza

12

12,00

12,00

7.6. Aplicación de precios.

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS				
vU01L08	m² DESPEJE Y DESBROCE TERRENO DESPEJE, DESBROCE Y REFINO DE TERRENOS HASTA 25CM DE PROFUNDIDAD, CON VEGETACIÓN DE HASTA 2M DE ALTURA, INCLUIDA LA RETIRADA DE MATERIAL, SIN INCLUIR LA CARGA Y TRANSPORTE.	3.232,37	0,64 €	2.068,72 €
vU01Labb	u DESMONTE ÁRBOL CON TOCÓN, >40 CM PERÍM DESMONTE DE ÁRBOL CON TOCÓN, DE >40 CM PERÍMETRO, INCLUSO TALA DE RAMAS, TROCEADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y LA RETIRADA DE MATERIAL, SIN INCLUIR LA CARGA Y TRANSPORTE.	20,00	136,75 €	2.735,00 €
vU01A03	m ARRANQUE BARANDILLA METAL, MMEC. ARRANQUE DE BARANDILLA METÁLICA DE PROTECCIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS.	14,00	8,56 €	119,84 €
vU01A07	u ARRANQUE POSTE Y PLACA SEÑALIZ, MMEC ARRANQUE DE POSTE Y PLACA SEÑALIZACIÓN REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS.	1,00	8,87 €	8,87 €
vU01MDf	u DESMONTAJE DE SOPORTE POSTE DESMONTAJE Y RETIRADA DE SOPORTE EXISTENTE DE POSTE CON MEDIOS MANUALES, ASÍ COMO TRASLADO A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN.	2,00	14,25 €	28,50 €
vU01D01	m CORTE DE PAV BITUMINOSO CORTE DE FIRME BITUMINOSO CON SIERRA DE DISCO DE HASTA 90MM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES.	207,00	2,45 €	507,15 €
vU01ABaba	m ARRANQUE BORDILLO MED. MECÁNICOS SIN RECUP. ARRANQUE DE BORDILLO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, SIN RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE	176,30	2,48 €	437,22 €
vU01ABcba	m ARRANQUE BORDILLO Y RIGOLA MED. MECÁNICOS SIN RECUP. ARRANQUE DE BORDILLO Y RIGOLA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, SIN RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE	115,50	3,49 €	403,10 €
vU01A02	u ARRANQUE BÁCULO DE ILUMINACIÓN O SEMAFÓRICO ARRANQUE DE BÁCULO DE ILUMINACIÓN O SEMAFÓRICO, SIN INCLUIR EL DESMONTAJE DE LA LUMINARIA NI EL EQUIPO ELÉCTRICO. REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR, ACOPIO INTERMEDIO O TRANSPORTE A ALMACÉN MUNICIPAL O NUEVO EMPLAZAMIENTO.	4,00	42,36 €	169,44 €
vU06D12	u DESMONTAJE PTO LUZ INST VIEJA BÁCULOS O COLUMNAS DESMONTAJE POR PUNTO DE LUZ DE INSTALACIÓN VIEJA DE BÁCULOS O COLUMNAS, RETIRADA DE CABLES Y TRANSPORTE DE MATERIALES AL ALMACÉN DE ALUMBRADO.	4,00	18,85 €	75,40 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
vU06D13	u DESMONTAJE PTO LUZ PARED INST VIEJA DESMONTAJE POR PUNTO DE LUZ EN PARED E INSTALACIÓN VIEJA, REPASO DE FACHADAS Y TRANSPORTE DE MATERIALES AL ALMACÉN DE ALUMBRADO.	3,00	10,65 €	31,95 €
PN01.01	m DESMONTAJE INSTALACIÓN ALUMBRADO FACH. EXISTENTE RETIRADA DE INSTALACION ALUMBRADO EXISTENTE, FORMADO POR CONDUCTOR TRENZADO EN FACHADA, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.	130,00	6,79 €	882,70 €
vU01A08	m ARRANQUE VALLA METÁLICA PROTECCIÓN ARRANQUE DE VALLA METÁLICA DE PROTECCIÓN, INCLUSO TRANSPORTE A ALMACÉN MUNICIPAL O NUEVO EMPLAZAMIENTO.	77,00	12,24 €	942,48 €
vU01DPbb	m ² DEM. PAV. URB. BALDOSA HIDRÁULICA MED. MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO URBANO DE BALDOSA HIDRÁULICA REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.	712,00	2,30 €	1.637,60 €
vU01DHab	m ³ DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE RETROEXCAVADORA DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE RETROEXCAVADORA CON MARTILLOR ROMPEDOR, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.	374,85	21,83 €	8.182,98 €
vU01DFab	m ³ DEMOL FIRME MEZCLA BITUMINOSA MED MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN FIRME REALIZADA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.	101,90	29,50 €	3.006,05 €
vU01DBcb	m ³ DEMOL FAB BLOQUE HORMIGÓN MED CON MARTILLO DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE BLOQUE HORMIGÓN CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.	90,49	27,63 €	2.500,24 €
vU01DHba	m ³ DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE MANUAL CON MARTILLO DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN ARMADO POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.	27,35	63,56 €	1.738,37 €
TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS				25.475,61 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS				
vU02R02	m ALBARDILLA SENCILLA DE 25 CM ALBARDILLA SENCILLA DE 25 CM INCLUSO APERTURA DE LA ROZA, COLOCACIÓN DE LA RASILLA, MACIZADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	34,00	8,73 €	296,82 €
PN02.01	m² MURO BHO VISTO 40X20X20 C/ARM CADA 4 HILADAS MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN VISTO RUGOSO DE 40X20X20CM RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, CON ARMADURA HORIZONTAL DE TENDEL FORMADA POR UNA CELOSÍA DE 15CM DE ANCHO COMPUESTA POR 2Ø4 DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTOS DE RESINA EPOXI DISPUESTA CADA 4 HILADAS Y RELLENO DE TODOS LOS SENOS CON HORMIGÓN HA-25/20/IIA, INCLUSO REPLANTEO, APLOMADO, NIVELADO, CORTE, PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS, VERTIDO Y COMPACTADO DEL HORMIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE MERMAS, DESPUNTES, SOLAPES, ROTURAS Y LIMPIEZA, SEGÚN SE-F DEL CTE.	33,00	50,29 €	1.659,57 €
vU08B30	m VALLA MALLA 50X15MM C/CIMENTACIÓN VALLADO REALIZADO CON MALLA DE SIMPLE TORSIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 50X15MM Y 2M DE UNA ALTURA MONTADA SOBRE POSTES DE 45MM DE DIÁMETRO DISPUESTOS CADA 3M Y ALAMBRE TENSOR DE 2,70MM, INCLUIDA LA CIMENTACIÓN MEDIANTE DADOS DE HORMIGÓN, EL NIVELADO, APLOMADO Y RECIBIDO DE POSTES.	8,00	21,16 €	169,28 €
vU03MEacab	m³ EXC. CIELO ABIERTO MED. MEC. PALA TIERRA <20 KM TTE EXCAVACIÓN EN CIELO ABIERTO, MEDIANTE MED. MEC. PALA, EN TERRENO DE TIERRA, <20 KM TTE	2.047,04	5,14 €	10.521,79 €
vU01DHab	m³ DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE RETROEXCAVADORA DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE RETROEXCAVADORA CON MARTILLOR ROMPEDOR, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.	68,25	21,83 €	1.489,90 €
vU03I24	m³ HA-25 ARM. TM20 MUROS ENCF. 2 CR. VISTO HORMIGÓN ARMADO VISTO, HA-25/20/B/IIA, CON UNA CUANTÍA MEDIA DE 20 KG/M³ DE ACERO B-500-S, CON ARISTAS ROMAS O ACHAFLANADAS, EN MURETES DE ACEQUIA, LISOS, INCLUSO FORMACIÓN DE RECORTES PARA SALIDA DE AGUA, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, VERTIDO, VIBRADO, NIVELADO Y CURADO, INCLUSO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO A DOS CARAS PARA DEJARLO VISTO, SEGÚN EHE.	2,58	136,88 €	353,15 €
vU03MFdb	m³ FORMACIÓN TERRAPLÉN SUELO SELECCIONADO PROC CANTERA SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE SUELO PROCEDENTE DE CANTERA CLASIFICADO COMO SELECCIONADO EN ZONA DE CIMIENTO, NÚCLEO O ESPALDONES PARA LA FORMACIÓN DE TERRAPLÉN, EXTENDIDO CON UN ESPESOR NO SUPERIOR A 30CM, COMPACTADO HASTA CONSEGUIR UNA DENSIDAD DEL 95% DEL PROTOR NORMAL, INCLUSO HUMECTACIÓN Y/O DESECACIÓN.	678,53	8,75 €	5.937,14 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
vU03MEabbbm ³	EXC. ZANJA MEDIOS MECÁNICOS TIERRA <20 KM TTE EXCAVACIÓN EN ZANJA, MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, EN TERRENO DE TIERRA, <20 KM TTE	146,45	8,98 €	1.315,12 €
vU03MPb	m³ EXCV POZOS Y ARQUETAS <20 KM TTE EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE POZOS Y ARQUETAS, EN TERRENOS MEDIOS, CON MEDIOS MANUALES , CON EXTRACCIÓN A LOS BORDES, Y CARGA EN CONTENEDOR DE LOS RESTOS, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.	66,10	9,30 €	614,73 €
vU15E19	h SEGUIMIENTO ARQ. EN TERRENO ABIERTO, SIN CATAS HORA SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO A PIE DE OBRA, EN TERRENO ABIERTO, SIN CATAS, CON O SIN APARICIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS. SEGUIMIENTO DE ARQUEÓLOGO A PIE DE OBRA, INCLUYENDO DESPLAZAMIENTO A OBRA, INSPECCIÓN VISUAL Y TOMA DE DATOS. REDACCIÓN DEL INFORME TÉCNICO.	426,98	28,90 €	12.339,72 €
TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.....				34.697,22 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS				
vU03M16	m³ RELLENO Y EXTENDIDO ZAHORRAS RELLENO Y EXTENDIDO DE ZAHORRA, CON MEDIOS MECÁNICOS, MOTONIVELADORA, CON RODILLO AUTOPROPULSADO, EN CAPAS DE 25 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON GRADO DE COMPACTACIÓN 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.	801,90	15,51 €	12.437,47 €
vU03P10	m³ BASE DE HORMIGÓN HNE-20/P/20 CENTRAL EXTENDIDO DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DE 20 N/MM ² , DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUSO VIBRADO, EN BASE DE CALZADA, SOLERA DE ACERAS, PISTAS DEPORTIVAS O PASEOS, CIMIENTOS DE BORDILLOS, ESCALERAS, BARANDILLAS Y MOBILIARIO URBANO, ELABORADO, PUESTO EN OBRA MEDIANTE MEDIOS MANUALES.	265,65	80,94 €	21.501,71 €
vU03HMa	m² MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø 5-5 MM MALLAZO ELECTROSOLDADO ME 500 T 15X15 CM, DE DIÁMETROS 5-5MM Y ACERO B 500 T, COLOCADO EN ESTRUCTURAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES, CALZOS Y SEPARADORES, SEGÚN EHE-08 Y DB SE-A DEL CTE.	90,00	2,76 €	248,40 €
vU03P37	m² PAVIMENTO BALDOSA HIDR LISA NEGRO PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO CON BALDOSAS DE CEMENTO HIDRÁULICAS LISA DE COLOR NEGRO COLOCADAS SOBRE CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MÍNIMO, TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN NTE/RSR-4.	1.350,00	19,12 €	25.812,00 €
vU03P30	m² PAVIMENTO ADOQUÍN VARIOS TAMAÑOS E8CM PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN BICAPA EN COLOR, DE FORMA RECTANGULAR O CUADRADA HASTA 40X40, DE 8 CM. DE ESPESOR, COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO O GRAVÍN, RASANTEADA, DE 3/4 CM. DE ESPESOR, DEJANDO ENTRE ELLOS UNA JUNTA DE SEPARACIÓN DE 2/3 MM. PARA SU POSTERIOR RELLENO CON ARENA CALIZA DE MACHAQUEO, I/RECEBADO DE JUNTAS, BARRIDO Y COMPACTACIÓN, A COLOCAR SOBRE ZAHORRAS COMPACTADAS NO INCLUIDO EN EL PRECIO	2.094,64	30,19 €	63.237,18 €
PN03.02	m² PAVIMENTO HORMIGÓN IMPRESO E=25 CM SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO DE 25 CM DE ESPESOR, REALIZADO CON HORMIGÓN HA-25/B/12/IIA, INCLUSO DESMOLDEANTE, TEXTURIZADO CON RESINA DE ACABADO Y CORTE DE LAS JUNTAS DE DILATACIÓN Y RETRACCIÓN.	1.045,00	30,66 €	32.039,70 €
vU03P40	m² PAVIMENTO EN ACERAS DE HORMIGÓN FRATASADO E=15CM PAVIMENTO EN ACERAS DE HORMIGÓN FRATASADO, INCLUSO CORTE DE JUNTAS DE DILATACIÓN	53,20	25,83 €	1.374,16 €
vU03PRac	m RIGOLA HORMIGÓN 8X20X50 CM RIGOLA DE HORMIGÓN DE 8X20X50 CM, SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.	1.002,00	9,68 €	9.699,36 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
vU03PBcg	m BORDILLO HORMIGÓN DOBLE CAPA 20X30 CM BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE 20X30 CM RECIBIDO SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.	253,20	19,20 €	4.861,44 €
vU03PBcd	m BORDILLO HORMIGÓN DOBLE CAPA 20X10 CM BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE 20X10 CM RECIBIDO SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.	407,50	16,95 €	6.907,13 €
PN03.01	m² PAVIMENTO SEGURIDAD VARIOS COLORES 40 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CONTINUO DE POLIURETANO Y CAUCHO DE 40 MM DE ESPESOR, CONSTITUIDO POR UNA CAPA INFERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO DE RECICLADO SBR DE 30 MM DE ESPESOR Y UNA CAPA SUPERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM DE 10 MM DE ESPESOR Y COMBINADO EN VARIOS COLORES Y FORMAS, RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y ANTIDESLIZANTE, TOMADOS CON ADHESIVO DE POLIURETANO, INCLUSO P.P. DE MERMAS Y ROTURAS SOBRE SOLERA DRENANTE DE HORMIGÓN H-15 DE 12 CM DE ESPESOR FRATASADA INCLUSO ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.	305,40	72,28 €	22.074,31 €
vU03P14	m ENCINTADO ADOQUÍN HORMIGÓN ENCINTADO CON ADOQUINES DE HORMIGÓN DE FORMA RECTANGULAR DE VARIOS COLORES Y TAMAÑOS HASTA 40X20X8 CM., COLOCADOS SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO DE 4 CM DE ESPESOR, APISONADOS A GOLPE DE MACETA, REGADO CON AGUA, RELLENO DE JUNTAS CON LECHADA DE CEMENTO CON ARENA, CURADO PERIÓDICO DURANTE 15 DÍAS, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN NTE/RSR-16.	50,40	9,65 €	486,36 €
vU01D10	m² FRESADO DE PAV DE BITUMINOSO FRESADO POR CADA CENTÍMETRO DE ESPESOR DE PAVIMENTO DE BITUMINOSO INCLUIDA A RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.	2.292,00	0,63 €	1.443,96 €
vU03PWaa	m² RIEGO IMPRIMACIÓN C60BF4 RIEGO DE IMPRIMACIÓN REALIZADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO C60BF4 CON UNA DOTACIÓN DE 0.50KG/M2, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	458,40	0,55 €	252,12 €
vU03P16	m² EXT CAPA 5 CM MEZ BIT AC 16 SURF B50/70 S CAL C/BETÚN EXTENSIÓN MANUAL SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE CAPA DE 5 CM DE ESPESOR DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF B50/70 S CON ÁRIDO CALIZO, INCLUIDO EL BETÚN.	458,40	29,00 €	13.293,60 €
vU03P47	m² PAVIMENTO HORMIGÓN RAYADO PAVIMENTO CONTINUO EXTERIOR DE HORMIGÓN EN MASA, CON JUNTAS, DE 20 CM DE ESPESOR, PARA USO PEATONAL, REALIZADO CON HORMIGÓN HM-20/B/I FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL, TRATADO SUPERFICIALMENTE CON CAPA DE RODADURA DE RENDIMIENTO 3 KG/M ² , CON ACABADO FRATASADO MECÁNICO O MANUAL Y POSTERIOR RAYADO SUPERFICIAL.	178,20	23,07 €	4.111,07 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ECSS.2a	m ² FRATASADO SOLERA FRATASADO MECÁNICO DE SOLERA Y ASERRADO DE LAS JUNTAS DE RETRACCIÓN, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON UNA PROFUNDIDAD DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA SOLERA Y POSTERIOR SELLADO CON MASILLA ELÁSTICA.	6,12	5,15 €	31,52 €
TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS				219.811,49€

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO				
vU01DBab	m ³ DEMOL FAB LADRILLO HUECO MED CON MARTILLO DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO HUECO CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA Y EL TRANSPORTE A VERTEDERO.	13,00	23,67 €	307,71 €
vU03MZb	m ³ EXCV ZANJA RETRO <20 KM TTE EXCAVACIÓN DE ZANJA MEDIANTE RETROEXCAVADORA EN TIERRA CON UN ANCHO DE 60-80 CM, INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A LOS BORDES, CON POSTERIOR RELLENO DE ZANJA Y ELIMINACIÓN DE RESTOS A CONTENEDOR, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.	461,70	7,29 €	3.365,79 €
vU03MPb	m ³ EXCV POZOS Y ARQUETAS <20 KM TTE EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE POZOS Y ARQUETAS, EN TERRENOS MEDIOS, CON MEDIOS MANUALES , CON EXTRACCIÓN A LOS BORDES, Y CARGA EN CONTENEDOR DE LOS RESTOS, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.	3,33	9,30 €	30,97 €
vU04TVc	m TUBERÍA PVC Ø160MM Y 10ATM SUMINISTRACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø160MM Y 10 ATM.	17,70	14,85 €	262,85 €
vU04TDba	m TUBERÍA POLIETILENO PEAD 315MM R4 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 315 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MÍNIMA DE R4 KN/M ² , UNIÓN JUNTA ELÁSTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.	105,20	8,15 €	857,38 €
PN04.03	UD ARQUETA 20X20 CON TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL ARQUETA DE REGISTRO DE 20X20 FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO 24X11.5X9 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-15, ENFOCADADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL.	7,00	64,19 €	449,33 €
vU04ARa	u ARQUETA 40X40 CM ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.	23,00	140,45 €	3.230,35 €
vU04TDcb	m TUBERÍA POLIETILENO PEAD 400MM R8 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MÍNIMA DE R8 KN/M ² , UNIÓN JUNTA ELÁSTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.	184,50	22,56 €	4.162,32 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
vU04TDdb	<p>m TUBERÍA POLIETILENO PEAD 500MM R8</p> <p>TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 500 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MÍNIMA DE R8 KN/M², UNIÓN JUNTA ELÁSTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.</p>	23,00	33,26 €	764,98 €
PBPO11bb	<p>m³ HNE-15/B/20 OBRA</p> <p>HORMIGÓN PARA USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 15 N/MM², DE CONSISTENCIA BLANDA, ADECUADO PARA PICAR, CON ÁRIDO PROCEDENTE DE MACHAQUEO, TAMAÑO MÁXIMO 20 MM, CON CEMENTO CEM II/B-L 32.5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, ASIENTO EN EL CONO DE ABRAMS DE 5 A 10 CM, CON TOLERANCIA ±1 CM, CONFECCIONADO EN OBRA.</p>	179,24	79,20 €	14.195,81 €
vU03MRa	<p>m³ RELLENO ZANJAS TIERRA PROPIA</p> <p>RELLENO EN ZANJAS CON TIERRA PROPIA.</p>	267,17	9,56 €	2.554,15 €
vU03F12	<p>m³ RELLENO DRENANTE C/GRAVAS</p> <p>RELLENO DRENANTE REALIZADO A BASE DE CAPAS DE GRAVA DE DISTINTAS GRANULOMETRÍAS, TODO ELLO COMPACTADO MEDIANTE BANDEJA VIBRATORIA EN TONGADAS DE 20CM, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN DE LA ZANJA.</p>	34,86	15,89 €	553,93 €
vU03MGab	<p>m² GEOTEXTIL NO TEJIDO 150 GR/M2</p> <p>GEOTEXTIL NO TEJIDO, COMPUESTO POR FILAMENTOS DE PROPILENO UNIDOS POR AGUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE 150 G/M². MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.</p>	141,50	0,68 €	96,22 €
vU04TDaa	<p>m TUBERÍA POLIETILENO PEAD 250MM R4</p> <p>TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MÍNIMA DE R4 KN/M², UNIÓN JUNTA ELÁSTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.</p>	88,30	6,60 €	582,78 €
vU04P08	<p>u POZO REGISTRO 100 BASE HORMIG. Y ELEMENTOS PREF. HASTA 2M TIPO B (R5)</p> <p>POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO B, CON BASE DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 MPA Y CON ANILLOS DE HORMIGÓN ARMADO, DE HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA, SEGÚN NORMATIVA DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA</p>	3,00	512,51 €	1.537,53 €
vU04P04	<p>u POZO REGISTRO 100 BASE F. LADRILLO Y ELEMENTOS PREF. HASTA 2M TIPO A (R4)</p> <p>POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO A Y B, CON BASE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE Y CON ANILLOS DE HORMIGÓN ARMADO, DE HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE RELLENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA, SEGÚN NORMATIVA DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA</p>	2,00	671,49 €	1.342,98 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
vU04P09	<p>u POZO REGISTRO 100 BASE HORMIG. Y ELEMENTOS PREF. MAYOR 2M TIPO B (R5) POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO B, CON BASE DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 MPA Y CON ANILLOS DE HORMIGÓN ARMADO, MAYOR DE 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA, SEGÚN NORMATIVA DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA</p>	4,00	705,72 €	2.822,88 €
vU04P05	<p>u POZO REGISTRO 100 BASE F. LADRILLO Y ELEMENTOS PREF. MAYOR 2M TIPO A (R4) POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO A Y B, CON BASE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE Y CON ANILLOS DE HORMIGÓN ARMADO, MAYOR DE 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE RELLENO, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA , SEGÚN NORMATIVA DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA</p>	5,00	959,01 €	4.795,05 €
vU04A04	<p>m CONEXIÓN ALCANTARILLADO A POZO REGISTRO CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO A POZO DE REGISTRO O COLECTOR SECUNDARIO, INCLUSO EMBOCADURA Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE, COMPLETAMENTE TERMINADA.</p>	2,00	140,45 €	280,90 €
vU04S06	<p>u IMBORNAL RECTANGULAR MEDIANO. IMBORNAL MEDIANO CON POCETA DE POLIURETANO DE 45X40X22, CON CLAPETA DE ALUMINIO ANODIZADO O ZINC, INCLUSO CONEXIÓN A ACOMETIDA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. PROVISTO DE EJE BASCULANTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIONES, REPOSICIONES, TRANSPORTE DE RESTOS A VERTEDERO Y CÁNONES DE VERTIDO, TOTALMENTE TERMINADO.</p>	41,00	272,49 €	11.172,09 €
vU01MDc	<p>u DESMONTAJE IMBORNAL DESMONTAJE DEL MARCO Y LA TAPA DE REGISTRO DE IMBORNAL CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIALES A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN.</p>	15,00	25,69 €	385,35 €
vU04R03	<p>u ADEC RASANTE O RECONSTRUCCIÓN TAPA POZO REGISTRO ADECUACIÓN A LA RASANTE O RECONSTRUCCIÓN DE LA TAPA POZO DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, INCLUIDA LA DEMOLICIÓN, EL LEVANTADO Y LA RECOLOCACIÓN DE LAS PIEZAS Y REPOSICIONES DE PAVIMENTO.</p>	19,00	47,77 €	907,63 €
TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO				54.658,98 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 RED AGUA POTABLE				
vU01DHaa	m ³ DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE MANUAL CON MARTILLO DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.	10,98	49,72 €	545,93 €
vU03MZb	m ³ EXCV ZANJA RETRO <20 KM TTE EXCAVACIÓN DE ZANJA MEDIANTE RETROEXCAVADORA EN TIERRA CON UN ANCHO DE 60-80 CM, INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A LOS BORDES, CON POSTERIOR RELLENO DE ZANJA Y ELIMINACIÓN DE RESTOS A CONTENEDOR, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.	177,40	7,29 €	1.293,25 €
vU03MRc	m ³ RELLENO ZANJAS ARENA RELLENO EN ZANJAS CON ARENA.	121,03	17,26 €	2.088,98 €
vU05TFf	m TUBO FUND 200 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASE 40 DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE ZINC Y PINTURA BITUMINOSA E INTERIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE EN 545-2002, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS ESTÁNDAR Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.	107,60	63,56 €	6.839,06 €
vU05PVf	u VALV FUND ELAS BRD Ø200 PN10/16 VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	18,00	557,52 €	10.035,36 €
vU05PAb	u PIEZA ESPECIAL FUNDICIÓN Ø100 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL, PARA ACOPLAMIENTO POR JUNTAS MECÁNICAS EXPRÉS, DE CUALQUIER FORMA Y DIMENSIÓN DE Ø 100 MM, INCLUSO JUNTAS EXPRÉS.	53,00	69,26 €	3.670,78 €
vU05PRac	u CARRETE ANCLAJE BB Ø200 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE DE ANCLAJE BB, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, INCLUSO JUNTAS DE BRIDA, CON DIÁMETRO 200 MM.	19,00	191,62 €	3.640,78 €
vU05DLbd	u DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA TUBERÍA L=100 M DN=200 MM DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE TUBERÍA DN 200 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE.	1,00	906,35 €	906,35 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
vU05TFe	m TUBO FUND 150 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASE 40 DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE ZINC Y PINTURA BITUMINOSA E INTERIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE EN 545-2002, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS ESTÁNDAR Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.	231,00	48,64 €	11.235,84 €
vU05PVe	u VALV FUND ELAS BRD Ø150 PN10/16 VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	10,00	327,61 €	3.276,10 €
vU05PAa	u PIEZA ESPECIAL FUNDICIÓN Ø80 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL, PARA ACOPLAMIENTO POR JUNTAS MECÁNICAS EXPRÉS, DE CUALQUIER FORMA Y DIMENSIÓN DE Ø 80 MM, INCLUSO JUNTAS EXPRÉS.	50,00	59,79 €	2.989,50 €
vU05PRab	u CARRETE ANCLAJE BB Ø150 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE DE ANCLAJE BB, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, INCLUSO JUNTAS DE BRIDA, CON DIÁMETRO 150 MM.	12,00	146,46 €	1.757,52 €
vU05DLbc	u DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA TUBERÍA L=100 M DN=150 MM DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE TUBERÍA DN 150 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE.	5,00	697,15 €	3.485,75 €
vU05TFc	m TUBO FUND 100 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLASE 40 DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE ZINC Y PINTURA BITUMINOSA E INTERIORMENTE DE MORTERO DE CEMENTO CENTRIFUGADO, CON MARCADO AENOR Y CONFORME A LA UNE EN 545-2002, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS ESTÁNDAR Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.	418,00	36,05 €	15.068,90 €
vU05PVd	u VALV FUND ELAS BRD Ø100 PN10/16 VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO, BRIDA HUSILLO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL, 10/16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. SEGÚN NORMAS ISO 5208 Y UNE-EN 1074. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	8,00	193,27 €	1.546,16 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
vU05PRaa	u CARRETE ANCLAJE BB Ø100 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE DE ANCLAJE BB, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, INCLUSO JUNTAS DE BRIDA, CON DIÁMETRO 100 MM.	14,00	105,50 €	1.477,00 €
vU05DLbb	u DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA TUBERÍA L=100 M DN=100 MM DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE UN TRAMO DE 100 METROS DE TUBERÍA DN 100 DE CUALQUIER MATERIAL. INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES DE LLENADO, VACIADO Y TRANSPORTE DEL RESIDUO CON CUBA A PUNTO DE DESAGÜE.	5,00	518,84 €	2.594,20 €
vU03MRb	m³ RELLENO ZANJAS ZAHORRA RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA.	7,52	20,69 €	155,59 €
vU03MRa	m³ RELLENO ZANJAS TIERRA PROPIA RELLENO EN ZANJAS CON TIERRA PROPIA.	50,70	9,56 €	484,69 €
vU04TDaa	m TUBERÍA POLIETILENO PEAD 250MM R4 TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CLASE DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL MÍNIMA DE R4 KN/M², UNIÓN JUNTA ELÁSTICA CON ENCHUFE CAMPANA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.	74,90	6,60 €	494,34 €
vU11E11	m CINTA SEÑALIZADORA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE ATENCIÓN CABLE.	831,50	0,41 €	340,92 €
vU04P08	u POZO REGISTRO 100 BASE HORMIG. Y ELEMENTOS PREF. HASTA 2M TIPO B (R5) POZO REGISTRO DE DIÁMETRO 1 M PREFABRICADO TIPO B, CON BASE DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 MPA Y CON ANILLOS DE HORMIGÓN ARMADO, DE HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO DE HORMIGÓN EN MASA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL NORMALIZADA MOD-OSTRA I, CON PASADOR ANTIRROBO COMPLETAMENTE TERMINADA, SEGÚN NORMATIVA DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	8,00	512,51 €	4.100,08 €
vU03I02	u ARQUETA DE REGISTRO 30X30X40 LADRILLO, TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL ARQUETA DE REGISTRO DE 30X30X40 FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO 24X11.5X9 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-15, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL.	47,00	87,72 €	4.122,84 €
PN05.01	u CONTADOR 40 MM SUMINISTRO E INSTALACION CONTADOR 40 MM EN CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE, TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO ALTA Y TASAS.	1,00	1.520,47 €	1.520,47 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PBPO11bb	m ³ HNE-15/B/20 OBRA HORMIGÓN PARA USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 15 N/MM ² , DE CONSISTENCIA BLANDA, ADECUADO PARA PICAR, CON ÁRIDO PROCEDENTE DE MACHAQUEO, TAMAÑO MÁXIMO 20 MM, CON CEMENTO CEM II/B-L 32.5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, ASIENTO EN EL CONO DE ABRAMS DE 5 A 10 CM, CON TOLERANCIA ±1 CM, CONFECCIONADO EN OBRA.	37,91	79,20 €	3.002,47 €
vU05PTbab	u HIDRANTE BAJO NIVEL TIERRA DN 100 MM 1 SALIDA 100 MM HIDRANTE BAJO EL NIVEL DE TIERRA, FABRICADO EN HIERRO FUNDIDO Y PINTADO EN ROJO, CON UNA SALIDA DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON TAPÓN Y RACOR TIPO BOMBEROS, SISTEMA DE APERTURA CON LLAVE DE CUADRADILLO DE 25 MM, ENTRADA RECTA A TUBERÍA EMBRIDADA DIN PN-16 DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y SISTEMA DE CLAPETA DE RETENCIÓN DE AGUA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.	3,00	367,60 €	1.102,80 €
vU05ACa	u ACOMETIDA FUNDICIÓN <15 M, Ø32 MM ACOMETIDA EN CONDUCCIONES GENERALES DE FUNDICIÓN DE 63 MM DE DIÁMETRO, COMPUESTA POR COLLARÍN, CABEZAL, TUERCA REDUCTORA, MACHÓN DOBLE, LLAVE DE ESFERA, MANGUITO DE ROSCA MACHO, QUINCE METROS DE TUBO DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD DE 32 MM DE DIÁMETRO Y 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN Y LLAVE DE ENTRADA ACOMETIDA INDIVIDUAL, INCLUSO ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X9 CM, SOLERA DE 5 CM DE HORMIGÓN, PARA USO NO ESTRUCTURAL Y CON UNA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE 15 N/MM ² , CON ORIFICIO SUMIDERO, EXCAVACIÓN DE ZANJA Y DERECHOS Y PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, SIN REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, TOTALMENTE INSTALADA, CONECTADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	2,00	891,01 €	1.782,02 €
PN05.02	m DESMONTAJE TUBO FUNDICIÓN MONTAJE DE TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS JUNTAS ESTÁNDAR.	275,80	11,80 €	3.254,44 €
TOTAL CAPÍTULO 05 RED AGUA POTABLE				92.812,12€

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO				
SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL				
vU01DHaa	m ³ DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE MANUAL CON MARTILLO DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.	5,76	49,72 €	286,39 €
vU03MZb	m ³ EXCV ZANJA RETRO <20 KM TTE EXCAVACIÓN DE ZANJA MEDIANTE RETROEXCAVADORA EN TIERRA CON UN ANCHO DE 60-80 CM, INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A LOS BORDES, CON POSTERIOR RELLENO DE ZANJA Y ELIMINACIÓN DE RESTOS A CONTENEDOR, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.	107,65	7,29 €	784,77 €
EILE.1bba	m CANALIZACIÓN PVC 2X90 MM CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA LÍNEA DE ALUMBRADO COMPUESTO POR 2 TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED CON GUÍA INCORPORADA, DE 90MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO CINTA SEÑALIZADORA (SIN INCLUIR EXCAVACIONES DE ZANJA Y RELLENOS); TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.	728,90	5,90 €	4.300,51 €
AMMR.6daa	m ³ RELLENO ZANJA HM-20/P/40/I RELLENO DE ZANJA CON HORMIGÓN HM-20/P/40/I, VERTIDO DIRECTAMENTE DESDE CAMIÓN.	54,55	67,86 €	3.701,76 €
vU03MRb	m ³ RELLENO ZANJAS ZAHORRA RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA.	5,12	20,69 €	105,93 €
vU03MRa	m ³ RELLENO ZANJAS TIERRA PROPIA RELLENO EN ZANJAS CON TIERRA PROPIA.	40,70	9,56 €	389,09 €
vU03IBba	u CIMENTACIÓN P/BAC COL 0.50X0.50X0.70 M, HASTA 8M CIMENTACIÓN PARA BÁCULO O COLUMNAS HASTA 8 METROS. FORMADA POR DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-25/P/20 DE 0,50X0,50X0,70 M MÁS HORMIGÓN DE LIMPIEZA. INCLUYENDO CODO DE TUBO DE PVC DE 90 MM DE DIÁMETRO, 1'8 MM DE ESPESOR, 4 ATMÓSFERAS, PERNOS DE ANCLAJE DE 50 CM DE LONGITUD.	41,00	88,57 €	3.631,37 €
PN06.01	u ARQUETA 40X40 CM D-400 ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.	4,00	209,19 €	836,76 €
vU03ARcc	u ARQUETA REGISTRO 40X40X70 HORMIGÓN, FONDO HORMIGÓN, TAPA COMPOSITE ARQUETA DE REGISTRO CON PARED DE HORMIGÓN DE 40 X 40 X 70 CM., INCLUIDA LA EXCAVACIÓN, FONDO DE HORMIGÓN, MARCO Y TAPA, TAPADO DE TUBOS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBREPANTES A VERTEDERO. CON MARCO Y TAPA DE COMPOSITE.	47,00	94,97 €	4.463,59 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
vU0314	u CIMENTACIÓN P/BAS ARMARIO CIMENTACIÓN PARA BASAMENTO DE ARMARIO DE CUADRO DE MANDOS, CON HORMIGÓN DE 150 KG., CON 3 TUBOS DE PLÁSTICO LISO DE 110 MM. DE DIÁMETRO, EMBUTIDOS, I/EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, DIMENSIONES S/PLANO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBREPANTES A VERTEDERO.	2,00	64,56 €	129,12 €
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL.....				18.629,29 €
SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALACIÓN				
APARTADO 06.02.01 COLUMNAS Y LUMINARIAS				
vU06SLcca	u CANDELABRO FUND 6 M ALTURA Y 2 BRAZOS. MAHUELLA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANDELABRO CON BASE Y FUSTE TRONCOCÓNICOS, DE FUNDICIÓN DE HIERRO, CON PUERTA DE REGISTRO EN CUYA ZONA SE ENCUENTRA LA PLETINA DE PUESTA A TIERRA Y FIJACIÓN DE EQUIPOS DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN. PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO, INCLUIDO TRANSPORTE. MODELO MAHUELLA. DE 6 M DE ALTURA Y 2 BRAZOS.	5,00	1.194,34 €	5.971,70 €
vU06L60	u LUMINARIA MODELO CAMPANAR GRANDE DE 64 LED Y 99W SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MODELO CAMPANAR GRANDE-LED, CON FUENTE LUMINOSA DE LED, CON CORONA Y PROTECTOR SUPERIOR EN ALUMINIO INYECTADO Y PINTADO. FIJACIÓN Y RÓTULA DE ALUMINIO FUNDIDO Y PINTADO. PROTECTOR DE POLICARBONATO. ESTANQUEIDAD DEL RECINTO ÓPTICO IP-66 SEGÚN EN-60598. CON DRIVER PROGRAMABLE Y DOTADO CON PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES DE 10 KV O SUPERIOR. RANGO DE Tª DE COLOR DE 3.000 °K Y CON UN RENDIMIENTO LUMINOSO MÍNIMO DE 110 LUM/W. DE 64 LED Y 99 W A 500 MA.	10,00	504,00 €	5.040,00 €
vU06S07	u CANDELABRO 3.76M ALTURA AVENIDA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANDELABRO DE FUNDICIÓN DE HIERRO GRIS, S/UNE 33111/73, FORMADO POR BASE ACAMPANADA CON PUERTA DE REGISTRO, PLETINA PARA CAJA DE FUSIBLES, TORNILLO PARA TOMA DE TIERRA, OREJAS EXTERIORES PARA SUJECCIÓN A PERNOS DE ANCLAJE. FUSTE INTERMEDIO ESTRIADO CON ANILLO ADORNO Y CAPITEL SUPERIOR PARA FIJACIÓN DE LUMINARIAS. PINTADO CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y OTRA DE ACABADO EN OXIRÓN NEGRO. INCLUIDO TRANSPORTE. MODELO AVENIDA. DE 3'76 M. DE ALTURA.	36,00	515,30 €	18.550,80 €
vU06L13	u FAROL ART FUND 78W FERNANDO VII - LED FAROL ARTÍSTICO MODELO FERNANDO VII LED, TRONCOCÓNICO, SIENDO LA BASE, GRECAS, ADORNOS Y CORONA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CERRADO MEDIANTE CUATRO CRISTALES CURVOS CON PORTEZUELA, CÚPULA DE CHAPA ENTALLADA DE ALUMINIO METALIZADO EN BRONCE ANTIGUO O ACABADO EN NEGRO OXIRÓN, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP-66, CON FUENTE LUMINOSA DE LED, CON DRIVER PROGRAMABLE Y DOTADO CON PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES. RANGO DE Tª DE COLOR DE 3.000 °K Y CON UN RENDIMIENTO LUMINOSO MÍNIMO DE 100 LUM/W. HASTA 78 W	36,00	428,57 €	15.428,52 €
TOTAL APARTADO 06.02.01 COLUMNAS Y LUMINARIAS....				44.991,02 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 06.02.02 CABLEADO Y TOMA DE TIERRA				
vU06CVdd	u CONDUCTOR COBRE DOBLE CUBIERTA PVC 4 X 6 MM2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CON DOBLE CUBIERTA DE PVC DESIGNACIÓN VV 0'6/1 KV TENSIÓN DE SERVICIO 1000 V., TENSIÓN DE PRUEBA 4000 V. INCLUIDO TRANSPORTE. DE 4 X 6 MM².	1.457,80	5,81 €	8.469,82 €
vU13CI03	m LÍN PPAL TIERRA AISL 16MM2 Ø25MM LÍNEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE RV-K 0.6/1 KV DE 16MM2 DE SECCIÓN, PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO SIMPLE DE PVC DE DIÁMETRO 25MM, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA, SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.	728,90	8,63 €	6.290,41 €
vU06MZab	u PIQUETA TOMA TIERRA 14MM DIÁM 2M PIQUETA DE TOMA DE TIERRA CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 14 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR, EN POSICIÓN VERTICAL, COLOCADA Y CONECTADA CON CABLE Y BORNA DE CONEXIÓN, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y/O PLANOS ADJUNTOS. INCLUIDO TRANSPORTE. DE 2 METROS.	21,00	33,45 €	702,45 €
TOTAL APARTADO 06.02.02 CABLEADO Y TOMA DE.....				15.462,68 €
APARTADO 06.02.03 ARMARIO DE MEDIDA				
vU06MGa	u CGP P/INTERIOR Y ACOMETIDA SUBT ESQUEMA 10 250/400A 1 SALIDA 570X570MM CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (C.G.P.), PARA INTERIOR Y ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, FORMADA POR CAJA DE DOBLE AISLAMIENTO SEGÚN UNE 21035, AUTOEXTINGUIBLE, AUTOVENTILADA, CON TAPA TRANSPARENTE, CIERRE MEDIANTE TORNILLOS AISLANTES, ALOJANDO EN SU INTERIOR BASES PORTAFUSIBLES TIPO CUCHILLA, MONTADOS SOBRE PLACA AISLANTE, INCLUIDOS LOS CARTUCHOS FUSIBLES Y CUCHILLA NEUTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. ESQUEMA 10, DE 250/400 A., UNA SALIDA EN ARMARIOS DE DIMENSIONES 570X570 MM.	1,00	270,24 €	270,24 €
vU06MWaa	u EQUIPO MEDIDA 9,9/13,2 KW 380/220 V MED DIRECTA EQUIPO DE MEDIDA COMPUESTO POR: PLACA DE MONTAJE, REGLETA DE VERIFICACIÓN, BASES SECCIONABLES, CARTUCHOS FUSIBLES, TUBO NEUTRO, TERMINALES, TORNILLOS CON TUERCAS, WECCOS, CABLES, CUELQUES, ETC. MANO DE OBRA DE MONTAJE SOBRE PLACA SOPORTE Y COLOCACIÓN EN EL ARMARIO. DE 9,9/13,2 KW /380/220 V, MEDIDA DIRECTA.	1,00	344,56 €	344,56 €
vU06MQ82	ARMARIO ACERO INOXIDABLE DE 1400X720X380 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO ACERO INOXIDABLE DE 1400X720X380	1,00	1.586,36 €	1.586,36 €
TOTAL APARTADO 06.02.03 ARMARIO DE MEDIDA.....				2.201,16 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 06.02.04 ARMARIO DE PROTECCIÓN Y CONTROL				
CACPN	u CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO			
	ARMARIO PRISMA PLUS PARA CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA ALUMBRADO EXTERIOR DE PROCESOS, DE DIMENSIONES 2100X710X500 MM INTERRUPTOR GENERAL 50A 4P, CONTACTOR GENERAL 50A 3P, PROTECCIÓN SOBRETENSIONES TRANSITORIAS CLASE II, PROTECCIÓN SOBRETENSIONES PERMANENTES 245-265V, CARRIL DIN PROTECCIÓN Y MANIOBRA CON INTERRUPTOR, MAGNETOTÉRMICO 2P 10A, DIFERENCIAL 0,03A 2P ABB, CONMUTADOR 3 POSICIONES MANUAL-0-AUTO, BASE SCHUKO 230V, INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 6A 1P LUZ INTERIOR, DOMOMASTER EQUIPO DE TELEGESTIÓN GSM/GPRS RELOJ ASTRO PROGRAMABLE CON PUERTOS RS232 Y 16 CONTACTOS LIBRES DE POTENCIAL CON SISTEMA 1 A 10 V, 2 DPR50 SI DIFERENCIAL PROGRESIVO REARMABLE 0,03A A 0,3A A 1A, REGULADORES DE FLUJO PARA UNA FASE DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO TRIFÁSICA 3X400V+N. TODO COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.	1,00	10.015,40 €	10.015,40 €
TOTAL CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO				91.299,55€

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 JARDINERÍA Y RED DE RIEGO				
SUBCAPÍTULO 07.01 JARDINERÍA				
PN07.01.08	u ESTRUCTURA SUSTENTACIÓN ESTRUCTURA SUSTENTACIÓN DE 1 METRO DE ALTURA Y 3 METROS DE LONGITUD PARA BUGANVILLA FORMADA POR POSTES, MARCO Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, CIMENTACIÓN, NIVELACIÓN, MONTAJE, MERMAS Y DESPUNTES.	11,00	34,29 €	377,19 €
vU07001	u BUGANVILLA ALT 0.8-1.2M BUGANVILLA (BOIGAINVILLEA GLABRA) DE 0.8 A 1.2 M DE ALTURA EN CONTENEDOR, PLANTADO EN TERRENO COMPACTO INCLUSO ABONADO Y RIEGO.	33,00	18,15 €	598,95 €
vU07C03	u SETO CUPRESSUS SEMPERVIRENS ALT 101-105 CM SETO CUPRESSUS SEMPERVIRENS DE 101-105 CM DE ALTURA, SERVIDOS EN CONTENEDOR, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MEDIOS MANUALES, PLANTACIÓN, APORTE DE 0.06M3 DE TIERRA, PRIMER RIEGO Y TRANSPORTE	3,00	54,05 €	162,15 €
PN07.01.02	u LAVANDULA ANGUSTIFOLIA SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLON.	16,00	2,09 €	33,44 €
PN07.01.03	u CHAMAEROPS HUMILIS ALT 100-150 CM SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE CHAMAEROPS HUMILIS CON ALTURA 100-150 CM EN CONTENEDOR DE 0.12M3, PLANTACIÓN EN HOYO REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y PRIMER RIEGO. INCLUSO SUSTRATOS VEGETALES FERTILIZADOS.	3,00	132,18 €	396,54 €
PN07.01.04	u PISTACIA LENTISCUS SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE PISTACIA LENTISCUS, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLON.	2,00	4,02 €	8,04 €
PN07.01.05	u PYRUS CALLERYANA "ARISTOCRAT" 16/18 SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE PYRUS CALLERYANA "ARISTOCRAT", ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLON. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.	11,00	182,55 €	2.008,05 €
PN07.01.06	u MELIA AZEDARACH 15/16 SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE MELIA AZEDARACH DE ENTRE 15 A 16CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1M DEL SUELO Y ENTRE 300 Y 350M DE ALTURA, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR DE 50X45X35CM. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.	6,00	79,72 €	478,32 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PN07.01.07	u CELTIS AUSTRALIS 15-16 SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE CELTIS AUSTRALIS DE ENTRE 15 A 16CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1M DEL SUELO Y ENTRE 350 Y 400M DE ALTURA, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR DE 0.12M3. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECCIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.	2,00	112,16 €	224,32 €
PN07.01.09	u QUERCUS FAGIENA VANTINA 16/18 CM PERÍMETRO SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE CELTIS AUSTRALIS DE ENTRE 16 A 18CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECCIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.	6,00	266,01 €	1.596,06 €
PN07.01.10	u ACER MONSPESSULANUM 14/16 CM DIÁMETRO SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE ACER MONSPESSULANUM DE ENTRE 14 A 16CM DE PERÍMETRO DE TRONCO, ABONADO, PLANTACIÓN Y PRIMER RIEGO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TUTORES DE MADERA DE 2 M PARA APLOMADO Y SUJECCIÓN PROVISIONAL DE ARBOLADO.	7,00	172,85 €	1.209,95 €
UJTP.1ab	m² CORTEZA PINO 20-40MM SUMINISTRO Y EXTENDIDO CON MEDIOS MANUALES DE 10 CM DE CORTEZA DE PINO DE ENTRE 20 Y 40 MM SOBRE MALLA ANTIHERBA DE POLIPROPILENO INCLUIDO REFORZADO DE BORDES, HUMECTACIÓN Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR EL TRANSPORTE DEL MATERIAL NI LA FORMACIÓN DE LA BASE.	222,50	5,69 €	1.266,03 €
vU07T02	m³ APORTE DE TIERRA VEGETAL SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS Y PERFILADA A MANO.	165,30	17,86 €	2.952,26 €
TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 JARDINERÍA.....				11.311,30€

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 07.02 RED DE RIEGO - OBRA CIVIL				
vU03MZb	m ³ EXCV ZANJA RETRO <20 KM TTE EXCAVACIÓN DE ZANJA MEDIANTE RETROEXCAVADORA EN TIERRA CON UN ANCHO DE 60-80 CM, INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A LOS BORDES, CON POSTERIOR RELLENO DE ZANJA Y ELIMINACIÓN DE RESTOS A CONTENEDOR, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.	49,63	7,29 €	361,80 €
vU01DHaa	m ³ DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE MANUAL CON MARTILLO DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.	2,88	49,72 €	143,19 €
PN07.02.02	m TUBERÍA PVC 160MM TUBERÍA DE P.V.C. DE 160 MM DE DIÁMETRO PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE.	506,60	4,81 €	2.436,75 €
AMMR.6daa	m ³ RELLENO ZANJA HM-20/P/40/I RELLENO DE ZANJA CON HORMIGÓN HM-20/P/40/I, VERTIDO DIRECTAMENTE DESDE CAMIÓN.	41,63	67,86 €	2.825,01 €
vU04ARa	u ARQUETA 40X40 CM ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.	10,00	140,45 €	1.404,50 €
vU03I02	u ARQUETA DE REGISTRO 30X30X40 LADRILLO, TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL ARQUETA DE REGISTRO DE 30X30X40 FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO 24X11.5X9 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-15, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE, INCLUSO TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL.	36,00	87,72 €	3.157,92 €
vU03I05	u ARQUETÓN 80X80, TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL ARQUETA DE REGISTRO DE DIMENSIONES EXTERIORES 80X80X80 CM, PAREDES DE HORMIGÓN HM 15/B/20/IIA, CON FONDO DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO DE 24X11.5X5 CM, CON ORIFICIO SUMIDERO, SOBRE CAPA DE GRAVILLA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.	2,00	297,58 €	595,16 €
TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 RED DE RIEGO - OBRA CIVL..				10.924,33€

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 07.03 RED DE RIEGO - INSTALACIÓN				
vU07REdbb	m TUBERÍA PE 40MM 6ATM BD TUBERÍA DE P.E. DE 40 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 6 ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN.	506,60	1,90 €	962,54 €
vU07R13	u INUNDADOR EMERGENTE DIFUSOR CON TOBERA REGULABLE, VÁSTAGO EMERGENTE CON FILTRO Y VÁLVULA ANTIDRENAJE	70,00	20,17 €	1.411,90 €
PN07.03	m CONDUCCIÓN PE Ø16 C/GOTER SUP CONDUCCIÓN REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO RETICULADO, DE 16 MM. DE DIÁMETRO CON GOTERO, INCLUYENDO UNIONES Y ACCESORIOS, INSTALADA EN SUPERFICIE Y COMPROBADA.	82,00	13,27 €	1.088,14 €
PN07.03.02	m TUBERÍA PE 50MM RANURADA TUBERÍA CORRUGADA DE PARED RANURADA DE PE DE 50 MM DE DIÁMETRO PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE.	149,30	2,99 €	446,41 €
vU03MGab	m ² GEOTEXTIL NO TEJIDO 150 GR/M2 GEOTEXTIL NO TEJIDO, COMPUESTO POR FILAMENTOS DE PROPILENO UNIDOS POR AGUJETEADO Y POSTERIOR CALANDRADO, CON UN GRAMAJE DE 150 G/M ² . MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	160,00	0,68 €	108,80 €
vU07REfcb	m TUBERÍA PE 63MM 10ATM BD TUBERÍA DE P.E. DE 63 MM DE DIÁMETRO DE BD DE 10 ATMOSFERAS PARA RED DE RIEGO INCLUSO COLOCACIÓN.	1,50	5,08 €	7,62 €
PN07.02	u PROGRAMADOR RIEGO ESTANCO A PILAS PROGRAMADOR DE RIEGO ESTANCO TIPO TBOS DE 4 ESTACIONES DE FUNCIONAMIENTO DE PILAS DE LA CASA RAIN BIRD O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO, COMPROBADO Y LISTO PARA PROGRAMAR.	1,00	259,02 €	259,02 €
vU07R10	u ELECTROVÁLVULA DE 2" ELECTROVÁLVULA DE 2" DE DIÁMETRO INTERIOR CON REGULADOR DE CAUDAL, INSTALACIÓN DE 24 V C/A CONECTADA AL PROGRAMADOR CON CABLE ANTIHUMEDAD TOTALMENTE INSTALADA.	2,00	116,00 €	232,00 €
PN05.01	u CONTADOR 40 MM SUMINISTRO E INSTALACION CONTADOR 40 MM EN CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE, TOTALMENTE INSTALADO, INCLUSO ALTA Y TASAS.	1,00	1.520,47 €	1.520,47 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PN07.03.03	UD FILTRO ANILLAS 2" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE ANILLAS DE 2" DE ACERO INOXIDABLE EN SECTORES DE RIEGO POR GOTEO, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.	1,00	202,17 €	202,17 €
PN07.03.04	UD VÁLVULA DE CORTE METÁLICA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PASO METÁLICA DE CUADRADILLO DE 1 1/2" PARA CORTE DE SECTOR, INCLUSO PIEZAS DE ACOUPLE, TOTALMENTE TERMINADA Y PROBADA LA UNIDAD.	2,00	29,34 €	58,68 €
TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 RED DE RIEGO -				6.297,75€
TOTAL CAPÍTULO 07 JARDINERÍA Y RED DE RIEGO				28.533,38€

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS				
vU08BTaad	m MARCA VIAL CONTINUA ACRL 10 CM. DEFINICIÓN ESTACIONAMIENTO APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 10 CM. DE ANCHO, REALMENTE PINTADA, PARA DEFINICIÓN DE ESTACIONAMIENTO, INCLUSO CIERRES TRANSVERSALES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO.	183,00	0,70 €	128,10 €
vU08BTbbg	m MARCA VIAL DISCONTINUA ACRL 15 CM. M-1.12, M-7.7 BORDE APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 15 CM. DE ANCHO, REALMENTE PINTADA, DISCONTINUA EN BORDE DE CALZADA TIPO M-1.12 O M-7.7, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO.	33,70	0,93 €	31,34 €
vU08BTabi	m MARCA VIAL CONTINUA ACRL 15 CM. ZIGZAG PROHIBICIÓN APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN BANDA DE 15 CM. DE ANCHO, REALMENTE PINTADA, CONTÍNUA EN ZIGZAG PARA PROHIBICIÓN O RESERVA DE ESTACIONAMIENTO PARA BUS, TAXI, CARGA-DESCARGA, ETC. REALIZADO SEGÚN PLANOS, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y PREMARCADO.	8,00	3,05 €	24,40 €
vU08BVabb	u SEÑAL CIRCULAR 600 MM NIVEL RETROREFL 1 HORM SEÑAL CIRCULAR DE 600 MM DE DIÁMETRO, CON UN NIVEL DE RETROREFLEXIÓN 1, FIJADA MECÁNICAMENTE A POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM, COLOCADO HORMIGONADO MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 50X50X80 CM, CON EXCAVACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECIÓN, TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS.	4,00	91,21 €	364,84 €
PN08.01	u PANEL 40X60 CM NIVEL 1 CAJETÍN O PANEL COMPLEMENTARIO DE DIMENSIONES 40X60CM, CON UN NIVEL DE RETROREFLEXIÓN 1, FIJADO A SOPORTE DE SEÑAL DE SECCIÓN 80X40MM, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECIÓN, TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS.	2,00	54,95 €	109,90 €
vU08BVbcb	u SEÑAL TRIANGULAR 700 MM NIVEL RETROREFL 1 HORM SEÑAL TRIANGULAR DE 700 MM DE LADO, CON UN NIVEL DE RETROREFLEXIÓN 1, FIJADA MECÁNICAMENTE A POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM, COLOCADO HORMIGONADO MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 50X50X80 CM, CON EXCAVACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECIÓN, TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS.	1,00	76,69 €	76,69 €
vU08BVdbb	u SEÑAL CUADRADA 600 MM NIVEL RETROREFL 1 HORM SEÑAL CUADRADA DE 600 MM DE LADO, CON UN NIVEL DE RETROREFLEXIÓN 1, FIJADA MECÁNICAMENTE A POSTE DE SUSTENTACIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM, COLOCADO HORMIGONADO MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 50X50X80 CM, CON EXCAVACIÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJECIÓN, TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS.	1,00	104,82 €	104,82 €
TOTAL CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS				840,09 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 09 MOBILIARIO URBANO				
vU09B01	u BANCO MAD EST MET 180X70 C/RESPALDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE 180X70CM CON ASIENTO Y RESPALDO DE LISTONES DE MADERA TROPICAL PINTADA Y ESTRUCTURA Y APOYABRAZOS DE ACERO AL CARBONO CON TORNILLERÍA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE EN DIVERSOS COLORES, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, BASE DE HORMIGÓN EN MASA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	6,00	367,21 €	2.203,26 €
vU09I05	u COLUMPIO H=2.00 2PLAZA GAMA EST SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOBOGÁN DE 2 PLAZAS Y 2.00M DE ALTURA DE GAMA ESTÁNDAR PARA NIÑOS DE ENTRE 6 Y 12 AÑOS FABRICADO CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y CADENAS Y RODAMIENTOS DE ACERO INOXIDABLE, FIJADO MECÁNICAMENTE SOBRE DADO/S DE HORMIGÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TOTALMENTE MONTADO CONFORME A LA UNE EN-1176.	1,00	799,46 €	799,46 €
vU09I01	u BALANCÍN H=0.50M 2PLAZA/S GAMA EST SUMINISTRO Y MONTAJE DE BALANCÍN DE 2 PLAZAS Y 0.50M DE ALTURA DE GAMA ESTÁNDAR FABRICADO CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y CON PUNTO DE CAÍDA AMORTIGUADA CON MUELLES DE ACERO PROVISTO DE DISPOSITIVOS ANTIPELLIZCO DE POLIAMIDA, FIJADO MECÁNICAMENTE SOBRE DADOS DE HORMIGÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TOTALMENTE MONTADO SEGÚN UNE EN 1176-1177.	1,00	721,78 €	721,78 €
vU09I14	u JUEGO MUELLE LAPPSET O SIMILAR SUMINISTRO Y MONTAJE DE JUEGO MUELLE LAPPSET O SIMILAR, COMPLETAMENTE TERMINADO.	2,00	1.435,53 €	2.871,06 €
PN09.02	u ESTRUCTURA MADERA TORRE-TOBOGÁN SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA JUEGOS COMPUESTA POR DOS TORRES A 1.36 M DE ALTURA, UNIDAS POR UNA PASARELA CON RAMPA DE TOBOGÁN DE ACERO INOXIDABLE Y PALO DE BOMBEROS, FIJADO MECÁNICAMENTE SOBRE DADO/S DE HORMIGÓN, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TOTALMENTE MONTADO SEGÚN UNE EN-1176. TOTALMENTE INSTALADA, INCLUIDA LIMPIEZA, MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA EN OBRA, COMPLETAMENTE TERMINADO.	1,00	5.819,55 €	5.819,55 €
vU09F03	u FUENTE BEBEDERO MOD. VALENCIA INC PEANA INSTALACIÓN DE FUENTE BEBEDERO MOD. VALENCIA, INCLUSO CIMENTACIÓN, PIEZAS ESPECIALES Y PEANA DE PIEDRA, ARQUETÓN DE DESAGÜE HOMOLOGADO POR EL SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL, TOTALMENTE INSTALADA Y EN FUNCIONAMIENTO, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.	1,00	710,17 €	710,17 €
vU09D01	u APARATO DE GIMNASIA SUMINISTRO Y MONTAJE DE APARATOS DE GIMNASIA PARA ADULTOS, COMPLETAMENTE TERMINADO	4,00	320,53 €	1.282,12 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PN09.01	u MESA DE PING-PONG EXTERIOR SUMINISTRO Y MONTAJE DE MESA DE PING-PONG DE 2,74X1,52 M X 0,90 M DE ALTO, FORMADA POR UN TABLERO RECUBIERTO EN POLIÉSTER Y ACABADO A BASE DE GEL COAT, RED CON CHÁSIS DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y PLANCHA DE ACERO PERFORADA. CIMENTACIÓN Y ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUIDA LIMPIEZA, MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA EN OBRA, COMPLETAMENTE TERMINADO.	1,00	2.490,37 €	2.490,37 €
PN09.07	u PAPELERA PLÁSTICO 50 L. MOD.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PLÁSTICO INYECTADO, SEGÚN MODELO NORMALIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, FIJADA MECÁNICAMENTE A POSTE DE ACERO GALVANIZADO EMPOTRADO EN BASE DE HORMIGÓN EN MASA, TOTALMENTE MONTADA.	13,00	93,29 €	1.212,77 €
PN09.04	m2 CARTEL CHAPA ACERO NIVEL 1 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON UN NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN 1, ANCLADO A ELEMENTO DE SUSTENTACIÓN, NO INCLUIDO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES.	7,20	116,18 €	836,50 €
USIV21aa	m POSTE 80X40X2MM HORMIGONADO POSTE DE 80X40X2MM, COLOCADO HORMIGONADO MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 50X50X70 CM, INCLUIDA EXCAVACIÓN.	12,00	13,76 €	165,12 €
PN09.05	u MONTAJE SEÑAL VIARIA MONTAJE DE SEÑAL VIARIA SOBRE SOPORTE EXISTENTE SIN INCLUIR NI SEÑAL NI SOPORTE.	4,00	14,05 €	56,20 €
TOTAL CAPÍTULO 09 MOBILIARIO URBANO				19.168,36 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 11 SERVICIOS NO MUNICIPALES				
SUBCAPÍTULO 11.01 ELECTRICIDAD				
vU01DHaa	m ³ DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE MANUAL CON MARTILLO DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.	7,68	49,72 €	381,85 €
vU03MZb	m ³ EXCV ZANJA RETRO <20 KM TTE EXCAVACIÓN DE ZANJA MEDIANTE RETROEXCAVADORA EN TIERRA CON UN ANCHO DE 60-80 CM, INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A LOS BORDES, CON POSTERIOR RELLENO DE ZANJA Y ELIMINACIÓN DE RESTOS A CONTENEDOR, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.	264,62	7,29 €	1.929,08 €
vU11E88	m TUBERÍA ROJA 160 MM UNE 50086 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ROJA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SEGÚN NORMA UNE 50086 DE 160 MM. DE DIÁMETRO, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA.	2.782,30	5,17 €	14.384,49 €
PN11.01.02	m TUBERÍA ROJA 200 MM UNE 50086 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ROJA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SEGÚN NORMA UNE 50086 DE 200 MM. DE DIÁMETRO, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA.	303,80	8,55 €	2.597,49 €
PN11.01.03	m TETRATUBO PE, DN=40 MM, CONDUCC. FIBRA OPTICA, HOMOLOG. IBERDROLA TETRATUBO DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPESOR DE POLIETILENO PARA LA CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA HOMOLOGADO POR IBERDROLA, COLOCADO EN ZANJA HORMIGONADA, INCLUSO P.P. DE SEPARADOR DEL BANCO DE TUBOS, UNIONES Y ENTRONQUES CON ARQUETAS.	602,50	8,11 €	4.886,28 €
vU11E11	m CINTA SEÑALIZADORA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE ATENCIÓN CABLE.	602,50	0,41 €	247,03 €
vU03MRc	m ³ RELLENO ZANJAS ARENA RELLENO EN ZANJAS CON ARENA.	183,54	17,26 €	3.167,90 €
vU03MRb	m ³ RELLENO ZANJAS ZAHORRA RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA.	10,24	20,69 €	211,87 €
vU03MRa	m ³ RELLENO ZANJAS TIERRA PROPIA RELLENO EN ZANJAS CON TIERRA PROPIA.	68,95	9,56 €	659,16 €
vU04ARc	u ARQUETA 60X60 CM ARQUETA DE REGISTRO DE 60X60 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.	15,00	250,81 €	3.762,15 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
vU04ARd	u ARQUETA 80X80 CM ARQUETA DE REGISTRO DE 80X80 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.	9,00	372,69 €	3.354,21 €
PN11.01.04	u RED DE BAJA TENSIÓN RED DE BAJA TENSIÓN SEGÚN PROYECTO ELÉCTRICO ESPECÍFICO	1,00	33.301,61 €	33.301,61 €
PN11.01.05	u CENTRO TRANSFORMACIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SEGÚN PROYECTO ELÉCTRICO ESPECÍFICO	1,00	97.018,51 €	97.018,51 €
PN11.01.06	u RED DE MEDIA TENSIÓN RED DE MEDIA TENSIÓN SEGÚN PROYECTO ELÉCTRICO ESPECÍFICO	1,00	8.397,82 €	8.397,82 €
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 ELECTRICIDAD.....				174.299,45€
SUBCAPÍTULO 11.02 TELECOMUNICACIONES				
vU01DHaa	m ³ DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE MANUAL CON MARTILLO DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.	11,52	49,72 €	572,77 €
vU03MZb	m ³ EXCV ZANJA RETRO <20 KM TTE EXCAVACIÓN DE ZANJA MEDIANTE RETROEXCAVADORA EN TIERRA CON UN ANCHO DE 60-80 CM, INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A LOS BORDES, CON POSTERIOR RELLENO DE ZANJA Y ELIMINACIÓN DE RESTOS A CONTENEDOR, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.	209,21	7,29 €	1.525,14 €
vU11E89	m TUBERÍA VERDE 110MM UNE 50086 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA VERDE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SEGÚN NORMA UNE 50086 DE 110 MM. DE DIÁMETRO, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA.	3.244,40	2,87 €	9.311,43 €
vU11E11	m CINTA SEÑALIZADORA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE ATENCIÓN CABLE.	582,60	0,41 €	238,87 €
AMMR.6daa	m ³ RELLENO ZANJA HM-20/P/40/I RELLENO DE ZANJA CON HORMIGÓN HM-20/P/40/I, VERTIDO DIRECTAMENTE DESDE CAMIÓN.	114,71	67,86 €	7.784,22 €
vU03MRa	m ³ RELLENO ZANJAS TIERRA PROPIA RELLENO EN ZANJAS CON TIERRA PROPIA.	49,99	9,56 €	477,90 €
PN11.02	u ARQUETA PREFABRICADA TIPO JM ORANGE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA TIPO JM SEGÚN NORMAS DE ORANGE.	3,00	897,51 €	2.692,53 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PN11.03	u TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO JM ORANGE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA TIPO JM, SEGÚN NORMAS DE ORANGE.	3,00	56,59 €	169,77 €
PN11.04	u ARQUETA PREFABRICADA TIPO JC ORANGE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA TIPO JC SEGÚN NORMAS DE ORANGE.	15,00	214,59 €	3.218,85 €
PN11.05	u TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO JC ORANGE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA TIPO JC, SEGÚN NORMAS DE ORANGE.	15,00	53,50 €	802,50 €
PN11.06	u ARQUETA 40X40 CM C/TAPA Y MARCO TIPO VDF-ONO ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO VDF-ONO.	5,00	141,59 €	707,95 €
PN11.07	u ARQUETA 60X60 CM C/TAPA Y MARCO TIPO VDF-ONO ARQUETA DE REGISTRO DE 60X60 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.	1,00	246,44 €	246,44 €
vU11T01	u ARQUETA 0.8X0.8X1M ARQUETA DE 0,8X0,8X1M EN CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y MARCO FUNDICIÓN UNE-EN 124 D400	2,00	370,53 €	741,06 €
PN11.02.08	u ARQUETA LADRILLO 60X60X80 CM B-125 ARQUETA DE 60X60X80 CM DE DIMENSIONES INTERIORES CONSTRUIDA CON LADRILLO HUECO DE 11,5 CM DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCADA Y ENLUCIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO GP CSIV W2 CON TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE B-125, INCLUIDA LA FORMACIÓN DE LA BASE DE HORMIGÓN HM-30/B/20/I+QB DE 10 CM DE ESPESOR, LA PARTE PROPORCIONAL DE EMBOCADURAS, RECIBIDO DE CANALIZACIONES, JUNTAS Y CIERRES HERMÉTICOS, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, TOTALMENTE EJECUTADA.	6,00	200,94 €	1.205,64 €
vU11T04	u ARQUETA PREFABRICADA TIPO M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA TIPO M SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA.	16,00	229,95 €	3.679,20 €
vU11T43	u TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y CERCO DE ARQUETA TIPO M, SEGÚN NORMAS DE TELEFÓNICA.	16,00	56,72 €	907,52 €
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 TELECOMUNICACIONES				34.281,79 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 11.03 GAS				
vU03MZb	m ³ EXCV ZANJA RETRO <20 KM TTE EXCAVACIÓN DE ZANJA MEDIANTE RETROEXCAVADORA EN TIERRA CON UN ANCHO DE 60-80 CM, INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A LOS BORDES, CON POSTERIOR RELLENO DE ZANJA Y ELIMINACIÓN DE RESTOS A CONTENEDOR, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.	28,85	7,29 €	210,32 €
PN11.03.02	m TB PE 80 P/GAS Ø110 MM SDR 11 INSTALACIÓN DE TUBERÍA ENTERRADA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS, TIPO PE 80 DE COLOR AMARILLO MARCADO SEGÚN UNE EN 1555; DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA MÍNIMA REQUERIDA (MRS) DE 8 MPA, RELACIÓN DIMENSIONAL NORMALIZADA SDR 11 Y PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN MOP DE 5 BAR, SUMINISTRADO POR COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA SEGÚN CONVENIO, EN ROLLOS DE 50 M DE LONGITUD; COLOCADO EN ZANJA CAPA DE ARENA DE RÍO (SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ÉSTA) SEGÚN REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS (R.D. 919/2006).	243,00	41,87 €	10.174,41 €
vU11E11	m CINTA SEÑALIZADORA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE ATENCIÓN CABLE.	243,00	0,41 €	99,63 €
vU03MRc	m ³ RELLENO ZANJAS ARENA RELLENO EN ZANJAS CON ARENA.	26,42	17,26 €	456,01 €
vU03MRa	m ³ RELLENO ZANJAS TIERRA PROPIA RELLENO EN ZANJAS CON TIERRA PROPIA.	17,50	9,56 €	167,30 €
vU11GXc	u CONEXIÓN TUBERÍA EXISTENTE Ø110 MM CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE, INERTIZADA MEDIANTE T SIMPLE. Ø110 MM.	3,00	66,46 €	199,38 €
PBPO11bb	m ³ HNE-15/B/20 OBRA HORMIGÓN PARA USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 15 N/MM ² , DE CONSISTENCIA BLANDA, ADECUADO PARA PICAR, CON ÁRIDO PROCEDENTE DE MACHAQUEO, TAMAÑO MÁXIMO 20 MM, CON CEMENTO CEM II/B-L 32.5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, ASIENTO EN EL CONO DE ABRAMS DE 5 A 10 CM, CON TOLERANCIA ±1 CM, CONFECCIONADO EN OBRA.	0,07	79,20 €	5,54 €
TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 GAS.....				11.312,59€
TOTAL CAPÍTULO 11 SERVICIOS NO MUNICIPALES				219.893,83€

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 12 RESERVA MUNICIPAL				
vU03MZb	m ³ EXCV ZANJA RETRO <20 KM TTE EXCAVACIÓN DE ZANJA MEDIANTE RETROEXCAVADORA EN TIERRA CON UN ANCHO DE 60-80 CM, INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS A LOS BORDES, CON POSTERIOR RELLENO DE ZANJA Y ELIMINACIÓN DE RESTOS A CONTENEDOR, <20 KM TRANSPORTE A VERTEDERO.	27,28	7,29 €	198,87 €
vU01DHaa	m ³ DEMOLICIÓN ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA MEDIANTE MANUAL CON MARTILLO DEMOLICIÓN DE ELEMENTO DE HORMIGÓN EN MASA POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO NEUMÁTICO, INCLUIDA LA RETIRADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR O ACOPIO INTERMEDIO Y SIN INCLUIR LA CARGA, EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y EL CANON DE VERTIDO.	3,84	49,72 €	190,92 €
EIEC.6fa	m TUBO CG DP POLIOLEFINA (ROJO) ENTE 110MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CURVABLE DE DOBLE PARED DE POLIOLEFINA (ROJO) PARA CANALIZACIÓN ENTERRADA DE 110MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN >450N Y RESISTENCIA AL IMPACTO PARA USO NORMAL, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, TOTALMENTE INSTALADO SIN INCLUIR EL CABLEADO, SEGÚN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.	426,00	2,71 €	1.154,46 €
vU11E11	m CINTA SEÑALIZADORA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE ATENCIÓN CABLE.	213,00	0,41 €	87,33 €
AMMR.6daa	m ³ RELLENO ZANJA HM-20/P/40/I RELLENO DE ZANJA CON HORMIGÓN HM-20/P/40/I, VERTIDO DIRECTAMENTE DESDE CAMIÓN.	17,90	67,86 €	1.214,69 €
vU03MRb	m ³ RELLENO ZANJAS ZAHORRA RELLENO EN ZANJAS CON ZAHORRA.	5,12	20,69 €	105,93 €
vU04ARa	u ARQUETA 40X40 CM ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN.	2,00	140,45 €	280,90 €
TOTAL CAPÍTULO 12 RESERVA MUNICIPAL.....				3.233,10€

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS				
vU12AC03	m ³ CARGA MEC RESID H EN CMN CARGA MECÁNICA DE RESIDUOS DE HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN (INCLUIDO EL TIEMPO DE ESPERA DE ÉSTE), INCLUSO HUMEDECIDO DE LA CARGA.	738,31	1,57 €	1.159,15 €
vU12AC01	m ³ CARGA ESCOMBROS A CONTENEDOR CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR O DUMPER, INCLUSO HUMEDECIDO.	137,52	16,03 €	2.204,45 €
vU12TCabb	m ³ TRANSPORTE <20KM Y CANON DE VERTIDO ESCOMBROS TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN MEZCLADOS DE DENSIDAD MEDIA 1.50 T/M3 CONSIDERADOS COMO NO PELIGROSOS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA, VUELTA Y DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. CON CANON DE VERTIDO.	875,83	17,52 €	15.344,54 €
vU12ACb	m ³ CARGA MAN. RESID. METAL EN CONTE. CARGA MANUAL DE RESIDUOS METÁLICOS SOBRE CONTENEDOR (NO INCLUIDO EN EL PRECIO), INCLUSO HUMEDECIDO DE LA CARGA.	1,06	21,88 €	23,19 €
vU12TCdbb	m ³ TRANSPORTE <20KM Y CANON DE VERTIDO METAL TRANSPORTE DE RESIDUOS METÁLICOS DE DENSIDAD MEDIA 7.00 T/M ³ CONSIDERADOS COMO NO PELIGROSOS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA, VUELTA Y DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. CON CANON DE VERTIDO.	1,06	15,76 €	16,71 €
vU12AT02	m ³ CARGA Y TRANSP TIERRAS <20KM CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN A VERTEDERO O PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADO SITUADO A MENOS DE 20KM DE DISTANCIA REALIZADO POR EMPRESA AUTORIZADA, CONSIDERANDO TIEMPOS DE IDA, CARGA, VUELTA Y DESCARGA, TODO ELLO SEGÚN LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y LA LEY 10/2000 DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.	3.901,68	4,20 €	16.387,06 €
vU12TTab	m ³ CANON DE VERTIDO RESIDUOS EXCAVACIÓN CANON DE VERTIDO A VERTEDERO AUTORIZADO DE RESIDUOS INERTE PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, CON CÓDIGO 170504 SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002).	3.901,68	1,86 €	7.257,12 €

PRESUPUESTO

<u>CÓDIGO</u>	<u>RESUMEN</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>IMPORTE</u>
vU12G18	m ³ SERV. ENTREGA, RECOG. GEST. RESID. EN CONTENEDOR, RESTOS DE PODA SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE PODA EN CONTENEDOR DE CUALQUIER CAPACIDAD, CONSIDERANDO LA ENTREGA, ALQUILER, CARGA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DEL CONTENEDOR. INCLUSO ENTREGA A VERTEDERO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, SEPARACIÓN EN FRACCIONES Y CANON DE VERTIDO. TRATAMIENTO Y LA GESTIÓN DE RESTOS DE PODA DE ESPECIES ARBÓREAS.	321,60	25,69 €	8.261,90 €
TOTAL CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS.....				50.654,12€

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD				
14.1	SYS			
		1,00	9.118,43 €	9.118,43 €
TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD.....				9.118,43€

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 15 CONTROL CALIDAD				
15.01	u CONTROL DE CALIDAD			
	UNIDAD PARA CONTROL DE CALIDAD EN EJECUCION DE OBRA SEGUN ESPECIFICADO EN ANEJO CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO.			
		1,00	5.928,56 €	5.928,56 €
TOTAL CAPÍTULO 15 CONTROL CALIDAD				5.928,56 €

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 16 LIMPIEZA				
PN16.01	u LIMPIEZA OBRA LIMPIEZA DE OBRA.			
		12,00	416,73 €	5.000,76 €
TOTAL CAPÍTULO 16 LIMPIEZA.....				5.000,76 €
TOTAL.....				861.125,60 €

7.7. Resumen de Presupuesto.

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
1	TRABAJOS PREVIOS	25.475,61 €
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	34.697,22 €
3	FIRMES Y PAVIMENTOS	219.811,49 €
4	SANEAMIENTO	54.658,98 €
5	RED AGUA POTABLE	92.812,12 €
6	ALUMBRADO PÚBLICO	91.299,55 €
7	JARDINERÍA Y RED DE RIEGO	28.533,38 €
8	SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS	840,09 €
9	MOBILIARIO URBANO	19.168,36 €
11	SERVICIOS NO MUNICIPALES	219.893,83 €
12	RESERVA MUNICIPAL	3.233,10 €
13	GESTIÓN DE RESIDUOS	50.654,12 €
14	SYS	9.118,43 €
15	CONTROL DE CALIDAD	5.928,56 €
16	LIMPIEZA	5.000,76 €
	TOTAL	861.125,60 €
PR. E. 4.1	PROYECTO DE DERRIBO	94.369,39 €
A 2.28	DERRIBOS EJECUTADOS	47.672,71 €
	PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	1.003.167,70 €

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

13% + 6% GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL	190.601,86 €
PRESUPUESTO TOTAL	1.193.769,56 €

Asciende el presente Presupuesto Total a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7.8. Resumen Base de Licitación (PBL).

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
1	TRABAJOS PREVIOS	25.475,61 €
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	34.697,22 €
3	FIRMES Y PAVIMENTOS	219.811,49 €
4	SANEAMIENTO	54.658,98 €
5	RED AGUA POTABLE	92.812,12 €
6	ALUMBRADO PÚBLICO	91.299,55 €
7	JARDINERÍA Y RED DE RIEGO	28.533,38 €
8	SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS	840,09 €
9	MOBILIARIO URBANO	19.168,36 €
11	SERVICIOS NO MUNICIPALES	219.893,83 €
12	RESERVA MUNICIPAL	3.233,10 €
13	GESTIÓN DE RESIDUOS	50.654,12 €
14	SYS	9.118,43 €
15	CONTROL DE CALIDAD	5.928,56 €
16	LIMPIEZA	5.000,76 €
	TOTAL	861.125,60 €
PR. E. 4.1	PROYECTO DE DERRIBO	94.369,39 €
A 2.28	DERRIBOS EJECUTADOS	47.672,71 €
	PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	1.003.167,70 €

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

13% + 6% GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL	190.601,86 €
PRESUPUESTO TOTAL	1.193.769,56 €

Asciende el presente Presupuesto Total a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I.V.A. (21 %)	250.691,61 €
TOTAL PRESUPUESTO (CON IVA)	1.444.461,17 €

Asciende el presente Presupuesto Total con I.V.A. a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS