CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

DICIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO Nº 4: CUADRO DE PRECIOS Nº 1

TOMO II

ÍNDICE DE CAPÍTULOS Y SUBCAPÍTULOS

vU01	**TRABAJOS PREVIOS**		
	vU01L	LIMPIEZA, CATAS Y OTROS	
	vU01D	DEMOLICIONES	
	vU01A	ARRANQUES	
	vU01M	DESMONTAJES	
vU02	**DERRIBOS**		
	vU02E	DEMOLICIÓN EDIFICIOS, NAVES Y VALLADOS	
	vU02M	MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS PRECAUTORIAS	
	vU02R	REPARACIONES	
vU03	**OBRA CIVIL**		
	vU03M	MOVIMIENTO DE TIERRAS	
	vU03H	HORMIGONES, ACEROS Y ENCOFRADOS	
	vU03F	FIRMES GRANULARES Y DRENAJES	
	vU03P	PAVIMENTOS	
		vU03PA	ACABADOS BITUMINOSOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
		vU03PB	BORDILLOS, RIGOLAS, JUNTAS Y OTROS
		vU03PM	PAVIMENTOS SEGÚN MATERIAL
		vU03PR	RECUPERACIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACCESORIOS
	vU03A	ALBAÑILERÍA	
	vU03I	INSTALACIONES. ZANJAS, CANALIZACIONES, ARQUETAS Y CIMENTACIONES	
	vU03L	LOSAS Y FORJADOS	
	vU03N	CIMENTACIONES	

vU04	**SANEAMIENTO**	
	vU04T	TUBERÍAS
	vU04P	POZOS DE REGISTRO
	vU04S	SUMIDEROS E IMBORNALES
	vU04A	ACOMETIDAS Y ARQUETAS
	vU04R	REPOSICIONES, RECOLOCACIONES Y RECONSTRUCCIONES
vU05	**RED DE AGUA POTABLE E HIDRANTES**	
	vU05T	TUBERÍAS
	vU05P	PIEZAS Y ACCESORIOS
	vU05A	ACOMETIDAS
	vU05D	DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA
	vU05V	VARIOS
vU06	**ALUMBRADO PÚBLICO**	
	vU06S	SOPORTES
	vU06L	LUMINARIAS
	vU06M	CENTROS DE MANDO
	vU06C	CANALIZACIÓN GENERAL
	vU06A	ACOMETIDAS A UNIDADES LUMINOSAS Y TENDIDOS ELECTR.
	vU06T	TOMAS DE TIERRA
	vU06D	MONTAJES Y DESMONTAJES
	vU06V	ELEMENTOS VARIOS
vU07	**JARDINERÍA Y RED DE RIEGO**	
	vU07M	MODIFICADO PREVIO DEL TERRENO
	vU07P	PLANTACIONES Y SIEMBRAS
		vU07PA ARBOLES
		vU07PP PALMERAS Y PALMIFORMES

	vU07PC	CONÍFERAS
	vU07PV	ARBUSTOS, SETOS, VIVACES Y ANUALES
	vU07PR	ROSALES Y TREPADORAS
	vU07PS	PLANTACIÓN DE VIVACES, SIEMBRA DE CÉSPED y TEPES
vU07T	PROTECCIONES, TUTORES, CABLES Y OTROS	
vU07A	ALCORQUES	
	vU07AC	CREACION DE ALCORQUES
	vU07AP	PLANTACIONES EN ALCORQUES
vU07H	HUERTOS URBANOS	
	vU07H1	MESAS HUERTOS URBANOS
	vU07H2	CAJONERA HUERTO URBANO
	vU07H3	VARIOS HUERTO URBANO
vU07D	DESPUES DE LA PLANTACION / DECOR - MANT Y OTRAS	
	vU07DD	DECORACIÓN JARDINES
	uV07DR	RECORTES - PODAS -TALAS
	vU07DM	MANTENIMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS
	vU07DC	CONTROL DE PLAGAS Y PRODUCTOS FITOSANITARIOS
	vU07DX	TRASPLANTE ÁRBOL
vU07R	RED DE RIEGO	
vU08	**EQUIPAMIENTO VIAL**	
vU08S	SEMAFORIZACIÓN	
	vU08SS	SEMÁFOROS, SOPORTES,COLUMNAS Y CAJAS
	vU08SC	CABLES
	vU08SR	REGULADORES,CENTRALES Y CCTV
	vU08SM	MONTAJES

vU08Ñ	SEÑALIZACIÓN	
	vU08ÑX	OPERACIONES AUXILIARES, MAQUINARIA Y M.O.- SEÑALIZACIÓN VIAL
	vU08MM	MATERIALES, MATERIALES AUX. Y VARIOS - SEÑALIZACIÓN VIAL
	vU08ÑR	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, ELEMENTOS DE CONTENCIÓN, PROTECCIÓN Y BALIZAMIENTO
	vU08ÑI	INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	vU08ÑE	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN O PROTECCIÓN
	vU08ÑD	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE DEFENSA
	vU08ÑB	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y OTROS
	vU08ÑC	INSTALACIÓN DE CARTELES Y DENOMINACIÓN VÍA PÚBLICA
	vU08ÑV	INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS REDUCTORES DE VELOCIDAD
	vU08ÑH	SEÑALIZACIÓN HORIZÓNTAL
vU09	**MOBILIARIO URBANO**	
vU09B	BANCOS	
	vU09BR	BANCOS DE MATERIAL RECICLADO
	vU09BP	BANCOS DE POLIETILENO CON ESTRUCTURA METÁLICA
	vU09BM	BANCOS DE MADERA
	vU09BO	OTROS BANCOS
	vU09BT	BANCOS METÁLICOS
	vU09BH	BANCOS DE HORMIGÓN
	vU09BS	SILLA DE HORMIGÓN
vU09L	CARTEL INDICATIVO / POSTE SEÑALIZACIÓN	

vU09M	CERRAMIENTOS TELA METÁLICA	
vU09C	PAPELERAS Y CONTENEDORES	
	vU09CS	CONTENEDORES SOTERRADOS
	vU09CP	PAPELERAS
	vU09CC	CONTENEDORES
vU09D	CIRCUITOS DEPORTIVOS	
	vU09DC	PARQUE DE CALISTENIA Y STREET-WORKOUT
	vU09DM	PARQUE DE MAYORES - METÁLICOS
	vU09DB	PARQUE BIOSALUDABLES EN LA CALLE - METALICOS
	vU09DD	PARQUES BIOSALUDABLES EN LA CALLE - MADERA
	vU09DA	PARQUE CANINO
	vU09DP	PISTAS DE DEPORTES Y MULTI DEPORTES
vU09F	FUENTES	
vU09E	MESAS	
	vU09EM	MESAS DE MADERA
	vU09ET	MESAS DE MADERA CON ESTRUCTURA METÁLICA
	vU09ER	MESAS DE MATERIAL RECICLADO
	vU09EP	MESAS DE POLIETILENO CON ESTRUCTURA METÁLICA
vU09H	HORQUILLAS, VALLAS, BOLARDOS Y ALCORQUES	
vU09J	JARDINERAS	
vU09I	JUEGOS INFANTILES	
	vU09IS	BALANCINES SIN MUELLES
	vU09IC	BALANCINES CON MUELLES
	vU09IT	TOBOGANES

	vU09IR	TREPADORES
	vU09IM	MINIJUEGOS Y ACCESORIOS
	vU09IU	MULTIJUEGOS
	vU09IO	TIROLINA
	vU09IV	VALLADO Y CARTELES INFANTILES
	vU09IP	COLUMPIOS
	vU09IA	CARRUSEL
vU09P	PROTECTORES	
vU09U	CUBRICIONES	
vU09S	SOPORTES DE BICICLETAS	
vU09R	MARQUESINAS - BUS	
vU10	**FUENTES ORNAMENTALES**	
vU10T	TUBERÍAS DE ACERO	
vU10P	PIEZAS VARIAS	
vU10V	VÁLVULAS	
vU11	**SERVICIOS NO MUNICIPALES**	
vU11T	DISTRIBUCIÓN DE TELEFONÍA	
vU11E	DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
vU11G	DISTRIBUCIÓN DE GAS	
vU11D	DESVIO. DESPLAZAMIENTO INSTALACIONES	
vU12	**GESTIÓN DE RESIDUOS**	
vU12P	TRATAMIENTOS PREVIOS	
vU12A	ALMACENAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE	
vU12E	ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO	
vU012F	GESTIÓN Y EVACUACIÓN DE FIBROCEMENTO - AMIANTO	
vU12G	GESTIÓN Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS Y VARIOS	

vU012T	TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO	
vU13	**SEGURIDAD Y SALUD**	
vU13C	PROTECCIONES COLECTIVAS	
	vU13CE	SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
	vU13CS	SEÑALIZACIÓN
	vU13CC	COORDINACIÓN Y CONTROL
	vU13CI	INSTALACIONES
	vU13CO	OTROS
vU13I	PROTECCIONES INDIVIDUALES	
	vU13IC	CABEZA
	vU13IO	OÍDO
	vU13IJ	OJOS Y CARA
	vU13IV	VÍAS RESPIRATORIAS
	vU13IM	MANOS Y BRAZOS
	vU13IP	PIES Y PIERNAS
	vU13IT	PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO
	vU13IA	TRONCO Y ABDOMEN
	vU13IR	OTROS
vU13H	HIGIENE Y BIENESTAR	
	vU13HC	CASETAS
	vU13HE	EQUIPAMIENTO CASETAS
	vU13HM	MEDICINA PREVENTIVA
vU14	**CONTROL CALIDAD**	
vU14S	ÁRIDOS, SUELOS GRANULARES Y ARQUEOLOGÍA	
vU14H	HORMIGONES Y ARMADURAS	
vU14P	PRODUCTOS	

	vU14PC	AGLOMERANTES
	vU14PM	MORTEROS
	vU14PG	GRANITOS, MÁRMOLES Y CALIZAS
	vU14PP	PREMOLDEADOS HIDRÁULICOS
vU15	**TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS**	
	vU15E	EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS, CASETAS Y TRANSPORTES
	vU15D	DOCUMENTACIÓN
vUCO	**COSTES COMPLEMENTARIOS**	
vUMO	**MANO DE OBRA**	
	vUMOOA	CONSTRUCCIÓN. ALBAÑILERÍA
	vUMOOB	FERRALLA
	vUMOOC	CARPINTERÍA
	vUMOOE	ELECTRICIDAD
	vUMOOF	FONTANERÍA
	vUMOOJ	JARDINERÍA
	vUMOOL	TELECOMUNICACIONES
	vUMOOM	METAL
	vUMOON	PINTURA
	vUMOOO	ESPECIALISTAS
	vUMOOT	CANTERIA
	vUMOOV	VIDRIO
	vUMOOZ	SEÑALIZACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN FERROVIARIA
	vUMOAU	ACTUACIONES DE URGENCIA
vUMQ	**MAQUINARIA**	
vUMT	**MATERIALES**	

vUPA PRECIOS AUXILIARES

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU01		**TRABAJOS PREVIOS**	
vU01L		**LIMPIEZA, CATAS Y OTROS**	
vU01L01	**m²**	**Barrido**	**1,57**
		Barrido de la superficie.	
		UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU01L02	**u**	**Cata 1.50 x 1.50 x .1.50, para busqueda de servicios**	**681,73**
		Ejecución de cata para la localización de las canalizaciones y conducciones de diversos Servicios Domiciliario, de 1,50x1,50x1,50, con los medios mecánicos adecuados en terrenos duros, incluso retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión y/o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial/total en rellenos, y p.p. de transporte y descarga de los restos sobrantes en vertedero autorizado con camión de 10 en., y recorrido de hasta 30, considerando la repercusión de la gestión de residuos y con p.p. de tasas y canon de vertido.	
		SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU01L03	**m**	**Corte de pav hormigón o bituminoso**	**3,66**
		Corte de pavimento de hormigón o bituminoso con sierra de disco de hasta 90 mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.	
		TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU01L04	**u**	**Detección planimétrica y altimétrica de servicios enterrados**	**8,62**
		Unidad de georadar para localización de servicios de semáforos, telecomunicaciones, gas y acometidas de saneamiento y luz, etc, incluso informe de los trabajos efectuados.	
		OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU01L05	**m²**	**Despeje y desbroce terreno**	**0,72**
		Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad, con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.	
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU01L06	**m²**	**Limpieza aglomerado drenante**	**0,50**
		Limpieza aglomerado drenante	
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU01L07	**m**	**Limpieza y extracción cienos red saneamiento existente**	**34,22**
		Limpieza red de colectores mediante extracción de cienos y agua, incluso transporte a vertedero de los productos de extracción y posibles succiones de aguas residuales, incluso p.p. de gastos de agua. Acabado.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

vU01L08 u **Cata en pavimento 60 x 60 en pavimento.** **133,97**

Ejecución de cata de 60x60 cm en pavimento, para inspección visual, con levantado del mismo y demolición de la base de pavimento que pudiera haber, hasta descubrir la estructura, realizada con medios manuales y martillo neumático. Incluso cierre de la cala con reposición de los materiales demolidos, limpieza, recogida de escombros y carga manual a contenedor.
Incluye: Ejecución de la cala. Cierre de la cala. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU01D DEMOLICIONES

vU01D01 m **Corte de pav bituminoso** **3,97**

Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU01D02 m **Corte de pav hormigón** **3,54**

Corte de solera de hormigón con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU01D03 m² **Demolición acera y reposición mman** **98,33**

Demolición de pavimentos de acera con sus soleras y posterior reposición del pavimento con sus soleras, con martillo neumático, rellenando con las tierras procedentes de la excavación, con retirada de escombros y carga sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-11.

NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

vU01D04 m **Demolición colector de Ø 300 mm** **2,85**

Demolición de colector enterrado de hormigón, de 300 mm de diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, incluso carga mecánica sobre camión o contenedor.

DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU01D05 m² **Demolición losa de hormigón 30 cm medios mecánicos** **42,05**

Demolición de losa de hormigón armado de hasta 30 cm. de espesor, con martillo neumático, con retirada de escombros y carga a machacadora portátil o contenedor.

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU01D06	**m³**	**Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec**	**54,70**
		Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa hasta 15cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, incluso carga mecánica sobre camión o contenedor	
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU01D09	**m³**	**Fresado de pav asfaltico**	**30,62**
		Fresado de pavimento asfáltico u hormigón, incluso barrido y carga de los productos sobrantes.	
		TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU01D10	**m²**	**Fresado de pav de bituminoso**	**0,30**
		Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento de bituminoso incluida a retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.	
		CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU01D11	**m²**	**Fresado de pav de hormigón**	**0,88**
		Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento de hormigón incluida a retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.	
		CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU01D15	**ud.**	**Demolición de pozos y arquetas de registro.**	**63,76**
		Levantado/Demolición de pozos y arquetas de registro de diferentes tipologías, características, dimensiones y profundidades con medios mecánicos, existentes en las zonas de actuación, con sus subbases de características, material y espesor variable, limpieza, retirada de escombros y restos con carga sobre sacas, contenedor o camión, y p.p. de transporte y descarga de los restos sobrantes en vertedero autorizado con camión de 10 tn., y recorrido de hasta 30 km., considerando la repercusión de la gestión de residuos y con p.p. de tasas y canon de vertido.	
		SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU01A		**ARRANQUES Y DESMONTAJES**	
vU01A03	**m**	**Arranque barandilla metal, mmec.**	**9,40**
		Arranque de barandilla metálica de protección por medios mecánicos.	
		NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
vU01A08	**m**	**Arranque valla metálica protección**	**15,24**
		Arranque de valla metálica de protección, incluso transporte a almacén municipal o nuevo emplazamiento.	
		QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU01A09	**u**	**Extracción y carga tocón**	**59,89**

Extracción y carga de tocón y de los productos sobrantes.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU01M01	**m²**	**Desmontaje de tela metálica man**	**10,05**

Desmontaje y retirada de tela metálica con medios manuales, así como traslado a lugar de acopio para su posterior reutilización o a almacén.

DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

vU02 DERRIBOS

vU02E DEMOLICIÓN EDIFICIOS

vU02D02 m³ **Demolición pavimento exterior de hormigón armado mmec** **3,02**

Demolición de pavimento exterior de hormigón armado, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, incluso carga mecánica sobre camión o contenedor.

TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

vU02E01 m2 **Demol pav bald cerámica man** **7,67**

Demolición de pavimentos de baldosas cerámicas, realizada a mano, retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU02N DEMOLICIÓN NAVES

vU02N01 m² **Demol Nave Ind cobertura sup hasta 100 m²** **8,93**

Desmontaje de elementos de cubrición de naves a base de placas de chapa metálica grecada, o de tableros cerámicos sobre rastreles y teja, o cualquier otro tipo de material, excluyendo el fibrocemento, con medios mecánicos o manuales, incluyendo retirada, carga de materiales y transporte a vertedero.

OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU02N02 u **Desmontaje cerchas** **210,12**

Desmontaje de cerchas metálicas sobre muros o pilares de hormigón o de ladrillo macizo, con camión grúa. Incluso liberación de apoyos, carga y transporte de todo el material.

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

vU02V VALLADO

vU02V01 u **Alquiler vallas traslad. 3.50 x 2.00 con pies hgón.** **0,18**

Día alquiler de valla provisional de obra y de protección de accesos, formada por módulos de malla metálica galvanizada de dimensiones 3,50 x 2,00m, colocado sobre pies de hormigón trasladables. No se incluye colocación ni transporte y retirada. Se considera un alquiler mínimo de 30 días naturales

CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

vU02V02 u **Cartel de prohibición bilingüe** **81,47**

Cartel anunciador de prohibición ejecutado sobre valla de cerramiento con pintura al esmalte en rojo sobre fondo blanco de las medidas siguientes: 1,25 x 1,00 m., y con el siguiente texto: "PROHIBIDO TIRAR ESCOMBROS Y BASURAS; SE SANCIONARA LA INFRACCIÓN". " NO TIREU RUNES NI FEM, ES SANCIONARÀ LA INFRACCIÓ"

OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU02V03	**u**	**Puerta 1hj a galv 90x205cm**	**184,88**
		Puerta de paso de una hoja abatible de 90x205 cm., formada por dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm. de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.	
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU02V04	**m2**	**Solera evacuación aguas con "alambor"**	**16,79**
		Solera de hormigón no estructural de espesor medio 10 cm, con una resistencia característica mínima de 15 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 12 mm, con aditivo hidrófugo, incluso vibrado, con una pendiente mínima del 2%, incluso ejecución de alambor en su encuentro con la medianera, elaborado y puesto en obra mediante medios manuales.	
		DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU02M		**MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS PRECAUTORIAS**	
vU02M01	**m²**	**Alquiler mensual andamio tub. tipo Lahyer**	**6,97**
		Alquiler diario de andamio tubular sistema LAHYER o similar.	
		SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU02M02	**u**	**Actuación de enmallado de hasta 3 balcones**	**620,10**
		Suministro, adquisición y montaje de lona de malla de protección en elementos volados en fachada hasta tres unidades o frentes de forjados inestables hasta 15 ml, incluyendo parte proporcional de anclajes en puntos fuertes, elementos de unión, cuerdas, tensores, mosquetones etc. Incluyendo medios auxiliares de elevación en el montaje. En el precio se incluyen los solapes, bucles y excesos de material por dimensiones del fabricante.	
		SEISCIENTOS VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU02M03	**m2**	**Estabilizador de fachada**	**490,23**
		Compra de estabilizador de fachada consistente en una estructura tipo STA o ROSSET o similar y perfilería todo ello realizado en acero galvanizado pintado, según diseño. Incluye amarre a la fachada mediante correas ST de acero estructural por el exterior e interior, así como tacos de madera de transición entre la fachada y la viga para no dañar la fábrica. Incluye transporte y montaje de dicho estabilizador . Medido en proyección fachada.	
		CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU02M04	**m**	**Marquesina o ménsula metálica con bandeja y visera de protec. L hasta 2.00m**	**248,07**

Marquesina o ménsula de protección a nivel de planta baja en fachadas, compuesto por perfiles laminados comerciales en brazos para formación de bandeja con visera inclinada, con una longitud total de brazo máximo de 2.00 m . Colocados con placas de anclaje de chapa de acero, incluyendo los anclajes a base de tacos especiales de acero o anclajes químicos. Incluyendo corte y preparación en taller y empalmes soldados en obra, con tratamiento anticorrosivo del acero a base de granallado en taller, capa de imprimación epoxídica y capa intermedia de pintura epoxi de 150 micras. Incluyendo revestimiento de madera en bandeja y visera con tabloncillo de 5 cm colocada y ajustada. Quedan incluidos en el precio todos los medios auxiliares para su montaje y retirada de restos y escombros, así como su gestión de residuos.

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

vU02M05	**m²**	**Montaje y desmont. de andamios especiales difícil acc.**	**36,96**

Transporte, montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, sistema LAHYER a similar, realizado con tubos de acero galvanizado, en zonas de difícil acceso y estructuras especiales, incluso mantenimiento. No incluye el traslado del material desde la calle hasta la zona de colocación.

TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU02M06	**m2**	**Apeo de emergencia en muros**	**183,87**

Apeo de emergencia en muros de medianería, compuesto por perfilería laminada de aceros según cálculo estructural, de tipos HEB-IPE-IPN, con formación de pozos de cimentación, incluso elaboración, transporte y montaje. Incluyendo macizado de huecos de enrase entre perfilería y medianera, con fábrica de ladrillo perforado.

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU02M08	**m²**	**Red de protección de andamio**	**3,89**

Suministro, adquisición, montaje y desmontaje de red de protección de andamio.

TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU02M09	**m²**	**Demol cub teja c/recu**	**22,75**

Demolición de cubierta de teja, con recuperación de las piezas, incluso retirada de escombros y carga de escombros sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero.

VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU02M10	**m**	**Perfil acero galvanizado tejado**	**28,75**

Perfil clavable de acero galvanizado, colocado en elementos estructurales para formación de pendientes o correas, incluso listón de madera de pino de 60x40mm clavado y elementos auxiliares de arriostramiento transversal y fijación de los perfiles. Medido en verdadera magnitud.

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU02M21	**m2**	**Impz monocp n/adhd LBM-40-FP**	**19,89**
		Reimpermeabilización de cubierta plana transitable con protección pesada, para tráfico privado o público (peatonal), con solado deteriorado, mediante la demolición del solado e incorporación de nueva membrana monocapa no adherida compuesta por lámina tipo LBM-40-FP de betún modificado con elastómero SBS, de 40 gr/dm2 masa total, con armadura constituida por fieltro de poliéster, colocada sin adherir al soporte y con los solapos unidos mediante calor, en faldones con pendientes comprendidas entre 1<p<=5%, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos. Tras la reparación de la impermeabilización se deberá proceder a colocar una capa separadora de fieltro de poliéster y a restituir posteriormente el solado (no incluido). (Para remate de chapa con cubierta).	
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU02M22	**m2**	**Cobertura chapa conformada acero**	**12,73**
		Cobertura con chapas conformadas de acero, según NTE/QTG-7, incluso parte proporcional de solapes y accesorios de fijación, seguridad y estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.	
		DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU02R		**REPARACIONES**	
vU02R01	**m²**	**Aislamiento proyectado 3 cm en medianeras**	**13,94**
		Aislamiento térmico sobre medianera mediante la proyección neumática de espuma de poliuretano realizada "in situ", para un espesor 30 mm y una densidad de 32 kg/m³. No se incluyen los medios de elevación.	
		TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU02R02	**m**	**Albardilla sencilla de 25 cm**	**9,62**
		Albardilla sencilla de 25 cm incluso apertura de la roza, colocación de la rasilla, macizado con mortero de cemento y limpieza, medida la longitud ejecutada.	
		NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU02R05	**m²**	**Enfoscado s/maest.frata. cegado vanos sup <20m²**	**11,33**
		Enfoscado sin maestrear fratasado en cegado de vanos o butrones, con mortero de cemento de dosificación M-80 (1:4) confeccionado en obra, en paramentos verticales exteriores, según NTE RPE-5 para superficies continuas inferiores a 20 m² y para alturas inferiores a 3.5 m. Incluyendo medios auxiliares sin maquinaria.	
		ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU02R06	**m2**	**Enfoscado s/maest.frata medianeras con medios aux**	**15,64**
		Enfoscado sin maestrear fratasado, con mortero de cemento de dosificación M-80 (1:4) confeccionado en obra, en paramentos verticales exteriores, según NTE RPE-5 para superficies continuas incluyendo los medios auxiliares y de elevación.	
		QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU02R07	**m³**	**Fábrica para revestir en pilares y/o machones**	**135,61**
		Fábrica para revestir en pilares y/o machones, construida según especificaciones del proyecto y normas NTE-FFB con bloques de hormigón huecos de 20x20x40 cm con mortero de cemento y aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, P.P. de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medido el volumen ejecutado.	
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU02R08	**u**	**Grapado de encuentros de muros**	**164,21**
		Grapado o anclaje con perfiles normalizados de acero laminado o pletinas y tornillos del mismo material de los encuentros de muros en general, de dimensiones adecuadas, con fijaciones químicas o mecánicas, retacados con mortero epoxídico sin retracción o expansivo, incluso mano de obra y ayudas correspondientes (preparación superficie, limpieza polvo, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos, limpieza del lugar de trabajo).	
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	
vU02R09	**m²**	**Limpieza y pintura de fachada**	**20,02**
		Limpieza y pintura de fachada, incluso parte proporcional del andamiaje, alquiler, montaje, desmontaje y transporte.	
		VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
vU02R10	**m**	**Vigueta lmnd 225x90 prot supf**	**14,99**
		Vigueta de madera laminada, de 225x90 mm de sección, clase resistente GL24h según UNE-EN 1194 y protección superficial frente a agentes bióticos, mediante ejecución en taller o en obra del corte en largo, y trazado de los ensambles necesarios (copetes, patillas, barbillas, espigas, gargantas etc.), según la montea de la armadura del forjado, incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, considerando un 10% de mermas y cortes, incluso limpieza del lugar de trabajo.	
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU02R11	**m²**	**Saneado, limpieza y pintura de fachadas**	**59,30**
		Saneado, limpieza y pintura de fachadas protectora de humedad, así como rejuntado de grietas con resinas epóxicas, picado del enfoscado deteriorado, restauración del mismo, reparación de molduras en cornisas o aleros e impostas de balcones y miradores, incluso parte proporcional de andamiajes con todos sus elementos, montaje, desmontaje, transporte, mano de obra, ayudas y medios auxiliares.	
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU02R12	**kg**	**Pasivizado de armaduras**	**24,33**
		Producto pasivizador de armaduras, de un solo componente, a base de cemento, resinas sintéticas y humo de sílice. tipo Sika Monotop 610 o similar.	
		VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CÉNTIMOS
vU02R13	**m**	**Refuerzo de viguetas con aluminosis**	**158,82**
		Refuerzo de viguetas aisladas ejecutadas con cemento aluminoso, con sistema homologado por el Instituto Eduardo Torroja, incluso la puesta en carga de las mismas, para una longitud media de 4 m. Incluyendo los trabajos de preparación del soporte, cartelas, perfiles, tornillería de unión, espárragos de anclaje tipo M12, resinas epoxídicas, mortero de retacado entre perfil y vigueta tipo BBTEC 305 o similar. Totalmente ejecutado incluyendo todos los medios auxiliares necesarios, colocado en cualquier dependendencia de la vivienda y en cualquier altura.	
			CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02R14	**m²**	**Reparación de anuncio publicitario en vía pública**	**65,25**
		Reparación de anuncio publicitario en vía pública que se encuentre deteriorado, incluso parte proporcional de ayudas y medios auxiliares.	
			SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU02R15	**m²**	**Reparación de estucos deteriorados**	**77,48**
		Reparación de estucos deteriorados en fachada, sin incluir andamiajes, pero sí la retirada y carga de escombros, mano de obra, ayudas y medios auxiliares.	
			SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU02R16	**m²**	**Reparación de revocos deteriorados**	**93,23**
		Reparación de revocos deteriorados por agrietamiento, desconchados, etc. en evitación del paso de humedades, sin incluir andamiajes, pero sí la retirada y carga de escombros, mano de obra, ayudas y medios auxiliares	
			NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
vU02R17	**m²**	**Reparación parcial de cubierta de teja**	**143,65**
		Reparación parcial de cubierta de teja (en un 25 %), incluso el tablero de cabios o viguetas y cerámica maciza, la colocación o cambio de tejas rotas por otras nuevas, con retirada y carga de escombros, sin transporte a vertedero.	
			CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU02R18	**m²**	**Retirada de anuncio publicitario en vía pública**	**40,75**
		Retirada de anuncio publicitario de la vía pública con todos sus elementos, incluso parte proporcional de ayudas, medios auxiliares, y su carga y transporte a vertedero.	
			CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU02G		**GESTIÓN Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS Y VARIOS**	
vU02G001	**m2**	**Reperc. gest.resid.en derribos edif. forj.madera**	**14,51**

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, compuestos generalmente por muros de carga, machones de ladrillo, vigas de madera, forjados de madera con revoltón, falsos techos con cañizo, cubierta plana a la catalana o inclinada con viguerío de madera, tablero de rasilla y acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso, como revoltones, cañizos, revestimientos de paredes, etc. Queda incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutlizables.

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

vU02G002	**m2**	**Reperc.gest.resid.en derribo edif. estruct. acero o mixta**	**10,90**

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de acero o mixta de hormigón o ladrillo macizo y metálica, forjados de cualquier tipo, excepto de bovedilla de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Queda incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutlizables.

DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU02G003	m2	Reperc.gest.resid.en derribo edif. estruct. acero o mixta y bov.	12,97

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de acero o mixta de hormigón o ladrillo macizo y metálica, forjados de vigueta de cualquier tipo con bovedilla de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Queda incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutlizables.

DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU02G004	m2	Reperc.gest.resid.en derribo edif. estruc. hormigón armado	16,75

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de hormigón armado, forjados de cualquier tipo, excepto bovedillas de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Queda incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutlizables.

DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU02G005	m2	Reperc.gest.resid.en derribo edif. estruc. hormigón armado y bov.	18,82

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de hormigón armado, forjados de cualquier tipo con bovedillas de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Queda incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutlizables.

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU02G006	m2	Reperc.gest.resid.en derribo nave estruc.de Fe o madera	7,00

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de naves con muros de fábrica en general, pilares de ladrillo macizo u hormigón, entramados de cubierta metálicos o de madera, incluso retirada de elementos de cubrición con cualquier material, excepto placas de fibrocemento, y sus elementos auxiliares, sin recuperación. Incluyendo distribución interior y altillos. Quedan incluidas las naves que difieran algo en los materiales enunciados, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Queda incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutlizables.

SIETE EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU02G007	m2	Reperc.gest.resid.en derribo nave estruc.de hormigón	9,50

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de naves con muros de fábrica en general, vigas o cuchillos de hormigón y estructura auxiliar de cubierta , incluso retirada de elementos de cubrición con cualquier material, excepto placas de fibrocemento, y sus elementos auxiliares, sin recuperación. Incluyendo distribución interior y altillos. Quedan incluidas las naves que difieran algo en los materiales enunciados, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Queda incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutlizables.

NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

vU02G008	m3	Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, escombros sucio	20,51

Servicio de gestión de residuos de escombros sucios en contenedor de cualquier capacidad, considerando la cantidad de 5m3 como mínimo a efectos de medición, quedando incluida la entrega, alquiler, carga de contenedor a camión, recogida y transporte del contenedor incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido, tratamiento de residuos procedentes de obras en general con mezcla de materiales inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc.

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

vU02G009	m3	Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, escombros yeso	24,09

Servicio de gestión de residuos de escombros de yeso en contenedor de cualquier capacidad, considerando la cantidad de 5m3 como mínimo a efectos de medición, quedando incluida la entrega, alquiler, carga de contenedor a camión, recogida y transporte del contenedor incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido, tratamiento de escombros procedentes de obras en general con mezcla de materiales a partir de yeso y/o material de aislamientos como poliestirenos, fibra de vidrio etc, junto con inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón etc.

VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU02G010	**m3**	**Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, urbanos y volu**	**26,37**
		Servicio de gestión de residuos urbanos y voluminosos en contenedor de cualquier capacidad, considerando la cantidad de 5m3 como mínimo a efectos de medición, quedando incluida la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor, incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido, tratamiento de escombros procedentes de obras en general, incluyendo todo tipo de materiales heterogéneos como muebles, enseres, basuras etc.	
		VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU02G011	**m3**	**Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, maderas**	**10,05**
		Servicio de gestión de residuos de madera en contenedor de cualquier capacidad, considerando la cantidad de 5m3 como mínimo a efectos de medición, quedando incluida la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido, tratamiento de escombros procedentes de derribos incluyendo la gestión de residuos a base de productos de madera procedentes de obras en general, que por sus dimensiones o su mal estado no pueden ser reutilizados, como puertas, ventanas, rastreles, viguerio en malas condiciones etc.	
		DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
vU02G012	**m3**	**Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, restos de poda**	**25,09**
		Servicio de gestión de residuos de poda en contenedor de cualquier capacidad, considerando la cantidad de 5m3 como mínimo a efectos de medición, quedando incluida la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor, incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido, tratamiento y gestión de restos de poda de especies arbóreas.	
		VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
vU02G013	**m3**	**Serv. entrega, recog. gest. residuos, escombros mat.aislante**	**41,67**
		Servicio de gestión de residuos en contenedor de cualquier capacidad, considerando la cantidad de 5m3 como mínimo a efectos de medición, quedando incluida la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido, tratamiento de residuos procedentes de obras en general a base de productos aislantes, como poliestirenos, corcho, lana o fibra de vidrio etc.	
		CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU02G018	**m3**	**Carga y transporte manual de escombros a contenedor por dificultad**	**45,91**
		Carga manual de escombros y transporte hasta el contenedor con carretilla	
		CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU02G019	**m3**	**Carga de escombros medios mecánicos**	**27,57**

charset0 Arial;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{*\generator Msftedit 5.41.21.2508;}\viewkind4\uc1\pard\high-light1\lang3082\f0\fs20 Robot teledirigido sobre orugas del tipo Brokk 90 o similar para demoliciones en espacios reducidos, con complejidad y riesgo. Motor el\'e9ctrico de 11Kw y brazo hidr\'e1ulico con cazo o con martillo hidr\'e1ulico en tres secciones, con 3.6 m de alcance. Tiempo m\'ednimo 8 horas. No se incluye el porte y reporte de la m\'e1quina a obra. \par
}

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU02G020	**m3**	**Carga de escombros con gestión de residuos urb y voluminosos**	**54,47**

l ;\red255\green255\blue255;}
{*\generator Msftedit 5.41.21.2508;}\viewkind4\uc1\pard\high-light1\lang3082\f0\fs20 Transporte especial con g\'f3ndola para excavadora de orugas de 316 cv, incluyendo coche piloto y autorizaci\'f3n complementaria de circulaci\'f3n.\par
}

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU07DG01	**u**	**Desmonte de árbol con tocón**	**100,62**

Desmonte de árbol con tocón incluso tala de ramas, troceado con medios mecánicos y la retirada del material sin incluir carga y transporte

CIEN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU02F GESTIÓN DE RESIDUOS - FIBROCEMENTO - AMIANTO

vU12F01	**u**	**Plan Trabajo, medic.ambi. y recuento de fibras en trabajos con amianto**	**853,88**

Documentación con mediciones e informe de trabajos con materiales de fibrocemento con contenido de amianto, consistentes en la elaboración, tramitación y seguimiento del Plan de Trabajo para materiales con contenido de amianto ante la autoridad laboral. Incluyendo mediciones ambientales de personal, ambiental y blanco de campo y recuento de fibras en aire con informe emitido por laboratorio homologado, todo ello en cumplimiento de la legalidad en materia de amianto.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03		**OBRA CIVIL**	
vU03M		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	
vU03M01	**m²**	**Blindaje metálico deslizante**	**45,42**
		Útil a ambos lados, por metro lineal de zanja, de blindaje metálico deslizante, para entibación de la misma, incluido montaje de 2,00 m2 de blindaje, desmontaje y p.p. de apuntalamientos y elementos auxiliares, y relleno posterior con hormigón de 10 MPa de resistencia característica. Accesorios válidos para 100 usos.	
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU03M02	**m³**	**Colocación de tierra vegetal de la propia obra**	**6,18**
		Colocación de tierra vegetal de la propia obra.	
		SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
vU03M03	**m²**	**Despeje y desbroce terreno**	**0,73**
		Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad, con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.	
		CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU03M04	**m²**	**Entibación ligera mad**	**30,55**
		Entibación de madera ligera de zanjas o pozos de entre 1 y 2 m de ancho y hasta una profundidad de 2.5m realizada mediante tablones horizontales, correas y codales de madera.	
		TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU03M05	**m²**	**Entibación zanja recta c/pnl acero 5.00 m**	**19,94**
		Entibación cuajada en zanja recta, en terreno de gravas, para profundidad de excavación de 5.00 m y ancho de zanja entre 1.00 a 4.00 m, formada por paneles de acero, incluso tornillos de aletas, codales, llaves de ajuste, cascos protectores y eslingas de izado, colocada por medios mecánicos, permitiendo el paso inferior de tuberías de hasta 2.50 m de diámetro, incluyendo posterior desmontaje de la misma.	
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU03M06	**m²**	**Escf y comp 95% Protor normal**	**0,77**
		Escarificado y compactado de terreno natural por medios mecánicos, hasta conseguir una densidad del 95% incluso humectación y/o desecación, sin incluir la carga y transporte.	
		CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU03M07	**m³**	**Excv en mina mman c/entibación**	**151,11**
		Excavación en galería, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales, con entibación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.	
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03M08	**m³**	**Machaca recebada ciarena en regularización cajeros calles**	**40,67**
		Suministro, extendido y compactado de machaca tamaño máximo 70 mm en regularización de los cajeros de calles efectuados en las calzadas de las calles, incluso suministro y extensión de la machaca, recebado arena (EA> 70) compactado de la base del firme al 95%PM, formación de pendientes, regado y compactado sin afectar a	
		CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU03M09	**m²**	**Refino y compactación fondo de caja**	**0,78**
		Refino y compactación de fondo de caja.	
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU03M10	**m³**	**Relleno con grava y base geotextil**	**14,58**
		Relleno con gravas de diversos colores, mezclando con las gravas existentes, por medios mecánicos previo revestimiento inferior de lámina geotextil	
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU03M11	**m³**	**Relleno de tierra vegetal**	**20,59**
		Suministro, extendido y rasanteado de tierra vegetal cribada mediante pala cargadora.	
		VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU03M12	**m³**	**Relleno y extendido arena seleccionada**	**19,78**
		Relleno y extendido de arenas seleccionadas para zona de juegos, con medios mecánicos, pala cargadora	
		DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU03M13	**m²**	**Relleno y extendido Morterenca**	**4,44**
		Relleno y extendido de 3 cm tierra morterenca compactada, nivelada y rasanteada en paseos y jardines, sobre capa de zahorras compactadas	
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU03M14	**m³**	**Relleno y extendido propias band mmec**	**6,00**
		Relleno y extendido de tierras propias con medios mecánicos en capas de 25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de 95% del Proctor normal.	
		SEIS EUROS	
vU03M15	**m³**	**Relleno y extendido tierras y gravas propias**	**8,33**
		Relleno, extendido y compactado de tierras y gravas propias con medios mecánicos	
		OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03M16	**m³**	**Relleno y extendido zahorras**	**18,80**
		Relleno y extendido de zahorra, con medios mecánicos, moto-niveladora, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm de espesor máximo, con grado de compactación 95% del Proctor modificado.	
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
vU03M17	**m³**	**Rell znj tie propia compc**	**4,47**
		Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.	
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU03M18	**m**	**Hinca - Vaina Ø 560 mm, long 2,5ml - 3,5 ml**	**1.214,68**
		Perforación horizontal mediante Hinca por percusión o perforación dirigida, según proceda, cumpliendo Normativa de la Dirección General de Carreteras, RENFE y de Iberdrola en profundidad y condiciones de ejecución, con tubería de acero 560 - 625 mm de diámetro, para una longitud de 2,5 m a 3,5 m, (una tubería por servicio) incluso suministro de esta, y otras tuberías necesarias en su interior,en cualquier tipo de terreno (incluso roca), incluso p.p. de fosos de excavación y cubrición necesaria para ubicación de equipo de perforación (hinca), solera de hormigón HM-12,5 N/mm2 para apoyo de maquinaria, transporte de equipo de perforación a obra, montaje y desmontaje de la misma, grúa y medios auxiliares,incluso estudio previo de viabilidad, detección de servicios afectados mediante georradar, marcación in-situ de servicios, reparación completa de los posibles servicios afectados según indicaciones de las Compañías Suministradoras, totalmente terminado a juicio de la D.F.	
		MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU03M19	**m**	**Hinca - Vaina Ø 630 mm, long 2,5ml - 3,5 ml**	**1.487,98**
		Perforación horizontal mediante Hinca por percusión o perforación dirigida, según proceda, cumpliendo Normativa de la Dirección General de Carreteras, RENFE y de Iberdrola en profundidad y condiciones de ejecución, con tubería de acero 630 mm de diámetro, para una longitud de 2,5 m a 3,5 m, (una tubería por servicio) incluso suministro de esta, y otras tuberías necesarias en su interior,en cualquier tipo de terreno (incluso roca), incluso p.p. de fosos de excavación y cubrición necesaria para ubicación de equipo de perforación (hinca), solera de hormigón HM-12,5 N/mm2 para apoyo de maquinaria, transporte de equipo de perforación a obra, montaje y desmontaje de la misma, grúa y medios auxiliares,incluso estudio previo de viabilidad, detección de servicios afectados mediante georradar, marcación insitu de servicios, reparación completa de los posibles servicios afectados según indicaciones de las Compañías Suministradoras, totalmente terminado a juicio de la D.F.	
		MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU03M20 **m** **Hinca - Vaina Ø 1000 mm** **2.587,50**

Perforación horizontal mediante Hinca por percusión o perforación dirigida, según proceda, cumpliendo Normativa de la Dirección General de Carreteras, RENFE y de Iberdrola en profundidad y condiciones de ejecución, con tubería de acero 1000 mm de diámetro, (una tubería por servicio) incluso suministro de esta, y otras tuberías necesarias en su interior,en cualquier tipo de terreno (incluso roca), incluso p.p. de fosos de excavación y cubrición necesaria para ubicación de equipo de perforación (hinca), solera de hormigón HM-12,5 N/mm2 para apoyo de maquinaria, transporte de equipo de perforación a obra, montaje y desmontaje de la misma, grúa y medios auxiliares,incluso estudio previo de viabilidad, detección de servicios afectados mediante georradar, marcación insitu de servicios, reparación completa de los posibles servicios afectados según indicaciones de las Compañías Suministradoras, totalmente terminado a juicio de la D.F.

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

vU03M21 **m³** **Excav. cielo abierto fosos <3 m. mec.** **32,03**

Excavación a cielo abierto de fosos para los contenedores de hasta 3,00 m. de profundidad, en terrenos de cualquier dureza, textura y composición, con los medios mecánicos adecuados, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión y/o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos.

TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

vU03M22 **m³** **Excav. de pozos pavi / urbana c/medios mecánicos. Prof < 3m** **33,54**

Excavación a cielo abierto de pozos en zona urbana de pavimentos diversos, hasta 3,00 m. de profundidad, en terrenos de cualquier dureza, textura y composición, con los medios mecánicos adecuados, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos.

TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU03M23 **m³** **Excav. zanjas, 60 cm., asfal / urbana c/medios mec. Prof < 3m** **53,86**

Excavación de zanjas en zona urbana de pavimento asfáltico, hasta 3,00 m. de profundidad y de 60 cm. de anchura, en terrenos de cualquier dureza, textura y composición con los medios mecánicos adecuados, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos, y p.p. de transporte y descarga de los restos sobrantes en vertedero autorizado con camión de 10 tn., y recorrido de hasta 30 km., considerando la repercusión de la gestión de residuos y con p.p. de tasas y canon de vertido.

CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03M25	m³	Excav. zanjas, 40/50 cm., hormg/urbana c/medios mecánicos.	34,63

Excavación a cielo abierto de zanjas para instalación de contenedor soterrado, en zona urbana de pavimento de hormigón, hasta 3,00 m. de profundidad y de 40/50 cm. de anchura, en terrenos de cualquier dureza, textura y composición con los medios mecánicos adecuados, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos, y p.p. de transporte y descarga de los restos sobrantes en vertedero autorizado con camión de 10 tn., y recorrido de hasta 30 km., considerando la repercusión de la gestión de residuos y con p.p. de tasas y canon de vertido.

TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU03M26	m³	Excav. zanjas, 40/50 cm., asfalto/urbana, manu.Técnico arqueologo.	48,77

Excavación a cielo abierto en zanjas, para instalación de contenedor soterrado, en zona urbana de pavimento asfáltico, hasta, 3,00 m. de profundidad y de 60 cm. de profundidad, en terrenos de cualquier dureza textura y composición, con medios manuales y supervisión de técnicos en arqueología, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión y/o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos.

CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU03H HORMIGONES, ACEROS Y ENCOFRADOS

vU03H01	kg	Acero p/hormigón B 400 S	1,16

Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 400 S en jaulas para estructuras de hormigón.

UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

vU03H02	kg	Acero p/hormigón B 500 S	1,40

Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para estructuras de hormigón, incluso empalmes, solapes y despuntes.

UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

vU03H03	kg	Suministro y montaje acero S 235 JR soldado	1,96

Suministro de acero S 235JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, acabado con capa de imprimación antioxidante, con montaje soldado en estructura de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03H04	**kg**	**Suministro y montaje acero S 275 JR soldado**	**2,22**
		Suministro de acero S 275JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, acabado con capa de imprimación antioxidante, con montaje soldado en estructura de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE.	
		DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	
vU03F		**FIRMES GRANULARES Y DRENAJES**	
vU03F01	**m³**	**Base de zahorra artificial en aceras.**	**21,18**
		Extendido y compactado de zahorra artificial sobre calzada mediante mini pala-retro y bandeja vibratoria compactadora, incluso humectación y/o desecación.	
		VEINTIÚN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
vU03F02	**m³**	**Base de zahorra artificial en calzada**	**18,22**
		Extendido y compactado de zahorra artificial sobre calzada mediante mini pala-retro y tractor rodillo compactador autopropulsado, incluso humectación y/o desecación.	
		DIECIOCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	
vU03F03	**m³**	**Extendido y compactado árido granítico**	**47,62**
		Extendido y compactado árido granítico machacado.	
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU03F04	**m³**	**Extendido y compactado zahorra artificial V<2300m³**	**24,44**
		Extendido y compactado de un volumen <2300m³ de zahorra artificial realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso humectación y/o desecación.	
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU03F05	**m³**	**Extendido y compactado zahorra artificial V>2300m³**	**20,57**
		Extendido y compactado de un volumen >2300m³ de zahorra artificial realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso humectación y/o desecación.	
		VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU03F06	**m³**	**Formación de pedraplén cantera mmec**	**27,92**
		Suministro, extendido y compactado de pedraplén realizado con material procedente de cantera, realizado con medios mecánicos, incluso humectación.	
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU03F07	**m³**	**Formación de pedraplén excavación mmec**	**21,79**
		Suministro, extendido y compactado de pedraplén realizado con material procedente de la excavación, realizado con medios mecánicos, incluso humectación.	
		VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03F08	**m³**	**Formación pavimento grava cemento in-situ**	**37,18**
		Formación de pavimento de grava-cemento fabricado in-situ, comprendiendo la preparación del soporte, extendido, humectación, compactación, refino de la superficie y acabado.	
		TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
vU03F09	**m³**	**HNE-20 plástica TM 20 en rellenos, bases aceras y calzadas**	**94,54**
		Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso vibrado, en rellenos, base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.	
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU03F10	**m³**	**Macadam ordinario**	**24,08**
		Macadam ordinario, incluso transporte de árido a una distancia media de 30 km	
		VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
vU03F11	**m³**	**Piedra machacada extendida**	**10,77**
		Piedra machacada árido calizo 40/80, extendida	
		DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU03F12	**m³**	**Relleno drenante c/gravas**	**21,12**
		Relleno drenante realizado a base de capas de grava de distintas granulometrías, todo ello compactado mediante bandeja vibratoria en tongadas de 20cm, sin incluir excavación de la zanja.	
		VEINTIÚN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU03F13	**m³**	**Terraplén en coronación**	**9,83**
		Terraplén en coronación de explanada con suelos seleccionados procedentes de prestamos, incluso extendido en tongadas de espesor máximo 25 cm, regado y compactado al 100% del PN medio sobre perfil.	
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU03F14	**m²**	**Trat sup grv bicp c/C65B3**	**2,83**
		Tratamiento superficial de terreno mediante riego gravilla bicapa de una dotación de 0.5 kg/m² en la primera capa y 0.7 kg/m² en la segunda capa, compuesta por emulsión catiónica C65B3, con un 65% de betún puro, menos o igual de 2% de fluidificante y un índice de rotura <50-100 , árido 4/8 en primer extendido, árido 2/4 en el segundo extendido, incluido barrido enérgico de la superficie a tratar mediante barredora mecánica, extendido del ligante y la gravilla, compactado con rodillo liso y con compactador de neumáticos.	
		DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03F15	**m²**	**Trat sup grv monocp c/C65B3**	**1,76**
		Tratamiento superficial de terreno mediante riego gravilla monocapa de una dotación de 0.8 kg/m2 compuesta por emulsión catiónica C65B3, con un 65% de betún puro, menos o igual de 2% de fluidificante y un índice de rotura <50-100 , árido 4/8, incluido barrido enérgico de la superficie a tratar mediante barredora mecánica, extendido del ligante y la gravilla, compactado con rodillo liso y con compactador de neumáticos.	
		UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU03F16	**m²**	**Encach. 20 cm. grv. clz. 25/40 mm.**	**22,82**
		Encachado de 20 cm. de espesor en formación capa drenante sobre el hormigón de limpieza y en la parte inferior de las solera-losas, mediante suministro, relleno y extendido de grava caliza de calibre 25/40 mm. con medios mecánicos, incluso regado y compactación con pisón compactador.	
		VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU03P		**PAVIMENTOS**	
vU03PA		**ACABADOS BITUMINOSOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES**	
vU03PA01	**t**	**AC 22 surf 50/70 S porf**	**46,23**
		AC 22 surf 50/70 S, con árido porfídico	
		CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU03PA02	**t**	**Aglomerado a mano**	**277,56**
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, extendida a mano, incluso barrido y riego adherencia	
		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU03PA03	**t**	**Aglomerado cualquier árido, betún modificado a máquina**	**96,32**
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, con betún modificado y áridos de cualquier tipo en capa de rodadura	
		NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU03PA04	**m²**	**Aglomerado de alto modulo**	**9,98**
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente de alto módulo, extendida a máquina.	
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU03PA05	**t**	**Aglomerado drenante, betún modificado a máquina**	**83,72**
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, drenante, con betún modificado y áridos de cualquier tipo en capa de rodadura, extendida a máquina.	
		OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU03PA06	**t**	**Aglomerado en capa rodadura cuarcita a máquina**	**74,92**
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura con cuarcita, extendida a máquina	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU03PA07	**t**	**Aglomerado en frio a mano**	**160,47**
		Aglomerado en frío a mano	
			CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU03PA08	**m2**	**Capa de rodadura - Ext mez bit AC 22 surf 50/70 S porf + emulsion termoadherente**	**7,54**
		Suministro, extendido y compactación de capa de rodadura realizada mediante mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf 50/70 S con árido porfídico, con un rendimiento de 150-300 t/día, de 5 cm. de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa, riego de imprimación realizado con emulsión termoadherente, incluso extendido y apisonado, vertido, apisonado y compactación de la mezcla, eliminacion de restos y limpieza. Totalmente terminada.	
		compuesto de áridos y color, según calidades decorativas finales	
			SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU03PA09	**m²**	**Capa rodadura aglomerado impreso e/4cm**	**52,05**
		Formación capa de rodadura de aglomerado impreso en diversos colores de 4cm de espesor una vez apisonada, ejecutada mediante el extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente de mezcla fina de tamaño máximo de árido 11mm y árido grueso calizo, texturizada con plantillas de acero y aplicación de colorantes y resinas de refuerzo en la superficie.	
			CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU03PA10	**m²**	**Ext capa 3 cm mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún Extensión manual**	**32,07**
		Suministro, extendido y compactación manual de capa de 3 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B50/70 S con árido calizo, incluido el betún.	
			TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU03PA11	**m²**	**Ext capa 5 cm mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún Extensión manual**	**38,21**
		Suministro, extendido y compactación manual de capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B50/70 S con árido calizo, incluido el betún.	
			TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
vU03PA12	**t**	**Ext mez bit AC 16 SURF B50/70 S cal c/betún, en zanja**	**65,24**
		Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B50/70 S con árido calizo para un tonelaje de aplicación t<1000t, en reposición de zanja, incluido el betún.	
			SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PA13	**t**	**Ext mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún Extensión manual**	**101,29**
		Suministro, extendido y compactación manual de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B50/70 S con árido calizo para un tonelaje de aplicación T<1000t, incluido el betún.	
		CIENTO UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
vU03PA14	**t**	**Ext mez bit en frío AF8 C60B3 cal**	**71,62**
		Suministro, extendido con ayuda de extendedora y compactación de mezcla bituminosa abierta en frío tipo AF8 con emulsión C60B3 y árido calizo, para un tonelaje de aplicación T<1000t.	
		SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU03PA15	**t**	**Ext mez bit en frio tipo DF 12. Extensión manual**	**165,01**
		Suministro, extendido y compactación manual de mezcla bituminosa en frio tipo DF 12 con árido cuarcítico.	
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
vU03PA16	**t**	**Ext mez bit SMA 16 surf B50/70 S cal c/betún**	**133,89**
		3n\f1 iguales a las existentes, recibida sobre lecho de hormig\f0\'f3n\f1 HNE-15N, incluso rejuntado con lechada de mortero de cemento, eliminaci\f0\'f3n de restos y limpieza.\cf0\highlight2\f2\fs20\par }	
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU03PA17	**t**	**Ext mez bit SMA 16 surf B50/70 S porf c/betún**	**133,89**
		Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B50/70 S con árido porfídico para un tonelaje de aplicación T<1000t, incluido el betún.	
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU03PA18	**m2**	**Fresado superficie vert-horiz**	**2,01**
		Tratamiento superficial de paramentos verticales u horizontales de cualquier superficie mediante el fresado de la superficie hasta conseguir la completa eliminación de restos de revestimeintos existentes y elementos residuales, ejecutado por procedimientos mecánicos mediante fresadora, parte proporcional de mano de obra de colocación de andamio, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión y transporte a vertedero, eliminacion de restos y limpieza, según indicaciones de proyecto, Direccion Facultativa y normas del fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida.	
		DOS EUROS con UN CÉNTIMOS	
vU03PA19		**Mezcla bitum. 5cm en frio AF8. C67BP3. Rg. Emul. catód. C60BP3.**	**9,13**
		Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa abierta en frío tío AF8 con emulsión C67BP3 y árido porfídico de 5 cm. de espesor tras el apisonado, previo riego de adhesión con emulsión catódica C60BP3.	
		NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PA20	**t**	**Microaglomerado en caliente en capa de rodadura**	**108,95**
		Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo microaglomerado fonoabsorbente en capa de rodadura, extendido a maquina	
		CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU03PA21	**m²**	**Riego Termoadherente**	**0,43**
		Riego de adherencia con emulsión termoadherente, sin incluir transporte de material.	
		CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU03PA22	**m²**	**Rod mez bit AC 16 surf B35/50 D cal e5cm**	**7,37**
		Formación de capa de rodadura de 5cm de espesor final una vez apisonada ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 D con árido calizo de tamaño máximo 16mm.	
		SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU03PA23	**m²**	**Rod mez bit AC 16 surf B35/50 S porf e5cm**	**7,59**
		Formación de capa de rodadura de 5cm de espesor final una vez apisonada ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 S con árido porfídico de tamaño máximo 16mm.	
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU03PA24	**ml**	**Sellado de fisuras con betún caucho**	**13,15**
		Sellado de fisuras en pavimento asfáltico existente, con betún caucho en caliente, incluso preparación y limpieza de la fisura y p.p de señalización	
		TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
vU03PA25	**m²**	**Trat s endurecedor epoxi pavimentos H**	**19,55**
		Tratamiento superficial endurecedor de pavimento continúo de hormigón, con pintura de protección epoxi dispersada en agua, colores gris, rojo, verde o blanco, aplicada en capas sucesivas hasta alcanzar un espesor máximo de 0.25mm, previo rascado de la lechada superficial mediante cepillos metálicos y limpieza de la superficie, según NTE/RSC-6.	
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU03PA26	**m2**	**Tratamiento superficial corindón +CTE**	**5,74**
		Tratamiento superficial sobre base de hormigón (losas, soleras, etc.) por espolvoreo con un mortero de cemento II/Z-35-A, áridos silíceos con aditivos y cuarzo, mezclados con aridos de rodadura color (corindon, etc), en proporción mínima de 4 Kg/m2, combinacion de hasta 4 colores a elegir por D.F., según muestras, con acabado mediante alisado mecanico de la superficie con fratasadora, acabado antideslizante, segun exigencias de la normativa vigente, según CTE y NTE/RSC-8, incluso eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.	
		CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PB		**BORDILLOS, RIGOLAS, JUNTAS Y OTROS**	
vU03P08	**u**	**Alcorque fundición 100x100 cm**	**230,40**
		Suministro y colocación de alcorque rectangular de fundición, con acabado oxidado tipo corten, de dimensiones 100x100 cm, incluso fijaciones, completamente montado.	
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
vU03P12	**m**	**Bordillo de hormigón 50x30x20 colores**	**15,67**
		Bordillo especial decorativo rectangular/biselado, recto o tumbado, de 50x30x20 de hormigón prefabricado varios colores, rebajado donde sea necesario, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa, rejuntado con mortero de cemento M-5	
		QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU03PB01	**m**	**Bordillo de hormigón bicapa BREINCO de 40x60x28cm**	**31,22**
		Suministro y colocacion de bordillo de hormigón modelo a elegir de la marca BREINCO, o equivalente, de dimensiones 40x60x28cm, colocado sobre lecho de hormigón HNE-20/B/20, de dimensiones necesarias, rejuntado con lechada de cemento con la misma tonalidad de las baldosas, acabado antideslizante, incluso preparacion del soporte, replanteo, cortes, mermas, roturas, alineado y nivelado, eliminación de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto, detalles, muestras e indicaciones de la DF y según los las recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del fabricante. Medido a cinta corrida.	
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	
VU03PB02	**m**	**Bordillo hormigón bicapa 100x20x8 cm**	**29,77**
		ab Tubos redondos: \'d8 42,4x3mm\par -\tab Asideros: \'d8 33,7x3mm\par -\tab Postes: \'d8 101,6x2,75mm\par HIC: 0,12m.\par Dimensi\'f3n modular: 1,30x1,19m. h= 2,43m.\par Certificado T\'dcV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. \f2 Transporte incluido. Anclado al terreno seg\'fan instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de T\'e9cnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.\cf0\f3\fs23\par \par }	
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU03PB03	**ud**	**Bordillo/Alcorque granito 120x120 cm.**	**76,79**
		Bordillo/Alcorque de granito o mármol mecanizado de 120x120 cm., colocado sobre lecho de hormigón HNE-15/B/20, incluso rejuntado con lechada de mortero de cemento M-5, eliminación de restos y limpieza.	
		SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PB04	**m**	**Bordura acero galvanizado**	**28,61**
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDURA PARA DELIMITACIÓN DE PAVIMENTOS Y ALCORQUES, DE 6 MM DE ESPESOR, FORMADA MEDIANTE CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 150 MM DE ANCHURA, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, PERNOS O ESTACAS DE FIJACIÓN AL TERRENO, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.	
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU03PB06	**m**	**Encintado adoquín hormigón**	**11,46**
		Encintado con adoquines de hormigón de forma rectangular de varios colores y tamaños hasta 40x20x8 cm., colocados sobre capa de mortero de cemento de 4 cm de espesor , apisonados a golpe de maceta, regado con agua, relleno de juntas con lechada de cemento con arena, curado periódico durante 15 días, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-16.	
		ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU03PB07	**m**	**Encintado metalico "pletina, "L", etc., de chapon acero galvanizado e8 mm**	**30,10**
		Suministro y colocacion de encintado metalico para formación de juntas de contorno, juntas de retracción, tabicas de escalones, formacion de alcorques y depieces del pavimento, realizado mediante chapon de acero S-275-JR galvanizado por inmersion en caliente en balsa de zinc de 8 mm. de espesor y anchos comprendidos entre 25 y 50 cm de anchura, según indicaciones de la DF, con p.p. de plegado del mismo para formas en "L", según necesidades, p.p. garras de anclaje de acero galvanizado embebidas en elementos de hormigon (soleras) o mortero (caso de alcorques y otros elementos) o sobre macizos de hormigón en masa a modo de cimentacion del chapon, incluso alineado, aplomado y nivelado, p.p. de cortes, soldadura, piezas especiales, elementos de anclaje y fijacion, remates, eliminacion de restos y limpieza. . Segun diseño de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.	
		TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU03PB08	**m**	**Junta dilatación acera y calzada**	**12,42**
		Formación de junta de dilatación en aceras y calzadas de piezas rígidas realizada mediante banda de PVC recibida con mortero de cemento.	
		DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU03PB09	**m**	**Junta retr pfl triangular alt 40**	**7,61**
		Junta de retracción realizada con perfil de PVC hueco de sección triangular con altura de 40mm, tomado con hormigón.	
		SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU03PB10	**m**	**Junta retr pfl triangular alt 80**	**8,81**
		Junta de retracción realizada con perfil de PVC hueco de sección triangular con altura de 80mm, tomado con hormigón.	
		OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PB11	**m**	**Marcado plaza garaje**	**3,47**
		Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.	
		TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU03PB12	**m**	**Perfil junta retracción perfil PVC**	**3,76**
		Junta de retracción realizada con perfil de PVC , tomado con hormigón HM 15/B/20/IIa.	
		TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU03PB13	**ud**	**Puntos drenaje base pavimento**	**9,16**
		Ejecución de mechinales sobre base, bordillo o rigola, de cualquier material y hasta 50 cm de espesor, para el drenaje de capa granular de asiento de pavimento de losas o adoquines, mediante la instalación de tubería pasante, ejecución de taladros o similar, a aprobar por la dirección facultativa, incluso trabajos de adecuación del elemento afectado y colocación de geotextil para contener capa granular, totalmente acabado.	
		NUEVE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU03PB14	**m**	**Rígola "in-situ"**	**19,48**
		Rígola "in-situ" de cualquier sección con hormigón hidráulico tipo HM-20, incluso encofrado o corte de aglomerado, si fuera necesario	
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU03PB15	**m**	**Rigola Granito GRIS QUINTANA de 26x50x10 cm**	**38,00**
		Suministro y colocacion de rigola de granito modelo GRIS QUINTANA, o equivalente, 1ª seleccionado, de dimensiones 26x50x10cm (26 ancho x 50 cm de largo x 10 cm de alto), colocado sobre lecho de hormigón HNE-20/B/20, de dimensiones necesarias, rejuntado con lechada de cemento con la misma tonalidad de las piezas, acabado antideslizante consistente en pulido y flameado de la superficie, p.p. de enrasado en el pavimento, preparacion del soporte, replanteo, cortes, mermas, roturas, alineado y nivelado, eliminación de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto, detalles, muestras e indicaciones de la DF y según los las recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del fabricante. Medido a cinta corrida.	
		TREINTA Y OCHO EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PB16	**m**	**Rígola hormigón prefabricado 20x40x7**	**24,09**
		Rígola de hormigón prefabricado 20x40x7 cm., en varios colores, plana o con rebaje, colocada sobre capa de mortero de cemento de 4 cm de espesor , apisonados a golpe de maceta, regado con agua, relleno de juntas con lechada de cemento con arena, curado periódico durante 15 días, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-16.	
		VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
vU03PB17	**m**	**Vado hormigón v60 BREINCO, o equivalente**	**57,42**
		Vado desmontable de hormigón prefabricado, tipo v60 de la marca BREINCO, o equivalente, de dimensiones especiales de 40x35x15/25cm. Colocado sobre base de hormigón, de 15cm de altura y rejuntado con mortero de C.P. 1:4	
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vVU03PB05	**m**	**Bordura acero galvanizado para zonas jardin**	**27,14**
		Bordura de acero galvanizado para jardín, tipo gartenprofil 3000Z o similar, anclado al terreno con chapas grecadas y placas de acero y estacas de fijación al terreno, eliminación de restos y limpieza.	
		VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU03PM		**PAVIMENTOS SEGÚN MATERIAL**	
vU03PM01	**m³**	**Base de hormigón HNE-20/P/20 central**	**94,54**
		Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso vibrado, en base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.	
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU03PM02	**m³**	**Base de hormigón HNE-20/P/20 central fratasado**	**124,94**
		Base de hormigón HNE-20/P/20 central fratasado	
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU03PM03	**m**	**Formación grada piezas prefabricadas**	**73,98**
		Bordillo de hormigón doble capa de 20x30 cm recibido sobre lecho de hormigón HNE-15n, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación. Altura 45 cm totatel armado y encofrado	
		SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PM04	**m³**	**Hormigón hidráulico HA-35**	**106,13**
		Suministro y puesta en obra de hormigón hidráulico tipo HA-35 de cualquier consistencia, vibrado, incluso p.p. de corte de juntas de dilatación	
		CIENTO SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
vU03PM05	**m³**	**Hormigón hidráulico HA-40**	**117,60**
		Suministro y puesta en obra de hormigón hidráulico tipo HA-40 de cualquier consistencia, vibrado, incluso p.p. de corte de juntas de dilatación	
		CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
vU03PM06	**m2**	**Pav bald hidr (20x20x4)**	**17,07**
		Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas modelo a definir por la DF, de 20x20x4 cm., con piezas de la misma dimensión con textura para PMR, según UNE CEN TS 15209 EX direccional o señalizador, según el caso, y normativa vigente de accesibilidad complemantaria exigible, con p.p. de piezas de corte especial a medida en el encuentro con otros pavimentos, de hasta 3 colores a elegir por la DF, colocadas sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento industrial hidrófugo M-5, p.p. formación de pendientes en rampas, revestimiento de peldaños, tanto huella como contrahuella, incluso rejuntado con lechada de cemento, replanteo, cortes, según NTE/RSR-4, incluso eliminación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.	
		DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
vU03PM060	**m²**	**Baldosa valencia color**	**34,29**
		Suministro y colocación de baldosa especial decorativa Valencia color, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas	
		TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PM07	m2	Pav bald Hormigón pref 20x40x8cm LOSA VULCANO DESIERTO de BREINCO + rejuntado	41,70

Pavimento modular de piezas prefabricadas consistente en:
- Baldosas de losa prefabricada de hormigón Dry-Cast de alta calidad modelo LOSA VULCANO de la marca BREINCO, o equivalente, de dimensiones 20x40 cm y 8 cm de espesor, colores mix-destonificados, a elegir, tipo desierto, marfil o mediterráneo, presentada sin bisel, con aristas vivas, acabado antideslizante clase 3 según DB-SUA-1 del CTE,
- colocada sobre capa nivelada o formando pendientes, mediante pastón de mortero de asiento de 3 a 5 cm de espesor a base de cemento portland CEM II / BL amasado de resistencia M-15 y arena de piedra con 300 kg / m3 de cemento, con una proporción en volumen 1: 5 y 7,5 N / mm2 de resistencia de compresión o mediante mortero cola para pétreos con ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al agua, adherencia y elasticidad (C2) adecuado para piezas petreas prefabricadas, según el caso, previo tratamiento del trasdós de la pieza con lechada en el momento de la colocación, aparejo según proyecto e indicaciones de la DF,
- colocada con juntas de 3 mm mediante la utilización de espaciadores incorporados y cuñas especificas fijadas en las juntas que eviten cejas indeseables,
- rejuntado con mortero de cemento, granulados seleccionados, resinas sintéticas y aditivos, color similar a la pieza,
- acabado del conjunto mediante capa sellante de protección transparente, acabado mate y antideslizante, a elegir según muestra, tipo resina acrílica, según exigencias de la normativa vigente,

incluso piezas de la misma dimensión con textura para PMR, según UNE CEN TS 15209 EX direccional o señalizador, según el caso, y normativa vigente de accesibilidad complementaría exigible, con p.p. de corte especial a medida en el encuentro con fachadas, arquetas, etc., cambios de alineación o resto de pavimentos, según el caso, limpieza de los adoquines de posibles restos de mortero de rejuntado, p.p. de piezas especiales para vados, modelo v60 de la marca BREINCO, o equivalente, formación de bordes y p.p. de revestimientos de peldaños, de ser el caso, limpieza previa del soporte, replanteo, cortes, mermas, roturas, nivelación, preparación de la base, eliminación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto, normativa vigente, especificaciones técnicas de la Norma UNE-EN-1339: 2004, detalles, muestras e indicaciones de la DF y según los las recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del fabricante.

CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PM08	**m2**	**Pav bald Hormigón pref 80x60x10cm GRAN LOSA VULCANO DESIERTO de BREINCO + capa gravin + junta a hueso**	**47,07**

Pavimento modular de piezas prefabricadas consistente en:
- Baldosas de losa prefabricada de hormigón Dry-Cast de alta calidad modelo GRAN LOSA VULCANO de la marca BREINCO, o equivalente, de dimensiones 80x60 cm y 10 cm de espesor, colores mix-destonificados, a elegir, tipo desierto, marfil o mediterráneo, presentada sin bisel, con aristas vivas, acabado antideslizante clase 3 según DB-SUA-1 del CTE,
- colocado sobre capa de gravín de canto rodado no calcáreo de granulometría fina, aparejo según proyecto e indicaciones de la DF, incluso compactación y riego, colocado en capas de 25 cm de espesor máximo, p.p. de colocación de 1 hilada tomada con mortero M-5 cada 7-10 hiladas, a modo de maestras y para evitar movimientos de pavimento con el paso del tiempo,
- colocación con juntas a hueso en todas las direcciones y compactado con bandeja vibratoria, ,
- acabado del conjunto mediante capa sellante de protección transparente, acabado mate y antideslizante, a elegir según muestra, tipo resina acrílica, según exigencias de la normativa vigente,

incluso piezas de la misma dimensión con textura para PMR, según UNE CEN TS 15209 EX direccional o señalizador, según el caso, y normativa vigente de accesibilidad complementaría exigible, con p.p. de corte especial a medida en el encuentro con fachadas, arquetas, etc., cambios de alineación o resto de pavimentos, según el caso, limpieza de los adoquines de posibles restos de mortero de rejuntado, p.p. de piezas especiales para vados, modelo v60 de la marca BREINCO, o equivalente, formación de bordes y p.p. de revestimientos de peldaños, de ser el caso, limpieza previa del soporte, replanteo, cortes, mermas, roturas, nivelación, preparación de la base, eliminación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto, normativa vigente, especificaciones técnicas de la Norma UNE-EN-1339: 2004, detalles, muestras e indicaciones de la DF y según los las recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del fabricante.

CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PM09	**m2**	**Pav elastico PU in situ infantil 20 mm base mortero + 26 mm pav infantil + formas y colores + perforaciones solera**	**63,42**

Pavimento infantil elástico de caucho sintético tipo ODB o equivalente, de 26 mm de espesor aplicado "in situ" en 2 capas mediante pala vibrante y calefactada consistente en una 1ª capa de 20 mm de espesor de caucho negro ligado con poliuretano y una 2ª capa de 6 mm de espesor de caucho EPDM de varios colores, y dibujos, a elegir por la D.F., drenante, resistente a la intemperie y antideslizantes, colocado sobre capa regularización de 2 cm. de espesor de mortero de cemento industrial M-5 incluida, acabado maestreado, nivelada o formando pendientes, p.p. de ejecución de perforaciones sobre la solera de hormigón de base para conseguir el nivel de filtrado deseado incluso limpieza previa del soporte, replanteo, cortes, mermas, nivelación, preparación de la base, eliminación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto, detalles, muestras e indicaciones de la DF y según los las recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del fabricante.

SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU03PM11	**m²**	**Pav. granito/mármol igual exist. adh/C2TE S1 rjnt/RG.**	**90,62**

Pavimento con baldosa de granito, mármol o adoquinado de igual calidad, características, propiedades, dimensiones, textura y acabado al existente en las zonas de actuación, colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido, tiempo abierto ampliado y deformable, C2TE S1, y rejuntado de juntas con mortero de resinas reactivas, RG, totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.

NOVENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU03PM12	**m²**	**Pav. hormigón HA-25/B/20/IIa alisado fratasado**	**21,17**

0 cm., incluso demolici\'f3n por medios manuales y recrecido del marco y tapa antiguos, recibido y anclado con mortero de cemento, totalmente terminada.\par
}

VEINTIÚN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

vU03PM13	**m²**	**Pavimento terrazo exterior antideslizante. Cualquier tamaño, tipo y color**	**36,84**

Pavimento con baldosas de terrazo para uso exterior, grano pétreo, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza. Cualquier tipo de tamaño, tipo y color.

TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PM14	**m²**	**Pavimento adoquín 20x10 e8cm, modelo TERANA SIX DE BREINCO**	**35,14**

Pavimento de adoquín de hormigón bicapa en color arena, modelo TERANA SIX DE BREINCO o equivalente, de forma rectangular 20x10, de 8 cm de espesor, colocado sobre cama de arena de río o gravín 0/5 mm, rasanteada, de 4 cm. De espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. Para su posterior relleno con arena de sílice, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre zahorras compactadas no incluido en el precio

TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

vU03PM16	**m²**	**Pavimento adoquín cerámico Klinker 20x20x5 cm**	**38,34**

Pavimento adoquín cerámico Klinker 20x20x5 cm

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PM21	m2	**Pavimento adoquin horm alta calida 20x10x8 cm + capa gravín + rejuntado arena + geotextil TERANA SIX DESIERTO marca BREINCO**	41,34

Pavimento de adoquin de piezas prefabricadas consistente en:
- Adoquines prefabricados de hormigón de alta calidad modelo TERA-NA-SIX de la marca BREINCO, o equivalente, de dimensiones 20x10 cm y 8 cm de espesor, colores mix-destonificados, a elegir, tipo desierto, ceniza, marfil o mediterráneo, presentada sin bisel, con aristas vivas, acabado antideslizante clase 3 según DB-SUA-1 del CTE,
- colocado sobre capa de gravín de canto rodado no calcáreo de granulometría fina, aparejo según proyecto e indicaciones de la DF, incluso compactación y riego, colocado en capas de 25 cm de espesor máximo, p.p. de colocación de 1 hilada tomada con mortero M-5 cada 7-10 hiladas, a modo de maestras y para evitar movimientos de pavimento con el paso del tiempo,
- colocación con juntas de hasta 6 mm,
- relleno de las juntas mediante arena de granulometría entre 0 y 2 mm, y compactado con bandeja vibratoria,
- acabado del conjunto mediante capa sellante de protección transparente, acabado mate y antideslizante, a elegir según muestra, tipo resina acrílica, según exigencias de la normativa vigente,

incluso confinamiento de arquetas mediante rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, ejecutada según indicaciones del fabricante del adoquín, piezas de la misma dimensión con textura para PMR, según UNE CEN TS 15209 EX direccional o señalizador, según el caso, y normativa vigente de accesibilidad complementaría exigible, con p.p. de corte especial a medida en el encuentro con fachadas, arquetas, etc., cambios de alineación o resto de pavimentos, según el caso, p.p. de piezas especiales para vados, modelo v60 de la marca BREINCO, o equivalente, formación de bordes y p.p. de revestimientos de peldaños, de ser el caso, limpieza previa del soporte, replanteo, cortes, mermas, roturas, nivelación, preparación de la base, eliminación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto, normativa vigente, especificaciones técnicas de la Norma UNE-EN-1338: 2004, detalles, muestras e indicaciones de la DF y según los las recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del fabricante.

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PM22	**m2**	**Pavimento adoquin horm alta calida 20x10x8 cm TEGULA SIX DESIERTO de BREINCO + rejuntado**	**23,14**

Pavimento de adoquín de piezas prefabricadas consistente en:
- Adoquines prefabricados de hormigón de alta calidad modelo TEGULA-SIX de la marca BREINCO, o equivalente, de dimensiones 20x10 cm y 8 cm de espesor, colores mix-destonificados, a elegir, tipo desierto, ceniza, marfil o mediterráneo, presentada sin bisel, con aristas vivas, acabado antideslizante clase 3 según DB-SUA-1 del CTE,
- colocada sobre capa nivelada o formando pendientes, mediante pastón de mortero de asiento de 3 a 5 cm de espesor a base de cemento portland CEM II / BL amasado de resistencia M-15 y arena de piedra con 300 kg / m3 de cemento, con una proporción en volumen 1: 5 y 7,5 N / mm2 de resistencia de compresión o mediante mortero cola para pétreos con ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al agua, adherencia y elasticidad (C2) adecuado para piezas pétreas prefabricadas, según el caso, previo tratamiento del trasdós de la pieza con lechada en el momento de la colocación, aparejo según proyecto e indicaciones de la DF,
- colocada con juntas de 3 mm mediante la utilización de espaciadores incorporados y cuñas especificas fijadas en las juntas que eviten cejas indeseables,
- rejuntado con mortero de cemento, granulados seleccionados, resinas sintéticas y aditivos, color similar a la pieza,
- acabado del conjunto mediante capa sellante de protección transparente, acabado mate y antideslizante, a elegir según muestra, tipo resina acrílica, según exigencias de la normativa vigente,

incluso piezas de la misma dimensión con textura para PMR, según UNE CEN TS 15209 EX direccional o señalizador, según el caso, y normativa vigente de accesibilidad complementaría exigible, con p.p. de corte especial a medida en el encuentro con fachadas, arquetas, etc., cambios de alineación o resto de pavimentos, según el caso, limpieza de los adoquines de posibles restos de mortero de rejuntado, p.p. de piezas especiales para vados, modelo v60 de la marca BREINCO, o equivalente, formación de bordes y p.p. de revestimientos de peldaños, de ser el caso, limpieza previa del soporte, replanteo, cortes, mermas, roturas, nivelación, preparación de la base, eliminación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto, normativa vigente, especificaciones técnicas de la Norma UNE-EN-1338: 2004, detalles, muestras e indicaciones de la DF y según los las recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del fabricante.

VEINTITRÉS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

vU03PM24	**m²**	**Pavimento adoquín y césped 20x12x12 cm**	**7,45**

Pavimento de adoquines y césped compuesto de adoquín de piedra granítica de 20x12x12 cm. sobre lecho de arena de 4 cm. de espesor, junta de 2 cm., semillado de cynodon dactylon excluida la confección de la caja.

SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PM25	**m²**	**Pavimento arena morterenca**	**4,77**

Pavimento realizado con arena morterenca, de 3 a 5 cm de espesor máximo, extendido y nivelado sobre base limpia y compactada, incluso riego y compactación por medios mecánicos (bandeja vibradora y rulo compactador) y manuales.

CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU03PM26	**m²**	**Pavimento baldosa asfáltica. Cualquier tamaño, tipo y color.**	**20,98**

Pavimento con baldosa de asfalto natural comprimido, colocadas sobre capa de mortero de cemento M-15 de 2 cm de espesor, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza. Cualquier tamaño, tipo y color.

VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU03PM27	**m²**	**Pavimento baldosa hidr 20x20 cualquier color o textura**	**20,58**

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas, lisa, abotonada o a bandas según normativa de accesibilidad, de cualquier color, colocadas sobre capa de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento m-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU03PM28	**m²**	**Pavimento baldosa hidr 4 pas Gris**	**20,24**

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

vU03PM29	**m²**	**Pavimento baldosa hidr Junt Resi react 20x20 cm cualquier color o textura**	**19,66**

Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas, de 20x20x2.5 cm., color gris en dos tonos, lisa o abotonada en recurridos accesibles, colocadas sobre capa de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU03PM30	**m²**	**Pavimento baldosa hidr lisa Negro**	**21,66**

Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas Lisa de color Negro colocadas sobre capa de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU03PM31 **m²** **Pavimento cont caucho seguridad 5+1cm** **105,95**

Pavimento continuo de seguridad para la absorción de impactos realizado in situ constituido por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de 5cm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 1cm de espesor.

CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU03PM32 **m²** **Pavimento de adoquín viejo previa limpieza** **38,52**

Pavimento con adoquín viejo, previa limpieza de los adoquines, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU03PM33 **m²** **Pavimento decorativo de aglomerado pulido de 5 cm. de espesor** **52,89**

Pavimento decorativo de asfalto pulido de 5 cm de espesor, incluyendo la fabricación, transporte, extendido y compactado de 5 cm de espesor de mezcla AC 22 BIN 35 50 R (S-20 reciclada al 20%), su posterior desbaste con diamante metálico para visualización del árido y planificación de pavimento, limpieza a presión del pavimento, aplicación de lechada bituminosa para tapar poros e imperfecciones, afinado posterior de la superficie con diamante metálico para afinar la superficie y visualizar el árido, y aplicación de resina de protección selladora, todo completamente limpio, terminado y perfectamente rematado contra los contornos de baldosa, rígola o bordillo pétreo u de hormigón.

CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU03PM34 **m²** **Pavimento en aceras de hormigón fratasado E=15cm** **29,69**

Pavimento en aceras de hormigón fratasado, incluso corte de juntas de dilatación

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU03PM35 **m²** **Pavimento ext Argent ase e/5 adh/M-15 rjnt/RG** **192,92**

Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa de piedra caliza Argent en formato de 60x40, 40x40, 60x30 cm o similar, de 5 cm de espesor, acabado aserrado con junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con mortero de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C2 y rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.
Densidad aparente= 2690 kg/m3, según UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión= 10.49 MPa, según UNE-EN 12372.
Absorción de agua a presión atmosférica=0.2 %, según UNE-EN 13755.
Reacción al fuego=A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PM36	**m²**	**Pavimento ext Crema Ivory envj adh/C2 rjnt/L**	**150,37**

Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa de mármol Crema Marfil Ivory en formatos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 3cm de espesor, acabado envejecido con junta mínima de 2 mm, colocada en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.
Densidad aparente= 2670 kg/m3, según UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión= 11.20 MPa, según UNE-EN 12372.
Reacción al fuego= A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.
Absorción de agua a presión atmosférica= 0.34%, según UNE-EN 13755.
Resistencia a la abrasión= 19.50 mm, según UNE-EN 14157.
Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial bruto)=40 SRV, según UNE-EN 14231.
Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial apomazado)=15 SRV, según UNE-EN 14231.
Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial pulido)=10 SRV, según UNE-EN 14231.

CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU03PM37	**m²**	**Pavimento ext Crema Pinar abj adh/C2 rjnt/CG2**	**133,58**

Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa de piedra caliza Crema Pinar en formatos de 60x40 cm, 40x40 cm, 60x30 cm o similar, de 5 cm de espesor, acabado cementoso mejorado (C2) con junta mínima de 2 mm, colocada en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.
Densidad aparente= 2020 kg/m3, según UNE-EN 1936.
Resistencia a la flexión= 3.30 MPa, según UNE-EN 12372.
Absorción de agua a presión atmosférica=14.8 %, según UNE-EN 13755.
Resistencia a la abrasión:28 mm, según UNE-EN 14157.
Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial en bruto)=85 SRV, según UNE-EN 14231.
Reacción al fuego=A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PM38	**m²**	**Pavimento ext Rosa Porriño ase e/2cm M-5 rjnt/CG2**	**84,03**

Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa de granito Rosa Porriño en formatos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 2 cm de espesor, acabado flameado con junta mínima de 4 mm, colocada en capa gruesa con mortero de cemento M-5, capa de contacto de adhesivo C2 y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza. Densidad aparente= 2612 kg/m3, según UNE-EN 1936. Resistencia a la flexión= 9.70 MPa, según UNE-EN 12372. Absorción de agua a presión atmosférica= 0.30%, según UNE-EN 13755.
Resistencia a la abrasión:17 mm, según UNE-EN 14157.
Resistencia al deslizamiento:
Acabado superficial pulido (SRV en seco)= 60, según UNE-EN 14231
Acabado superficial apomazado (SRV en seco)=60, según UNE-EN 14231
Acabado superficial abujardado (SRV en seco)=92, según UNE-EN 14231
Reacción al fuego=A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

vU03PM39	**m²**	**Pavimento granito Gris exterior antideslizante.**	**97,90**

Pavimento exterior realizado con baldosa de granito Gris en formatos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 2 cm de espesor, acabado abujardado con junta mínima de 4 mm, colocada en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con fraguado rápido, deslizamiento reducido y deformable (C2FT S1) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.

NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

vU03PM40	**m²**	**Pavimento hormigón desact c/árido 12cm**	**39,33**

Pavimento de hormigón desactivado con árido de canto redondo de 12 cm de espesor, con capa de mallazo 20x20x5 en la mitad superior de pavimento, incluyendo suministro del hormigón, vertido y colocación del hormigón, reglado. Incluso corte de juntas y sellado en base de agua.

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

vU03PM41	**m²**	**Pavimento hormigón rayado**	**22,52**

Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 20 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HM-20/B/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico o manual y posterior rayado superficial.

VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PM42	**m²**	**Pavimento jabre**	**6,91**

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, realizado con jabre granítico cribado estabilizado con cemento sobre capa de base y doración 4 kg/m², extendida y refinada a mano, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.

SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

vU03PM43	**m²**	**Pavimento losa irregular rodeno**	**59,06**

Pavimento de losas irregulares de rodeno de 4cm de espesor sobre terreno natural compactado, incluso excavación y preparación de la base con medios manuales, así como asiento y fijado de las piezas sobre el terreno.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

vU03PM52	**m²**	**Pavimento piedra natural e=4-6 cm antideslizante**	**154,23**

Pavimento exterior realizado con baldosa de piedra caliza o similar, espesor entre 4 y 6 cm, con junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con mortero de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C2 y rejuntado con mortero de juntas cementoso, totalmente terminado, incluso cortes y limpieza y tratamiento antideslizante.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

vU03PM53	**m²**	**Pavimento piedra prefabricada Stonsil e=4cm**	**93,27**

Pavimento con baldosas de piedra prefabricada stonsil de 4 cm. De espesor y cualquier tamaño y terminación, colocado sobre capa de arena de 2 cm. De espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-40A (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-6

NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PM54	**m2**	**Pavimento Podotáctil**	**59,38**

Pavimento podotáctil según muestras a elegir por DF, modelo, color y despiece según planos del Proyecto y criterio de la Dirección Facultativa, según caso, diseño y especificaciones de proyecto, para cumplir con Código Técnico de la Edificación y normativa actual para el cumplimiento de la señalización y accesibilidad, y la no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, con acabado antideslizante, adaptados a las especificaciones geométricas y mecánicas que establecen las normativas, incluso piezas especiales en escaleras o rampas, con p.p. de piezas de corte especial a medida en el encuentro con otros pavimentos, a elegir por la DF, tomadas con mortero de cemento industrial hidrófugo M-5, p.p. formación de pendientes en rampas o escaleras, revestimiento de peldaños, tanto huella como contrahuella, incluso rejuntado con lechada de cemento, replanteo, cortes, según NTE/RSR-4, incluso eliminación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU03PM55	**m²**	**Pavimento seguridad losetas caucho 60 mm**	**63,36**

Pavimento de seguridad compuesto por losetas caucho de 60 mm de espesor de cualquier color y textura recibidas con cola bicomponente, incluido piezas de remate y esquinas.

SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU03PM56	**m²**	**Pavimento seguridad varios colores 60 mm**	**101,35**

Suministro y colocación de pavimento continuo de poliuretano y caucho de 60 mm de espesor y combinado en varios colores y formas, resistente a la intemperie y antideslizante, tomados con adhesivo de poliuretano, incluso p.p. de mermas y roturas sobre solera drenante de hormigón H-15 de 12 cm de espesor fratasada incluso eliminación de restos y limpieza.

CIENTO UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU03PM57	**m²**	**Pavimento tarima sintética exteriores**	**93,51**

Pavimento de tarima sintética para exteriores de 21 mm de espesor, dispuesta sobre rastreles del mismo material sobre cama de arena de río o gravín, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, separadas 40 cm. Elementos de tarima fijados mediante clip atornillado a rastrel.

NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PM59	**m²**	**Pavimento texturado e10 cm**	**40,56**
		Pavimento continuo texturado en diversas formas y colores acabado fratasado, realizado con hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 12mm, de 10cm de espesor, con mallazo electrosoldado ME 15x15 diámetro 5-5 B 500 S, extendido, nivelado y alisado, capa de color endurecedor, a base de áridos extraduros, pigmentos, aditivos y cementos especiales, colocación del agente separador, posterior lavado con agua a presión, texturado e impresión del pavimento, sellado superficial con laca y parte proporcional de juntas de retracción (módulos de 20m2), realizadas con medios mecánicos, según NTE/RSC-6.	
		CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU03PM60	**m²**	**Solera HM-15 e=15cm c/mallazo**	**22,14**
		1252\deff0\deflang3082{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 Arial;}} {\colortbl ;\red255\green255\blue255;} {*\generator Msftedit 5.41.21.2508;}\viewkind4\uc1\pard\highlight1\f0\fs20 Proyector construido en poliester con fibra de vidrio, reflector de chapa de aluminio y cierre de vidrio plano termorresistente, con alojamiento para el equipo auxiliar, puede instalarse adosado a la pared o acoplado a columna, con grado de protecci\'f3n IP-54. Seg\'fan especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.\par }	
		VEINTIDÓS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU03PM61	**m²**	**Pav. granito/mármo igual exist. adh/C2TE S1 rjnt/RG. 50% Aprvch.**	**65,56**
		Pavimento con baldosa de granito, mármol o adoquinado de igual calidad, características, propiedades, dimensiones, textura y acabado al existente en las zonas de actuación, considerando un aprovechamiento del 50% de las piezas procedentes del levantado anterior, colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido, tiempo abierto ampliado y deformable, C2TE S1, y rejuntado de juntas con mortero de resinas reactivas, RG, totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.	
		SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU03PR		**RECUPERACIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACCESORIOS**	
vU03PR01	**m²**	**Reposición Pav. adoq. granito 20x10x8 cm.igual exist. mto. cto. M-10. 50% Aprvch.**	**42,86**
		Reposición pavimento con adoquines de granito o mármol de 20x10x8 cm., color gris, iguales a los existentes, considerando un aprovechamiento del 50% de las piezas procedentes del levantado anterior, colocados sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomados con mortero de cemento M-10 de 8 cm. de espesor apisonados a golpe de maceta, incluso rejuntado con lechada de cemento con arena, regado con agua, curado, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-16.	
		CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PR02	**m²**	**Recuperación de pavimento**	**20,68**
		Recuperación de pavimento de piedra natural de cualquier tipo y tamaño para su posterior reutilización incluso levantado, limpieza, transporte, almacenaje provisional y traslado hasta su posterior colocación en obra, incluso cogida con mortero de cemento y rejuntado con lechada de cemento, totalmente colocada.	
		VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU03PR03	**m²**	**Relabrar bordillo calizo o rodeno**	**60,34**
		Relabra a dos caras de bordillo	
		SESENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU03PR04	**u**	**Reparación rejilla electrosoldada en protección alcorque**	**113,14**
		Reparación de rejilla electrosoldada para la protección de los alcorques, de cualquier modelo incluso reparación de bastidor y marco de apoyo y anclaje sobre base de hormigón, totalmente colocada.	
		CIENTO TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU03PR05	**m**	**Reposición de bordillo de cualquier tipo**	**28,79**
		Reposición de bordillo de cualquier tipo sobre base de hormigón no estructural HNE-15N, incluida la excavación necesaria, el rejuntado y limpieza.	
		VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU03PR06	**m²**	**Reposición Pav. granito igual exist. adh/C2TE S1 rjnt/RG.**	**91,39**
		Pavimento con baldosa de granito o adoquinado de igual calidad, características, propiedades, dimensiones, textura y acabado al existente en las zonas de actuación, colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido, tiempo abierto ampliado y deformable, C2TE S1, y rejuntado de juntas con mortero de resinas reactivas, RG, totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.	
		NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU03PR07	**m²**	**Reposición Pav. mármol igual exist. adh/C2TE S1 rjnt/RG.**	**87,05**
		Pavimento con baldosa de mármol o adoquinado de igual calidad, características, propiedades, dimensiones, textura y acabado al existente en las zonas de actuación, colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido, tiempo abierto ampliado y deformable, C2TE S1, y rejuntado de juntas con mortero de resinas reactivas, RG, totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.	
		OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03PR08	**m²**	**Reposición Pav. losa pref. H 60x40x7 cm. sobr. H.**	**34,50**

Reposición pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con losa prefabricada de hormigón con acabado envejecido de 60x40x7 cm., sentada sobre hormigón H-15, con mortero de asiento M-5, incluso relleno y rejuntado con lechada de cemento.

TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

vU03PR09	**ud**	**Reparación/Reconstrucción aceras y viales afectadas actuaciones.**	**382,81**

Reparación y restauración de pavimentos y encintados de aceras y adoquinado de viales afectados por las obras, existentes, comprendiendo las siguientes operaciones:
– Limpieza y eliminación de incrustaciones, manualmente, con los medios y productos adecuados.
– Eliminación de las manchas de suciedad, grasas, humus, etc. mediante decapante no agresivo.
– Reposición de las piezas de pavimento, encintado y adoquín en mal estado de la misma calidad y características a las existentes, previo levantado de las dañadas con sus materiales de aplicación, morteros de agarre y subbases, y colocación con los materiales de aplicación correspondientes, incluso rejuntado con relleno de juntas.
– Limpieza, retirada, carga, transporte y descarga de restos a vertedero autorizado con tasas y cánon de vertido.
Todo ello para dejarlo en el estado previo anterior a las obras.

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

vU03PR10	**m**	**Corte + unión de viales existentes - nuevos**	**21,14**

Unión de viales existentes con los viales nuevos, tanto en zona de calzada como en zonas de acera, incluyendo el corte, saneado, preparación, reparación o reposición de baldosas, limpieza y colocación de piezas especiales en caso de necesidad incluso eliminación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.

VEINTIÚN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

vU03A ALBAÑILERÍA

vU03A01	**m²**	**Acab abujardado granito**	**22,32**

Acabado superficial de piedra de granito, mediante abujardado, de las caras que han de quedar vistas.

VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

vU03A02	**m²**	**Antioxid.s/plomo s/estruct.metál**	**5,58**

Imprimación antioxidante sin plomo, sobre estructura metálica no vista, i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de antioxidante.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU03A03	**m**	**Barniz rodapié o moldura<10 cm. mate**	**3,42**

Barniz sobre rodapié o moldura de madera de hasta 0,10 m., i/lijado, mano de tapaporos, relijado y dos manos de barniz.

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU03A04	**m**	**Cenefa plástico color 20 cm.**	**3,87**
		Pintura de cenefa de 20 cm. en plástico mate color, incluso replanteo y encintado.	
		TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU03A05	**m**	**Coron sard CV 24x10x5**	**25,15**
		Coronación de murete con ladrillo cara vista de 24x10x5 cm, de iguales características al murete, colocado a sardinel de 12 cm, tomado con mortero de cemento M-80,incluso replanteo y encuentros en esquina, parte proporcional de enjarjes y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero según NBE-FL-90, NTE-FFL y NTE-RPE.	
		VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
vU03A06	**m²**	**Enfoscado CSII-W0 maes bruñ hrz ext**	**13,04**
		Enfoscado sin maestrear bruñido, con mortero CSII-W0 en paramento horizontal exterior.	
		TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU03A07	**m²**	**Enfoscado de mortero cemento M-5.**	**13,05**
		Enfoscado sin maestrear fratasado, con mortero de cemento M-5 en paramento vertical exterior.	
		TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
vU03A08	**m²**	**Enfoscado hidrófugo mto 1:3 maes frat vert ext**	**14,71**
		Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:3, confeccionado en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometría 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.	
		CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU03A09	**m²**	**Enfoscado maestreado fratasado M-5 a mano**	**7,37**
		Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-5 a mano, según NTE-RPE-7.	
		SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU03A10	**m²**	**Fábrica alig LM 24x11.5x5 e 11.5cm**	**40,59**
		Fábrica aligerada, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos macizos de 24x11.5x5cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 10% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.	
		CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03A11	m²	Fábrica BHH 40x20x12.5cm	32,08

Fábrica para revestir de 12.5cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de 40x20x12.5cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFB.

TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

vU03A12	m²	Fábrica BHH 40x20x20cm	11.482,03

Fábrica para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de 40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFB.

ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

vU03A13	m²	Fabrica CV Lm 24x11.5x3	61,55

Fábrica de ladrillo cara vista , visto por todas las caras, de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillo cara vista macizo tipo rasilla valenciana de 24x11.5x3 cm., sentados con mortero de cemento M-80 realizado con arena color rojizo similar al ladrillo, con juntas de 1 cm. de espesor enrasadas, incluso replanteo, parte proporcional de rehundidos, enjarjes y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero según NBE-FL-90, NTE-FFL y NTE-RPE.

SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU03A14	u	Flechas indicadoras direc.garaje	13,90

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de flechas indicadores del sentido de circulación.

TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

vU03A15	m²	Formación asiento bardos y capa hormigón 3cm	24,43

Formación de asiento de banco de obra, formado por bardos cerámicos machihembrados apoyados sobre fábrica de ladrillo, y acabado con capa de compresión de 3 cm de mortero de cemento M-5 elaborado, transportado y puesto en obra, vertido, nivelado, curado y fratasado fino, rematado en arista redondeada, con parte proporcional de mallazo de acero corrugado, B500S suministrado, cortado, elaborado y montado, incluso encofrado y desencofrado de ser necesario

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03A16	**u**	**Formación de tacos de hormigón**	**30,71**
		Formación de tacos de hormigón in situ, coloreado, para coronación del sardinel en las esquinas o encuentros angulares entre los muretes de cara vista.	
		TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU03A17	**m**	**Formación peldañeado hormigón coloreado visto**	**21,58**
		Formación de peldañeado de hormigón HA25, acabado coloreado visto con bisel en el borde de 2 cm, incluido el encofrado de peldaños, sobre terreno compactado en pendiente, vertido, vibrado y curado del hormigón, y desencofrado, según EHE08.	
		VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU03A18	**m²**	**Guarn-enl y YG/L s/maes vert**	**10,21**
		Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado con pasta de yeso YG/L sobre paramentos verticales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.	
		DIEZ EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	
vU03A19	**m**	**Imprimación pintura epoxi en barandillas**	**19,37**
		Imprimación pintura epoxi en barandillas	
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU03A20	**m²**	**Impz de juntas con resina epoxi**	**6,76**
		Limpieza y tratamiento de impermeabilización de juntas a base de pintura con resina epoxi	
		SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU03A21	**m²**	**Impz fach ext enf res acrl**	**7,87**
		Impermeabilización incolora de paramentos verticales de fachadas enfoscadas mediante la aplicación de 2 capas de revestimiento elástico impermeable a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa.	
		SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU03A22	**l**	**Inyección lechada cal**	**12,59**
		Inyección de disolución en forma de lechada de cal inyectada a baja presión, incluida preparación de fisura, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final.	
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU03A23	**l**	**Inyección lechada cemento**	**8,99**
		Inyección de disolución en forma de lechada de cemento CEM I-42.5 con aditivo expansivo, inyectada a baja presión, incluida preparación de fisura, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final.	
		OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03A24	**m**	**Limpieza barandilla metálica**	**3,40**
		Limpieza de barandilla de metálica mediante cepillo, esponja o paño y agua jabonosa hasta la eliminación de suciedad, polvo y restos, enjuague con agua a baja presión y secado con paño.	
		TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
vU03A25	**m²**	**Limpieza fca mto no prot dfcl norm**	**38,09**
		Limpieza de graffitis y pinturas en spray, rotuladores, lacas... de paramento de mortero en estado de conservación bueno considerando un grado de dificultad normal, mediante la aplicación sobre la superficie de gel limpiador antigraffiti especial para superficies no protegidas anteriormente con impregnación antigraffiti, aplicado con brocha, a temperatura ambiente dejando éste en contacto con la superficie a limpiar durante de 5-10 minutos y posterior retirada del limpiador empleando chorro de agua caliente a presión(de 30 a 100 bares) orientando el chorro con un ángulo de 45ºC respecto al soporte, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos	
		TREINTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
vU03A27	**u**	**Pintado Bolardo**	**24,79**
		Pintado de bolardo de cualquier modelo con dos manos de esmalte tipo antioxidante color de acabado blanco o negro brillante y sobre capa de imprimación antioxidante.	
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU03A28	**m²**	**Pintado reja metálica**	**23,77**
		Pintado de reja de forja, de fundición o de acero tras el rascado, lijado y limpieza total de la superficie (no incluido), con dos manos de esmalte tipo martelé color de acabado brillante y sobre capa de imprimación antioxidante.	
		VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU03A29	**m²**	**Pintura acrílica piscinas**	**11,56**
		Pintura acrílica en piscinas en paredes y suelos, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.	
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU03A30	**u**	**Pintura anticalórica radiador**	**4,38**
		Pintura anticalórica de elemento radiador, i/limpieza y dos manos a pistola.	
		CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU03A31	**m²**	**Pintura anticarbonatación prot hormigón**	**20,36**
		Tratamiento anticarbonatación, satinado translúcido, protección estructuras y paneles de hormigón, elimina e iguala manchas de hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y acabado.	
		VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03A32	m²	Pintura bactericida s/madera	18,96
		Pinturas bactericida en maderas de poro abierto, i/lijado, mano de preparación incolora, dos manos de producto pigmentado y mano final de barniz incoloro brillante o satinado.	
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU03A33	m²	Pintura clorocaucho piscinas	14,03
		Pintura al clorocaucho en piscinas, paredes y suelos, resistente a agentes químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabilidad y elevada cubrición, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.	
		CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vU03A34	m²	Pintura decapante s/madera-metal	37,10
		Pintura decapante sobre carpintería de madera o metálica, i/limpieza total del soporte.	
		TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU03A35	m	Pintura esmalte sobre tubo	2,00
		Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante, s/normas DIN.	
		DOS EUROS	
vU03A36	kg	Pintura intumescente r-90	2,16
		Pintura intumescente de resinas de polimerización especiales para una resistencia al fuego mínima de noventa minutos, s/CTE-DB-SI.	
		DOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU03A37	m²	Pintura minio electrolítico	5,95
		Imprimación acrílica anticorrosiva al minio electrolítico sobre carpintería metálica de hierro, previo desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a dos manos.	
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU03A38	m²	Pintura plast acrl lis int vert bl	7,31
		Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.	
		SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03A39	**m²**	**Pintura plast acrl lis int vert col**	**7,22**
		Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en cualquier color, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.	
		SIETE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	
vU03A40	**m²**	**Pintura plástica acrilica dos capas en parámetros exteriores**	**17,95**
		Pintura plástica acrílica dos capas en parámetros exteriores.	
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU03A41	**m²**	**Pintura prmto ext silct mt col**	**7,88**
		Revestimiento a base de pintura sobre paramento exterior,silicato, con acabado mate, en cualquier color.	
		SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU03A42	**m²**	**Pintura suelos tenis**	**7,41**
		Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas de tenis, color rojo, blanco o verde; acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.	
		SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU03A43	**m²**	**Pintura tipo ferro**	**16,83**
		Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.	
		DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU03A44	**m²**	**Pinturas frontones tipo montosport**	**7,89**
		Pintura frontones, zona de frontis y rebote, con pintura a base de resinas sintéticas, dos manos i/imprimación fijadora y limpieza, (sin incluir andamios).	
		SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU03A45	**m²**	**Pinturas fungicidas s/madera**	**19,01**
		Pinturas fungicidas sobre madera, i/lijado, mano de preparación incolora, dos manos de producto pigmentado y baño final de barniz incoloro brillante o satinado.	
		DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS	
vU03A46	**m²**	**Preparación paramentos verticales, rascado, cepillado, limpieza**	**6,23**
		Rascado, cepillado y limpieza de paramentos verticales para preparación de fisuras y grietas, incluso montaje y desmontaje de andamios y apeos, limpieza, totalmente acabado.	
		SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03A47	**m²**	**Reconstrucción con mortero cal**	**49,03**
		Reconstrucción de paramentos de fábrica de ladrillo, sillería o mampostería con mortero preparado de cal natural.	
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vU03A48	**m²**	**Rejuntado con mortero cal**	**35,16**
		Rejuntado con mortero preparado de cal natural en paramentos de fábrica de ladrillo, sillería o mampostería.	
		TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU03A49	**u**	**Rotulación número plaza garaje**	**2,94**
		Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.	
		DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU03A50	**m**	**Sellado fisuras hormigón**	**10,23**
		Sellado de fisuras de hormigón, incluido acabado final.	
		DIEZ EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU03A51	**m**	**Sellado fisuras y enlucido de paramentos veritcales**	**10,61**
		Sellado fisuras y enlucido de paramentos verticales.	
		DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU03A52	**m²**	**Trat fach a-graf inc mate**	**18,39**
		Tratamiento de fachadas con antigraffiti para superficies en exterior e interior, con resistencia a la intemperie, así como a los disolventes y detergentes alcalinos, lo que permite limpiar fácilmente las pintadas realizadas sobre él, sin deterioro alguno, no amarillea, incoloro y con acabado mate.	
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU03A53	**m²**	**Tratamiento anticarbonatación**	**10,65**
		Tratamiento de protección anticarbonatación de paramentos de hormigón y mortero de cemento, mediante aplicación de 2 capas de 200 ml de pintura a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, con un tiempo de espera entre capas de 2 horas, sobre soporte libre de polvo, grasas, aceites, lechadas o pinturas antiguas.	
		DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU03A54	**m²**	**Tratamiento limpiador de grafitis**	**23,35**
		Tratamiento limpiador de grafitis sobre cualquier tipo de superficie en especial sobre soportes minerales.	
		VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU03A55	**m²**	**Tratamiento superficial sobre piedra**	**5,20**
		Tratamiento superficial de abujardado, granallado o picado sobre pavimento de piedra granito con terminación a corte de sierra en piezas ya instaladas de cualquier tamaño y espesor	
		CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03I		**INSTALACIONES. ZANJAS, CANALIZACIONES, ARQUETAS Y CIMENTACIONES**	
vU03I01	**u**	**Arqueta de acometida a cuadro de mando 80x80x60**	**571,83**
		Arqueta de acometida a cuadro de mando para alumbrado exterior, de dimensiones interiores 80x80x60 cm, paredes de hormigón HM-25/B/20/IIA, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición, incluso excavación y transporte a vertedero de materiales sobrantes a cualquier distancia.	
		QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU03I02	**u**	**Arqueta de registro 30x30x40 ladrillo, tapa fundición dúctil**	**97,96**
		Arqueta de registro de 30x30x40 formada por fábrica de ladrillo cerámico 24x11.5x9 cm, recibido con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-15, enfoscada y bruñida interiormente, incluso tapa y marco de fundición dúctil.	
		NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU03I03	**u**	**Arqueta de registro 40x40x60 hormigón, tapa fundición dúctil**	**89,23**
		Arqueta de registro de dimensiones exteriores 40x40x60 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico de 24x11.5x9 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición dúctil, sin incluir excavación.	
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU03I04	**u**	**Arquetón 60x60, tapa fundición dúctil**	**647,43**
		Arqueta de registro de dimensiones exteriores 60x60x60 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición dúctil, sin incluir excavación.	
		SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU03I05	**u**	**Arquetón 80x80, tapa fundición dúctil**	**384,69**
		Arqueta de registro de dimensiones exteriores 80x80x80 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición dúctil, sin incluir excavación.	
		TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03I06	**m**	**Canalización PE ret Ø50mm 10atm ap**	**5,41**
		Canalización realizada con tubo de polietileno reticulado, de 50 mm. de diámetro, 10 atmósferas, de uso alimentario, en canalizaciones de agua potable, incluyendo uniones y accesorios, instalada y comprobada.	
		CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU03I07	**m**	**Canalización PVC 1x90 mm. Zanja 30x65cm, sin incluir tto superficial.**	**51,09**
		Canalización subterránea en zanja para paso de cables compuesto por 1 tubo de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, en zanja de 30x65cm, relleno con Hormigón HM-20 sin incluir las excavación, ni tratamiento superficial (baldosa, tierra o aglomerado).	
		CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
vU03I08	**m**	**Canalización PVC 2x90 mm. Zanja 40x65cm, sin incluir tto superficial.**	**57,79**
		Canalización subterránea en zanja para paso de cables compuesto por 2 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 90 mm de diámetro nominal, en zanja de 40x65cm, relleno con Hormigón HM-20, sin incluir la excavación ni el tratamiento superficial (baldosa, tierra o aglomerado).	
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU03I09	**m**	**Canalización PVC Ø110**	**7,68**
		Canalización para red de riego/agua con tubo de PVC rígido de 110 mm. de diámetro, con una resistencia al aplastamiento de 4 N/m2, colocado y posterior vertido del hormigón sobre los mismos.	
		SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU03I10	**m**	**Canalización PVC Ø160**	**25,41**
		Canalización (pasante) formada por un tubo de PVC rígido de diámetro 160 mm., con una presión mínima de 6 atms., colocados en zanja, incluso anillado-relleno de hormigón HNE-15 blanda TM 20 totalmente terminada.	
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU03I11	**m**	**Canalización PVC Ø160 SN4**	**27,90**
		Tubería de P.V.C. liso de 160 mm de diámetro nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kn/m2, unión con enchufe campana y junta elástica especial, incluso anillado de hormigón HNE-15, parte proporcional de uniones y piezas especiales, conectada a red, colocada y probada	
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03I12	**u**	**Cimentación p/bac col 1,00x1,00x1,00m bac 6m o col CCTV 8m.**	**138,86**
		Cimentación para báculo de 6 m de altura o columnas CCTV hasta 8 m., con dimensiones 1.00x1.00x1.00m, en hormigón HM-20/P/20/I, incluso pernos de anclaje de 70 cm de longitud y codo de PVC 90º de 110 mm de diámetro, sin excavación, totalmente ejecutada.	
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU03I13	**u**	**Cimentación p/bac col 1,00x1,00x1,00m bac 6m o col CCTV 8m. i/exc carga, tpte y canon.**	**186,30**
		Cimentación para báculo de 6 m de altura o columnas CCTV hasta 8 m. Formado por dado de hormigón en masa de HM-20/P/20/I, de 1,00x1,00x1,00m. Incluso pernos de anclaje de 70 cm de longitud y codo de PVC 90º de 110 mm de diámetro, incluso excavación, carga, trasporte y canon de vertido, totalmente ejecutada.	
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU03I14	**u**	**Cimentación p/bas armario**	**74,35**
		Cimentación para basamento de armario de cuadro de mandos, con hormigón de 150 Kg., con 3 tubos de plástico liso de 110 mm. de diámetro, embutidos, i/excavación, pernos de anclaje, reposición de pavimento, dimensiones s/plano y transporte de tierras sobrantes a vertedero.	
		SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU03I15	**u**	**Cimentación p/poste madera zanca 2.5m emp 1.25m**	**93,07**
		Cimentación para poste de madera con zanca, i/excavación, dimensiones s/plano, reposición de pavimento y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Sin incluir la zanca de 2'5 metros, que deberá empotrase 1'25 metros.	
		NOVENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
vU03I16	**u**	**Cimentación p/poste madera zanca 2m emp 1m**	**88,19**
		Cimentación para poste de madera con zanca, i/excavación, dimensiones s/plano, reposición de pavimento y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Sin incluir la zanca de 2 metros, que se deberá empotramiento 1 metro.	
		OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
vU03I17	**u**	**Cimentación panel PAA. 1,50x1,10x1,00m.**	**205,75**
		Cimentación con hormigón HM-20 para poste de panel de acceso Aparcamiento - Alfanumérico- gráfico de dimensiones 1,5 x 1,1 x 1,0, incluso pernos de anclaje y accesorios, sin incluir la excavación. Totalmente terminada.	
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03I18	**u**	**Cimentación panel PAA. 1,50x1,10x1,00m. i/exc, carga, tpte y canon**	**270,97**
		Cimentación con hormigón HM-20 para poste de panel de acceso Aparcamiento - Alfanumérico- gráfico de dimensiones 1,5 x 1,1 x 1,0, incluso pernos de anclaje y accesorios, incluida la excavación. Totalmente terminada.	
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU03I19	**u**	**Cimentación panel PIA 2,50x2,00x1,50m.**	**696,65**
		Cimentación con hormigón HM-20 para poste panel de señalización de aparcamiento o información de dimensiones 2,50x1,10x1,00m, incluso pernos de anclaje y accesorios, sin incluir excavación. Totalmente terminada.	
		SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU03I20	**u**	**Cimentación panel PIA 2,50x2,00x1,50m. i/exc, carga, tpte y canon**	**993,13**
		Cimentación con hormigón HM-20 para poste panel de señalización de aparcamiento o información de dimensiones 2,50x1,10x1,00m, incluso pernos de anclaje y accesorios, incluida la excavación. Totalmente terminada.	
		NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
vU03I21	**u**	**Cimentación panel PISA / INFORTRA. 2,50x1,10x1,00m.**	**349,70**
		Cimentación con hormigón HM-20 para poste panel de señalización de Aparcamiento o Información de dimensiones 2,50x1,10x1,00m, incluso pernos de anclaje y accesorios, sin excavación. Totalmente terminada.	
		TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU03I22	**u**	**Cimentación panel PISA / INFORTRA. 2,50x1,10x1,00m. i/exc, carga, tpte y canon**	**458,42**
		Cimentación con hormigón HM-20 para poste panel de señalización de Aparcamiento o Información de dimensiones 2,5 x 1,1 x 1,0, incluso pernos de anclaje y accesorios, incluida la excavación. Totalmente terminada.	
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU03I23	**m**	**Conductor puesta tierra**	**19,85**
		Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm, instalada con conductor de cobre recocido de 35 mm² de sección, incluso excavación y relleno, medida desde la arqueta de conexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	
		DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03I24	**m³**	**HA-25 arm. TM20 muros encf. 2 cr. visto**	**161,54**
		Hormigón armado visto, HA-25/20/B/IIa, con una cuantía media de 20 kg/m³ de acero B-500-S, con aristas romas o achaflanadas, en muretes de acequia, lisos, incluso formación de recortes para salida de agua, transportado y puesto en obra, vertido, vibrado, nivelado y curado, incluso encofrado y desencofrado a dos caras para dejarlo visto, según EHE.	
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU03I25	**u**	**Pozo para Toma de Tierra de ldr 0,80x0,80 m prof 1.00 m**	**462,65**
		Pozo para placa de toma de tierra de 0,80x0,80 m interiores y de 1.00 m de altura útil interior, realizado con fábrica de ladrillo hueco, recibido con mortero de cemento M-5, recibido de marco y tapa de 80x80 cm, incluyendo excavación. Totalmente terminado.	
		CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU03I26	**u**	**Rebajado cimentación**	**33,77**
		Rebajado de cimentación existente de hormigón, doblado de los pernos y reposición de pavimento.	
		TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU03I27	**u**	**Reposición arqueta de riego**	**66,16**
		Reposición arqueta de riego, incluso conexión, canalización, tuberías y empalmes completamente terminada.	
		SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU03I28	**u**	**Soldadura aluminotérmica**	**29,10**
		Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte proporcional de utilización de molde de carbón, manilla y cartucho de pólvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y un acabado total, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	
		VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU03I29	**u**	**Tapa+marco composite 40x40**	**180,64**
		Suministro y colocación de marco y tapa de poliéster de 40x40 cm D-400, con cualquier inscripción.	
		CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU03I30	**u**	**Tapa+marco fund C-250 arq 80X80 mm**	**321,00**
		Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición dúctil clase C-250 para arqueta de 80X80 cm de dimensiones interiores, incluida la preparación de superficies.	
		TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03I31	u	**Tapa+marco fund con cierre 20x20cm**	38,27
		Suministro y colocación de marco y tapa de fundición con cierre de 20x20 cm, con cualquier inscripción.	
		TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
vU03I32	m²	**Tapa+marco galvanizada de 110x70 cm**	351,17
		Marco y tapa galvanizada de 110x70 cm	
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU03I33	u	**Tapa+marco Ø 64.3 cm**	132,67
		Suministro y colocación de marco y tapa de fundición Ø 64.3 cm con cualquier inscripción	
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU03I34	u	**Tapa+marco Ø 70 tipo "Ostra"**	213,72
		Suministro y colocación de marco y tapa de fundición Ø 70 tipo "OSTRA" I o II.	
		DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU03I35	m	**TT c/piqueta p/alumbrado ext**	29,34
		Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de 2 m de longitud y 14.6mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general.	
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU03I36	u	**Cimentación para báculos y columnas de 3,5 x 3,5 x 4 metros**	5.317,62
		Cimentación para báculos y columnas, formada por un dado de hormigón en masa de 150 Kg., incluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje, i/excavación, reposición de pavimento y transporte de tierras sobrantes a vertedero. De 3500 x 3500 x 4000 mm. Hasta 40 metros, varias luminarias.	
		CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU03I37	u	**Cimentación para báculos y columnas de 4,5 x 4,5 x 5 metros**	8.790,38
		Cimentación para báculos y columnas, formada por un dado de hormigón en masa de 150 Kg., incluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje, i/excavación, reposición de pavimento y transporte de tierras sobrantes a vertedero. De 4500 x 4500 x 5000 mm. Hasta 50 metros, varias luminarias.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU03I38	**u**	**Cimentación para báculos y columnas de 5,5 x 5,5 x 6 metros**	**15.757,56**
		Cimentación para báculos y columnas, formada por un dado de hormigón en masa de 150 Kg., incluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje, i/excavación, reposición de pavimento y transporte de tierras sobrantes a vertedero. De 5500 x 5500 x 6000 mm. Hasta 60 metros, varias luminarias.	
		QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU03I39	**u**	**Tubo de plástico liso de 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, incluido transporte y colocación. De 90 mm. de diámetro**	**2,16**
		Tubo de plástico liso de 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, incluido transporte y colocación. De 90 mm. de diámetro.	
		DOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU03I40	**u**	**Curva de 90º, de plástico liso de 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, incluido transporte y colocación. De 90 mm. de diámetro.**	**6,09**
		Curva de 90º, de plástico liso de 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, incluido transporte y colocación. De 90 mm de diámetro.	
		SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
vU03I41	**ud**	**Arqueta/Poceta abierta hormigón 40x40x40 cm. C-250.**	**106,56**
		Arqueta-Poceta abierta de dimensiones 40x40x40 cm., construida con hormigón HM-30/B/20/IIIb+Qb vertido "in situ" con base de 10 cm. de espesor, incluido encofrado y desencofrado, totalmente terminada.	
		CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU03L		**LOSAS Y FORJADOS**	
vU03L01	**m²**	**Forj hrz vig pret 22+5 cm**	**73,04**
		Forjado unidireccional horizontal de 22+5 cm de canto ejecutado con simple vigueta pretensada dispuesta con intereje de 70 cm y bovedillas de hormigón, hormigonado mediante cubilote con hormigón HA-40/B/20/I sobre un mallazo ME 15x30 AØ 5-5 B500 T y una cuantía media de 3.55 kg/m2 de acero B500S en vigas planas, zunchos y negativos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.	
		SETENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU03L02	**m²**	**Losa escalera hormigón visto coloreado con peldaños**	**40,80**
		Losa maciza inclinada de hormigón armado HA25/B/20/IIa en exteriores, de 15 cm de canto, mallazo diámetro 5 20x20 acero B500S, con formación de peldañeado y acabado coloreado visto con bisel en el borde de 2 cm, incluido el encofrado de peldaños, sobre terreno compactado en pendiente, vertido, vibrado y curado del hormigón, y desencofrado, según EHE08.	
		CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

vU03N CIMENTACIONES

vU03N01 **m³** **HA-20 en cimentación zapatas y riostras** **81,29**

Hormigón armado HA-20 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, elaborado, transportado y puesto en obra, vertido, vibrado, nivelado y curado, con parte proporcional de acero corrugado, B500S suministrado, cortado, elaborado y montado, incluso encofrado y desencofrado de ser necesario

OCHENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

vU03N02 **m²** **Solera HM-15 e 10 mallazo** **17,54**

Solera realizada con hormigón H-15 de 10 cm. de espesor, incluso mallazo de diámetro 5 en cuadrícula de 15x15 cm. colocado sobre terreno limpio y compactado a mano, extendido mediante reglado y curado mediante riego. Bajo pavimento de caucho llevará unas hiladas de ladrillo panal para drenaje

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU03N03 **m²** **Solera HM-15 e 10 pavimento terminado** **27,41**

Solera fratasada y terminada con helicóptero, acabado liso antideslizante, coloreado, realizada con hormigón H-15 de 10 cm. de espesor, incluso mallazo de diámetro 4 en cuadrícula de 15x15 cm. colocado sobre terreno limpio y compactado extendido mediante reglado y curado mediante riego.

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

vU03N04 **m²** **Solera HM-25, 10 cm. esp.** **12,26**

Solera de hormigón armado HA-25, extendido sobre zahorras compactadas nivelado con reglas niveladoras, de 15 cm. de espesor de media y con pendientes, formación de juntas de dilatación en el tercio superior, en cuadros de hasta 1,50x1,50 m, sin mallazo y extremando el curado del hormigón, sobre subbases pavimentos aceras.

DOCE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

vU03N05 **m²** **Solera HA-25/P/20/IIa- ME 500T 2 15x15 ø 6 mm.** **37,16**

Solera de 20 cm. de espesor de hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central, vertido mediante cubilote con pendiente del 0,5% hacía poceta para recogida de lixiviados y posibles aguas, armada con doble malla electrosoldada de 15x15 cm.y 6 mm. de diámetro, de acero B 500 T, extendido sobre doble lámina de polietileno de 0,2 mm., cada una, solapadas y tendidas sobre la capa drenante, parte proporcional de formación de la poceta armada en la propia solera e incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, según EHE-08.

TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

vU03N06 **m³** **Muro hormigón e/25 HA-25/P/20/IIa.** **134,01**

Muro de 20/25 cm. de espesor, de hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central, vertido mediante cubilote, armado con una cuantía de acero B 500 S de 25 kg/m2, suministrado y colocado en obra dispuesto en sus dos caras, incluso curado y vibrado del hormigón, encofrado a una cara y desencofrado, según EHE-08.

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU04		**SANEAMIENTO**	
vU04T		**TUBERÍAS**	
vU04T01	**m**	**Canalización PVC Ø250 Ayto Vlc**	**42,52**
		Tubería de P.V.C. corrugada de 250 mm de diámetro nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kn/m2, unión con enchufe campana y junta elástica especial, incluso anillado de hormigón HNE-15, parte proporcional de uniones a red existente, conexiones y piezas especiales, colocada y probada, según ordenanzas del Ayuntamiento de Valencia	
		CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU04T02	**m**	**Canalización PVC Ø400 Ayto Vlc**	**75,78**
		Tubería de P.V.C. corrugada de 400 mm de diámetro nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kn/m2, unión con enchufe campana y junta elástica especial, incluso anillado de hormigón HNE-15, parte proporcional de uniones, conexiones y piezas especiales, colocada y probada, según ordenanzas del Ayuntamiento de Valencia	
		SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU04T03	**m**	**Canalización tubo PVC Ø250mm, base y relleno de Hormigón**	**96,00**
		Canalización formada por 1 tubo de PVC de 250 mm de diámetro interior, incluso excavación en zanja con carga, transporte y canon de vertido, base y relleno de Hormigón HM-20.	
		NOVENTA Y SEIS EUROS	
vU04P		**POZOS DE REGISTRO**	
vU04P01	**u**	**Pozo registro 80-100 Ayto-Vlc**	**733,22**
		Pozo registro de diámetro 80-100 cm prefabricado, con anillos de hormigón armado hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, pates de polipropileno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada, con pasador antirrobo completamente terminado	
		SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	
vU04P02	**u**	**Pozo registro 100 base f. ladrillo y alzado PEAD hasta 2m tipo a (r6)**	**1.259,68**
		Pozo de registro de diámetro 100 cm tipo a, de hasta 2 m de profundidad, con base de fábrica de ladrillos de 1 pie de espesor, alzado de 1000 mm. de diámetro y 4 kn/cm2 de rigidez circunferencial mínima y cono de hormigón armado prefabricado de 100/70*70 cm, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia	
		MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU04P03	**u**	**Pozo registro 100 base f. ladrillo y alzado PEAD mayor 2m tipo a (r6)**	**1.578,22**
		Pozo de registro de diámetro 100 cm tipo a, mayor de 2 m de profundidad, con base de fábrica de ladrillos de 1 pie de espesor, alzado de 1000 mm. De diámetro y 4 kn/cm2 de rigidez circunferencial mínima y cono de hormigón armado prefabricado de 100/70*70 cm, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia	
		MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	
vU04P04	**u**	**Pozo registro 100 base f. ladrillo y elementos pref. hasta 2m tipo a (r4)**	**760,92**
		Pozo registro de diámetro 1 m prefabricado tipo a y b, con base de fábrica de ladrillo de 1 pie y con anillos de hormigón armado, de hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia	
		SETECIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU04P05	**u**	**Pozo registro 100 base f. ladrillo y elementos pref. mayor 2m tipo a (r4)**	**1.096,90**
		Pozo registro de diámetro 1 m prefabricado tipo a y b, con base de fábrica de ladrillo de 1 pie y con anillos de hormigón armado, mayor de 2 m de profundidad, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada , según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia	
		MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU04P06	**u**	**Pozo registro 100 base hormig. y alzado PEAD hasta 2m tipo b (r7)**	**863,65**
		Pozo de registro de diámetro 100 cm tipo b, de hasta 2 m de profundidad, con base de fábrica de ladrillos de 1 pie de espesor, alzado de 1000 mm. De diámetro y 4 kn/cm2 de rigidez circunferencial mínima y cono de hormigón armado prefabricado de 100/70*70 cm, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia	
		OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU04P07	**u**	**Pozo registro 100 base hormig. y alzado PEAD mayor 2m tipo b (r7)**	**1.317,80**
		Pozo de registro de diámetro 100 cm tipo b, mayor de 2 m de profundidad, con base de fábrica de ladrillos de 1 pie de espesor, alzado de 1000 mm. De diámetro y 4 kn/cm2 de rigidez circunferencial mínima y cono de hormigón armado prefabricado de 100/70*70 cm, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia	
		MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
vU04P08	**u**	**Pozo registro 100 base hormig. y elementos pref. hasta 2m tipo b (r5)**	**589,99**
		Pozo registro de diámetro 1 m prefabricado tipo b, con base de hormigón en masa de 10 MPA y con anillos de hormigón armado, de hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, relleno de hormigón en masa, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia	
		QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU04P09	**u**	**Pozo registro 100 base hormig. y elementos pref. mayor 2m tipo b (r5)**	**816,89**
		Pozo registro de diámetro 1 m prefabricado tipo B, con base de hormigón en masa de 10 MPA y con anillos de hormigón armado, mayor de 2 m de profundidad, incluso excavación, relleno de hormigón en masa, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia	
		OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU04P10	**u**	**Pozo registro 100 f. ladrillo hasta 2m tipo a (r2)**	**1.040,02**
		Pozo registro de diámetro 100 cm de fábrica de ladrillo tipo a, hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia	
		MIL CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU04P11	**u**	**Pozo registro 100 f. ladrillo hasta 2m tipo b (r3)**	**926,83**
		Pozo registro de diámetro 100 cm de fábrica de ladrillo tipo b, hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia	
		NOVECIENTOS VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU04P12	**u**	**Pozo registro 120 base f. ladrillo y elementos pref. hasta 2m tipo a (r8)**	**1.082,47**
		Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo a, con base de ladrillo de 1 pie de espesor y alzado de anillos prefabricados de hormigón armado, de hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia	
		MIL OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU04P13	**u**	**Pozo registro 120 base f. ladrillo y elementos pref. mayor 2m tipo a (r8)**	**1.456,16**
		Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo a, con base de ladrillo de 1 pie de espesor y alzado de anillos prefabricados de hormigón armado mayor de 2 m de profundidad, incluso excavación, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia	
		MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU04P14	**u**	**Pozo registro 120 base hormig. y elementos pref. hasta 2m tipo b (r9)**	**850,06**
		Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo b, con base de hormigón en masa de 10 mpa y alzado de anillos prefabricados de hormigón armado, de hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, relleno de hormigón en masa, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia	
		OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
vU04P15	**u**	**Pozo registro 120 base hormig. y elementos pref. mayor 2m tipo b (r9)**	**1.243,67**
		Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo b, con base de hormigón en masa de 10 mpa y alzado de anillos prefabricados de hormigón armado mayor de 2 m de profundidad, incluso excavación, relleno de hormigón en masa, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia	
		MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU04P16 u **Pozo registro HM pref Ø1.00 m prof 1.50 m** **542,47**

Pozo de registro circular de elementos prefabricados de hormigón en masa de 1.00 m de diámetro interior y de 1.50 m de altura útil interior, ejecutado sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 20 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base prefabricada de hormigón en masa con 1 entrada para conexión elástica de colectores de hasta 200 mm, con fondo acanalado y revestido, remate superior con cono asimétrico para formación de brocal de pozo, incluso recibido de pates, recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU04S SUMIDEROS E IMBORNALES

vU04S01 u **Desplazamiento de sumidero** **274,13**

Desplazamiento de sumidero existente, con todos sus complementos y accesorios y parte proporcional de conducciones del saneamiento,cohesionado y en funcionamiento, sin excavación

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

vU04S02 u **Imbornal abatible fundición 565x305x570 mm C-250** **234,78**

Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero prefabricado de fundición dúctil de 565x305x570 mm, sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón HNE-15/B/20, reja con marco abatible realizada en fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento, incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la excavación.

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU04S03 u **Imbornal doble rejilla 43x27.5mm** **278,14**

Imbornal sifónico incluso excavación, suministro y colocación de doble marco y rejillas de fundición de 430x275x30 mm .

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

vU04S04 u **Imbornal modelo "Valencia".** **414,09**

Imbornal tipo "VALENCIA" con poceta de poliuretano de 45X40X22, con clapeta de aluminio anodizado o zinc, incluso conexión a acometida, marco y tapa de fundición. provisto de eje basculante, incluso parte proporcional de excavaciones, reposiciones, transporte de restos a vertedero y cánones de vertido, totalmente terminado.

CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU04S05	**u**	**Imbornal rectangular grande**	**335,90**
		Imbornal grande con poceta de poliuretano de 45X40X22, con clapeta de aluminio anodizado o zinc, incluso conexión a acometida, marco y tapa de fundición. provisto de eje basculante, incluso parte proporcional de excavaciones, reposiciones, transporte de restos a vertedero y cánones de vertido, totalmente terminado.	
		TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU04S06	**u**	**Imbornal rectangular mediano.**	**308,52**
		Imbornal mediano con poceta de poliuretano de 45X40X22, con clapeta de aluminio anodizado o zinc, incluso conexión a acometida, marco y tapa de fundición. provisto de eje basculante, incluso parte proporcional de excavaciones, reposiciones, transporte de restos a vertedero y cánones de vertido, totalmente terminado.	
		TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU04S07	**u**	**Imbornal rectangular modelo valencia**	**342,54**
		Suministro y colocación de imbornal rectangular modelo Valencia con tapa de fundición dúctil normalizada de 40x40 cm provista de sistema antirrobo con revestimiento de pintura bituminosa.	
		TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU04S08	**u**	**Marco+Rejilla 43x27.5cm C-250 EN124**	**51,81**
		Colocación de reja con marco articulada antirrobo realizada en fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, dimensiones exteriores 430x275x30 mm	
		CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU04S09	**u**	**Marco+Rejilla 83.5x33.5cm C-250 EN124**	**119,98**
		Marco+Rejilla 83.5x33.5cm C-250 EN124	
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU04S10	**u**	**Marco+Rejilla abatible para imbornal mediano.**	**93,17**
		Marco y tapa de fundición para imbornal mediano. provisto de eje basculante, incluso parte proporcional de excavaciones, reposiciones, transporte de restos a vertedero y cánones de vertido, totalmente terminado.	
		NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU04S11	**u**	**Poceta con clapeta**	**256,35**
		Suministro y colocación de poceta con clapeta, incluso excavación y hormigonado de los laterales	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU04S12	**u**	**Poceta para imbornal**	**215,35**
		Poceta de poliuretano de 45X40X22, con clapeta de aluminio anodizado o zinc, incluso conexión a acometida, incluso parte proporcional de excavaciones, reposiciones, transporte de restos a vertedero y cánones de vertido, totalmente terminado, con reutilización de marco y reja existente.	
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU04S13	**u**	**Sumidero sifónico**	**131,03**
		Sumidero rectangular sifónico de 430x230 mm de dimensiones interiores, con marco y rejilla de fundición dúctil normalizada, con arqueta de hormigón de resistencia a la compresión simple de 10 mpa con juntas de mortero m-5, incluso conexión a acometida, demoliciones, excavaciones agotamiento, obras de fábrica y tierra, completamente terminado.	
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vU04A		**ACOMETIDAS Y ARQUETAS**	
vU04A01	**u**	**Acondicionamiento arqueta 40x40**	**133,54**
		Acondicionamiento de arqueta de registro existente de 40x40 cm incluso conexión a acometida, demoliciones, agotamiento, obras de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.	
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU04A02	**u**	**Arqueta ladrillo 40x40x60 cm C-250**	**165,03**
		Arqueta de 40x40x60 cm de dimensiones interiores construida con ladrillo hueco de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición dúctil clase C-250, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.	
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vU04A03	**u**	**Arqueta ladrillo 60x60x80 cm C-250**	**266,44**
		Arqueta de 60x60x80 cm de dimensiones interiores construida con ladrillo hueco de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición dúctil clase C-250, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.	
		DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU04A04	**m**	**Conexión alcantarillado a pozo registro**	**174,39**
		Conexión de alcantarillado a pozo de registro o colector secundario, incluso embocadura y reposición de tubería existente, completamente terminada.	
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU04A05	**m**	**Conexión imbornal a pozo registro**	**102,92**
		Conexión de imbornal existente a pozo de registro o colector, incluso embocadura y reposición de tubería existente, completamente terminada.	
		CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU04A06	**u**	**Suministro-colocación marco-tapa poliester**	**69,11**
		Suministro y colocación marco y tapa de poliéster reforzado de 40x40 cm, completamente terminado.	
		SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
vU04R		**REPOSICIONES, RECOLOCACIONES Y RECONSTRUCCIONES**	
vU04R01	**u**	**Adec marco-tapa imb. valencia**	**66,31**
		Adecuación a la rasante actual de imbornal modelo "Valencia" o similar, según especificaciones de normalización, incluso demoliciones, desmontaje y recolocación de marco y tapa y reposiciones de pavimento, completamente terminado	
		SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
vU04R02	**u**	**Adec rasante de trapa de pozo**	**53,69**
		Adecuación a la rasante actual de marco y tapa de fundición de pozo de registro según normativa, incluso demoliciones,desmontaje de tapa de registro y reposiciones de pavimento, sin incluir el marco y la tapa de fundición, totalmente terminado	
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU04R03	**u**	**Adec rasante o reconstrucción tapa pozo registro**	**54,39**
		Adecuación a la rasante o reconstrucción de la tapa pozo de registro de fundición dúctil, incluida la demolición, el levantado y la recolocación de las piezas y reposiciones de pavimento.	
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU04R04	**u**	**Recolocación marco y tapa arqueta**	**18,09**
		Recolocación de marco y tapa de arqueta hasta 70x70 cm., incluso demolición por medios manuales y recrecido del marco y tapa antiguos, recibido y anclado con mortero de cemento, totalmente terminada.	
		DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU04R05	**u**	**Recolocación marco-tapa 40x40**	**26,04**
		Recolocación de marco y tapa de arqueta existente de 40x40 cm completamente terminado.	
		VEINTISÉIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU04R06	**u**	**Recolocación marco-tapa 60x60**	**36,02**
		Recolocación del marco y tapa de arqueta existente de 60x60 cm completamente terminado.	
		TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
vU04R07	**u**	**Reconstrucción boca registro**	**115,12**
		Reconstrucción de boca de registro para alcantarillado de cualquier dimensión con instalación y refuerzo del marco de fundición, sin incluir su adquisición ni la tapa.	
		CIENTO QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU04R08	**u**	**Reconstrucción de arqueta ladrillo 40x40x60cm C-250, sin marco ni tapa.**	**29,92**
		Reconstrucción de arqueta de 40x40x60 cm de dimensiones interiores construida con ladrillo hueco de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	
		VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU04R09	**u**	**Reconstrucción de arqueta ladrillo 60x60x80cm C-250, sin marco ni tapa.**	**36,25**
		Reconstrucción de arqueta de 60x60x80 cm de dimensiones interiores construida con ladrillo hueco de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	
		TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU04R10	**u**	**Reposición marco-tapa imb. valencia**	**213,76**
		Reposición de marco y tapa imbornal modelo "Valencia", de fundición dúctil, tapa con eje basculante, según las especificaciones de normalización, incluso demoliciones, marco y tapa, reposiciones de pavimento, completamente terminada.	
		DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU04R11	**u**	**Reposición marco-tapa pozo registro**	**171,43**
		Reposición de marco y tapa de fundición dúctil clase B-125 para arqueta de 60X60cm según especificaciones de normalización, incluso demoliciones, desmontaje de tapa, suministro y colocación de marco y tapa, reposiciones de pavimento, completamente terminada.	
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU04R12	**u**	**Suministro colocación pate PP**	**16,47**
		Suministro y colocación de parte de polipropileno en cualquier tipo de obra de fábrica, incluso parte proporcional de elementos auxiliares.	
		DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU04R13	**u**	**Tapa y marco circular D=700 mm de fundición clase D-400. Tipo Ostra.**	**181,08**
		Tapa circular y marco, de registro para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y marco mecanizado para evitar ruidos al paso de vehículos, sin juntas de goma. Abatible con bisagra (Tipo Ostra). Con superficie antideslizante. Carga de rotura 40 Tn. Fabricados en fundición de hierro y pintado con pintura bituminosa. Clase D-400 según norma UNE-EN 124:1995, marcado en pieza. Diámetro 700 mm.	
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU05		**RED DE AGUA POTABLE E HIDRANTES**	
vU05T		**TUBERÍAS**	
vU05P		**PIEZAS Y ACCESORIOS**	
vU05P01	**u**	**Llave de esfera de escuadra en bronce diam. 20 mm**	**50,17**
		Suministro y colocación de llave de esfera de escuadra en bronce diámetro. 20 mm.	
		CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU05P02	**u**	**Llave esfera escuadra bronce con válvula retención diam. 20 mm**	**56,28**
		Suministro y colocación de llave esfera escuadra bronce con válvula retención diámetro. 20 mm.	
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
vU05P03	**u**	**Llave paso ø20 mm soldada**	**22,59**
		Llave de paso de latón para soldar a tubo de cobre, de diámetro 20 mm y presión nominal 16 atm, totalmente instalada y comprobada.	
		VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU05P04	**u**	**Válvula manual 40x40 compuerta**	**37,84**
		Válvula manual de paso de 40x40 cm, tipo compuerta de fundición.	
		TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU05A		**ACOMETIDAS**	
vU05D		**DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA**	
vU05V		**VARIOS**	
vU0501	**m**	**Banda señal. poliet. 20cm**	**0,98**
		Banda de señalización de polietileno de color azul de 20 cm. de ancho y con un alma metálica, completamente instalada	
		CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU0502	**u**	**Bobina maciza de PVC diam. 20 mm**	**28,20**
		Suministro y colocación de bobina maciza de PVC diámetro. 20 mm.	
		VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
vU0503	**u**	**Casquillo de transición para el contador en bronce diam. 20 mm**	**31,56**
		Suministro y colocación de casquillo de transición para el contador en bronce diámetro. 20 mm.	
		TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU0504	**u**	**Equipo de medida DN 20 mm**	**165,02**
		Suministro y colocación de equipo de medida, compuesto por una llave de esfera de escuadra en bronce de entrada para el contador, una bobina maciza de PVC, una llave de esfera de escuadra en bronce con válvula de retención para después del contador y los casquillos de transición para el contador, siendo todos los mencionados accesorios con DN 20.	
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
vU0505	**u**	**Manguito de dos sectores i/ taladro en tubería abastecimiento**	**160,75**
		Suministro y colocación de manguito de dos sectores en fundición dúctil de DN 20, i/ taladro de 1" en tubería de abastecimiento de fundición dúctil de diámetros desde 100 hasta 250 mm.	
		CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU0506	**u**	**Pieza de toma roscada DN 20 mm**	**64,95**
		Suministro y colocación de pieza de toma roscada de función para DN 20.	
		SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU0507	**u**	**Supresión de pozo registro**	**164,29**
		Supresión de pozo de registro, incluyendo recuperación y transporte a almacén del cerco y tapa, llenado del mismo con grava hasta cota de hormigón de firme, así como base de hormigón y capa de rodadura hasta 6 cm, o loseta.	
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
vU08DI02	**ud**	**Desvio/Desplazamiento red urbana suministro agua.**	**2.225,17**
		Desvío de la red urbana suministradora de agua potable mediante el desplazamiento de 15/20 ml. de FD 150, en zona afectada por la implantación de las Islas de contenedores soterrados en diversas localizaciones, considerando el levantado y desmontaje previo de la red existente en el tramo afectado con sus accesorios y complementos, incluso suministro e instalación de canalizaciones, tuberías y conducciones enterradas, nuevas, arquetas de registro y conexión, acometidas, accesorios y complementos, documentación necesaria, limpieza y retirada con transporte de restos a vertedero considerando la pp. de gestión de residuos y canon de vertido.. Totalmente terminado con comprobación del correcto funcionamiento, bajo supervisión y coordinación por personal cualificado de la compañía suministradora, y según y de acuerdo con lo grafiado y especificado en planos correspondientes . A Justificar el coste.	
		DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

vU06 ALUMBRADO PÚBLICO

vU06S SOPORTES

vU06S88 **u** **Candelabro, de 6'75 m de altura, fund gris perlítico con brazo/s de fund. Modelo Mª Cristina. Brazo doble** **4.411,79**

Suministro e instalación de candelabro, de 6'75 m de altura, totalmente de fundición de hierro gris perlítico F-22,s/UNE 33111/73, con brazo/s de fundición de aluminio L 256060, con portezuela, tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles y pernos de anclaje. Pintado con base de clorocaucho y acabado con pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Mª Cristina. Brazo doble

CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU06S87 **u** **Modulo corona móvil para proyectores** **17.721,00**

Suministro e instalación de módulo corona móvil para proyectores y cajas auxiliares, constituida por corona de perfil de aluminio extruido de sección transversal, cerrado sin soldadura, bulones y tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de seguridad de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posicionadores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica fija (no enrollable), cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con sistema de reducción irreversible y mando a distancia. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. incluido transporte. M-01 (6/400 o 4/1000) 25 m.

DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS

vU06S86 **u** **Zanca de hierro U-160 galvanizada, de 2,5 metros** **156,03**

Suministro e instalación de zanca de hierro U-160 galvanizada, de 2,5 metro de longitud. Con tornillos pasantes, tuercas y pletinas, incluido transporte.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

vU06S85 **u** **Zanca de hierro U-160 galvanizada, de 2 metros** **126,62**

Suministro e instalación de zanca de hierro U-160 galvanizada de 2 m de longitud. Con tornillos pasantes, tuercas y pletinas, incluido transporte.

CIENTO VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S84	**u**	**Zanca de hierro U-160 galvanizada, de 1,5 metros**	**104,87**
		Suministro e instalación de zanca de hierro U-160 galvanizada de 1,5m de longitud. Con tornillos pasantes, tuercas y pletinas, incluido transporte.	
		CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU06S83	**u**	**Zanca de hierro U-160 galvanizada, de 1 metro**	**76,62**
		Suministro e instalación de zanca de hierro U-160 galvanizada, de 1 metro de longitud. Con tornillos pasantes, tuercas y pletinas, incluso transporte.	
		SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06S82	**u**	**Brazo en punta para luminaria de Poliéster Reforzado de 1,2m de longitud**	**177,96**
		Suministro e instalación de Brazo en punta para dos luminarias de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) para dos luminarias, colocado en punta de la columna, fabricado de acuerdo a la norma UNE-EN 40-3-1, de 1,20 mts de longitud, diámetro en punta 60 mm, clase II, no disponiendo de ningún elemento estructural metálico, RAL a definir	
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06S81	**u**	**Brazo en punta para luminaria de Poliéster Reforzado de 60 cm de longitud, con 5º de inclinación,**	**129,27**
		Suministro e instalación de brazo en punta para una luminaria de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) para colocar en punta de la columna, para soporte de una luminaria, fabricado de acuerdo a la norma UNE-EN 40-3-1, de 60 cm de longitud, con 5º de inclinación, diámetro en punta 60 mm, clase II, no disponiendo de ningún elemento estructural metálico, RAL a definir	
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
vU06S80	**u**	**Brazo intermedio de Poliéster Refo con Fibra de Vidrio de 60 cm de longitud**	**129,27**
		Suministro e instalación de brazo intermedio de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) para colocar a cualquier altura de la columna, para soporte de una luminaria, fabricado de acuerdo a la norma UNE-EN 40-3-1, de 60 cm de longitud, con acoplamiento que permite inclinaciones de 0º, 5º ó 10º, diámetro en punta 60 mm, clase II, no disponiendo de ningún elemento estructural metálico, RAL a definir	
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S79	**u**	**Brazo Fachada Poliéster Refo con Fibra de Vidrio de 1 m de longitud y 10º inclunación**	**109,97**

Suministro e instalación de Brazo Fachada de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) para soporte de una luminaria, fabricado de acuerdo a la norma UNE-EN 40-3-1, de 1,00 metro de longitud, con 10º de inclinación, diámetro en punta 60 mm, clase II, no disponiendo de ningún elemento estructural metálico, RAL a definir

CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU06S78	**u**	**Columna Poliéster Ref con Fibra de Vidrio de altura 7,00**	**733,93**

Suministro e instalación de columnas de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) de una sola pieza para soporte de luminarias, de altura 7,00 mts diámetro en punta 78 mm, rectas, troncocónicas con conicidad de 18 mm por metro, pigmentadas en la masa según color negro RAL 9005 con acabado antipegatinas , con marcado CE según norma UNE-EN 40-7 y según reglamento Europeo UE nº 305/2011

SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU06S77	**u**	**Columna Poliéster Ref con Fibra de Vidrio de altura 6,00**	**628,37**

Suministro e instalación de columnas de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) de una sola pieza para soporte de luminarias, de altura 6,00 mts diámetro en punta 78 mm, rectas, troncocónicas con conicidad de 18 mm por metro, pigmentadas en la masa según color negro RAL 9005 con acabado antipegatinas , con marcado CE según norma UNE-EN 40-7 y según reglamento Europeo UE nº 305/2011

SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU06S76	**u**	**Columna Poliéster Ref con Fibra de Vidrio de altura 5,00**	**553,28**

Suministro e instalación de columnas de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) de una sola pieza para soporte de luminarias, de altura 5,00 mts diámetro en punta 78 mm, rectas, troncocónicas con conicidad de 18 mm por metro, pigmentadas en la masa según color negro

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

vU06S75	**u**	**Columna Poliéster Ref con Fibra de Vidrio de altura 4,00**	**430,78**

Suministro e instalación de columnas de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) de una sola pieza para soporte de luminarias, de altura 4,00 mts diámetro en punta 78 mm, rectas, troncocónicas con conicidad de 18 mm por metro, pigmentadas en la masa según color negro.

CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		OCHO CÉNTIMOS	
vU06S74	**u**	**Soporte mod Puerto San José p/farol modernista**	**892,30**
		Suministro e instalación de soporte mural tipo modernista, modelo Moratín, con remate forjado y tubo de hierro curvado en su parte superior, pintado s/proyecto. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.	
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU06S73	**u**	**Soporte mod moratin p/farol colgante**	**293,36**
		Suministro e instalación de soporte mural tipo modernista, modelo Moratín, con remate forjado y tubo de hierro curvado en su parte superior, para farol colgante, pintado s/proyecto. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.	
		DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06S72	**u**	**Palomilla fund esc Valencia 3 pern Reducido 65cm**	**158,72**
		Suministro e instalación de palomilla mural fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con dibujos artísticos, pintada s/proyecto, con escudo de Valencia, con 3 pernos de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Normal, de 87'5 cm	
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06S71	**u**	**Palomilla fund esc Valencia 3 pern Normal 87.5cm**	**218,44**
		Suministro e instalación de palomilla mural fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con dibujos artísticos, pintada s/proyecto, con escudo de Valencia, con 3 pernos de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Normal, de 87'5 cm	
		DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06S70	**u**	**Palomilla fund esc Valencia 3 pern Gran Modelo 115.5cm**	**340,97**
		Suministro e instalación de palomilla mural fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con dibujos artísticos, pintada s/proyecto, con escudo de Valencia, con 3 pernos de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Gran Modelo, de 115'5 cm	
		TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU06S69	**u**	**Palomilla fund esc Valencia 1.8m altura c/saliente 1.9m**	**945,34**
		Suministro e instalación de palomilla con escudo de Valencia, terminada en peana vertical estilizada por donde se sujeta a muro. En fundición de Aluminio L252-53, s/UNE 38252-53, con tubo interior para paso de cables y terminal silemblok, anclaje pared con cuatro tornillos M-16. Incluido transporte modelo Isabel la Católica. De 1'90 m. de saliente y 1'80 m. de altura.	
		NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S68	**u**	**Palomilla fund c/saliente 90m Left**	**184,59**
		Suministro e instalación de palomilla modelo Left, de fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con dos pernos de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. 0'90 m. saliente.	
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU06S67	**u**	**Palomilla fund c/saliente 90m Condal**	**352,29**
		Suministro e instalación de palomilla mural construida en fundición de aluminio L 256060, pintada s/proyecto, con 2 pernos de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Condal. De 0'90 m de saliente.	
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
vU06S66	**u**	**Palomilla fund c/saliente 90cm Gran Modelo**	**149,50**
		Suministro e instalación de palomilla mural construida en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con turbo soporte, se sujeta a pared mediante dos anclajes. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Gran Modelo, 90 cm de saliente.	
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU06S65	**u**	**Palomilla fund c/saliente 70cm Normal**	**121,93**
		Suministro e instalación de palomilla mural construida en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con turbo soporte, se sujeta a pared mediante dos anclajes. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Normal, 70 cm de saliente.	
		CIENTO VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU06S64	**u**	**Palomilla fund c/saliente 1.10m Condal**	**430,92**
		Suministro e instalación de palomilla mural construida en fundición de aluminio L 256060, pintada s/proyecto, con 2 pernos de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Condal. De 1'10 m de saliente.	
		CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06S63	**u**	**Columna mod p/farol colgante San Vicente**	**1.343,63**
		Suministro e instalación de columna modernista de tubo hierro curvado y adornos de bronce fundido, pintado con base de clorocaucho y pintura oxirón de color s/proyecto, con portezuela, tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles. Para farol colgante tipo modernista. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo San Vicente	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU06S62	**u**	**Columna mod 6.25m altura 4 brazo Grandes Vías**	**3.311,36**
		Suministro e instalación de columna modernista, con base y fuste de fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73. En la parte inferior lleva portezuela de registro con dispositivo de cierre mediante llave Allen y cadena, dotada de pletina para la sujeción de la caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra. Pintada con base de clorocaucho y pintura oxirón color s/diseño. Con orejas en la base para los pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Grandes Vías, de 6'25 m. de altura, 4 brazos.	
		TRES MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06S61	**u**	**Columna mod 6.25m altura 2 brazo Grandes Vías**	**2.670,11**
		Suministro e instalación de columna modernista, con base y fuste de fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73. En la parte inferior lleva portezuela de registro con dispositivo de cierre mediante llave Allen y cadena, dotada de pletina para la sujeción de la caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra. Pintada con base de clorocaucho y pintura oxirón color s/diseño. Con orejas en la base para los pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Grandes Vías, de 6'25 m. de altura, 2 brazos.	
		DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
vU06S60	**u**	**Columna met 6m altura Alba**	**499,17**
		Suministro e instalación de columna metálica galvanizada, construida en chapa de acero de 3 y 4 mm. de espesor (A37B), de dos piezas, con adorno en la unión, con portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra. Pintada con pintura de poliéster s/diseño. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Alba. De 6 m. de altura.	
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU06S59	**u**	**Columna met 4m altura Alba**	**283,68**
		Suministro e instalación de columna metálica galvanizada, construida en chapa de acero de 3 y 4 mm. de espesor (A37B), de dos piezas, con adorno en la unión, con portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra. Pintada con pintura de poliéster s/diseño. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Alba. De 4 m. de altura.	
		DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S58	u	Columna fund 4m altura Turia	335,22
		Suministro e instalación de columna formada por base de fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, de 70 cm de altura, con orejas en la base para los pernos de anclaje, portilla de registro y tornillo para la toma de tierra, con pletina para caja de fusibles. Fuste de hierro galvanizado, formado por tubo de 80 mm. de diámetro y 3 mm de espesor, zócalo y fuste pintados con poliéster color verde RAL6005. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pernos de anclaje. Incluido transporte. Modelo Turia, de 4 m de altura.	
		TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	
vU06S57	u	Columna fund 4m altura Gran Vía	1.161,92
		Suministro e instalación de columna de fundición de hierro gris perlítico FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas en base para los pernos de anclaje, portilla registro en la base, tornillo para toma de tierra, pletina para caja de fusibles, zócalo y fuste, composición con dibujos artísticos en los mismos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 4 m de altura. Tipo Gran Vía.	
		MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06S56	u	Columna fund 4.5m altura Plaza de la Reina	1.265,00
		Suministro e instalación de columna de fundición de hierro gris perlítico FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas en base para los pernos de anclaje, portilla registro en la base, tornillo para toma de tierra, pletina para caja de fusibles, zócalo y fuste, composición con dibujos artísticos en los mismos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 4'5 m de altura. Tipo Plaza de la Reina.	
		MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS	
vU06S55	u	Columna fund 3m altura Viveros	803,14
		Suministro e instalación de columna de fundición de hierro gris perlítico FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas en base para los pernos de anclaje, portilla registro en la base, tornillo para toma de tierra, pletina para caja de fusibles, zócalo y fuste, composición con dibujos artísticos en los mismos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 3 m de altura. Tipo Viveros.	
		OCHOCIENTOS TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU06S54	u	Columna fund 3.95m altura Left	552,22
		Suministro e instalación de columna formada por base de fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, de 80 cm. de altura, con orejas en la base para los pernos de anclaje, con portilla de registro y tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles y pernos de anclaje. Fuste de hierro galvanizado formado por tubo de 80 mm. de diámetro y 3 mm. de espesor, Capitel de fundición pintado en poliéster s/diseño. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Left, de 3'95 m de altura.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	
vU06S53	**u**	**Columna fund 3.5m altura Gran Via Fernando El Católico**	**1.008,29**
		Suministro e instalación de columna de fundición de hierro gris perlítico FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas en base para los pernos de anclaje, portilla registro en la base, tornillo para toma de tierra, pletina para caja de fusibles, zócalo y fuste, composición con dibujos artísticos en los mismos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 3'5 m de altura. Tipo Gran Vía Fernando El Católico.	
		MIL OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
vU06S52	**u**	**Columna fund 2m altura Puentes histórico II**	**222,13**
		Suministro e instalación de columna de fundición Puentes histórico II de 2 m de altura, incluso transporte	
		DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
vU06S51	**u**	**Columna fund 2.2m altura Puentes histórico III**	**251,64**
		Suministro e instalación de columna de fundición Puentes histórico III de 2,2 m de altura, incluso transporte	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06S50	**u**	**Columna fund 1.8m altura Puentes histórico I**	**632,85**
		Suministro e instalación de columna de fundición Puentes histórico I de 1,8 m de altura, incluso transporte	
		SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU06S49	**u**	**Columna acero 6m altura 2 piezas (4+2) Pinedo**	**1.018,40**
		Suministro e instalación de columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), acabado en color negro oxirón. De 6m de altura y dos piezas (4+2).	
		MIL DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
vU06S48	**u**	**Columna acero 6m altura 2 piezas (3+3) Pinedo**	**918,20**
		Suministro e instalación de columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), acabado en color negro oxirón. De 6m de altura y dos piezas (3+3).	
		NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S47	**u**	**Columna acero 6m altura 2 piezas (2+4) Pinedo**	**677,45**
		Suministro e instalación de columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), acabado en color negro oxirón. De 6m de altura y dos piezas (2+4).	
		SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU06S46	**u**	**Columna acero 5m altura 2 piezas (2+3) Pinedo**	**614,91**
		Suministro e instalación de columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), acabado en color negro oxirón. De 5m de altura y dos piezas (2+3).	
		SEISCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU06S45	**u**	**Columna acero 5m altura 1 pieza Pinedo**	**945,56**
		Suministro e instalación de columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), acabado en color negro oxirón. De 5m de altura y una pieza.	
		NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06S44	**u**	**Columna acero 4m altura 2 piezas (1+3) Pinedo**	**613,10**
		Suministro e instalación de columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), acabado en color negro oxirón. De 4m de altura y dos piezas (1+3).	
		SEISCIENTOS TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU06S43	**u**	**Columna 4m altura JC-2**	**819,23**
		Suministro e instalación de columna formada por base de fundición de hierro gris perlítico F-22,s/UNE 33111/73, estriada , de 75 cm. de altura y caña curva en la parte superior, de tubo de acero de 10/16 cm. de diámetro y 3 mm. de espesor, dotada de portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, pintada con base de clorocaucho y acabado de oxirón color s/diseño. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo JC-2 de 4 m de altura.	
		OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU06S42	**u**	**Columna 3 brazo Puente de Astilleros**	**1.279,92**
		Suministro e instalación de columna de 3 brazos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Puente de Astilleros.	
		MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S41	**u**	**Columna 3 brazo Puente de Aragón**	**9.857,93**
		Suministro e instalación de columna de 3 brazos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Puente de Aragón.	
		NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU06S40	**u**	**Columna 12m altura JC-1**	**2.418,70**
		Suministro e instalación de columna formada por base de fundición de hierro gris perlítico F-22,s/UNE 33111/73, estriada , de 75 cm. de altura y caña curva en la parte superior, de tubo de acero de 10/16 cm. de diámetro y 3 mm. de espesor, dotada de portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, pintada con base de clorocaucho y acabado de oxirón color s/diseño. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo JC-1 de 12 m de altura.	
		DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU06S39	**u**	**Columna 1 brazo Puente de Serranos**	**1.004,98**
		Suministro e instalación de columna de 1 brazo. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Puente de Serranos.	
		MIL CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU06S38	**u**	**Columna + Luminaria tipo Ayto valencia (naranjo + villa leds)**	**981,09**
		Suministro y colocación de luminaria para alumbrado urbano compuesta por columna naranjo de 3,6 m de fundición con luminaria villa con lámpara leds de 55 w con reflector asimétrico de aluminio anodizado, difusor de policarbonato, clase I, incluso lámpara, caja de conexión, conductores eléctricos, placa de anclaje. Totalmente instalada y probada.	
		NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
vU06S37	**u**	**Columna + Luminaria tipo Ayto valencia (naranjo + fernando VII leds)**	**1.119,08**
		Suministró y columna de luminaria para alumbrado urbano compuesta por columna naranjo de 3,6 m de fundición con luminaria Fernando VII con lámpara leds 50 w con reflector asimétrico de aluminio anodizado, difusor de policarbonato, clase I, incluso lámpara, caja de conexión, conductores eléctricos, placa de anclaje. Totalmente instalada y probada.	
		MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S36	u	**Candelabro mon fund 7.75m altura 5 faroles Pl Virgen**	5.027,65
		Suministró y colocación de candelabro monumental de fundición de hierro gris perlado, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con empotramientos, zócalo con ménsulas, macolla, fuste estriado, portezuela, tornillo para la toma de tierra, y pernos de anclaje, pletina para la caja de fusibles. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Plaza de la Virgen. De 7'75 m de altura total, para 5 faroles.	
		CINCO MIL VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU06S35	u	**Candelabro fund esc Valencia 4.1m 2pto luz Massarrotjos**	1.093,80
		Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, con base circular, fuste ranurado, pletina para fijación para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Massarrotjos, de 4.10 metros para 2 puntos de luz.	
		MIL NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
vU06S34	u	**Candelabro fund esc Valencia 3.3m 1pto luz Massarrotjos**	894,09
		Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, con base circular, fuste ranurado, pletina para fijación para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Massarrotjos, de 3.3 metros para 1 punto de luz.	
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
vU06S33	u	**Candelabro fund esc Valencia 2pto luz Saler**	4.235,12
		Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, con brazos de forma artística galvanizados y adornados con luminaria colgante, con base exagonal y plantilla de 345 mm. entre pernos, pletina de fijación para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintados con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Saler, para dos puntos de luz. Candelabro fund esc Valencia 2 pto luz Saler	
		CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU06S32	u	**Candelabro fund esc Valencia 2.45m fuste Carpesa**	2.100,21
		Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, de 4'15 metros de altura, con base circular para combinar con crucero imperial y pletina de sujeción para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintados con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Carpesa, para 2'45 metros de fuste.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

DOS MIL CIEN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

vU06S31 **u** **Candelabro fund esc Valencia 2.45m fuste Benifaraig** **359,10**

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, con base de 1'05 m. de altura y fuste de acero galvanizado, rematado con repisa de fundición con base cuadrada de 290x290 mm., con distancia entre orificios para sujeción de pernos de anclaje de 22 mm., pletina de fijación para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Benifaraig. para 2'45 metros de fuste.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

vU06S30 **u** **Candelabro fund esc Valencia 2.15m fuste Carpesa** **1.898,74**

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, de 4'15 metros de altura, con base circular para combinar con crucero imperial y pletina de sujeción para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintados con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Carpesa, para 2'15 metros de fuste.

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU06S29 **u** **Candelabro fund esc Valencia 2.15m fuste Benifaraig** **352,18**

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, con base de 1'05 m. de altura y fuste de acero galvanizado, rematado con repisa de fundición con base cuadrada de 290x290 mm., con distancia entre orificios para sujeción de pernos de anclaje de 22 mm., pletina de fijación para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Benifaraig. para 2'15 metros de fuste.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

vU06S28 **u** **Candelabro fund esc Valencia 1pto luz Saler** **3.693,45**

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, con brazos de forma artística galvanizados y adornados con luminaria colgante, con base exagonal y plantilla de 345 mm. entre pernos, pletina de fijación para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Saler, para un punto de luz.

TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S27	**u**	**Candelabro fund 5.9m altura Zorrilla**	**2.329,49**
		Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE 33111/73, formado por base acampanada con puerta de registro, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, orejas interiores para sujeción a pernos de anclaje. Fuste intermedio estriado y crucero superior para dos puntos de luz situados a una altura de 5 metros, con terminación central de piña cerrada de adorno. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Incluido transporte. Modelo Zorrilla, de 5'90 metros de altura. Candelabro fund 5.9m altura Zorrilla	
		DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU06S26	**u**	**Candelabro fund 5.5m altura Ribera**	**1.377,88**
		Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE 33111/73, formada por base acampanada con puerta de registro, pletina para caja de fusibles, tornillo para toma de tierra, orejas interiores para sujeción de pernos de anclaje. Fuste intermedio con adornos, construido en dos tramos, el inferior va sujeto a la base y sobre el superior se instala el conjunto de brazos para dos puntos de luz, con terminación superior de piña cerrada de adorno. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Incluido transporte. Modelo Ribera, de 5'50 metros de altura.	
		MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU06S25	**u**	**Candelabro fund 5 faroles Valencia**	**9.550,63**
		Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, para cinco faroles con base empotrada, portezuela, tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Valencia.	
		NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU06S24	**u**	**Candelabro fund 5 faroles Pl de América**	**9.736,94**
		Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, para cinco faroles, con base de piedra empotrada, portezuela, tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Plaza de América.	
		NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S23	**u**	**Candelabro fund 4.1m altura Sancti-Petri**	**619,99**
		Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE 33111/73, formada por base acampanada con puerta de registro, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, orejas interiores para sujeción a pernos de anclaje. Fuste intermedio estriado con anillo adorno y capitel superior Sancti-Petri para fijación de luminarias. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Incluido transporte. Modelo Sancti-Petri, de 4'10 metros de altura.	
		SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU06S22	**u**	**Candelabro fund 4.15m altura Serranos**	**12.293,26**
		Suministro y colocación de candelabro Modelo Serranos, de 4'15 metros de altura, de fundición de hierro grais perlítico GG-22, según norma DIN 1.961, con bormas en su base de cabezas de leones mitológicos, con una composición de piezas ensambladas y fijadas sobre el fuste estriado, y rematado en su crucero con brazos artísticos. Pintado con una capa de imprimación Epoxi y acabado en oxirón negro, incluido transporte.	
		DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	
vU06S21	**u**	**Candelabro fund 4.15m altura Fernando VII**	**816,68**
		Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con puerta de registro, pletina, tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje, con orejas para pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Fernando VII. De 4'15 m de altura.	
		OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU06S20	**u**	**Candelabro fund 3m altura Villa**	**310,07**
		Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con puerta, pintado s/proyecto, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Villa. De 3'0 m de altura.	
		TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
vU06S19	**u**	**Candelabro fund 3.6m altura Naranjo**	**409,53**
		Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con puerta, pintado s/proyecto, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Naranjo. De 3'60 m de altura.	
		CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S18	**u**	**Candelabro fund 3.5m altura Castellar**	**845,45**
		Suministro y colocación de candelabro Modelo Castellar, de 3'50 metros de altura, de fundición de hierro gris perlítico GG-22, según norma DIN 1961, con dibujos en relieve en la base y fuste troncocónico con remate de crucero en diversas formas y tallas. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro.	
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU06S17	**u**	**Candelabro fund 3.2m altura Villa**	**322,32**
		Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con puerta, pintado s/proyecto, pletina para caja de fusibles y tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Villa. De 3'20 m de altura.	
		TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06S16	**u**	**Candelabro fund 3.15m altura Fernando VII. 1 farol**	**738,54**
		Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con puerta de registro, pletina, tornillo para la toma de tierra, y pernos de anclaje, con orejas para pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Fernando VII. De 3'15 m de altura 1 farol.	
		SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06S15	**u**	**Candelabro fund 3 faroles Bailen I**	**2.215,22**
		Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con orejas en la base para los pernos de anclaje, y portilla de registro en la base, tornillo para la toma de tierra, y pernos de anclaje, pletina para la caja de fusibles. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Bailén I. Para tres faroles.	
		DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	
vU06S14	**u**	**Candelabro fund 2 faroles Bailen II**	**1.111,65**
		Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con orejas en la base para los pernos de anclaje y portilla de registro en la base, tornillo para la toma de tierra, pernos de anclaje, pletina para la caja de fusibles. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Bailén II. Para dos faroles.	
		MIL CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S13	**u**	**Candelabro 6m altura 4 brazo San Sebastián**	**14.878,34**
		Suministro y colocación de candelabro, construido la parte principal en fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, y los brazos y adornos en fundición de aluminio L 256060, con cuatro brazos para dos faroles cada uno y un farol central en la parte superior. Pintado con base de clorocaucho y acabado en oxirón de color s/diseño, dotado de portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo San Sebastián, de 6 metros de altura.	
		CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06S12	**u**	**Candelabro 6.6m altura 3 brazo Exposición**	**12.138,65**
		Suministro y colocación de candelabro, construido la parte principal en fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, y brazos y adornos en fundición de aluminio L 256060, con tres brazos para farol colgante, dotado de portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje. Pintado con pintura plástica de exterior color "piedra". De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Exposición, de 6'60 metros de altura.	
		DOCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU06S11	**u**	**Candelabro 5 luces doble Corner**	**10.444,04**
		Suministro y colocación de candelabro con portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos. Pintado con base de clorocaucho y acabado en pintura oxirón de color s/diseño.De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Corner. Doble, 5 luces.	
		DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU06S10	**u**	**Candelabro 4m altura Tarragona**	**7.751,15**
		Suministro y colocación de candelabro para un punto de luz, con base y fuste de fundición de hierro y zócalo/capitel en fundición de hierro o aluminio, para la fijación directa de luminarias y los bastidores para soportar lámparas y portalámparas. Puerta de registro en cuya zona se ubica la puesta a tierra y pletina para fijación de equipos auxiliares y de derivación. Modelo Tarragona, de 4 metros de altura.	
		SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S09	u	Candelabro 4.2m altura París	2.366,20

Suministro y colocación de candelabro, con base y fuste de fundición de hierro y capitel en fundición de hierro, placa base para cuatro pernos de anclaje de 22 mm. de diámetro y 600 mm. de longitud. Puerta de registro en cuya zona se ubica las puesta a tierra y pletina para fijación de equipos auxiliares y de protección. Las zonas de unión, acabadas con dos capas de imprimación y otra de color negro forja. Modelo París, de 4'20 metros de altura.

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

vU06S08	u	Candelabro 3.84m altura Tarragona	882,83

Suministro y colocación de candelabro para un punto de luz, con base y fuste de fundición de hierro y zócalo/capitel en fundición de hierro o aluminio, para la fijación directa de luminarias y los bastidores para soportar lámparas y portalámparas. Puerta de registro en cuya zona se ubica la puesta a tierra y pletina para fijación de equipos auxiliares y de derivación. Modelo Tarragona, de 3'84 metros de altura.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU06S07	u	Candelabro 3.76m altura Avenida	611,30

Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE 33111/73, formado por base acampanada con puerta de registro, pletina para caja de fusibles, tornillo para toma de tierra, orejas exteriores para sujeción a pernos de anclaje. Fuste intermedio estriado con anillo adorno y capitel superior para fijación de luminarias. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Incluido transporte. Modelo Avenida. De 3'76 m. de altura.

SEISCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

vU06S06	u	Candelabro 3.74m altura Teruel	830,94

Suministro y colocación de candelabro con base y fuste de fundición de hierro, y capitel en fundición de hierro o aluminio, que se acopla a columna separadamente, bien para fijación directa de luminarias o para fijación de los bastidores que soportan portalámparas y equipo auxiliares, o fijación de bastidores con manguito a los que se acoplan las luminarias completas. Puerta de registro en cuya zona se ubica la puesta a tierra y pletina para fijación de equipos auxiliares y de derivación, acabado con dos capas de imprimación y otra de color negro forja. Modelo Teruel, de 3'74 metros de altura.

OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S05	**u**	**Candelabro 3.6m altura Borbotó**	**699,57**
		Suministro y colocación de candelabro Modelo Borbotó, de 3'60 metros de altura, de fundición de hierro gris perlítico GG-22, según norma DIN 1961, con dibujos en relieve en la base y fuste acanalado por crucero de ajuste a farol de diversos tipos. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro.	
		SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU06S04	**u**	**Candelabro 3 luces simple Corner**	**7.817,30**
		Suministro y colocación de candelabro con portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos. Pintado con base de clorocaucho y acabado en pintura oxirón de color s/diseño.De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Corner. Simple, 3 luces.	
		SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU06S03	**u**	**Brazo soporte c/saliente 710mm Pasaje Dr. Serra**	**194,58**
		Brazo soporte de diseño clásico, color negro, construido en poliamida reforzada con fibra de vidrio, de 710 mm. de saliente y 510 mm. de interdistancia entre agujeros. Incluido transporte. Modelo Pasaje Dr. Serra. Brazo soporte c/saliente 710mm Pasaje Dr. Serra	
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU06S02	**u**	**Base de candelabro de fund esc Valencia Av Francia**	**705,22**
		Suministro y colocación de base de fundición para acoplar a candelabro Modelo Avenida de Francia, compuesta por cuatro piezas de 1 metro de altura cada una, con motivos en acanaladuras verticales y horizontales, escudo de la Ciudad de Valencia y portezuela con dispositivo de cierre, pletina para la caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos.	
		SETECIENTOS CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	
vU06S01	**u**	**Baliza parque cabecera**	**1.112,15**
		Baliza parque cabecera	
		MIL CIENTO DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
vU06L		**LUMINARIAS**	
vU06L98	**u**	**Lámpara de Descarga de alta intensidad 100 w**	**67,72**
		Suministro e instalación de Lámpara de Descarga de alta intensidad, de Vapor de Sodio Blanco, de similar impresión cromática que la incandescencia, de 100 w. y casquillo PG-12.	
		SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L97	**u**	**Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión 400 w**	**39,85**
		Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión, con reproducción cromática "de luxe", incluido transporte. De 400 w. flujo luminoso 48000 lúmenes.	
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU06L96	**u**	**Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión 250 w**	**33,66**
		Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión, con reproducción cromática "de luxe", incluido transporte. De 250 w. flujo luminoso 23500 lúmenes.	
		TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06L95	**u**	**Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión 150 w**	**34,63**
		Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión, con reproducción cromática "de luxe", incluido transporte. De 150 w. flujo luminoso 13000 lúmenes.	
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU06L94	**u**	**Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 1000 w/T**	**126,30**
		Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 1000 w./T, flujo luminoso 125000 lúmenes.	
		CIENTO VEINTISÉIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU06L93	**u**	**Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 750 w/T**	**71,28**
		Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 750 w./T, flujo luminoso 100000 lúmenes.	
		SETENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
vU06L92	**u**	**Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 600 w/T**	**65,18**
		Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 600 w./T, flujo luminoso 90000 lúmenes, con gas Xenón.	
		SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
vU06L91	**u**	**Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 400 w/T**	**32,26**
		Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 400 w./T, flujo luminoso 55000 lúmenes, con gas Xenón.	
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L90	**u**	**Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 250 w/T**	**29,99**
		Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 250 w./T, flujo luminoso 33000 lúmenes, con gas Xenón.	
		VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU06L89	**u**	**Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 150 w/T**	**28,78**
		Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 150 w./T, flujo luminoso 17000 lúmenes, con gas Xenón.	
		VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU06L88	**u**	**Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 100 w/T**	**23,99**
		Suministro e instalación de lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 100 w./T, flujo luminoso 10000 lúmenes, con gas Xenón.	
		VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU06L87	**u**	**Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 400 w/O**	**26,48**
		Suministro e instalación de lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 400 w./O, flujo luminoso 51500 lúmenes, con gas Xenón.	
		VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU06L86	**u**	**Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 250 w/O**	**24,47**
		Suministro e instalación de lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 250 w./O, flujo luminoso 30000 lúmenes, con gas Xenón.	
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU06L85	**u**	**Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 150 w/O**	**23,14**
		Suministro e instalación de lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 150 w./O, flujo luminoso 15500 lúmenes, con gas Xenón.	
		VEINTITRÉS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU06L84	**u**	**Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 100 w/O**	**22,86**
		Suministro e instalación de lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 100 w./O, flujo luminoso 10000 lúmenes, con gas Xenón.	
		VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L83	**u**	**Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 70 w/O**	**17,43**
		Suministro e instalación de lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 70 w./O, flujo luminoso 3800 lúmenes.	
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU06L82	**u**	**Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 50 w/O**	**21,86**
		Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 50 w./O, flujo luminoso 3500 lúmenes.	
		VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06L81	**u**	**Lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico 250W**	**26,96**
		Suministro e instalación de Lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico, de Tª correlacionada 3.000-3.500 ºK, y rendimiento luminoso mínimo de 95 lum/W y vida útil mínima de 18,000 hrs. 250W).	
		VEINTISÉIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06L80	**u**	**Lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico 35-150W**	**26,10**
		Suministro e instalación de Lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico, de Tª correlacionada 3.000-3.500 ºK, y rendimiento luminoso mínimo de 95 lum/W y vida útil mínima de 18,000 hrs. (Rango de potencias de 35-150W).	
		VEINTISÉIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU06L79	**u**	**Luminaria modelo TORREFIEL de 64 led y hasta 139W**	**357,68**
		Suministro e instalación de luminaria modelo TORREFIEL-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 2.700 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 64 led hasta 139 W a 700 mA.	
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L78	**u**	**Luminaria modelo NIX-Led, con fuente luminosa de 24 led hasta 53W**	**234,83**
		Suministro e instalación de Luminaria modelo NIX-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 2.700 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 24 led hasta 53 W a 700 mA.	
		DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU06L77	**u**	**Luminaria modelo NIX-Led, con fuente luminosa de 50 led hasta 100W**	**324,18**
		Suministro e instalación de luminaria modelo NIX-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 2.700 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 50 led hasta 100 W a 700 mA.	
		TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
vU06L76	**u**	**Proyector Modelo Temple con reflector de aluminio de 5º, con accesorios de 12º y 36º,**	**440,69**
		Suministro e instalación de proyector Modelo Temple, para fachada exterior, con reflector de aluminio de 5º, con accesorios de 12º y 36º, y sistema de enfoque de lámpara a prueba de vandalismo, placa ajustable a lo largo del proyector, indicador de ángulo de inclinación, portalámparas PG-12, orientación de 180º vertical y fabricado en polímero con 40% de fibra de vidrio, incluyendo equipo.	
		CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU06L75	**u**	**Luminaria modelo PARC CENTRAL de 56 Led y 87 W**	**526,09**
		Suministro e instalación de luminaria modelo PARC CENTRAL-Led, con fuente luminosa de Led, con protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación horizontal y/o vertical. Protector de vidrio extra-transparente. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 56 led hasta 87 W a 500 mA.	
		QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS con NUEVE	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

CÉNTIMOS

vU06L74 **u** **Luminaria modelo PARC CENTRAL de 48 Led y 75 W** **509,39**

Suministro e instalación de luminaria modelo PARC CENTRAL-Led, con fuente luminosa de Led, con protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación horizontal y/o vertical. Protector de vidrio extra-transparente. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 48 led hasta 75 W a 500 mA.

QUINIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU06L73 **u** **Luminaria modelo PARC CENTRAL de 32 Led y 51W** **491,41**

Suministro e instalación de luminaria modelo PARC CENTRAL-Led, con fuente luminosa de Led, con protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación horizontal y/o vertical. Protector de vidrio extra-transparente. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 32 led hasta 51 W a 500 mA.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

vU06L72 **u** **Luminaria modelo PARC CENTRAL de 24 led y 38W** **438,75**

Suministro e instalación de luminaria modelo PARC CENTRAL-Led, con fuente luminosa de Led, protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación horizontal y/o vertical. Protector de vidrio extra-transparente. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 24 led hasta 38 W a 500 mA.

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L71	**u**	**Luminaria modelo PARC CENTRAL de 16 Led y 26W**	**420,77**
		Suministro e instalación de luminaria modelo PARC CENTRAL-Led, con fuente luminosa de Led, con protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación horizontal y/o vertical. Protector de vidrio extra-transparente. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 16 led hasta 26 W a 500 mA.	
		CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU06L70	**u**	**Luminaria modelo DEVESA de 48 led y 151W**	**424,63**
		Suministro e instalación de luminaria modelo DEVESA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 48 led y 151 W a 500 mA.	
		CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU06L69	**u**	**Luminaria modelo DEVESA de 40 led y 127W**	**414,35**
		Suministro e instalación de luminaria modelo DEVESA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 40 led y 127 W a 500 mA.	
		CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU06L68	**u**	**Luminaria modelo DEVESA de 32 Led y 98 W**	**404,08**
		Suministro e instalación de luminaria modelo DEVESA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 32 led y 98 W a 500 mA.	
		CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L67	**u**	**Luminaria modelo DEVESA de 24 led y 68 W**	**301,34**
		Suministro e instalación de luminaria modelo DEVESA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 24 led y 68 W a 500 mA.	
		TRESCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06L66	**u**	**Luminaria modelo DEVESA de 24 led y 57W**	**294,91**
		Suministro e instalación de luminaria modelo DEVESA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 24 led y 57 W a 500 mA.	
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU06L65	**u**	**Luminaria modelo DEVESA de 16 led y 40W**	**276,94**
		Suministro e instalación de luminaria modelo DEVESA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 16 led y 40 W a 500 mA.	
		DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06L64	**u**	**Luminaria modelo ALBUFERA de 80 led y 122 W**	**730,28**
		Suministro e instalación de luminaria modelo ALBUFERA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 80 led hasta 122 W a 500 mA.	
		SETECIENTOS TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L63	**u**	**Luminaria modelo ALBUFERA de 96 led y 146 W**	**759,82**

Suministro e instalación de luminaria modelo ALBUFERA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 96 led hasta 146 W a 500 mA.

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU06L62	**u**	**Luminaria modelo Campanar Grande de 96 led y 146W**	**657,07**

Suministro e instalación de luminaria modelo Campanar Grande-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 96 led y 146 W a 500 mA.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

vU06L61	**u**	**Luminaria modelo Campanar Grande de 80 led y 122W**	**626,26**

Suministro e instalación de luminaria modelo Campanar Grande-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 80 led y 122 W a 500 mA.

SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L60	**u**	**Luminaria modelo Campanar Grande de 64 led y 99W**	**598,01**
		Suministro e instalación de luminaria modelo Campanar Grande-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 64 led y 99 W a 500 mA.	
		QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS	
vU06L59	**u**	**Luminaria modelo Campanar Grande de 48 led y 75W**	**574,88**
		Suministro e instalación de luminaria modelo Campanar Grande-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 48 led y 75 W a 500 mA.	
		QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU06L58	**u**	**Luminaria modelo Campanar Pequeña de 48 led y 75W**	**481,13**
		Suministro e instalación de luminaria modelo Campanar Pequeña-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 48 led hasta 75 W a 500 mA.	
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L57	**u**	**Luminaria modelo Campanar Pequeña de 32 led y hasta 51W**	**428,48**
		Suministro e instalación de luminaria modelo Campanar Pequeña-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 32 led hasta 51 W a 500 mA.	
		CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU06L56	**u**	**Luminaria modelo Campanar Pequeña de 24 led y hasta 38W**	**410,50**
		Suministro e instalación de luminaria modelo Campanar Pequeña-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W. De 24 led hasta 38 W a 500 mA.	
		CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU06L55	**u**	**Proyector RGB Bañador Paredes. Proyector RGB, de potencia mínima 60 W, con control DMX, óptica según diseño**	**585,02**
		Suministro e instalación de proyector RGB Bañador Paredes. Proyector RGB, de potencia mínima 60 W, con control DMX, óptica según diseño, color beige, a definir.	
		QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
vU06L54	**u**	**Proyector RGB Concentrador Trazador Columna. Proyector RGB, de potencia mínima 24 W**	**455,12**
		Suministro e instalación de proyector RGB Concentrador Trazador Columna. Proyector RGB, de potencia mínima 24 W, con control DMX, óptica según diseño, color beige, a definir.	
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU06L53	**u**	**Proyector RGB Lineal Bañador interior ventanas, de 180 º, mínima 24 W,**	**456,68**
		Suministro e instalación de proyector RGB Lineal Bañador interior ventanas, de 180 º, de potencia mínima 24 W, con control DMX, óptica según diseño, color beige, a definir.	
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L52	**u**	**Proyector de perfil de aluminio extruido, cerrado lateralmente en aluminio inyectado 400W**	**668,20**
		Suministro e instalación de proyector de perfil de aluminio extruido, cerrado lateralmente en aluminio inyectado, acabado en pintura epoxi-poliester, con cierre de vidrio templado, con grado de protección IP-65, con alojamiento de equipo auxiliar hasta 400 w., para dos lámparas. Incluido transporte.	
		SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
vU06L51	**u**	**Cierre de vidrio de tres piezas. Según las especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Exposición**	**627,58**
		Suministro e instalación de cierre de vidrio de tres piezas. Según las especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Exposición.	
		SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU06L50	**u**	**Cierre de policarbonato o vidrio borosilicatado para luminarias con cierre semiesfera LIRA**	**85,01**
		Suministro e instalación de cierre de policarbonato o vidrio borosilicatado para luminarias. Según las especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Cierre semiesfera LIRA.	
		OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
vU06L49	**u**	**Cierre de policarbonato o vidrio borosilicatado para luminarias con cierre semiesfera PESCADOR**	**85,01**
		Suministro e instalación de cierre de policarbonato o vidrio borosilicatado para luminarias. Según las especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Cierre semiesfera PESCADOR.	
		OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
vU06L48	**u**	**Caja para equipo auxiliar de cuerpo de aluminio inyectado a presión, pintada en poliester polimerizado al horno**	**394,36**
		Suministro e instalación de de caja para equipo auxiliar de cuerpo de aluminio inyectado a presión, pintada en poliéster polimerizado al horno, tapa de 3 mm., junta de policloropremo celular, sujeta mediante bisagras, placa para auxiliares desmontable, sujeta mediante tornillos, borna para la toma de tierra, prensaestopas para entrada y salida de cables, terminales de conexión. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.	
		TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L47	**u**	**Caja para equipo auxiliar, con cuerpo de aluminio inyectado a presión**	**183,79**
		Suministro e instalación de caja para equipo auxiliar, con cuerpo de aluminio inyectado a presión, pintada en poliéster polimerizado al horno, tapa resistente a los rayos ultravioletas, sujeta mediante 4 tornillos, placa auxiliar desmontable sujeta mediante tornillos, borne para la toma de tierra, prensaestopas para entra y salida de los cables, junta de neopreno, cinta de retención, terminales de conexión. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.	
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU06L46	**u**	**Proyector LED IP 66. La fotometría podrá ser tanto simétrica como asimétrica. Modelo PESET grande**	**700,34**
		Suministro e instalación de proyector LED IP 66. La fotometría podrá ser tanto simétrica como asimétrica, para adaptarse al lugar que se va a iluminar. Debe disponer de varias posibilidades de montaje con reglaje in situ, con disipador de calor incorporado dentro del cuerpo con capacidad de trabajar con temperaturas ambiente de -40 °C hasta +50 °C. Disponiendo de un acceso rápido a la fuente de alimentación mediante una placa de auxiliares desmontable. Con posibilidad de integración en un sistema de telegestión mediante una línea de control, control a través de la línea eléctrica o un protocolo 1-10 V o Dali. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK (4.000 ºK si es para túneles y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 96 led y 213 W. Modelo PESET grande	
		SETECIENTOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06L45	**u**	**Proyector LED IP 66. La fotometría podrá ser tanto simétrica como asimétrica. Modelo PESET pequeño**	**418,92**
		Suministro e instalación de proyector LED IP 66. La fotometría podrá ser tanto simétrica como asimétrica, para adaptarse al lugar que se va a iluminar. Debe disponer de varias posibilidades de montaje con reglaje "in situ", con disipador de calor incorporado dentro del cuerpo con capacidad de trabajar con temperaturas ambiente de -40 °C hasta +50 °C. Disponiendo de un acceso rápido a la fuente de alimentación mediante una placa de auxiliares desmontable. Con posibilidad de integración en un sistema de telegestión mediante una línea de control, control a través de la línea eléctrica o un protocolo 1-10 V o Dali. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK (4.000 ºK si es para túneles y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 48 led y 75 W. Modelo PESET pequeño	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU06L44 **u** **Proyector Led de dos partes fabricadas de aleación de aluminio inyectado y pintado** **480,69**

Suministro e instalación de proyector Led.Consta de dos partes fabricadas de aleación de aluminio inyectado y pintado. El protector, de vidrio reforzado, está sellado al marco por medio de silicona. Montado en una horquilla de fijación para el ajuste de inclinación "in situ". Capa de pintura en polvo de poliéster. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 luz. De 48 led hasta 75 W a 500 mA. Modelo Marchalenes mediano.

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU06L43 **u** **Proyector Led de dos partes fabricadas de aleación de aluminio inyectado y pintado hasta 26W** **363,81**

Suministro e instalación de proyector Led.Consta de dos partes fabricadas de aleación de aluminio inyectado y pintado. El protector, de vidrio reforzado, está sellado al marco por medio de silicona. Montado en una horquilla de fijación para el ajuste de inclinación "in situ". Capa de pintura en polvo de poliéster. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 16 led hasta 26 W a 500 mA. Modelo Marchalenes pequeño.

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

vU06L42 **u** **Proyector lámparas tubulares con alojamiento para equipo auxiliar y bloque optico, modelo grande** **490,65**

Suministro e instalación de proyector para lámparas tubulares con alojamiento para el equipo auxiliar. El cuerpo es de aleación de aluminio formado por dos piezas, la parte superior contiene el bloque óptico y la inferior aloja el equipo auxiliar, los reflectores son de aluminio de alta pureza, provisto de un cierre de vidrio templado de alta resistencia térmica y mecánica, fijación mediante lira o sujeción a tubo, con grado de protección IP-65. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo grande.

CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L41	**u**	**Proyector lámparas tubulares con alojamiento para equipo auxiliar y bloque optico, modelo mediano**	**388,01**

Suministro e instalación de proyector para lámparas tubulares con alojamiento para el equipo auxiliar. El cuerpo es de aleación de aluminio formado por dos piezas, la parte superior contiene el bloque óptico y la inferior aloja el equipo auxiliar, los reflectores son de aluminio de alta pureza, provisto de un cierre de vidrio templado de alta resistencia térmica y mecánica, fijación mediante lira o sujeción a tubo, con grado de protección IP-65. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo mediano.

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

vU06L40	**u**	**Proyector de perfil de aluminio extruído, cerrado lateralmente en aluminio inyectado**	**552,63**

Suministro e instalación de proyector de perfil de aluminio extruido, cerrado lateralmente en aluminio inyectado, acabado en pintura epoxi-poliester, con cierre de vidrio templado, reflector de aluminio con abrillantado electroquímico y oxidación anódica. Con grado de protección IP-65. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU06L39	**u**	**Proyector de reparto asimétrico, carcasa de aleación ligera de aluminio pintada en poliester 1500w**	**65,29**

Suministro e instalación de proyector de reparto asimétrico, carcasa de aleación ligera de aluminio pintada en poliéster, reflector martelé electroabrillantado y anodizado, cierre de vidrio templado, marco de perfil extruído de aluminio, junta de silicona y resortes de cierre, portalámparas, caja de conexiones con prensaestopas, lira, según especificaciones del Pliego de Condiciones, incluido transporte. Para 1500 w. cuarzo-yodo.

SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

vU06L38	**u**	**Proyector de reparto asimétrico, carcasa de aleación ligera de aluminio pintada en poliester 1000w**	**65,29**

Suministro e instalación de proyector de reparto asimétrico, carcasa de aleación ligera de aluminio pintada en poliéster, reflector martelé electroabrillantado y anodizado, cierre de vidrio templado, marco de perfil extruido de aluminio, junta de silicona y resortes de cierre, portalámparas, caja de conexiones con prensaestopas, lira, según especificaciones del Pliego de Condiciones, incluido transporte. Para 1000 w. cuarzo-yodo.

SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L37	**u**	**Proyector de poliester con fibra de vidrio, reflector de chapa de aluminio**	**31,44**
		Suministro e instalación de proyector de reparto asimétrico, carcasa de aleación ligera de aluminio pintada en poliéster, reflector martelé electroabrillantado y anodizado, cierre de vidrio templado, marco de perfil extruido de aluminio, junta de silicona y resortes de cierre, portalámparas, caja de conexiones con prensaestopas, lira, según especificaciones del Pliego de Condiciones, incluido transporte. Para 300/500 w. cuarzo-yodo.	
		TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06L36	**u**	**Proyector de carcasa de fundición de aluminio L 256060 inyectado, 300W**	**198,81**
		Suministro e instalación de proyector de carcasa de fundición de aluminio L 256060 inyectado, con aletas de ventilación y prensaestopas para entrada de cables, cerrado con vidrio termorresistente, con juntas de silicona, el cableado interior con cubierta de silicona, estanco, con bastidor de chapa galvanizada. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Con portalámparas GX-16 d. para PAR-54, de 300 w.	
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU06L35	**u**	**Proyector de carcasa de fundición de aluminio L 256060 inyectado, 100/150W**	**150,03**
		Suministro e instalación de proyector de carcasa de fundición de aluminio L 256060 inyectado, con aletas de ventilación y prensaestopas para entrada de cables, cerrado con vidrio termorresistente, con juntas de silicona, el cableado interior con cubierta de silicona, estanco, con bastidor de chapa galvanizada. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Con portalámparas E-27 para PAR-38, de 100/150 w.	
		CIENTO CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vU06L34	**u**	**Luminaria decorativa, tipo Farol Marino, con carcasa de aluminio con bloque óptico 250W**	**611,17**
		Suministro e instalación de luminaria decorativa, tipo Farol Marino, formada por carcasa de aluminio con bloque óptico, con grado de protección IP-66, constituido por reflector de aluminio anodizado y cierre de policarbonato irrompible, sellado al reflector, con alojamiento para el equipo auxiliar. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo grande.Con equipo 250 W VSAP AF	
		SEISCIENTOS ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L33	**u**	**Luminaria decorativa, tipo Farol Marino, con carcasa de aluminio con bloque óptico 150W**	**506,99**

Suministro e instalación de luminaria decorativa, tipo Farol Marino, formada por carcasa de aluminio con bloque óptico, con grado de protección IP-66, constituido por reflector de aluminio anodizado y cierre de policarbonato irrompible, sellado al reflector, con alojamiento para el equipo auxiliar. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo pequeño. Con equipo 150 W VSAP AF

QUINIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU06L32	**u**	**Farol artístico modelo Villa – LED sin cristales, de Led hasta 71W**	**536,54**

Suministro e instalación de farol artístico modelo Villa – LED sin cristales, con fuente luminosa de Led. Fabricado en chapa de acero inoxidable, pintado en negro oxirón, con grado de protección IP-66. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W. de 32 leds hasta 71 W

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU06L31	**u**	**Farol artístico modelo Villa – LED sin cristales, de Led hasta 55W.**	**508,29**

Suministro e instalación de farol artístico modelo Villa – LED sin cristales, con fuente luminosa de Led. Fabricado en chapa de acero inoxidable, pintado en negro oxirón, con grado de protección IP-66. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W. de 24 leds hasta 55 W

QUINIENTOS OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

vU06L30	**u**	**Pieza de adaptación retrofit a Farol**	**232,63**

Suministro e instalación de pieza de adaptación retrofit a Farol

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU06L28	**u**	**Luminaria Samaruc-LED 30/45/60w**	**155,11**

Suministro y colocación de luminaria modelo SAMARUC-Led, con fuente luminosa de Led. Fijación y rótula de aluminio. Protector de policarbonato. Con driver interno y dotada con protecciones contra sobretensiones de 10 kV. Rango de Tª de color de 3.000 ºK. De 30-45-60 W.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L27	**u**	**Luminaria Nazaret 250w RF**	**983,92**
		Suministro y colocación de luminaria modelo Nazaret, con armadura en fundición de aluminio (dos piezas), pintada, con protector de policarbonato termoreformado, techo de aluminio entallado y pintado. Reflector de aluminio abrillantado y anodizado, siendo su diámetro de 700 mm.Con equipo 250 w VSAP AF RF	
		NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06L26	**u**	**Luminaria Nazaret 250w**	**967,41**
		Suministro y colocación de luminaria Modelo Nazaret, con armadura en fundición de aluminio (dos piezas), pintada, con protector de policarbonato termo-reformado, techo de aluminio entallado y pintado. Reflector de aluminio abrillantado y anodizado, siendo su diámetro de 700 mm.Con equipo 250 w VSAP AF	
		NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU06L25	**u**	**Luminaria Mare Nostrum**	**466,30**
		Suministro y colocación de luminaria modelo Mare Nostrum	
		CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU06L24	**u**	**Luminaria fund Malvarrosa**	**727,89**
		Suministro y colocación de luminaria en fundición de aluminio L 256060, modelo Malvarrosa, con reflector de aluminio y cierre de policarbonato, cromada y pintada con pintura de poliéster polimerizada al horno, con capacidad para el equipo auxiliar. Con grado de protección IP-65. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.	
		SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU06L23	**u**	**Luminaria fund**	**166,15**
		Suministro y colocación de luminaria formada por armadura de fundición inyectada de aluminio L 256060, con tapa superior de polipropileno inyectado con carga mineral, reflector de chapa de aluminio purísimo, cierre de vidrio plano termorresistente, con alojamiento para el equipo auxiliar montado sobre bandeja metálica fácilmente desmontable. El conjunto reflector,vidrio de cierre y alojamiento portalámparas forman un compartimento estanco, con grado de protección IP-65. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.	
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
vU06L22	**u**	**Luminaria dec Exposición**	**1.868,77**
		Suministro y colocación de luminaria decorativa Modelo Exposición, formada por soporte de latón y cierre de vidrio, con capacidad para alojamiento de tres lámparas y equipo auxiliares, de dimensiones s/plano y especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU06L21 u **Luminaria dec c/bloque op pequeño Farol Marino** **468,03**

Suministro y colocación de luminaria decorativa, tipo Farol Marino, formada por carcasa de aluminio con bloque óptico, con grado de protección IP-66, constituido por reflector de aluminio anodizado y cierre de policarbonato irrompible, sellado al reflector, con alojamiento para el equipo auxiliar. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo pequeño. Con equipo 150 W VSAP AF

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

vU06L20 u **Luminaria dec c/bloque op grande Farol Marino** **611,17**

Suministro y colocación de luminaria decorativa, tipo Farol Marino, formada por carcasa de aluminio con bloque óptico, con grado de protección IP-66, constituído por reflector de aluminio anodizado y cierre de policarbonato irrompible, sellado al reflector, con alojamiento para el equipo auxiliar. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo grande.Con equipo 250 W VSAP AF

SEISCIENTOS ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

vU06L19 u **Luminaria Alameda c/bloque op RF** **876,80**

Suministro y colocación de luminaria Modelo Alameda, decorativa de reparto asimétrico, constituida por base, cuatro brazos y techo superior, todo ello de fundición de aluminio inyectado, con bloque óptico hermético, con IP-66, constituido por reflector y cierre de policarbonato estriado accesible por la parte superior, con capacidad para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150 w. y su equipo auxiliar en AF incorporado, de 700 mm.Con equipo AF RF

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

vU06L18 u **Luminaria Alameda c/bloque op** **836,99**

Suministro y colocación de luminaria Modelo Alameda, decorativa de reparto asimétrico, constituida por base, cuatro brazos y techo superior, todo ello de fundición de aluminio inyectado, con bloque óptico hermético, con IP-66, constituido por reflector y cierre de policarbonato estriado accesible por la parte superior, con capacidad para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150 w. y su equipo auxiliar en AF incorporado, de 700 mm. Con equipo AF

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L17	u	Luminaria 2pzs al	360,83
		Suministro y colocación de luminaria formada por dos piezas de aluminio inyectado, articuladas entre sí directamente y cierre a presión. El sistema óptico está compuesto por reflector de aluminio anodizado y cierre de vidrio templado lenticular sellados de forma estanca, con alojamiento para el equipo auxiliar, con grado de protección IP-66. Clase II, según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.	
		TRESCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU06L16	u	Farol art fund Valencia c/casquete superior	755,68
		Suministro y colocación de farol artístico Modelo Valencia, formado por corona, cúpula y zócalo de fundición de aluminio L 256060 inyectado, con capacidad para el equipo auxiliar, con portalámparas de porcelana y globo de cristal termorresistente con malla metálica y casquete superior, según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.	
		SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU06L15	u	Farol art fund Valencia	719,49
		Suminstro y colocación de farol artístico Modelo Valencia, formado por corona, cúpula y zócalo de fundición de aluminio L 256060 inyectado, con capacidad para el equipo auxiliar, con portalámparas de porcelana y globo de cristal termorresistente con malla metálica, según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.	
		SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU06L14	u	Farol art fund Reina	1.204,07
		Suministro y colocación de farol artístico Modelo Reina, construido con zócalo de hierro fundido gris perlítico FG-22, según norma UNE 33.111-73, con cúpula de cobre, portacristales de latón, cristales curvos opacos, con portilla, reflector de aluminio, cableado, portalámparas, según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.	
		MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
vU06L13	u	Farol art fund 78w Fernando VII - LED	508,40
		Farol artístico modelo Fernando VII – LED, troncocónico, siendo la base, grecas, adornos y corona en fundición de aluminio, cerrado mediante cuatro cristales curvos con portezuela, cúpula de chapa entallada de aluminio metalizado en bronce antiguo o acabado en negro oxirón, con grado de protección IP-66, con fuente luminosa de Led, con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W. Hasta 78 W	
		QUINIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L12	**u**	**Farol art chapa Gran Vía**	**496,70**
		Farol artístico Modelo Gran Vía, de chapa galvanizada, con cúpula de seis cristales opacos, reflector de aluminio, cableado, según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte	
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU06L11	**u**	**Farol art chapa acer inox Villa-LED 78w**	**471,74**
		Suministro y colocación de farol artístico modelo Villa – LED de 4 cristales con fuente luminosa de Led. Fabricado en chapa de acero inoxidable, pintado en negro oxirón, cierres laterales e inferior de policarbonato, con grado de protección IP-66. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones. Rango de Tª de color de 3.000 ºK y con un rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W. Hasta 78 W. Incluso transporte.	
		CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06L10	**u**	**Farol art 6 cristales**	**288,65**
		Farol artístico de Seis Cristales, con difusor transparente de policarbonato y compartimiento para el equipo auxiliar, con E-40. Compuesto por armazón, corona y base con eses, color negro, fabricación en poliamida reforzada con fibra de vidrio, siendo las dimensiones exteriores de 410 mm. para la corona y 670 mm. la altura del farol, incluido transporte.	
		DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU06L09	**u**	**Equipo detector pto luz apagado instalación nueva**	**77,66**
		Suministro y colocación de equipo detector de punto de luz apagado, incluido transporte y colocación. Para instalación nueva.	
		SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06L08	**u**	**Equipo detector pto luz apagado instalación existente**	**90,12**
		Suministro y colocación de equipo detector de punto de luz apagado, incluido transporte y colocación. Para instalación existente.	
		NOVENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU06L07	**u**	**Equipo de telecontrol**	**120,94**
		Suministro y colocación de equipo de telecontrol con comunicación web servef, con 8 entradas y 8 salidas digitales optoacopladas, entrada de contador de pulsos optoacoplada, 1 entrada analógica, puerto RS485, soporte Mod BUS RTU.logic, 2 puertos RS232, puerto USB, puerto RJ45, socket para tarjeta SIM y SD,puerto para conexión de módulo de comunicación inalámbrico (ZigBee, RF, Wifi), con Central de medida	
		CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		CÉNTIMOS	
vU06L06	**u**	**Bloque op p/farol Villa asimétrico**	**35,66**
		Suministro y colocación de bloque óptico para farol villa con reparto asimétrico	
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06L05	**u**	**Bloque op p/farol Fernando VII simétrica**	**62,35**
		Suministro y colocación de bloque óptico para farol mod Fernando VII con distribución simétrica. Incluso transporte	
		SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU06L04	**u**	**Bloque op p/farol Fernando VII asimétrica**	**62,35**
		Suministro y colocación de bloque óptico para farol mod Fernando VII con distribución asimétrica.	
		SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU06L03	**u**	**Bloque op herm**	**117,10**
		Suministro y colocación de bloque óptico hermético, con grado de protección IP-66, de reparto asimétrico, constituido por reflector de policarbonato aluminizado y refractor del mismo material y obturador portacasquillo. Con soporte de fijación. Según especificaciones del Pliego de condiciones. Incluido transporte.	
		CIENTO DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU06L02	**u**	**Balasto elect p/lamp hal 250w**	**88,30**
		Suministro y colocación de balasto electrónico para lámpara de halogenuro de quemador cerámico, con funciones de arrancador, reactancia y condensador, compacto, regulador y estabilizador de tensión, programable, opcional con comunicación por PLC, y opcional programación 1-10V/DALI, incluso adaptador de casquillo E-37 a E-40 y viceversa y transporte. Hasta 250 W	
		OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU06L01	**u**	**Balasto elect p/lamp hal 150w**	**64,27**
		Suministro y colocación de balasto electrónico para lámpara de halogenuro de quemador cerámico, con funciones de arrancador, reactancia y condensador, compacto, regulador y estabilizador de tensión, programable, opcional con comunicación por PLC, y opcional programación 1-10V/DALI, incluso adaptador de casquillo E-37 a E-40 y viceversa y transporte. Hasta 150 W	
		SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

vU06M CENTROS DE MANDO

vU06MQ01 **u** **Armario met chapa acero 1600x710x500mm** **254,57**

Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de 2 compartimentos independientes, protección IP-55, chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, con zócalo y tejadillo, dispondrá de puerta/s con junta de estanqueidad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s, se colocarán separadores entre los distintos elementos, dotado de conducto para subir la acometida hasta el equipo de medida. Con bastidores para el montaje de las placas Celisol de 705 x 325 (10x900x600). El techo, los compartimentos y el zócalo serán independientes y sujetos mediante tornillos y juntas, con toma para puesta a tierra y pintado. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 1600 x 710 x 500 mm.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU06MQ02 **u** **Armario met chapa acero 2100x810x500mm** **2.654,04**

Armario metálico construido en chapa de acero de 4 mm. de espesor, de 2 compartimentos independientes, protección IP-55, chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, con zócalo y tejadillo, dispondrá de puerta/s con junta de estanqueidad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s, se colocarán separadores entre los distintos elementos, dotado de conducto para subir la acometida hasta el equipo de medida. Con bastidores para el montaje de las placas Celisol de 705 x 325 (10x900x600). El techo, los compartimentos y el zócalo serán independientes y sujetos mediante tornillos y juntas, con toma para puesta a tierra y pintado con base de clorocaucho y acabado en oxirón color negro. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 2100 x 810 x 500 mm.

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ03	u	Armario met chapa acero 3 cuerpos 2100x710x500mm	2.313,30

Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, distribuido en compartimentos independientes entre sí, con zócalo y tejadillo, sujetos entre ellos mediante tornillos de material inoxidable y separados interiormente por chapas con los correspondientes taladros para el paso de los cables. Las puertas estarán dotadas de junta de estanqueidad y dispondrán de cerradura tipo Ormazábal y candado en los módulos destinados a los equipos de control y funcionamiento y llave triangular y candado en el módulo destinado al equipo de medida. Todos los elementos se montarán y cablearán sobre placas Celisol de 3 mm. de espesor. Estará dotado de toma para la puesta a tierra y pintado. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 2100 x 710 x 500 mm. (De 3 cuerpos).

DOS MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

vU06MQ04	u	Armario met chapa acero 4 cuerpos 2800x710x500mm	3.673,07

Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, distribuido en compartimentos independientes entre sí, con zócalo y tejadillo, sujetos entre ellos mediante tornillos de material inoxidable y separados interiormente por chapas con los correspondientes taladros para el paso de los cables. Las puertas estarán dotadas de junta de estanqueidad y dispondrán de cerradura tipo Ormazábal y candado en los módulos destinados a los equipos de control y funcionamiento y llave triangular y candado en el módulo destinado al equipo de medida. Todos los elementos se montarán y cablearán sobre placas Celisol de 3 mm. de espesor. Estará dotado de toma para la puesta a tierra y pintado. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 2800 x 710 x 500 mm. (De 4 cuerpos).

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ05	**u**	**Armario met chapa acero 900x700x350mm 50kw**	**1.130,46**

Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de 1 compartimento, protección IP-55, chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, con zócalo y tejadillo, dispondrá de puerta/s con junta de estanqueidad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s, con los correspondientes taladros para el paso de los cables. Estará dotado de toma para la puesta a tierra del conjunto y pintado. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 900 x 700 x 350 mm., hasta 50 KW.

MIL CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU06MQ06	**u**	**Armario met chapa acero 900x700x450mm 80kw**	**1.303,15**

Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de 1 compartimento, protección IP-55, chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, con zócalo y tejadillo, dispondrá de puerta/s con junta de estanqueidad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s, con los correspondientes taladros para el paso de los cables. Estará dotado de toma para la puesta a tierra del conjunto y pintado. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 900 x 700 x 450 mm., hasta 80 KW.

MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

vU06MQ07	**u**	**Cambio cuadro mandos**	**190,09**

Cambio de Cuadro de Mandos, desconexión/conexión a p., puesto en servicio, incluidos los materiales y la mano de obra.

CIENTO NOVENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

vU06MQ08	**u**	**Cambio equipo medida**	**152,49**

Cambio de equipo de medida, desconexión/conexión a p., puesto en servicio, incluidos los materiales y la mano de obra.

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU06MQ09	**u**	**Célula fotoeléctrica c/soporte**	**294,33**

Suministro de célula fotoeléctrica con soporte. Modelo normalizado por el Ayuntamiento, instalada, incluido transporte y colocación.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ10	**u**	**Central medida**	**194,44**
		Central de medida, con posibilidad de comunicación mediante sistema Mobdus RS485, con posibilidad de medida de todos los parámetros eléctricos básicos con la ayuda de transformadores de intensidad x/5, con pantalla LCD retro iluminada y alimentación auxiliar tanto con corriente alterna como con corriente continua. Incluido transporte.	
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06MQ11	**u**	**Conjuto magnetotérmico y diferencial hasta 40 A**	**654,90**
		Suministro y colocación de conjuto magnetotérmico y diferencial hasta 40 A	
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU06MQ12	**u**	**Contactor auxiliar acpbl a magnet**	**30,88**
		Suministro y colocación de contacto auxiliar, acoplable a magnetotérmico, para transmitir la situación de abierto o cerrado del mismo. Incluido transporte y colocación.	
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU06MQ13	**u**	**Cuadro maniobra y control**	**5.439,62**
		Cuadro de maniobra y control con sistema de telegestión, preparado para protección magnetotérmico-diferencial hasta 4 líneas trifásicas de alumbrado y 3 líneas monofásicas para maniobra y control, adaptadas a la instalación de alumbrado público existente donde se prevea su instalación, con Equipo de telecontrol con comunicación web server, con 8 entradas y 8 salidas digitales optoacopladas, entrada de contador de pulsos optoacoplada, 1 entrada analógica, puerto RS485, soporte ModBUS RTU.logic, 2 puertos RS232, puerto USB, puerto RJ45, socket para tarjeta SIM y SD,puerto para conexión de módulo de comunicación inalámbrico (ZigBee, RF, Wifi), con Central de medida , maniobra eléctrica para protección de líneas compuesta por Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar hasta 125 A, curva C con poder de corte CA 25 KA 380/415 V, dispositivo de protección contra sobretensiones permanentes y transitorias y hasta 4 protecciones de línea compuestas por magnetotérmico tetrapolar, curva C con poder de corte CA 10 KA 380/415V calibre adaptado a la instalación a proteger, 3 magnetotérmicos unipolares, Contactor asociado a relé diferencial superinmunizado,y Grupo hasta 3 protecciones para maniobra y control formadas por magnetotérmico bipolar, con poder de corte CA 20 KA 220/240V Interruptor diferencial bipolar, Clase AC, sensibilidad 30-300 mA según . Todo instalado en el interior de armarios aislantes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tapa transparente, y placa de montaje	
		CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ14	**u**	**DPR50 SI**	**1.041,45**
		Suministro e instalación de DPR50 (diferencial progresivo rearmable) estando sujetos a las siguientes características: display retroiluminado de 2x16 caracteres, teclado de funciones, puerto de comunicaciones rs232, margen de disparo de 10 MA hasta 1000ma, sensibilidad nominal de 10 a 300 MA, desconexión de menos de 40 milisengundos, reconexión retardo máximo 1 hora, intentos de reconexión 50 como máximo, disparo y rearmado motorizado tetrapolar o unipolar seleccionable.	
		MIL CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU06MQ15	**u**	**Gotero estandar p/transformación instalación aérea-subterránea**	**120,17**
		Gotero modelo estándar, para transformación de instalación aérea a subterránea, incluyendo tubo y codo de PVC, protección de hierro galvanizado y caja de empalme y grapas. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluida la colocación.	
		CIENTO VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU06MQ16	**u**	**Interruptor diferencial bipolar 300 mA 25 A instantáneo**	**86,32**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial bipolar de 25A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 30 mA, clase AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme manual y gama terciario/industrial, totalmente instalado y en correcto estado de funcionamiento, conectado según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	
		OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06MQ17	**u**	**Interruptor diferencial bipolar 300 mA 40 A instantáneo**	**86,37**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial bipolar de 40A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 300 mA, clase AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme manual y gama terciario/industrial, totalmente instalado y en correcto estado de funcionamiento, conectado según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	
		OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU06MQ18	**u**	**Juego tres transformadores intensidad 10 a 150 5amp**	**407,21**
		Juego de tres transformadores de intensidad, de servicio interior y accesorios, colocado y conectado en armario de contadores. De 10 a 150 / 5 Amperios.	
		CUATROCIENTOS SIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ19	**u**	**Master GPRS**	**2.084,34**
		Suministro e instalación de domomaster GSM con reloj astronómico incorporado. Equipo de comunicaciones via GSM, puerto de comunicaciones RS232, permite tomar lecturas en tiempo real y modificar parámetros del regulador de flujo y de las salidas. Dispone de 3 salidas auxiliares de reloj astronómico y 16 entradas auxiliares para alarmas, una de ellas destinada a control de puerta abierta.	
		DOS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06MQ20	**u**	**Placa Celisol p/equip medida 1000x500x5mm**	**78,96**
		Placa Celisol, para equipos de medida y maniobra. Incluido transporte y colocación. De 1000 x 500 x 5 mm.	
		SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06MQ21	**u**	**Placa Celisol p/equip medida 600x600x5mm**	**56,24**
		Placa Celisol, para equipos de medida y maniobra. Incluido transporte y colocación. De 600 x 600 x 5 mm.	
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
vU06MQ22	**u**	**Regleta verificación**	**222,14**
		Regleta de verificación. Incluido transporte y colocación.	
		DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU06MQ23	**u**	**Regulador de flujo**	**4.149,27**
		Suministro e instalación de regulador de flujo electromecánico con rendimiento superior al 98,8 %, estabilización de 1,65 independiente por cada fase y aislamiento superior a 4 KV entre fase y tierra, totalmente colocado y probado.	
		CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
vU06MQ24	**u**	**Reloj astronómico univ elec autom 200h**	**479,32**
		Suministro de reloj astronómico universal, electrónico, de funcionamiento automático, programado astronómicamente y a perpetuidad, para encendido y apagado del alumbrado público, autonomía de 200 horas. Incluida colocación.	
		CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06MQ25	**u**	**Soldadura aluminotérmica CADWELD inst existente**	**37,19**
		Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación existente.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
vU06MQ26	**u**	**Soldadura aluminotérmica CADWELD inst nueva**	**31,21**
		Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación nueva.	
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	
vU06MQ27	**u**	**Toma tierra dos placas 50x50cm**	**351,32**
		Toma de tierra compuesta por dos placas de 50 x 50 cm., de 3 mm. de espesor, colocación en el fondo de un pozo de 1 m. de profundidad, inclusive aporte y colocación de 100 Kg. de carbón vegetal entre placas, colocación y acondicionamiento del terreno, unio al apoyo de conexión mediante conductor de cobre desnudo de 35 mm. de diámetro. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Colocada.	
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06MQ28	**u**	**Transformador intensidad trop 720v 200a**	**19,57**
		Transformador de intensidad tropicalizado, para la medida de corriente en conductores, para una tensión máxima de 720 V, capaz de soportar temperaturas de hasta 60 º C y niveles de humedad superiores al 95 % y de medir corrientes de hasta 200 A. Incluido transporte. TI 150/5 - TI 200/5	
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU06MQ29	**u**	**Transformador reductor monofásico, 220/12v y 400 VA**	**108,30**
		Suministro e instalación de transformador reductor monofásico, 220/12 v., con separación de circuitos y toma de tierra, hermético, en cuerpo de fundición de aluminio, envoltura de resinas sintéticas, prensaestopas para entrada y salida de cables de 400 VA, incluido transporte y colocación.	
		CIENTO OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU06MQ30	**u**	**Transformador reductor monofásico, 220/24v y 300 VA**	**84,92**
		Suministro e instalación de transformador reductor monofásico, 220/24 v., con separación de circuitos y toma de tierra, núcleo de aire, incluido transporte y colocación. De 300 VA.	
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06MQ31	**u**	**Transformador reductor monofásico, 220/24v y 400 VA**	**108,29**
		Suministro e instalación de transformador reductor monofásico, 220/24 v., con separación de circuitos y toma de tierra, núcleo de aire, incluido transporte y colocación. De 400 VA.	
		CIENTO OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ32	**u**	**Unidad de sistema de telecontrol y monitorización de alumbrado público para centro de mando**	**1.809,75**
		Suministro e instalación de Unidad de sistema de telecontrol y monitorización de alumbrado público para centro de mando, bajo sistema operativo estándar, con comunicaciones inalámbricas estándar e integrable en el sistema informático de gestión de alumbrado público del Ayuntamiento de Valencia. Con módulo adicional analizador de redes para parámetros generales de características eléctricas de la instalación. Incluye elementos auxiliares para su conexión a red, instalado y en funcionamiento. transporte incluido. Clase única.	
		MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU06MQ33	**u**	**Equipo de telecontrol con comunicación web server, con 8 entradas y 8 salidas digitales**	**1.021,96**
		Suministro e instalación de Equipo de telecontrol con comunicación web server, con 8 entradas y 8 salidas digitales optoacopladas, entrada de contador de pulsos optoacoplada, 1 entrada analógica, puerto RS485, soporte ModBUS RTU.logic, 2 puertos RS232, puerto USB, puerto RJ45, socket para tarjeta SIM y SD,puerto para conexión de módulo de comunicación inalámbrico (ZigBee, RF, Wifi), con Central de medida	
		MIL VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06MQ34	**u**	**Transformador intensidad tropicalizado, tensión máxima de 720 V,**	**18,58**
		Suministro e instalación de transformador de intensidad tropicalizado, para la medida de corriente en conductores, para una tensión máxima de 720 V, capaz de soportar temperaturas de hasta 60 º C y niveles de humedad superiores al 95 % y de medir corrientes de hasta 200 A. Incluido transporte. TI 150/5 - TI 200/5	
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU06MQ35	**u**	**Central de medida, con posibilidad de comunicación mediante sistema Mobdus RS485**	**221,51**
		Suministro e instalación de central de medida, con posibilidad de comunicación mediante sistema Mobdus RS485, con posibilidad de medida de todos los parámetros eléctricos básicos con la ayuda de transformadores de intensidad x/5, con pantalla LCD retro iluminada y alimentación auxiliar tanto con corriente alterna como con corriente continua. Incluido transporte.	
		DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ36	**u**	**Mando motorizado para la maniobra de apertura (1P – 1P+N – 2P)**	**103,36**
		Suministro e instalación de mando motorizado para la maniobra de apertura, cierre o rearme a distancia de interruptor magnetotérmico o diferencial, con la posibilidad de mando local a través de maneta. Incluido transporte. Unipolar o bipolar (1P – 1P+N – 2P)	
		CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06MQ37	**u**	**Mando motorizado para la maniobra de apertura (3P – 4P)**	**119,72**
		Suministro e instalación de mando motorizado para la maniobra de apertura, cierre o rearme a distancia de interruptor magnetotérmico o diferencial, con la posibilidad de mando local a través de maneta. Incluido transporte. Unipolar o bipolar Tripolar o tetrapolar (3P – 4P)	
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06MQ38	**u**	**Contacto auxiliar, acoplable a magnetotérmico, para transmitir la situación de abierto o cerrado del mismo. Incluido transporte**	**30,22**
		Suministro e instalación de contacto auxiliar, acoplable a magnetotérmico, para transmitir la situación de abierto o cerrado del mismo. Incluido transporte	
		TREINTA EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	
vU06MQ39	**u**	**Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, hasta 30KW**	**4.323,31**
		Suministro e instalación de equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 30 KW.	
		CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
vU06MQ40	**u**	**Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, hasta 50KW**	**5.582,69**
		Suministro e instalación de equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 50 KW.	
		CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU06MQ41	**u**	**Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, hasta 80KW**	**7.478,14**
		Suministro e instalación de equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 80 KW.	
		SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ42	**u**	**Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, hasta 45KW**	**5.722,29**
		Suministro e instalación de equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 45 KW.	
		CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
vU06MQ43	**u**	**Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, hasta 100KW**	**9.579,64**
		Suministro e instalación de equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 100 KW.	
		NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06MQ44	**u**	**Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, hasta 120KW**	**10.577,60**
		Suministro e instalación de equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 120 KW.	
		DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
vU06MQ45	**u**	**Controlador de luminaria por RF, para sistema de gestión centralizado**	**77,43**
		Suministro e instalación de controlador de luminaria por RF, para sistema de gestión centralizado, para monitorizar y gestionar una luminaria, con detección de luz ambiental, con control de interfaz con protocolos DALI o 1-10v. (Interior o exterior a la luminaria).	
		SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU06MQ46	**u**	**Controlador de segmento por RF, para sistema de gestión centralizado**	**1.288,41**
		Suministro e instalación de controlador de segmento por RF, para sistema de gestión centralizado, para controlar una red mallada autoregenerada, con comunicación ZigBee, para transmisión de datos a servidor web (por ADSL, GPRS o 3G).	
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU06MQ47	**u**	**Controlador de Detección de Presencia con discrimanación de movimiento.**	**116,82**
		Suministro e instalación de controlador de Detección de Presencia con discriminación de movimiento.	
		CIENTO DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ48	**u**	**Detector de corte de conductor por fase, de vigilancia permanente,**	**98,59**
		Suministro e instalación de detector de corte de conductor por fase, de vigilancia permanente, detección por salida y por fase, con señal a dispositivo de comunicación, incluidos los dispositivos a instalar en final de línea.	
		NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU06MQ49	**u**	**Dispositivo de protección contra sobretensiones permanentes (POP) y transitorias (DPS)**	**245,98**
		Suministro e instalación de dispositivo de protección contra sobretensiones permanentes (POP) y transitorias (DPS), tipo 2 según EN 61643-11, de 400/255 V, Imax 40 kA, nivel de protección 1,8 kV, tiempo de respuesta 25 ns, con indicación remota de final de vida útil.	
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU06MQ50	**u**	**Detector de corte de conductor por fase, de vigilancia permanente**	**125,94**
		Suministro e instalación de detector de corte de conductor por fase, de vigilancia permanente, detección por salida y por fase, con señal a dispositivo de comunicación, libre de potencial, incluidos los dispositivos a instalar en final de línea.	
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06MQ51	**u**	**Armario metálico construido en chapa de acero de 4 mm. de espesor. De 2100 x 810 x 500 mm.**	**2.660,89**
		Suministro e instalación de armario metálico construido en chapa de acero de 4 mm. de espesor, de 2 compartimentos independientes, protección IP-55, chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, con zócalo y tejadillo, dispondrá de puerta/s con junta de estanqueidad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s, se colocarán separadores entre los distintos elementos, dotado de conducto para subir la acometida hasta el equipo de medida. Con bastidores para el montaje de las placas Celisol de 705 x 325 (10x900x600). El techo, los compartimentos y el zócalo serán independientes y sujetos mediante tornillos y juntas, con toma para puesta a tierra y pintado con base de clorocaucho y acabado en oxirón color negro. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 2100 x 810 x 500 mm.	
		DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ52	u	**Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor. De 2100 x 710 x 500 mm y 3 cuerpos**	2.320,15

Suministro e instalación de armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, distribuido en compartimentos independientes entre sí, con zócalo y tejadillo, sujetos entre ellos mediante tornillos de material inoxidable y separados interiormente por chapas con los correspondientes taladros para el paso de los cables. Las puertas estarán dotadas de junta de estanqueidad y dispondrán de cerradura tipo Ormazábal y candado en los módulos destinados a los equipos de control y funcionamiento y llave triangular y candado en el módulo destinado al equipo de medida. Todos los elementos se montarán y cablearán sobre placas Celisol de 3 mm. de espesor. Estará dotado de toma para la puesta a tierra y pintado. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 2100 x 710 x 500 mm. (De 3 cuerpos).

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

vU06MQ53	u	**Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor. De 2100 x 710 x 500 mm y 4 cuerpos**	3.679,93

Suministro e instalación de armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, distribuido en compartimentos independientes entre sí, con zócalo y tejadillo, sujetos entre ellos mediante tornillos de material inoxidable y separados interiormente por chapas con los correspondientes taladros para el paso de los cables. Las puertas estarán dotadas de junta de estanqueidad y dispondrán de cerradura tipo Ormazábal y candado en los módulos destinados a los equipos de control y funcionamiento y llave triangular y candado en el módulo destinado al equipo de medida. Todos los elementos se montarán y cablearán sobre placas Celisol de 3 mm. de espesor. Estará dotado de toma para la puesta a tierra y pintado. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 2800 x 710 x 500 mm. (De 4 cuerpos).

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ54	**u**	**Interruptor diferencial bipolar 30 mA 63 A instantáneo**	**214,83**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial bipolar 30 mA 63 A instantáneo	
			DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06MQ55	**u**	**Interruptor diferencial bipolar 300 mA 63 A instantáneo**	**152,53**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial bipolar 300 mA 63 A instantáneo	
			CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06MQ56	**u**	**Interruptor diferencial bipolar 300 mA 63 A selectivo**	**217,44**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial bipolar 300 mA 63 A selectivo	
			DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU06MQ57	**u**	**Interruptor diferencial tetrapolar 30 mA 25 A instantáneo**	**159,32**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 30 mA 25 A instantáneo	
			CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06MQ58	**u**	**Interruptor diferencial tetrapolar 30 mA 40 A instantáneo**	**165,26**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 30 mA 40 A instantáneo	
			CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
vU06MQ59	**u**	**Interruptor diferencial tetrapolar 30 mA 63 A instantáneo**	**348,53**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 30 mA 63 A instantáneo	
			TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06MQ60	**u**	**Interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 25 A instantáneo**	**137,11**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 25 A instantáneo	
			CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
vU06MQ61	**u**	**Interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 40 A instantáneo**	**117,48**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 40 A instantáneo	
			CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ62	**u**	**Interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 63 A instantáneo**	**183,30**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 63 A instantáneo	
			CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU06MQ63	**u**	**Interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 40 A selectivo**	**231,83**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 40 A selectivo	
			DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06MQ64	**u**	**Interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 63 A selectivo**	**262,92**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 63 A selectivo	
			DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06MQ65	**u**	**Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 30 mA 25 A instantáneo**	**165,90**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 30 mA 25 A instantáneo	
			CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU06MQ66	**u**	**Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 30 mA 40 A instantáneo**	**173,74**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 30 mA 40 A instantáneo	
			CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU06MQ67	**u**	**Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 30 mA 63 A instantáneo**	**258,05**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 30 mA 63 A instantáneo	
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU06MQ68	**u**	**Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 25 A instantáneo**	**165,71**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 25 A instantáneo	
			CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06MQ69	**u**	**Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 40 A instantáneo**	**173,58**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 40 A instantáneo	
			CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ70	**u**	**Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 63 A instantáneo**	**211,69**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 63 A instantáneo	
		DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU06MQ71	**u**	**Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 63 A selectivo**	**264,12**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 63 A selectivo	
		DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU06MQ72	**u**	**Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 30 mA 25 A instantáneo**	**188,94**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 30 mA 25 A instantáneo	
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06MQ73	**u**	**Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 30 mA 40 A instantáneo**	**220,94**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 30 mA 40 A instantáneo	
		DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06MQ74	**u**	**Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 30 mA 63 A instantáneo**	**223,32**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 30 mA 63 A instantáneo	
		DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06MQ75	**u**	**Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 25 A instantáneo**	**168,77**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 25 A instantáneo	
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU06MQ76	**u**	**Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 40 A instantáneo**	**183,90**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 40 A instantáneo	
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ77	**u**	**Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 63 A instantáneo**	**223,32**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 63 A instantáneo	
			DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06MQ78	**u**	**Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 63 A selectivo**	**292,11**
		Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 63 A selectivo	
			DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
vU06MQ79	**u**	**Relé diferencial con rearme automático sección de transformador 25**	**211,15**
		Suministro e instalación de Relé diferencial con rearme automático sección de transformador 25	
			DOSCIENTOS ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU06MQ80	**u**	**Relé diferencial con rearme automático sección de transformador 25**	**221,27**
		Suministro e instalación de Relé diferencial con rearme automático sección de transformador 25	
			DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU06MQ81	**u**	**Relé diferencial con reconexión automática 230V CA**	**183,01**
		Suministro e instalación de Relé diferencial con reconexión automática 230V CA	
			CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
vU06MQ82	**u**	**Armario acero inoxidable de 1400x720x380**	**1.884,21**
		Suministro e instalación de Armario acero inoxidable de 1400x720x380	
			MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
vU06MQ83	**u**	**Armario acero inoxidable de 1400x900x380**	**2.088,66**
		Suministro e instalación de Armario acero inoxidable de 1400x900x380	
			DOS MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06MQ84	**u**	**Armario acero inoxidable de 1400x1400x380**	**3.406,02**
		Suministro e instalación de Armario acero inoxidable de 1400x1400x380	
			TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ85	**u**	**Ampliación de linea en cuadro de mando existente,**	**341,12**

Ampliación de línea en cuadro de mando existente,incluyendo Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar hasta 125 A, curva C con poder de corte CA 25 KA 380/415 V y hasta 4 protecciones de línea compuestas por magnetotérmico tetrapolar, curva C con poder de corte CA 10 KA 380/415V calibre adaptado a la instalación a proteger, 3 magnetotérmicos unipolares, Contactor asociado a relé diferencial superinmunizado,y Grupo hasta 3 protecciones para maniobra y control formadas por magnetotérmico bipolar, con poder de corte CA 20 KA 220/240V Interruptor diferencial bipolar, Clase AC, sensibilidad 30-300 mA según . Todo instalado en el interior de armarios aislantes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tapa transparente, y placa de montaje.

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

vU06C CANALIZACIÓN GENERAL

vU06C001	**m**	**Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet. De 2 Pares**	**0,75**

Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec. final PVC. Incluido transporte. De 2 Pares

CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU06C002	**m**	**Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet. De 4 Pares**	**1,18**

Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec. final PVC. Incluido transporte. De 4 Pares

UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

vU06C003	**m**	**Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet. De 7 Pares**	**1,32**

Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec. final PVC. Incluido transporte. De 7 Pares

UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06C004	m	Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet. De 8 Pares	1,42
		Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec. final PVC. Incluido transporte. De 8 Pares	
		UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06C005	m	Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet. De 10 Pares	1,70
		Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec.final PVC. Incluido transporte. De 10 Pares	
		UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU06C006	m	Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet. De 15 Pares	2,44
		Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec.final PVC. Incluido transporte. De 15 Pares	
		DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06C007	m	Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet. De 16 Pares	2,76
		Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec.final PVC. Incluido transporte. De 16 Pares	
		DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06C008	m	Cable de 6 fibras ópticas monomodo armado	2,74
		Cable de 6 fibras ópticas monomodo armado	
		DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06C009	m	Cable de 6 fibras ópticas multimodo armado	5,41
		Cable de 6 fibras ópticas multimodo armado	
		CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU06C010	m	Cable de 24 fibras ópticas monomodo armado	6,10
		Cable de 24 fibras ópticas monomodo armado	
		SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU06C011	m	Cable de 24 fibras ópticas multimodo armado	12,04
		Cable de 24 fibras ópticas multimodo armado	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU06C012	**m**	**Cable par trazado (UTP) para red local**	**0,46**
		Cable par trazado (UTP) para red local	
		CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06A		**ACOMETIDAS A UNIDADES LUMINOSAS Y TENDIDOS ELECTR.**	
vU06A01	**m**	**Tendido Línea LSBT gnral. aliment. Cu RV 3x25+1x25 mm2.**	**53,46**
		Sumunistro y tendido de línea general de distribución subterránea de baja tensión para distribución pública compuesta por 4 cables unipolares de cobre con aislamiento de polietileno reticulado RV 0,6/1KV, cubierta de PVC, 3 conductores de fase de 3x25 mm2. de sección y 1 un conductor neutro de 1x25 mm2. de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo tubo protector, incluso p.p. de cinta señalizadora, elementos y piezas complementarías y especiales, según el Reglamento Electrónico de Baja Tensión 2.002.	
		CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06A02	**ud**	**Acometida Conexión línea LSBT alimentación islas contened.**	**288,95**
		Acometida-Conexión de las líneas generales de alimentación para las islas de contenedores a los cuadros de mandos del alumbrado público más próximos a los emplazamientos o, en su defecto, a los de los edificios municipales del entorno, incluso magnetotérmico y diferencial, tetrapolar, puesta a tierra y legalización.	
		DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU06T		**TOMAS DE TIERRA**	
vU06T01	**u**	**Toma de tierra para alumbrado**	**64,70**
		Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m. de longitud y 14.6 mm. de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35 mm2, soldado a la piqueta.	
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU06D		**MONTAJES Y DESMONTAJES**	
vU06D88	**m**	**Mandrilado de canalización**	**5,34**
		Realización de Mandrilado de canalización	
		CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06D87	**u**	**Convertidor 10/100 rj-45 a f.o.m.**	**558,92**
		Suministro y colocación de Convertidor 10/100 rj-45 a f.o.m.	
		QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06D86	**u**	**Conector rj-45 para cable utp**	**7,06**
		Suministro y colocación de conector rj-45 para cable utp	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU06D85	**u**	**Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra**	**26,43**
		Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra	
			VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06D84	**u**	**Bandeja fibra óptica hasta 6 fibras**	**94,54**
		Suministro y colocación de Bandeja fibra óptica hasta 6 fibras	
			NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU06D83	**u**	**Bandeja fibra óptica rack 19" hasta 24 fibras**	**243,34**
		Suministro y colocación de Bandeja fibra óptica rack 19" hasta 24 fibras	
			DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU06D82	**u**	**Módulo fuente alimentación auxiliar**	**118,35**
		Suministro y colocación de módulo fuente alimentación auxiliar	
			CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU06D81	**u**	**Jumper fibra óptica**	**75,08**
		Suministro y colocación de Jumper fibra óptica	
			SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU06D80	**u**	**Caja empalme fibra óptica hasta 36 fibras**	**303,92**
		Suministro y colocación caja empalme fibra óptica hasta 36 fibras	
			TRESCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06D79	**u**	**Terminación cámara fin línea**	**542,69**
		Suministro y colocación de terminación cámara fin línea	
			QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU06D78	**u**	**Empalme fusión fibra óptica hasta 8 fibras**	**61,68**
		Suministro y colocación de Empalme fusión fibra óptica hasta 8 fibras	
			SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06D77	**u**	**Bandeja soporte rack 19"**	**39,91**
		Suministro y colocación de Bandeja soporte rack 19"	
			TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D76	**u**	**Acoplamiento metálico de luminaria campanar a columna**	**34,52**
		Suministro e instalación de acoplamiento metálico de luminaria campanar a columna	
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06D75	**u**	**Rejilla de protección luminarias, incluido transporte y colocación.**	**36,60**
		Suministro e instalación de Rejilla de protección luminarias, incluido transporte.	
		TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
vU06D74	**u**	**Acoplamiento (portaglobo) de Farol Modelo Gran Vía a brazo mural de cualquier tipo. Incluido transporte.**	**68,18**
		Suministro e instalación de Acoplamiento (portaglobo) de Farol Modelo Gran Vía a brazo mural de cualquier tipo. Incluido transporte.	
		SESENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
vU06D73	**u**	**Suministro y colocación de canaleta metálica**	**15,60**
		Suministro y colocación de canaleta metálica para soporte de cableado de la instalación eléctrica en las paredes interiores del túnel.	
		QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
vU06D72	**u**	**Portalámparas de porcelana E-40 (Goliat).**	**25,90**
		Suministro e instalación de portalámparas de porcelana E-40 (Goliat).	
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU06D71	**u**	**Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación existente.**	**41,25**
		Realización de Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación existente.	
		CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU06D70	**u**	**Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación nueva.**	**35,15**
		Realización de Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación nueva.	
		TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D69	**u**	**Toma de tierra compuesta por dos placas de 50 x 50 cm., de 3 mm. de espesor**	**315,37**
		Suministro e instalación de Toma de tierra compuesta por dos placas de 50 x 50 cm., de 3 mm. de espesor, colocación en el fondo de un pozo de 1 m. de profundidad, inclusive aporte y colocación de 100 Kg. de carbón vegetal entre placas, colocación y acondicionamiento del terreno, unión al apoyo de conexión mediante conductor de cobre desnudo de 35 mm. de diámetro. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.	
		TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU06D68	**u**	**Cierre para portezuelas de báculos o columnas**	**26,86**
		Suministro e instalación de Cierre para portezuelas de báculos o columnas, mediante pletina galvanizada y tornillos tipo Allen, incluidos los materiales y la mano de obra.	
		VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06D67	**u**	**Cierre para armarios, incluidos los materiales y la mano de obra. Con colocación. Tipo Ormazábal.**	**180,97**
		Suministro e instalación de Cierre para armarios, incluidos los materiales y la mano de obra. Tipo Ormazábal.	
		CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU06D66	**u**	**Cierre para armarios, incluidos los materiales y la mano de obra. Con colocación. Por candado.**	**33,56**
		Suministro e instalación de cierre por candado para armarios, incluidos los materiales y la mano de obra.	
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06D65	**u**	**Cierre para armarios, incluidos los materiales y la mano de obra. Con colocación. Triangular.**	**25,78**
		Suministro e instalación de cierre triangular para armarios, incluidos los materiales y la mano de obra.	
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU06D64	**u**	**Cambio de armario de unidad de mando, desmontaje y montaje. Incluidos los materiales y la mano de obra.**	**411,27**
		Suministro y cambio de armario de unidad de mando, desmontaje y montaje. Incluidos los materiales y la mano de obra.	
		CUATROCIENTOS ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D63	**u**	**Cambio de Equipo de Medida y Cuadro de Mandos, desconexión/conexión a p., puesto en servicio, incluidos los materiales y la mano**	**358,94**
		Suministro y cambio de Equipo de Medida y Cuadro de Mandos, desconexión/conexión a p., puesto en servicio, incluidos los materiales y la mano	
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06D62	**u**	**Pieza plana de plástico translúcido, para faroles clásicos, de 3 mm. de grosor. Incluido transporte y colocación. De policarbona**	**14,01**
		Suministro y colocación de Pieza plana de policarbonato translúcido, para faroles clásicos, de 3 mm. de grosor. Incluido transporte.	
		CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS	
vU06D61	**u**	**Pieza plana de plástico translúcido, para faroles clásicos, de 3 mm. de grosor. Incluido transporte y colocación. De macrolón.**	**10,25**
		Suministro y colocación de Pieza plana de macrolón translúcido, para faroles clásicos, de 3 mm. de grosor. Incluido transporte.	
		DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU06D60	**u**	**Pieza plana de plástico translúcido, para faroles clásicos, de 3 mm. de grosor. Incluido transporte y colocación. De metacrilato**	**6,65**
		Suministro y colocación de pieza plana de metacrilato translúcido, para faroles clásicos, de 3 mm. de grosor. Incluido transporte	
		SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU06D59	**u**	**Empalme termorretráctil de cualquier sección. En instalación existente.**	**21,52**
		Suministro y colocación de Empalme termorretráctil de cualquier sección. En instalación existente.	
		VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06D58	**u**	**Empalme termorretráctil de cualquer sección. En instalación nueva.**	**19,03**
		Suministro y colocación de empalme termorretráctil de cualquier sección. En instalación nueva.	
		DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vU06D57	**u**	**Gotero modelo estandar, para transformación de instalación aérea a subterránea**	**101,01**
		Suministro y colocación de gotero modelo estándar, para transformación de instalación aérea a subterránea, incluyendo tubo y codo de PVC, protección de hierro galvanizado y caja de empalme y grapas. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.	
		CIENTO UN EUROS con UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D56	**u**	**Piqueta de toma de tierra de 2,00 m. con tubo de acero galvanizado de 14 mm**	**23,32**
		Suministro y colocación de Piqueta de toma de tierra con barra de acero de 14 mm. de diámetro como mínimo, recubierta de una capa protectora exterior de cobre, de espesor apropiado. En posición vertical. Colocada y conectada, con cable y borna de conexión. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 2'00 metros.	
		VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06D55	**u**	**Piqueta de toma de tierra de 1,50 m. con tubo de acero galvanizado de 14 mm**	**18,31**
		Suministro y colocación de Piqueta de toma de tierra con barra de acero de 14 mm. de diámetro como mínimo, recubierta de una capa protectora exterior de cobre, de espesor apropiado. En posición vertical. Colocada y conectada, con cable y borna de conexión. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 1'50 metros.	
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
vU06D54	**u**	**Piqueta de toma de tierra de 2,0 m. con tubo de acero galvanizado de 25 mm**	**54,32**
		Suministro y colocación de piqueta de toma de tierra con tubo de acero galvanizado, de 25 mm. de diámetro exterior, en posición vertical, colocada y conectada con cable y borna de conexión, de acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 2'0 metros.	
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06D53	**u**	**Célula fotoeléctrica con soporte. Modelo normalizado por el Ayuntamiento, instalada, incluido transporte y colocación.**	**288,70**
		Suministro y colocación de Célula fotoeléctrica con soporte. Modelo normalizado por el Ayuntamiento, instalada, incluido transporte	
		DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU06D52	**u**	**Ojo de riostra de tornillo pasante con ojo para poste. Colocado.**	**11,96**
		Suministro y colocación de Ojo de riostra de tornillo pasante con ojo para poste.	
		ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06D51	**u**	**Prisionero para cable de acero de 6 mm. de diámetro. Incluido transporte y colocación.**	**0,83**
		Suministro y colocación de prisionero para cable de acero de 6 mm. de diámetro. Incluido transporte	
		CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D50	u	**Ojo de riostra de pletina o perfil para empotrar en pared. Colocado.**	22,65
		Suministro y colocación de Ojo de riostra de pletina o perfil para empotrar en pared.	
		VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU06D49	u	**Tensor galvanizado. Colocado. De 5/8 de pulgada.**	12,04
		Suministro y colocación de Tensor galvanizado. De 5/8 de pulgada.	
		DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU06D48	u	**Tensor galvanizado. Colocado. De 3/8 de pulgada.**	5,70
		Suministro y colocación de Tensor galvanizado. De 3/8 de pulgada.	
		CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU06D47	u	**Tensor galvanizado. Colocado. De 1 1/4 de pulgada.**	5,05
		Suministro y colocación de Tensor galvanizado. De 1 1/4 de pulgada.	
		CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
vU06D46	m	**Cable de acero para riostra, de 6 mm. de diámetro. Colocado.**	2,23
		Suministro y colocación de Cable de acero para riostra, de 6 mm. de diámetro.	
		DOS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU06D45	m	**Alambre galvanizado. Colocado. Número 19/5 mm.**	1,91
		Suministro y colocación de alambre galvanizado. Número 19/5 mm.	
		UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU06D44	m	**Alambre galvanizado. Colocado. Número 17/3 mm.**	1,64
		Suministro y colocación de Alambre galvanizado. Número 17/3 mm.	
		UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06D43	u	**Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 95 mm².**	12,50
		Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 95 mm².	
		DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU06D42	u	**Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 70 mm².**	10,16
		Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 70 mm².	
		DIEZ EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D41	**u**	**Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 50 mm².**	**8,38**
		Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 50 mm².	
		OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU06D40	**u**	**Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 40 mm².**	**6,36**
		Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 40 mm².	
		SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06D39	**u**	**Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 16 mm².**	**5,98**
		Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 16 mm².	
		CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU06D38	**u**	**Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 16 mm².**	**5,37**
		Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 16 mm².	
		CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU06D37	**u**	**Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 10 mm².**	**4,98**
		Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 10 mm².	
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU06D36	**u**	**Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 6 mm².**	**4,27**
		Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 6 mm².	
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
vU06D35	**u**	**Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 4 mm².**	**3,16**
		Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 4 mm².	
		TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU06D34	**u**	**Caja de poliester reforzado con fibra de vidrio, con tres lateales ciegos y el otro con ventana 245 x 245 x 95 mm**	**37,81**
		Suministro e instalación de caja de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tres laterales ciegos y el otro con ventana para entrada de cables mediante junta, con 6 entradas, fondo y dispositivo de ventilación lateral. Incluido transporte. De 245 x 245 x 95 mm.	
		TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D33	u	**Caja de poliester reforzado con fibra de vidrio, con tres lateales ciegos y el otro con ventana 245 x 160 x 95 mm**	37,81
		Suministro e instalación de caja de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tres laterales ciegos y el otro con ventana para entrada de cables mediante junta, con 6 entradas, fondo y dispositivo de ventilación lateral. Incluido transporte. De 245 x 160 x 95 mm.	
		TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU06D32	u	**Caja de conexión y protección de punto de luz, 65 x 150 x 62 mm**	15,08
		Suministro e instalación de Caja de conexión y protección de punto de luz, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos bases para cartuchos cortacircuítos de hasta 20 A., y cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm², con colocación. Incluido transporte. De 65 x 150 x 62 mm. CLAVED.	
		QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
vU06D31	u	**Caja de conexión y protección de punto de luz, 120 x 165 x 62 mm**	33,65
		Suministro e instalación de Caja de conexión y protección de punto de luz, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos bases para cartuchos cortacircuítos de hasta 20 A., y cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm², con colocación. Incluido transporte. De 120 x 165 x 62 mm. CLAVED.	
		TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU06D30	u	**Caja de conexión y protección de punto de luz, 95 x 147 x 53 mm**	30,25
		Suministro e instalación de Caja de conexión y protección de punto de luz, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos bases para cartuchos cortacircuítos de hasta 20 A., y cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm², con colocación. Incluido transporte. De 95 x 147 x 53 mm. CLAVED.	
		TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU06D29	u	**Caja de conexión y protección de punto de luz, 82 x 147 x 53 mm**	21,92
		Suministro e instalación de Caja de conexión y protección de punto de luz, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos bases para cartuchos cortacircuítos de hasta 20 A., y cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm², con colocación. Incluido transporte. De 82 x 147 x 53 mm. CLAVED.	
		VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D28	**u**	**Caja de empalme o derivación, de poliester reforzado con fibra de vidrio, 310 x 240 x 120 mm**	**59,97**
		Suministro e instalación de Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujeción de la tapa mediante tornillos, con colocación. Incluido transporte. De 310 x 240 x 120 mm. sin bornas, con conos.	
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU06D27	**u**	**Caja de empalme o derivación, de poliester reforzado con fibra de vidrio, 220 x 170 x 80 mm**	**15,34**
		Suministro e instalación de Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujeción de la tapa mediante tornillos, con colocación. Incluido transporte. De 220 x 170 x 80 mm. sin bornas, con conos.	
		QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06D26	**u**	**Caja de empalme o derivación, de poliester reforzado con fibra de vidrio, 160 x 135 x 77 mm**	**12,27**
		Suministro e instalación de Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujeción de la tapa mediante tornillos, con colocación. Incluido transporte. De 160 x 135 x 77 mm. sin bornas, con conos.	
		DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
vU06D25	**u**	**Caja de empalme o derivación, de poliester reforzado con fibra de vidrio, 153 x 110 x 66 mm**	**9,05**
		Suministro e instalación de Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujeción de la tapa mediante tornillos, con colocación. Incluido transporte. De 153 x 110 x 66 mm. sin bornas, con conos.	
		NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
vU06D24	**u**	**Caja de empalme o derivación, de poliester reforzado con fibra de vidrio, 100 x 100 x 55 mm**	**4,76**
		Suministro e instalación de Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujeción de la tapa mediante tornillos, con colocación. Incluido transporte. De 100 x 100 x 55 mm. sin bornas, con conos.	
		CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06D23	**u**	**Cambio, en báculos o columnas**	**9,75**
		Cambio, en báculos o columnas, de bases fusibles de porcelana por caja de conexión y protección de punto de luz, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos bases para cartuchos cortacircuítos de hasta 20 A., y cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm², incluidos los cartuchos fusibles, mano de obra, montaje y desmontaje y transporte, en funcionamiento.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU06D22	**m**	**Traslado de luminaria tipo Ayto. Valencia (avenida + fernando VII)**	**269,20**
		Desmontaje y traslado a dependencias municipales según directrices de la DF de luminaria para alumbrado urbano compuesta por columna AVENIDA de 3,2 m de fundición con luminaria VILLA o FERNANDO VII vsap de 150 w con reflector asimétrico de aluminio anodizado, difusor de policarbonato, clase I, incluso lámpara.	
		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
vU06D21	**u**	**Tapado tubos poceta**	**2,87**
		Tapado de tubos con pasta de yeso y vidrio, por poceta.	
		DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU06D20	**u**	**Reposición portezuela p/bac o col**	**13,70**
		Reposición de portezuela para báculos o columnas, incluidos materiales, mano de obra y colocación.	
		TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU06D19	**u**	**Montaje y sujeción postes rollizos a zancas met**	**16,70**
		Montaje y sujeción de los postes rollizos a las zancas metálicas, incluida la mecanización sujeción de zanca y brazos.	
		DIECISÉIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU06D18	**u**	**Montaje y conexión pto luz a instalación existente s/fachada**	**22,86**
		Montaje y conexión por punto de luz a instalación existente sobre fachada, inclusive colocación de pernos, falcado de brazo, caja de protección y empalme, cable de conexión y grapado del mismo, en funcionamiento.	
		VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06D17	**u**	**Montaje inst elect pto luz claveteada por fachada o fiador postes**	**51,66**
		Montaje de instalación eléctrica por punto de luz claveteada por fachada o en fiador por postes, incluido el grapado del cable y grapas, y colocación de las cajas de conexiones.	
		CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06D16	**u**	**Montaje inst elec pto luz en cond subterránea**	**44,04**
		Montaje de instalación eléctrica por punto de luz en conducción subterránea, incluido el tendido de los cables y conexionados.	
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU06D15	**u**	**Limpieza pocetas tubos c/retirada escombros a vertedero**	**5,65**
		Limpieza de poceta y tubos, con retirada de escombros a vertedero.	
		CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D14	**u**	**Desmontaje y reposición de columna o báculo de alumbrado**	**539,35**
		Desmontaje y reposición de columna o báculo de alumbrado público, incluso p.p. de cimentación, arqueta de conexión, conducción y cableado.	
		QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU06D13	**u**	**Desmontaje pto luz pared inst vieja**	**10,40**
		Desmontaje por punto de luz en pared e instalación vieja, repaso de fachadas y transporte de materiales al almacén de alumbrado.	
		DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
vU06D12	**u**	**Desmontaje pto luz inst vieja báculos o columnas**	**18,40**
		Desmontaje por punto de luz de instalación vieja de báculos o columnas, retirada de cables y transporte de materiales al almacén de alumbrado.	
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
vU06D11	**u**	**Colocación y montaje cajas c/equipos aux s/pared**	**4,62**
		Colocación y montaje de cajas con equipos auxiliares sobre pared, incluido transporte y colocación, y medios auxiliares.	
		CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06D10	**u**	**Colocación perno p/bac o col HILTY M-24 x 29 cm**	**22,58**
		Colocación de perno de anclaje químico, para báculos o columnas, tipo HILTY, formado por ampolla HEA y varillas HAS, con tuerca y arandela. M-24 x 29 cm.	
		VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU06D09	**u**	**Colocación perno p/bac o col HILTY M-20 x 24 cm**	**17,87**
		Colocación de perno de anclaje químico, para báculos o columnas, tipo HILTY, formado por ampolla HEA y varillas HAS, con tuerca y arandela. M-20 x 24 cm.	
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU06D08	**u**	**Colocación perno anclaje HILTY**	**9,92**
		Colocación de perno de anclaje de brazos en pared, incluido el perno tipo HILTY, de cualquier tamaño.	
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06D07	**u**	**Colocación palomilla y farol**	**10,34**
		Colocación de palomilla y farol sobre pared, incluido el grapado del cable de alimentación hasta la caja de conexión.	
		DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06D06	**u**	**Colocación garras pared 3 garras/postecillo 60x60mm**	**15,55**
		Colocación de garras en pared para sujeción de postecillo. 3 garras para postecillo de 60 x 60 mm.	
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D05	**u**	**Colocación garras pared 2 garras/postecillo 50x50mm**	**13,25**
		Colocación de garras en pared para sujeción de postecillo. 2 garras para postecillo de 50 x 50 mm.	
		TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU06D04	**u**	**Colocación brazos y luminaria**	**10,34**
		Colocación de brazos y luminaria sobre pared y postes, incluido el grapado de cable de alimentación hasta la caja de conexión.	
		DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06D03	**u**	**Cambio de luminaria**	**11,00**
		Cambio de luminaria, incluida la mano de obra y elementos de transporte y elevación.	
		ONCE EUROS	
vU06D02	**u**	**Cambio base fusible por caja conexión y protección pto luz en bac o col**	**9,04**
		Cambio, en báculos o columnas, de bases fusibles de porcelana por caja de conexión y protección de punto de luz, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos bases para cartuchos cortacircuítos de hasta 20 A., y cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm². , incluidos los cartuchos fusibles, mano de obra, montaje y desmontaje y transporte, en funcionamiento.	
		NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU06D01	**u**	**Anulación pocetas existentes**	**23,39**
		Anulación de pocetas existentes, colocación de tubo pasante, relleno de poceta con hormigón y reposición de acera.	
		VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU06V		**ELEMENTOS VARIOS**	
vU06V01	**m²**	**Isleta en calzada p/soporte alumbrado público**	**162,31**
		Isleta a realizar en calzada para colocación de soportes de alumbrado público, formada por: relleno compactado cubierto por capa de 10 cm. de espesor de hormigón H-150, y terminación superficial con baldosa de cuatro pastillas de 20 x 20 cm. o similar. Perimetralmente la isleta tendrá un bordillo de hormigón de 50 cm. de longitud, 20 cm. de altura y 10 cm. de ancho, con canto biselado, colocado sobre zapata con solera de hormigón H-175. Incluidos remates de pavimento asfáltico necesarios y transporte de materiales sobrantes a vertedero.	
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
vU06V02	**u**	**Peana hormigón 400x400x800mm**	**67,74**
		Peana de hormigón armado con áridos calizos y cemento color blanco, cuantía s/plano, encofrado a todas las caras, con codos de PVC de 90 mm. de diámetro y hueco con portezuela de aluminio fijada con 4 tornillos Allen. Con 4 pernos de anclaje de 600 mm. de longitud y 18 mm. de diámetro de acero inoxidable, calidad AIXI-304. De 400 x 400 x 800 mm.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU06V03 **u** **Peana hormigón 800x800xvar mm** **121,56**

Peana de hormigón armado con áridos calizos y cemento color blanco, cuantía s/plano, encofrado a todas las caras, con codos de PVC de 90 mm. de diámetro y hueco con portezuela de aluminio fijada con 4 tornillos Allen. Con 4 pernos de anclaje de 600 mm. de longitud y 18 mm. de diámetro de acero inoxidable, calidad AIXI-304. De 800 x 800 x (variable) mm.

CIENTO VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU06V04 **u** **Peana hormigón disco 900m diámetro** **50,62**

Peana de hormigón con áridos calizos y cemento color blanco, encofrado a todas las caras, formando un disco de 900 mm. de diámetro, con orificio central, pintada con pintura plástica de exterior color piedra, incluido transporte y colocación.

CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU06V05 **u** **Suministro perno met galv c/tuerca y arandela. M-22x600 mm.** **6,79**

Suministro de perno metálico galvanizado, con tuerca y arandela. M-22x600 mm.

SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU06V06 **u** **Suministro perno met galv c/tuerca y arandela. M-24x700 mm.** **7,89**

Suministro de perno metálico galvanizado, con tuerca y arandela. M-24x700 mm.

SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07		**JARDINERÍA Y RED DE RIEGO**	
vU07M		**MODIFICADO PREVIO DEL TERRENO**	
vU07M01	**m2**	**Cubrición malla antihierba.**	**1,37**
		Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.	
		UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU07M02	**m2**	**Barrera antirraíces para la plantación de árboles.**	**9,34**
		Barrera antirraices para la plantación de árboles.	
		NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU07M03	**m3**	**Muro de mampostería.**	**200,27**
		Muro de mampostería ordinaria de piedra caliza recibida con mortero de cemento M-15 de 25cm de espesor, acabado a 1 cara vista, con juntas abiertas sin amorterar, para contención de tierras en bancales, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza.	
		DOSCIENTOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
vU07P		**PLANTACIONES Y SIEMBRAS**	
vU07PA		**ARBOLES**	
vU07PAC		**ARBOLES HOJA CADUCA**	
vU07PAC01	**u**	**Acer Burgerianum , meca. en contenedor, perim. tronc.**	**198,49**
		Acer Burgerianum, según perim. tronc (cm), con suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.	
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU07PAC02	**u**	**Acer campestre "Elsrijk" 16 -18 cm , mecánica, en contenedor**	**183,93**
		Acer campestre "Elsrijk", perim. tronc 16 - 18 cm, con suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.	
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU07PAC03	**u**	**Hibiscus tiliaceus "sitriya" , perim. tronc (cm), meca. en contenedor.**	**203,41**
		Hibiscus tiliaceus "sitriya", según perim. tronc (cm), con suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.	
		DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU07PAC04	**u**	**Ficus carica peri tronco 12- 14 cm, manual, en contenedor**	**61,06**
		Ficus carica peri tronco 12- 14 cm, con suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.	
		SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07PAC05	u	**Harpephyllum Caffrum, perimetro 18 -20 cm, mecánico, en contenedor.**	226,30
		Harpephyllum Caffrum, perimetro 18 -20 cm perim. tronc, con suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.	
		DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU07PAC06	u	**Syringa vulgaris altu 100 cm, en contenedor, suelo compacto.**	24,42
		Syringa vulgaris altu 100 cm, con suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.	
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU07PAC07	u	**Malus pumilla-manzano común.perimetro tronco 16 - 18 cm, en cntenedor, mecanic**	106,42
		Malus pumilla-manzano común, perimetro tronco 16 - 18 cm, con suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.	
		CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU07PAC08	u	**Melia Azedarach. Peri tronco 15-16 cm, en contenedor.**	86,93
		Melia Azedarach. Peri tronco 15-16 cm, con suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.	
		OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU07PAC09	u	**Morus alba "fruitless extra" Morera. Peri tronco15-16cm, en contenedor.**	92,64
		Morus alba fruitless extra. Morera. Peri tronco15-16cm, con suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.	
		NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU07PAC10	u	**Pyrus calleryana "Aristocrat" peri tronco 16-18cm en contenedor, suelo compacto, mecánico.**	194,08
		Pyrus calleryana "Aristocrat" peri tronco 16-18cm, con suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.	
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
vU07PAC11	u	**Sauce Blanco peri tronco15-16cm, en contenedor.**	73,37
		Sauce blanco (salyx alba) de 15-16 cm, perim. tronc. con suministro en contenedor, excavación, plantación, abonado y primer riego.	
		SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU07PAC12	u	**Spiraea cantonensis peri tronc 15-16 cm, en contenedor, suelo compacto.**	36,63
		Spiraea cantonensis peri tronc 15-16 cm, con suministro en contenedor, excavación, plantación, abonado y primer riego.	
		TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		CÉNTIMOS	
vU07PAP		**ARBOLES HOJA PERENNE**	
vU07AP01	**m³**	**Pozo compac.mec<1,5m sin carg.ni tran**	**18,82**
		Excavación de pozo en terreno compacto mediante medios mecánicos a una profundidad <1,5m sin carga ni transporte.	
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU07AP02	**u**	**Callistemon laevis, peri tronco 30-40 cm,mecánica, en contenedor.**	**521,45**
		Callistemon laevis, peri tronco 30-40 cm. suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.	
		QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU07AP03	**u**	**Ceratonia siliqua per tronco 41-50cm, mecánica, compacto, en contenedor**	**416,31**
		Ceratonia siliqua per tronco 41-50 cm. suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.	
		CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
vU07AP04	**u**	**Ficus macrophylla, peri tronco 12-14cm, mecánica, en contenedor**	**169,12**
		Ficus macrophylla, perímetro tronco de 12-14 cm de perímetro tronco, suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.	
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU07AP05	**m²**	**Macizo de arbusto alt 61-80 cm, manual, en contenedor.**	**24,43**
		Macizo de arbusto,alt 61-80 cm, suministro en contenedor, excavación manual, plantación, abonado y primer riego.	
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU07AP06	**u**	**Mespilus germanica, peri tronco12-14cm, mecánica, en contenedor.**	**77,53**
		Mespilus germánica, peri tronco12-14cm, excavación mecánica, suministro, en contenedor, plantación, abonado y primer riego.	
		SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU07AP07	**u**	**Myrtus communis alt 31-40cm , manual, en contenedor.**	**15,00**
		Myrtus communis alt 31-40cm, excavación manual, suministro, en contenedor, plantación, abonado y primer riego.	
		QUINCE EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07AP08	**u**	**Naranjo peri tronco 12-14cm, mecánica, en contenedor.**	**130,64**
		Naranjo (citrus sinensis) peri tronco12-14cm, excavación mecánica, suministro, en contenedor, plantación, abonado y primer riego.	
		CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU07AP09	**u**	**Olea europaea, peri tronco 30-40cm, mecánico, en contenedor.**	**729,95**
		Olea europaea, peri tronco 30-40cm, excavación mecánica, suministro, en contenedor, plantación, abonado y primer riego.	
		SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU07AP10	**u**	**Mespilus germanica, peri tronco12-14cm, mecánica, en contenedor.**	**77,48**
		Mespilus germanica, peri tronco12-14cm, excavación mecánica, suministro, en contenedor, plantación, abonado y primer riego.	
		SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU07AP11	**u**	**Pistacia chinensis, peri tronco 16-18 cm, mecánica, en contenedor.**	**724,19**
		Pistacia chinensis, peri tronco 16-18 cm, excavación mecánica, suministro, en contenedor, plantación, abonado y primer riego.	
		SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
vU07PP		**PALMERAS Y PALMIFORMES**	
vU07PP01	**u**	**Chamaerops humilis alt 100-150 cm, manual, en contenedor.**	**23,86**
		Chamaerops humilis con 100-150 cm de altura, suministrada en contenedor, incluso excavación del hoyo de 0.8x0.8 m., plantación, aporte de tierra vegetal, primer riego y transporte.	
		VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU07PP02	**u**	**Phoenix canariensis alt 101-150 cm, manual, en contenedor.**	**1.204,74**
		Phoenix canariensis (Palmera canaria) de 101-105 cm. de altura, suministrada en contenedor, incluso excavación del hoyo de 0.8x0.8 m, plantación, aporte de tierra vegetal, primer riego y transporte.	
		MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU07PP03	**u**	**Phoenix dactylifera alt >3m, mecánica, en contenedor.**	**2.123,01**
		Palmera de dátiles (phoenix dactylifera) de más de 3 m de altura de tronco, suministrada en contenedor, incluso excavación del hoyo de 1.10x1.1m, plantado en terreno compacto, abonado y primer riego.	
		DOS MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS con UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07PC		**CONÍFERAS**	
vU07PC01	**u**	**Cupressus sempervires alt 351-400 cm, mecanico, con cepellón.**	**310,61**
		Cupressus sempervires 351-400 altura, suministrada en contenedor, incluso excavación del hoyo de 1.10x1.1m, plantado en terreno compacto, abonado y primer riego.	
		TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU07PC02	**u**	**Juniperus horizontalis andorra compacta alt 50-60 cm, manual, con cepellón.**	**23,14**
		Juniperus horizontalis andorra compacta alt 50-60 cm, suministrada en contenedor, incluso excavación manual, plantado en terreno compacto, abonado y primer riego.	
		VEINTITRÉS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU07PV		**ARBUSTOS, SETOS, VIVACES Y ANUALES**	
vU07PV29	**u**	**ARBUSTO-Mahonia < 100 cm alt, manual, en contenedor**	**16,41**
		Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego	
		DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU07PV28	**m²**	**ARBUSTO-Macizo de arbusto alt 40-60 cm, manual en contenedor.**	**5,04**
		Macizo de arbusto, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego	
		CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU07PV27	**u**	**ARBUSTO - Spiraea cantonensis peri tronco 15-16 cm, manual, en contenedor.**	**39,44**
		Suministro, abonado, plantación y primer riego	
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU07PV26	**u**	**ARBUSTO - Syringa vulgaris, alt >150 cm, mecánica, en contenedor.**	**8,82**
		Suministro, abonado, plantación y primer riego	
		OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU07PV25	**u**	**ARBUSTO- Kerria japonica alt < 100- ROSA JAPONESA, manual, en contenedor.**	**7,74**
		Suministro, abonado, plantación y primer riego	
		SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU07PV24	**u**	**VIVAZ - Strelitzia reginae de alt 50-70 cm, manual.**	**49,02**
		Suministro y plantación Strelitzia reginae de 50/70 cm.	
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
vU07PV23	**u**	**VIVAZ - Phornium Tenax variegata alt 60-80cm, manual.**	**9,11**
		Suministro, abonado, plantación y primer riego.	
		NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07PV22	u	VIVAZ - Vinca major alt 110-150cm,manual.	4,56
		Suministro, abonado, plantación y primer riego.	
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU07PV21	u	SETO - ARBUSTO-Teucrium fruticans alt 40-60cm, manual, en contenedor.	11,53
		Suministro, abonado, plantación y primer riego.	
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU07PV20	u	VIVAZ - Strelitzia reginae de alt 50-70 cm, manual.	49,02
		Suministro y plantación Strelitzia reginae de 50/70 cm.	
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
vU07PV19	u	VIVAZ - AROMÁTICA -Lavandula dentata, alt<100 cm, manual..	3,27
		Suministro, abonado, plantación y primer riego.	
		TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
vU07PV18	u	VIVAZ - Rosmarinus officinalis postratum alt 30-40cm, manual.	4,30
		Suministro, abonado, plantación y primer riego.	
		CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU07PV17	u	ARBUSTO - Rhamnus alaternus alt 20-30cm, manual, en contenedor.	8,56
		Suministro, abonado, plantación y primer riego.	
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU07PV16	u	ARBUSTO - Retama monosperma alt 20-30cm, manual, en contenedor.	8,56
		Suministro, abonado, plantación y primer riego.	
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU07PV15	u	VIVAZ - BONSAI - Pyracantha coccinea alt 61-80cm, manual.	9,19
		Suministro, abonado, plantación y primer riego	
		NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
vU07PV14	u	SETO - Pitosporo alt 61-80cm, manual, en contenedor.	14,44
		Pitosporo (pittosporum tobira) de 61 a 80 cm de altura, en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego.	
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU07PV13	u	ARBUSTO - Pistacia lentiscus alt >150c, mecánica, en contenedor.	8,45
		Suministro, abonado, plantación y primer riego.	
		OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU07PV12	u	VIVAZ - Phornium Tenax variegata alt 60-80cm, manual.	9,11
		Suministro, abonado, plantación y primer riego.	
		NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07PV11	u	**VIVAZ -Lavandula dentata, alt<100 cm, manual.**	3,27
		Suministro, abonado, plantación y primer riego.	
		TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
vU07PV10	u	**VIVAZ - Lavandula angustifolia, alt<100 cm, manual.**	3,27
		Suministro, abonado, plantación y primer riego	
		TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
vU07PV09	u	**SETO -ARBUSTO - Lantana Delicatíssima o Hebe Buxifolia, alt<100 cm, manual, en contenedor.**	14,33
		Suministro y plantación de seto perimetral de Lantana Delicatíssima o Hebe Buxifolia de calibre 17.	
		CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU07PV08	u	**ARBUSTO - Lantana camara alt 10-20cm, manual, en contenedor**	6,75
		Suministro, abonado, plantación y primer riego	
		SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU07PV07	u	**ARBUSTO - Hebe speciosa < 100 cm alt, manual, en contenedor.**	7,12
		Suministro, abonado, plantación y primer riego	
		SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU07PV06	u	**ARBUSTO - Celinda < 100 cm alt, manual, en contenedor.**	8,98
		Suministro, abonado, plantación y primer riego.	
		OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU07PV05	u	**SETOS - Buxus sempervirens alt 51-60cm, manual, en contenedor.**	15,95
		Suministro, abonado, plantación y primer riego.	
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU07PV04	u	**ARBUSTO- Arbustus unedo alt 61-80cm, manual, en contenesor.**	23,97
		Suministro, abonado, plantación y primer riego.	
		VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU07PV03	u	**PLANTA VIVAZ Agapanthus africanus alt 60-80cm, manual, en contenedor.**	5,15
		Suministro, abonado, plantación y primer riego.	
		CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
vU07PV02	u	**PLANTA VIVAZ Acanthus mollis. alt<100 cm, manual, en contenedor.**	4,72
		Suministro, abonado, plantación y primer riego.	
		CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07PV01	**u**	**ARBUSTO - Abelia floribunda alt.40-60cm. Planta. manual, en contenedor.**	**16,26**
		Suministro, abonado, plantación y primer riego.	
		DIECISÉIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	
vU07PR		**ROSALES Y TREPADORAS**	
vU07PR01	**u**	**Buganvilla alt 80-120 cm, manual, en contenedor.**	**9,96**
		Buganvilla (boigainvillea glabra) de 80-120 cm de altura, suministro en contenedor, plantado en terreno compacto, incluso abonado y riego.	
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU07PR02	**u**	**Jasminum officinalis alt 140-160cm, mecánica, en contenedor.**	**18,74**
		Jasminum officinalis alt 140-160cm, suministro en contenedor, plantado en terreno compacto, incluso abonado y riego.	
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU07PR03	**u**	**Plumbago carpensi auriculata alt 30-60cm, manual, en contenedor.**	**9,84**
		Plumbago carpensi auriculata alt 30-60cm, suministro en contenedor, plantado en terreno compacto, incluso abonado y riego.	
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU07PR04	**u**	**Wisteria sinensis alt 150-200cm, mecänica, en contenedor.**	**20,67**
		Wisteria sinensis alt 150-200cm, suministro en contenedor, plantado en terreno compacto, incluso abonado y riego.	
		VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU07PS		**PLANTACIÓN DE VIVACES, SIEMBRA DE CÉSPED y TEPES**	
vU07PS01	**m²**	**Cesped de esqueje**	**4,72**
		Césped de esqueje, suministro, plantado en terreno compacto e incluso preparación del terreno, abonado y riego.	
		CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU07PS02	**m²**	**Plantas herbáceas - Areca en adoquines Flowers alt 90 -100 cm**	**45,17**
		Plantas herbáceas - Areca en adoquines Flowers alt 90 -100 cm, suministro, plantado en terreno compacto e incluso preparación del terreno, abonado y riego.	
		CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU07PS03	**m²**	**Pradera Lolium perenne / alta (501-2.000) M2**	**2,91**
		Pradera de Lolium perenne, incluso preparación del terreno con aporte de estiércol, siembra a voleo, mantillo, pase de rulo y primer riego.	
		DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07PS04	**m²**	**Pradera silvestre variada**	**1,98**
		Formación de pradera silvestre variada, incluyendo los trabajos de rastrillado, siembra, aporte de mantillo, pase de rodillo y primer riego.	
		UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU07PS05	**m²**	**Siembra plantas herbáceas en aclorques con mezcla Flowers**	**5,62**
		Siembra de plantas herbáceas en alcorques, con mezcla de Flowers. incluyendo semillas, fertilizantes, cubrición con mantillo, primer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza, medida por superficie realmente ejecutada, completamente terminada.	
		CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU07T		**PROTECCIONES, TUTORES, CABLES Y OTROS**	
vU07T01	**u**	**Protección rejillas metalicas.**	**16,32**
		Suministro y colocación de protección de rejillas metalicas.	
		DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU07A		**ALCORQUES**	
vU07AC		**CREACION DE ALCORQUES**	
vU07AC1		**CREACIÓN ALCORQUE CALZADA**	
vU07AC11	**m**	**Corte de pavimento.**	**6,16**
		Corte de pavimento de hormigón, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	
		SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU07AC12	**m²**	**Demol/levant.solera HA 15-25 c/comp.y tr.**	**40,70**
		Demolición y levantado de solera de hormigón armado de 15-25 cm de espesor, con martillo neumático y compresor, incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.	
		CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU07AC13	**u**	**Protector impacto contenedor**	**130,74**
		Suministro e instalación de protector de impacto para contenedor formado por perfiles tubulares de acero galvanizado 750x750 mm, totalmente instalado.	
		CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU01L08	**u**	**Cata en pavimento 60 x 60 en pavimento.**	**133,97**

Ejecución de cata de 60x60 cm en pavimento, para inspección visual, con levantado del mismo y demolición de la base de pavimento que pudiera haber, hasta descubrir la estructura, realizada con medios manuales y martillo neumático. Incluso cierre de la cala con reposición de los materiales demolidos, limpieza, recogida de escombros y carga manual a contenedor.
Incluye: Ejecución de la cala. Cierre de la cala. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU07AC2 CREACIÓN ALCORQUE ACERA

vU07AC21 **u** **Alcorque nuevo 1x1.5 m acera** **141,85**

Alcorque enrasado, de planta rectangular de dimensiones 1x1.5 m, compuesto por bordillos de hormigón monocapa de sección 9-10x20 cm, sentado con mortero 1/6 de cemento, sobre solera de hormigón central HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con lechada 1/4 de cemento gris y limpieza, incluyendo la demolición de acera, bordillos y solera de hormigón, traslado de los restos de obra a vertedero autorizado y canon de vertido, reposición de acera (20 cm a contar desde el bordillo del alcorque ejecutado en todo su perímetro), solera de hormigón H-12,5/20 de 15 cm de espesor, bordillos y baldosas de acera iguales a las existentes, limpieza, medida el alcorque ejecutado en obra.

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU01L08 **u** **Cata en pavimento 60 x 60 en pavimento.** **133,97**

Ejecución de cata de 60x60 cm en pavimento, para inspección visual, con levantado del mismo y demolición de la base de pavimento que pudiera haber, hasta descubrir la estructura, realizada con medios manuales y martillo neumático. Incluso cierre de la cala con reposición de los materiales demolidos, limpieza, recogida de escombros y carga manual a contenedor.
Incluye: Ejecución de la cala. Cierre de la cala. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

vU07AC3 AMPLIACIÓN ALCORQUES

vU07AC31 **u** **Ampliación alcorque a 2x1 junto bordillo calzada** **158,45**

Ampliación de alcorque existente junto a bordillo de calzada de 1x1 m interior hasta 2x1 m. En la ampliación se respetará el bordillo de calzada, ampliando la mitad a cada lado del alcorque existente, incluyendo la demolición de acera, bordillos y solera de hormigón, traslado de los restos de obra a vertedero autorizado y canon de vertido, reposición de acera (20cm a contar desde el bordillo del alcorque ejecutado en todo su perímetro), solera de hormigón H-12,5/20 de 15 cm de espesor, bordillos y baldosas de acera iguales a las existentes, limpieza, medido el alcorque ejecutado en obra.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU01L08 **u** **Cata en pavimento 60 x 60 en pavimento.** **133,97**

Ejecución de cata de 60x60 cm en pavimento, para inspección visual, con levantado del mismo y demolición de la base de pavimento que pudiera haber, hasta descubrir la estructura, realizada con medios manuales y martillo neumático. Incluso cierre de la cala con reposición de los materiales demolidos, limpieza, recogida de escombros y carga manual a contenedor.
Incluye: Ejecución de la cala. Cierre de la cala. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU07AP PLANTACIONES EN ALCORQUES

vU07AP01 **m³** **Pozo compac.mec<1,5m sin carg.ni tran** **18,82**

Excavación de pozo en terreno compacto mediante medios mecánicos a una profundidad <1,5m sin carga ni transporte.

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU07AP02 **u** **Callistemon laevis, peri tronco 30-40 cm,mecánica, en contenedor.** **521,45**

Callistemon laevis, peri tronco 30-40 cm. suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.

QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU07AP03 **u** **Ceratonia siliqua per tronco 41-50cm, mecánica, compacto, en contenedor** **416,31**

Ceratonia siliqua per tronco 41-50 cm. suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.

CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07AP04	**u**	**Ficus macrophylla, peri tronco 12-14cm, mecánica, en contenedor**	**169,12**
		Ficus macrophylla, perímetro tronco de 12-14 cm de perímetro tronco, suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.	
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU07AP05	**m²**	**Macizo de arbusto alt 61-80 cm, manual, en contenedor.**	**24,43**
		Macizo de arbusto,alt 61-80 cm, suministro en contenedor, excavación manual, plantación, abonado y primer riego.	
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU07H		**HUERTOS URBANOS**	
vU07H1		**MESA HUERTOS URBANOS**	
vU07H2		**CAJONERA HUERTO URBANO**	
vU07H3		**VARIOS HUERTO URBANO**	
vU07H01	**u**	**Kit invernadero mesa huerto 200x75x200 cm**	**102,91**
		Kit invernadero mesa huerto 200x75x200 cm	
		CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU07H02	**u**	**Kit 4 ruedas mesa huerto metálica**	**12,05**
		Kit 4 ruedas mesa huerto metálica	
		DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
vU07H03	**u**	**Kit 2 tutores bambú mesa huerto**	**23,62**
		Kit 2 tutores bambú mesa huerto	
		VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU07H04	**u**	**Kit riego por goteo para mesa huerto**	**49,14**
		Kit riego por goteo para mesa huerto	
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU07D		**DESPUES DE LA PLANTACION / DECOR - MANT Y OTRAS**	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07DD		**DECORACIÓN JARDINES**	
vVU03PB05	**m**	**Bordura acero galvanizado para zonas jardin**	**27,14**
		Bordura de acero galvanizado para jardín, tipo gartenprofil 3000Z o similar, anclado al terreno con chapas grecadas y placas de acero y estacas de fijación al terreno, eliminación de restos y limpieza.	
		VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
uV07DR		**RECORTES - PODAS -TALAS**	
vU07DM		**MANTENIMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS**	
vU07DM01	**m2**	**Mantenimiento de zonas ajardinadas**	**3,34**
		Mantenimiento de zonas ajardinadas.	
		TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU07DC		**CONTROL DE PLAGAS Y PRODUCTOS FITOSANITARIOS**	
vU07DX		**TRASPLANTE ÁRBOL**	
vU07R		**RED DE RIEGO**	
vU07R31	**u**	**Ventosa de fundición aluminio 2"**	**141,02**
		Ventosa de fundición de aluminio de 2" de diámetro interior, colocada y probada.	
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
vU07R30	**u**	**Ventosa de bola de 50mm 16atm**	**163,92**
		Ventosa de bola de 50 mm de diámetro nominal y 16 atm de presión de trabajo, incluso anclaje y colocación.	
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU07R29	**m**	**Tubería PE80 1.0MPa 63mm**	**7,82**
		Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 80 de presión nominal de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de 63mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.	
		SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU07R28	**u**	**T de PVC de 160mm 16atm**	**239,67**
		T de PVC de 160 mm de diámetro y p.n. 16 atm, colocada incluso anclaje	
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07R27	**u**	**Sonda eléctrica 3 elementos**	**108,75**
		Sonda eléctrica de 3 elementos, instalada y conectada a los elementos reguladores (motor y electroválvula de llenado).	
		CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU07R26	**u**	**Reposición conducción de riego**	**38,59**
		Reposición de conducción de riego, incluso excavación, tuberías de PVC y de polietileno y p.p. de conexión y desconexión.	
		TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU07R25	**u**	**Reposición boca de riego**	**757,17**
		Reposición de boca de riego, incluso instalación, completamente terminada	
		SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU07R24	**u**	**Reposición boca de riego**	**400,17**
		Reposición de boca de riego, incluso instalación, completamente terminada.	
		CUATROCIENTOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU07R23	**u**	**Reposición arqueta riego**	**41,47**
		Reposición arqueta de riego, incluso conexión, canalización, tuberías y empalmes, completamente terminada.	
		CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU07R22	**u**	**Rejilla desagüe ac inox 300mm**	**59,42**
		Rejilla de desagüe de acero inoxidable de diámetro 300 mm fijada al marco con tornillos, colocada.	
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU07R21	**m**	**Protección tubería riego cruces calzada**	**138,27**
		Protección de tubería de riego en cruce de calzadas de baja densidad para red de riego incluso colocación.	
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07R20	u	**Programador riego eléctrico 8 est**	193,48
		Programador de riego para un máximo de 8 estaciones con sistema de programación por teclado vía infrarrojos o radiofrecuencia y alimentado por eléctrico, incluso conectores, cableado y accesorios, totalmente instalado, comprobado y listo para programar.	
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU07R19	u	**Programador electrónico C.A 24V**	687,18
		Programador electrónico de corriente alterna 220/24 v con arranque grupo de bombeo, de 8 estaciones, con selección de tiempos en minutos, transformador de 220/24 v y batería recargable para 30 días con cargador incorporado, montado en armario con doble aislamiento, incluso conexión con cable antihumedad a cada uno de los elementos regulados.	
		SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
vU07R18	u	**Pasamuros fundición 50mm L=30cm**	64,91
		Pasamuros fundición de 300 mm de longitud y 50 mm de diámetro, colocado.	
		SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU07R17	u	**Pasamuros fundición 100mm L=30cm**	88,41
		Pasamuros de fundición de 300 mm de longitud y 100 mm de diámetro interior, con bridas de conexión, colocado.	
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU07R16	m	**Junta estanqueidad PVC**	26,33
		Junta de estanqueidad formada por berteaguas de PVC de colocación central, de 200 mm de ancho, colocado, incluso p.p. De material de atado y piezas especiales de intersección.	
		VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU07R15	u	**Juego válvula esf 1" (X)**	101,19
		Instalación y montaje de válvula de esfera de 1", electroválvula de 1", llave de paso, manómetro de glicerina, instalación centralizada	
		CIENTO UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
vU07R14	u	**Juego válvula esf 1" (J)**	128,29
		Instalación y montaje de válvula de esfera de 1", electroválvula de 1", llave de paso, reductor de presión de 1", manómetro de glicerina, instalación centralizada.	
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07R13	**u**	**Inundador emergente**	**23,79**
		Difusor con tobera regulable, vástago emergente con filtro y válvula antidrenaje	
		VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU07R12	**m**	**Instalación terminal goteo**	**22,01**
		Instalación terminal goteo	
		VEINTIDÓS EUROS con UN CÉNTIMOS	
vU07R11	**u**	**Electroválvula de 3"**	**467,70**
		Electroválvula de 3" de diámetro interior con regulador de caudal de 15 a 100 m3/h, instalación 24 v c/a, conectada a la sonda eléctrica con cable antihumedad, totalmente instalada, incluso anclaje sobre base de hormigón.	
		CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU07R10	**u**	**Electroválvula de 2"**	**134,11**
		Electroválvula de 2" de diámetro interior con regulador de caudal, instalación de 24 v c/a conectada al programador con cable antihumedad totalmente instalada.	
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
vU07R09	**u**	**Electroválvula 24 V 2" c/reg caudal**	**111,16**
		Suministro e instalación de electroválvula de plástico de 2" de diámetro con solenoide de 24V a bayoneta y regulador manual de caudal, incluso parte proporcional de pequeño material de conexión y accesorios, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.	
		CIENTO ONCE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU07R08	**u**	**Electrobomba sumergible 1 CV**	**619,67**
		Electrobomba sumergible para achique de 1 cv de potencia, con boya de control de nivel, tubería de impulsión de 2" de diámetro interior, conectada a cuadro de maniobra completo, con salvamotor de tipo magnético, colocada incluso tubería de conexión a desagüe y cuadro de maniobra totalmente montado.	
		SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU07R07	**u**	**Derivación red aspersión**	**178,66**
		Derivación red aspersión	
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07R06	**u**	**Control visual de nivel depósito**	**242,36**
		Control visual de nivel del depósito formado por tubería de PVC transparente de diámetro 50 mm y pn 16 atm, conectado a tubo pasamuros, con válvula de compuerta de 2" debidamente calibrada y con indicación expresa del nivel del rebosadero, totalmente acabado.	
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU07R05	**m**	**Conducción PE Ø16 c/goter sup**	**1,52**
		Conducción realizada con tubo de polietileno reticulado, de 16 mm. de diámetro con gotero, incluyendo uniones y accesorios, instalada en superficie y comprobada.	
		UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU07R04	**u**	**Colector distribución 90mm PVC**	**268,49**
		Colector de distribución de PVC de 90 mm de diámetro exterior y 10 atm de presión de trabajo, equipado con válvula de esfera de 2", p.n. 16 atm, grifo curvo, válvula de retención de 3" p.n. 16 atm, manómetro con graduación de 0-16 kg/cm2 esfera diámetro 63 mm y caja de acero inoxidable con baño de glicerina, incluso p.p. De piezas especiales de conexión a las distintas tuberías que acceden al mismo, montado y probado.	
		DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU07R03	**u**	**Colector aspiración 110mm 10atm**	**883,47**
		Colector de aspiración de PVC de 110 mm de diámetro exterior y 10 atm de presión de trabajo, incluido pasamuros, filtro de entrada de 5 mm de paso y llave compuerta dn-100 mm y pn 10 atm, colocado, incluso p.p. de piezas especiales.	
		OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU07R02	**u**	**Codo de 90 de PVC 160mm**	**55,61**
		Codo de 90 de PVC de 160 mm de diámetro interior, colocado incluso anclaje.	
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU07R01	**u**	**Boya para cierre automático 3"**	**151,66**
		Boya para cierre automático de tubería de alimentación de 3" de diámetro interior, montada.	
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08		**EQUIPAMIENTO VIAL**	
vU08S		**SEMAFORIZACIÓN**	
vU08SS		**SEMÁFOROS, SOPORTES,COLUMNAS Y CAJAS**	
vU08SS01	**u**	**Suministro mando distancia invidentes, incluida batería.**	**45,31**
		Mando a distancia actuador semáforo actuado invidentes, incluida batería, probado y en perfecto funcionamiento	
		CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SS02	**u**	**Suministro perno, arandela y tuerca para báculo.**	**9,34**
		Suministro perno, arandela y tuerca para báculo.	
		NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SS03	**u**	**Suministro y colocación abrazadera metálica.**	**7,54**
		Suministro y colocación abrazadera metálica para placa. Totalmente instalado.	
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SS04	**u**	**Suministro y colocación actuador paso de peatones. Incandescentes.**	**111,40**
		Actuador para paso de peatones con lámpara incandescente, completo, incluso suministro y montaje. Totalmente instalado.	
		CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
vU08SS05	**u**	**Suministro y colocación actuador paso de peatones. LEDs.**	**116,96**
		Actuador para paso de peatones LEDs completo, incluso suministro y montaje. Totalmente instalado.	
		CIENTO DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SS06	**u**	**Suministro y colocación adaptación Panel**	**1.629,67**
		Suministro y colocación adaptación Panel. Totalmente instalado.	
		MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08SS07	**u**	**Suministro y colocación armario amplificador intermedio.**	**728,73**
		Suministro y colocación armario amplificador intermedio. Totalmente instalado.	
		SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SS08	**u**	**Suministro y colocación armario de electrónica sobre poste.**	**854,03**
		Suministro y colocación armario de electrónica sobre poste. Totalmente instalado.	
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS09	**u**	**Suministro y colocación armario metálico "preinstalado central, e. intermedio 1580x680x630 mm. o similar, negro forja.**	**1.171,67**
		Suministro y colocación armario "preinstalado para Central, equipo intermedio" (M3 o similar) metálico de intemperie hasta 1500x700x325 mm. galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado.	
		MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08SS10	**u**	**Suministro y colocación armario metálico "preinstalado para regulador" 1243x518x311 mm. o similar, pintado negro forja**	**1.098,70**
		Suministro y colocación armario metálico "preinstalado para regulador" 1243x518x311 mm. o similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado.	
		MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU08SS11	**u**	**Suministro y colocación armario metálico 548x406x279 mm. o similar, pintado en negro forja.**	**211,59**
		Suministro y colocación armario metálico 548x406x279 mm. o similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado.	
		DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SS12	**u**	**Suministro y colocación armario metálico de intemperie 1243x518x311 mm. o similar pintado en negro forja.**	**695,48**
		Suministro y colocación armario metálico de intemperie 1243x518x311 mm. o similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado.	
		SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SS13	**u**	**Suministro y colocación armario metálico de intemperie 1580x680x630 mm. o similar, pintado en negro forja.**	**736,33**
		Suministro y colocación armario metálico de intemperie 1580x680x630 mm. o similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado.	
		SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SS14	**u**	**Suministro y colocación armario para electrónica de paso inferior.**	**1.044,10**
		Suministro y colocación armario para electrónica de paso inferior de 1.200 x 700 x 300 mm. Totalmente instalado.	
		MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS15	**u**	**Suministro y colocación avisador invidentes 11/200 independiente, Policarbonato.**	**537,19**
		Suministro y montaje de avisador acústico para paso Invidentes o mixtas peatón-invidentes de LEDs, de policarbonato de 200 mm. de lado, accionamiento por mando a distancia y bluetooth, incluso pruebas. Totalmente instalado.	
		QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
vU08SS16	**u**	**Suministro y colocación báculo metálico "Modelo Valencia" de 6,00 m. de altura, pintado en negro forja.**	**2.561,46**
		Suministro y colocación báculo metálico galvanizado pintado en negro forja "Modelo Valencia" para semáforo de 6,00 m. de altura y hasta 3,50 m. de saliente, sin prolongador. Totalmente instalado.	
		DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SS17	**u**	**Suministro y colocación báculo metálico galvanizado curvo pintado en negro forja.**	**1.064,24**
		Suministro y colocación báculo metálico galvanizado curvo pintado en negro forja para semáforo de 6,00 m. de altura y hasta 3,50 m. de saliente, sin prolongador. Totalmente instalado.	
		MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
vU08SS18	**u**	**Suministro y colocación bajante báculo con soporte doble pintada en negro forja.**	**69,38**
		Suministro y colocación bajante báculo con soporte doble pintada en negro forja.. Totalmente instalado.	
		SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SS19	**u**	**Suministro y colocación bajante báculo con soporte simple pintada en negro forja.**	**54,96**
		Suministro y colocación bajante báculo con soporte simple pintada en negro forja. Totalmente instalado.	
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SS20	**u**	**Suministro y colocación baliza luminosa empotrable en suelo.**	**389,38**
		Suministro y colocación baliza luminosa empotrable en suelo, apta para tráfico pesado, lámparas de tecnología LEDs, resistente a condiciones meteorológicas adversas, integrable en cuadros de control de tráfico, base fija y cuerpo extraíble, incluido parte de obra civil y conexionado mediante cableado, . Totalmente instalado.	
		TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SS21	**u**	**Suministro y colocación bandeja soporte detectores en regulador.**	**33,03**
		Suministro y colocación bandeja soporte detectores en regulador. Totalmente instalado.	
		TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS22	**u**	**Suministro y colocación caja estanca de 100 x 100 mm.**	**13,77**
		Suministro y colocación caja estanca de 100 x 100 mm. para conexión eléctrica. Totalmente instalado.	
		TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08SS23	**u**	**Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo técnico 4 módulos.**	**291,81**
		Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo técnico 4 módulos con IP4X para instalación en suelo técnico. (Profundidad regulable de 98 a 120). Incluso módulos. Totalmente instalado.	
		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SS24	**u**	**Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo técnico 6 módulos.**	**417,43**
		Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo técnico 6 módulos con IP4X para instalación en suelo técnico. (Profundidad regulable de 98 a 120). Incluso módulos. Totalmente instalado.	
		CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SS25	**u**	**Suministro y colocación cerradura alta seguridad para armario exterior.**	**69,89**
		Suministro y colocación cerradura alta seguridad para armario exterior. Completamente instalado.	
		SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SS26	**u**	**Suministro y colocación cerradura normal para armario exterior.**	**16,25**
		Suministro y colocación cerradura normal para armario exterior. Completamente instalado.	
		DIECISÉIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU08SS27	**u**	**Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 100 mm. de diámetro en policarbonato.**	**32,19**
		Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 100 mm. de policarbonato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación.	
		TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
vU08SS28	**u**	**Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 200 mm. de diámetro en policarbonato. N.A.**	**64,34**
		Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 100 mm. de policarbonato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación. Nivel Alto.	
		SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS29	**u**	**Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 200 mm. de diámetro en policarbonato. N/B.**	**38,94**
		Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 100 mm. de policarbonato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación. Nivel Bajo.	
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SS30	**u**	**Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 200 mm. de lado en policarbonato.**	**41,31**
		Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 200 mm. de lado de policarbonato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación.	
		CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SS31	**u**	**Suministro y colocación cuerpo semáforo 12/100 mm.**	**44,61**
		Suministro y colocación cuerpo de semáforo 12/100 mm., incluso junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación.	
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SS32	**u**	**Suministro y colocación cuerpo semáforo 13/100 mm.**	**54,62**
		Suministro y colocación cuerpo de semáforo 13/100 mm., incluso junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación.	
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08SS33	**u**	**Suministro y colocación descontador 11/200 incluido en foco peatón o mixto (peatón/bici) de LEDs, Policarbonato.**	**741,24**
		Suministro y colocación descontador 11/200 incluido en foco peatón o mixto (peatón/bici) de LEDs, Policarbonato, incluso pruebas. Totalmente instalado.	
		SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
vU08SS34	**u**	**Suministro y colocación detector de peatones por infrarrojos.**	**391,38**
		Suministro y colocación detector de peatones por infrarrojos. Totalmente instalado.	
		TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SS35	**u**	**Suministro y colocación faldón de fundición para columna de 0,10 m. de diámetro, negro forja.**	**31,73**
		Suministro y colocación faldón de fundición para columna de 0,10 m. de diámetro, en negro forja, totalmente instalado.	
		TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS36	**u**	**Suministro y colocación Fuente de Alimentación para balizas luminosas empotrables en suelo.**	**101,49**
		Suministro y colocación Fuente de Alimentación para balizas luminosas empotrables en suelo. Totalmente instalada.	
		CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SS37	**u**	**Suministro y colocación llavín lateral.**	**35,49**
		Suministro y colocación llavín lateral. Totalmente instalado.	
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SS38	**u**	**Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. Clase C-250.**	**89,81**
		Suministro y colocación marco y tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124 para arqueta de 40 x 40cm de dimensiones interiores. Totalmente instalado.	
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SS39	**u**	**Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 60 x 60 cm. Clase C-250.**	**157,71**
		Suministro y colocación marco y tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124 para arqueta de 60 x 60cm de dimensiones interiores. Totalmente instalado.	
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SS40	**u**	**Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 70 cm. de diámetro. Clase D-400.**	**151,08**
		Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 70 cm. de diámetro. Clase D-400. Totalmente instalado.	
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
vU08SS41	**u**	**Suministro y colocación ménsula suplementaria para cámaras CCTV.**	**1.040,53**
		Suministro y colocación ménsula suplementaria para cámaras CCTV. Totalmente instalado.	
		MIL CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SS42	**u**	**Suministro y colocación módulo de fibra óptica Panel Itinerarios Alternativos (PIA).**	**6.851,02**
		Suministro y colocación módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m. para la representación de hasta 9 caracteres y tres aspectos de Panel Itinerarios Alternativos (PIA), incluso detector de lámpara fundida. Totalmente instalado.	
		SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
vU08SS43	**u**	**Suministro y colocación módulo informativo superior panel (PAU).**	**50.105,92**
		Suministro y colocación módulo informativo superior panel de 1.900 x 500 mm. (PAU). Totalmente instalado.	
		CINCUENTA MIL CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS44	**u**	**Suministro y colocación módulo Panel Acceso Aparcamientos.**	**3.308,47**
		Suministro y colocación módulo Panel Acceso Aparcamientos (PAA), de 1,90 x 0,30 m. Totalmente instalado.	
		TRES MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08SS45	**u**	**Suministro y colocación módulo Panel Inicial Aparcamiento (PISA), 2,50 x 0,30 m.**	**3.679,32**
		Suministro y colocación módulo Panel Inicial Aparcamiento (PISA), 2,50 x 0,30 m. Totalmente instalado.	
		TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08SS46	**u**	**Suministro y colocación módulo Panel Urbano. (PAU)**	**15.412,71**
		Suministro y colocación módulo Panel alfanumérico y gráfico Urbano. (PAU), 1 módulo 1.900 x 500 mm., 2 líneas de 12 caracteres de 120 mm., Comp. Pixel 7x5, Graf. 320x320 mm. Pixel de 1 LED rojo x 1 LED verde x 1 LED azul. Totalmente instalado.	
		QUINCE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SS47	**u**	**Suministro y colocación módulo para ampliación de armario de regulador.**	**849,34**
		Suministro y colocación módulo para ampliación de armario de regulador. Totalmente instalado.	
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SS48	**u**	**Suministro y colocación módulo unidad central y F.A. Panel (PAA).**	**4.086,17**
		Suministro y colocación módulo unidad central y fuente de alimentación para panel acceso aparcamientos (PAA). de hasta 4 módulos de 1,90 x 0,30 m. Totalmente instalado.	
		CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU08SS49	**u**	**Suministro y colocación módulo unidad central y F.A. Panel (PISA).**	**4.302,40**
		Suministro y colocación módulo unidad central y fuente de alimentación para panel inicial aparcamientos (PISA). de hasta 8 módulos de 2,50 x 0,30 m. Totalmente instalado.	
		CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
vU08SS50	**u**	**Suministro y colocación Panel alfanumérico urbano (PAU) 1 módulo.**	**19.730,46**
		Panel alfanumérico y gráfico urbano, (PAU), 1 módulo 1.900 x 500 mm., 2 líneas de caracteres de 120 mm, comp. pixel 7x5, graf. 320 x 320 mm. Pixel de 1 LED rojo x 1 LED verde x 1 LED azul, incluso módulo informático superior y poste.	
		DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS51	**u**	**Suministro y colocación Panel alfanumérico urbano (PAU) 2 módulos.**	**35.143,17**
		Panel alfanumérico y gráfico urbano, (PAU), 2 módulos 1.900 x 500 mm., 2 líneas de caracteres de 120 mm, comp. pixel 7x5, graf. 320 x 320 mm. Pixel de 1 LED rojo x 1 LED verde x 1 LED azul, incluso módulo informático superior y poste.	
		TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU08SS52	**u**	**Suministro y colocación Panel aluminio Acceso Aparcamientos 4 módulos (PAA).**	**15.469,97**
		Suministro y colocación Panel aluminio extrusionado Acceso Aparcamientos 4 módulos de 1,90 x 0,30 m. (PAA).	
		QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08SS53	**u**	**Suministro y colocación Panel aluminio extrusionado 8 módulos en Aparcamiento (PISA)**	**30.366,04**
		Suministro y colocación Panel aluminio extrusionado 8 módulos en Aparcamiento (PISA). Totalmente instalado.	
		TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SS54	**u**	**Suministro y colocación Panel aluminio Itinerarios alternativos. (PIA).**	**5.811,23**
		Suministro y colocación panel aluminio extrusionado 4,50 x 2,00 m. con rotulación fija y huecos para la variable en itinerarios alternativos. (PIA). Totalmente instalado.	
		CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU08SS55	**u**	**Suministro y colocación pica para toma de tierra y accesorios.**	**35,67**
		Suministro y colocación pica para toma de tierra y accesorios. Totalmente instalada.	
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08SS56	**u**	**Suministro y colocación placa "para verde pulsar".**	**16,11**
		Suministro y colocación placa "para verde pulsar" en caja de pulsador. Totalmente instalado.	
		DIECISÉIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
vU08SS57	**u**	**Suministro y colocación placa frontal de semáforo detector peatones por infrarrojos.**	**12,02**
		Suministro y colocación placa frontal de semáforo detector peatones por infrarrojos. Totalmente instalado.	
		DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
vU08SS58	**u**	**Suministro y colocación placa para toma de tierra y accesorios.**	**71,25**
		Suministro y colocación placa para toma de tierra y accesorios. Totalmente instalado.	
		SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS59	u	**Suministro y colocación placa transparente en caja de pulsador.**	17,78
		Suministro y colocación placa transparente "Esperen Verde" en caja de pulsador. Totalmente instalado.	
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SS60	u	**Suministro y colocación placa y abrazadera metálica peatones o bicicletas.**	36,47
		Suministro y colocación de placa metálica simbólica peatones o bicicletas, incluyendo abrazadera. Totalmente instalado.	
		TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08SS61	u	**Suministro y colocación portalámparas para semáforo de 100 mm.**	11,40
		Suministro y colocación portalámparas para semáforo de 100 mm.	
		ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
vU08SS62	u	**Suministro y colocación portilla báculo pintada en negro forja.**	17,61
		Suministro y colocación portilla báculo pintada en negro forja, incluso cerradura. Totalmente instalado.	
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SS63	u	**Suministro y colocación poste aluminio para panel 8 módulos en aparcamientos (PISA).**	3.448,68
		Suministro y colocación poste aluminio para panel inicial aparcamientos (PISA), de 8 módulos de 2,50 x 0,30 m. Totalmente Instalado.	
		TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SS64	u	**Suministro y colocación poste banderola Panel Itinerarios Alternativos (PIA).**	3.962,85
		Suministro y colocación poste banderola Panel Itinerarios Alternativos (PIA), hasta 5 m de altura de gálibo. Totalmente instalado.	
		TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08SS65	u	**Suministro y colocación poste telescópico aluminio 4 Módulos . (PAA).**	2.611,74
		Suministro y colocación poste de aluminio telescópico para montaje de Panel Acceso Aparcamientos (PAA) de hasta 4 módulos de 1,90 x 0,30 m. Totalmente instalado.	
		DOS MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SS66	u	**Suministro y colocación poste tubo cilíndrico panel alfanumérico y grafico urbano, (PAU).**	2.162,77
		Suministro y colocación poste de tubo cilíndrico acanalado en perfil de aluminio para panel alfanumérico y grafico urbano, (PAU). Totalmente instalado.	
		DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS67	**u**	**Suministro y colocación poste y/o soporte sustentador para cámara de CCTV en terraza de edificio.**	**2.305,14**
		Suministro y colocación Poste y/o soporte sustentador para cámara de CCTV en terraza de edificio. Totalmente instalado.	
		DOS MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU08SS68	**u**	**Suministro y colocación protección poste metálico CCTV.**	**686,51**
		Suministro y colocación protección poste metálico CCTV. Totalmente instalado.	
		SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SS69	**u**	**Suministro y colocación proyector LEDs 200W / 20000 lm / 6000 K.**	**213,03**
		Suministro y colocación Proyector LEDs con cuerpo de aluminio 200W / 20000 lm / 6000 K para colocación sobre báculo o columna, IP67 para exterior, incluso sistema de fijación a soporte, cableado y conexionado y todo el material para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado.	
		DOSCIENTOS TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vU08SS70	**u**	**Suministro y colocación pulsador para actuador de peatones.**	**15,52**
		Suministro y colocación pulsador para actuador de peatones. Totalmente instalado.	
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08SS71	**u**	**Suministro y colocación receptor señal Bus/Tranvía.**	**850,89**
		Suministro y colocación receptor señal Bus/Tranvía. Totalmente instalado.	
		OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SS72	**u**	**Suministro y colocación reflector semáforo 200 mm. N/A.**	**53,07**
		Suministro y colocación reflector semáforo halógeno 200 mm. Nivel Alto.	
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
vU08SS73	**u**	**Suministro y colocación reflector semáforo 200 mm. N/B.**	**25,92**
		Suministro y colocación reflector semáforo halógeno 200 mm. Nivel Bajo.	
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08SS74	**u**	**Suministro y colocación semáforo 11/200 Invidentes incorporado en foco peatón o mixto, Policarbonato.**	**1.246,79**
		Suministro y montaje de semáforo acústico para paso Invidentes incorporado en foco peatón o mixtas de LEDs, de policarbonato de 200 mm. de lado, accionamiento por mando a distancia o conexión bluetooth, incluso pruebas. Totalmente instalado.	
		MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU08SS75	**u**	**Suministro y colocación semáforo 12/200 Halógeno PPC, Policarbonato.**	**195,54**
		Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos de 200 mm. de lado para peatones o mixtos (peatón-bici) con lámparas halógenas, de cualquier color o siluetas. Incluso pruebas. Totalmente instalado.	
			CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU08SS76	**u**	**Suministro y colocación semáforo descontador independiente 11/200 LEDs, Policarbonato.**	**720,09**
		Suministro y montaje semáforo descontador independiente de LEDs en foco de 200 mm de lado, incluso pruebas. Totalmente instalado.	
			SETECIENTOS VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU08SS77	**u**	**Suministro y colocación semáforo detector de peatones por Infrarrojos de 200 mm de lado.**	**424,75**
		Suministro y colocación semáforo detector de peatones de 200 mm de lado. Totalmente instalado.	
			CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU08SS78	**u**	**Suministro y colocación señal de peligro P-20 peligro peatones reforzada con iluminación LEDs intermitentes.**	**1.107,32**
		Suministro y colocación señal triangular P-20 de 70 cm de lado (peligro peatones) reforzada con iluminación LEDs intermitentes, incluso soporte aluminio Ø 90 mm y longitud 3,2 m en pintura negro forja, abrazaderas y anclaje cimentación. Totalmente instalado.	
			MIL CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU08SS79	**u**	**Suministro y colocación señal Oculta, Panel de LEDs. Cualquier pictograma, hasta 5 aspectos.**	**5.078,40**
		Suministro y colocación Señal Oculta, Panel de LEDs de 1.000 x 1.000 mm. Cualquier pictograma, hasta 5 aspectos, incluso soporte horquilla de 2,40m. Totalmente instalada.	
			CINCO MIL SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU08SS80	**u**	**Suministro y colocación soporte corona para 4 cámaras fijas.**	**1.269,86**
		Suministro y colocación corona para 4 cámaras fijas. Totalmente instalado.	
			MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU08SS81	**u**	**Suministro y colocación soporte doble para semáforo, pintado en negro forja.**	**84,52**
		Suministro y colocación soporte doble para semáforo, pintado en negro forja. Totalmente instalado.	
			OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS82	**u**	**Suministro y colocación soporte fijo orientable exteriores para cámara CCTV.**	**505,96**
		Suministro y colocación soporte fijo orientable exteriores para cámara CCTV. Totalmente instalado.	
		QUINIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SS83	**u**	**Suministro y colocación soporte panorámico exterior.**	**2.190,01**
		Suministro y colocación soporte panorámico exterior. Totalmente instalado.	
		DOS MIL CIENTO NOVENTA EUROS con UN CÉNTIMOS	
vU08SS84	**u**	**Suministro y colocación soporte triple para semáforo, pintado en negro forja.**	**63,14**
		Suministro y colocación soporte triple para semáforo pintado en negro forja. Totalmente instalado.	
		SESENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU08SS85	**u**	**Suministro y colocación sujeción de seguridad para cámara CCTV.**	**100,74**
		Suministro y colocación sujeción de seguridad para cámara CCTV. Totalmente instalado.	
		CIEN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SS86	**u**	**Suministro y colocación suplemento poste panel inicial aparcamientos, (PISA), de 2,50 x 0,30 m.**	**1.613,19**
		Suministro y colocación suplemento poste panel inicial aparcamientos, (PISA), de 2,50 x 0,30 m. Totalmente Instalado.	
		MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
vU08SS87	**u**	**Suministro y colocación tapa actuador paso peatones.**	**19,95**
		Suministro y colocación tapa actuador paso peatones. Totalmente instalado.	
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08SS88	**u**	**Suministro y colocación tapa de fundición de 40 x 40 cm. Clase C-250.**	**61,23**
		Suministro y colocación tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124 para arqueta de 40 x 40cm de dimensiones interiores. Totalmente instalado.	
		SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU08SS89	**u**	**Suministro y colocación tapa de fundición de 60 x 60 cm. Clase C-250.**	**61,23**
		Suministro y colocación tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124 para arqueta de 60 x 60cm de dimensiones interiores. Totalmente instalado.	
		SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU08SS90	**u**	**Suministro y colocación tapa de fundición de 70 cm. de diámetro. Clase D-400.**	**132,90**
		Suministro y colocación tapa de fundición de 70 cm. de diámetro. Clase D-400. Totalmente instalado.	
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS91	**u**	**Suministro y colocación toma de corriente estanca 2P+T, 16 A.**	**22,75**
		UD. TOMA CORRIENTE DOBLE ESTANCA 2P+T 16A SCHUKO, PLACAS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO INSTALADO, PRUEBAS, VERIFICACIONES, ENSAYOS.	
		VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08SS92	**u**	**Suministro y colocación toma de corriente.**	**39,02**
		Suministro y colocación toma de corriente, conexión ventilador, termostato e iluminación. Totalmente instalado.	
		TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
vU08SS93	**u**	**Suministro y colocación transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W.**	**25,57**
		Suministro y colocación transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W.	
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08SS94	**m**	**Suministro y colocación tubo flexible de 25 mm.**	**1,80**
		Suministro y colocación tubo flexible de 25 mm. Totalmente instalado.	
		UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
vU08SS95	**m**	**Suministro y colocación tubo rígido acero galvanizado de 40 mm.**	**10,52**
		Suministro y colocación tubo rígido de acero galvanizado para canalización de 40 mm de diámetro nominal, incluso piezas especiales. Totalmente instalado.	
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08SS96	**m**	**Suministro y colocación tubo rígido acero galvanizado de 50 mm.**	**13,04**
		Suministro y colocación tubo rígido de acero galvanizado para canalización de 50 mm de diámetro nominal, incluso piezas especiales. Totalmente instalado.	
		TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SS97	**u**	**Suministro y colocación ventilador 230 V, 22 W.**	**47,92**
		Suministro y colocación ventilador 230 V, 22 W. Totalmente instalado.	
		CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08SC		**CABLES**	
vU08SC27	**u**	**Suministro y colocación torpedo simple para fibras ópticas (hasta 32 fibras).**	**268,89**
		Suministro y colocación de torpedo simple para fibras ópticas (hasta 32 fibras), incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	
		DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SC26	**m**	**Suministro y colocación torpedo para empalme.**	**35,61**
		Suministro y colocación torpedo para empalme de cable de cualquier tipo. Totalmente instalado.	
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SC25	**u**	**Suministro y colocación terminación cámara fin de línea de 2 fibras ópticas.**	**180,39**
		Suministro y colocación terminación cámara fin de línea de 2 fibras ópticas. Totalmente instalado y comprobado.	
		CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SC24	**u**	**Suministro y colocación terminación cable fibra óptica en CGT.**	**90,19**
		Suministro y colocación terminación cable fibra óptica en CGT, por fibra, incluso instalación y verificación.	
		NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
vU08SC23	**u**	**Suministro y colocación jumper de fibra óptica.**	**76,85**
		Suministro y colocación de jumper de fibra óptica, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	
		SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08SC22	**u**	**Suministro y colocación empalme por fusión fibras ópticas hasta 8 fibras.**	**59,21**
		Suministro y colocación empalme por fusión fibras ópticas hasta 8 fibras por cable, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	
vU08SC21	**u**	**Suministro y colocación empalme por fusión de fibras ópticas (de 8 a 24 fibras).**	**51,90**
		Suministro y colocación empalme por fusión de fibras ópticas (de 8 a 24 fibras), incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	
		CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU08SC20	**u**	**Suministro y colocación conector RJ-45 para cable UTP.**	**3,41**
		Suministro y colocación conector RJ-45 para cable UTP, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	
		TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SC19	**u**	**Suministro y colocación conector RJ-45 para cable FTP.**	**4,68**
		Suministro y colocación conector RJ-45 para cable FTP, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	
		CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SC18	**u**	**Suministro y colocación caja de empalmes de fibras ópticas (hasta 36 fibras).**	**383,93**
		Suministro y colocación caja de empalmes de fibras ópticas (hasta 36 fibras). Incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	
		TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SC17	**m**	**Suministro y colocación cable pares trenzado FUTP CAT6 para red Local.**	**1,40**
		Suministro y colocación cable pares trenzado FUTP CAT6 para red Local. Totalmente instalado y comprobado.	
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
vU08SC16	**m**	**Suministro y colocación cable pares trenzado UTP CAT6 para red Local.**	**1,04**
		Suministro y colocación cable pares trenzado UTP CAT6 para red Local, cubierta libre de halógenos. Totalmente instalado y comprobado.	
		UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SC15	**m**	**Suministro y colocación cable de cobre heptafilar de 35 mm. Desnudo.**	**2,14**
		Suministro y colocación cable de cobre desnudo heptafilar 35 mm. conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.	
		DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU08SC14	**m**	**Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 19.**	**1,08**
		Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 19. Totalmente instalado.	
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
vU08SC13	**m**	**Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 17.**	**0,98**
		Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 17. Totalmente instalado.	
		CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SC12	**m**	**Suministro y colocación cable de 1 cuadrete EAPSP. Apantallado y armado.**	**2,76**
		Suministro y colocación cable de 1 cuadrete EAPSP. Apantallado y armado con cinta de acero corrugada. Totalmente instalado y comprobado.	
		DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SC11	**m**	**Suministro y colocación cable conexión RG59.**	**3,56**
		Suministro y colocación cable conexión RG59, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	
		TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SC10	**m**	**Suministro y colocación cable conexión RG11.**	**2,50**
		Suministro y colocación cable conexión RG11, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	
		DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU08SC09	**m**	**Suministro y colocación cable 1x16 mm2 bicolor para toma de tierra.**	**3,39**
		M3. BASE DE GRAVA-CEMENTO FABRICADA "IN-SITU" CON ZAHORRAS ARTIFICIALES, EXTENDIDA Y COMPACTADA	
		TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SC08	**m**	**Suministro y colocación cable 1x6 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.**	**1,73**
		Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 conductor de 6 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.	
		UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SC07	**m**	**Suministro y colocación cable 1x4 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.**	**1,41**
		Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 conductor de 4 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.	
		UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SC06	**m**	**Suministro y colocación cable 1x0,75 mm2 Cu H05Z1-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.**	**0,55**
		Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo H05Z1-KK Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 450/750 V formado por 1 condutor de 0,75 mm de sección y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.	
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08SC05	**m**	**Suministro y colocación cable 1x0,5 mm2 Cu H05Z1-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.**	**0,50**
		Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo H05Z1-KK Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 450/750 V formado por 1 condutor de 0,5 mm de sección y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.	
		CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU08SC04	**m**	**Suministro y colocación bandeja soporte para cables de cualquier tipo.**	**13,70**
		Suministro y colocación bandeja perforada soporte para cables de cualquier tipo, en galeria de servicio, con dimensiones 15x100 mm. Totalmente instalada.	
		TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SC03	**u**	**Suministro y colocación adaptador S-VIDEO a RCA Macho.**	**12,04**
		Suministro y colocación adaptador S-VIDEO a RCA Macho, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	
		DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SC02	**u**	**Suministro y colocación adaptador RCA Hembra a BNC Hembra.**	**10,02**
		Suministro y colocación adaptador RCA Hembra a BNC Hembra, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	
		DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS	
vU08SC01	**u**	**Suministro y colocación adaptador BNC Hembra aéreo.**	**9,25**
		Suministro y colocación adaptador BNC Hembra aéreo, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	
		NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU08SR		**REGULADORES,CENTRALES Y CCTV**	
vU08SR99	**u**	**Suministro y colocación Terminador de 50 Ohmios.**	**18,24**
		Suministro y colocación Terminador de 50 Ohmios. Totalmente instalado.	
		DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
vU08SR98	**u**	**Suministro y colocación Tarjeta Unidad Central para regulador IP.**	**1.199,36**
		Suministro y colocación Tarjeta Unidad Central para regulador IP. Totalmente instalado.	
		MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SR97	**u**	**Suministro y colocación tarjeta fuente auxiliar de alimentación para regulador.**	**91,69**
		Suministro y colocación tarjeta fuente auxiliar de alimentación para regulador. Totalmente instalado.	
		NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SR96	**u**	**Suministro y colocación tarjeta fuente alimentación para regulador.**	**429,52**
		Suministro y colocación tarjeta fuente de alimentación para regulador. Totalmente instalado.	
		CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08SR95	**u**	**Suministro y colocación tarjeta detector óctuple para rack en regulador.**	**1.011,35**
		Suministro y colocación tarjeta detector óctuplo incluidos detectores, para rack en regulador, incluida regleta, fuente de alimentación y demás accesorios. Totalmente instalado.	
		MIL ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR94	**u**	**Suministro y colocación tarjeta detector cuádruple para rack en regulador.**	**608,00**
		Suministro y colocación tarjeta detector cuádruple incluidos detectores, para rack en regulador, incluida regleta, fuente de alimentación y demás accesorios. Totalmente instalado.	
		SEISCIENTOS OCHO EUROS	
vU08SR93	**u**	**Suministro y colocación Tarjeta de salidas 4 Grupos detector lámpara fundida.**	**672,35**
		Suministro y colocación Tarjeta de salidas 4 Grupos detector lámpara fundida. Totalmente instalado.	
		SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08SR92	**u**	**Suministro y colocación Tarjeta de Red SNMP para comunicación datos SAI.**	**223,34**
		Suministro y colocación Tarjeta de Red SNMP para comunicación datos SAI. Totalmente instalada.	
		DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SR91	**u**	**Suministro y colocación Tarjeta de comunicación redundante para equipo intermedio.**	**1.175,62**
		Suministro y colocación Tarjeta de comunicación redundante para equipo intermedio de cualquier tipo. Completamente instalado.	
		MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08SR90	**u**	**Suministro y colocación Tarjeta capturadora de vídeo (digitalizadora).**	**160,86**
		Suministro y colocación Tarjeta capturadora de vídeo (digitalizadora). Totalmente instalado.	
		CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SR89	**u**	**Suministro y colocación tarjeta ampliación 15 entradas con regleta.**	**306,51**
		Suministro y colocación tarjeta ampliación 15 entradas con regleta. Totalmente instalado.	
		TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SR88	**u**	**Suministro y colocación Switch 24 x GE. Fibre Channel.**	**1.420,74**
		Suministro y colocación Switch 24 x GE. Fibre Channel.	
		MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SR87	**u**	**Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con cinco bandejas.**	**736,89**
		Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con cinco bandejas. Totalmente instalado.	
		SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SR86	**u**	**Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con tres bandejas.**	**557,37**
		Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con tres bandejas. Totalmente instalado.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU08SR85	**u**	**Suministro y colocación Soporte Panorámico exterior. Nivel Bajo.**	**2.280,85**
		Suministro y colocación Soporte Panorámico exterior para cámaras de CCTV. Nivel Bajo. Incluso conexiones y comprobación, Totalmente instalado.	
			DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU08SR84	**u**	**Suministro y colocación Soporte Panorámico exterior. Nivel Alto.**	**2.106,68**
		Suministro y colocación Soporte Panorámico exterior para cámaras de CCTV. Nivel Alto. Incluso conexiones y comprobación, Totalmente instalado.	
			DOS MIL CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU08SR83	**u**	**Suministro y colocación SAI hasta 3000 VA..**	**788,86**
		Suministro y colocación SAI hasta 3000 VA con autonomía mínima de 4 horas para cualquier equipo, incluso ranura tarjetas para comunicaciones. Totalmente instalado.	
			SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU08SR82	**u**	**Suministro y colocación Router de 24 puertos, ADSL.**	**1.086,16**
		Suministro y colocación Router de 24 puertos, ADSL. Totalmente instalado.	
			MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
vU08SR81	**u**	**Suministro y colocación regulador modular electrónico IP.**	**3.869,03**
		Suministro y colocación regulador modular electrónico IP, sincronizable, coordinable y centralizable, incluyendo armario, bastidor, fuente de alimentación, regletas de bornes de salidas, entradas hasta 12 detectores, unidad central de proceso, comunicaciones RS232, 485 o 422, tarjetas de memoria, procesadores, unidad central, comunicaciones (excepto GPRS e IP) teclados y elementos auxiliares. (Sin Tarjetas de salidas). Totalmente instalado.	
			TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU08SR80	**u**	**Suministro y colocación regulador modular electrónico CD..**	**2.527,53**
		Suministro y colocación regulador modular electrónico de cruce, sincronizable, coordinable y centralizable, incluyendo armario, bastidor, fuente de alimentación, regletas de bornes de salidas, entradas hasta 12 detectores, unidad central de proceso, comunicaciones RS232, 485 o 422, tarjetas de memoria, procesadores, unidad central, comunicaciones (excepto GPRS e IP) teclados y elementos auxiliares. (Sin Tarjetas de salidas). Totalmente instalado.	
			DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU08SR79	**u**	**Suministro y colocación regletas de nylon hasta 16 mm. Incluso Faston.**	**17,05**
		Suministro y colocación de regletas de nylon hasta 16 mm. Incluso Faston. Totalmente instalado.	
			DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU08SR78	**u**	**Suministro y colocación receptor telemando cuadretes.**	**942,06**
		Suministro y colocación receptor telemando cuadretes. Totalmente instalado.	
			NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU08SR77	**u**	**Suministro y colocación receptor telemando Bus - Tranvía.**	**922,54**
		Suministro y colocación receptor telemando Bus - Tranvía. Totalmente instalado.	
			NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU08SR76	**u**	**Suministro y colocación Receptor Fibra Óptica, monomodo, multicanal.**	**1.679,91**
		Suministro y colocación Receptor Fibra Óptica, monomodo, multicanal. Totalmente instalado.	
			MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vU08SR75	**u**	**Suministro y colocación receptor conversor telemando Fibra Óptica.**	**875,28**
		Suministro y colocación receptor conversor telemando Fibra Óptica. Totalmente instalado.	
			OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU08SR74	**u**	**Suministro y colocación Rack y fuente de alimentación.**	**1.211,42**
		Suministro y colocación Rack y fuente de alimentación. Totalmente instalado.	
			MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU08SR73	**u**	**Suministro y colocación Protección sobretensiones línea de transmisión.**	**212,50**
		Suministro y colocación Protección sobretensiones línea de transmisión. Totalmente instalada.	
			DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU08SR72	**u**	**Suministro y colocación protección sobretensiones alimentación media y fina (tipos 2 y 3).**	**174,98**
		Suministro y colocación protección sobretensiones alimentación media y fina (Tipos 2 y 3) para centrales de zona, reguladores, cámaras y armarios de Al. Totalmente instalado.	
			CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR71	**u**	**Suministro y colocación Protección combinada sobretensiones alimentación.**	**476,61**
		Suministro Protección combinada sobretensiones alimentación. Totalmente instalada.	
		CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SR70	**u**	**Suministro y colocación módulo para 2 contadores en acometida.**	**135,16**
		Suministro y colocación módulo para 2 contadores en acometida. Totalmente instalado.	
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU08SR69	**u**	**Suministro y colocación módulo para 1 contador en acometida.**	**82,09**
		Suministro y colocación módulo para 1 contador en acometida. Totalmente instalado.	
		OCHENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SR68	**u**	**Suministro y colocación Módulo comunicaciones IP.**	**231,16**
		Suministro y colocación Módulo comunicaciones IP.	
		DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU08SR67	**u**	**Suministro y colocación módulo ampliación equipo intermedio de 8 reguladores.**	**845,20**
		Suministro y colocación módulo ampliación equipo intermedio (cualquier tipo) de 8 reguladores. Completamente instalado.	
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
vU08SR66	**u**	**Suministro y colocación módem fibra óptica telemenado en CGT.**	**875,27**
		Suministro y colocación módem fibra óptica telemenado en CGT. Totalmente instalado.	
		OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
vU08SR65	**u**	**Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 1000 VA.**	**752,17**
		Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 1000 VA. Totalmente instalado.	
		SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU08SR64	**u**	**Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 500 VA.**	**649,62**
		Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 500 VA. Totalmente instalado.	
		SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08SR63	**u**	**Suministro y colocación Kit de avance manual y piloto con llavín.**	**140,03**
		Suministro y colocación Kit de avance manual y piloto con llavín. Totalmente instalado.	
		CIENTO CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR62	**u**	**Suministro y colocación interruptor magnetotérmico 4 x 40 A. Terciario.**	**155,72**
		Suministro y colocación interruptor magnetotérmico 4 x 40 A. Terciario. Totalmente instalado.	
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08SR61	**u**	**Suministro y colocación interruptor magnetotérmico 2 x 40 A. Terciario.**	**122,98**
		Suministro y colocación interruptor magnetotérmico 2 x 40 A. Terciario. Totalmente instalado.	
		CIENTO VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SR60	**u**	**Suministro y colocación intermitente doble.**	**117,02**
		Suministro y colocación intermitente doble a 230V. Totalmente instalado.	
		CIENTO DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
vU08SR59	**u**	**Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico de 63A 300mA, rearmable.**	**346,82**
		Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico de 63A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase A, para corrientes diferenciales alternas senoidales con componente continua, tiempo de disparo instantáneo, de rearme automático y gama terciario/industrial. Totalmente instalado.	
		TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08SR58	**u**	**Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico de 40A 300mA, rearmable.**	**263,51**
		Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico de 40A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase A, para corrientes diferenciales alternas senoidales con componente continua, tiempo de disparo instantáneo, de rearme automático y gama terciario/industrial. Totalmente instalado.	
		DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SR57	**u**	**Suministro y colocación interface sistema de control de aparcamientos PAA.**	**2.672,32**
		Suministro y colocación interface sistema de control de aparcamientos PAA. Totalmente instalado.	
		DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08SR56	**u**	**Suministro y colocación Grabador de vídeo para 16 cámaras o flujos de vídeo IP.**	**1.788,30**
		Suministro y colocación grabador de flujos de vídeo IP o cámaras IP, para 16 cámaras, capaz de grabar, visualizar y trasmitir, gestionable mediante protocolo ONVIF S y G, para montaje en Rack 19".	
		MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		TREINTA CÉNTIMOS	
vU08SR55	**m**	**Suministro y colocación goma para contador aforos.**	**30,46**
		Suministro y colocación goma para contador aforos. Totalmente instalado.	
		TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SR54	**u**	**Suministro y colocación fuente alimentación equipo intermedio.**	**1.231,01**
		Suministro y colocación fuente alimentación equipo intermedio de cualquier tipo. Totalmente instalado.	
		MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS	
vU08SR53	**u**	**Suministro y colocación Fuente alimentación amplificador de cualquier tipo.**	**693,03**
		Suministro y colocación Fuente alimentación amplificador de cualquier tipo. Totalmente instalado y verificado.	
		SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vU08SR52	**m**	**Suministro y colocación espira para detector electromagnético.**	**29,35**
		Suministro y colocación espira para detector electromagnético, incluyendo regata, cable con las vueltas necesarias y sellado con resina epoxi. Totalmente instalado.	
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08SR51	**u**	**Suministro y colocación equipo medida consumo eléctrico.**	**535,63**
		Suministro y colocación equipo medida consumo eléctrico, según normativa suministrador, compuesto por placa de montaje, regleta de verificación, bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neutro, terminales, tornillos, tuercas, etc. Totalmente instalado.	
		QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SR50	**u**	**Suministro y colocación equipo intermedio Estación Remota (ERU).**	**13.328,56**
		Suministro y colocación equipo intermedio Estación Remota (ERU). Totalmente instalado.	
		TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SR49	**u**	**Suministro y colocación Equipo intermedio de servicios multimedia video.**	**6.729,28**
		Suministro y colocación Equipo intermedio de servicios multimedia video. Incorporando 6 entradas y compatibilidad formato MPEG 4. Totalmente instalado y verificado.	
		SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR48	**u**	**Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32V.**	**8.265,07**
		Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32V, para señal de vídeo. Totalmente instalado.	
		OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
vU08SR47	**u**	**Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32LV.**	**18.243,32**
		Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32LV, para reguladores locales y señal de vídeo. Totalmente instalado.	
		DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08SR46	**u**	**Suministro y colocación equipo intermedio CSM. 32L.**	**21.252,68**
		Suministro y colocación equipo intermedio CSM 32L, para 32 reguladores locales mediante comunicación por cable de pares. Totalmente instalado.	
		VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SR45	**u**	**Suministro y colocación equipo de comunicaciones dotado de modem GPRS.**	**489,69**
		Suministro y colocación equipo de comunicaciones dotado de modem GPRS. Totalmente instalado.	
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SR44	**u**	**Suministro y colocación Equipo descodificador de vídeo 8 entradas H264 ONVIF S y G.**	**6.629,45**
		Suministro y colocación Descodificador de vídeo analógico a digital procedente de codificadores o cámaras IP mediante protocolo ONVIF S y G, soportando flujos MJPEG, MPEG2, MPEG4, H264, totalmente estándares, para montaje en Rack 19". Totalmente instalado.	
		SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08SR43	**u**	**Suministro y colocación Equipo codificador de vídeo 8 entradas H264 ONVIF S y G.**	**3.020,38**
		Suministro y colocación codificador de vídeo analógico a digital para visualizar en reproductores de vídeo de código abierto H264, gestionable mediante protocolo ONVIF S y G, para montaje en Rack 19". Totalmente instalado.	
		TRES MIL VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SR42	**u**	**Suministro y colocación Dispositivo remoto de adquisición y control.**	**1.286,52**
		Suministro y colocación Dispositivo remoto de adquisición y control. Totalmente instalado.	
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR41	**u**	**Suministro y colocación detector electromagnético doble.**	**475,94**
		Suministro y colocación detector electromagnético doble para dos espiras. Totalmente instalado.	
			CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU08SR40	**u**	**Suministro y colocación detector electromagnético simple.**	**415,48**
		Suministro y colocación detector electromagnético simple para una espira. Totalmente instalado.	
			CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU08SR39	**u**	**Suministro y colocación emisor telemando Bus - Tranvía.**	**647,99**
		Suministro y colocación emisor telemando Bus - Tranvía. Totalmente instalado.	
			SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU08SR38	**u**	**Suministro y colocación electrónica de redundante panel PIA.**	**322,08**
		Suministro y colocación electrónica de redundante panel de fibra óptica PIA. con "Time Out" (5 min). Totalmente instalado.	
			TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU08SR37	**u**	**Suministro y colocación Divisor de pantalla (Quad).**	**546,82**
		Suministro y colocación Divisor de pantalla (Quad) mediante hardware que facilita la entrada de diferentes señales de vídeo a cada una de las divisiones realizadas.	
			QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU08SR36	**u**	**Suministro y colocación convertidor 10/100 RJ45 a Fibra Óptica Monomodo.**	**632,47**
		Suministro y colocación de convertidor 10/100 RJ45 a Fibra Óptica Monomodo. Totalmente instalado.	
			SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU08SR35	**u**	**Suministro y colocación Convertidor RS 422/485 - RS 232.**	**130,33**
		Suministro y colocación Convertidor RS 422/485 - RS 232. Totalmente instalado.	
			CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
vU08SR34	**u**	**Suministro y colocación Conversor 2 puntos RS-422 / 485 a Ethernet.**	**374,21**
		Suministro y colocación Conversor 2 puntos RS-422 / 485 a Ethernet. Totalmente instalado.	
			TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR33	**u**	**Suministro y colocación Conversión tarjeta salidas 2G detector a 42 VAC.**	**102,96**
		Suministro y colocación Conversión tarjeta salidas 2G detector a 42 VAC. Totalmente instalado.	
		CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SR32	**u**	**Suministro y colocación controlador de aparcamientos.**	**3.138,18**
		Suministro y colocación controlador de aparcamientos. Totalmente instalado.	
		TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
vU08SR31	**u**	**Suministro y colocación contador registrador aforos.**	**4.684,18**
		Suministro y colocación contador registrador aforos. Totalmente instalado.	
		CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
vU08SR30	**u**	**Suministro y colocación Conmutador 8P 10/100.**	**384,98**
		Suministro y colocación Conmutador 8P 10/100. Totalmente instalado.	
		TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SR29	**u**	**Suministro y colocación conector tipo "T".**	**7,41**
		Suministro y colocación conector tipo "T". Totalmente instalado.	
		SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SR28	**u**	**Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable FTP.**	**17,46**
		Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable FTP. Totalmente instalado y verificado.	
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SR27	**u**	**Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable UTP.**	**16,26**
		Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable UTP. Totalmente instalado y verificado.	
		DIECISÉIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	
vU08SR26	**u**	**Suministro y colocación conector para cable de cualquier tipo.**	**17,17**
		Suministro y colocación conector para cable de cualquier tipo, hasta 50 mm. Totalmente instalado.	
		DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU08SR25	**u**	**Suministro y colocación conector BNC**	**25,12**
		Suministro y colocación conector BNC. Totalmente instalado.	
		VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR24	**u**	**Suministro y colocación Conector BNC intemperie para cable coaxial.**	**21,40**
		Suministro y colocación Conector BNC intemperie para cable coaxial. Totalmente instalado y verificado.	
		VEINTIÚN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
vU08SR23	**u**	**Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM2, hasta 8 elementos.**	**204,58**
		Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM2, hasta 8 elementos (sin incluir los mismos). Totalmente instalado.	
		DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SR22	**u**	**Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM1, hasta 4 elementos.**	**122,19**
		Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM1, hasta 4 elementos (sin incluir los mismos). Totalmente instalado.	
		CIENTO VEINTIDÓS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
vU08SR21	**u**	**Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica Rack 19" hasta 24 fibras.**	**283,34**
		Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica Rack 19" hasta 24 fibras. Totalmente instalado.	
		DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SR20	**u**	**Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica hasta 6 fibras.**	**117,63**
		Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica hasta 6 fibras. Totalmente instalado.	
		CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SR19	**u**	**Suministro y colocación Armario exterior nodo red F.O. Incluido rack interior.**	**3.937,93**
		Suministro y colocación Armario exterior nodo red F.O. Incluido rack interior. Totalmente instalado.	
		TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SR18	**u**	**Suministro y colocación Armario rack 19" 2000x1000x800 o similar.**	**3.039,50**
		Suministro y colocación Armario rack 19" 2000x1000x800 o similar, con capacidad mínima de 44 UAS, 10 módulos de entradas - salidas, ampliación matriz con Fuente de Alimentación, paneles ciegos, cables de unión y unidades de ventilación necesarias. Totalmente instalado y verificado.	
		TRES MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR17	**u**	**Suministro y colocación Amplificador transmisor simétrico / coaxial.**	**921,29**
		Suministro y colocación Amplificador transmisor simétrico / coaxial con caja sobre poste, sin alimentación. Totalmente instalado y verificado.	
		NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
vU08SR16	**u**	**Suministro y colocación Amplificador receptor simétrico / asimétrico.**	**1.231,73**
		Suministro y colocación Amplificador receptor simétrico / asimétrico de vídeo, sin alimentación. Totalmente instalado y verificado.	
		MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SR15	**u**	**Suministro y colocación Amplificador intermedio.**	**1.243,55**
		Suministro y colocación Amplificador intermedio.. Totalmente instalado y verificado.	
		MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08SR14	**u**	**Suministro y colocación Adaptador S-video a RCA macho.**	**9,74**
		Suministro y colocación Adaptador S-video a RCA macho. Totalmente instalado.	
		NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SR13	**u**	**Suministro y colocación Adaptador RCA hembra a BNC hembra.**	**10,55**
		Suministro y colocación Adaptador RCA hembra a BNC hembra. Totalmente instalado.	
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08SR12	**u**	**Suministro y colocación Adaptador BNC hembra aéreo.**	**7,35**
		Suministro y colocación Adaptador BNC hembra aéreo. Totalmente instalado.	
		SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08SR11	**u**	**Suministro Servidor CPU en Rack.**	**6.773,84**
		Suministro Servidor CPU en Rack, doble núcleo o superior, acorde al mercado existente en el momento de su adquisición, incluidos todos los elementos necesarios y especificados en el Pliego de Condiciones.	
		SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR102	**u**	**Suministro y colocación Unidad Central equipo intermedio.**	**1.156,43**
		Suministro y colocación Unidad Central equipo intermedio de cualquier tipo. Totalmente instalado.	
		MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SR101	**u**	**Suministro y colocación Transmisor-Receptor de telemando F.O.**	**802,51**
		Suministro y colocación Transmisor-Receptor de telemando F.O. Totalmente instalado.	
		OCHOCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SR100	**u**	**Suministro y colocación Transmisor Fibra Óptica, monomodo, multicanal.**	**3.202,44**
		Suministro y colocación Transmisor-Receptor Fibra Óptica, monomodo, multicanal. Totalmente instalado.	
		TRES MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SR10	**u**	**Suministro Puerto TenGigabit 10G Base LX/LH SFP.**	**3.993,79**
		Suministro Puerto TenGigabit 10G Base LX/LH SFP.	
		TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SR09	**u**	**Suministro Puerto Gigabit 1000 Base LX/LH Fibra Óptica.**	**214,04**
		Suministro Puerto Gigabit 1000 Base LX/LH Fibra Óptica.	
		DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SR08	**u**	**Suministro Puerto 10/100/1000 Base T para RJ-45.**	**151,09**
		Suministro Puerto 10/100/1000 Base T para RJ-45.	
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SR07	**u**	**Suministro equipo móvil de comunicación.**	**182,89**
		Suministro equipo móvil de comunicación.	
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SR06	**u**	**Suministro CPU en Rack.**	**2.424,10**
		Suministro CPU en Rack, doble núcleo o superior, acorde al mercado existente en el momento de se adquisición, incluidos todos los elementos necesarios y especificados en el Pliego de Condiciones.	
		DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU08SR05	**u**	**Suministro Consola multi acceso servidores SIT. (KVM).**	**1.366,69**
		Suministro Consola multi acceso servidores SIT. (KVM).	
		MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR04	**u**	**Suministro Cabina de discos para 24 unidades.**	**4.501,83**
		Suministro Cabina de discos con capacidad de 24 unidades. (Sin incluir discos).	
		CUATRO MIL QUINIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SR03	**u**	**Suministro Cabina almacenamiento ethernet 8 discos. (sin incluir discos)**	**3.928,83**
		Suministro Cabina almacenamiento ethernet 8 discos. (sin incluir discos)	
		TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SR02	**u**	**Suministro Cabina almacenamiento ethernet 4 discos. (sin incluir discos).**	**2.379,66**
		Suministro Cabina almacenamiento ethernet 4 discos. (sin incluir discos).	
		DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SR01	**u**	**Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra.**	**27,01**
		Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra.	
		VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS	
vU08SM		**MONTAJES**	
vU08SM01	**u**	**Montaje o desmontaje abrazadera para placa metálica.**	**5,89**
		Montaje o desmontaje abrazadera para placa metálica.	
		CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SM02	**u**	**Montaje o desmontaje actuador de demanda de paso para peatones.**	**10,73**
		Montaje o desmontaje actuador de demanda de paso para peatones.	
		DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SM03	**u**	**Montaje o desmontaje aire acondicionado para SAI.**	**110,53**
		Montaje o desmontaje aire acondicionado para SAI.	
		CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SM04	**u**	**Montaje o desmontaje alargadera para báculo de cualquier tipo y de cualquier longitud.**	**30,81**
		Montaje o desmontaje alargadera para báculo de cualquier tipo y de cualquier longitud.	
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SM05	**u**	**Montaje o desmontaje alargador poste de panel P.I.S.A**	**255,84**
		Montaje o desmontaje alargador poste para montaje de módulo de panel inicial aparcamientos de 2,5x0,30 m.	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM06	**u**	**Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio.**	**15,21**
		Montaje o desmontaje ampliación para 16 intersecciones en equipo intermedio, para control de hasta 48 intersecciones.	
		QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	
vU08SM07	**u**	**Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio.**	**15,21**
		Montaje o desmontaje ampliación para 16 intersecciones en equipo intermedio, para control de hasta 48 intersecciones.	
		QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	
vU08SM08	**u**	**Montaje o desmontaje amplificador intermedio receptor transmisor de vídeo.**	**154,17**
		Montaje o desmontaje amplificador intermedio receptor transmisor de vídeo. .	
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU08SM09	**u**	**Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.**	**88,56**
		Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.	
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM10	**u**	**Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.**	**88,56**
		Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.	
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM11	**u**	**Montaje o desmontaje armario para electrónica de paso inferior 1200x700x300.**	**88,56**
		Montaje o desmontaje armario para electrónica de paso inferior 1200x700x300.	
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM12	**u**	**Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV.**	**88,56**
		Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV.	
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM13	**u**	**Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV.**	**88,56**
		Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV.	
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM14	**u**	**Montaje o desmontaje armario.**	**13,41**
		Montaje o desmontaje armario para exterior de chapa galvanizada de cualquier tamaño y en cualquier posición.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SM15	**u**	**Montaje o desmontaje asiento para semáforo de cualquier tipo.**	**1,34**
		Montaje o desmontaje asiento para semáforo de cualquier tipo.	
		UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SM16	**u**	**Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo de 6m. de altura.**	**190,56**
		Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo de 6m. de altura.	
		CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM17	**u**	**Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo modelo "Valencia".**	**285,83**
		Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo modelo "Valencia".	
		DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SM18	**u**	**Montaje o desmontaje bajante de báculo con soporte de cualquier tipo.**	**15,41**
		Montaje o desmontaje bajante de báculo con soporte de cualquier tipo.	
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SM19	**u**	**Montaje o desmontaje bandeja de detector.**	**8,85**
		Montaje o desmontaje bandeja de detector.	
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08SM20	**m**	**Montaje o desmontaje bandeja soporte para cables en galeria de servicio de 15x10.**	**2,20**
		Montaje o desmontaje bandeja soporte para cables en galeria de servicio de 15x10.	
		DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
vU08SM21	**m**	**Montaje o desmontaje cable de 8 - 36 fibras ópticas armado.**	**0,90**
		Montaje o desmontaje cable de 8 - 36 fibras ópticas armado.	
		CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU08SM22	**m**	**Montaje o desmontaje cable de acero para fiador Nº 17 y Nº 19.**	**0,54**
		Montaje o desmontaje cable de acero para fiador Nº 17 y Nº 19.	
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SM23	**m**	**Montaje o desmontaje cable Fibra Óptica armado.**	**0,71**
		Montaje o desmontaje cable Fibra Óptica armado.	
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SM24	**h**	**Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.**	**51,39**
		Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.	
		CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM25	**u**	**Montaje o desmontaje caja acometida.**	**22,69**
		Montaje o desmontaje caja acometida.	
		VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SM26	**u**	**Montaje o desmontaje caja estanca 100 x 100 para conexion eléctrica.**	**8,85**
		Montaje o desmontaje caja estanca 100 x 100 para conexion eléctrica.	
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08SM27	**u**	**Montaje o desmontaje caja general de protección de acometida.**	**15,55**
		Montaje o desmontaje caja general de protección de acometida.	
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08SM28	**u**	**Montaje o desmontaje cerradura para portilla para báculo.**	**4,03**
		Montaje o desmontaje cerradura para portilla para báculo.	
		CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vU08SM29	**u**	**Montaje o desmontaje cerradura.**	**9,38**
		Montaje o desmontaje cualquier tipo de cerradura, normal, de seguridad, llavín, etc. para armario exterior.	
		NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SM30	**u**	**Montaje o desmontaje chasis hasta 16 grupos para regulador.**	**29,71**
		Montaje o desmontaje chasis hasta 16 grupos para regulador.	
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SM31	**u**	**Montaje o desmontaje chasis para equipo intermedio.**	**132,48**
		Montaje o desmontaje chasis para equipo intermedio.	
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SM32	**u**	**Montaje o desmontaje columna con pernos para semáforo.**	**8,97**
		Montaje o desmontaje columna con pernos para semáforo.	
		OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08SM33	**u**	**Montaje o desmontaje columna hasta 1 m.**	**18,08**
		Montaje o desmontaje de columna hasta 1 m de altura, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.	
		DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
vU08SM34	**u**	**Montaje o desmontaje columna hasta 3,00 m.**	**24,13**
		Montaje o desmontaje columna hasta 3,00 m. de altura, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.	
		VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM35	**u**	**Montaje o desmontaje columna hasta 4,00 m.**	**93,10**
		Montaje o desmontaje columna hasta 4,00 m. de altura, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.	
		NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU08SM36	**u**	**Montaje o desmontaje combinador o descombinador de señales de vídeo.**	**91,86**
		Montaje o desmontaje combinador o descombinador de señales de vídeo.	
		NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM37	**u**	**Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable coaxial.**	**22,69**
		Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable coaxial.	
		VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SM38	**u**	**Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable coaxial.**	**22,69**
		Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable coaxial.	
		VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SM39	**u**	**Montaje o desmontaje conmutador 10/100.**	**44,87**
		Montaje o desmontaje conmutador 10/100.	
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08SM40	**u**	**Montaje o desmontaje conmutadores de puertos Base T o Base LX.**	**22,92**
		Montaje o desmontaje conmutadores de puertos Base T o Base LX.	
		VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08SM41	**u**	**Montaje o desmontaje controlador aparcamientos.**	**44,64**
		Montaje o desmontaje controlador aparcamientos.	
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SM42	**h**	**Montaje o desmontaje cualquier tipo de sustentación a poste en nivel alto.**	**147,69**
		Montaje o desmontaje cualquier tipo de sustentación a poste en nivel alto.	
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SM43	**u**	**Montaje o desmontaje cuaquier tipo de conector para cable de red o telefonia (RJ-11, RJ14, RJ25, etc).**	**5,12**
		Montaje o desmontaje cuaquier tipo de conector para cable de red o telefonia (RJ-11, RJ14, RJ25, etc).	
		CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM44	u	**Montaje o desmontaje demodulador señal óptico - vídeo - óptico.**	91,86
		Montaje o desmontaje demodulador señal óptico - vídeo - óptico.	
		NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM45	u	**Montaje o desmontaje detector cuádruple.**	22,69
		Montaje y desmontaje detector de tráfico electromagnético cuádruple.	
		VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SM46	u	**Montaje o desmontaje detector de peatones por infrarrojos.**	10,73
		Montaje o desmontaje detector de peatones por infrarrojos.	
		DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SM47	u	**Montaje o desmontaje detector doble.**	16,09
		Montaje y desmontaje detector de tráfico electromagnético doble.	
		DIECISÉIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SM48	u	**Montaje o desmontaje detector doble.**	16,09
		Montaje y desmontaje detector de tráfico electromagnético doble.	
		DIECISÉIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SM49	u	**Montaje o desmontaje detector simple.**	15,21
		Montaje o desmontaje detector de tráfico elctromagnético simple.	
		QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	
vU08SM50	u	**Montaje o desmontaje detector simple.**	15,21
		Montaje o desmontaje detector de tráfico elctromagnético simple.	
		QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	
vU08SM51	u	**Montaje o desmontaje distribuidor 64 Entradas - 64 Salidas Patch Panel**	894,75
		Montaje o desmontaje distribuidor 64 Entradas - 64 Salidas Patch Panel.	
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08SM52	u	**Montaje o desmontaje electrónica panel P.I.A.**	22,69
		Montaje o desmontaje de electrónica para panel de Fibra Óptica con "Time Out" (5 min). Panel P.I.A.	
		VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SM53	u	**Montaje o desmontaje electrónica panel P.I.A.**	22,69
		Montaje o desmontaje de electrónica para panel de Fibra Óptica con "Time Out" (5 min). Panel P.I.A.	
		VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM54	u	**Montaje o desmontaje emplame para cable de Fibra Óptica armado.**	21,98
		Montaje o desmontaje emplame para cable de Fibra Óptica armado.	
		VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SM55	h	**Montaje o desmontaje equipo electrónico.**	47,77
		Montaje o desmontaje equipo electrónico (regulador, central, detector, repetidor de sincronismos y material electrónico en general).	
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08SM56	u	**Montaje o desmontaje equipo informático.**	44,64
		Montaje o desmontaje equipo informático.	
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SM57	u	**Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.**	220,33
		Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.	
		DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SM58	u	**Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.**	220,33
		Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.	
		DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SM59	u	**Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-32 L y ERU.**	220,56
		Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-32 L y ERU.	
		DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM60	u	**Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-V.**	132,71
		Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-V.	
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SM61	u	**Montaje o desmontaje equipo para contador, registrador o clasificador.**	44,64
		Montaje o demontaje equipo para contador, registrador o clasificador.	
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SM62	u	**Montaje o desmontaje faldón fundición para columna de 0'1 m. de diámetro.**	4,03
		Montaje o desmontaje faldón de fundición para columna de 0'1 m. de diámetro.	
		CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM63	**u**	**Montaje o desmontaje foco semáforo 100mm LEDs.**	**11,71**
		Montaje o desmontaje foco semáforo 100mm de diámetro de LEDs.	
		ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SM64	**u**	**Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm LEDs. Nivel Alto.**	**40,14**
		Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm de lado o diámetro de LEDs. Nivel Alto.	
		CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU08SM65	**u**	**Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm LEDs. Nivel Bajo.**	**15,21**
		Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm de lado o diámetro de LEDs. Nivel Bajo.	
		QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	
vU08SM66	**u**	**Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.**	**29,71**
		Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.	
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SM67	**u**	**Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.**	**29,71**
		Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.	
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SM68	**u**	**Montaje o desmontaje fuente de alimentación para amplificacdor TV de cualquier tipo.**	**93,04**
		Montaje o desmontaje fuente de alimentación para amplificador TV de cualquier tipo.	
		NOVENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SM69	**u**	**Montaje o desmontaje fuente de alimentación para cámara TV.**	**69,19**
		Montaje o desmontaje Fuente de Alimentación para cámara TV.	
		SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
vU08SM70	**u**	**Montaje o desmontaje fusible cerámico.**	**15,21**
		Montaje o desmontaje fusible cerámico.	
		QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	
vU08SM71	**u**	**Montaje o desmontaje grupo electrógeno de 7,5 KVA.**	**264,25**
		Montaje o desmontaje grupo electrógeno de 7,5 KVA.	
		DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU08SM72	**u**	**Montaje o desmontaje interruptor de corriente 1x10 A. 250 V.**	**15,21**
		Montaje o desmontaje interruptor de corriente 1x10 A. 250 V.	
		QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	
vU08SM73	**u**	**Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50 W. Nivel Alto.**	**35,94**
		Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50 W. Nivel Alto.	
		TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		CÉNTIMOS	
vU08SM74	**u**	**Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50W. Nivel Bajo.**	**7,13**
		Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50 W. Nivel Bajo.	
		SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
vU08SM75	**u**	**Montaje o desmontaje marco y tapa fundición de cualquier tamaño o diámetro.**	**23,61**
		Montaje o desmontaje marco y tapa de fundición de cualquier tamaño o diámetro.	
		VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SM76	**u**	**Montaje o desmontaje mecanismo intermitencia.**	**15,21**
		Montaje o desmontaje mecanismo de intermitencia de conmutación simple o doble.	
		QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	
vU08SM77	**u**	**Montaje o desmontaje microinterruptor.**	**6,04**
		Montaje o desmontaje microinterruptor.	
		SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SM78	**u**	**Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de control.**	**91,86**
		Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de control.	
		NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM79	**u**	**Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de control.**	**91,86**
		Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de control.	
		NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM80	**u**	**Montaje o desmontaje módulo ampliación chasis.**	**29,71**
		Montaje o desmontaje módulo de ampliación chasis para 8 Grupos.	
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SM81	**u**	**Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica para panel P.I.A.**	**255,84**
		Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m. para representación de hasta 9 caracteres y 3 aspectos, completo, incluso detector de lámpara fundida.	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SM82	**u**	**Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica para panel P.I.A.**	**255,84**
		Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m. para representación de hasta 9 caracteres y 3 aspectos, completo, incluso detector de lámpara fundida.	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM83	**u**	**Montaje o desmontaje módulo de panel P.A.A.**	**254,12**
		Montaje o desmontaje de módulo de panel de acceso a aparcamientos de 1,90x0,30 m.	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU08SM84	**u**	**Montaje o desmontaje módulo de panel P.I.S.A.**	**255,84**
		Montaje o desmontaje de módulo Panel Inicial Aparcamientos de 2,50 x 0,30 m.	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SM85	**u**	**Montaje o desmontaje módulo de retroproyección de 70 ".**	**355,11**
		Montaje o desmontaje módulo de retroproyección de 70 ".	
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
vU08SM86	**u**	**Montaje o desmontaje módulo de salida para ampliación de matriz de conmutación.**	**91,86**
		Montaje o desmontaje módulo de salida para ampliación de matriz de conmutación.	
		NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM87	**u**	**Montaje o desmontaje módulo dos contadores.**	**22,69**
		Montaje o desmontaje módulo dos contadores.	
		VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SM88	**u**	**Montaje o desmontaje módulo dos contadores.**	**22,69**
		Montaje o desmontaje módulo dos contadores.	
		VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SM89	**u**	**Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Alto.**	**64,25**
		Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Alto.	
		SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU08SM90	**u**	**Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Bajo.**	**22,69**
		Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Bajo.	
		VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SM91	**u**	**Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.**	**128,81**
		Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.	
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM92	u	**Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.**	128,81
		Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.	
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SM93	u	**Montaje o desmontaje módulo un contador.**	15,21
		Montaje o desmontaje módulo un contador.	
		QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	
vU08SM94	u	**Montaje o desmontaje módulo Unidad Central y Fuente Alimentación para panel P.A.A.**	351,11
		Montaje o desmontaje de módulo de unidad central y fuente de alimentación para panel P.A.A- de acceso a aparcamientos de hasta 4 módulos de 1,90x0,30 m.	
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
vU08SM95	u	**Montaje o desmontaje módulo Unidad Central y Fuente Alimentación para panel P.I.S.A.**	446,40
		Montaje o desmontaje módulo Unidad Central y Fuente Alimentación para panel P.I.S.A de hasta 8 módulos de 2,5x0,30 m.	
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
vU08SM96	u	**Montaje o desmontaje módulos de entrada para matriz de conmutación.**	91,86
		Montaje o desmontaje módulos de entrada para matriz de conmutación.	
		NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM97	u	**Montaje o desmontaje módulos para regulador o equipo intermedio.**	16,88
		Montaje o desmontaje módulo de sincronismo, modem, reloj, salidas, comunicaciones, ampliaciones, conexiones, módulos manuales, fuentes de alimentación auxiliares, ampliaciones de memoria, ampliaciones de estructura, actuaciones, accionamientos, protecciones rearmables, etc. para regulador o equipo intermedio.	
		DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SM98	u	**Montaje o desmontaje módulos para regulador o equipo intermedio.**	16,88
		Montaje o desmontaje módulo de sincronismo, modem, reloj, salidas, comunicaciones, ampliaciones, conexiones, módulos manuales, fuentes de alimentación auxiliares, ampliaciones de memoria, ampliaciones de estructura, actuaciones, accionamientos, protecciones rearmables, etc. para regulador o equipo intermedio.	
		DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM99	**u**	**Montaje o desmontaje mueble rack ubicación 10 módulos entrada-salida**	**267,55**
		Montaje o desmontaje mueble rack ubicación 10 módulos entrada-salida. Ampliación matriz con fuente de alimentación, paneles ciegos, cable de unión, 3 unidades.	
		DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08SM100	**u**	**Montaje o desmontaje panel aluminio extrusionado de 1,90x0,30 m. para panel P.A.A.**	**382,87**
		Montaje o desmontaje de panel de aluminio extrusionado de 4 módulos de 1,90x0,30 m. para panel de acceso a aparcamientos P.A.A.	
		TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08SM101	**u**	**Montaje o desmontaje panel de aluminio extrusionado de 2,5x0,30 m. para panel P.I.S.A.**	**636,94**
		Montaje o desmontaje de panel de aluminio extrusionado de 8 módulos de 2,5x0,30 m.,Panel P.I.S.A. Información Aparcamientos.	
		SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SM102	**u**	**Montaje o desmontaje panel de aluminio P.I.A.**	**763,97**
		Montaje o desmontaje panel itinerarios alternativos P.I.A. de aluminio extrusionado 4,5x2,0 m. con rotulación fija y huecos para la variable.	
		SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08SM103	**u**	**Montaje o desmontaje panel de aluminio P.I.A.**	**763,97**
		Montaje o desmontaje panel itinerarios alternativos P.I.A. de aluminio extrusionado 4,5x2,0 m. con rotulación fija y huecos para la variable.	
		SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08SM104	**u**	**Montaje o desmontaje PC industrial en Rack.**	**110,76**
		Montaje o desmontaje PC industrial en Rack.	
		CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM105	**u**	**Montaje o desmontaje placa frontal para semáforo de peatones con infrarrojos.**	**6,44**
		Montaje o desmontaje placa frontal para semáforo de peatones con infrarrojos.	
		SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SM106	**u**	**Montaje o desmontaje placa metálica sobre semáforo.**	**8,05**
		Montaje o desmontaje placa metálica sobre semáforo.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
vU08SM107	**u**	**Montaje o desmontaje placa o pica para toma tierra.**	**12,07**
		Montaje o desmontaje placa o pica para toma tierra con todos los accesorios necesarios.	
		DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
vU08SM108	**u**	**Montaje o desmontaje portamicrointerruptor.**	**6,04**
		Montaje o desmontaje portamicrointerruptor.	
		SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SM109	**u**	**Montaje o desmontaje portilla para báculo.**	**6,71**
		Montaje o desmontaje portilla para báculo.	
		SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SM110	**u**	**Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.A.**	**192,34**
		Montaje o desmontaje de poste de aluminio telescópico para montaje de panel de acceso a aparcamientos de hasta 4 módulos de 1,90x0,30 m.	
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SM111	**u**	**Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.**	**192,34**
		Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.	
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SM112	**u**	**Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.**	**192,34**
		Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.	
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SM113	**u**	**Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.I.S.A.**	**192,34**
		Montaje o desmontaje de poste aluminio para montaje Panel Inicial Aparcamientos de 8 módulos de 2,5 x 0,30 m.	
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SM114	**u**	**Montaje o desmontaje poste para banderola altura hasta 5 m. Panel P.I.A.**	**192,34**
		Montaje o desmontaje poste para montaje en banderola de panel hasta 5 m. de altura de gálibo.	
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SM115	**u**	**Montaje o desmontaje poste para banderola altura hasta 5 m. Panel P.I.A.**	**192,34**
		Montaje o desmontaje poste para montaje en banderola de panel hasta 5 m. de altura de gálibo.	
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM116	u	**Montaje o desmontaje poste sustentador de 20 m. de altura para cámara de TV.**	295,38
		Montaje o desmontaje poste sustentador de 20 m. de altura para cámara de TV.	
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SM117	u	**Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 10 metros de altura para cámara de TV.**	130,12
		Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 10 metros de altura para cámara de TV.	
		CIENTO TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU08SM118	u	**Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 20 metros de altura para cámara de TV.**	295,38
		Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 20 metros de altura para cámara de TV.	
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SM119	u	**Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de TV.**	132,48
		Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de TV.	
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SM120	u	**Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de TV.**	132,48
		Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de TV.	
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SM121	u	**Montaje o desmontaje procesador digital.**	91,58
		Montaje o desmontaje procesador digital.	
		NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SM122	u	**Montaje o desmontaje protección para columna soporte de TV.**	254,06
		Montaje o desmontaje protección para columna soporte de TV.	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM123	u	**Montaje o desmontaje pulsador de demanda de paso de peatones.**	8,85
		Montaje o desmontaje pulsador de demanda de paso de peatones.	
		OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM124	**u**	**Montaje o desmontaje pupitre de control para sistema de conmutación y telemando digital.**	**69,91**
		Montaje o desmontaje pupitre de control para sistema de conmutación y telemando digital.	
			SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vU08SM125	**u**	**Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación.**	**135,78**
		Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación.	
			CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU08SM126	**u**	**Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación.**	**135,78**
		Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación.	
			CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU08SM127	**u**	**Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes.**	**91,86**
		Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes.	
			NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU08SM128	**u**	**Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes.**	**91,86**
		Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes.	
			NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU08SM129	**u**	**Montaje o desmontaje receptor de telemando por Fibra Óptica.**	**91,86**
		Montaje o desmontaje receptor de telemando por Fibra Óptica.	
			NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU08SM130	**u**	**Montaje o desmontaje receptor señal Bus-Tranvía.**	**23,44**
		Montaje o desmontaje receptor señal Bus-Tranvía.	
			VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU08SM131	**u**	**Montaje o desmontaje regleta "Nylon"**	**15,21**
		Montaje o desmontaje regleta "Nylon"	
			QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
vU08SM132	**u**	**Montaje o desmontaje regleta "Nylon"**	**15,21**
		Montaje o desmontaje regleta "Nylon"	
			QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM134	u	**Montaje o desmontaje regleta hasta 32 grupos.**	21,80
		Montaje o desmontaje regleta de salidas de 16, 24 o 32 grupos para regulador.	
		VEINTIÚN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
vU08SM133	u	**Montaje o desmontaje regleta hasta 8 grupos.**	20,49
		Montaje o desmontaje regleta de salidas hasta 8 grupos para regulador modular.	
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SM135	u	**Montaje o desmontaje regulador.**	47,54
		Montaje o desmontaje regulador modular electrónico centralizable y sincronizado.	
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SM136	u	**Montaje o desmontaje regulador.**	135,38
		Montaje o desmontaje regulador modular electrónico centralizable y sincronizado.	
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SM137	u	**Montaje o desmontaje SAI**	88,68
		Montaje o desmontaje S.A.I. (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).	
		OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SM138	u	**Montaje o desmontaje SAI**	88,68
		Montaje o desmontaje S.A.I. (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).	
		OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SM139	u	**Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador.**	88,56
		Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador.	
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM140	u	**Montaje o desmontaje SAI para cualquier equipo.**	88,56
		Montaje o desmontaje SAI para cualquier equipo.	
		OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM141	u	**Montaje o desmontaje selector secuencial digital sobre poste, hatas 12 entradas y 2 salidas.**	113,11
		Montaje o desmontaje selector secuencial digital sobre poste, hasta 12 entradas y 2 salidas.	
		CIENTO TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM142	**h**	**Montaje o desmontaje semáforo 100mm.**	**33,37**
		Montaje o desmontaje de semáforo de 100 mm de diámetro y accesorios afines internos y de sustentación; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.	
		TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08SM143	**h**	**Montaje o desmontaje semáforo 200 mm. Nivel Alto.**	**128,42**
		Montaje o desmontaje, hasta 4 m de altura, de semáforo de 200 mm de diámetro o lado y accesorios afines internos y de sustentación incluyendo medios auxiliares y pequeño material. Nivel alto.	
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08SM144	**h**	**Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo.**	**18,66**
		Montaje o desmontaje, hasta 4 m de altura, de semáforo de 200 mm de diámetro o lado, incluso invidentes y accesorios afines internos y de sustentación incluyendo medios auxiliares y pequeño material. Nivel bajo.	
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM145	**u**	**Montaje o desmontaje señal oculta con cualquier pictograma, hasta 5 aspectos.**	**381,81**
		Montaje o desmontaje señal oculta con cualquier pictograma, hasta 5 aspectos.	
		TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SM146	**u**	**Montaje o desmontaje sistema de alimentación, para pupitre de control digital.**	**113,83**
		Montaje o desmontaje sistema de alimentación, para pupitre de control digital.	
		CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SM147	**u**	**Montaje o desmontaje sistema de protección de electrónica en amplificadores intermedios.**	**47,77**
		Montaje o desmontaje sistema de protección de electrónica en amplificadores intermedios.	
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08SM148	**u**	**Montaje o desmontaje sistema de protección electrónica en sala de control por Grupo.**	**47,77**
		Montaje o desmontaje sistema de protección electrónica en sala de control por Grupo.	
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08SM149	**u**	**Montaje o desmontaje soporte de corona para 4 cámaras fijas. Nivel Alto.**	**73,86**
		Montaje o desmontaje soporte de corona para 4 cámaras fijas. Nivel Alto.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM150	**u**	**Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Alto.**	**594,70**
		Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Alto.	
		QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU08SM151	**u**	**Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Bajo.**	**262,73**
		Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Alto.	
		DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SM152	**u**	**Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo.**	**13,41**
		Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo.	
		TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SM153	**u**	**Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV.**	**73,86**
		Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV.	
		SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM154	**u**	**Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV.**	**73,86**
		Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV.	
		SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM155	**u**	**Montaje o desmontaje tapa actuador de demanda de paso para peatones.**	**6,44**
		Montaje o desmontaje tapa actuador de demanda de paso para peatones.	
		SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SM156	**u**	**Montaje o desmontaje tarjeta ampliación de equipo intermedio.**	**15,21**
		Montaje o desmontaje tarjeta ampliación de equipo intermedio.	
		QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	
vU08SM157	**u**	**Montaje o desmontaje tarjeta capturadora de vídeo.**	**22,81**
		Montaje o desmontaje tarjeta capturadora de vídeo.	
		VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SM158	**u**	**Montaje o desmontaje tarjeta comunicaciones equipo intermedio para 16 intersecciones.**	**15,21**
		Montaje o desmontaje tarjeta comunicaciones equipo intermedio para 16 intersecciones.	
		QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	
vU08SM159	**u**	**Montaje o desmontaje tarjeta panel de leds.**	**29,71**
		Montaje o desmontaje tarjeta panel de leds.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SM160	**u**	**Montaje o desmontaje tarjeta, altavoz semáforo o placa perforada invidentes.**	**10,23**
		Montaje o desmontaje tarjeta, altavoz semáforo o placa perforada invidentes.	
		DIEZ EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU08SM161	**u**	**Montaje o desmontaje terminal, beco, tornillo, tope, conector o terminador.**	**7,31**
		Montaje o desmontaje terminal, beco, tornillo, tope, conector o terminador.	
		SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SM162	**u**	**Montaje o desmontaje toma de corriente.**	**6,71**
		Montaje o desmontaje toma de corriente, conexión a ventilador, termostato e iluminación.	
		SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SM163	**u**	**Montaje o desmontaje torpedo para empalme de cable de cualquier tipo.**	**5,27**
		Montaje o desmontaje torpedo para empalme de cable de cualquier tipo.	
		CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
vU08SM164	**u**	**Montaje o desmontaje transformador de 3000 VA.**	**66,61**
		Montaje o desmontaje transformador de 3000 VA para regulador con cambio de tensión.	
		SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SM165	**u**	**Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.**	**91,86**
		Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.	
		NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM166	**u**	**Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.**	**91,86**
		Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.	
		NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SM167	**m**	**Montaje o desmontaje tubo acero galvanizado de cualquier diámetro inferior a 100 mm.**	**2,68**
		Montaje o desmontaje tubo acero galvanizado de cualquier diámetro inferior a 100 mm.	
		DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SM168	**m**	**Montaje o desmontaje tubo flexible PVC de cualquier diámetro inferior a 100 mm.**	**1,60**
		Montaje o desmontaje tubo flexible PVC de cualquier diámetro inferior a 100 mm.	
		UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
vU08SM169	**u**	**Montaje o desmontaje unidad central equipo intermedio.**	**15,21**
		Montaje o desmontaje unidad central equipo intermedio.	
		QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM170	**u**	**Montaje o desmontaje video-controlador para matriz de conmutación.**	**2.608,82**
		Montaje o desmontaje vídeo-controlador para matriz de conmutación.	
		DOS MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08SM171	**h**	**Tendido aéreo cables de cualquier tipo y sección.**	**51,16**
		Tendido aéreo cables de cualquier tipo y sección.	
		CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU08Ñ		**SEÑALIZACIÓN**	
vU08ÑX		**OPERACIONES AUXILIARES, MAQUINARIA Y M.O.- SEÑALIZACIÓN VIAL**	
vU08Ñ..		**MONTAJE Y DESMONTAJE SEÑALIZACIÓN VIAL**	
vU08Ñ118	**u**	**Montaje y desmontaje corte de carril, vía urbana alta capacidad, tramos 500 m**	**27,91**
		Montaje y desmontaje de señalización y balizamiento reflectante y/o luminoso, para corte parcial de carriles en vía urbana de alta capacidad, para trabajos de repintado o similar de tramos de 500 m o fracción, segun indicación de Dirección Facultativa, incluyendo el cambio de lado del corte de tráfico para mantener el tramo en servicio durante las operaciones a realizar.	
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08Ñ117	**u**	**Colocación de macetero, cualquier modelo y material, en número superior a diez**	**17,87**
		Colocación de macetero, cualquier modelo y material, en orden de trabajo que contenga la colocación de maceteros en número superior a diez, incluso medios auxiliares, totalmente colocado.	
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08Ñ116	**u**	**Colocación de macetero, cualquier modelo y material, en número entre cuatro y diez**	**38,71**
		Colocación de macetero, cualquier modelo y material, en orden de trabajo que contenga la colocación de maceteros en número entre cuatro y diez, incluso medios auxiliares, totalmente colocado.	
		TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08Ñ115	**u**	**Colocación de macetero, cualquier modelo y material, en número inferior o igual a tres**	**59,56**
		Colocación de macetero, cualquier modelo y material, en orden de trabajo que contenga la colocación de maceteros en número inferior o igual a tres, incluso medios auxiliares, totalmente colocado.	
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08Ñ114	**u**	**Montaje o desmontaje de plancha aluminio en señalizacion ciclopeatonal**	**25,46**
		Montaje o desmontaje a poste de plancha de aluminio en conjunto de señalización ciclopeatonal	
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08Ñ113	**u**	**Montaje o desmontaje de módulo para aparcapatinetes**	**25,46**
		Montaje o desmontaje de módulo para aparcapatinetes.	
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08Ñ112	**u**	**Montaje o desmontaje de módulo de dos horquillas para bicicletas**	**18,25**
		Montaje o desmontaje de módulo de acero galvanizado formado por dos horquillas unidas a un bastidor horizontal cuadrangular, para aparcamiento de bicicletas	
		DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU08Ñ111	**u**	**Montaje o desmontaje de estación de reparación de bicicletas modelo b**	**76,38**
		Montaje o desmontaje de estación de reparación de bicicletas, modelo B. Totalmente colocada y en correcto funcionamiento.	
		SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08Ñ110	**u**	**Montaje o desmontaje de estación de reparación de bicicletas modelo a**	**50,92**
		Montaje o desmontaje de estación de reparación de bicicletas, modelo A. Totalmente colocada y en correcto funcionamiento.	
		CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08Ñ108	**u**	**Desbroce mecánico**	**0,56**
		Desbroce mecánico de terreno de pendiente inferior al 12 % o cuneta, con densidad de vegetación alta, mediante desbrozador de cuchillas flotantes montado sobre brazo articulado y acoplado a la toma de fuerza de un tractor o equivalente, con una anchura de trabajo de 0,9 a 1,2 m, con un mínimo de dos pasadas de máquina, incluso recogida de maleza	
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08Ñ107	**u**	**Montaje o desmontaje estructura aparcamiento bicicletas 2 alturas 16 plazas**	**274,97**
		Montaje o desmontaje de estructura para aparcamiento de bicicletas de doble altura en 1 módulo sencillo de 16 plazas, de acero galvanizado y aluminio, incluso medios auxiliares para su total colocación o retirada.	
		DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08Ñ106	**u**	**Desmontaje de banco o silla**	**47,80**
		Desmontaje de banco, cualquier modelo, incluyendo retirada de tornillería, eliminación de restos y tapado de perforaciones con resina	
		CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
vU08Ñ105	**u**	**Montaje de banco o silla**	**71,89**
		Montaje de banco, cualquier modelo, totalmente colocado sobre pavimento incluso anclajes y elementos auxiliares.	
		SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08Ñ104	**u**	**Desmontaje de jardinera modelo cebra**	**27,61**
		Desmontaje de jardinera modelo cebra, incluyendo retirada de tornillería, eliminación de restos y tapado de perforaciones con resina	
		VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08Ñ103	**u**	**Montaje de jardinera modelo cebra, totalmente colocada sobre pavimento**	**64,43**
		Montaje de jardinera modelo cebra de plástico, totalmente colocada sobre pavimento incluso anclajes y elementos auxiliares.	
		SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08Ñ102	**u**	**Desmontaje de cojín berlinés, cualquier modelo**	**67,54**
		Desmontaje de cojín berlinés, cualquier modelo, incluyendo retirada de tornillería, eliminación de restos y tapado de perforaciones con resina	
		SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08Ñ101	**u**	**Montaje de cojín berlinés, cualquier modelo**	**84,02**
		Montaje de cojín berlinés, cualquier modelo	
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
vU08Ñ100	**u**	**Montaje o desmontaje de módulo de tres horquillas para aparcamiento de bicicletas**	**27,39**
		Montaje o desmontaje de módulo portátil de tres horquillas para aparcamiento de bicicletas	
		VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08Ñ099	**u**	**Desmontaje de módulo de separación tipo cebra**	**10,54**
		Desmontaje de módulo de separación tipo cebra, cualquier modelo, incluyendo retirada de tornillería, eliminación de restos y tapado de perforaciones con resina	
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08Ñ098	**u**	**Montaje de módulo de separación tipo cebra**	**29,86**
		Montaje de módulo de separación tipo cebra, cualquier modelo, incluso tornillería y accesorios para su completa colocación	
		VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08Ñ097	**u**	**Montaje o desmontaje de tornillo sobre taco químico**	**0,61**
		Montaje o desmontaje de tornillo sobre taco químico, incluso porcentaje de medios auxiliares.	
		CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08Ñ096	**u**	**Desmontaje de taco de expansión**	**0,61**
		Desmontaje de taco de expansión, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente acabado.	
		CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08Ñ095	**u**	**Taco de expansión, plástico, desde 11 hasta 15 cm colocado**	**0,99**
		Taco de expansión de plástico desde 11 hasta 15 cm, con su correspondiente tirafondos y arandela de acero galvanizado, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente colocado.	
		CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08Ñ094	**u**	**Taco de expansión, plástico, hasta 10 cm colocado**	**0,73**
		Taco de expansión de plástico hasta 10 cm, con su correspondiente tirafondos, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente colocado.	
		CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08Ñ093	**u**	**Taco químico colocado 12 mm**	**6,56**
		Taco químico, con tirafondos y arandela de acero galvanizado, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente colocado.	
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08Ñ092	**u**	**Taco de expansión, acero, desde 11 hasta 15 cm colocado**	**8,00**
		Taco de expansión de acero desde 11 cm hasta 15 cm, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente colocado.	
		OCHO EUROS	
vU08Ñ091	**u**	**Taco de expansión, acero, hasta 10 cm colocado**	**4,44**
		Taco de expansión de acero de hasta 10 cm, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente colocado.	
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08Ñ090	**u**	**Montaje o desmontaje de terminal en "u" para sistema de protección de motoristas**	**20,37**
		Montaje o desmontaje de terminal en "U" para terminación de sistema de protección de motoristas montado sobre barrera metálica de seguridad, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08Ñ089	**u**	**Montaje o desmontaje de sistema de protección para motoristas para bmsnc2/c**	**25,46**
		Montaje o desmontaje de sistema de protección de motoristas montado sobre barrera metálica de seguridad con postes cada 2 metros, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08Ñ088	**u**	**Montaje o desmontaje de sistema de protección para motoristas para bmsna4/c**	**15,28**
		Montaje o desmontaje de sistema de protección de motoristas montado sobre barrera metálica de seguridad con postes cada 4 metros, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08Ñ087	**u**	**Montaje o desmontaje de revestimiento anti-ruido**	**13,40**
		Montaje o desmontaje de revestimiento anti-ruido en paramentos de túnel, incluso perfiles y materiales auxiliares. Totalmente terminado.	
		TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
vU08Ñ086	**u**	**Desbroce manual**	**0,94**
		Desbroce de maleza con desbrozadora manual de hierba con cabezal de nylon o de disco, en cualquier tipo de terrenos y densidad de vegetación alta, incluyendo carga y retirada de los restos	
		CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08Ñ085	**u**	**Colocación de adhesivo para horquilla aparcamiento bicicletas**	**7,69**
		Colocación de adhesivo para horquilla de aparcamiento de bicicletas con simbología específica, tamaño 28 x 8 cm, incluso lámina antipintadas.	
		SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08Ñ084	**u**	**Montaje de electrónica led en cabeza de hito modelo copa reforzado con led's**	**7,64**
		Montaje de electrónica Led en cabeza de hito modelo "Copa" reforzado con Led's.	
		SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08Ñ083	**u**	**Montaje o desmontaje cabeza de hito copa led's**	**35,64**
		Montaje o desmontaje de cabeza de hito modelo "Copa" reforazado con Led's	
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08Ñ082	**u**	**Montaje y desmontaje corte de carril, autovia o tunel**	**35,64**
		Montaje y desmontaje de señalización y balizamiento reflectante y/o luminoso, para corte de carril en autovía o túnel, por operaciones de mantenimiento segun indicación de Dirección Facultativa	
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08Ñ081	**u**	**Retirada de placa de cerámica**	**10,70**
		Retirada de placa cerámica incluso porcentaje de medios auxiliares y reparación de pared.	
		DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU08Ñ080	**u**	**Desmontaje de placa de denominación de vía pública de soporte.**	**6,11**
		Desmontaje de placa de denominación de vía pública de soporte, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08Ñ079	**u**	**Desmontaje de placa de denominación de vía pública de pared**	**9,17**
		Desmontaje de placa de denominación de vía pública de pared, incluso reparación de pared y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU08Ñ078	**u**	**Montaje de placa de denominación de vía pública sobre pared o soporte**	**15,28**
		Montaje de placa de denomincaicón de vía pública sobre pared o soporte, incluso porcentaje de medios auxiliares.	
		QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
vU08Ñ077	**u**	**Montaje o desmontaje de embellecedor para poste de aluminio**	**2,04**
		Montaje o desmontaje de embellecedor para poste de aluminio, incluso porcentaje de medios auxiliares. Completamente colocado.	
		DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU08Ñ076	**u**	**Montaje o desmontaje de separador**	**7,64**
		Montaje o demontaje de separador para barrera metálica de seguridad tipo "bionda", incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08Ñ075	**u**	**Montaje o desmontaje de terminal en "cola de pez"**	**7,64**
		Montaje o demontaje de terminal en "cola de pez", para barrera metálica de seguridad tipo "bionda", incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08Ñ074	**u**	**Montaje o desmontaje de terminal en "u"**	**7,64**
		Montaje o demontaje de terminal en "u", para barrera metálica de seguridad tipo "bionda", incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08Ñ073	**u**	**Montaje o desmontaje de amortiguador de impactos, nuevo**	**325,89**
		Montaje o desmontaje de amortiguador de impactos, nuevo. Incluso porcentaje de medios auxiliares.	
		TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08Ñ072	**u**	**Montaje de malla de cerramiento simple torsión**	**10,18**
		Montaje de malla de cerramiento simple torsión incluida cimentación de poste y porcentaje de medios auxiliares.	
		DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08Ñ071	**u**	**Montaje o desmontaje de barrera de seguridad tubo**	**18,33**
		Montaje o desmontaje de barrera de seguridad formada por un tubo de acero de 200 mm de diámetro y 4 mm de espesor, pintada, incluso embellecedores de soportes y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente acabado.	
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08Ñ070	**u**	**Montaje o desmontaje de protector de poste de barrera metálica de seguridad tipo "bionda"**	**6,11**
		Montaje o desmontaje de protector de poste de barrera tipo bionda, incluso porcentaje de medios auxiliares.	
		SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
vU08Ñ069	**u**	**Montaje o desmontaje de barrera metálica de seguridad tipo "bionda"**	**7,64**
		Montaje o desmontaje de barrera de seguridad tipo "Bionda", incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08Ñ068	**u**	**Montaje o desmontaje de barrera de seguridad modular de polietileno.**	**6,60**
		Montaje o desmontaje de barrera de seguridad modular de polietileno, incluido el lastrado interior y el porcentaje de medios auxiliares.	
		SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
vU08Ñ067	**u**	**Retirada de acopio y montaje de barrera de seguridad modular de hormigón armado**	**19,17**
		Retirada de acopio y montaje de barrera de seguridad modular, de hormigón armado. Incluso carga a camión y porcentaje de medios auxiliares.	
		DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU08Ñ066	**u**	**Desmontaje y traslado a acopio de barrera de seguridad modular, de hormigón armado.**	**16,49**
		Desmontaje y tralado a acopio de barrera de seguridadmodular, de hormigón armado. Incluso porcentaje de medios auxiliares.	
		DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08Ñ065	**u**	**Montaje o desmontaje de nueva barrera de seguridad modular, de hormigón armado**	**12,35**
		Montaje o desmontaje de nueva barrera de seguridad modular, de hormigón armado. Incluso porcentaje de medios auxiliares, totalmente termiado.	
		DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08Ñ064	**u**	**Montaje o desmontaje de panel de cristal**	**16,29**
		Montaje o desmontaje de panel de cristal sobre guías de postes existentes, incluso montaje o desmontaje de embellecedores y ajustes necesarios, incluso porcentaje de medios auxiliares.	
		DIECISÉIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08Ñ063	**u**	**Montaje o desmontaje de valla de cristal**	**33,10**
		Montaje o desmontaje valla de cristal, incluso postes sobre cimentación existente, accesorios, embellecedores de base y terminación de poste, y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU08Ñ062	**u**	**Montaje o desmontaje de barandilla modelo "blasco ibañez"**	**33,10**
		Montaje o desmontaje de barandilla modelo "Blasco Ibáñez", incluido porcentaje de medios auxiliares y accesorios. Totalmente terminado.	
		TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU08Ñ061	**u**	**Montaje o desmontaje de barandilla modelo "pont de les arts", operaciones reparación**	**43,28**
		Montaje o desmontaje de barandilla modelo "Pont de les Arts" para operaciones de reparación de colisión, incluso porcentaje de medios auxiliares.	
		CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
vU08Ñ060	**u**	**Montaje o desmontaje de barandilla modelo "pont de les arts"**	**33,10**
		Montaje o desmontaje de barandilla modelo "Pont de les Arts", incluido porcentaje de medios auxiliares y accesorios. Totalmente terminado.	
		TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU08Ñ059	**u**	**Montaje o desmontaje de barandilla modelo 210**	**33,10**
		Montaje o desmontaje de barandilla modelo 210, incluido porcentaje de medios auxiliares y accesorios. Totalmente terminado.	
		TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU08Ñ058	**u**	**Montaje o desmontaje de barandilla modelo 201**	**25,46**
		Montaje o desmontaje de barandilla modelo 201, incluido porcentaje de medios auxiliares y accesorios. Totalmente terminado.	
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08Ñ057	**u**	**Montaje o desmontaje de barandilla modelo 200**	**25,46**
		Montaje o desmontaje de barandilla modelo 200, incluido porcentaje de medios auxiliares y accesorios. Totalmente terminado.	
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08Ñ056	**u**	**Montaje o desmontaje de barandilla modelo 100**	**33,10**
		Montaje o desmontaje de barandilla modelo 100, incluido porcentaje de medios auxiliares y accesorios. Totalmente terminado.	
		TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU08Ñ055	**u**	**Destapado de cartel en banderola o pórtico**	**20,11**
		Destapado de textos o símbolos en cartel de banderola o pórtico con ayuda de cesta o plataforma elevadora, incluso material de tapado.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
vU08Ñ054	**u**	**Tapado de textos o simbolos en cartel de banderola o portico**	**27,73**
		Tapado de textos o símbolos en cartel de banderola o pórtico con ayuda de cesta o plataforma elevadora, incluso material de tapado.	
		VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08Ñ053	**u**	**Destapado de cartel informativo**	**6,62**
		Destapado de cartel informativo	
		SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08Ñ052	**u**	**Tapado de cartel informativo**	**11,11**
		Tapado de cartel informativo	
		ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
vU08Ñ051	**u**	**Destapado de señal.**	**15,28**
		Destapado de señal.	
		QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
vU08Ñ050	**u**	**Tapado de señal**	**3,48**
		Tapado de señal quedando totalmente oculta, incluso material de tapado.	
		TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08Ñ049	**u**	**Montaje o desmontaje de plancha en cartel informativo**	**15,28**
		Montaje o desmontaje, sobre arcón de aluminio para formar conjuntos de señalización informativa, de plancha de aluminio que contiene una lectura, cualquier dimensión.	
		QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
vU08Ñ048	**u**	**Montaje o desmontaje de arcon de aluminio conjuntos informativos**	**25,46**
		Montaje o desmontaje sobre elemento de sustentación de arcón de aluminio para formar conjuntos de señalización informativa, incluyendo marco, plancha trasera y plancha delantera con lectura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08Ñ047	**u**	**Montaje o desmontaje de cartel de acero o aluminio en pórtico o banderola**	**92,48**
		Montaje o desmontaje sobre elemento de sustentación de arcón de aluminio para formar conjuntos de señalización informativa, incluyendo marco, plancha trasera y plancha delantera con lectura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08Ñ046	**u**	**Desmontaje y transporte a almacén de estructura metálica**	**59,30**
		Desmontaje de estructura metálica, incluso porcentaje de medios auxiliares, carga y transporte a almacén. Totalmente terminado.	
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU08Ñ045	**u**	**Montaje o desmontaje de estructura de pórtico o banderola**	**93,82**
		Montaje o desmontaje de estructura de pórtico o banderola con cesta o plataforma elevadora, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08Ñ044	**u**	**Montaje o desmontaje de cartel informativo en elemento de sustentación s > 1 m2**	**22,91**
		Montaje o desmontaje de cartel informativo de acero o aluminio extrusionado de superficie mayor a 1 m2 sobre elemento de sustentación, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08Ñ043	**u**	**Montaje o desmontaje de señal con grua**	**53,61**
		Montaje o desmontaje de señal con grúa, cesta o plataforma elevadora, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08Ñ042	**u**	**Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje**	**20,37**
		Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08Ñ041	**u**	**Montaje o desmontaje de pletinas a poste**	**7,64**
		Montaje o desmontaje de pletinas existentes a poste, incluso porcentaje de medios auxiliares, totalmente terminado.	
		SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08Ñ040	**u**	**Montaje de juego de dos pletinas a poste**	**11,64**
		Montaje de juego de dos pletinas a poste, incluidas las pletinas y el porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08Ñ039	**u**	**Montaje o desmontaje de estructura modelo a o b**	**7,64**
		Montaje o desmontaje de estructura modelo "A" o "B", incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08Ñ038	**u**	**Desmontaje de señal flejada**	**5,09**
		Desmontaje de señal flejada o embridada.	
		CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08Ñ037	**u**	**Montaje de señal flejada**	**13,66**
		Montaje o desmontaje de señal flejada, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08Ñ036	**u**	**Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación**	**10,18**
		Montaje o desmontaje de señal o cartel de superficie menor a 1 m2 a elemento de sustentación, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
vU08Ñ035	**u**	**Valla de cristal con postes de aluminio**	**193,43**
		Valla de cristal con postes de aluminio. Suministro y colocación. Totalmente terminado.	
		CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08Ñ034	**u**	**Panel detector de gálibo**	**249,15**
		Panel detector de gálibo. Suministro y colocación. Totalmente terminado.	
		DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
vU08Ñ033	**u**	**Elemento informativo monolito**	**2.275,38**
		Suministro de elemento informativo monolito con peana de hormigón de 90 x 90 cm y panel de acero zincado pintado de 3 m de altura, cualquier diseño, pies regulables con varilla roscada de acero galvanizado y apoyo de elastómero EPDM.	
		DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08Ñ032	**u**	**Caballete sustentación de señal**	**27,38**
		Instalación de caballete para sustentación de señal.	
		VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08Ñ031	**m**	**Terminal barrera tipo bionda en forma "U"**	**24,39**
		Terminal barrera tipo bionda en forma "U", totalmente colocada.	
		VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08Ñ030	**m**	**Valla malla 50x15mm c/cimentación**	**26,32**
		Vallado realizado con malla de simple torsión de alambre galvanizado de 50x15mm y 2m de una altura montada sobre postes de 45mm de diámetro dispuestos cada 3m y alambre tensor de 2,70 mm, incluida la cimentación mediante dados de hormigón, el nivelado, aplomado y recibido de postes.	
		VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08Ñ029	**m**	**Valla, postes aluminio 1,15 m y láminas cristal 8 mm espesor.**	**207,44**
		Valla formada por postes de aluminio de cualquier color, de 80 mm de diámetro y 1,15 m de altura desde el suelo, con láminas de cristal entre postes de 8 mm de espesor, incluso accesorios y embellecedores de base y terminación de poste. Totalmente colocada con cimentación empotrada.	
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08Ñ028	**u**	**Una placa Al. tipo cajón en banderola, ref. nivel I, poste acero de 3 m**	**318,78**
		Conjunto para denominación de una vía pública, formado por una placa tipo cajón de aluminio, cualquier texto o símbolo, reflectantes nivel I, montadas en banderola sobre poste de acero galvanizado y pintado tipo forja de 3 m de longitud, totalmente colocado.	
		TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08Ñ027	**u**	**Plaza reservada ciudadanos con diversidad funcional en cordón**	**25,53**
		Aplicación de pintura acrílica para conformación de plaza reservada a ciudadanos con diversidad funcional en cordón, incluyendo líneas y símbolo, según planos, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.	
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08Ñ026	**u**	**Plaza reservada ciudadanos con diversidad funcional en batería**	**36,90**
		Aplicación de pintura acrílica para conformación de plaza reservada a ciudadanos con diversidad funcional en batería, incluyendo líneas y símbolo, según planos, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.	
		TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU08Ñ024	**u**	**Número de Policía sobre pared o soporte**	**15,38**
		Plancha de aluminio lisa de 1 mm de espesor, pintada, serigrafiada y lacada, de dimensiones estándar 15 x 10 cm, para número de policía en vía pública, incluso cualquier texto y símbolo, totalmente colocada sobre pared o soporte, incluso porcentaje de medios auxiliares.	
		QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08Ñ023	**m**	**Módulo separador carriles (Bici - Bus), en material plástico.**	**79,95**
		Módulo separador de carriles (Bici - Bus) en material plástico con cuatro bandas reflectantes	
		SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08Ñ022	**u**	**Marca vial cont acrl 10 cm. definición estacionamiento motos en acera.**	**9,57**
		Aplicación de pintura acrílica en delimitación de aparcamientos de motocicletas en aceras, compuesta por pictograma de moto y cuatro esquinas, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.	
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08Ñ021	**u**	**Hito de arista convencional nivel 2 horm pref**	**25,42**
		Hito de arista para carretera convencional de calzada única (tipo I) de 135 cm de longitud, con un nivel de retrorreflexión 2, montado sobre cimentación de hormigón prefabricado, totalmente colocado.	
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08Ñ020	**m²**	**Fresado marca vial superficial**	**7,94**
		Eliminación de marca vial superficial de pintura, tipo flechas, textos y símbolos , mediante fresadora manual.	
		SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08Ñ019	**m²**	**Eliminación señalización horizontal mediante decapante**	**29,15**
		Eliminación de señalización horizontal existente, mediante decapante, incluso limpieza previa de la superficie.	
		VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
vU08Ñ018	**m²**	**Eliminación señalización horizontal con pintura negra**	**6,87**
		Eliminación de señalización horizontal existente, mediante borrado provisional con pintura negra, incluso limpieza previa de la superficie.	
		SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08Ñ017	**u**	**Dos placas Al. tipo cajón en banderola, ref. nivel I, poste acero de 3 m**	**429,59**
		Conjunto para denominación de dos vías públicas, formado por dos placas tipo cajón de aluminio, cualquier texto o símbolo, reflectantes nivel I, montadas en banderola sobre poste de acero galvanizado y pintado tipo forja de 3 m de longitud, totalmente colocado.	
		CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08Ñ016	**u**	**Cartel Zona Escolar, 80x100 cm, en poste de aluminio de 3,5 m.**	**799,12**
		Cartel de "Zona Escolar" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.	
		SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08Ñ015	**u**	**Cartel Zona Escolar, 80x100 cm, en poste de aluminio de 3,5 m.**	**799,12**
		Cartel de "Zona Escolar" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.	
		SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU08Ñ014	**u**	**Cartel Zona 30, 80x100 cm, en poste de aluminio de 3,5 m.**	**799,12**
		Cartel de "Zona 30" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.	
		SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU08Ñ013	**u**	**Cartel informativo z. peatonal 100x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 3 m.**	**795,70**
		Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un cajón de dimensiones 100 x 40 cm, arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3 m de altura. Totalmente colocado.	
		SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU08Ñ012	**u**	**Cartel Ciclocalle 90x60 cm, en poste de aluminio de 3,5 m.**	**608,14**
		Cartel de "Ciclocalle" de aluminio con dimensiones 90x60 cm, con lámina reflexiva fluores informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un cajón de dimensiones 100 x 40 cm, arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3 m de altura. Totalmente colocado.	
		SEISCIENTOS OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU08Ñ011	**u**	**Captafaros 2 caras r abr**	**7,29**
		Captafaros con dos catadióptricos de 18 cm2 por cara y superficie resistente a la abrasión, fijado sobre calzada con adhesivo de dos componentes, incluso preparación de la superficie.	
		SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
vU08Ñ010	**m**	**Barrera simple de hormigón prefabricado**	**75,98**
		Barrera simple de hormigón prefabricado, completamente colocada.	
		SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08Ñ009	**m**	**Barrera seguridad bionda BMSNA4/C ter adecuado**	**47,40**
		Barrera de seguridad metálica tipo BMSNA4/C con clase de contención normal, nivel de contención N2, ancho de trabajo W5, severidad ante el impacto Clase A y deflexión dinámica de 1.6 m, instalada en terreno adecuado mediante postes hincados en el terreno, incluso parte proporcional de separadores, conectores, tirantes, captafaros y tornillería, completamente alineada y montada, según O.C. 28/2009.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

vU08Ñ008 **u** **Baliza cilíndrica 75 cm fj aran-torn** **44,31**

Baliza cilíndrica de 75 cm de altura y 20 cm de diámetro, con dos bandas reflectantes de nivel 2, fijado al pavimento mediante anclaje de arandela-tornillo, completamente colocado.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

vU08Ñ007 **u** **Baliza cilíndrica 50 cm fj aran-torn** **36,61**

Baliza cilíndrica de 50 cm de altura y 13.5 cm de diámetro, con dos bandas reflectantes de nivel 2, fijado al pavimento mediante anclaje de arandela-tornillo, completamente colocado.

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

vU08Ñ006 **u** **Aparcabicis suelo a galv 1-2 plaza/s empotrado.** **65,34**

Suministro e instalación de horquilla para aparcamiento de bicicletas, de 0.85 m de altura, con capacidad para 1-2 bicicletas, con estructura en acero galvanizado, cimentación empotrada, totalmente montado.

SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU08Ñ005 **u** **Aparcabicis suelo a galv 1-2 plaza/s anclado** **70,29**

Suministro e instalación de horquilla para aparcamiento de bicicletas, de 0.85 m de altura, con capacidad para 1-2 bicicletas, con estructura en acero galvanizado anclada mediante tacos expansivos, totalmente montado.

SETENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

vU08Ñ004 **u** **Amortiguador impactos paralelo 110 Km/h** **37.350,20**

Suministro y colocación de amortiguador de impactos redireccional paralelo, para una velocidad de diseño de 110 Km/h, compuesto por estructura de acero galvanizado, elementos disipantes y pieza frontal, completamente instalado y calibrado.

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

vU08Ñ003 **u** **Amortiguador impactos paralelo 80 Km/h** **33.905,16**

Suministro y colocación de amortiguador de impactos redireccional paralelo, para una velocidad de diseño de 80 Km/h, compuesto por estructura de acero galvanizado, elementos disipantes y pieza frontal, completamente instalado y calibrado.

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

vU08Ñ002 **u** **Abatimiento BMSNA4/C 12 m ter adecuado** **725,91**

Abatimiento de 12 m para barrera metálica de seguridad tipo BMSNA4/C, instalado en terreno adecuado mediante postes hincados en el terreno, incluso parte proporcional de separadores, conectores, tirantes, pieza angular, tope final, captafaros y tornillería, completamente alineada y montada, según O.C. 28/2009.

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08Ñ001	**u**	**Abatimiento BMSNA4/C 4 m ter adecuado**	**266,85**
		Abatimiento de 4 m para barrera metálica de seguridad tipo BMSNA4/C, instalado en terreno adecuado mediante postes hincados en el terreno, incluso parte proporcional de separadores, conectores, pieza angular, tope final, captafaros y tornillería, completamente alineada y montada, según O.C. 28/2009.	
		DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08Ñ...		**MAQUINARIA Y MANO DE OBRA - SEÑALIZACIÓN VIAL**	
MATE02a	**h**	**Camión basculante 4x4 14 t**	**59,89**
		Camión basculante 4x4 de 14 t.	
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
MMAA.1a	**día**	**Alquiler de valla o señal móvil para obras de señalización vial.**	**0,98**
		Día de alquiler de valla o señal móvil.	
		CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
MMMA.8c01b	**h**	**Máquina desbrozadora mecánica**	**4,75**
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
MMMC.01	**h**	**Cepilladora mecánica**	**7,53**
		Cepilladora de alambres mecánica.	
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
MMMC.3aa	**h**	**Bandeja vibratoria compactadora**	**5,33**
		Bandeja vibratoria compactadora de peso 90kg con una longitud de planchas de 490x450cm.	
		CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
MMMC.8b	**h**	**Camión caldera con conductor**	**92,36**
		Camión caldera con conductor.	
		NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
MMMD12a	**h**	**Fresadora de pavimento**	**67,85**
		Fresadora de pavimento de accionamiento manual , con un ancho de trabajo de 225 mm, para la eliminación del marcado en cualquier tipo de pavimento, imperfecciones en juntas y remates, apertura del poro para aplicación de tratamientos, rebaje de superficies, etc.	
		SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
MMMD14b	**h**	**Equipo para cortes de oxiacetileno**	**10,99**
		Equipo para cortes de oxiacetileno	
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
MMMI.01a	**h**	**Máquina hincadora**	**62,88**
		Máquina para hincar montantes metálicos con sistema de fijación a camión, con doble conexión hidráulica, presión de bomba hidráulica de 30 a 60 l, presión máxima de 15 Mpa, potencia de 600 Julios y una capacidad media de 690 a 950 golpes por minuto.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
MMMP.01a	**h**	**Máquina pintabandas automática**	**27,95**
		Máquina pintabandas automática autopropulsada para aplicación de pintura convencional, mediante pulverización, en señalización horizontal	
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
MMMP.01b	**h**	**Máquina pintadora semi-automática manual**	**12,35**
		Máquina pintadora semi-automática manual para aplicación de pintura.	
		DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
MMMP.02a	**h**	**Máquina de aplicación termoplástico en caliente**	**99,36**
		Máquina de aplicación de termoplástico en caliente.	
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
MMMT.1ab	**h**	**Cmm grúa autocg 13t s/JIC**	**82,80**
		Camión grua palfinger autocargante con capacidad de levantamiento de 13 T y sin terminal JIC.	
		OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
MMMT.1bb	**h**	**Cmn grúa autcg 24.5 T s/JIC**	**105,57**
		Camión grua palfinger autocargante con capacidad de levantamiento de 24.5 T y sin terminal JIC.	
		CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
MMMT.1bc	**h**	**Camión grua autocargante de 44 toneladas**	**113,85**
		Camión grúa autocargante de 30 toneladas, incluido conductor-gruista	
		CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
MMMT.4c	**h**	**Camión cuba a presión**	**112,45**
		Camión cuba a presión de 7000 litros de capacidad.	
		CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
MMMW30a	**h**	**Vehículo ligero sin conductor**	**7,24**
		Vehículo ligero.	
		SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
MOOO.11	**h**	**Operador para manejo de ordenador.**	**17,73**
		Operador para menajo de ordenador.	
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
MOOZ.18a	**h**	**Delineante señalización/electrificación ferrv**	**17,73**
		Delineante.	
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
MOOZ.19a	**h**	**Auxiliar técnico señalización/electrificación ferrv**	**15,59**
		Auxiliar técnico.	
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
MOOZ.3a	**h**	**Ingeniero señalización/electrificación ferrv**	**39,72**
		Ingeniero de señalización y electrificación ferroviaria.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
MOOZ.4a	**h**	**Ing tec señalización/electrificación ferrv**	**34,82**
		Ingeniero técnico de señalización y electrificación ferroviaria.	
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
MOOZ12a	**h**	**Peón señalización/electrificación ferrv**	**19,19**
		Peón señalización y electrificación ferroviaria.	
		DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
MOOZ17a	**h**	**Brigada de señalización vial**	**50,92**
		Brigada de señalización formada por un oficial de 1ª, un oficial de 2ª y un vehículo ligero sin conductor.	
		CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
N_MMC_05	**h**	**Equipo de presion**	**13,97**
		TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU01NC.020	**d**	**Plataforma elevadora tijera, altura máx. 16,00 m.**	**83,11**
		Plataforma elevadora de tijera con estabilizador, motorizada a gasoil, con altura máxima de elevación 16 m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta en obra, seguro obligatorio, combustible y tasa fija de reciclaje por servicio. Se facturará por días naturales, sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la máquina	
		OCHENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
vU02M11	**d**	**Carretilla elevadora diésel 6m altura y 2500kg**	**73,03**
		Carretilla elevadora Diesel con 6 metros de elevación y 2500 kilogramos de peso. Incluyendo todos los accesorios y la puesta en obra, seguro obligatorio, combustible y tasa fija de reciclaje por servicio. Se facturará por días naturales, sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la máquina	
		SETENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vUMOOZ.01	**H**	**Brigada de señalización fuera de horario habitual**	**55,82**
		Brigada de señalización formada por un oficial de 1ª, un oficial de 2ª y un vehículo ligero sin conductor, en trabajos no programables con antelación ejecutados fuera del horario habitual de trabajo	
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vUMOOZ.02	**h**	**Vehículo ligero con conductor**	**28,42**
		Vehículo ligero con conductor.	
		VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vUMOOZ.03	**u**	**Desplazamiento a punto de actución no ejecutable**	**25,46**
		Desplazamiento de brigada a punto de actuación no ejecutable por motivo justificado.	
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑX.		**CIMENTACIONES - OPERAC AUX SEÑALIZACIÓN VIAL**	
vU08ÑX07	**u**	**Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm**	**32,55**
		Cimentación para poste rectangular o redondo de hasta 80 mm de lado mayor o diámetro, incluso arranque de pavimento, demolición de hormigón, repososición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑX08	**u**	**Cimentación poste rectangular o redondo de 100 mm**	**38,95**
		Cimentación para poste rectangular o redondo de 100 mm de lado mayor o diámetro, incluso arranque de pavimento, demolición de hormigón, repososición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑX09	**u**	**Cimentación poste de sustentación de señal, perforación corona**	**48,95**
		Cimentación para poste de sustentación de señal ejecutada mediante perforación con corona, incluido porcentaje de medios auxiliares.	
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑX10	**u**	**Cimentación de poste con tubo de hormigón de 0,40 m**	**38,41**
		Cimentación de poste con tubo de hormigón de 0,4 m, incluso porcentaje de medios auxiliares.	
		TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑX11	**u**	**Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo s<1,2 m2**	**65,32**
		Cimentación de placa de anclaje para cartel informativo de superficie menor o igual a 1,2 m2, incluida la placa, los elementos de anclaje, el porcentaje de medios auxiliares y reposición de pavimento.	
		SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑX12	**u**	**Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo 1,2 < s < 4 m2**	**89,71**
		Cimentación de placa de anclaje para cartel informativo de superficie comprendida entre 1,2 y 4 m2, incluida la placa, los elementos de anclaje, el porcentaje de medios auxiliares y reposición de pavimento.	
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑX13	**u**	**Cimentación e hincado de poste para barrera metálica de seguridad tipo bionda**	**40,70**
		Cimentación e hincado de poste para sustentación de barrera de seguridad tipo "bionda", empotrado en el terreno, incluso excavación en cualquier tipo de terreno. Totalmente terminado.	
		CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑX14	**u**	**Cimentación de bionda en inicio o terminación**	**87,13**
		Cimentación de barrera de seguridad tipo "bionda" en inicio o terminación, empotrada en el terreno, incluso excavación en cualquier tipo de terreno, colocación y compactación. Totalmente terminado.	
		OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑX15	**u**	**Cimentación vigueta IPN o CPN 10**	**59,95**
		Cimentación para vigueta I.P.N o C.P.N 10, incluso arranque de pavimento, demolición de hormigón, reposición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑX16	**u**	**Cimentación vigueta IPN o CPN 12**	**86,67**
		Cimentación para vigueta I.P.N o C.P.N 12, incluso arranque de pavimento, demolición de hormigón, reposición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑX17	**u**	**Cimentación vigueta IPN o CPN 14**	**114,99**
		Cimentación para vigueta I.P.N o C.P.N 14, incluso arranque de pavimento, demolición de hormigón, reposición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑX18	**u**	**Cimentacion de soporte de barrera de seguridad de tubo**	**86,67**
		Cimentación de soporte de barrera metálica de seguridad formada por un tubo de acero de 200 mm de diámetro, incluso arranque de pavimento, demolición de hormigón, reposición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑX19	**u**	**Cimentación de inicio de barrera de seguridad de tubo**	**123,38**
		Cimentación de barrera de seguridad de tubo de acero de 200 mm de diámetro en inicio de tramo, incluso arranque de pavimento, demolición de hormigón, reposición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		CIENTO VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑX20	**u**	**Cimentación para columna empotrada de fundición, plástico o elastómero, peso < 30 kg**	**33,36**
		Cimentación para columna empotrada de fundición, plástico o elastómero de menos de 30 kg de peso, incluso porcentaje de medios auxiliares, arranque de pavimento, demolición de hormigón y reposición de pavimento. Totalmente terminado.	
		TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑX21	**u**	**Cimentación para columna de fundición, peso > 30 kg**	**42,31**
		Cimentación para columna de fundición de más de 30 kg de peso, incluso porcentaje de medios auxiliares, arranque de pavimento, demolición de hormigón y reposición de pavimento. Totalmente terminado.	
		CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑX22	**u**	**Cimentación de mecanismo para pilona retráctil**	**48,35**
		Cimentación de mecanismo para pilona retráctil, incluso porcentaje de medios auxiliares, arranque de pavimento, demolición de hormigón y reposición de pavimento. Totalmente terminado.	
		CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑX23	**u**	**Cimentación de arqueta o base de anclaje para bolardo extraíble**	**28,76**
		Cimentación de arqueta o base de anclaje para bolardo extraíble, incluso porcentaje de medios auxiliares, arranque de pavimento, demolición de hormigón y reposición de pavimento. Totalmente terminado.	
		VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑX24	**u**	**Cimentación de hito modelo "copa" o elastomérico con hormigón**	**35,23**
		Cimentación de hito modelo "Copa" o elastomérico con hormigón incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente acabado.	
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU08ÑX25	**u**	**Cimentación de hito modelo "copa" con resina**	**37,50**
		Cimentación de hito modelo "Copa" con resina incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente acabado.	
		TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑX26	**u**	**Cimentación de horquilla empotrada para aparcamiento de bicicletas, altura**	**44,74**
		Cimentación completa de los dos pies de una horquilla empotrada de aparcamiento de bicicletas, incluso arranque de pavimento, demolición de hormigón, repososición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminada.	
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑX27	**u**	**Cimentación de poste aluminio ranurado para conjunto de señalización ciclopeatonal**	**44,05**
		Cimentación de poste de aluminio ranurado para conjunto de señalización ciclopeatonal, totalmente colocado.	
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
vU08MM		**MATERIALES, MATERIALES AUX. Y VARIOS - SEÑALIZACIÓN VIAL**	
vU08M02	**kg**	**Acero en cerrajería**	**6,15**
		Acero galvanizado en cerrajería en cualquier diseño, incluso pintura al esmalte antioxidante y colocación.	
		SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
PUVC.3a	**m²**	**Adoquín 20 x 10 x 8 cm modeloTEGULA SIX DESIERTO marca BREINCO**	**4,48**
		Adoquines prefabricados de hormigón bicapa de alta calidad modelo TEGULA-SIX de la marca BREINCO, o similar, de dimensiones 20x10 cm y 8 cm de espesor, colores mix-destonificados, a elegir, tipo desierto, ceniza, marfil o mediterraneo, presentada sin bisel, con aristas vivas incluso piezas de la misma dimensión con textura para PMR, según UNE CEN TS 15209 EX direccional o señalizador, según el caso, y normativa vigente de accesibilidad complemantaria exigible, con p.p. de corte especial a medida en el encuentro con fachadas, arquetas, etc., cambios de alineación o resto de pavimentos, según el caso, limpieza de los adoquines de posibles restos de mortero de rejuntado, p.p. de piezas especiales para vados de canto 12 cm., en borde y revestimientos de peldaños, de ser el caso,	
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
PBAA.1a	**m3**	**Agua**	**1,08**
		Agua.	
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
MOB.399	**kg**	**Alambre de 1.5 mm de diám.**	**1,58**
		Alambre galvanizado de 1,5 mm de diámetro.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
			UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
MOB.400	**kg**	**Alambre de 2.5 mm de diám.**		**1,71**
		Alambre galvanizado de 2,5 mm de diámetro.		
			UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
MOB.388	**u**	**Anclaje galvanizado para disco**		**1,11**
		Anclaje galvanizado para disco.		
			UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
MOB.387	**u**	**Anclaje galvanizado para triángulo**		**2,91**
		Anclaje galvanizado para triángulo		
			DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
MOB.402	**u**	**Anclaje para banda sonora de caucho**		**0,78**
		Anclaje para banda sonora de caucho.		
			CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08M04	**m²**	**Aplicación pintura antigrafittis**		**10,41**
		Pintura antigrafittis semitransparente y limpiable tras su secado		
			DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
PBRA15a	**t**	**Arena**		**10,07**
		Arena		
			DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
MOOB.113	**kg**	**Árido antideslizante en postmezclado**		**0,72**
		Agregado árido mineral de post-mezclado para mejorar la condición antideslizante de las marcas viales		
			CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
MOB.270	**u**	**Arqueta para bolardo extraíble común**		**73,09**
		Arqueta para bolardo extraíble común.		
			SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
MOB.300	**u**	**Base de anclaje para bolardo elastómero extraible**		**117,02**
		Base de anclaje de alta resistencia y durabilidad frente a la intemperie, certificada, para bolardo elastomérico extraíble.		
			CIENTO DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
MOB.419	**m2**	**Bastón rayo flash, modelo sf-30 de cegasa o similar.**		**143,31**
		Bastón rayo flash, modelo SF-30 de CEGASA o similar.		
			CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
PUSS172	**u**	**Bateria de 13.8 v / 20 a**		**422,27**
		Batería de 13.8 V / 20A para balizamiento luminoso.		
			CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
MOB.417	**m2**	**Bateria para lámpara intermitente balizamiento nocturno.**		**3,33**
		Batería para lámpara intermitente de balizamiento nocturno.		
			TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
PUVB.1h	**kg**	**Betún asfáltico**		**3,18**
		Betún asfáltico.		
			TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PFFC.6a	**u**	**Bolardo mojón acero pintado cor-ten**	**167,27**
		Suministro de bolardo tipo mojón de chapa de 20 x 20 x 82 cm de acero zincado pintado efecto Cor-ten, con calado longitudinal y redondeado en su arista superior	
			CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
MOOOZ17a	**h**	**Brigada de señalización**	**47,35**
		Brigada de señalización.	
			CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
MOB.354	**UD**	**Cabeza hito modelo "copa" con leds a una caras**	**14,66**
		Cabeza para hito modelo "Copa" con Led's a dos caras, de poliamida y fibra de vidrio.	
			CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PUEC.8aa	**m**	**Cable de toma de tierra bicolor de 1 x 2.5 mm**	**0,36**
		Cable de toma de tierra bicolor de 1x 2,5 mm.	
			CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
MOB.358	**m**	**Cable para alimentación y datos en sistema de balizamiento luminoso**	**40,99**
		Cable para alimentación y datos en sistema de balizamiento luminoso.	
			CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
MOB.272	**u**	**Caja empotrable para bolardo de plástico extraíble**	**32,28**
		Caja empotrable con elementos de acero inoxidable para bolardo de plástico extraíble, cualquier modelo	
			TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
MOB.416	**u**	**Candado de alta calidad**	**17,87**
		Candado de alta calidad.	
			DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PBRG22a	**t**	**Canto rodado basáltico negro**	**187,36**
		Canto rodado basáltico negro.	
			CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
MOB.250	**u**	**Cantonera cerámica para marco.**	**0,67**
		Cantonera cerámica para marco.	
			CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
MOB.352	**UD**	**Captafaros tipo "ojo de gato"**	**3,11**
		Captafaro para balizamiento tipo "Ojo de Gato", con reflexión por catadióptricos, a una o dos caras, en colores blanco y amarillo.	
			TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
MPIT.7b	**u**	**Chaleco reflectante.**	**5,80**
		Chaleco reflectante	
			CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
MOOB.407	**M**	**Cinta adhesiva reflectante de 10 cm**	**3,15**
		Cinta adhesiva reflectante de 10 cm para señalización horizontal.	
			TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
MOOB.408	**M**	**Cinta adhesiva reflectante de 15 cm**	**4,68**
		Cinta adhesiva reflectante de 15 cm para señalización horizontal.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PIAD13x3	**u**	**Conector RJ-45 para cable UTP.**	**1,10**
		Conector RJ-45 para cable UTP.	
			UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
MOB.364	**UD**	**Conjunto de caja de derivación, armario e interruptor para cascada luminosa**	**5.358,22**
		Conjunto de caja de derivación, armario e interruptor magnetotérmico para la instalación de línea de focos Led con efecto cascada luminosa, incluyendo caja programada, secuenciador y programador	
			CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
MOB.309	**u**	**Cruceta en acero galvanizado**	**32,29**
		Cruceta en acero galvanizado.	
			TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
MOB.357	**UD**	**Cuerpo para hito modelo copa reforzado con leds**	**145,76**
		Cuerpo para hito modelo "Copa" reforzado con Leds.	
			CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PUSE.3a	**l**	**Detergente**	**18,35**
		Detergente.	
			DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
MOB.356	**UD**	**Electrónica de leds para cabeza de hito modelo "copa", leds a dos caras**	**112,89**
		Electrónica de Leds para cabeza de hito modelo "Copa", con Leds a dos caras.	
			CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
MOB.355	**UD**	**Electrónica de leds para cabeza de hito modelo "copa", leds a una cara**	**84,33**
		Electrónica de Leds para cabeza de hito modelo "Copa", con Leds a una cara.	
			OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
MOOB.410	**UD**	**Elemento reflexivo especial adherente**	**0,26**
		Elemento reflexivo especial adherente.	
			CERO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
MOB.328	**u**	**Embellecedor poste de aluminio diám. > 80 mm**	**19,85**
		Embellecedor de poste de aluminio de diámetro mayor de 80 mm	
			DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
MOB.327	**u**	**Embellecedor poste de aluminio hasta 80 mm diám.**	**11,45**
		Embellecedor de poste de aluminio hasta 80 mm de diámetro.	
			ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU08M01	**m²**	**Encofrado de madera**	**42,21**
		Encofrado de madera, incluso suministro y colocación.	
			CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
MOB.307	**kg**	**Estructura de banderola o pórtico en acero**	**5,99**
		Estructura de banderola o pórtico en acero galvanizado, incluso columna, soportes, bridas, placa de anclaje, a pie de obra.	
			CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MOB.390	**M**	**Fleje de acero inoxidable**	**1,70**
		Fleje de acero inoxidable de 2 cm de ancho para sujetar señales.	
		UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
MOB.363	**u**	**Foco led de 180 mm de diámetro con soportes a medida**	**218,62**
		Foco led de 180 mm de diámetro y 400 cd con soportes a medida para conformación de sistema de balizamiento luminoso con efecto cascada.	
		DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
MOB.401	**UD**	**Herraje antirrobo para señal informativa**	**26,65**
		Herraje antirrobo para señal informativa, en acero galvanizado, incluso colocación.	
		VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PBPC.1e	**m3**	**Hormigón no estructural (HNE-20/p/20)**	**95,22**
		Hormigón no estructural de resistencia característica especificada del hormigón a compresión a 28 días, 20 N/mm², de consistencia en cono de Abrams plástica, con tamaño máximo de árido 20 mm.	
		NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	
MOB.404	**UD**	**Horquilla contenedor basura**	**111,84**
		Horquilla para contenedor de basura, formada por horquilla de tubo de acero galvanizado de 100 mm de diámetro y panel direccional reflectante de dimensiones 80 x 40 cm.	
		CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
MOB.405	**UD**	**Horquilla para bicicletas altura 0.85 m**	**50,35**
		Horquilla para aparcamiento de bicicletas de 0,85 m de altura de acero galvanizado, con arandelas embellecedoras soldadas al nivel de la cimentación.	
		CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
MOB.406	**UD**	**Horquilla para bicicletas altura 0.85 m, placas anclaje soldadas base**	**43,83**
		Horquilla para aparcamiento de bicicletas de 0,85 m de altura de acero galvanizado, con placas de anclaje soldadas en las bases.	
		CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
MOOB.409	**L**	**Imprimación p-46 para cinta adhesiva**	**8,28**
		Imprimación P-46 para cinta adhesiva	
		OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
MPSA.8a	**m2**	**Juego de 4 balizas intermitentes en cascada**	**537,50**
		Juego de cuatro balizas intermitentes en cascada, de xenón flash y caja programada, modelo SF-10 de CEGASA o similar.	
		QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
MOB.414	**u**	**Juego de cinturón y correaje reflectante**	**25,88**
		Juego de cinturón y correaje reflectante	
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MOB.433	**u**	**Límite-baliza cubo escorado con luminaria en plano inferior**	**442,45**
		Suministro de límite-baliza de hormigón moldeado, decapado e hidrofugado en forma de cubo escorado de dimensiones 45 x 54 x 50 cm, con espacio para integrar luminaria de luz rasante en el plano inferior, con tira Led de 6 W y driver integrado registrable con acceso desde el plano superior del cubo, con entrada inferior del tubular corrugado para el cableado de alimentación eléctrica por el interior del cuerpo de hormigón.	
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
MOB.271	**u**	**Llave para bolardo extraíble**	**5,69**
		Llave para bolardo extraíble común.	
		CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
PUSS71x50	**u**	**Llavín lateral.**	**26,11**
		Llavín lateral.	
		VEINTISÉIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
MOB.425	**u**	**Lona impresa 1600 x 500**	**43,04**
		Lona impresa de 1600 x 500 mm con hollados metálicos según planos aportados, cualquier diseño impreso.	
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
PIAD.7a	**u**	**Manga de viento**	**227,63**
		Manga de viento, incluso su colocación.	
		DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P11026MA	**u**	**Manguito reflectante**	**12,60**
		Manguito reflectante.	
		DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
MOB.249	**u**	**Marco cerámico 3 a 5 cm de ancho.**	**3,73**
		Marco cerámico 3 a 5 cm de ancho.	
		TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
MOB.269	**u**	**Mecanismo para pilona escamoteable manual**	**2.551,95**
		Mecanismo para pilona escamoteable manual.	
		DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
MOB.407	**kg**	**Microesferas de vidrio**	**1,68**
		Microesferas de vidrio.	
		UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
MOB.362	**UD**	**Módulo de delimitación de carril bici en material plástico**	**41,21**
		Módulo de separación de carril bici en material plástico con cuatro bandas reflectantes, incluso medios auxiliares de anclaje.	
		CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MOB.434	**u**	**Modulo plataforma bus con reja abatible**	**1.985,63**
		Suministro de módulo central, izquierdo o derecho de 300 x 190 cm y 18 cm de altura para plataforma de parada de autobús, de hormigón armado en gris o negro, con ranurado en el límite de la superficie horizontal para hacer visible y antideslizante el extremo, con franjas en relieve en el plano vertical contrastadas con pintura reflectante, con rampas articuladas abatibles de fundición de aluminio de 150 x 50 cm, superficie ranurada y soportes de acero galvanizado, incluso pasadores metálicos verticales de anclaje que aseguran y evitan el desplazamiento lateral del módulo sin necesidad de fijarlo con resina.	
		MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
MOB.374	**u**	**Módulo separador carril modelo "v baixa valencia" de 3,5 cm de alto**	**21,75**
		Suministro de módulo separador de carril modelo "V baixa València" de dimensiones 80 x 20 cm y 3,5 cm de alto, de plástico reciclado de color negro altamente resistente a la intemperie, al rebasamiento de vehículos pesados, a la radiación ultravioleta y a los agentes ácidos provocados por los humos de los vehículos, con tres puntos de anclaje al pavimento, con el distintivo del Ajuntament de Valencia en ambos extremos, con lámina adhesiva de color amarillo y nivel 2 de reflectancia a lo largo de su longitud y dos rectángulos reflectantes adicionales en cada lateral del mismo material, incluso tapones embellecedores-protectores de los anclajes fabricados en el mismo material plástico.	
		VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
PBPB02ca	**m3**	**Mortero cemento gris/arena de río 1/6 (M-4)**	**115,82**
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena lavada de río, de dosificación 1/6 (M-4), confeccionado en obra con hormigonera, medido el volumen colocado en obra.	
		CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
MOB.420	**u**	**Panel fotovoltaico de 100 watios**	**157,11**
		Panel fotovoltaico de 100 watios, incluido regulador, batería y soporte alto.	
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
MOB.421	**u**	**Panel fotovoltaico de 150 watios**	**227,95**
		Panel fotovoltaico de 150 watios, incluido regulador, batería y soporte alto.	
		DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
MOB.435	**m²**	**Pavimento de cualquier tipo**	**13,50**
		Pavimento de cualquier tipo.	
		TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
PEAW10f	**u**	**Perno de anclaje para bordillo**	**3,07**
		Perno de anclaje para bordillo.	
		TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
MOB.389	**u**	**Pletina de acero galvanizado de 2 cm**	**2,00**
		Pletina de acero galvanizado de 2 cm	
		DOS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MPIP.4a	**u**	**Polaina reflectante**	**12,80**
		Polaina reflectante.	
		DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
MOB.424	**m2**	**Portes de carretilla elevadora**	**90,80**
		Transporte de carretilla elevadora a cualquier punto de trabajo en el término municipal de Valencia, incluyendo porte y reporte.	
		NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
MOB.329	**u**	**Poste alumino ranurado para conjunto señalización ciclopeatonal**	**124,58**
		Suministro de poste de aluminio extrusionado de aleación 6063 de 80 mm de diámetro y 3,30 m de altura, lacado en color a elegir, tratado con barniz antigrafitti que facilita su limpieza en caso de sufrir agresiones vandálicas, con cuatro ranuras dispuestas a 90º para la fijación de planchas de señalización tipo flecha en conjuntos de señalización cada 90º , con capacidad para cuatro carteles flecha a la misma altura del poste, uno en cada ranura, y cuatro lecturas por ranura, con embellecedor de 160 mm de diámetro del color de las placas de señalización y con pegatinas de diseño a elegir.	
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
MOB.256	**u**	**Poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm**	**23,04**
		Poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm	
		VEINTITRÉS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
MOB.255	**u**	**Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm**	**11,14**
		Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	
		ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
MOB.311	**m**	**Poste de aluminio estriado para sustentación de señales**	**30,51**
		Poste de aluminio estriado para sustentación de señales, de 76 mm de diámetro y momento resistente superior a 10 cm3, pintado.	
		TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
MOB.313	**m**	**Poste de aluminio informativos cajón 1,2 < s < 2,2 m2**	**119,18**
		Poste de aluminio para sustentar carteles informativos tipo cajón de superficie entre 1,2 y 2,2 m2, pintado.	
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
MOB.314	**m**	**Poste de aluminio informativos cajón 2,2 < s < 4 m2**	**136,48**
		Poste de aluminio para sustentar carteles informativos tipo cajón de superficie entre 2,2 y 4 m2, pintado.	
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
MOB.312	**m**	**Poste de aluminio informativos cajón s <= 1,2 m2**	**98,04**
		Poste de aluminio para sustentar carteles informativos tipo cajón de superficie igual o menor a 1,2 m2, pintado.	
		NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
MOB.310	**m**	**Poste de aluminio liso para sustentación de señales**	**20,72**
		Poste de aluminio liso para sustentación de señales, de 76 mm de diámetro y momento resistente superior a 10 cm3, pintado.	
		VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MOB.391	u	Precinto en acero inoxidable para fleje inoxidable	0,38
		Precinto en acero inoxidable para fleje inoxidable.	
			CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
PBUA14b	kg	Resina adherente	19,53
		Resina adherente.	
			DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
MOOB.411	UD	Señal circular de tráfico, de diámetro 90 cm, adherente	219,39
		Señal circular de tráfico de 90 cm de diámetro, adherente.	
			DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
MOB.365	UD	Señal luminosa de dimensiones 960 x 1220 mm, reflectante nivel 3 en amarillo fosforescente	2.789,89
		Señal luminosa de dimensiones 960 x 1220 mm, reflectante nivel 3 en amarillo fosforescente, incluso armario, interruptor magnetotérmico y sujeta cartel.	
			DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
MOOB.112	UD	Señal triangular de tráfico, de dimensiones 150 x 300 cm, adherente	268,13
		Señal triangular de tráfico de dimensiones 150x300 cm adherente.	
			DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
PUSE.2ag	KG	Slurry (slurry asfáltico) suministrada en bidón	0,70
		Lechada bituminosa de color rojo o verde con árido de granulometría precisa y filler incorporado (slurry asfáltico) suministrada en bidón	
			CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
MOB.253	u	Soporte artístico sustentación placa denominación vía pública	564,12
			QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
MOB.251	u	Soporte de tubo de acero tipo forja 3 m	131,72
		Soporte de tubo de acero tipo forja 3 m	
			CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
MOB.392	UD	Soporte del tipo mod. A o mod. B	46,49
		Soporte del tipo Mod. A ó Mod. B para coger señal a semáforo o farola, galvanizado y pintado.	
			CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
MOB.306	u	Soporte tipo báculo de tubo de acero	126,20
		Soporte tipo báculo de tubo de acero galvanizado de 75 mm de diámetro y 2 mm de espesor.	
			CIENTO VEINTISÉIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
MOB.252	u	Soporte y marco de hierro galvanizado, tipo forja.	54,23
		Soporte y marco de hierro galvanizado, tipo forja.	
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MOB.423	u	**Suministro de banco de 180 cm de longitud formado por seis tablones y pies de fundición dúctil**	148,57
		Suministro de banco de 180 cm de longitud formado por seis tablones de sección 110 x 35 mm de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado en color natural, con pies de fundición dúctil con tratamiento protector anticorrosión del hierro, acabado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris, con tornillos de acero inoxidable.	
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
MOB.373	u	**Suministro de cojín berlinés modelo estándar, 1700 x 3200 x 70 cm, incluso anclajes**	915,80
		Suministro de cojín berlinés modelo estándar, de dimensiones totales 3.200 mm de longitud, 1.700 mm de anchura y 700 mm de altura, compuesto de 24 elementos de caucho vulcanizado de 900 x 750 mm, con 4 puntos de fijación al pavimento por pieza, incluso elementos de anclaje	
		NOVECIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
MOB.326	u	**Suministro de poste de señal "camí escolar" de aluminio de 60 x 4, lacado a tres colores**	24,18
		Suministro de poste de aluminio cilíndrico de 60 x 4 mm lacado a tres colores, para señal "camí escolar"	
		VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
MOB.422	u	**Suministro de remate en punta de lápiz para poste de señal "camí escolar"**	25,32
		Suministro de remate de aluminio en punta de lápiz, lacado, para poste de señal "camí escolar"	
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
MOB.350	UD	**Terminal banda sonora caucho de 5 cm de alto**	66,47
		Terminal banda sonora de caucho de 5 cm de alto.	
		SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
PUJB.4a	m3	**Tierra para plantación en maceteros**	33,40
		Tierra vegetal para plantación en maceteros, cribada y fertilizada	
		TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
MOB.345	M	**Tira de plástico colgante en rojo y blanco reflectante.**	1,16
		Tira de plástico colgante en rojo y blanco reflectante.	
		UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
MOB.308	u	**Trípode en acero galvanizado**	27,98
		Trípode en acero galvanizado.	
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
P09006TUa	m	**Tubería de hormigón vibrado 0.20 m diám. Interior**	0,11
		Tubería de hormigón vibrado de 0,2 m de diámetro interior, incluso solera, revestimiento de hormigón, suministro y colocación. Totalmente acabado.	
		CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
P09006TUb	m	**Tubería de hormigón vibrado 0.40 m diám. Interior**	0,16
		Tubería de hormigón vibrado de 0,4 m de diámetro interior, incluso solera, revestimiento de hormigón, suministro y colocación. Totalmente acabado.	
		CERO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P09011TU	**m**	**Tubería PVC 110 mm 20 atm**	**14,70**
		Tubería PVC 110 mm 20 atm.	
		CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
MOB.344	**UD**	**Valla extensible de 3.5 m**	**108,33**
		Valla extensible de 3,5m abierta y reflexiva.	
		CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
MOB.351	**UD**	**Valla móvil de plástico decorativo entre 2 y 2.5 m**	**112,61**
		Valla móvil de plástico decorativo de entre 2 y 2,5 metros de longitud.	
		CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
MOB.343	**UD**	**Valla móvil tubo de acero 2,5x1,10 m**	**96,53**
		Valla móvil de 2,5m de longitud y 1,10 m de altura, en tubo de acero galvanizado y pintado.	
		NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑR		**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, ELEMENTOS DE CONTENCIÓN, PROTECCIÓN Y BALIZAMIENTO**	
vU08ÑRL		**LIMPIEZA**	
vU08ÑRL01	**u**	**Limpieza de señal de acero**	**4,07**
		Limpieza de señal de acero, incluido productos, aclarado y secado, y porcentaje de medios auxiliares.	
		CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑRL02	**u**	**Limpieza de señal de aluminio**	**4,58**
		Limpieza de señal de aluminio con dorso cerrado, incluido productos, aclarado y secado, y porcentaje de medios auxiliares.	
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑRL03	**m²**	**Limpieza de cartel en poste**	**3,56**
		Limpieza de cartel en poste, incluido productos, aclarado y secado, y porcentaje de medios auxiliares.	
		TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑRL04	**m²**	**Limpieza de cartel en pórtico o banderola**	**67,02**
		Limpieza de cartel en banderola o pórtico, incluido productos, aclarado y secado, y porcentaje de medios auxiliares.	
		SESENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑRL05	**u**	**Limpieza de hito flexible de plástico**	**2,55**
		Limpieza de hito flexible, incluido productos, aclarado y secado, y porcentaje de medios auxiliares.	
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑRL06	**u**	**Limpieza de elementos de fundicion**	**2,55**
		Limpieza de elementos de fundición, incluido productos, aclarado y secado, y porcentaje de medios auxiliares.	
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑRL07	**m**	**Limpieza de barandilla**	**7,59**
		Limpieza de barandilla, cualquier modelo, incluido productos, aclarado y secado, y porcentaje de medios auxiliares.	
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑRL08	**m**	**Limpieza de valla de cristal**	**4,23**
		Limpieza de valla de cristal, incluido productos, aclarado y secado, y porcentaje de medios auxiliares.	
		CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU08ÑRL09	**m**	**Limpieza de barrera de tubo**	**2,65**
		Limpieza de barrera de tubo, incluido productos, aclarado y secado, y porcentaje de medios auxiliares.	
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑRL10	**u**	**Limpieza de poste de aluminio**	**16,80**
		Limpieza de poste de aluminio, incluido productos, aclarado y secado, y porcentaje de medios auxiliares.	
		DIECISÉIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑRL11	**m²**	**Limpieza de superficie pavimentada**	**0,24**
		Limpieza de superfie pavimentada junto a elementos de protección o balizamiento, con una banda de limpieza de hasta 1,5 m de ancho, incluido medios auxiliares y transporte de residuos a vertedero.	
		CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑRL12	**u**	**Limpieza y engrasado de estación de reparación de bicicletas, cualquier modelo**	**66,66**
		Limpieza con agua y jabón neutro, engrasado de pistón de bomba y lubricado de enganches y herramientas de estación de reparación de bicicletas, cualquier modelo	
		SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑRL13	**m²**	**Desbroce**	**0,64**
		Desbroce de márgenes de calzada, cunetas, bajo elementos de contención y/o balizamiento o terreno a definir por Dirección Facultativa, con desbrozadora manual con cabezal de nailon o de disco, en todo tipo de terrenos y densidad de vegetación alta, incluido medios auxiliares y retirada de restos a vertedero.	
		CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑRL14	**u**	**Poda**	**25,46**
		Poda de ramaje que oculta la visibilidad de un conjunto de señales instaladas en el mismo soporte	
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑRR		**REPINTADO**	
vU08ÑRR01	**kg**	**Aplicación pintura acrílica para elementos metálicos**	**12,40**
		Pintura acrílica en cualquier color, para elementos metálicos, incluso aplicación in situ y porcentaje de medios auxiliares.	
		DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑRR02	**kg**	**Aplicación pintura de minio**	**20,53**
		Pintura de minio, incluso aplicación in situ, previa eliminación del óxido, incluido porcentaje de medios auxiliares.	
		VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑRR03	**kg**	**Aplicación pintura al esmalte antioxidante**	**25,21**
		Pintura al esmalte antioxidante, sin necesidad de imprimación previa, inlcuso aplicación in situ y porcentaje de medios auxiliares.	
		VEINTICINCO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑRR04	**kg**	**Aplicación saltapinturas o decapante sobre metal**	**16,26**
		Saltapinturas o decapante sobre superficie metálica, incluso aplicación in situ y porcentaje de medios auxiliares.	
		DIECISÉIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	
vU08ÑRR05	**m**	**Repintado de barrera de tubo**	**4,85**
		Repintado de barrera de tubo de 200 mm de diámetro, incluso porcentaje de medios auxiliares.	
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑRR06	**u**	**Repintado de elementos de fundición**	**6,44**
		Repintado de elementos de fundición, previa limpieza y reparación de la superficie, incluso porcentaje de medios auxiliares.	
		SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑRR07	**m**	**Repintado de barandilla "pont de les arts"**	**12,51**
		Repintado de barandilla "Pont de les Arts" en horario diurno, incluso porcentaje de medios auxiliares.	
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑRR08	**m**	**Repintado de barandilla**	**13,79**
		Repintado de barandilla, cualquier modelo distinto de la barandilla tipo "Pont de les Arts", incluso porcentaje de medios auxiliares.	
		TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑRR09	**m²**	**Tratamiento de superficie con pintura antigraffiti**	**5,53**
		Tratamiento de superficie con pintura antigrafitti, incluso aplicación in situ y porcentaje de medios auxiliares.	
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑRR10	**u**	**Tratamiento de señal estándar con pintura antigraffiti**	**1,38**
		Tratamiento de señal de tamaño estándar con pintura antigrafitti, incluso aplicación in situ y porcentaje de medios auxiliares.	
		UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑRR11	**u**	**Repintado de poste de aluminio**	**22,97**
		Repintado de poste de aluminio liso o estriado de hasta 100 mm de diámetro, incluso decapado previo, incluso porcentaje de medios auxiliares, totalmente terminado.	
		VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑRR12	**m**	**Repintado de barrera de tubo fuera de horario habitual de trabajo**	**5,13**
		Repintado de barrera de tubo de 200 mm de diámetro fuera de horario habitual de trabajo, incluso porcentaje de medios auxiliares.	
		CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
vU08ÑRP		**REPARACIÓN**	
vU08ÑRP01	**u**	**Reparación poste suelto o inclinado**	**27,61**
		Reparación de poste de acero suelto o inclinado para sustentación de señal, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.	
		VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑRP02	**u**	**Reparación bolardo "circulación y transportes", suelto o inclinado**	**33,55**
		Reparación de bolardo, modelo "Circulación y Transportes", suelto o inclinado, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.	
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑRP03	**u**	**Reparación bolardo "tranvía", suelto o inclinado**	**20,90**
		Reparación de bolardo, modelo "Tranvía", suelto o inclinado, totalmente acabado.	
		VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑRP04	**u**	**Reparación bolardo "seta", suelto o inclinado**	**4,38**
		Reparación de bolardo, modelo "Seta", suelto o inclinado, totalmente acabado.	
		CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑRP05	**u**	**Reparación bolardo "seta marítimo", suelto o inclinado**	**28,46**
		Reparación de bolardo, modelo "Seta Marítimo", suelto o inclinado, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.	
		VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑRP06	**u**	**Reparación bolardo "faro", suelto o inclinado**	**16,58**
		Reparación de bolardo, modelo "Faro", suelto o inclinado. Totalmente acabado.	
		DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑRP07	**u**	**Reparación bolardo "circulación y transportes" tente, suelto o inclinado**	**22,62**
		Reparación de bolardo, modelo "Circulación y Transportes" con sistema "Tente", suelto o inclinado en la base sin afección a muelle. Totalmente acabado.	
		VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑRP08	**u**	**Reparación bolardo "faro" tente, suelto o inclinado**	**19,13**
		Reparación de bolardo, modelo "Faro" con sistema "Tente", suelto o inclinado en la base sin afección a muelle. Totalmente acabado.	
		DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
vU08ÑRP09	**u**	**Reparación bolardo "faro" o "circulación y transportes" tente, desplazado o muelle suelto.**	**12,73**
		Reparación de cuerpo de bolardo, modelo "Faro" o "Circulación y Transportes" con sistema tente, desplazado respecto de la base o con muelle suelto en buen estado, incluso porcentaje de medios auxiliares, totalmente acabado.	
		DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑRP10	**u**	**Reparación bolardo o hito de material plástico o elastómero, suelto o inclinado**	**18,20**
		Reparación de bolardo o hito de material plástico o elastómero empotrado en el terreno, suelto o inclinado, cualquier modelo. Totalmente acabado.	
		DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
vU08ÑRP11	**u**	**Reparación de bolardo modelo cabanyal, suelto o inclinado**	**33,55**
		Reparación de bolardo, modelo "Cabanyal", suelto o inclinado, incluso reposición de pavimento, totalmente acabado.	
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑRP12	**u**	**Reparación de espejo suelto o mal orientado**	**17,82**
		Reparación de espejo suelto o mal orientado, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente colocado.	
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑRP13	**u**	**Reparación hito "tente", suelto o inclinado**	**19,13**
		Reparación de hito "Tente", suelto o inclinado. Totalmente acabado.	
		DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑRP14	**u**	**Reparación de horquilla para aparcamiento de bicicletas suelta o inclinada**	**39,95**
		Reparación de horquilla de acero para aparcamiento de bicicletas suelta o inclinada, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.	
		TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑRC		**CAMBIOS**	
vU08ÑRC01	**u**	**Cambio bolardo modelo "circulación y transportes", roto.**	**134,26**
		Cambio de bolardo modelo "Circulación y Transportes" roto, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.	
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	
vU08ÑRC02	**u**	**Cambio bolardo modelo "circulación y transportes", de plástico, roto.**	**81,30**
		Cambio de bolardo modelo "Circulación y Transportes" de material plástico, roto, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.	
		OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU08ÑRC03	**u**	**Cambio bolardo tipo "tranvía", roto.**	**124,00**
		Cambio de bolardo modelo "Tranvía" roto, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.	
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS	
vU08ÑRC04	**u**	**Cambio bolardo tipo "seta", roto.**	**169,77**
		Cambio de bolardo modelo "Seta" roto, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.	
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑRC05	**u**	**Cambio bolardo tipo "seta marítimo", roto.**	**239,02**
		Cambio de bolardo modelo "Seta Marítimo" roto, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.	
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑRC06	**u**	**Cambio bolardo tipo "faro" con sistema tente, roto.**	**187,87**
		Cambio de bolardo modelo "Faro" con sistema "Tente", roto, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.	
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑRC07	**u**	**Cambio bolardo tipo "circulacion y transportes" con sistema tente, roto.**	**186,52**
		Cambio de bolardo modelo "Circulación y Transportes" con sistema "Tente", roto, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.	
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑRC08	**u**	**Cambio bolardo tipo "cabanyal", roto.**	**164,74**
		Cambio de bolardo modelo "Cabanyal" roto, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.	
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑRC09	**u**	**Cambio bolardo tipo "faro", roto.**	**128,14**
		Cambio de bolardo modelo "Faro", roto, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.	
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑRC10	**u**	**Cambio bolardo cilíndrico de plástico, roto.**	**79,77**
		Cambio de bolardo cilíndrico de de material plástico, roto, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.	
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑRC11	**u**	**Cambio bolardo faro de plástico, roto**	**67,94**
		Cambio de bolardo modelo "Faro" de de material plástico, roto, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.	
		SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑRC12	**u**	**Cambio de muelle para bolardo sistema tente**	**41,91**
		Cambio de muelle para bolardo con sistema "Tente". Totalmente acabado.	
		CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑRC13	**u**	**Cambio de pletinas rotas o dobladas**	**7,70**
		Cambio de pletinas de acero o aluminio rotas o dobladas, incluso porcentaje de medios auxiliares, totalmente acabado.	
		SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑRC14	**u**	**Cambio de horquilla para aparcamiento de bicicletas rota o doblada**	**90,30**
		Cambio de horquilla de acero galvanizado para aparcamiento de bicicletas rota o doblada, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.	
		NOVENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU08ÑRC15	**m²**	**Cambio de revestimiento anti-ruido chapa perforada 1mm**	**52,04**
		Cambio de revestimiento anti-ruído en paramentos de túnel con chapa perforada de 1 mm de espesor de acero galvanizado y pintado en color RAL, lana mineral 50 mm y 40 kg/m3 de densidad, incluso perfiles y materiales auxiliares. Completamente terminada.	
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑRC16	**M2**	**Cambio de revestimiento anti-ruido chapa 0,6 mm**	**52,04**
		Cambio de revestimiento anti-ruído en paramentos de túnel con chapa de 0.6 mm de acero galvanizado y pintado en color RAL, incluso perfiles y materiales auxiliares. Completamente terminada.	
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑRC17	**UD**	**Cambio de módulo de separación de carril bici**	**78,00**
		Cambio de módulo de separación de carril bici en material plástico con cuatro bandas reflectantes, incluso medios auxiliares de anclaje. Completamente terminado.	
		SETENTA Y OCHO EUROS	
vU08ÑRC18	**UD**	**Cambio de foco led de 180 mm de diámetro en conjunto de balizamiento con efecto cascada**	**258,82**
		Cambio de foco led de 180 mm de diámetro en conjunto de balizamiento con efecto cascada. Completamente terminado	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑRE		**ELIMINACION**	
vU08ÑRE01	**u**	**Eliminación de poste con una señal**	**26,86**
		Eliminación de poste de acero o aluminio para sustentación de una señal anclada directamente a poste o mediante pletinas, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.	
		VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑRE02	**u**	**Eliminación de poste con dos señales**	**37,04**
		Eliminación de poste de acero o aluminio para sustentación de dos señales ancladas directamente a poste o mediante pletinas, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.	
		TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑRE03	**u**	**Eliminación de poste con tres señales**	**47,22**
		Eliminación de poste de acero o aluminio para sustentación de tres señales ancladas directamente a poste o mediante pletinas, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.	
		CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	
vU08ÑRE04	**u**	**Eliminación de bolardo anclado, tacos o equivalente**	**6,73**
		Eliminación de bolardo anclado mediante tacos, de restos de tacos de bolardo o equivalente, incluso reposición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente acabado.	
		SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑRE05	**u**	**Eliminación de bolardo o restos de bolardo empotrado**	**16,89**
		Eliminación de bolardo o restos de bolardo empotrado, incluso reposición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑRE06	**u**	**Eliminación hito h-75**	**13,80**
		Eliminación total de hito H-75, resto de hito o equivalente, incluso reposición de pavimento	
		TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑRE07	**u**	**Eliminación hito "tente"**	**6,73**
		Eliminación total de hito "tente" o resto, incluso reposición de pavimento	
		SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑRE08	**u**	**Eliminación hito modelo "copa"**	**17,03**
		Eliminación de hito modelo "Copa", incluso reposición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares, totalmente terminado.	
		DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑRT		**TRASLADOS**	
vU08ÑRT01	**u**	**Traslado señal, de poste a semáforo sobre estructura.**	**91,17**
		Traslado de señal desde poste a semáforo sobre estructura, incluso arranque de poste, reposición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		NOVENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑRT02	**u**	**Traslado señal, de poste a semáforo flejada**	**40,52**
		Traslado de señal desde poste a semáforo flejada, incluso arranque de poste, reposición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑRT03	u	**Traslado señal, de semáforo sobre estructura a poste acero 3 m**	93,84
		Traslado de señal desde semáforo sobre estructura a poste de acero de 3 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑRT04	u	**Traslado señal, de semáforo sobre estructura a poste acero 3,6 m**	100,52
		Traslado de señal desde semáforo sobre estructura a poste de acero de 3,6 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		CIEN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑRT05	u	**Traslado señal, de semáforo flejada a poste acero 3 m**	81,11
		Traslado de señal desde semáforo flejada a poste de acero de 3 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		OCHENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
vU08ÑRT06	u	**Traslado señal, de semáforo flejada a poste acero 3,6 m**	87,79
		Traslado de señal desde semáforo flejada a poste de acero de 3,6 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑRT07	u	**Traslado señal, de semáforo sobre estructura a poste aluminio 3 m**	147,35
		Traslado de señal desde semáforo sobre estructura a poste de aluminio de 3 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑRT08	u	**Traslado señal, de semáforo sobre estructura a poste aluminio 3,1 m**	150,59
		Traslado de señal desde semáforo sobre estructura a poste de aluminio de 3,1 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑRT09	u	**Traslado señal, de semáforo sobre estructura a poste aluminio 3,5 m**	163,54
		Traslado de señal desde semáforo sobre estructura a poste de aluminio de 3,5 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑRT10	u	**Traslado señal, de semáforo sobre estructura a poste aluminio 3,7 m**	170,01
		Traslado de señal desde semáforo sobre estructura a poste de aluminio de 3,7 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		CIENTO SETENTA EUROS con UN CÉNTIMOS	
vU08ÑRT11	u	**Traslado señal, de semáforo flejada a poste aluminio 3 m**	144,80
		Traslado de señal desde semáforo flejada a poste de aluminio de 3 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑRT12	**u**	**Traslado señal, de semáforo flejada a poste aluminio 3,1 m**	**148,04**
		Traslado de señal desde semáforo flejada a poste de aluminio de 3,1 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑRT13	**u**	**Traslado señal, de semáforo flejada a poste aluminio 3,5 m**	**160,99**
		Traslado de señal desde semáforo flejada a poste de aluminio de 3,5 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑRT14	**u**	**Traslado señal, de semáforo flejada a poste aluminio 3,7 m**	**167,46**
		Traslado de señal desde semáforo flejada a poste de aluminio de 3,7 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑRT15	**u**	**Traslado de módulo de dos horquillas para aparcamiento de bicicletas desde almacén a punto de instalación o viceversa**	**8,08**
		Transporte de módulo de dos horquillas para aparcamiento de bicicletas o elemento equivalente, desde almacén a punto de instalación o viceversa, incluso carga y descarga de camión.	
		OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑRT16	**u**	**Traslado de módulo de tres horquillas para aparcamiento de bicicletas desde almacén a punto de instalación o viceversa**	**12,14**
		Transporte de módulo de tres horquillas para aparcamiento de bicicletas o elemento equivalente, desde almacén a punto de instalación o viceversa, incluso carga y descarga de camión.	
		DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU08ÑRT17	**u**	**Transporte de señal, poste, valla o papelera**	**1,87**
		Transporte de señal, poste, valla o papelera desde almacén a punto de instalación o viceversa, incluso carga y descarga de vehículo.	
		UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑRT18	**u**	**Transporte de bolardo**	**4,25**
		Transporte de bolardo desde almacén a punto de instalación o viceversa, incluso carga y descarga de camión.	
		CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑRT19	**m²**	**Transporte de cartel**	**6,08**
		Transporte de cartel desde almacén a punto de instalación o viceversa, incluso carga y descarga de camión.	
		SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑRT20	**u**	**Transporte de poste o báculo**	**4,86**
		Transporte de poste de cartelería o báculo desde almacén a punto de instalación o viceversa, incluso carga y descarga de camión	
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑRT21	**u**	**Desmontaje y traslado de papelera**	**6,96**
		Desmontaje en punto de actuación y transporte a almacén de papelera, incluso carga y descarga de vehículo.	
		SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑRT22	**m³**	**Transporte escombros almacen o vertedero, distancia media 7,5 km**	**6,06**
		Transporte de escombros a almacén o vertedero en operaciones especiales ordenadas por Dirección Facultativa, considerando una distancia media de 7,5 km, incluso carga y descarga de camión.	
		SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑRT23	**u**	**Desmontaje de bolardo faro o equivalente y transporte a almacén**	**6,69**
		Desmontaje de bolardo tipo "Faro" o equivalente, incluso transporte a almacén.	
		SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑRT24	**u**	**Reposición de bolardo faro o equivalente incluso transporte desde almacén**	**32,67**
		Reposición de bolardo tipo "Faro" o equivalente en su ubicación previa en vía pública, incluso transporte desde almacén.	
		TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑI		**INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL**	
vU08ÑI001	**u**	**Señal circular de 45 cm de aluminio, sobre elemento de sustentación**	**145,91**
		Señal circular de aluminio de 45 cm de diámetro , formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.	
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑI002	**u**	**Señal circular de 60 cm de aluminio, sobre elemento de sustentación**	**203,68**
		Señal circular de aluminio de 60 cm de diámetro , formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.	
		DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑI003	**u**	**Señal octogonal de 60 cm de doble apotema de aluminio , sobre elemento de sustentación**	**213,94**
		Señal octogonal de aluminio de 60 cm de doble apotema , formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.	
		DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑI004	**u**	**Señal triangular de 55 cm de lado de aluminio, sobre elemento de sustentación**	**122,01**
		Señal triangular de aluminio de 55 cm de lado , formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.	
		CIENTO VEINTIDÓS EUROS con UN CÉNTIMOS	
vU08ÑI005	**u**	**Señal triangular de 70 cm de lado de aluminio, sobre elemento de sustentación**	**191,17**
		Señal triangular de aluminio de 70 cm de lado , formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.	
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑI006	**u**	**Señal cuadrada de 40x40 cm de aluminio, sobre elemento de sustentación**	**146,77**
		Señal cuadrada de aluminio de 40x40 cm, formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.	
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑI007	**u**	**Señal cuadrada de 60x60 cm de aluminio, sobre elemento de sustentación**	**256,33**
		Señal cuadrada de aluminio de 60x60 cm, formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑI008	**u**	**Señal circular de 45 cm de aluminio, sobre elemento de sustentación con pletinas**	**157,55**
		Señal circular de aluminio de 45 cm de diámetro, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.	
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑI009	**u**	**Señal circular de 60 cm de aluminio, sobre elemento de sustentación con pletinas**	**215,32**
		Señal circular de aluminio de 60 cm de diámetro, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.	
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑI010	**u**	**Señal octogonal de 60 cm de doble apotema de aluminio, sobre elemento de sustentación con pletinas**	**225,58**
		Señal octogonal de aluminio de 60 cm de apotema, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.	
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑI011	**u**	**Señal triangular de 55 cm de lado de aluminio, sobre elemento de sustentación con pletinas**	**133,65**
		Señal triangular de aluminio de 55 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.	
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑI012	**u**	**Señal triangular de 70 cm de lado de aluminio, sobre elemento de sustentación con pletinas**	**202,81**
		Señal triangular de aluminio de 70 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.	
		DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑI013	**u**	**Señal cuadrada de 40x40 cm de aluminio, sobre elemento de sustentación con pletinas**	**158,41**
		Señal cuadrada de aluminio de 40x40 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.	
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑI014	**u**	**Señal cuadrada de 60x60 cm de aluminio, sobre elemento de sustentación con pletinas**	**267,97**
		Señal cuadrada de aluminio de 60x60 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.	
		DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑI015	**u**	**Dos señales circulares de 45 cm de aluminio, sobre elemento de sustentación mediante pletinas**	**330,81**
		Instalación de dos señales circulares de 45 cm de diámetro de aluminio, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocadas.	
		TRESCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑI016	**u**	**Dos señales circulares de 60 cm de aluminio, sobre elemento de sustentación mediante pletinas**	**535,94**
		Instalación de dos señales circulares de 60 cm de diámetro de aluminio, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocadas.	
		QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑI017	**u**	**Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y triangular de 70 cm de lado, sobre elemento de sustentación mediante pletinas**	**433,38**
		Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y otra triangular de 70 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocadas.	
		CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑI018	**u**	**Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y octogonal de 60 cm doble apotema, sobre elemento de sustentación mediante pletinas**	**535,94**
		Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y otra octogonal de 60 cm de doble apotema, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocadas.	
		QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑI019	**u**	**Señal circular de 45 cm de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación**	**105,10**
		Señal circular de aluminio de 45 cm de diámetro, dorso abierto, formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.	
		CIENTO CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU08ÑI20	**u**	**Señal circular de 60 cm de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación**	**101,46**
		Señal circular de aluminio de 60 cm de diámetro, dorso abierto, formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU08ÑI021	**u**	**Señal octogonal de 60 cm de doble apotema de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación**	**136,11**
		Señal octogonal de aluminio de 60 cm de doble apotema, dorso abierto, formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.	
			CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
vU08ÑI022	**u**	**Señal triangular de 55 cm de lado de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación**	**88,38**
		Señal triangular de aluminio de 55 cm de lado, dorso abierto, formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.	
			OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU08ÑI023	**u**	**Señal triangular de 70 cm de lado de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación**	**136,75**
		Señal triangular de aluminio de 70 cm de lado, dorso abierto, formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.	
			CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU08ÑI024	**u**	**Señal cuadrada de 40x40 cm de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación**	**105,70**
		Señal cuadrada de aluminio de 40x40 cm, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.	
			CIENTO CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU08ÑI025	**u**	**Señal cuadrada de 60x60 cm de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación con pletinas**	**173,95**
		Señal cuadrada de aluminio de 60x60 cm de lado formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.	
			CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU08ÑI026	**u**	**Señal circular de 45 cm de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación con pletinas**	**116,74**
		Señal circular de aluminio de 45 cm de diámetro, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.	
			CIENTO DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU08ÑI027	**u**	**Señal circular de 60 cm de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación con pletinas**	**141,41**
		Señal circular de aluminio de 60 cm de diámetro, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.	
			CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑI028	**u**	**Señal octogonal de 60 cm de doble apotema de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación con pletinas**	**147,75**
		Señal octogonal de aluminio de 60 cm de apotema, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.	
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑI029	**u**	**Señal triangular de 55 cm de lado de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación con pletinas**	**100,02**
		Señal triangular de aluminio de 55 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.	
		CIEN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑI030	**u**	**Señal triangular de 70 cm de lado de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación con pletinas**	**148,39**
		Señal triangular de aluminio de 70 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.	
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑI031	**u**	**Señal cuadrada de 40x40 cm de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación con pletinas**	**117,34**
		Señal cuadrada de aluminio de 40x40 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.	
		CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑI032	**u**	**Señal cuadrada de 60x60 cm de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación con pletinas**	**173,95**
		Señal cuadrada de aluminio de 60x60 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.	
		CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑI033	**u**	**Dos señales circulares de 45 cm de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación mediante pletinas**	**221,12**
		Instalación de dos señales circulares de 45 cm de diámetro de aluminio, formadas por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU08ÑI034	**u**	**Dos señales circulares de 60 cm de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación mediante pletinas**	**347,90**
		Instalación de dos señales circulares de 60 cm de diámetro de aluminio, formadas por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocadas.	
		TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		NOVENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑI035	**u**	**Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y triangular de 70 cm de lado, dorso abierto, en elem. Sust. Mediante pletinas**	**284,51**
		Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y otra triangular de 70 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑI036	**u**	**Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y octogonal de 60 cm doble apotema, dorso abierto, en elem. Sust. Mediante pletinas**	**347,90**
		Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y otra octogonal de 60 cm de doble apotema, formadas por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocadas.	
		TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑI037	**u**	**Señal circular de 60 cm sobre poste nuevo acero 3 m**	**151,77**
		Señal circular de acero reflectante de 60 cm de diámetro montada sobre poste de acero de 3m. Totalmente colocada.	
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑI038	**u**	**Señal triangular de 70 cm de lado sobre poste nuevo acero 3 m**	**155,54**
		Señal triangular de 70 cm de lado de acero reflectante montada en poste de acero de 3m. Totalmente colocada.	
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑI039	**u**	**Señal octogonal de 60 cm de doble apotema sobre poste nuevo acero 3 m**	**169,70**
		Señal octogonal de acero reflectante de 60cm de doble apotema montada sobre poste de acero de 3m. Totalmente colocada.	
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑI040	**u**	**Señal cuadrada de lado 40 x 40 cm sobre poste nuevo acero 3 m**	**144,10**
		Señal cuadrada de lado 40x40 cm de acero reflectante, con cualquier símbolo o texto, montada en poste de acero de 3m. Totalmente colocada.	
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU08ÑI041	**u**	**Señal cuadrada de lado 60 x 60 cm sobre poste nuevo acero 3 m**	**174,27**
		Señal cuadrada de lado 60x60 cm de acero reflectante, con cualquier símbolo o texto, montada en poste de acero de 3m. Totalmente colocada.	
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑI042	**u**	**Dos señales circulares de 60 cm sobre poste nuevo acero 3 m**	**237,70**
		Dos señales circulares de acero reflectante de 60 cm de diámetro, montada sobre poste de acero de 3m. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑI043	**u**	**Dos señales circulares de 60 cm sobre poste nuevo acero 3,6 m**	**244,38**
		Dos señales circulares de acero reflectante de 60 cm de diámetro montadas en poste de acero de 3,6 m. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑI044	**u**	**Dos señales, circular de 60 cm y triangular de lado 70 cm, sobre poste nuevo acero de 3 m.**	**241,47**
		Dos señales, una circular de 60cm de diámetro y otra triangular de 70 cm de lado, de acero reflectante, montadas sobre poste de acero de 3m. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑI045	**u**	**Dos señales, circular de 60 cm y triangular de lado 70 cm, sobre poste nuevo acero de 3,6 m.**	**248,15**
		Dos señales, una circular de 60cm de diámetro y otra triangular de 70 cm de lado, de acero reflectante, montadas sobre poste de acero de 3,6 m. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
vU08ÑI046	**u**	**Dos señales, circular de 60 cm y octogonal de 60cm de doble apotema, sobre poste nuevo acero de 3 m.**	**255,63**
		Dos señales, una circular de 60cm de diámetro y otra octogonal de 60cm. de doble apotema, de acero reflectante, montadas sobre poste de acero de 3m. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑI047	**u**	**Dos señales, circular de 60 cm y octogonal de 60cm de doble apotema, sobre poste nuevo acero de 3,6 m.**	**262,31**
		Dos señales, una circular de 60 cm de diámetro y otra octogonal de 60 cm de doble apotema de acero reflectante, montadas sobre poste de acero de 3,6 m. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑI048	**u**	**Señal rectangular de 20 x 40 cm, sobre poste nuevo acero de 2,6 m**	**89,85**
		Señal rectangular de 20x40 cm montada sobre poste de acero de 2,6 m totalmente colocados.	
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑI049	**u**	**Señal circular de 60 cm y complementario 40x60 cm, sobre poste nuevo acero de 3,4 m.**	**221,29**
		Señal circular de acero reflectante de 60 cm de diámetro y cartel complementario de 40x60 cm con cualquier símbolo o texto, montados sobre poste de 3,5 m. Totalmente colocados.	
		DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑI050	**u**	**Señal circular de 60 cm y complementario 20x40 cm, sobre poste nuevo acero de 3,4 m.**	**184,70**
		Señal circular de acero reflectante de 60 cm de diámetro y cartel complementario de 20x40 cmcon cualquier símbolo o texto, montados sobre poste de 3,5 m. Totalmente colocados.	
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑI051	**u**	**Señal circular de 60 cm y complementario 40x20 cm, sobre poste nuevo acero de 3,2 m**	**182,47**
		Señal circular de acero reflectante de 60 cm de diámetro con complementario de dimensiones 40x20 cm con cualquier símbolo o texto, montados sobre poste de acero de 3,2 m. Totalmente colocados.	
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑI052	**u**	**Señal circular de 60 cm y complementario 60x20 cm, sobre poste nuevo de acero de 3,2 m**	**191,62**
		Señal circular de acero reflectante de 60 cm de diámetro con complementario de dimensiones 60x20 cm con cualquier símbolo o texto, montados sobre poste de acero de 3,2 m. Totalmente colocados.	
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑI053	**u**	**Dos señales cuadradas de 45 x 45 cm, sobre poste nuevo de acero de 3,3 m**	**242,70**
		Dos señales cuadradas de acero reflectante de 40 x 40 cm, montadas sobre poste de acero de 3,3 m. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑI054	**u**	**Señal circular de aluminio, dimensiones 60 cm de diámetro, sobre soporte en semáforo.**	**140,06**
		Señal circular de acero reflectante de 60 cm de diámetro, montada sobre soporte en semáforo. Totalmente colocada.	
		CIENTO CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑI055	**u**	**Señal triangular de aluminio, dimensiones 70 cm de lado, sobre soporte en semáforo**	**143,83**
		Señal triangular de acero reflectante de 70 cm de lado, montada sobre soporte en semáforo. Totalmente colocada.	
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑI056	**u**	**Señal octogonal de aluminio, dimensiones 60 cm de doble apotema, sobre soporte en semáforo**	**157,99**
		Señal octogonal de acero reflectante de 60 cm de doble apotema, montada sobre soporte en semáforo. Totalmente colocada.	
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑI057	**u**	**Señal cuadrada de aluminio, dimensiones 40 x 40 cm, sobre soporte en semáforo**	**132,39**
		Señal cuadrada de acero reflectante de 40x40 cm montada sobre soporte en semáforo. Totalmente colocada.	
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑI058	**u**	**Señal cuadrada de aluminio, dimensiones 60 x 60 cm, sobre soporte en semáforo**	**162,56**
		Señal cuadrada de acero reflectante de 60x60 cm montada sobre soporte en semáforo. Totalmente colocada.	
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑI059	**u**	**Dos señales circulares de aluminio, dimensiones 60 cm, sobre soporte en semáforo.**	**225,99**
		Dos señales circulares de acero reflectante de diámetro 60 cm montadas sobre soporte en semáforo. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑI060	**u**	**Dos señales, una circular de aluminio, dimensiones 60 cm y otra triangular de 70 cm de lado, sobre soporte en semáforo.**	**305,51**
		Dos señales, una circular de diámetro 60 cm y otra triangular de 70 cm de lado, de acero reflectante, montadas sobre soporte en semáforo. Totalmente colocadas.	
		TRESCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑI061	**u**	**Dos señales circulares de aluminio, dimensiones Ø 45 cm de aluminio, sobre soporte en semáforo**	**400,73**
		Instalación de dos señales circulares de 45 cm de diámetro de aluminio, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina relfectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre soporte en semáforo. Totalmente colocadas.	
		CUATROCIENTOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑI062	**u**	**Señal triangular de 70 cm de lado, flejada.**	**93,71**
		Señal triangular de acero reflectante de 70 cm de lado, flejada. Totalmente colocada.	
		NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑI063	**u**	**Señal octogonal de 60 cm de doble apotema, flejada**	**107,87**
		Señal octogonal de acero reflectante de 60 cm de doble apotema, flejada. Totalmente colocada.	
		CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑI064	**u**	**Señal cuadrada de 40 x 40 cm, flejada.**	**82,27**
		Señal cuadrada de acero reflectante de 40x40 cm flejada. Totalmente colocada.	
		OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑI065	**u**	**Señal cuadrada de 60 x 60 cm, flejada.**	**112,44**
		Señal cuadrada de acer reflectante de 60x60 cm, flejada. Totalmente colocada.	
		CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑI066	**u**	**Señal cuadrada de 60x60 cm, sobre poste de 3 m con pletinas**	**185,91**
		Señal cuadrada de acero reflectante de 60x60 cm,con cualquier símbolo o texto, montada sobre poste de acero de 3m con pletinas. Totalmente colocada.	
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑI067	**u**	**Dos señales circulares de acero, ø 60 cm, sobre poste de 3 m con pletinas**	**260,98**
		Dos señales circulares de acero reflectante de 60 cm de diámetro, montadas sobre poste de acero de 3 m mediante pletinas. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑI068	**u**	**Dos señales circulares de acero, ø 60 cm, sobre poste de 3,6 m con pletinas**	**267,66**
		Dos señales circulares de acero reflectante de 60 cm de diámetro montadas sobre poste de acero de 3,6 m mediante pletinas. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑI069	**u**	**Dos señales, circular de acero, ø 60 cm y triangular de 70 cm de lado, sobre poste de 3 m con pletinas.**	**264,75**
		Dos señales, una circular de 60 cm de diámetro y otra triangular de 70 cm de lado, de acero reflectante, montadas sobre poste de acero de 3 m mediante pletinas. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑI070	**u**	**Dos señales, circular de acero, ø 60 cm y triangular de 70 cm de lado, sobre poste de 3,6 m con pletinas**	**271,43**
		Dos señales, una circular de 60 cm de diámetro y otra triangular de 70 cm de lado, de acero reflectante, montadas sobre poste de acero de 3,6 m mediante pletinas. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑI071	**u**	**Dos señales, circular de acero, ø 60 cm y octogonal de 60cm de doble apotema, sobre poste de 3 m con pletinas**	**278,91**
		Dos señales, una circular de 60 cm de diámetro y otra octogonal de 60 cm de doble apotema de acero reflectante, montadas sobre poste de acero de 3 m mediante pletinas. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑI072	**u**	**Dos señales, circular de acero, ø 60 cm y octogonal de 60cm de doble apotema, sobre poste de 3,6 m con pletinas**	**285,59**
		Dos señales, una circular de 60 cm de diámetro y otra octogonal de 60 cm de doble apotema, de acero reflectante, montadas sobre poste de acero de 3.6 m mediante pletinas. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑI073	**u**	**Dos señales cuadradas de acero, dimensiones 45 x 45 cm, sobre poste de acero de 3,3 m con pletinas**	**265,98**
		Dos señales cuadradas de acero reflectante de 40 x 40 cm, montadas sobre poste de acero de 3,3 m mediante pletinas. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑI074	**u**	**Señal circular de 45 cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3 m con pletinas**	**287,08**
		Señal circular de aluminio de 45 cm de diámetro, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, con pletinas sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3 m de altura. Totalmente colocada.	
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑI075	**u**	**Señal triangular de 55 cm de lado de aluminio, sobre poste aluminio de 3,1 m con pletinas**	**266,42**
		Señal triangular de aluminio de 55 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintada, con pletinas sobre poste de aluminio de 76 mm. de diámetro y 3,1 m. de altura. Totalmente colocada.	
		DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑI076	**u**	**Señal cuadrada de 40x40 cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3,1 m con pletinas**	**291,18**
		Señal cuadrada de aluminio de 40x40 cm, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintada, con pletinas sobre poste de aluminio de 76mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocada.	
		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑI077	**u**	**Dos señales cuadradas de 45 x 45 cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3.4 m con pletinas**	**525,53**
		Instalación de dos señales cuadradas de aluminio de 45 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, con pletinas sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,4 m de altura. Totalmente colocadas.	
		QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑI078	**u**	**Dos señales de aluminio, circular de 45 cm y triangular de 55 cm de lado, sobre poste aluminio 3,1 m con pletinas**	**374,70**
		Instalación de dos señales de aluminio, una circular de aluminio de 45 cm de diámetro y una triangular de 55 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, con pletinas sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocadas.	
		TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑI079	**u**	**Dos señales de aluminio, circular de 45 cm y triangular de 55 cm de lado, sobre poste aluminio 3,6 m con pletinas**	**390,88**
		Instalación de dos señales de aluminio, una circular de aluminio de 45 cm de diámetro y una triangular de 55 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, con pletinas sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,6 m de altura. Totalmente colocadas.	
		TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑI080	**u**	**Señal circular de 45 cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3 m con pletinas**	**205,71**
		Señal circular de aluminio de 45 cm de diámetro, formada por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, con pletinas sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3 m de altura. Totalmente colocada.	
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑI081	**u**	**Señal triangular de 55 cm de lado de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,1 m con pletinas**	**501,90**
		Señal triangular de aluminio de 55 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintada, con pletinas sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm. de diámetro y 3,1 m. de altura. Totalmente colocada.	
		QUINIENTOS UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑI082	**u**	**Señal cuadrada de 40x40 cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,1 m con pletinas**	**208,20**
		Señal cuadrada de aluminio de 40x40 cm, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintada, con pletinas sobre poste circular de acero, lacado de verde, de 60mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocada.	
		DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
vU08ÑI083	**u**	**Dos señales cuadradas de 45 x 45 cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,4 m con pletinas**	**370,30**
		Instalación de dos señales cuadradas de aluminio de 45 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, con pletinas sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,4 m de altura. Totalmente colocadas.	
		TRESCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU08ÑI084	**u**	**Dos señales de aluminio,circular de 45cm y triangular de 55cm de lado,dorso abierto,en poste de acero verde de 3,1m con pletinas**	**245,41**
		Instalación de dos señales de aluminio, una circular de aluminio de 45 cm de diámetro y una triangular de 55 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, con pletinas sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde de 60 mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑI085	**u**	**Dos señales de aluminio,circular de 45cm y triangular de 55cm de lado,dorso abierto,en poste de acero verde de 3,6m con pletinas**	**254,83**
		Instalación de dos señales de aluminio, una circular de aluminio de 45 cm de diámetro y una triangular de 55 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, con pletinas sobre poste circular de acero, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,6 m de altura. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑI087	**u**	**Señal circular de 45 cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3 m**	**275,57**
		Señal circular de aluminio de 45 cm de diámetro, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3 m de altura. Totalmente colocada.	
		DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑI088	**u**	**Señal circular de 60 cm de aluminio, sobre poste alumino de 3,1 m**	**336,58**
		Señal circular de aluminio de 60cm de diámetro, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocada.	
		TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑI089	**u**	**Señal octogonal de 60 cm de doble apotema de aluminio, sobre poste aluminio de 3,1 m**	**346,84**
		Señal octogonal de aluminio de 60 cm de doble apotema, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocada.	
		TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑI090	**u**	**Señal triangular de 55 cm de lado de aluminio, sobre poste aluminio de 3,1 m**	**254,91**
		Señal triangular de aluminio de 55 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintada, sobre poste de aluminio de 76 mm. de diámetro y 3,1 m. de altura. Totalmente colocada.	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑI091	**u**	**Señal triangular de 70 cm de lado de aluminio, sobre poste aluminio de 3,1 m**	**324,07**
		Señal triangular de aluminio de 70 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76mm. de diámetro y 3,1m. de altura. Totalmente colocada.	
		TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑI092	**u**	**Señal cuadrada de 40x40 cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3,1 m**	**279,67**
		Señal cuadrada de aluminio de 40x40 cm, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintada, sobre poste de aluminio de 76mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocada.	
		DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑI093	**u**	**Señal cuadrada de 60x60 cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3,1 m**	**389,23**
		Señal cuadrada de aluminio de 60x60 cm, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintada, sobre poste de aluminio de 76mm de diámetro y 3,1m de altura. Totalmente colocada.	
		TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU08ÑI094	**u**	**Dos señales circulares de 45cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3 m**	**367,45**
		Instalación de dos señales circulares de aluminio de 45cm de diámetro, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76mm de diámetro y 3 m de altura. Totalmente colocadas.	
		TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑI095	**u**	**Dos señales circulares de 45cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3,5 m**	**383,64**
		Instalación de dos señales circulares de aluminio 45cm. de diámetro, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm. de diámetro y 3,5 m. de altura. Totalmente colocadas.	
		TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑI096	**u**	**Dos señales circulares de 60cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3,1 m**	**540,27**
		Instalación de dos señales circulares de aluminio de 60 cm. de diámetro, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocadas.	
		QUINIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑI097	**u**	**Dos señales circulares de 60cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3,7 m**	**559,69**
		Instalación de dos señales circulares de 60 cm de diámetro, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,7 m de altura. Totalmente colocadas.	
		QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑI098	**u**	**Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y triangular de 70 cm de lado, sobre poste aluminio 3,1 m**	**491,71**
		Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y otra tricantular de 70 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocadas.	
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑI099	**u**	**Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y triangular de 70 cm de lado, sobre poste aluminio 3,7 m**	**511,13**
		Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y ora triangular de 70 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,7 m de altura. Totalmente colocadas.	
		QUINIENTOS ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
vU08ÑI100	**u**	**Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y octogonal de 60 cm de doble apotema, sobre poste de aluminio 3,1 m**	**550,52**
		Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y otra octogonal de 60 cm de doble apotema, formadas po rpanel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocadas.	
		QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑI101	**u**	**Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y octogonal de 60 cm de doble apotema, sobre poste de aluminio 3,7 m**	**569,94**
		Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y otra octogonal de 60 cm de doble apotema, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,7 m de altura. Totalmente colocadas.	
		QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑI102	**u**	**Dos señales de aluminio, circular de 45 cm y triangular de 55 cm de lado, sobre poste aluminio 3,1 m**	**351,55**
		Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 45cm de diámetro y otra triangular de 55 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocadas.	
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑI103	**u**	**Dos señales de aluminio, circular de 45 cm y triangular de 55 cm de lado, sobre poste aluminio 3,6 m**	**367,73**
		Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 45cm de diámetro y otra triangular de 55 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,6 m de altura. Totalmente colocadas.	
		TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑI104	**u**	**Dos señales cuadradas de 45 x 45 cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3,4 m**	**502,38**
		Dos señales cuadradas de 45 x 45 cm de aluminio con cualquier símbolo o texto, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,4 m de altura. Totalmente colocadas.	
		QUINIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑI105	**u**	**Señal circular de 60 cm de aluminio y complementario de 40x60 cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3,6 m**	**567,83**
		Señal circular de aluminio de 60 cm de diámetro y cartel complementario de 40x60 cm con cualquier símbolo o texto, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 3,6 m. Totalmente colocados.	
		QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑI106	**u**	**Señal circular de 60 cm de aluminio y complementario de 20x40 cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3,6 m**	**445,01**
		Señal circular de aluminio de 60 cm de diámetro y cartel complementario de 20x40 cm con cualquier símbolo o texto, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 3,6 m. Totalmente colocados.	
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
vU08ÑI107	**u**	**Señal circular de 60 cm de aluminio y complementario de 40x20 cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3,3 m**	**435,30**
		Señal circular de aluminio de 60 cm de diámetro y cartel complementario de 40x60 cm con cualquier símbolo o texto, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,3 m de altura. Totalmente colocados.	
		CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑI108	**u**	**Señal circular de 45 cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3 m**	**194,20**
		Señal circular de aluminio de 45 cm de diámetro, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3 m de altura. Totalmente colocada.	
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
vU08ÑI109	**u**	**Señal circular de 60 cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,1 m**	**220,76**
		Señal circular de aluminio de 60cm de diámetro, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3.1 m de altura. Totalmente colocada.	
		DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑI086	**u**	**Señal octogonal de 60 cm de doble apotema de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,1 m**	**227,10**
		Señal octogonal de aluminio de 60 cm de doble apotema, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60mm de diámetro y 3.1m de altura. Totalmente colocada.	
		DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU08ÑI110	**u**	**Señal triangular de 55 cm de lado de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,1 m**	**179,37**
		Señal triangular de aluminio de 55 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintada, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60mm de diámetro y 3.1m de altura. Totalmente colocada.	
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑI111	**u**	**Señal triangular de 70 cm de lado de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,1 m**	**227,74**
		Señal triangular de aluminio de 70 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto. lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60mm de diámetro y 3.1m de altura. Totalmente colocada.	
		DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑI112	**u**	**Señal cuadrada de 40x40 cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,1 m**	**196,69**
		Señal cuadrada de aluminio de 40x40 cm, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintada, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60mm de diámetro y 3.1 m de altura. Totalmente colocada.	
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑI114	**u**	**Señal cuadrada de 60x60 cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,1 m**	**253,30**
		Señal cuadrada de aluminio de 60x60 cm, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintada, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60mm de diámetro y 3.1 m de altura. Totalmente colocada.	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU08ÑI115	**u**	**Dos señales circulares de 45cm de aluminio dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3 m**	**243,84**
		Instalación de dos señales circulares de aluminio de 45cm de diámetro, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60mm de diámetro y 3 m de altura. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑI116	**u**	**Dos señales circulares de 45cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,5 m**	**253,27**
		Instalación de dos señales circulares de aluminio 45cm. de diámetro, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,5 m de altura. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑI117	**u**	**Dos señales circulares de 60cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,1 m**	**358,07**
		Instalación de dos señales circulares de aluminio de 60 cm. de diámetro, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocadas.	
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑI118	**u**	**Dos señales circulares de 60cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,7 m**	**361,84**
		Instalación de dos señales circulares de 60 cm de diámetro, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,7 m de altura. Totalmente colocadas.	
		TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑI119	**u**	**Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y triangular de 70 cm de lado, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3.1 m**	**320,52**
		Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y otra triangular de 70 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocadas.	
		TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑI120	**u**	**Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y triangular de 70 cm de lado, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,7 m**	**331,83**
		Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y ora triangular de 70 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,7 m de altura. Totalmente colocadas.	
		TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑI121	**u**	**Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y octogonal de 60 cm de doble apotema,dorso abierto, en poste de acero verde de 3,1m**	**356,87**
		Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y otra octogonal de 60 cm de doble apotema, formadas po rpanel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocadas.	
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑI122	**u**	**Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y octogonal de 60 cm de doble apotema,dorso abierto, en poste de acero verde de 3,7m**	**368,18**
		Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y otra octogonal de 60 cm de doble apotema, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,7 m de altura. Totalmente colocadas.	
		TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑI123	**u**	**Dos señales de aluminio, circular de 45 cm y triangular de 55 cm de lado, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,1 m**	**233,90**
		Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 45cm de diámetro y otra triangular de 55 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑI124	**u**	**Dos señales de aluminio, circular de 45 cm y triangular de 55 cm de lado, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,6 m**	**243,32**
		Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 45cm de diámetro y otra triangular de 55 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,6 m de altura. Totalmente colocadas.	
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑI125	**u**	**Dos señales cuadradas de 45 x 45 cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3.4 m**	**358,79**
		Dos señales cuadradas de 45 x 45 cm de aluminio con cualquier símbolo o texto, formada por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,4 m de altura. Totalmente colocadas.	
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑI126	**u**	**Señal circular de 60 cm de aluminio y complementario de 40x60 cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,6 m**	**383,65**
		Señal circular de aluminio de 60 cm de diámetro y cartel complementario de 40x60 cm con cualquier símbolo o texto, formadas por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde de 60 mm de diámetro y 3,6 m de altura. Totalmente colocados.	
		TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑI127	**u**	**Señal circular de 60 cm de aluminio y complementario de 20x40 cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,6 m**	**297,53**
		Señal circular de aluminio de 60 cm de diámetro y cartel complementario de 20x40 cm con cualquier símbolo o texto, formadas por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,6 m de altura. Totalmente colocados.	
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑI128	**u**	**Señal circular de 60 cm de aluminio y complementario de 40x20 cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,3 m**	**291,88**
		Señal circular de aluminio de 60 cm de diámetro y cartel complementario de 40x60 cm con cualquier símbolo o texto, formadas por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,3 m de altura. Totalmente colocados.	
		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑE		**INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN O PROTECCIÓN**	
vU08ÑE001	**m**	**Barandilla modelo 100 galvanizada**	**98,21**
		Instalación de barandilla modelo 100 galvanizada, incluso accesorios, totalmente colocada con cimentación empotrada.	
		NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	
vU08ÑE002	**m**	**Barandilla modelo 200 galvanizada**	**137,72**
		Instalación de barandilla modelo 200 galvanizada, incluso accesorios, totalmente colocada con cimentación empotrada.	
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑE003	**m**	**Barandilla modelo 201 galvanizada**	**122,48**
		Instalación de barandilla modelo 201 galvanizada, incluso accesorios, totalmente colocada con cimentación empotrada.	
		CIENTO VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑE004	m	**Barandilla modelo 210 galvanizada**	153,57
		Instalación de barandilla modelo 210 galvanizada, incluso accesorios, totalmente colocada con cimentación empotrada.	
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑE005	m	**Barandilla modelo "Pont de les Arts", cimentación empotrada**	170,08
		Instalación de barandilla modelo "Pont de les Arts" galvanizada, pintada, incluso accesorios, totalmente colocada con cimentación empotrada.	
		CIENTO SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑE006	m	**Barandilla modelo "Pont de les Arts", cimentación no empotrada**	162,44
		Instalación de barandilla modelo "Pont de les Arts" galvanizada, pintada, incluso accesorios, totalmente colocada con cimentación no empotrada.	
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑE007	m	**Barandilla modelo "Blasco Ibáñez"**	156,04
		Instalación de barandilla modelo "Blasco Ibáñez", incluso accesorios, totalemente colocada con cimentación empotrada.	
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑE008	m	**Valla, postes aluminio 1,15 m y láminas cristal 8 mm espesor**	216,90
		Valla formada por postes de aluminio de cualquier color, de 80 mm de diámetro y 1,15 m de altura desde el suelo, con láminas de cristal entre postes de 8 mm de espesor, incluso accesorios y embellecedores de base y terminación de poste. Totalmente colocada con cimentación empotrada.	
		DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑE009	m	**Malla de cerramiento 1.5 m de altura**	19,16
		Malla de cerramiento simple torsión de 1,5 m de altura incluidos postes de sustentación. Totalmente colocada.	
		DIECINUEVE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU08ÑE010	u	**Bolardo modelo "Bola"**	110,49
		Nueva instalación de bolardo modelo "Bola", totalmente colocado.	
		CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑE011	u	**Colocación bolardo tipo "Tranvía"**	129,96
		Nueva instalación o reposición de bolardo tipo "Tranvía". Totalmente colocado.	
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑE012	u	**Bolardo tipo "Seta"**	167,94
		Nueva instalación o reposición de bolardo tipo "Seta". Totalmente colocado.	
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑE013	u	**Bolardo tipo "Seta maritimo"**	203,60
		Nueva instalación o reposición de bolardo tipo "Seta Marítimo". Totalmente colocado.	
		DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑE014	**u**	**Bolardo modelo "Circulación y transportes"**	**135,26**
		Nueva instalación o reposición de bolardo modelo "Circulación y Transportes". Totalmente colocado.	
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	
vU08ÑE015	**u**	**Bolardo modelo "Circulación y transportes", cimentación resina**	**129,44**
		Nueva instalación o reposición de bolardo modelo "Circulación y Transportes", totalmente colocado mediante cimentación con resina.	
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑE016	**u**	**Bolardo modelo "Faro"**	**125,70**
		Nueva instalación o reposición de bolardo modelo "Faro". Totalmente colocado.	
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑE017	**u**	**Bolardo modelo "Cabanyal"**	**142,80**
		Nueva instalación o reposición de bolardo "Cabanyal". Totalmente colocado.	
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑE018	**u**	**Muelle en bolardo "Tente" de fundición**	**59,73**
		Instalación de muelle en bolardo "tente" de fundición. Totalmente colocado.	
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑE019	**u**	**Bolardo modelo "Faro" sistema tente, con muelle incorporado**	**159,97**
		Nueva instalación o reposición de bolardo modelo "Faro" sistema tente, con muelle incorporado. Totalmente colocado.	
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑE020	**u**	**Bolardo modelo "Circulación y transportes" con sistema tente, con muelle incorporado**	**184,69**
		Nueva instalación o reposición de bolardo modelo "Circulación y Transportes" sistema tente, con muelle incorporado. Totalmente colocado.	
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑE021	**u**	**Bolardo cilíndrico de acero**	**78,62**
		Nueva instalación o reposición de bolardo cilíndrico de acero de diámetro exterior 100 mm. Totalmente colocado.	
		SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑE022	**u**	**Bolardo cilíndrico de plástico**	**62,92**
		Nueva instalación o reposición de bolardo cilíndrico de material plástico de diámetro exterior 100 mm. Totalmente colocado.	
		SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑE023	**u**	**Bolardo modelo "Circulación y transportes" de plástico**	**98,84**
		Nueva instalación o reposición de bolardo modelo "Circulación y Transportes" de material plástico. Totalmente colocado.	
		NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑE024	**u**	**Bolardo modelo "Faro" de plástico**	**65,50**
		Nueva instalación o reposición de bolardo modelo "Faro" de material plástico. Totalmente colocado..	
		SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑE025	**u**	**Bolardo modelo "Cabanyal", extraíble**	**211,29**
		Nueva instalación o reposición de bolardo modelo "Cabanyal", extraíble. Totalmente colocado.	
		DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑE026	**u**	**Bolardo modelo "Circulación y transportes", extraíble**	**199,13**
		Nueva instalación o reposición de bolardo modelo "Circulación y Transportes", extraíble. Totalmente colocado.	
		CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
vU08ÑE027	**u**	**Bolardo cilíndrico elastómero**	**144,73**
		Nueva instalación de bolardo cilíndrico de material elastomérico de diámetro exterior 100 mm, totalmente colocado.	
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑE028	**u**	**Bolardo modelo "Circulación y transportes" elastómero**	**151,80**
		Nueva instalación de bolardo modelo "Circulación y Transportes" de material elastomérico, totalmente colocado.	
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑE029	**u**	**Bolardo modelo "Faro" elastómero**	**146,86**
		Nueva instalación de bolardo modelo "Faro" de material elastomérico, totalmente colocado.	
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑD		**INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE DEFENSA**	
vU08ÑD001	**m**	**Barrera metálica de seguridad BMSA4**	**125,96**
		Barrera metálica de seguridad tipo "Bionda" BMSNA4, formada por plancha de acero galvanizado de 3 mm de espesor y perfil de dos ondas, de radio mayor de 20 m o recta, sustentada en postes CPN o tubulares de 12 cm hincados en el terreno cada 4 m , con captafaros, separadores y elementos de sujeción, incluso transporte y descarga en punto de instalación. Totalmente colocada.	
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑD002	**m**	**Barrera metálica de seguridad BMSA4 precurvada**	**80,32**
		Barrera metálica de seguridad tipo "Bionda" BMSNA4, formada por plancha de acero galvanizado de 3 mm de espesor y perfil de dos ondas, de radio menor de 20 m (precurvada), sustentada en postes CPN o tubulares de 12 cm hincados en el terreno cada 4 m, con captafaros, separadores y elementos de sujeción, incluso transporte y descarga en punto de instalación. Totalmente colocada.	
		OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑD003	**m**	**Barrera metálica de seguridad BMSNC2**	**173,31**
		Barrera metálica de seguridad tipo "Bionda" BMSNC2, formada por dos planchas de acero galvanizado de 3 mm de espesor y perfil de dos ondas, de radio mayor de 20 m o rectas, sustentadas en postes CPN o tubulares de 12 cm hincados en el terreno cada 2 m , formando doble altura, con captafaros, separadores y elementos de sujeción, incluso transporte y descarga en punto de instalación. Totalmente colocada.	
		CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑD004	**m**	**Barrera metálica de seguridad BMSNC2 precurvada**	**264,59**
		Barrera metálica de seguridad tipo "Bionda" BMSNC2, formada por dos planchas de acero galvanizado de 3 mm de espesor y perfil de dos ondas, de radio menor a 20 m (precurvadas), sustentadas en postes CPN o tubulares de 12 cm hincados en el terreno cada 2 m, formando doble altura, con captafaros, separadores y elementos de sujeción, incluso transporte y descarga en punto de instalación. Totalmente colocada.	
		DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑD005	**u**	**Abatimiento de 12 m para BMS**	**1.313,66**
		Abatimiento para barrera metálica de seguridad tipo "Bionda" de 12 m de longitud, sustentado con postes CPN de 12 cm hincados en terreno, incluso pieza angular, elementos de sujeción, tope final y empotramiento en terreno de la terminación. Totalmente terminada.	
		MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑD.03	**u**	**Terminal en "u" colocado**	**46,40**
		Terminal en forma de U para barrera de seguridad tipo bionda, totalmente colocado.	
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑD.01	**u**	**Separador colocado**	**30,65**
		Separador para barrera de seguridad tipo "Bionda", totalmente colocado.	
		TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑD010	**u**	**Pieza angular para abatimiento colocada**	**36,80**
		Pieza angular para unión de abatimiento de barrera metálica de seguridad tipo bionda, en acero galvanizado, incluso elementos de fijación y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente colocada.	
		TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑD.02	**u**	**Captafaro reflexivo dos caras colocado**	**10,61**
		Captafaro reflexivo dos caras para barrera de seguridad tipo "Bionda", totalmente colocado.	
		DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑD011	**u**	**Protector de poste colocado**	**41,80**
		Protector de poste de barrera tipo bionda, totalmente colocado.	
		CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑD012	**m**	**Barrera de seguridad tubo recto, empotrada**	**180,55**
		Barrera de seguridad formada por un tubo de acero de 200 mm de diámetro y 4 mm de espesor en tramos rectos, galvanizada y termocalada, incluso soportes y embellecedores, totalmente colocada con cimentación empotrada.	
		CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑD013	**m**	**Barrera de seguridad tubo radio< 3m, empotrada**	**211,18**
		Barrera de seguridad formada por un tubo de acero de 200 mm de diámetro y 4 mm de espesor en tramos curvos de radio inferior a 3 m, galvanizada y termocalada, incluso soportes y embellecedores, totalmente colocada con cimentación empotrada.	
		DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑD014	**m**	**Barrera de seguridad tubo 3m < radio < 40m, empotrada**	**190,38**
		Barrera de seguridad formada por un tubo de acero de 200 mm de diámetro y 4 mm de espesor en tramos curvos de radio mayor que 3 m y menor 40 m, galvanizada y termocalada, incluso soportes y embellecedores, totalmente colocada con cimentación empotrada.	
		CIENTO NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑD006	**u**	**Abatimiento de 6,5 m para bms**	**774,28**
		Abatimiento para barrera metálica de seguridad tipo "Bionda" de 6.5 m de longitud, sustentado con postes CPN de 12 cm hincados en terreno, incluso pieza angular, elementos de sujeción, tope final y empotramiento en terreno de la terminación. Totalmente terminada.	
		SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑD007	**u**	**Abatimiento de 4 m para bms**	**526,69**
		Abatimiento para barrera metálica de seguridad tipo "Bionda" de 4 m de longitud, sustentado con postes CPN de 12 cm hincados en terreno, incluso pieza angular, elementos de sujeción, tope final y empotramiento en terreno de la terminación. Totalmente terminada.	
		QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑD008	**u**	**Terminal "cola de pez" colocada**	**50,25**
		Terminal en "cola de pez" aplastada para anclaje de barrera de seguridad tipo bionda a paramento vertical, totalmente colocada.	
		CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑD009	**m**	**Burlete para protección de filo colocado**	**3,87**
		Suministro y colocación de burlete para protección de filo de barrera de seguridad, totalmente colocado.	
		TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑD015	**m**	**Barrera de seguridad tubo recto, no empotrada**	**158,10**
		Barrera de seguridad formada por un tubo de acero de 200 mm de diámetro y 4 mm de espesor en tramos rectos, galvanizada y termocalada, incluso soportes y embellecedores, totalmente colocada con cimentación no empotrada.	
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑD016	**m**	**Barrera de seguridad tubo radio< 3m, no empotrada**	**189,07**
		Barrera de seguridad formada por un tubo de acero de 200 mm de diámetro y 4 mm de espesor en tramos curvos de radio inferior a 3 m, galvanizada y termocalada, incluso soportes y embellecedores, totalmente colocada con cimentación no empotrada.	
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑD017	**m**	**Barrera de seguridad tubo 3m < radio < 40m, no empotrada**	**168,27**
		Barrera de seguridad formada por un tubo de acero de 200 mm de diámetro y 4 mm de espesor en tramos curvos de radio mayor que 3 m y menor 40 m, galvanizada y termocalada, incluso soportes y embellecedores, totalmente colocada con cimentación no empotrada.	
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑD018	**m**	**Barrera de seguridad hormigón armado modular**	**82,71**
		Barrera de seguridad modular, de homigón armado, totalmente colocada.	
		OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑD019	**m**	**Barrera de seguridad de polietileno lastrada**	**62,13**
		Barrera de seguridad de polietileno, lastrada, totalmente colocada.	
		SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
vU08ÑD020	**u**	**Protector de bifurcaciones v = 60 km/h**	**12.087,86**
		Protector de bifurcaciones con amortiguador de impactos para velocidad de 60 km/h, incluida colocación.	
		DOCE MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑD021	**u**	**Protector de bifurcaciones v = 80 km/h**	**19.110,38**
		Protector de bifurcaciones con amortiguador de impactos para velocidad de 80 km/h, incluida colocación.	
		DIECINUEVE MIL CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑD022	**u**	**Protector de bifurcaciones v = 100 km/h**	**25.574,03**
		Protector de bifurcaciones con amortiguador de impactos para velocidad de 100 km/h, incluida colocación.	
		VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑD023	**m²**	**Revestimiento anti-ruido chapa perforada 1 mm**	**95,42**
		Suministro e instalación de revestimiento anti-ruido en paramentos del túnel con chpaa perforada de 1 mm de espesor de acero galvanizado y pintado en color RAL a elegir, lana mineral 50 mm y 40 kg/m3 de de densidad, incluso perfiles y materiales auxiliares, totalmente terminada.	
		NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑD025	**m**	**Sistema de protección para motoristas para bmsnc2**	**49,37**
		Perfil pantalla SPM como sistema de protección para motoristas para barrera metálica de seguridad con postes cada dos metros (BMSNC2), de espesor 1,8 mm, incluso juego de tornillería, brazo para sujeción de SPM a poste, y porcentaje de medios auxiliares, totalmente colocada sobre barrera existente.	
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

CÉNTIMOS

vU08ÑD026 m **Sistema de protección para motoristas para bmsna4** **38,15**

Perfil pantalla SPM como sistema de protección para motoristas para barrera metálica de seguridad con postes cada cuatro metros (BMS-NA4), de espesor 1,8 mm, incluso juego de tornillería, pieza en U para sustentación intermedia, brazo para sujeción de SPM a poste, brazo para sujeción intermedia de SPM a valla y porcentaje de medios auxiliares, totalmente colocada sobre barrera existente.

TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

vU08ÑD024 m² **Revestimiento anti-ruido chapa 0,6 mm** **86,64**

Suministro e instalación de revestimiento anti-ruido en paramentos del túnel con chapa de 0,6 mm de acero galvanizado y pintado en color RAL a elegir, incluso perfiles y materiales auxiliares, completamente terminada.

OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU08ÑD027 u **Terminal en "u" para sistema de protección de motoristas** **74,20**

Terminal en "U" para terminación de pantalla de sistema de protección de motoristas colocado sobre barrera metálica de seguridad existente, incluso juego de tornillería, grapas porcentaje de medios auxiliares. Totalmente colocado.

SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

vU08ÑB INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y OTROS

vU08ÑB001 u **Hito de plástico flexible 50 cm** **35,32**

Hito de plástico flexible con dos bandas reflectantes de 50 cm de altura, incluida su completa instalación.

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

vU08ÑB002 u **Hito de plástico flexible 75 cm** **41,81**

Hito de plástico flexible con dos bandas reflectantes de alta intensidad y 75 cm de altura. Totalmente colocado.

CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

vU08ÑB003 u **Hito de arista de pvc, sobre calzada** **26,36**

Hito de arista de PVC, tipo "MOPT", para carretera convencional o autovía, con altura libre sobre la calzada de 1050 mm, incluida colocación.

VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU08ÑB004 u **Hito tente** **141,34**

Hito tipo "Tente" de alma metálica y recubrimiento plástico, de 75 cm de altura, con muelle amortiguador interior, dos bandas reflectantes de Nivel II, personalizado con el símbolo del Ayuntamiento de Valencia. Totalmente colocado.

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU08ÑB005 u **Hito modelo "copa", cimentado hormigón** **94,98**

Hito modelo "Copa" con dos bandas reflectantes de Nivel II, personalizado con símbolo del Ayuntamiento de Valencia, totalmente colocado y cimentado con hormigón.

NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		CÉNTIMOS	
vU08ÑB006	**u**	**Hito modelo "copa", cimentado resina**	**97,25**
		Hito modelo "Copa" con dos bandas reflectantes de Nivel II, personalizado con símbolo del Ayuntamiento de Valencia, totalmente colocado y cimentado con resina.	
		NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑB007	**u**	**Hito elastómerico 90 cm**	**152,47**
		Hito de polímero elastomérico de 90 cm de altura sobre el pavimento, con memoria de forma según condicionantes técnicos definidos en Pliego, de masa teñida del mismo color que el acabado, con dos bandas reflectantes de Nivel II, personalizado con el símbolo del Ayuntamiento de Valencia y cimentado con hormigón.	
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑB008	**u**	**Hito de arista de pvc, sobre barrera**	**22,06**
		Hito de arista de PVC tipo "MOPT" para colocación sobre barrera de seguridad o muro, incluso colocación.	
		VEINTIDÓS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑB009	**u**	**Baliza bifurcaciones 120 cm de diámetro**	**325,50**
		Baliza protectora de bifurcaciones (nariz), de plástico con dos triángulos reflectantes de alta intensidad, relleno de sacos de arena u hormigón pobre, de 120 cm de diámetro, incluida colocación.	
		TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑB010	**u**	**Baliza bifurcaciones 180 cm de diámetro**	**531,82**
		Baliza protectora de bifurcaciones (nariz), de plástico con dos triángulos reflectantes de alta intensidad, relleno de sacos de arena u hormigón pobre, de 180 cm de diámetro, incluida colocación.	
		QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑB011	**u**	**Horquilla contenedor de basura**	**141,33**
		Horquilla para contenedor de basura, formada por horquilla de tubo de acero galvanizado de 100 mm de diámetro y panel direccional reflectante de dimensiones 80 x 40 cm. Totalmente colocada.	
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑB012	**u**	**Horquilla para bicicletas empotrada**	**95,09**
		Horquilla para aparcamiento de bicicletas de 0,85 m de altura de acero galvanizado con arandelas embellecedoras soldadas al nivel de la cimentación., empotrada. Totalmente colocada.	
		NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑB013	**u**	**Horquilla para bicicletas anclada tacos expansión**	**80,65**
		Horquilla para aparcamiento de bicicletas de 0,85 m de altura de acero galvanizado, anclada mediante tacos de expansión metálicos. Totalmente colocada.	
		OCHENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑB014	**u**	**Captafaro tipo "ojo de gato"**	**10,88**
		Captafaro para balizamiento tipo "Ojo de Gato", con reflexión por catadioptricos, a una o dos caras, en colores blanco y amarillo, incluso aplicación de adhesivo. Totalmente colocado.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑB015	**u**	**Conjunto de caja de derivación, armario e interruptor para cascada luminosa, totalmente instalado**	**5.701,18**
		Conjunto de caja de derivación, armario e interruptor magnetotérmico para la instalación de línea fija permanente de focos led con efecto cascada luminosa, incluyendo caja programada, secuenciador y programador. Totalmente instalado.	
		CINCO MIL SETECIENTOS UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑB016	**u**	**Fuente de alimentación regulada balizamiento luminoso**	**465,14**
		Fuente de alimentación regulada de 13,8 V / 20 A, para balizamiento luminoso. Totalmente instalada.	
		CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU08ÑB017	**u**	**Panel fotovoltaico de 100 watios**	**414,33**
		Panel fotovoltáico de 100 watios, incluido regulador, batería y soporte alto. Totalmente colocado.	
		CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑB018	**u**	**Panel fotovoltaico de 150 watios**	**485,17**
		Panel fotovoltáico de 150 watios, incluido regulador, batería y soporte alto. Totalmente colocado.	
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑB019	**u**	**Módulo de separación de carril bici**	**76,17**
		Módulo de separación de carril bici en material plástico con cuatro bandas reflectantes, incluso medios auxiliares de anclaje, totalmente colocado.	
		SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑB020	**u**	**Señal luminosa de 960 x 1220 mm, totalmente colocada**	**3.465,29**
		Señal luminosa de dimensiones 960 x 1220 mm, reflectante nivel 3 en amarillo fosforescente, incluso armario, interruptor magnetotérmico y sujetacartel. Totalmente colocada	
		TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑB021	**u**	**Foco led de 180 mm para cascada luminosa, totalmente colocado**	**252,79**
		Foco led de 180 mm de diámetro y 400 cd con soportes a medida para conformación de sistema de balizamiento luminoso con efecto cascada, totalmente colocado.	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑB022	**u**	**Embellecedor poste aluminio hasta 80 mm diámetro totalmente colocado**	**13,49**
		Embellecedor para parte superior de poste de aluminio hasta 80 mm de diámetro. Totalmente colocado.	
		TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑB023	**u**	**Embellecedor poste aluminio > 80 mm diámetro totalmente colocado**	**21,89**
		Embellecedor para parte superior de poste de aluminio de más de 80 mm de diámetro. Totalmente colocado.	
		VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑB024	**u**	**Hito flexible atornillado**	**36,85**
		Hito de poliuretano flexible blando de 76 cm de altura, con tres bandas reflectantes de Nivel II y sistema de anclaje atornillado, totalmente colocado.	
		TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑB025	**u**	**Hito flexible de alta resistencia**	**78,12**
		Hito de poliuretano flexible de alta resistencia y memoria de forma de 80 cm de altura, con tres bandas reflectantes de Nivel II y sistema de anclaje mediante taco químico, totalmente colocado	
		SETENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU08ÑB026	**u**	**Hito flexible de alta resistencia con cabeza led**	**108,78**
		Hito de poliuretano flexible de alta resistencia con cabeza LED y memoria de forma de 80 cm de altura, con tres bandas reflectantes de Nivel II y sistema de anclaje mediante taco químico, totalmente colocado.	
		CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑC		**INSTALACIÓN DE CARTELES Y DENOMINACIÓN VÍA PÚBLICA**	
vU08ÑC001	**u**	**Cartel informativo zona peatonal 100x40 cm nivel ii en poste aluminio de 3 m**	**745,42**
		Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un cajón de dimensiones 130x40 cm arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3m de altura. Totalmente colocado.	
		SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑC002	**u**	**Cartel informativo, un cajón de 130x40 cm nivel ii en poste aluminio de 3 m**	**855,11**
		Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un cajón de dimensiones 130x40 cm arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3m de altura. Totalmente colocado.	
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
vU08ÑC003	**u**	**Cartel informativo, dos cajones de 130x40 cm nivel ii en poste aluminio de 3,5 m**	**1.330,40**
		Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por dos cajones de dimensiones 130x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocados.	
		MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑC004	**u**	**Cartel informativo, tres cajones de 130x40 cm nivel ii, en poste aluminio de 4 m**	**2.062,93**
		Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por tres cajones de dimensiones 130x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 4 m de altura. Totalmente colocados.	
		DOS MIL SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑC005	**u**	**Cartel informativo, cuatro cajones de 130x40 cm nivel ii, en poste aluminio de 4,5 m**	**2.547,57**
		Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por cuatro cajones de dimensiones 130x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 4,5 m de altura. Totalmente colocados.	
		DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑC006	**u**	**Cartel informativo, un cajón de 160x40 cm nivel ii, en poste aluminio de 3 m**	**964,79**
		Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un cajón de dimensiones 160x40 cm arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3m de altura. Totalmente colocado.	
		NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑC007	**u**	**Cartel informativo, dos cajones de 160x40 cm nivel ii, en poste aluminio de 3,5 m**	**1.697,17**
		Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por dos cajones de dimensiones 160x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocados.	
		MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑC008	**u**	**Cartel informativo, tres cajones de 160x40 cm nivel ii, en poste aluminio de 4 m**	**2.341,74**
		Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por tres cajones de dimensiones 160x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 4 m de altura. Totalmente colocados.	
		DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑC009	**u**	**Cartel informativo, cuatro cajones de 160x40 cm nivel ii, en poste aluminio de 4,5 m**	**3.064,16**
		Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por cuatro cajones de dimensiones 160x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 4,5 m de altura. Totalmente colocado.	
		TRES MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU08ÑC010	**u**	**Cartel informativo zona peatonal 100x40 cm nivel iii en poste aluminio de 3 m**	**757,66**
		Cartel informativo de zona peatonal tipo cajón de dimensiones 100x40 cm, formado por arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3m de altura. Totalmente colocado.	
		SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑC011	**u**	**Cartel informativo, un cajón de 130x40 cm nivel iii en poste aluminio de 3 m**	**866,81**
		Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un cajón de dimensiones 130x40 cm arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3m de altura. Totalmente colocado.	
		OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑC012	**u**	**Cartel informativo, dos cajones de 130x40 cm nivel iii en poste aluminio de 3,5 m**	**1.402,83**
		Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por dos cajones de dimensiones 130x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocados.	
		MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑC013	**u**	**Cartel informativo, tres cajones de 130x40 cm nivel iii, en poste aluminio de 4 m**	**2.098,04**
		Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por tres cajones de dimensiones 130x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 4 m de altura. Totalmente colocados.	
		DOS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑC014	**u**	**Cartel informativo, cuatro cajones de 130x40 cm nivel iii, en poste aluminio de 4,5 m**	**2.594,39**
		Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por cuatro cajones de dimensiones 130x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 4,5 m de altura. Totalmente colocados.	
		DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑC015	**u**	**Cartel informativo, un cajón de 160x40 cm nivel iii, en poste aluminio de 3 m**	**979,20**
		Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un cajón de dimensiones 160x40 cm arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3m de altura. Totalmente colocado.	
		NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
vU08ÑC016	**u**	**Cartel informativo, dos cajones de 160x40 cm nivel iii, en poste aluminio de 3,5 m**	**1.725,98**
		Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por dos cajones de dimensiones 160x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocados.	
		MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑC017	**u**	**Cartel informativo, tres cajones de 160x40 cm nivel iii, en poste aluminio de 4 m**	**2.384,96**
		Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por tres cajones de dimensiones 160x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 4 m de altura. Totalmente colocados.	
		DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑC018	**u**	**Cartel informativo, cuatro cajones de 160x40 cm nivel iii, en poste aluminio de 4,5 m**	**3.121,78**
		Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por cuatro cajones de dimensiones 160x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 4,5 m de altura. Totalmente colocado.	
		TRES MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑC019	**u**	**Cartel ciclocalle 90 x 60 cm, en poste de aluminio de 3,5 m**	**537,41**
		Cartel de "Ciclocalle" de aluminio con dimensiones 90 x 60 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.	
		QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑC020	**u**	**Cartel ciclocalle 90 x 60 cm, dorso abierto, en poste de acero verde de 3.5 m**	**349,06**
		Cartel de "Ciclocalle" de aluminio con dimensiones 90 x 60 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 m mde diámetro y 3,5 m de altura. Totalmente colocado.	
		TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑC021	**u**	**Cartel zona 30 , 80 x 100 cm en poste de aluminio de 3,5 m**	**721,04**
		Cartel de "Zona 30" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.	
		SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑC022	**u**	**Cartel zona 30 , 80 x 100 cm, dorso abierto, en poste de acero verde de 3,5 m**	**464,78**
		Cartel de "Zona 30" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,5 m de altura. Totalmente colocado.	
		CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑC023	**u**	**Cartel zona escolar, 80 x 100 cm en poste de aluminio de 3,5 m**	**721,04**
		Cartel de "Zona Escolar" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.	
		SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑC024	**u**	**Cartel zona escolar, 80 x 100 cm, dorso abierto, en poste de acero verde de 3,5 m**	**464,78**
		Cartel de "Zona Escolar" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,5 m de altura. Totalmente colocado.	
		CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑC025	**u**	**Plancha de aluminio 1 mm denominación vía pública, sobre pared o soporte**	**37,13**
		Plancha de aluminio lisa de 1 mm de espesor, pintada, serigrafiada y lacada, de dimensiones estándar 50 x 30 cm, para placa de denominación de vía pública, incluso cualquier texto y símbolo, totalmente colocada sobre pared o soporte, incluso porcentaje de medios auxiliares.	
		TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
vU08ÑC026	**u**	**Número de policía, sobre pared o soporte**	**17,47**
		Plancha de aluminio lisa de 1 mm de espesor, pintada, serigrafiada y lacada, de dimensiones estándar 15 x 10 cm, para número de policía en vía pública, incluso cualquier texto y símbolo, totalmente colocada sobre pared o soporte, incluso porcentaje de medios auxiliares.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑC027	**u**	**Dos placas de aluminio tipo cajón en banderola sobre poste de acero forja de 3 m**	**465,61**
		Conjunto para denominación de dos vías públicas, formado por dos placas tipo cajón de aluminio, cualquier texto o símbolo, montadas en banderola sobre poste de acero galvanizado y pintado tipo forja de 3 m de longitud, totalmente colocado.	
		CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑC028	**u**	**Una placa de aluminio tipo cajón en banderola sobre poste de acero forja de 3 m**	**314,94**
		Conjunto para denominación una vía pública, formado por una placa tipo cajón de aluminio, cualquier texto o símbolo, montada en banderola sobre poste de acero galvanizado y pintado tipo forja de 3 m de longitud, totalmente colocado.	
		TRESCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑC029	**u**	**Dos placas de aluminio tipo cajón en banderola, reflectantes nivel i, sobre poste de acero forja de 3 m**	**502,81**
		Conjunto para denominación de dos vías públicas, formado por dos placas tipo cajón de aluminio, cualquier texto o símbolo, reflectantes nivel I, montadas en banderola sobre poste de acero galvanizado y pintado tipo forja de 3 m de longitud, totalmente colocado.	
		QUINIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑC030	**u**	**Una placa de aluminio tipo cajón en banderola, reflectante nivel i, sobre poste de acero forja de 3 m**	**333,54**
		Conjunto para denominación una vía pública, formado por una placa tipo cajón de aluminio, cualquier texto o símbolo, reflectante nivel I, montada en banderola sobre poste de acero galvanizado y pintado tipo forja de 3 m de longitud, totalmente colocado.	
		TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑC031	**u**	**Soporte artístico placa denominación vía pública**	**637,87**
		Soporte artístico para sustentación de placa de denominación de vía pública, en hierro tipo forja, pintado, incluyendo poste, marco y símbolo del Ayuntamiento de Valencia, con diseño según planos, totalmente colocado incluso cimentación.	
		SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑC032	**u**	**Señal de "camí escolar" formada por poste de aluminio a 3 colores rematado en punta y placa en banderola, totalmente colocada**	**281,08**
		Señal de "camí escolar" formada por poste de aluminio cilíndrico de 60 x 4 mm lacado a tres colores, rematado en punta de lápiz, con placa en banderola a dos caras con cualquier texto o símbolo determinados por la Sección de Señalización, totalmente montada y colocada.	
		DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑV		**INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS REDUCTORES DE VELOCIDAD**	
vU08ÑV001	**m**	**Ralentizador de velocidad tipo "paso sobreelevado" según orden fom/3053/2008**	**257,15**
		Ejecución de ralentizador de velocidad tipo "paso sobreelevado" según la orden FOM/3053/2008, incluido fresados transversales al eje en la entrada y salida del ralentizador, carga y transporte de material sobrante, mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 Surf 50/70 S calizo, con p. p. de rampas, riego de adherencia y remates, completamente terminado, longitud medida en sentido transversal a la calzada.	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
vU08ÑV002	**m**	**Ralentizador de velocidad tipo "lomo de asno" según orden fom/3053/2008**	**132,24**
		Ejecución de ralentizador de velocidad tipo "lomo de asno" según la orden FOM/3053/2008, incluido fresados transversales al eje en la entrada y salida del ralentizador, carga y transporte de material sobrante, mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 Surf 50/70 S calizo, con p. p. de rampas, riego de adherencia y remates, completamente terminado, longitud medida en sentido transversal a la calzada.	
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑV003	**u**	**Banda sonora de caucho 50x60 cm, 3cm de alto**	**64,08**
		Instalación de banda sonora de caucho de 50x60 cm y 3 cm de alto. Totalmente colocada.	
		SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑV004	**u**	**Banda sonora de caucho 50x90 cm, 5cm de alto**	**154,75**
		Instalación de banda sonora de caucho de 50x90 cm y 5 cm de alto. Totalmente colocada.	
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑV005	**u**	**Banda sonora de caucho 33x90 cm, 5cm de alto**	**82,94**
		Instalación de banda sonora de caucho de 33x90 cm y 5 cm de alto.. Totalmente colocada.	
		OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑV006	**u**	**Terminal banda sonora de caucho.**	**82,32**
		Instalación de terminal de banda sonora de caucho. Totalmente colocada.	
		OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑV007	**u**	**Cojín berlinés modelo europa, 1800 x 3000 x 65 cm**	**105,77**
		Cojín berlinés modelo Europa, de medidas 1800 X 3000 X 65 cm, totalmente colocado.	
		CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑV008	**u**	**Cojín berlinés modelo estándar, 1700 x 3200 x 70 cm**	**999,82**
		Cojín berlinés modelo estándar, con dimensiones de 1700 X 3200 X 70 cm, totalmente colocado.	
		NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑV009	**m**	**Banda sonora prefabricada 0,5 cm**	**66,79**
		ttbl{\f0\fcharset1\fswiss\fprq2Arial Narrow;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}{\sectd\cols1\colsx0\plain\pard\uc1{\header\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs22\b0\i0\ulnone\strike0\cf0}{\footer\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs22\b0\i0\ulnone\strike0\cf0}{\plain\pard\uc1\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs22\b0\i0\ulnone\strike0\cf0 Kit de llaves Allen (2/2,5/3/4/5/6/8 mm) en estaci\u243?n de reparaci\u243?n de bicicletas.}\sect}}{\rtf\ansi\deftab720\paperw12240\paperh15840\margl1800\margt1	
		SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑH		**SEÑALIZACIÓN HORIZÓNTAL**	
vU08ÑHA		**PINTURA ACRÍLICA**	
vU08ÑHA.001	**m**	**Repintado banda 10 cm para separación de carriles, borde de calzada, cierre de cebreados o similar**	**0,31**
		Repintado de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 10 cm de ancho, longitud realmente pintada, para separación de carriles, borde de calzada o similar, incluso limpieza previa de superficie.	
		CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.002	**m**	**Repintado banda 10 cm para definición de estacionamiento, incluso cierres transversales**	**0,35**
		Repintado de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 10 cm de ancho, longitud realmente pintada, para definición de estacionamiento, incluso cierres transversales, con limpieza previa de superficie.	
		CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.003	**m**	**Repintado banda 10 cm para definición de estacionamiento de motos, delimitación singular de plazas o similar**	**0,69**
		Repintado de pintura acrílica en banda tipo ciudad de 10 cm de ancho, longitud realmente pintada, para definición de estacionamiento de motos, delimitación singular de plazas de estacionamiento o similar, incluso limpieza previa de superficie.	
		CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.004	**m**	**Repintado banda 15 cm en borde de calzada o similar**	**0,39**
		Repintado de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 15 cm de ancho, longitud realmente pintada, en borde de calzada o similar, incluso limpieza previa de superficie.	
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.005	**m**	**Repintado banda 15 cm en cuadrícula prohibición parada en intersecciones**	**0,66**
		Repintado de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 15 cm de ancho, longitud realmente pintada, en cuadrícula para prohibición de parada en intersecciones, incluso limpieza previa de superficie.	
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.006	**m**	**Repintado banda 15 cm en zigzag para prohibición de estacionamiento**	**1,05**
		Repintado de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 15 cm de ancho, longitud realmente pintada, en zigzag para prohibición o reserva de estacionamiento para bus, taxi, carga y descarga, etc., realizado según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑHA.007	**m**	**Repintado banda 20 cm ejecución manual**	**1,40**
		Repintado de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 20 cm de ancho de ejecución manual, longitud realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.	
		UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.008	**m**	**Repintado banda 20 cm ejecución automática**	**0,55**
		Repintado de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 20 cm de ancho de ejecución automática, longitud realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.	
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.009	**m**	**Repintado banda 25 cm ejecución manual**	**1,73**
		Repintado de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 25 cm de ancho de ejecución manual, longitud realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.	
		UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.010	**m**	**Repintado banda 30 cm**	**0,78**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en banda de 30 cm de ancho, longitud realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.	
		CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.011	**m**	**Repintado banda 40 cm**	**2,48**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en banda de 40 cm de ancho, longitud realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.	
		DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.012	**m**	**Repintado banda 50 cm**	**3,06**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en banda de 50 cm de ancho, longitud realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.	
		TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.013	**u**	**Repintado flecha sencilla**	**10,08**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha sencilla, cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.014	**u**	**Repintado flecha doble**	**16,65**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha doble, cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.015	**u**	**Repintado flecha triple**	**24,29**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha triple, cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.016	**u**	**Repintado flecha sencilla carril bici**	**8,35**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha sencilla para carril bici, cualquier diseño, incluso limpieza previa de superficie.	
		OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.017	**u**	**Repintado flecha doble carril bici**	**8,82**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha doble para carril bici, cualquier diseño, incluso limpieza previa de superficie.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.018	**u**	**Repintado flecha triple carril bici**	**9,23**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha triple para carril bici, cualquier diseño, incluso limpieza previa de superficie.	
		NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.019	**u**	**Repintado símbolo de bicicleta para cruces ciclistas en calzada**	**4,95**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de bicicleta para cruces ciclistas en calzada, incluso limpieza previa de superficie.	
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.020	**u**	**Repintado letra 0,8 m**	**4,24**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en letra de 0,8 m de altura según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.021	**u**	**Repintado letra 1,6 m**	**6,63**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en letra estándar de 1,6 m de altura según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.022	**u**	**Repintado símbolo ceda el paso**	**10,58**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de ceda el paso, incluso limpieza previa de superficie.	
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.023	**u**	**Repintado símbolo minusválido**	**7,25**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo normalizado de plaza reservada a minusválidos, según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.024	**u**	**Repintado símbolo zona escolar**	**11,14**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de zona escolar, según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.025	**u**	**Repintado símbolo inicio zona 30**	**74,88**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de inicio de "Zona 30", según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.026	**u**	**Repintado símbolo fin zona 30**	**49,81**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de fin de "Zona 30", según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.027	**u**	**Repintado símbolo limitación de velocidad**	**16,12**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de limitación de velocidad, según planos, incluida limpieza previa de superficie.	
		DIECISÉIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.028	**u**	**Repintado símbolo carril bici o motos en acera**	**4,40**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de carril bici o motos en acera, incluso limpieza previa de superficie.	
		CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑHA.029	**u**	**Repintado ceda el paso carril bici**	**8,41**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de ceda el paso en carril bici, incluso limpieza previa de superficie.	
		OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.030	**u**	**Repintado símbolo ciclocalle**	**13,15**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de ciclocalle conformado por un pictograma de bicicleta y dos galones a ambos lados del mismo, según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.031	**u**	**Repintado taco 50 x 50 cm para paso de peatones o ciclistas**	**3,08**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en taco cuadrangular de dimensiones 50 x 50 cm de ancho para conformación de paso de peatones o ciclistas, realmente pintada, según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.032	**u**	**Repintado símbolo carril motos**	**10,32**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de carril para motocicletas conformado por pictograma según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.033	**u**	**Repintado de zona de aparcamiento de motos en acera**	**5,50**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en delimitación de aparcamiento de motocicletas en acera, compuesta por pictograma de moto y cuatro esquinas, incluso limpieza previa de superficie.	
		CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.034	**u**	**Repintado inicio carril taxi-emt**	**41,57**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en inicio de carril TAXI-EMT, incluso limpieza previa de superficie.	
		CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.035	**u**	**Repintado resto símbolos**	**11,89**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo no definido, incluso limpieza previa de superficie.	
		ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.036	**m²**	**Repintado resto pintura**	**7,18**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en superficie de perímetro poligonal con dimensiones no estándar, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.	
		SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.037	**m**	**Nueva ejecución banda 10 cm discontinua para separación de carriles ciudad tipo m-1.3**	**0,84**
		Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 10 cm de ancho, longitud realmente pintada, discontinua para separación de carriles en ciudad tipo M-1.3, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.	
		CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑHA.038	**m**	**Nueva ejecución banda 10 cm discontinua para separación de carriles ciudad tipo m-1.10**	**0,52**
		Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 10 cm de ancho, longitud realmente pintada, discontinua para separación de carriles en ciudad tipo M-1.10, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.	
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.039	**m**	**Nueva ejecución banda 10 cm continua tipo m-2.2, m-2.6, cierre de cebreados o similar**	**0,43**
		Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 10 cm de ancho, longitud realmente pintada, continua tipo M-2.2, N-2.6, cierre de cebreados o similar, incluso premarcado, con limpieza previa de superficie.	
		CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.040	**m**	**Nueva ejecución banda 10 cm para definición de estacionamiento, incluso cierres transversales**	**0,65**
		Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 10 cm de ancho, longitud realmente pintada, para definición de estacionamiento, incluso cierres transversales, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.041	**m**	**Nueva ejecución banda 10 cm para definición de estacionamiento de motos, delimitación singular de plazas o similar**	**1,78**
		Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 10 cm de ancho, longitud realmente pintada, para definición de estacionamiento de motos, delimitación singular de plazas de estacionamiento o similar, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.042	**m**	**Nueva ejecución banda 15 cm continua en borde de calzada, tipo m-2.6 o m-7.8**	**0,52**
		Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 15 cm de ancho, longitud realmente pintada, continua en borde de calzada tipo M-2.6 o M-7.8, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.043	**m**	**Nueva ejecución banda 15 cm discontinua en borde de calzada, tipo m-1.12 o m-7.7**	**0,82**
		Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 15 cm de ancho, longitud realmente pintada, discontinua en borde de calzada tipo M-1.12 o M-7.7, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.044	**m**	**Nueva ejecución banda 15 cm continua en cuadrícula prohibición parada en intersecciones**	**0,97**
		Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 15 cm de ancho, longitud realmente pintada, en cuadrícula para prohibición de parada en intersecciones, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.045	**m**	**Nueva ejecución banda 15 cm continua en zigzag para prohibición de estacionamiento**	**2,69**
		Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 15 cm de ancho, longitud realmente pintada, continua en zigzag para prohibición o reserva de estacionamiento para bus, taxi, carga y descarga, etc., realizado según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.046	**m**	**Nueva ejecución banda 20 cm ejecución manual**	**1,60**
		Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 25 cm de ancho de ejecución manual, longitud realmente pintada, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.047	**m**	**Nueva ejecución banda 20 cm ejecución automática**	**0,87**
		Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 25 cm de ancho de ejecución automática, longitud realmente pintada, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.048	**m**	**Nueva ejecución banda 25 cm ejecución manual**	**1,98**
		Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 25 cm de ancho de ejecución manual, longitud realmente pintada, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.049	**m**	**Nueva ejecución banda 30 cm discontinua tipo m-1.7**	**1,03**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en banda de 30 cm de ancho, longitud realmente pintada, discontinua tipo M-1.7, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.050	**m**	**Nueva ejecución banda 30 cm continua**	**0,87**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en banda de 30 cm de ancho, longitud realmente pintada, continua, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.051	**m**	**Nueva ejecución banda 40 cm**	**2,77**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en banda de 40 cm de ancho, longitud realmente pintada, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.052	**m**	**Nueva ejecución banda 50 cm**	**3,36**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en banda de 50 cm de ancho, longitud realmente pintada, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.053	**u**	**Nueva ejecución flecha sencilla**	**11,61**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha sencilla, cualquier diseño según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.054	**u**	**Nueva ejecución flecha doble**	**18,17**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha doble, cualquier diseño según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.055	**u**	**Nueva ejecución flecha triple**	**25,82**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha triple, cualquier diseño según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.056	**u**	**Nueva ejecución letra 0,8 m**	**5,76**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en letra de 0,8 m de altura para carril de bicicletas según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.057	**u**	**Nueva ejecución letra 1,6 m**	**8,16**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en letra estándar de 1,6 m de altura según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		OCHO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.058	**u**	**Nueva ejecución símbolo ceda el paso**	**12,11**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de ceda el paso, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.059	**u**	**Nueva ejecución símbolo minusválido**	**25,51**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo normalizado de plaza reservada a minusválidos, según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.060	**u**	**Nueva ejecución símbolo zona escolar**	**12,91**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de "Zona escolar", según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.061	**u**	**Nueva ejecución símbolo inicio zona 30**	**99,66**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de inicio de "Zona 30", según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.062	**u**	**Nueva ejecución símbolo fin zona 30**	**86,01**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de inicio de "Zona 30", según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		OCHENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.063	**u**	**Nueva ejecución símbolo limitación de velocidad**	**18,84**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de limitación de velocidad, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.064	**u**	**Nueva ejecución símbolo carril bici o motos en acera**	**5,76**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de carril bici o motos en acera, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑHA.065	**u**	**Nueva ejecución ceda el paso carril bici**	**9,77**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de ceda el paso en carril bici, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.066	**u**	**Nueva ejecución símbolo ciclocalle**	**18,30**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de ciclocalle conformado por un pictograma de bicicleta y dos galones a ambos lados del mismo, según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.067	**u**	**Nueva ejecución taco 50 x 50 cm para paso de peatones o ciclistas**	**4,20**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en taco cuadrangular de dimensiones 50 x 50 cm de ancho para conformación de paso de peatones o ciclistas, realmente pintada, según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.068	**u**	**Nueva ejecución símbolo carril motos**	**13,05**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de carril para motocicletas, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.069	**u**	**Nueva ejecución de plaza de reserva para minusválidos en cordón**	**37,97**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad para conformación de plaza de reserva de estacionamiento en cordón para minusválidos, incluyendo líneas y símbolo, según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.070	**u**	**Nueva ejecución de plaza de reserva para minusválidos en batería**	**46,87**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad para conformación de plaza de reserva de estacionamiento en batería para minusválidos, incluyendo líneas y símbolo, según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.071	**u**	**Nueva ejecución de zona de aparcamiento de motos en acera**	**8,61**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en delimitación de aparcamiento de motocicletas en acera, compuesta por pictograma de moto y cuatro esquinas, incluso limpieza previa de superficie.	
		OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.072	**u**	**Nueva ejecución de inicio carril taxi-emt**	**44,12**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en inicio de carril TAXI-EMT, incluso limpieza previa de superficie.	
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.073	**u**	**Nueva ejecución de superficie de pintura acrilica**	**7,45**
		Nueva ejecución de superficie de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en cruce de carril bici con calzada de circulación, espacio de preferencia peatonal en calzada o similar, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.074	**u**	**Nueva ejecución de flecha sencilla para carril bici**	**9,88**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha sencilla para carril bici, cualquier diseño, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.075	**u**	**Nueva ejecución en flecha doble para carril bici**	**15,03**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha doble para carril bici, cualquier diseño, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.076	**u**	**Nueva ejecución en flecha triple para carril bici**	**21,50**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha triple para carril bici, cualquier diseño, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.077	**u**	**Nueva ejecución de símbolo no definido**	**13,25**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo no definido, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑHA.078	**u**	**Nueva ejecución de símbolo de bicicleta para cruces ciclistas en calzada**	**7,67**
		Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de bicicleta para cruces ciclistas en calzada, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑHR		**PINTURA ACRÍLICA REFLEXIVA**	
vU08ÑHR.001	**m**	**Banda reflexiva 10 cm. Aplicación mecánica**	**0,39**
		Banda reflexiva de pintura acrílica tipo ciudad de 10 cm de ancho, aplicación mecánica, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.	
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑHR.002	**m**	**Banda reflexiva 15 cm. Aplicación mecánica**	**0,53**
		Banda reflexiva de pintura acrílica tipo ciudad de 15 cm de ancho, aplicación mecánica, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.	
		CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑHR.003	**m**	**Banda reflexiva 20 cm. Aplicación mecánica**	**0,67**
		Banda reflexiva de pintura acrílica tipo ciudad de 20 cm de ancho, aplicación mecánica, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.	
		CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑHR.004	**m**	**Banda reflexiva 30 cm. Aplicación mecánica**	**1,05**
		Banda reflexiva de pintura acrílica rugosa tipo ciudad de 30 cm de ancho, aplicación mecánica, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.	
		UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑHR.005	**m**	**Banda reflexiva 30 cm. Aplicación manual**	**2,55**
		Banda reflexiva de pintura acrílica rugosa tipo ciudad de 30 cm de ancho, aplicación manual, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.	
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑHR.006	**m**	**Banda reflexiva 40 cm. Aplicación manual**	**3,27**
		Banda reflexiva de pintura acrílica rugosa tipo ciudad de 40 cm de ancho, aplicación manual, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.	
		TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑHR.007	**m**	**Banda reflexiva 50 cm. Aplicación manual**	**4,06**
		Banda reflexiva de pintura acrílica rugosa tipo ciudad de 50 cm de ancho, aplicación manual, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.	
		CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑHR.008	**u**	**Flecha sencilla reflexiva**	**11,51**
		Flecha sencilla de pintura acrílica rugosa tipo ciudad reflexiva de aplicación manual con cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑHR.009	**u**	**Flecha doble reflexiva**	**19,21**
		Flecha doble de pintura acrílica rugosa tipo ciudad reflexiva de aplicación manual con cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		DIECINUEVE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	
vU08ÑHR.010	**u**	**Flecha triple reflexiva**	**27,75**
		Flecha triple de pintura acrílica rugosa tipo ciudad reflexiva de aplicación manual con cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑHR.011	**u**	**Flecha sencilla autopista**	**28,08**
		Flecha sencilla de autopista de pintura acrílica rugosa reflexiva de aplicación manual con cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑHR.012	**u**	**Flecha doble autopista**	**48,05**
		Flecha doble de autopista de pintura acrílica rugosa reflexiva de aplicación manual con cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑHR.013	**u**	**Flecha fin de carril**	**26,71**
		Flecha de fin de carril de pintura acrílica rugosa tipo ciudad reflexiva de aplicación manual con cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑHR.014	**u**	**Letra 0,8 m reflexiva**	**4,43**
		Letra de 0,8 m de altura de pintura acrílica rugosa tipo ciudad reflexiva de aplicación manual con cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑHR.015	**u**	**Letra 1,6 m reflexiva**	**7,00**
		Letra de 1,6 m de altura de pintura acrílica rugosa tipo ciudad reflexiva de aplicación manual con cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		SIETE EUROS	
vU08ÑHR.016	**u**	**Letra 4 m reflexiva**	**17,50**
		Letra de 4 m de altura de pintura acrílica rugosa tipo ciudad reflexiva de aplicación manual con cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑHR.017	**u**	**Símbolo ceda el paso reflexiva**	**12,22**
		Símbolo de ceda el paso de pintura acrílica rugosa tipo ciudad reflexiva de aplicación manual, con diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.	
		DOCE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	
vU08ÑHR.018	**u**	**Resto símbolos reflexiva**	**26,34**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad reflexiva en símbolo no definido, incluso limpieza previa de superficie.	
		VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑHR.019	**m²**	**Resto pintura reflexiva**	**17,27**
		Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad reflexiva en superficie de dimensiones no definidas, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.	
		DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑHP		**PINTURA DE POLIURETANO**	
vU08ÑHP.001	**m²**	**Poliuretano acrílico con sistema antideslizante**	**15,33**
		Aplicación sobre hormigón o asfalto de pintura de poliuretano acrílico con alto contenido en sólidos de dos componentes, con sistema antideslizante.	
		QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑHP.002	**m²**	**Poliuretano acrílico con sistema sandwich**	**20,64**
		Aplicación sobre hormigón o asfalto de pintura de poliuretano acrílico con alto contenido en sólidos de dos componentes, con sistema sandwich.	
		VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑHP.003	**u**	**Repintado símbolo ruta escolar**	**11,34**
		Repintado en acera de pintura de poliuretano acrílico en símbolo de "ruta escolar", según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑHP.004	**u**	**Nueva ejecución símbolo ruta escolar**	**13,64**
		Nueva aplicación en acera de pintura de poliuretano acrílico en símbolo de "ruta escolar", según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑHP.005	**u**	**Nueva ejecución de huella de "camí escolar"**	**11,04**
		Nueva ejecución de huella de "camí escolar", incluso premarcado, limpieza previa de superficie e imprimación previa en un cuadrado de 40 x 40 cm	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑHP.006	**u**	**Repintado de huella de "camí escolar"**	**9,68**
		Repintado de huella de "camí escolar", incluso limpieza previa de superficie e imprimación previa en un cuadrado de 40 x 40 cm	
		NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑHP.007	**m**	**Nueva ejecución de banda de pintura de poliuretano antideslizante de 25 cm de ancho**	**4,17**
		Nueva aplicación de pintura de poliuretano acrílico con sistema antideslizante en banda de 25 cm de ancho, realmente pintada, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.	
		CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑHP.008	**m**	**Repintado de banda de pintura de poliuretano de 25 cm de ancho**	**3,83**
		Repintado de pintura de poliuretano acrílico con sistema antideslizante en banda de 25 cm de ancho, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.	
		TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑHP.009	**m²**	**Poliuretano acrílico**	**8,51**
		Aplicación sobre hormigón o asfalto de pintura de poliuretano acrílico con alto contenido en sólidos de dos componentes	
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑHD		**PLÁSTICO DOS COMPONENTES**	
vU08ÑHD.001	**m**	**Banda dos componentes 10 cm. Aplicación manual**	**3,23**
		Banda de plástico dos componentes en frío de 10 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.	
		TRES EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU08ÑHD.002	**m**	**Banda dos componentes 15 cm. Aplicación manual**	**4,44**
		Banda de plástico dos componentes en frío de 15 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.	
		CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08ÑHD.003	**m**	**Banda dos componentes 20 cm. Aplicación manual**	**5,56**
		Banda de plástico dos componentes en frío de 20 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.	
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑHD.004	**m**	**Banda dos componentes 30 cm. Aplicación manual**	**7,85**
		Banda de plástico dos componentes en frío de 30 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.	
		SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑHD.005	**m**	**Banda dos componentes 40 cm. Aplicación manual**	**9,92**
		Banda de plástico dos componentes en frío de 40 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.	
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑHD.006	**m**	**Banda dos componentes 50 cm. Aplicación manual**	**11,65**
		Banda de plástico dos componentes en frío de 50 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.	
		ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑHD.007	**m**	**Resto pintura dos componentes aplicación manual**	**32,21**
		Repintado de resto de pintura dos componenetes en frío, en superficie de dimensiones no definidas, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

vU08ÑHV PLÁSTICO DOS COMPONENTES PAVIMENTO FRESADO O DRENANTE

vU08ÑHV.001 m **Banda dos componentes 10 cm. Aplicación manual pavimento fresado** **3,62**

Banda de plástico dos componentes en frío de 10 cm de ancho, con aplicación manual sobre pavimento fresado o drenante, incluso limpieza previa de superficie.

TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU08ÑHV.002 m **Banda dos componentes 15 cm. Aplicación manual pavimento fresado** **5,02**

Banda de plástico dos componentes en frío de 15 cm de ancho, con aplicación manual sobre pavimento fresado o drenante, incluso limpieza previa de superficie.

CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

vU08ÑHV.003 m **Banda dos componentes 20 cm. Aplicación manual pavimento fresado** **6,36**

Banda de plástico dos componentes en frío de 20 cm de ancho, con aplicación manual sobre pavimento fresado o drenante, incluso limpieza previa de superficie.

SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU08ÑHV.004 m **Banda dos componentes 30 cm. Aplicación manual pavimento fresado** **9,10**

Banda de plástico dos componentes en frío de 30 cm de ancho, con aplicación manual sobre pavimento fresado o drenante, incluso limpieza previa de superficie.

NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

vU08ÑHV.005 m **Banda dos componentes 40 cm. Aplicación manual pavimento fresado** **4,98**

Banda de plástico dos componentes en frío de 40 cm de ancho, con aplicación manual sobre pavimento fresado o drenante, incluso limpieza previa de superficie.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU08ÑHV.006 m **Banda dos componentes 50 cm. Aplicación manual pavimento fresado** **13,68**

Banda de plástico dos componentes en frío de 50 cm de ancho, con aplicación manual sobre pavimento fresado o drenante, incluso limpieza previa de superficie.

TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU08ÑHV.007 m² **Resto pintura dos componentes aplicación manual pavimento fresado** **36,30**

Banda de plástico dos componentes en frío de 10 cm de ancho, con aplicación manual sobre pavimento fresado o drenante, incluso limpieza previa de superficie.

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

vU08ÑHF PLÁSTICO DOS COMPONENTES REFLEXIVA

vU08ÑHF.001 m **Banda dos componentes reflexiva 10 cm. Aplicación manual** **3,41**

Banda de plástico dos componentes en frío reflexiva de 10 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.

TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

vU08ÑHF.002 m **Banda dos componentes reflexiva 15 cm. Aplicación manual** **4,69**

Banda de plástico dos componentes en frío reflexiva de 15 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.

CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU08ÑHF.003 m **Banda dos componentes reflexiva 20 cm. Aplicación manual** **5,88**

Banda de plástico dos componentes en frío reflexiva de 20 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08ÑHF.004	**m**	**Banda dos componentes reflexiva 30 cm. Aplicación manual**	**8,23**
		Banda de plástico dos componentes en frío reflexiva de 30 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.	
		OCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU08ÑHF.005	**m**	**Banda dos componentes reflexiva 40 cm. Aplicación manual**	**10,39**
		Banda de plástico dos componentes en frío reflexiva de 40 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.	
		DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑHF.006	**m**	**Banda dos componentes reflexiva 50 cm. Aplicación manual**	**12,99**
		Banda de plástico dos componentes en frío reflexiva de 50 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.	
		DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑHF.007	**m²**	**Resto pintura dos componentes reflexiva aplicación manual**	**33,61**
		Repintado de resto de pintura dos componenetes en frío reflexiva, en superficie de dimensiones no definidas, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.	
		TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑHT		**TERMOPLÁSTICO EN CALIENTE**	
vU08ÑHT.001	**m**	**Banda 10 cm. Termoplástico en caliente**	**2,43**
		Banda de termoplástico en caliente de 10 cm de ancho, con aplicación mecánica, incluso transporte a punto de aplicación mediante camión caldera y limpieza previa de superficie.	
		DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑHT.002	**m**	**Banda 15 cm. Termoplástico en caliente**	**2,72**
		Banda de termoplástico en caliente de 15 cm de ancho, con aplicación mecánica, incluso transporte a punto de aplicación mediante camión caldera y limpieza previa de superficie.	
		DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑHT.003	**m**	**Banda 20 cm. Termoplástico en caliente**	**3,20**
		Banda de termoplástico en caliente de 20 cm de ancho, con aplicación mecánica, incluso transporte a punto de aplicación mediante camión caldera y limpieza previa de superficie.	
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
vU08ÑHT.004	**m**	**Banda 30 cm. Termoplástico en caliente**	**4,59**
		Banda de termoplástico en caliente de 30 cm de ancho, con aplicación mecánica, incluso transporte a punto de aplicación mediante camión caldera y limpieza previa de superficie.	
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑHE		**ELIMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL**	
vU08ÑHE.001	**m²**	**Eliminación de señalización horizontal con pintura negra**	**6,41**
		Eliminación de señalización horizontal existente mediante borrado provisional con pintura negra, incluso limpieza previa de superficie.	
		SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08ÑHE.002	**m²**	**Eliminación de señalización horizontal con decapante**	**27,72**
		Eliminación de señalización horizontal existente mediante decapante.	
		VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08ÑHE.003	**m²**	**Eliminación de señalización horizontal convencional con fresadora**	**18,50**
		Eliminación de señalización horizontal convencional existente mediante el uso de fresadora.	
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑHE.004	**m²**	**Eliminación de señalización horizontal de dos componentes con fresadora**	**34,14**
		Eliminación de señalización horizontal de dos componentes existente mediante el uso de fresadora.	
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU08ÑHE.005	**m²**	**Borrado somero para eliminación de capa de pintura sobrante**	**12,80**
		Borrado somero de capa de pIntura sobrante en señalización horizontal convencional existente, mediante el uso de fresadora.	
		DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑHS		**VARIOS**	
vU08ÑHS.001	**m**	**Premarcado para ejecución de nuevas marcas viales**	**0,17**
		Premarcado para la ejecución de nuevas marcas viales, según criterio marcado por orden de ejecución específica.	
		CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑHS.003	**m**	**Cinta adhesiva de 10 cm de anchura, totalmente colocada**	**9,17**
		Cinta adhesiva de 10 cm de ancho, incluso limpieza previa de superficie e imprimación. Totalmente colocada.	
		NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU08ÑHS.004	**m**	**Cinta adhesiva de 15 cm de anchura, totalmente colocada**	**10,90**
		Cinta adhesiva de 15 cm de ancho, incluso limpieza previa de superficie e imprimación. Totalmente colocada.	
		DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU08ÑHS.010	**m**	**Marca vial longitudinal con resaltos**	**2,19**
		Marca vial longitudinal con resaltos conformados por franjas transversales termoplásticas, ejecutada sobre banda de pintura preexistente de 10 cm de ancho, incluso limpieza y preparación previa de la superficie. Totalmente terminado.	
		DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑHS.008	**m²**	**Lavado de marca vial**	**7,05**
		Lavado de marca vial mediante camión cuba a presión. Totalmente terminado.	
		SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
vU08ÑHS.009	**m²**	**Barrido de marca vial**	**1,10**
		Barrido de marca vial mediante barredora mecánica. Totalmente terminado.	
		UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08ÑHS.011	**m²**	**Imprimación previa para pintado sobre hormigón**	**7,19**
		Aplicación según criterio de Dirección Facultativa de imprimación previa a pintado sobre hormigón, incluso limpieza previa de superficie.	
		SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
vU08ÑHS.012	**m²**	**Slurry**	**18,00**
		Tratamiento superficial de lechada bituminosa de color negro, rojo o verde con árido de granulometría precisa y filler incorporado (slurry asfáltico) colocada en obra en dos capas con una dotación de 4 kg/m2, extendida a mano, sobre base de carril bici o similar, incluso barrido y limpieza previa de superficie.	
		DIECIOCHO EUROS	
vU08ÑHS.002	**u**	**Premarcado de símbolo nuevo**	**1,36**
		Premarcado para la ejecución de nuevos símbolos, según criterio marcado por orden de ejecución específica.	
		UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑHS.005	**u**	**Placa resonante de carril bus**	**25,53**
		Placa resonante de carril bus incluso transporte con camión basculante a punto de vertido. Totalmente colocada.	
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08ÑHS.006	**u**	**Señal circular de diámetro 90 cm, adherida**	**224,46**
		Señal circular de tráfico de diámetro 90 cm adherida. Totalmente colocada.	
		DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08ÑHS.007	**u**	**Señal triangular de dimensiones 150 x 300 cm, adherida**	**277,84**
		Señal triangular de tráfico de dimensiones 150 x 300 cm adherida. Totalmente colodada	
		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09		**MOBILIARIO URBANO**	
vU09B		**BANCOS**	
vU09BR		**Bancos de material reciclado**	
vU09BR01	**u**	**Sillón en plástico reciclado**	**1.100,42**

Suministro y colocación de SILLÓN R01R, con estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Plástico 100% reciclado HDPE. Colores disponibles: arena, cuarzo y grafito. Dimensiones 0,6 x 0,79 x 0,83 m altura. Incluido montaje a cargo de Técnicos especializados, con anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Obra civil y transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL CIEN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09BR02	**u**	**Banco en plástico reciclado sin respaldo**	**1.533,26**

Suministro y colocación de SILLÓN R02R, con estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Plástico 100% reciclado HDPE. Colores disponibles: arena, cuarzo y grafito. Dimensiones 1,8 x 0,79 x 0,43 m altura. Incluido montaje a cargo de Técnicos especializados, con anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Obra civil y transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

vU09BR03	**u**	**Banco en plástico reciclado - B -**	**1.723,29**

Suministro y colocación de SOFÁ R03R, con estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Plástico 100% reciclado HDPE. Colores disponibles: arena, cuarzo y grafito. Dimensiones 1,8 x 0,79 x 0,83 m altura. Incluido montaje a cargo de Técnicos especializados, con anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Obra civil y transporte no incluido. Modelo - B - Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

vU09BR04	**u**	**Banqueta en plástico reciclado**	**752,04**

Suministro y colocación de banqueta. Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Plástico 100% reciclado HDPE. Colores disponibles: arena, cuarzo y grafito. Dimensiones 0,6 x 0,79 x 0,43 m altura. Incluido montaje a cargo de Técnicos especializados, con anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Obra civil y transporte no incluido. Modelo BANQUETA R05R. Marca Industrias Agapito o equivalente.

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

vU09BR05 **u** **Banqueta yoga inclinada en plástico reciclado** **1.343,24**

Suministro y colocación de Banqueta de yoga. Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Plástico 100% reciclado HDPE. Colores disponibles: arena, cuarzo y grafito. Dimensiones 0,6 x 0,79 x 0,43 m altura. Incluido montaje a cargo de Técnicos especializados, con anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Obra civil y transporte no incluido.Modelo YOGA R08R. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

vU09BR06 **u** **Banco curvo en plástico reciclado** **1.343,24**

Suministro y colocación de Banco curvo. Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo. Estructura en acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería en acero inoxidable. Colores disponibles: arena, cuarzo y grafito. Dimensiones 2,84 x 0,6 x 0,43 m altura. Radio curvatura del banco de 3,3 m. Incluido montaje a cargo de Técnicos especializados, con anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Obra civil y transporte no incluido. Modelo BANCO ORGÁNICO R11R Industrias Agapito o equivalente.

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

vU09BR07 **u** **Banco en plástico reciclado - A -** **773,16**

Suministro y colocación de BANCO EN PLÁSTICO RECICLADO o equivalente de Industrias Agapito. Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo. Desmontable para facilitar el transporte. Refuerzo galvanizado embebido en listones de asiento y respaldos. Soportes de acero con pintura de poliéster termoendurecida. Color cuarzo y arena. Grabado de escudo o nombre municipio, opcional. Dimensiones 1,8 x 0,60 x 0,73 m altura. Incluido montaje a cargo de Técnicos especializados, con anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Obra civil y transporte no incluido. Modelo - A - Marca Industrias Agapito R1003R o equivalente.

SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09BR08	**u**	**Tumbona Anaklia en plástico reciclado**	**1.269,34**
		Suministro y colocación de Tumbona Anaklia en plástico reciclado. Diseñada y fabricada especialmente para playas y ambientes agresivos. Ergonomia excepcional. Estructura en acero inoxidable AISI316L, acabado mate. Lamas de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE, de 40 mm de espesor. Colores disponibles: arena, grafito. Dimensiones 0,68 x 2,12 x 0,81 m altura. Incluido montaje a cargo de Técnicos especializados, con anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Obra civil y transporte no incluido. Modelo ANAKLIA R1400R. Marca Industrias Agapito o equivalente.	
		MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU09BR09	**u**	**Banco de apoyo isquiático en plástico reciclado**	**551,46**
		Suministro y colocación de BANCO DE APOYO ISQUIÁTICO. Especialmente diseñado para facilitar el apoyo a personas que tienen dificultad para sentarse e incorporarse de un banco convencional. Estructura de acero inoxidable. Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo. Colores disponibles: arena. Dimensiones 0,52 x 0,36 x 0,9 m altura. Incluido montaje a cargo de Técnicos especializados, con anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Obra civil y transporte no incluido. Modelo R1402R. Marca Industrias Agapito o equivalente.	
		QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU09BP		**Bancos de polietileno con estructura metálica**	
vU09BP01	**u**	**Sillón metálico - urbano**	**942,07**
		Suministro y colocación de SILLÓN. Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Acabado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor. Colores disponibles: naranja y blanco. Dimensiones 0,6 x 0,79 x 0,83 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado, con anclaje al terreno según instrucciones del fabricante. Obra civil y transporte no incluidos. Modelo SILLÓN R01P. Marca Industrias Agapito o equivalente.	
		NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09BP02	**u**	**Banco sin respaldo metálico - urbano**	**1.628,27**

Suministro y colocación de BANCO R02P . Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Acabado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor. Colores disponibles: naranja y blanco. Dimensiones 1,8 x 0,79 x 0,43 m altura. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Transporte y obra civil no incluido. Modelo BANCO R02P. Marca Industrias Agapitoo equivalente.

MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

vU09BP03	**u**	**Banco con respaldo metálico - urbano**	**1.786,63**

Suministro y colocación de SOFA. Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Acabado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor. Colores disponibles: naranja y blanco. Dimensiones 1,8 x 0,79 x 0,83 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo SOFA R03P. Marca Industrias Agapitoo equivalente.

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09BP04	**u**	**Banqueta inclinada metálica - urbano**	**720,37**

Suministro y colocación de SOFA YOGA R08P . Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Acabado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor. Colores disponibles: naranja y blanco. Dimensiones 0,6 x 0,79 x 0,43 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo SOFA R03P. Marca Industrias Agapitoo equivalente.

SETECIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU09BM Bancos de madera

vU09BM01	**u**	**Banco rústico de madera tratada en autoclave**	**488,12**

Suministro y colocación de BANCO RÚSTICO DE MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE R1252 . Estructura y tablones de Pino Rojo del Norte de 45 mm de espesor, tratado en autoclave a nivel P4. Dimensiones 1,99 x 0,56 x 0,77 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo SOFA R03P. Marca Industrias Agapitoo o equivalente.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09BM02	**u**	**Banco en madera tropical con protector Lasur**	**583,13**

Suministro y colocación de BANCO EN MADERA TROPICAL CON PROTECTOR LASUR R1069. Madera tropical de 35 mm de espesor y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Desmontable para facilitar el transporte. Soportes y apoyabrazos de acero con pintura de poliéster termoendurecida. Apoyabrazos centrales opcionales R1068-10. Dimensiones 1,8 x 0,59 x 0,79 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

vU09BM03	**u**	**Banco en madera pino sueco tratada - Sofiero**	**899,84**

Suministro y colocación de Banco con respaldo. Disponible en color marrón natural o en color verde y la estructura puede ser galvanizada o negra. Disponible apoyabrazos que se piden por separado. Estructura de bastidor de acero tubular. Los componentes de acero son electrogalvanizados (en color negro se lacan además al polvo de poliéster. Superficie del asiento y respaldo en madera de pino sueco tratada y resistente a la intemperie. Anclaje con hormigonado in situ o sobre suelo duro. Dimensiones: Longitud 1.80m; Ancho 0,61m; Altura del asiento 0,45m. Altura del respaldo 0,81m. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Sofiero. Marca HAGS o equivalente.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU09BM04	**u**	**Banco en madera pino sueco tratada - Roselund**	**1.386,30**

Suministro y colocación de banco de 1,75m. con respaldo y apoyabrazos.
Estructura de acero galvanizado y lacado al polvo de poliéster (opciones de color en rojo, gris, azul, verde y galvanizado). Asiento mediante tablas de pino escandinavo de crecimiento lento, tratado en autoclave P5.
Anclaje para atornillar al suelo mediante pernos de expansión.
Dimensiones: Longitud 1.75m; Ancho 0,65m; Altura: 0,85m. Altura del asiento 0,45m. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Rosenlund. Marca HAGS o equivalente.

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09BM05	**u**	**Banco tumbona en madera pino sueco tratada - Solberga**	**2.854,55**

Suministro y colocación de banco tumbona.
Estructura de acero galvanizado o lacado al polvo de poliéster (opciones de color en negro/gris o gris), Asiento mediante tablas de pino escandinavo de crecimiento lento, tratado en autoclave P5.
Anclaje para atornillar al suelo mediante pernos de expansión o mediante hormigonado "in situ"
Dimensiones: Longitud 1.86m; Ancho 1,80m; Altura: 0,88m. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Solberga. Marca HAGS o equivalente.

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU09BM06	**u**	**Grupo tres asientos hexagonales madera - Roselund**	**6.342,52**

Suministro y colocación de 3 asientos hexagonales grandes agrupados.
Estructura hexagonal de acero galvanizado y lacado al polvo de poliéster (opciones de color en rojo, gris, azul, verde y galvanizado). Asiento mediante tablas de pino escandinavo de crecimiento lento, tratado en autoclave P5.
Anclaje para atornillar al suelo mediante pernos de expansión.
Dimensiones: Longitud 2,10m; Ancho 2,10m; Altura: dos asientos a 0,45m y un asiento a 0,75m. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Rosenlund. Marca HAGS o equivalente.

SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09BM07	**u**	**Banco en madera - BARCINO 1800 caoba**	**551,08**

Suministro e instalación de banco BARCINO de BENITO, medidas totales (largo x alto x profundo) 1800x785x700 mm, fabricado con pies de fundición dúctil (tratados con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) y seis tablones de madera tropical caoba (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo). Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada, con pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca Industrias BENITO o equivalente.

Opcional no incluido: Marcaje personalizable con plaqueta aluminio 74x35 mm.

La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

vU09BO Otros Bancos

vU09BO01 **u** **Banco mad est met 180x70 c/respaldo** **437,39**

Suministro e instalación de banco de 180x70cm con asiento y respaldo de listones de madera tropical pintada y estructura y apoyabrazos de acero al carbono con tornillería de acero galvanizado en caliente en diversos colores, incluso elementos de fijación, base de hormigón en masa y elementos de fijación.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09BO02 **u** **Banco Neobarcino** **274,30**

Banco estructura de hierro fundido, asiento y respaldo de madera de 710 mm. de alto y 690 mm. de ancho, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza.

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

vU09BO03 **u** **Banco p/exteriores piedra caliza** **616,20**

Suministro e instalación de banco de piedra caliza de 2m de longitud y de 10cm de espesor sin respaldo apoyado en dos pies del mismo material, incluso base de hormigón en masa y elementos de fijación.

SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09BO04	**u**	**Banco viejo**	**80,70**
		Colocación de banco viejo	
		OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU09BO05	**u**	**Mesa de picnic**	**380,72**
		Banco estructura de hierro fundido, asiento y respaldo de madera de Guinea, de 710 mm. de alto y 690 mm. de ancho, incluso tratamientos de pinturas, colocación, eliminación de restos y limpieza.	
		TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU09BO06	**u**	**Restauración de banco recuperado, incluso pintura, acabado**	**258,07**
		Restauración de banco recuperado, incluso pintura, acabado.	
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
vU09BO07	**u**	**Silla Neobarcino FDBenito**	**274,30**
		Banco estructura de hierro fundido, asiento y respaldo de madera de 710 mm. de alto y 690 mm. de ancho, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza.	
		DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU09BO08	**u**	**Silla/ón mad est met 60x70 c/respaldo**	**342,32**
		Suministro e instalación de silla/ón de 60x70cm con asiento y respaldo de listones de madera tropical pintada y estructura y apoyabrazos de acero al carbono con tornillería de acero galvanizado en caliente en diversos colores, incluso elementos de fijación, base de hormigón en masa y elementos de fijación.	
		TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU09BT	**Bancos metálicos**		
vU09BT01		**Banco FUNDICIÓN oxiron negro**	**839,69**
		Suministro e instalación de banco FUNDICIÓN OXIRÓN NEGRO, medidas totales (largo x alto x profundo) 2085x800x590 mm, fabricado con pies, respaldo y asiento de fundición dúctil oxiron negro (tratados con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Anclado sobre superficie preparada, con pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente.	
		OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09BT02 **u** **Banco ESSEN 1660 negro bancada hierro** **636,31**

Suministro e instalación de banco ESSEN, medidas totales (largo x alto x profundo) 1660x805x620 mm, fabricado en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) y cinco tablones de madera tropical natural (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo). Anclado sobre superficie preparada, con pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente.

Opcionales no incluidos:
Marcaje personalizable con plaqueta aluminio 74x35 mm.

La empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

vU09BH **Bancos de hormigón**

vU09BS **Silla de hormigón**

vU09L **CARTEL INDICATIVO / POSTE SEÑALIZACIÓN**

vU09L01 **u** **Poste viejo** **36,02**

Colocación poste viejo

TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

vU09L02 **u** **Señalización zona de perros** **135,80**

Señalización de zona de perros con poste redondo de madera de acacia y señal prismática con panel de información refl. 70x20 y poste metálico a una altura aproximada de 1,90 m.

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09M		**CERRAMIENTOS TELA METÁLICA**	
vU09M01	**m**	**Cerc malla ST alt100 s/bay**	**12,91**
		Cercado de 100 cm de altura realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes de tubo de diámetro 40 mm de acero galvanizado dispuestos cada 3.0m, incluso replanteo, recibido de los postes y parte proporcional de los soportes rigidizadores con mortero de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla , mermas y despuntes.	
		DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU09C		**PAPELERAS Y CONTENEDORES**	
vU09CS		**CONTENEDORES SOTERRADOS**	
vU16E		**EXCAVACIONES CONTENEDORES SOTERRADOS**	
vU03M27	**m³**	**Excav. mecánica de fosos para contenedor de residuos <3 m**	**32,03**
		Excavación de fosos para los contenedores de residuos urbanos soterrados, de hasta 3,00 m. de profundidad, en terrenos de cualquier dureza textura y composición, con medios mecánicos y supervisión de técnicos en arqueología, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión y/o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos.	
		TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vU03M28	**m³**	**Excav. manual de fosos para contenedor de residuos <3 m**	**60,79**
		Excavación de fosos para los contenedores de residuos urbanos soterrados de hasta 3,00 m. de profundidad, en terrenos de cualquier dureza textura y composición, con medios manuales y supervisión de técnicos en arqueología, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión y/o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos.	
		SESENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU03M24	**m²**	**Entib. madera semicuajada en fosos.**	**20,83**
		Entibación de madera semicuajada en paredes verticales de fosos para contenedores soterrados de 2,00 m. de anchura y 2,50 m. de profundidad, realizada mediante tablones verticales, correas y codales de madera, incluso posterior desmontaje y retirada.	
		VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03M25	**m³**	**Excav. zanjas, 40/50 cm., hormg/urbana c/medios mecánicos.**	**34,63**
		Excavación a cielo abierto de zanjas para instalación de contenedor soterrado, en zona urbana de pavimento de hormigón, hasta 3,00 m. de profundidad y de 40/50 cm. de anchura, en terrenos de cualquier dureza, textura y composición con los medios mecánicos adecuados, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos, y p.p. de transporte y descarga de los restos sobrantes en vertedero autorizado con camión de 10 tn., y recorrido de hasta 30 km., considerando la repercusión de la gestión de residuos y con p.p. de tasas y canon de vertido.	
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU03M26	**m³**	**Excav. zanjas, 40/50 cm., asfalto/urbana, manu.Técnico arqueologo.**	**48,77**
		Excavación a cielo abierto en zanjas, para instalación de contenedor soterrado, en zona urbana de pavimento asfáltico, hasta, 3,00 m. de profundidad y de 60 cm. de profundidad, en terrenos de cualquier dureza textura y composición, con medios manuales y supervisión de técnicos en arqueología, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión y/o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos.	
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU03M29	**m³**	**Transporte a vertedero tierras excavac. y restos demolic del foso**	**23,78**
		Transporte a vertedero de tierras procedentes de excavación de foso para contenerdor de residuos ejecutado en zona urbanizada, con un recorrido total de hasta 10 km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios manuales y p.p. de costes indirectos.	
		VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU16F		**FORMACIÓN VASOS. HORMIGONES CONTENEDORES SOTERRADOS**	
vU16F001	**m²**	**Encach. 20 cm. grv. clz. 25/40 mm.**	**22,82**
		Encachado de 20 cm. de espesor en formación capa drenante sobre el hormigón de limpieza y en la parte inferior de las solera-losas para la ejecución de vasos de alojamiento de contenedor de residuos urbanos soterrado, mediante suministro, relleno y extendido de grava caliza de calibre 25/40 mm. con medios mecánicos, incluso regado y compactación con pisón compactador.	
		VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU16F002	**m²**	**HL-150/P/20/IIa de 10 cm. espesor.**	**13,62**
		Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-150/P/20, para formación de solera de asiento, con una dosificación de cementeo de 150kg/m3, de consistencia plástica, tamaño maximo del árido 20mm y 10 cm de espesor, en la base de la cimentación, vertido directamente desde camión, transportado y puesto en obra, según Código Estructural y DB SE-C del CTE	
		TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU16F003	**m²**	**Impermeabilización vaso hormigón aloj. contened.**	**14,64**
		Impermeabilización interior vaso de hormigón para alojamiento contenedores mediante mortero impermeable de dos componentes, sulforresistente, elástico y fleible, aplicado en 2 capas ortogonales sobre soportes de hormigón horizontales y verticales, previa limpieza de las superficies.	
		CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU16F004	**m²**	**Solera HA-25/P/20/IIa- ME 500T 2 15x15 ø 6 mm.**	**41,98**
		Solera de 20 cm de espesor, de hormigón HA-25/P/20/X0 fabricado en central, vertido directamente desde camión, armada con malla electrosoldada de 15x15cm y 6mm de diámetro, de acero B500T, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la ejecución de las juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según Código Estructural.	
		CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU16F005	**m³**	**Muro hormigón e/25 HA-25/P/20/IIa.**	**121,24**
		CIENTO VEINTIÚN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
vU16F006	**ud**	**Arqueta/Poceta toma tierra de hormigón 40x40x40 c. C-250.**	**137,85**
		Arqueta de conexión de puesta a tierra de 40x40x40 cm., de dimensiones interiores construida con hormigón HA-30/B/20/X0+Ax2 vertido in situ con tapa de hormigón clase C-250, incluido el encofrado, la formación de la base de hormigón de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos y refuerzo perimetral con perfil de acero laminado L 60.6 soldado a la malla con bastidor de perfil L 70.7 y patillas de anclaje en cada uno de sus ángulos, tubo de fibrocemento ligero de diámetro 60 mm. y punto de puesta a tierra con cableado y placa de cobre de 500x500x2 mm., incluso conexiones, según el Reglamento Electrónico de Baja Tensión 2.002, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.	
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU16C		**EQUIPOS Y CONTENEDORES.**	
EHISC.1c	**ud**	**Eq. Hidr. Autón. crg. ltr 1cont.3.200 l. buz.900 mm. tamb.110 l.**	**14.952,26**

Solera de 20 cm. de espesor de hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central, vertido mediante cubilote con pendiente del 0,5% hacía poceta para recogida de lixiviados y posibles aguas, armada con doble malla electrosoldada de 15x15 cm.y 6 mm. de diámetro, de acero B 500 T, extendido sobre doble lámina de polietileno de 0,2 mm., cada una, solapadas y tendidas sobre la capa drenante, parte proporcional de formación de la poceta armada en la propia solera e incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, según EHE-08.

CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

EHISC.1d	**ud**	**Eq. Hidr. Autón. crg. ltr 2cont.3.200 l. buz.900 mm. tamb.110 l.**	**21.361,76**

Suministro, colocación y montaje de Equipo Hidráulico Autónomo de Carga Lateral, modelo M3 de Sulo o SIMILAR MEJORADO, para Islas de Soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan, de las propiedades, especificaciones y prescripciones que se describen en los apartados 1.7.3., Sistemas de Equipos Soterrados, y 1.8., Configuración de Islas . Equipamiento. Características Específicas.

- Estructura Modular Autoportante.
- Plataforma de Elevación.
- Plataforma Superior. Tapa.
- Cerco/Bastidor Superior.
- Contenedores, 1 ud., Ocultos de Poliester con Fibra de Vidrio con la necesaria flexibilidad para absorber cierta deformabilidad, recuperable, sin que se dañen.
- Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos.
- Sistema Hidráulico-Eléctrico Autónomo. Central Hidráulica. Grupo Electro-Hidráulico. Cuadro Eléctrico. Suministro de 2 Mandos.
- Arqueta para la Central Hidráulica con tapa y acabado del pavimento preexistente. 1 o 2 según casos.
- Control Remoto. Emisor y Receptor. Suministro de 2 Mandos.
- Dispositivo de Seguridad.
- Dispositivo de Desagüe.
- Enchufe rápido para accionamiento mediante toma de manguera de camión.

Y de las características y especificaciones:

- Recogida: Carga Trasera.
- Sistema Elevación: Autónomo, mediante Mando. Central Hidráulica compartida.
- Soterramiento: Sin Vaso Prefabricado de Hormigón.
- Apertura: Abatible.
- Recubrimiento Plataforma Superior: Mármol/Granito, etc., alojado en cajeado de 3 cm.
- Contenedores Interiores: 1 de 3.200 litros.
- Nº Buzones: 1 Uds.
- Material Buzones: Acero Inoxidable AISIS-304.
- Medidas Buzones: 900x700x994 mm.
- Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 110 litros.

Totalmente montado, instalado, nivelado, enrasado de la plataforma

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

superior al posible desnivel de la rasante de la acera o vial, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento.
Incluso carga y transporte de la totalidad de los elementos relacionados desde fabrica hasta los emplazamientos de las Islas, descarga y colocación de los mismos en los vasos mediante grúa adecuada, y los permisos municipales necesarios que requieran las operaciones y actuaciones referidas.
Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán con el logotipo-escudo del Ayuntamiento de Valencia y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante “placa de residuo” y tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones:
Residuos Orgánicos. ------ Marrón.
Residuos Papel/Cartón. ------ Azul.
Residuos Envases. ------ Amarillo.
Residuos Restos. ------ Gris.
Residuos Vidrio. ------ Verde.
Totalmente terminado y en funcionamiento según especificaciones y prescripciones relacionadas y descritas.

VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EHISC.1e **ud** **Eq. Mecán. crg. super. 1cont.3.200 l. buz.900 mm. tamb.110 l.** **7.679,97**

Suministro, colocación y montaje de Equipo Hidráulico Autónomo de Carga Lateral, modelo M10 de Sulo o SIMILAR MEJORADO, para Islas de Soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan, de las propiedades, especificaciones y prescripciones que se describen en los apartados 1.7.3., Sistemas de Equipos Soterrados, y 1.8., Configuración de Islas . Equipamiento. Características Específicas.
- Estructura Modular Autoportante.
- Plataforma de Elevación.
- Plataforma Superior. Tapa.
- Cerco/Bastidor Superior.
- Contenedores Ocultos, 2 ud., de Poliester con Fibra de Vidrio con la necesaria flexibilidad para absorber ciertas deformaciones, recuperables, sin que se dañen.
- Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos.
- Sistema Hidráulico-Eléctrico Autónomo. Central Hidráulica. Grupo Electro-Hidráulico. Cuadro Eléctrico. Suministro de 2 Mandos.
- Arqueta para la Central Hidráulica con tapa y acabado del pavimento preexistente.1 o 2 según casos.
- Control Remoto. Emisor y Receptor. Suministro de 2 Mandos.
- Dispositivo de Seguridad.
- Dispositivo de Desagüe.
- Enchufe rápido para accionamiento mediante toma de manguera de camión.

Y de las características y especificaciones:
- Recogida: Carga Trasera.

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

- Sistema Elevación: Autónomo, mediante Mando. Central Hidráulica compartida.
- Soterramiento: Sin Vaso Prefabricado de Hormigón.
- Apertura: Abatible.
- Recubrimiento Plataforma Superior: Mármol/Granito, etc., alojado en cajeado de 3 cm.
- Contenedores Interiores: 2 de 3.200 litros.
- Nº Buzones: 2 Uds.
- Material Buzones: Acero Inoxidable AISIS-304.
- Medidas Buzones: 900x700x994 mm.
- Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 110 litros.

Totalmente montado, instalado, nivelado, enrasado de la plataforma superior al posible desnivel de la rasante de la acera o vial, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento.

Incluso carga y transporte de la totalidad de los elementos relacionados desde fabrica hasta los emplazamientos de las Islas, descarga y colocación de los mismos en los vasos mediante grúa adecuada, y los permisos municipales necesarios que requieran las operaciones y actuaciones referidas.

Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán con el logotipo-escudo del Ayuntamiento de Valencia y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante “placa de residuo” y tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones:

Residuos Orgánicos. ------ Marrón.
Residuos Papel/Cartón. ------ Azul.
Residuos Envases. ------ Amarillo.
Residuos Restos. ------ Gris.
Residuos Vidrio. ------ Verde.

Totalmente terminado y en funcionamiento según especificaciones y prescripciones relacionadas y descritas.

SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09C16	u	Contenedor Soterrado Eq. Hidr. Autón. crg. trs 2cont.1.000 l. buz.900 mm. tamb.110 l.	17.024,00

Suministro, colocación y montaje de Equipo Hidráulico Autónomo de Carga Trasera, modelo M4 de Plastic Omnium o similar mejorado, para Islas de Soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan de las propiedades que se describen en las Prescripciones Técnicas, Sistemas de Equipos Soterrados:
- Estructura Modular Autoportante.
- Plataforma de Elevación.
- Plataforma Superior. Tapa.
- Cerco/Bastidor Superior.
- Contenedores Ocultos.
- Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos.
- Sistema Hidráulico-Eléctrico Autónomo. Central Hidráulica. Grupo Electro-Hidráulico.
- Control Remoto. Emisor y Receptor.
- Dispositivo de Seguridad.
- Dispositivo de Desagüe.

Y de las características y especificaciones:
- Recogida: Carga Trasera.
- Sistema Elevación: Autónomo, mediante Mando. Central Hidráulica compartida.
- Soterramiento: Sin Vaso Prefabricado de Hormigón.
- Apertura: Abatible.
- Recubrimiento Plataforma Superior: Mármol/Granito, etc. alojado en cajeado de 3 cm.
- Contenedores Interiores: 2 de 1.000 litros.
- Nº Buzones: 2 Uds.
- Material Buzones: Acero Inoxidable.
- Medidas Buzones: 900x700x994 mm.
- Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 110 litros.

Totalmente instalado, nivelado, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento.
Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones:
Residuos Orgánicos. ------ Marrón.
Residuos Papel/Cartón. ------ Azul.
Residuos Envases. ------ Amarillo.
Residuos Restos. ------ Gris.
Residuos Vidrio. ------ Verde.

DIECISIETE MIL VEINTICUATRO EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09C17	u	Contenedor Soterrado Eq. Hidr. Autón. crg. ltr 1cont.3.200 l. buz.900 mm. tamb.110 l.	14.683,69

Suministro, colocación y montaje de Equipo Hidráulico Autónomo de Carga Lateral, modelo M3 de Plastic Omnium o similar mejorado, para Islas de Soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan de las propiedades que se describen en las Prescripciones Técnicas, Sistemas de Equipos Soterrados:
- Estructura Modular Autoportante.
- Plataforma de Elevación.
- Plataforma Superior. Tapa.
- Cerco/Bastidor Superior.
- Contenedores Ocultos.
- Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos.
- Sistema Hidráulico-Eléctrico Autónomo. Central Hidráulica. Grupo Electro-Hidráulico.
- Control Remoto. Emisor y Receptor.
- Dispositivo de Seguridad.
- Dispositivo de Desagüe.

Y de las características y especificaciones:
- Recogida: Carga Trasera.
- Sistema Elevación: Autónomo, mediante Mando. Central Hidráulica compartida.
- Soterramiento: Sin Vaso Prefabricado de Hormigón.
- Apertura: Abatible.
- Recubrimiento Plataforma Superior: Mármol/Granito, etc., alojado en cajeado de 3 cm.
- Contenedores Interiores: 1 de 3.200 litros.
- Nº Buzones: 1 Uds.
- Material Buzones: Acero Inoxidable.
- Medidas Buzones: 900x700x994 mm.
- Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 110 litros.

Totalmente instalado, nivelado, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento.
Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones:
Residuos Orgánicos. ------ Marrón.
Residuos Papel/Cartón. ------ Azul.
Residuos Envases. ------ Amarillo.
Residuos Restos. ------ Gris.
Residuos Vidrio. ------ Verde.

CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09C18	u	Contenedor Soterrado Eq. Hidr. Autón. crg. ltr 2cont.3.200 l. buz.900 mm. tamb.110 l.	20.995,80

Suministro, colocación y montaje de Equipo Hidráulico Autónomo de Carga Lateral, modelo M10 de Plastic Omnium o similar mejorado, para Islas de Soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan de las propiedades que se describen en las Prescripciones Técnicas., Sistemas de Equipos Soterrados:
- Estructura Modular Autoportante.
- Plataforma de Elevación.
- Plataforma Superior. Tapa.
- Cerco/Bastidor Superior.
- Contenedores Ocultos.
- Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos.
- Sistema Hidráulico-Eléctrico Autónomo. Central Hidráulica. Grupo Electro-Hidráulico.
- Control Remoto. Emisor y Receptor.
- Dispositivo de Seguridad.
- Dispositivo de Desagüe.

Y de las características y especificaciones:
- Recogida: Carga Trasera.
- Sistema Elevación: Autónomo, mediante Mando. Central Hidráulica compartida.
- Soterramiento: Sin Vaso Prefabricado de Hormigón.
- Apertura: Abatible.
- Recubrimiento Plataforma Superior: Mármol/Granito, etc., alojado en cajeado de 3 cm.
- Contenedores Interiores: 2 de 3.200 litros.
- Nº Buzones: 2 Uds.
- Material Buzones: Acero Inoxidable.
- Medidas Buzones: 900x700x994 mm.
- Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 110 litros.

Totalmente instalado, nivelado, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento.
Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones:
Residuos Orgánicos. ------ Marrón.
Residuos Papel/Cartón. ------ Azul.
Residuos Envases. ------ Amarillo.
Residuos Restos. ------ Gris.
Residuos Vidrio. ------ Verde.

VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09C19	u	Contenedor Soterrado Eq. Mecán. crg. super. 1cont.3.200 l. buz.900 mm. tamb.110 l.	7.568,06

Suministro, colocación y montaje de Equipo Mecánico de Carga Superior con Grúa, Modelo Minimax de Plastic Omnium o similar mejorada, para Islas de soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan de las propiedades que se describen en las Prescripciones Técnicas, Sistemas de Equipos Soterrados:
- Foso. Cubeta-Vaso Prefabricada de Hormigón.
- Cuba Interior Metálica. Contenedor Oculto.
- Plataforma Superior. Tapa. Chapa Lagrimada.
- Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos.
- Dispositivo de Seguridad.
- Dispositivo de Elevación y Vaciado.

Y de las características y especificaciones:
- Recogida: Carga Superior.
- Sistema Elevación: Elevación Mecánica mediante Sistema de Doble Gancho.
- Soterramiento: Vaso-Arqueta Prefabricado de Hormigón Armado de 3,00 m3 de Capacidad.
- Apertura: Doble Gancho.
- Recubrimiento Plataforma Superior: Chapa Lagrimada.
- Contenedores Interiores: Cuba Metálica remachada de 3,00 m3 de Capacidad.
- Nº Buzones: 1 Uds.
- Material Buzones: Acero Inoxidable pintado en color Verde.
- Medidas Buzones: 900x700x994 mm.
- Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 110 litros.

Totalmente instalado, nivelado, conexionado a la acometida eléctrica,sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento.
Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones:
Residuos Orgánicos. ------ Marrón.
Residuos Papel/Cartón. ------ Azul.
Residuos Envases. ------ Amarillo.
Residuos Restos. ------ Gris.
Residuos Vidrio. ------ Verde.

SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09C20	u	Contenedor Soterrado Eq. Hidr. Autón. crg. trs 2cont.1.000 l. buz.700 mm. tamb.80 l.	13.736,84

Suministro, colocación y montaje de Equipo Hidráulico Autónomo de Carga Trasera, modelo M3 de Plastic Omnium o similar mejorado, para Islas de Soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan de las propiedades que se describen en las Prescripciones Técnicas, Sistemas de Equipos Soterrados:
- Estructura Modular Autoportante.
- Plataforma de Elevación.
- Plataforma Superior. Tapa.
- Cerco/Bastidor Superior.
- Contenedores Ocultos.
- Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos.
- Sistema Hidráulico-Eléctrico Autónomo. Central Hidráulica. Grupo Electro-Hidráulico.
- Control Remoto. Emisor y Receptor.
- Dispositivo de Seguridad.
- Dispositivo de Desagüe.

Y de las características y especificaciones:
- Recogida: Carga Trasera.
- Sistema Elevación: Autónomo, mediante Mando. Central Hidráulica compartida.
- Soterramiento: Sin Vaso Prefabricado de Hormigón.
- Apertura: Abatible.
- Recubrimiento Plataforma Superior: Mármol/Granito, etc., alojado en cajeado de 3 cm.
- Contenedores Interiores: 2 de 1.000 litros.
- Nº Buzones: 2 Uds.
- Material Buzones: Acero Inoxidable.
- Medidas Buzones: 700x700x994 mm.
- Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 80 litros.

Totalmente instalado, nivelado, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento.
Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones:
Residuos Orgánicos. ------ Marrón.
Residuos Papel/Cartón. ------ Azul.
Residuos Envases. ------ Amarillo.
Residuos Restos. ------ Gris.
Residuos Vidrio. ------ Verde.

TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

vU16I ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS ISLAS

vU09CP PAPELERAS

vU09C01 u **Papelera metálica -A** **655,79**

Suministro y colocación de PAPELERA con estructura de acero galvanizado de 3 mm de espesor. Pintura de poliéster termoendurecida de color gris gofrado. Capacidad: 60 l. Dimensiones Ø 0,32 x 0,9 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. PAPELERA Modelo R05A. Marca Industrias Agapito o equivalente.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09C02 u **Papelera metálica -B** **497,44**

Suministro y colocación de PAPELERA con estructura de acero con pintura de poliéster termoendurecida. Descarga por tapa superior abatible con cierre llave triangular. Tapa de acero inoxidable de 4 mm de espesor. Capacidad: 73 l. Poste opcional no incluido. Dimensiones 0,41 x 0,27 x 0,83 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. PAPELERA Modelo R3047. Marca Industrias Agapito o equivalente.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU09C03 u **Papelera metálica -C** **233,51**

Suministro y colocación de PAPELERA en chapa perforada de acero y pintura de poliéster termoendurecida. Descarga por volcado. Capacidad: 60 l. Cenicero opcional. Dimensiones 0,44 x 0,37 x 0,87 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R3085 Marca Industrias Agapito o equivalente.

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

vU09C04 u **Papelera material reciclado -D** **1.954,30**

Suministro y colocación de PAPELERA con estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Plástico 100% reciclado HDPE. Tapa en acero inoxidable con acabado matizado y con cerradura. Capacidad: 95 l. Colores disponibles: arena, cuarzo y grafito. Dimensiones 0,48 x 0,48 x 0,83 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Transporte no incluido. Modelo R09R. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09C05	u	**Papelera material reciclado -E**	687,46

Suministro y colocación de PAPELERA. Estructura de acero con pintura de poliéster termoendurecida. Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo. Tapa abatible en acero inoxidable. Soporte para bolsa. Capacidad: 73 l. Dimensiones 0,44 x 0,38 x 0,91 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R3048R. Marca Industrias Agapito o equivalente.

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09C06	u	**Papelera polietileno -F**	1.521,47

Suministro y colocación de PAPELERA. Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Acabado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor. Tapa en acero inoxidable con acabado matizado y con cerradura. Capacidad: 80 l. Colores disponibles: naranja y blanco. Dimensiones 0,41 x 0,41 x 0,83 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R09P. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU09C07	u	**Papelera doble basculante de acero**	161,09

Suministro y colocación de papelera doble basculante de 20l de capacidad fabricada en chapa de acero acabado galvanizado, con bordón superior y alma de redondo de acero de 12mm, sistema de vaciado por cerradura con soporte de tubo de acero fijado mecánicamente sobre base de hormigón en masa, totalmente montada.

CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

vU09C08	u	**Papelera PE 50 l**	89,88

Papelera de polietileno de alta densidad de 43.5x34x75cm y 50 litros de capacidad, formada por cuerpo abatible para descarga, tapa con chapa metálica apaga-cigarrillos y sistema de cierre, fijada mecánicamente a poste de acero galvanizado empotrado en base de hormigón en masa, totalmente montada.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU09C09	u	**Papelera plástico 50 l. mod.1**	108,09

Suministro y colocación de papelera de plástico inyectado, según , modelo normalizado por el Ayuntamiento de Valencia, anclada con flejes metálicos a báculos o señales de un solo vaso.

CIENTO OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09C10	**u**	**Papelera acero Ø37x54 cm**	**77,10**
		Papelera de chapa de acero perforada, con zincado electrolítico y acabado con pintura de poliéster, de 2mm de espesor con cubeta de Ø37x54cm y 55l de capacidad, descarga por volcado con llave de seguridad, con estructura en tubo de acero de 40 mm de espesor y 80 cm de altura, incluso elementos de fijación, totalmente montada.	
		SETENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU09C11	**u**	**Papelera metálica con tapa - G - Poppel**	**249,35**
		Suministro y colocación de papelera cilíndrica con tapa de 25 litros de capacidad. Estructura de acero galvanizado, lacado al polvo, en color negro o rojo, soporte de aluminio. Anclaje mediante hormigón vertido “in situ”. Dimensiones: 0,39x0,28; altura: 0,75. Peso: 11Kg. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Poppel. Marca HAGS o equivalente.	
		DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU09C12	**u**	**Papelera metálica acero perforado - H - sin tapa**	**217,68**
		Suministro y colocación de papelera sin tapa de 25 litros de capacidad. Estructura cilíndrica de rejilla microperforada de acero galvanizado y con poste galvanizado. Capacidad: 25 litros. Anclaje con hormigón vertido “in situ”. Dimensiones: 0,30x0,35. altura 0,80m. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Oxel. Marca HAGS o equivalente.	
		DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09C13	**u**	**Papelera CITIZEN cubeta MARSON**	**705,89**

Suministro e instalación de papelera CITIZEN de BENITO, medidas totales (ancho x Ø x alto) 545x450x920 mm, 60 litros, fabricada con estructura de fundición dúctil y cubeta de acero acabado Marson (tratados con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) y tablones de madera tropical (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo). Aro de acero zincado para fijar la bolsa. Anclado sobre superficie preparada, con pernos de expansión según superficie e instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente.

Opcional no incluido: Marcaje personalizable con plaqueta aluminio 74x35 mm.

La empresa suministradora del producto, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

SETECIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09C14	**u**	**Papelera RÚSTICA 90 litros**	**516,38**

Suministro e instalación de papelera RÚSTICA, medidas totales (ancho x profundo x alto) 520x480x910 mm, 90 litros, fabricada en madera de pino con tratamiento autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos, acabado natural. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente.

La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09C15	u	**Papelera DARA 95 litros**	574,15

Suministro e instalación de papelera DARA de BENITO, medidas totales (ancho x profundo x alto) 535x370x1000 mm, 95 litros, fabricada en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Cuerpo con sombrero y cenicero incorporado. Anclado sobre superficie preparada, con pernos de expansión según superficie e instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente.

Opcional no incluido: Marcaje personalizable con plaqueta aluminio 74x35 mm/80x100 mm.

La empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

vU09CC	**CONTENEDORES**	
vU09D	**CIRCUITOS DEPORTIVOS**	
vU09DC	**PARQUE DE CALISTENIA Y STREET-WORKOUT**	
081220M	u **Dip bar - Barra de salida de Fitness**	2.313,43

Suministro e instalación de Elemento deportivo - 081220M, compuesto por dos barras en los laterales y uno en el extremo. La Barra en el extremo se puede utilizar como reposapies. Elemento útil para el fortalecimiento de los músculos del pecho, hombros y brazos La dimensiones del área son: 1170mm de largo y 1480 mm de ancho .Altura 1200mm. Área de impacto: 13,4 m². Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.

DOS MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
081250	**u**	**Barras de salto**	**3.008,68**

Suministro e instalación de Barras de salto a diferentes alturas - 081250, barras de acero apoyadas en estructuras cuadradas de madera laminada en pino nórdico de dimensiones 4125*1305*1005 mm. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.

TRES MIL OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

081657M	**u**	**Street Workout L**	**13.454,40**

Suministro e instalación de conjunto deportivo Street Workout L-081657M. Postes: 9 postes verticales de madera laminada de pino finlandés clasificación V impregnada y pintada. Cuatro de ellos de 118 mm x 118mm x 2500mm y cinco de 118 mm x 118 mm x 1990mm. Barras metálicas: de acero galvanizado pintado electrostáticamente con pintura epoxy. Incluye una Monkey Bar de dimensiones 2260mm x 600mm x 1270 mm, trece barras rectas dispuestas a diferentes alturas, seis de L=1060mm, cinco L= 1585mm, dos de L=420mm y tres barras con ángulo recto de dimensiones 1500 mm x1200mm. Barra recta vertical de 2626mm de largo. juego de anillas de 764 mm de largo, con cuerdas de poliamida de 16mm de diámetro. Bases de acero galvanizado en caliente
Tornillería de acero inoxidable. Área de impacto: 50.1 m²
Altura máxima de caída: 2530mm. Las dimensiones del área son: 5600mm de largo y 3070 mm de ancho. Altura 2640mm. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.

TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

220545	**u**	**Plataforma de salto M**	**13.467,89**

Suministro e instalación de Juego - 220545, formado por trepas y suelos que permiten el uso del elemento en modalidad Parkour. Todos los materiales usados en los componentes metálicos tienen una excelente resistencia al desgaste y un acabado de gran calidad. Las esferas de plástico que conectan los distintos componentes entre sí, están hechas de PA66 (poliamida) y cuentan con un alto nivel de resistencia contra el desgaste y las condiciones climatológicas.Las dimensiones totales del elemento son: 2410 mm. de largo, 990 mm. de ancho y 1030 mm. de alto. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.

TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

uV09DC01 **u** **Cartel general** **849,55**

Suministro y colocación de CARTEL GENERAL. Con chapa código QR con enlace a programa de rutinas de entrenamiento Street Workout. Fabricado en acero galvanizado con imprimación epoxi de espesor mínimo 40 µm, pintura termoendurecida y polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti y libre de mantenimiento. Con instrucciones generales, precauciones de empleo según EN16630 y nombre personalizado del organismo o centro. Dimensiones 1,16 x 0,19 x 2,01 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R7400. Marca Industrias Agapito o equivalente.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

uV09DC02 **u** **Barras paralelas H1200mm** **784,55**

Suministro y colocación de BARRAS PARALELAS H1200MM. Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. 2 barras paralelas de dimensiones individuales 1,95 x 0,2 x 1,2 m de altura. Unión en forma curva entre barras horizontales y poste verticales, con postes no sobresalientes por encima de las barras para evitar accidentes durante la práctica de "Freestyle". Postes en acero galvanizado en caliente de diámetro mínimo 50 mm y espesor mínimo 3 mm. Barras de diámetro mínimo 50 mm y espesor mínimo 2 mm, acero galvanizado con imprimación epoxi de espesor mínimo 40 µm y pintura de poliéster termoendurecida de espesor mínimo 70 µm. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Dimensión total 1,95 x 0,75 x 1,2 m de altura. Área de seguridad mínima 15,35 m2. Altura de caída 0,2 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R7420. Marca Industrias Agapito o equivalente.

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
uV09DC03	**u**	**Barras paralelas triples H120mm**	**1.155,71**

Suministro y colocación de BARRAS PARALELAS TRIPLES H1200MM. Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. 3 barras paralelas de dimensiones individuales 1,95 x 0,2 x 1,2 m de altura. Unión en forma curva entre barras horizontales y poste verticales, con postes no sobresalientes por encima de las barras para evitar accidentes durante la práctica de "Freestyle". Postes en acero galvanizado en caliente de diámetro mínimo 50 mm y espesor mínimo 3 mm. Barras de diámetro mínimo 50 mm y espesor mínimo 2 mm, acero galvanizado con imprimación epoxi de espesor mínimo 40 µm y pintura de poliéster termoendurecida de espesor mínimo 70 µm. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Dimensión total 1,95 x 1,35 x 1,2 m de altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Modelo R7422. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

uV09DC04	**u**	**Potro doble**	**922,62**

Suministro y colocación de POTRO DOBLE. Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. Estructura en acero galvanizado con imprimación epoxi de espesor mínimo 40 µm y pintura de poliéster termoendurecida de espesor mínimo 70 µm de diámetro mínimo 50 mm y espesor mínimo 3 mm, y barras de diámetro mínimo 40 mm y espesor mínimo 2 mm del mismo material. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Dimensiones 2,21 x 4,4 x 1 m de altura. Área de seguridad mínima 15,5 m2. Altura de caída 0 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R7436. Marca Industrias Agapito o equivalente.

NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
uV09DC05	**u**	**Estación de puntos de equilibrio**	**1.167,09**

Suministro y colocación de ESTACIÓN DE PUNTOS DE EQUILIBRIO. Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. 4 puntos de equilibrio de dimensión individual 0,4 x 0,4 x 0,6 m de altura a 0,85 m de separación. Postes en acero galvanizado en caliente de sección 70 x 70 x 3mm. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Tableros de salto de polietileno de alta densidad revestido de caucho antideslizante, de 2 cm de espesor. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Dimensión total 4,15 x 0,4 x 0,6 m de altura a 1,5m de separación. Área de seguridad mínima 22,15 m2. Altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R7438. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

uV09DC06	**u**	**Juego de bastones de equilibrista**	**455,62**

Suministro y colocación de JUEGO DE BASTONES DE EQUILIBRISTA. Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. 2 bastones de dimensión individual 0,2 x 0,2 x 0,6 m de altura a 0,5m de separación. Postes en acero galvanizado en caliente de sección 70 x 70 x 3mm. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. dimensión total 0,7 x 0,2 x 0,6 m de altura a 0,5m de separación. Área de seguridad mínima 8,6 m2. Altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R7440. Marca Industrias Agapito o equivalente.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

uV09DC07	**u**	**Banco de abdominales - A -**	**785,38**

Suministro y colocación de BANCO DE ABDOMINALES. Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. Estructura de acero galvanizado de diámetro mínimo 60mm y espesor mínimo de 2 mm. Asiento de polietileno de alta densidad revestido de caucho antideslizante. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Dimensiones 1,46 x 0,77 x 0,84 m de altura. Área de seguridad mínima 15 m2. Altura de caída 0,84 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R7442. Marca Industrias Agapito o equivalente.

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
uV09DC08	**u**	**Conjunto Street Workout 8 postes -A-**	**3.833,80**

Suministro y colocación de CONJUNTO STREET WORKOUT 8 POSTES -A- Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. Postes en acero galvanizado en caliente de diámetro mínimo 110 mm y espesor mínimo 3,5 mm. Barras de diámetro mínimo 35 mm y espesor mínimo 5,5 mm, acero galvanizado con imprimación epoxi de espesor mínimo 40 µm y pintura de poliéster termoendurecida de espesor mínimo 70 µm. Bridas de poliamida reforzada. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Formado por 8 postes, 6 barras horizontales a diferentes alturas, 1 espaldera, 1 zig-zag y barra con enganches regulables para TRX Y AEROYOGA. Dimensiones mínimas 6,78 x 3,23 x 2,51 m de altura. Área de seguridad mínima 41,7 m2. Altura de caída 1,4 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R7468. Marca Industrias Agapito o equivalente.

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

uV09DC09	**u**	**Braqueador inclusivo**	**2.810,92**

Suministro y colocación de BRAQUEADOR. Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. Apto para usuarios con movilidad reducida. Postes en acero galvanizado en caliente de diámetro mínimo 110 mm y espesor mínimo 3,5 mm. Barras de diámetro mínimo 35 mm y espesor mínimo 5,5 mm, acero galvanizado con imprimación epoxi de espesor mínimo 40 µm y pintura de poliéster termoendurecida de espesor mínimo 70 µm. Bridas de poliamida reforzada. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Formado por 4 postes y una escalera horizontal. Dimensiones mínimas 1,84 x 1,62 x 2,51 m de altura. Área de seguridad mínima 21,25 m2. Altura de caída 1,2 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R7474D. Marca Industrias Agapito o equivalente.
.

DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
uV09DC10	**u**	**Conjunto Street Workout 5 postes - B -**	**5.854,09**

Suministro y colocación de CONJUNTO STREET WORKOUT 5 POSTES. Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. Postes en acero galvanizado en caliente de diámetro mínimo 110 mm y espesor mínimo 3,5 mm. Barras de diámetro mínimo 35 mm y espesor mínimo 5,5 mm, acero galvanizado con imprimación epoxi de espesor mínimo 40 µm y pintura de poliéster termoendurecida de espesor mínimo 70 µm. Bridas de poliamida reforzada. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Formado por 5 postes, 2 barras fijas a distintas alturas, barra vertical, espaldera, zig-zag y escalador. Dimensiones mínimas 4,02 x 2,59 x 2,62 m de altura. Área de seguridad mínima 31,9 m2. Altura de caída 1,62 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R7475. Marca Industrias Agapito o equivalente.

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

uV09DC11	**u**	**Conjunto Street Workout 6 postes - C -**	**5.400,14**

Suministro y colocación de CONJUNTO STREET WORKOUT 6 POSTES. Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. Postes en acero galvanizado en caliente de diámetro mínimo 110 mm y espesor mínimo 3,5 mm. Barras de diámetro mínimo 35 mm y espesor mínimo 5,5 mm, acero galvanizado con imprimación epoxi de espesor mínimo 40 µm y pintura de poliéster termoendurecida de espesor mínimo 70 µm. Bridas de poliamida reforzada. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Formado por 6 postes, 2 barras fijas a distintas alturas, espaldera y escalera horizontal. Dimensiones mínimas 3,80 x 1,89 x 2,51 m de altura. Área de seguridad mínima 29,25 m2. Altura de caída 1,40 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido.Modelo R7477. Marca Industrias Agapito o equivalente.

CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
uV09DC12	u	Conjunto Street Workout 5 postes pentagonal - D -	7.129,25

Suministro y colocación de CONJUNTO STREET WORKOUT 6 POSTES HEXAGONAL. Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. Postes en acero galvanizado en caliente de diámetro mínimo 110 mm y espesor mínimo 3,5 mm. Barras de diámetro mínimo 35 mm y espesor mínimo 5,5 mm, acero galvanizado con imprimación epoxi de espesor mínimo 40 µm y pintura de poliéster termoendurecida de espesor mínimo 70 µm. Bridas de poliamida reforzada. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Formado por 6 postes, 2 barras fijas a distintas alturas, escalador, espaldera, barra de cristos y dominadas, escalador y anillas. Dimensiones mínimas 3,84 x 3,08 x 3,01 m de altura. Área de seguridad mínima 33,15 m2. Altura de caída 1,7 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R7478. Marca Industrias Agapito o equivalente.

SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
uV09DC14	**u**	**Conjunto Calistenia 5 postes - DSW 4461**	**4.090,47**

Suministro e instalación de Conjunto de Calistenia 5 postes - DSW 4461, Pull Up Bars Double Wavebar Wall. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Requiere un bajo mantenimiento y ofrece una alta resistencia al vandalismo. Las uniones de montaje proporcionan una seguridad adicional que evita engancharse el pelo y la ropa en la estructura. Consta de:

- Escala vertical de 0,70m de ancho x 1,98m de altura.
- Barra zigzag horizontal a 2,30m. del suelo. 2m. de largo.
- 2 barras dominadas a 2m. y 2,30m. del suelo. Ancho 1,30m.

Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Barras de acero galvanizado en caliente. Tapas de acero inoxidable, con o sin recubrimiento en polvo texturizado verde lima. Sombrerete acero, zincado en caliente y recubierto al polvo en verde lima. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
Dimensiones: 6,40x0,62m y altura 2,70m. Dimensiones de seguridad: 9,40x3,61m. HIC: 1,30m. Medidas de barras y postes: Postes 100x100mm., Barras 33,7x3,25mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

CUATRO MIL NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

uV09DC15	**u**	**Elemento Calistenia - DSW 4353 - Dobles paralelas**	**1.178,77**

Suministro e instalación de elemento Calistenia, modelo - DSW 4353, Pull Up Bars Double – Two Levels. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m.
Consta de 2 juegos de barras paralelas.
Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Barras de acero galvanizado en caliente. Tapas de acero inoxidable, con o sin recubrimiento en polvo texturizado verde lima. Sombrerete acero, zincado en caliente y recubierto al polvo en verde lima. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
Dimensiones: 4,04x0,60m y altura 1,50m. Dimensiones de seguridad: 7,10x3,6m. HIC: 1,20m. Medidas de barras y postes: Postes 100x100mm., Barras 42,4x3,25mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

uV09DC16 **u** **Elemento Calistenia - DSW 4355 - Parallel Bars Low 3 Bars** **1.657,14**

Suministro e instalación de elemento Calistenia, modelo - DSW 4353, Parallel Bars Low 3 Bars. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m.
Consta de 3 barras paralelas.
Materiales: Barras de acero galvanizado en caliente. Medidas de la barras: Ø42,4x3,25mm. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
Dimensiones: 1,04x2,19m y 1,10m. de altura. Dimensiones de seguridad: 4,04x5,19m. HIC: 1,10m. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

uV09DC17 **u** **Elemento Calistenia - DSW 4958 - Push Ups Double** **762,60**

Suministro e instalación de elemento Calistenia - modelo DSW 4958 - Push Ups Double. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m.
Consta de 3 barras paralelas.
Materiales: Barras de acero galvanizado en caliente. Medidas de la barras: Ø42,4x3,25mm. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
Dimensiones: 1,04x2,19m y 1,10m. de altura. Dimensiones de seguridad: 4,04x5,19m. HIC: 1,10m. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
uV09DC18	**u**	**Conjunto Calistenia 10 postes - DSW 4559, Wall Wave Monkeybars**	**7.415,67**

Suministro e instalación de elemento Calistenia 10 postes, modelo DSW 4559, Wall Wave Monkeybars. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m.
Consta de:
- Escala horizontal
- Escala vertical
- Barra zigzag horizontal
- Barras fijas a diferente altura.

Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Barras de acero galvanizado en caliente. Tapas de acero inoxidable, con o sin recubrimiento en polvo texturizado verde lima. Sombrerete acero, zincado en caliente y recubierto al polvo en verde lima. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
Dimensiones: 1,74x8,50m y altura 2,70m. Dimensiones de seguridad: 4,50x11,50m. HIC: 1,40m. Medidas de barras y postes: Postes 100x100mm., Barras 33,7x3,25mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

uV09DC19	**u**	**Abdominales - DSW 4119 - Bench sit up**	**1.607,16**

Suministro e instalación de elemento Calistenia, modelo 4119, Bench Sit Up. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m.
Consta banco de abdominales
Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Barras de acero galvanizado en caliente. Tapas de acero inoxidable, con o sin recubrimiento en polvo texturizado verde lima. Sombrerete acero, zincado en caliente y recubierto al polvo en verde lima. Banco de acero, zincado en caliente y pintura en polvo en color verde lima. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
Dimensiones: 0,60x1,60m y 0,90m. de altura. Dimensiones de seguridad: 3,80x4,60m. HIC: 0,45m. Medidas de barras y postes: Postes 100x100mm., Barras 33,7x3,25mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
uV09DC20	**u**	**Abdominales inclinado - 4113 - Bench Incline**	**1.731,73**

Suministro e instalación de elemento Calistenia, modelo 4113, Bench Incline. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m.
Consta banco inclinado.
Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Barras de acero galvanizado en caliente. Tapas de acero inoxidable, con o sin recubrimiento en polvo texturizado verde lima. Sombrerete acero, zincado en caliente y recubierto al polvo en verde lima. Banco de acero, zincado en caliente y pintura en polvo en color verde lima. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
Dimensiones: 0,80x1,55m y 1,50m. de altura. Dimensiones de seguridad: 3,80x4,46m. HIC: 0,75m. Medidas de barras y postes: Postes 100x100mm., Barras 33,7x3,25mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

uV09DC21	**u**	**Elemento Calistenia - 4951 - Workout Desk**	**1.390,34**

Suministro e instalación de elemento Calistenia, modelo - 4951, Workout Desk. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m.
Consta 2 juegos de barras paralelas a 2 alturas.
Materiales: Barras de acero galvanizado en caliente de 33,7 / 48,3x3,25mm. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
Dimensiones: 0,48x2,77m y 0,71m. de altura. Dimensiones de seguridad: 3,41x5,70m. HIC: 0,71m. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
uV09DC22	**u**	**Barras paralelas - DSW 4351 - 1,20m. de altura**	**1.501,59**

Suministro e instalación de elemento Calistenia, modelo DSW 4351 , Parallel Bars. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Consta de juego de barras paralelas a 1,20m. de altura.
Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Barras de acero galvanizado en caliente. Tapas de acero inoxidable, con o sin recubrimiento en polvo texturizado verde lima. Sombrerete acero, zincado en caliente y recubierto al polvo en verde lima. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
Dimensiones: 0,70x1,90m y 1,50m. de altura. Dimensiones de seguridad: 3,70x4,90m. Medidas de barras y postes: Postes 100x100mm., Barras 33,7x3,25mm.
HIC: 1,20m. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

MIL QUINIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

uV09DC23	**u**	**Conjunto Calistenia 4 postes - DSW 4552 - Pull Up Bars**	**3.156,23**

Suministro e instalación de Conjunto de Calistenia, modelo 4552, Wall -3 Pull Up Bars. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m.
Consta de:
- Escala vertical
- Barras fijas a diferentes alturas (a 2,30m. y 1,90m.)

Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Barras de acero galvanizado en caliente. Tapas de acero inoxidable, con o sin recubrimiento en polvo texturizado verde lima. Sombrerete acero, zincado en caliente y recubierto al polvo en verde lima. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
Dimensiones: 1,50x1,50m y 2,70m. de altura. Dimensiones de seguridad: 4,50x4,50m. HIC: 1,30m. Medidas de barras y postes: Postes 100x100mm.x3mm. Barras 33,7x3,25mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
uV09DC24	**u**	**Conjunto Calistenia 4 postes - DSW 4573, Wall Pull Up Bench**	**4.732,01**

Suministro e instalación de Conjunto Calistenia 4 postes, modelo - DSW 4573, Wall Pull Up Bench. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m.
Consta de:
- Escala vertical
- Barra fija a 2,30m. de altura
- Banco de ejercicios.

Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Barras de acero galvanizado en caliente. Tapas de acero inoxidable, con o sin recubrimiento en polvo texturizado verde lima. Sombrerete acero, zincado en caliente y recubierto al polvo en verde lima. Banco de acero, zincado en caliente y pintura en polvo en color verde lima. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
Dimensiones: 4,30x1,55m y 2,70m. de altura. Dimensiones de seguridad: 7,30x4,55m. HIC: 1,30m. Postes 100x100mm.x3mm. Barras 33,7x3,25mm. Medidas de barras y postes: Postes 100x100mm.x3mm. Barras 33,7 / 42,4x3,25mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

uV09DC25	**u**	**Elemento Calistenia - DSW 4451, Barra dominadas.**	**1.200,43**

Suministro e instalación de elemento Calistenia, modelo - DSW 4451, Pull Up Bars. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m.
Consta de Barra dominadas.
Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Barras de acero galvanizado en caliente. Tapas de acero inoxidable, con o sin recubrimiento en polvo texturizado verde lima. Sombrerete acero, zincado en caliente y recubierto al polvo en verde lima. Medidas de barras y postes: Postes 100x100mm.x3mm. Barras 33,7x3,25mm. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
Dimensiones: 1,50x0,10m y 2,70m. de altura. Dimensiones de seguridad: 4,50x3,10m. HIC: 1,30m. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

MIL DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
uV09DC26	**u**	**Elemento Calistenia - DSW 4452, Doble barra de dominadas**	**1.682,72**

Suministro e instalación de elemento Calistenia, modelo 4452, Pull Up Bars Double o equivalente de HAGS. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m.
Los elementos Workout no tienes partes móviles ni cojinetes expuestos, por lo que requiere un bajo mantenimiento y ofrece una alta resistencia al vandalismo. Las uniones de montaje proporcionan una seguridad adicional que evita engancharse el pelo y la ropa en la estructura.
Consta de Doble barra de dominadas a 1,90m. y 2,30m. de altura.
Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Barras de acero galvanizado en caliente. Tapas de acero inoxidable, con o sin recubrimiento en polvo texturizado verde lima. Sombrerete acero, zincado en caliente y recubierto al polvo en verde lima. Medidas de barras y postes: Postes 100x100mm.x3mm. Barras 33,7x3,25mm. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
Dimensiones: 2,90x0,10m y 2,70m. de altura. Dimensiones de seguridad: 5,90x3,10m. HIC: 1,30m. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

uV09DC27	**u**	**Elemento Calistenia, modelo - DSW 4964, Plataforma de salto**	**831,77**

Suministro e instalación de elemento Calistenia, modelo - DSW 4964, Jump Platform 300. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Consta de plataforma de salto a 314mm. de altura.
Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Plataforma de aluminio estriado. Medidas de poste 100x100mm.x3mm. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
Dimensiones: 0,50x0,40m y 314mm. de altura. Dimensiones de seguridad: 3,50x3,40m. HIC: 314mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
uV09DC28	**u**	**Circuito Calistenia 6 postes - DSW 4970, Crosstraining 2**	**24.743,06**

Suministro e instalación de circuito Calistenia 6 postes, modelo - DSW4970. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Consta de circuito Crosstrainig, con escala vertical, barra fija, 3 juegos de anillas a diferentes alturas y juego de 3 pesas.
Materiales:
Travesaño y postes de acero galvanizado en caliente, perfil HEA, con recubrimiento en polvo verde lima Ø42,4mm. Barras de acero galvanizado en caliente de 42,4 / 33,7x3,25mm. Mancuernas magnéticas de acero inoxidable de 4, 6 y 8 kg. Ø33,7mm. Anillas de trapecio con mango de aluminio, acero inoxidable 304 giratorio, espaciador de nailon, guardacabos de nailon y cuerda de nylon trenzado de 16 mm 6×8. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
Dimensiones: 10,83x0,84m y 2,76m. de altura. Dimensiones de seguridad: 12,90x5,73m. HIC: 1,30m. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

uV09DC29	**u**	**Circuito fitness BasixFit - DSW 7120, Multigym.**	**5.709,62**

Suministro e instalación de Circuito fitness BasixFit, modelo - 7120, Multigym.
Este elemento combina diferentes ejercicios, los ejercicios básicos son: pole fitness, escalada, chin up, extensión de tríceps, elevación de rodilla colgante y remo invertido. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes y barras de acero galvanizado por inmersión en caliente, recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sable. Las partes superiores están recubiertas de polvo de poliéster. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
Dimensiones: Ø4,41m. Área de movimiento: Ø7,42m. Tamaño de postes y barras: Postes 48,3 x 2,9 mm., barras Ø101,6x3mm. y Sombrerete Ø101,6x3mm. HIC: 1.200mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
uV09DC30	**u**	**Circuito SportPoint circulo completo**	**61.768,12**

Suministro e instalación de Circuito completo de calistenia con suelo, modelo 1050 SportPoint círculo completo. Se ha diseñado para un entrenamiento de jóvenes a partir de 14 años y adultos siempre a partir de 1,40m. de altura, y para personas en silla de ruedas, y un máximo de 120Kg.
Material: Postes de acero galvanizado en caliente y lacados al polvo en gris Sable 2400. Capuchones de poliéster con recubrimiento de polvo en cualquier RAL.
Barras de acero inoxidable 304 pulido electrolítico.
Bancos de acero protegido con zinc, textura revestida con polvo en gris Sable 2400, panel de incrustación revestido con polvo de poliéster en cualquier color RAL.
Suelos de acero galvanizado, con una capa de pavimento de caucho en negro.
La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
Dimensiones Postes: 100 x 100 mm x 3mm. Altura: 1465 -2450mm
Dimensiones Barras: Ø 33,7 / 42,4 mm x 3,25 mm
Dimensiones capuchones: Ø 100 x 100 x 3 mm. Altura; 150mm
Dimensiones Bancos: Altura: 460 -1296mm Longitud: 1500mm. Anchura: 400mm
Dimensiones suelos: Altura: 60mm Longitud: 1600-1715mm. Anchura: 2400mm. Círculo completo: Ø 7017mm.
Anclaje con suelo: en superficie blanda con placa de anclaje o sobre asfalto / hormigón con anclaje con tornillos químico.
Dimensiones:

- Espacio requerido: Ø 7,017m (77m2)
- Altura máxima: 2,45m
- HIC: <1,21m.
- Elemento en cumplimiento con la Normativa EN16630:

2015. Equipos fijos de entrenamiento físico, al aire libre.
Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015.
Incluso montaje por Técnicos especializados. Imprescindible calidad HAGS o similar.
Consta de los siguientes elementos: Multifit, T-Bar, Pectoral, Chin-Bar, Preacher Curl, Dip Press, Bench Press, Abdominal y Leg extensión.
Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
uV09DC31	u	**Elemento de Calistenia, modelo - 1106 Bench Press de SportPoint**	7.562,14

Suministro e instalación de elemento deportivo modelo - 1106 Bench Press de SportPoint. Entrenamiento de jóvenes a partir de 14 años y adultos siempre a partir de 1,40m. de altura, y para personas en silla de ruedas, y un máximo de 120Kg.
Material: Postes de acero galvanizado en caliente y lacados al polvo en gris Sable 2400. Capuchones de poliéster con recubrimiento de polvo en cualquier RAL.
Barras de acero inoxidable 304 pulido electrolítico.
Bancos de acero protegido con zinc, textura revestida con polvo en gris Sable 2400, panel de incrustación revestido con polvo de poliéster en cualquier color RAL.
La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
- Ejercicio básico: Press de banco

Materiales:
- Cada lado tiene 7 pesas ajustables de 5Kg. cada una
- Banco y postes de acero zincado y lacado al polvo con Gris Sable 2400.
- Barras de acero inoxidable 304
- Plancha embutida de acero lacado al polvo en cualquier color RAL

Dimensiones:
- Tubos redondos: Ø 42,4x3mm
- Asideros: Ø 33,7x3mm
- Postes: Ø 101,6x2,75mm

HIC:0,5m
Dimensión modular: 1,50x1,30m. h= 2,43m.
Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015.
Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
uV09DC32	u	**Elemento de Calistenia, modelo - 1104 Chin Bar de SportPoint**	4.167,84

Suministro e instalación de elemento de calistenia modelo - 1104 Chin Bar de SportPoint. Diseñado para un entrenamiento de jóvenes a partir de 14 años y adultos siempre a partir de 1,40m. de altura, y para personas en silla de ruedas, y un máximo de 120Kg.
Material: Postes de acero galvanizado en caliente y lacados al polvo en gris Sable 2400. Capuchones de poliéster con recubrimiento de polvo en cualquier RAL.
Barras de acero inoxidable 304 pulido electrolítico.
Bancos de acero protegido con zinc, textura revestida con polvo en gris Sable 2400, panel de incrustación revestido con polvo de poliéster en cualquier color RAL.
La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
- Ejercicio básico: Dominadas

Materiales:
- Postes de acero zincado y lacado al polvo con Gris Sable 2400.
- Barras de acero inoxidable 304
- Plancha embutida de acero lacado al polvo en cualquier color RAL

Dimensiones:
- Tubos redondos: Ø 42,4x3mm
- Asideros: Ø 33,7x3mm
- Postes: Ø 101,6x2,75mm

HIC:0,12m
Dimensión modular: 1,19x1,30m. h= 2,43m.
Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015.
Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
uV09DC33	**u**	**Elemento de Calistenia, modelo - 1107 Pectoral de SportPoint**	**6.359,47**

Suministro e instalación de elemento deportivo modelo - 1107 Pectoral de SportPoint. Se ha diseñado para un entrenamiento de jóvenes a partir de 14 años y adultos siempre a partir de 1,40m. de altura, y para personas en silla de ruedas, y un máximo de 120Kg.
Material: Postes de acero galvanizado en caliente y lacados al polvo en gris Sable 2400. Capuchones de poliéster con recubrimiento de polvo en cualquier RAL.
Barras de acero inoxidable 304 pulido electrolítico.
Bancos de acero protegido con zinc, textura revestida con polvo en gris Sable 2400, panel de incrustación revestido con polvo de poliéster en cualquier color RAL.
La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
- Ejercicio básico: Apertura de pecho

Materiales:
- Cada lado tiene 4 pesas ajustables de 5Kg. cada una
- Banco de acero zincado y lacado al polvo con Gris Sable 2400.
- Barras de acero inoxidable 304
- Plancha embutida de acero lacado al polvo en cualquier color RAL

Dimensiones:
- Tubos redondos: Ø 42,4x3mm
- Asideros: Ø 33,7x3mm

HIC:0,5m
Dimensión modular: 1,92x1,35m.
Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015.
Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
uV09DC34	**u**	**Elemento de Calistenia, modelo - 1108 T- Remo en barra T**	**6.360,53**

Suministro e instalación de elemento deportivo modelo - 1108 T-Bar de SportPoint. Se ha diseñado para un entrenamiento de jóvenes a partir de 14 años y adultos siempre a partir de 1,40m. de altura, y para personas en silla de ruedas, y un máximo de 120Kg.
Material: Postes de acero galvanizado en caliente y lacados al polvo en gris Sable 2400. Capuchones de poliéster con recubrimiento de polvo en cualquier RAL.
Barras de acero inoxidable 304 pulido electrolítico.
Bancos de acero protegido con zinc, textura revestida con polvo en gris Sable 2400, panel de incrustación revestido con polvo de poliéster en cualquier color RAL.
La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
- Ejercicio básico: Remo en barra T

Materiales:
- Cada lado tiene 7 pesas ajustables de 5Kg. cada una
- Banco de acero zincado y lacado al polvo con Gris Sable 2400.
- Barras de acero inoxidable 304
- Plancha embutida de acero lacado al polvo en cualquier color RAL

Dimensiones:
- Tubos redondos: Ø 42,4x3mm
- Asideros: Ø 33,7x3mm

HIC:0,4m
Dimensión modular: 1,72x1,17m.
Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015.
Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
uV09DC35	u	**Elemento de Calistenia, modelo -1109 Multifit de SportPoint**	5.314,33

Suministro e instalación de elemento Calistenia modelo - 1109 Multi-fit de SportPoint. Se ha diseñado para un entrenamiento de jóvenes a partir de 14 años y adultos siempre a partir de 1,40m. de altura, y para personas en silla de ruedas, y un máximo de 120Kg.
Material: Postes de acero galvanizado en caliente y lacados al polvo en gris Sable 2400. Capuchones de poliéster con recubrimiento de polvo en cualquier RAL.
Barras de acero inoxidable 304 pulido electrolítico.
Bancos de acero protegido con zinc, textura revestida con polvo en gris Sable 2400, panel de incrustación revestido con polvo de poliés-ter en cualquier color RAL.
La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
- Ejercicio básico: suspenderse y levantar las rodillas

Materiales:
- Postes de acero zincado y lacado al polvo con Gris Sable 2400.
- Barras de acero inoxidable 304
- Plancha embutida de acero lacado al polvo en cualquier co-lor RAL

Dimensiones:
- Tubos redondos: Ø 42,4x3mm
- Asideros: Ø 33,7x3mm
- Postes: Ø 101,6x2,75mm

HIC: 0,12m.
Dimensión modular: 1,30x1,19m. h= 2,43m.
Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015.
Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabri-cante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
uV09DC36	**u**	**Elemento de Calistenia, modelo -1102 Leg - Extension piernas**	**6.373,20**

Suministro e instalación de elemento de Calistenia modelo - 1102 Leg Extensión. Para jóvenes a partir de 14 años y adultos siempre a partir de 1,40m. de altura, y para personas en silla de ruedas, y un máximo de 120Kg.
Material: Postes de acero galvanizado en caliente y lacados al polvo en gris Sable 2400. Capuchones de poliéster con recubrimiento de polvo en cualquier RAL.
Barras de acero inoxidable 304 pulido electrolítico.
Bancos de acero protegido con zinc, textura revestida con polvo en gris Sable 2400, panel de incrustación revestido con polvo de poliéster en cualquier color RAL.
La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
- Ejercicio básico: Extensión de piernas

Materiales:
- Cada lado tiene 5 pesas ajustables de 5Kg. cada una
- Banco de acero zincado y lacado al polvo con Gris Sable 2400.
- Barras de acero inoxidable 304
- Plancha embutida de acero lacado al polvo en cualquier color RAL

Dimensiones:
- Tubos redondos: Ø 42,4x3mm
- Asideros: Ø 33,7x3mm

HIC:0,7m
Dimensión modular: 1,27x1,50m.
Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015.
Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
uV09DC37	**u**	**Elemento de Calistenia modelo - 1105 Abdominal**	**3.089,98**

Suministro e instalación de elemento de Calistenia modelo - 1105 Abdominal. Para jóvenes a partir de 14 años y adultos siempre a partir de 1,40m. de altura, y para personas en silla de ruedas, y un máximo de 120Kg.
Material: Postes de acero galvanizado en caliente y lacados al polvo en gris Sable 2400. Capuchones de poliéster con recubrimiento de polvo en cualquier RAL.
Barras de acero inoxidable 304 pulido electrolítico.
Bancos de acero protegido con zinc, textura revestida con polvo en gris Sable 2400, panel de incrustación revestido con polvo de poliéster en cualquier color RAL.
La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
Marca HAGS o equivalente.

TRES MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

uV09DC38	**u**	**Elemento de Calistenia modelo - 1101 Dip Press**	**3.387,68**

Suministro e instalación de elemento de Calistenia modelo - 1101 Dip Press. Para jóvenes a partir de 14 años y adultos siempre a partir de 1,40m. de altura, y para personas en silla de ruedas, y un máximo de 120Kg.
Material: Postes de acero galvanizado en caliente y lacados al polvo en gris Sablé 2400. Capuchones de poliéster con recubrimiento de polvo en cualquier RAL.
Barras de acero inoxidable 304 pulido electrolítico.
Bancos de acero protegido con zinc, textura revestida con polvo en gris Sablé 2400, panel de incrustación revestido con polvo de poliéster en cualquier color RAL.
La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
- Ejercicio básico: Dips o fondos

Materiales:
- Postes de acero zincado y lacado al polvo con Gis Sable 2400.
- Barras de acero inoxidable 304
- Plancha embutida de acero lacado al polvo en cualquier color RAL

Dimensiones:
- Tubos redondos: Ø 42,4x3mm
- Asideros: Ø 33,7x3mm
- Postes: Ø 101,6x2,75mm

HIC:0,5m
Dimensión modular: 1,00x1,30m. h= 1,45m.
Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015.
Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

uV09DC39 u **Elemento de Calistenia - modelo 1103 Preacher Curl-Biceps** **6.079,72**

Suministro e instalación de elemento de Calistenia - modelo 1103 Preacher Curl. Se ha diseñado para un entrenamiento de jóvenes a partir de 14 años y adultos siempre a partir de 1,40m. de altura, y para personas en silla de ruedas, y un máximo de 120Kg.
Material: Postes de acero galvanizado en caliente y lacados al polvo en gris Sablé 2400. Capuchones de poliéster con recubrimiento de polvo en cualquier RAL.
Barras de acero inoxidable 304 pulido electrolítico.
Bancos de acero protegido con zinc, textura revestida con polvo en gris Sablé 2400, panel de incrustación revestido con polvo de poliéster en cualquier color RAL.
La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.
- Ejercicio básico: Bíceps

Materiales:
- Cada lado tiene 5 pesas ajustables de 5Kg. cada una
- Banco de acero zincado y lacado al polvo con Gris Sable 2400.
- Barras de acero inoxidable 304
- Plancha embutida de acero lacado al polvo en cualquier color RAL

Dimensiones:
- Tubos redondos: Ø 42,4x3mm
- Asideros: Ø 33,7x3mm

HIC:0,2m
Dimensión modular: 1,30x0,98m. h= 1,25m.
Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015.
Incluso montaje por Técnicos especializados. Imprescindible calidad HAGS o similar.

SEIS MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09DC13 u **Conjunto aparatos musculación** **3.550,87**

Suministro y montaje de conjunto de 5 aparatos de musculación LAPPSET incluyendo barras para press francesa y abdominales, banco de abdominales, espaldera, brazos y pectorales con tu peso y caderas laterales y brazos, o similar, completamente terminado.

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DM		**PARQUE DE MAYORES - METÁLICOS**	
vU09DM01	**u**	**Módulo de espaldera**	**911,23**
		Suministro y colocación de MODULO DE ESPALDERA - R7110. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Tablero de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti y libre de mantenimiento, con chapa posterior de acero inoxidable pulido. Incluye cartel con instrucciones de uso grabadas. Para realizar estiramiento de la columna. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,51 x 0,79 x 1,81 m de altura. Área de seguridad mínima 11,5 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	
		NOVECIENTOS ONCE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU09DM03	**u**	**Mampara con laberintos**	**1.600,76**
		Suministro y colocación de MAMPARA CON LABERINTOS - R7122. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Mampara de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigrafitti, libre de mantenimiento y con chapa posterior de acero inoxidable pulido. Incluye cartel con instrucciones de uso grabadas. Ayuda a estimular las siguientes funciones cognitivas: orientación y gnosis. Mejora la capacidad de planificación y resolución de problemas. Dimensiónes 1,16 x 0,49 x 1,81 m de altura. Área de seguridad mínima 12,7 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapitoo equivalente.	
		MIL SEISCIENTOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU09DM04	**u**	**Mampara con rodillo giratorio**	**1.600,76**
		Suministro y colocación de MAMPARA CON RODILLO GIRATORIO - R7125. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Mampara de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigrafitti, libre de mantenimiento y con chapa posterior de acero inoxidable pulido. Incluye cartel con instrucciones de uso grabadas. Para mantener o mejorar los movimientos de desviación cubital y radial, la flexión y extensión de las muñecas. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,16 x 0,63 x 1,81 m de altura. Área de seguridad mínima 13,5 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

MIL SEISCIENTOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09DM05 **u** **Banco con doble plato psicomotriz** **1.600,76**

Suministro y colocación de BANCO CON DOBLE PLATO PSICOMOTRIZ - R7128. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero con tratamiento de cataforesis y pintura de poliéster termoendurecida. Asientos y respaldo de polietileno de alta intensidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Instrucciones de uso grabadas. Estimula las siguientes funciones cognitivas: orientación y gnosis. Ayuda a mejorar el movimiento de rotación del tobillo. Dimensiones 1,31 x 1,06 x 0,92 m de altura. Área de seguridad mínima 15,6 m2. Altura de caída 0,5m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.
.

MIL SEISCIENTOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09DM06 **u** **Doble giro de cintura** **1.514,64**

Suministro y colocación de DOBLE GIRO DE CINTURA - R7130. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Incluye dos discos de polietileno de alta densidad con recubrimiento de goma antideslizante, de 21 mm de espesor, cartel con instrucciones de uso grabadas, libre de mantenimiento y antigraffiti. Para mejorar la flexibilidad de la musculatura oblicua de la columna. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,65 x 0,5 x 1,36 m de altura. Área de seguridad mínima 14,5 m2. Altura de caída 0,15 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU09DM07 **u** **Sillón con plato de Lateral - Böhler** **805,66**

Suministro y colocación de SILLÓN CON PLATO DE BÖHLER - R7131SR o equivalente de Industrias Agapito. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en plástico reciclado de 40 mm de espesor y acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Incluye un Plato de Böhler en polietileno de alta densidad con recubrimiento de goma antideslizante. Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo. Soportes y apoyabrazos en llanta de acero y pintura termoendurecida. Para mejorar el movimiento de rotación del tobillo. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,6 x 1,11 x 0,4 m de altura. Área de seguridad mínima 13,1 m2. Altura de caída 0,4 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

OCHOCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DM08	**u**	**Banco con doble tabla de Freeman**	**1.495,19**

Suministro y colocación de BANCO CON DOBLE TABLA DE FREEMAN - R7133. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero con pintura de poliéster termoendurecida. Incluye 2 Tablas de Freeman en polietileno de alta densidad con recubrimiento de goma antideslizante y cartel con instrucciones de uso grabadas. Para mejorar el movimiento de rotación del tobillo. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,28 x 1 x 0,9 m de altura. Área de seguridad mínima 15,5 m2. Altura de caída 0,5 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

vU09DM09	**u**	**Banco doble con pedales**	**1.961,37**

Suministro y colocación de BANCO DOBLE CON PEDALES R7135. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero con tratamiento de cataforesis y pintura de poliéster termoendurecida. Asientos y respaldo de polietileno de alta intensidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Incluye dos pedales en acero inoxidable y cartel con instrucciones de uso grabadas. Ejercicio de pedaleo para movilizar las caderas, rodillas y tobillos para mejorar la fuerza de las piernas y la capacidad cardio-respiratoria. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,26 x 0,97 x 0,92 m de altura. Área de seguridad mínima 15,0 m2. Altura de caída 0,5 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito equivalente.

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU09DM10	**u**	**Sillón con bicicleta**	**1.112,65**

Suministro y colocación de SILLÓN CON BICICLETA - R7136SR. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Pedal de bicicleta en acero inoxidable. Listones fabricados en plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo. Soportes y apoyabrazos en llanta de acero y pintura termoendurecida. Ejercicio de pedaleo para movilizar caderas, rodillas y tobillos, mejorar la fuerza de las piernas y la capacidad cardio-respiratoria. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,6 x 0,98 x 0,4 m de altura. Área de seguridad mínima 13 m2. Altura de caída 0,4 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DM11	**u**	**Mampara con doble hélice**	**1.494,36**

Suministro y colocación de MAMPARA CON DOBLE HÉLICE - R7142. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Mampara de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento. Incluye dos hélices en acero inoxidable para mano derecha e izquierda y cartel con instrucciones de uso grabadas. Chapas posteriores de acero inoxidable pulido. Para ejercitar todo el brazo de forma conjunta: giros de pronación y supinación consecutiva, flexión y extensión del codo, elevación y descenso del hombro. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,16 x 0,86 x 1,81 m de altura. Área de seguridad mínima 14,8 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09DM12	**u**	**Mampara adaptada con doble hélice**	**1.494,36**

Suministro y colocación de MAMPARA ADAPTADA CON DOBLE HÉLICE - R7142D. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Mampara de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti y libre de mantenimiento. Chapa posterior de acero inoxidable pulido. Incluye dos hélices en acero inoxidable para mano derecha e izquierda y cartel con instrucciones de uso grabadas. Para ejercitar todo el brazo de forma conjunta: giros de pronación y supinación consecutiva, flexión y extensión del codo y elevación y descenso del hombro. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Adaptada para uso con silla de ruedas. Dimensiones 1,16 x 0,86 x 1,8 m de altura. Área de seguridad mínima 14,5 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09DM13	**u**	**Mampara con giro de muñeca y ejercicio de puños**	**1.748,56**

Suministro y colocación de MAMPARA CON GIRO DE MUÑECA Y EJERCICIO DE PUÑOS - R7144. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Mampara de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti y libre de mantenimiento. Chapa posterior de acero inoxidable pulido. Asas de ejercicios en acero inoxidable. Incluye dos ejercicios para muñeca y puño y cartel con instrucciones de uso grabadas. Para mejorar la pronosupinación, el cierre y apertura de la mano y la fuerza de cierre de los dedos. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,16 x 0,6 x 1,81m de altura. Área de seguridad mínima 13,5 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09DM14 **u** **Mampara adaptada con giro de muñeca y ejercicio de puño** **1.748,56**

Suministro y colocación de MAMPARA ADAPTADA CON GIRO DE MUÑECA Y EJERCICIO DE PUÑOS. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Mampara de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti y libre de mantenimiento. Chapa posterior de acero inoxidable pulido. Asas de ejercicios en acero inoxidable. Incluye dos ejercicios para muñeca y puño. Cartel con instrucciones de uso grabadas. Para mejorar la pronosupinación, el cierre, apertura de la mano y la fuerza de cierre de los dedos. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Adaptada para uso con silla de ruedas. Dimensiones 1,16 x 0,6 x 1,81 m de altura. Área de seguridad mínima 13,5 m2. . Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09DM15 **u** **Mampara adaptada con rueda de hombro** **1.495,19**

Suministro y colocación de MAMPARA ADAPTADA CON RUEDA DE HOMBRO - R7145D. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Mampara de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti y libre de mantenimiento. Incluye cartel con instrucciones de uso grabadas. Para ejercitación de hombro, permite trabajar al mismo tiempo todas sus posibilidades de movimiento. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Adaptada para uso con silla de ruedas. Dimensiones 1,16 x 0,66 x 1,81 m de altura. Área de seguridad mínima 13,6 m2. . Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

vU09DM16 **u** **Paso de obstáculos** **1.387,96**

Suministro y colocación de PASO DE OBSTÁCULOS - R7150. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero galvanizado. Obstáculos en acero inoxidable. Incluye cartel con instrucciones de uso grabadas. Ejercicio para trabajar el equilibrio durante la marcha. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 2,99 x 0,94 x 1,02 m de altura. Área de seguridad mínima 21,7 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09DM17 **u** **Paso de obstáculos móvil** **1.821,63**

Suministro y colocación de PASO DE OBSTÁCULOS MÓVIL - R7152. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero galvanizado. Obstáculos móviles en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti, revestido de caucho antideslizante. Incluye cartel con instrucciones de uso grabadas. Ejercicio para trabajar el equilibrio durante la marcha. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 2,99 x 0,88 x 1,02 m de altura. Área de seguridad mínima 21,3 m2 y altura de caída de 0,15m. . Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09DM18 **u** **Banco con doble bicicleta de brazos** **1.495,19**

Suministro y colocación de BANCO CON DOBLE BICICLETA DE BRAZOS - R7160. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida y pedales de manos en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti y libre de mantenimiento. Incluye cartel con instrucciones de uso grabadas. Ejercicio de flexión y extensión tanto de codos como de hombros. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,28 x 0,94 x 0,94 m de altura. Área de seguridad mínima 15 m2. Altura de caída 0,5 m. . Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

vU09DM19 **u** **Doble bicicleta de brazos adaptada** **764,26**

Suministro y colocación de DOBLE BICICLETA DE BRAZOS ADAPTADA - R7160D. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida y pedales de manos en polietileno de alta densidad de 19mm de espesor, antigraffiti y libre de mantenimiento. Incluye cartel con instrucciones de uso grabadas. Ejercicio de flexión y extensión tanto de codos como de hombros. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,92 x 0,5 x 0,94 m de altura. Área de seguridad mínima 12,5 m2. . Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DM20	**u**	**Asiento de equilibrio**	**742,32**

Suministro y colocación de ASIENTO DE EQUILIBRIO - R7164. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecido. Asiento ergonómico de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Para ejercitar el equilibrio. Ayuda a mejorar la coordinación y favorece la sincronización de movimientos. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,92 x 0,62 x 0,98 metros altura. Área de seguridad mínima 12,5 m2 y altura de caída 0,45m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09DM21	**u**	**Elevación de brazos en zig-zag**	**647,31**

Suministro y colocación de ELEVACIÓN DE BRAZOS EN ZIG-ZAG - R7168. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecido. Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Instrucciones de uso grabadas. Dos formas de uso: Doble elevación de brazos frontal, utilizando los dos brazos a la vez, uno en cada pomo o elevación simple de brazos lateral, utilizando un brazo sólo en un pomo. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,23 x 0,52 x 1,52 metros altura. Área de seguridad mínima 8,55 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

vU09DM22	**u**	**Banco con doble mental cube para alzheimer**	**2.708,97**

Suministro y colocación de BANCO CON DOBLE MENTAL CUBE PARA ALZHEIMER - R7173. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certificación según norma europea EN 16630:2015.Fabricado en acero con tratamiento de cataforesis y pintura de poliéster termoendurecida. Asientos y respaldo de polietileno de alta intensidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Ejercicios indicados en casos de alzheimer y demencia senil. Ayuda a estimular las siguientes funciones cognitivas: praxis, memoria, orientación, gnosis, cálculo y lenguaje. Dimensiones 1,3 x 1,04 x 1,22 metros altura. Área de seguridad mínima 15,5 m2 y altura de caída 0,5m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DOS MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DM23	u	**Banco con pedales y mental cube I para alzheimer**	2.258,63

Suministro y colocación de BANCO CON PEDALES Y MENTAL CUBE I PARA ALZHEIMER - R7170. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certificación según norma europea EN 16630:2015.Fabricado en acero con tratamiento de cataforesis y pintura de poliéster termoendurecida. Asientos y respaldo de polietileno de alta intensidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Pedal de acero inoxidable. Instrucciones de uso grabadas. El mentalcube es un poste giratorio con paneles que contienen ejercicios indicados en casos de alzheimer y demencia senil. Ayuda a estimular las siguientes funciones cognitivas: praxis, memoria, orientación, gnosis, cálculo y lenguaje. El pedaleo ayuda a mejorar la fuerza de las piernas y la capacidad cardio-respiratoria. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,31 x 1,03 x 1,22 metros altura. Área de seguridad mínima 15,4 m2 y altura de caída 0,5m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09DM24	u	**Banco con pedales y mental cube II para alzheimer**	2.411,71

Suministro y colocación de BANCO CON PEDALES Y MENTAL CUBE II PARA ALZHEIMER - R7174. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero con tratamiento de cataforesis y pintura de poliéster termoendurecida. Asientos y respaldo de polietileno de alta intensidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Pedal de acero inoxidable. Instrucciones de uso grabadas. El mentalcube contiene ejercicios indicados en casos de alzheimer y demencia senil. Ayuda a estimular las siguientes funciones cognitivas: praxis, memoria, orientación, gnosis, cálculo y lenguaje. El pedaleo ayuda a mejorar la fuerza de las piernas y la capacidad cardio-respiratoria. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,28 x 1,03 x 1,22 metros altura. Área de seguridad mínima 15,5 m2 y altura de caída 0,5m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DM25	**u**	**Mampara adaptada con escalerilla de hombro y dedos**	**1.135,42**

Suministro y colocación de MAMPARA ADAPTADA CON ESCALERILLA DE HOMBRO Y DEDOS - R7120D o equivalente de Industrias Agapito. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Mampara de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti y libre de mantenimiento. Chapa posterior de acero inoxidable pulido. Incluye cartel con instrucciones de uso grabadas. Para mejorar la movilidad de los dedos y mantener la flexión del hombro. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,16 x 0,42 x 1,81 m altura. Área de seguridad mínima 13,5 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09DB PARQUE BIOSALUDABLES EN LA CALLE - METALICOS

vU09DB01	**u**	**Cartel general**	**603,01**

Suministro y colocación de CARTEL GENERAL - R7200. Fabricado en acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Panel de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento, antigraffiti y con rotulación grabada. Instrucciones generales de uso y nombre personalizado del organismo o centro. Dimensiones 1,23 x 0,16 x 2,01 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

SEISCIENTOS TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

vU09DB02	**u**	**Andador elíptico**	**1.885,80**

Suministro y colocación de ANDADOR ELÍPTICO - R7210. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés, asientos y respaldos en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffitti. Tornillería en acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Rodamientos sellados. Empuñaduras de poliamida fácilmente limpiable. Transmisión de potencia mediante eje multi nervado. Ejercicio cardiovascular para calentamiento del tren superior e inferior. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,49 x 0,54 x 1,77 metros altura. Área de seguridad mínima 15 m2 y altura de caída 0,5m. Área de seguridad mínima 15 m2 y altura de caída 0,5m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

OCHENTA CÉNTIMOS

vU09DB03 **u** **Bicicleta** **1.889,62**

Suministro y colocación de BICICLETA OUTDOOR SPINNING - R7214. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés y asientos en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffitti. Tornillería en acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Rodamientos sellados. empuñadura ergonómica con varias posiciones de agarre, así como de una zona para dejar dispositivos móviles u objetos (sin agarre, sueltos, a controlar por el usuario). Transmisión de potencia mediante eje multi nervado. Ejercicio cardiovascular para calentamiento del tren inferior. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,19 x 0,48 x 1,23 metros altura. Área de seguridad mínima 12,21 m2 y altura de caída 0,92m. Área de seguridad mínima 15 m2 y altura de caída 0,5m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09DB04 **u** **Andador en suspensión** **1.874,41**

Suministro y colocación de ANDADOR EN SUSPENSIÓN - R7226. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffitti. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Ejercicio con ligera resistencia, conseguida mediante sistema torsional de elastómeros. Movimiento amortiguado mediante doble sistema de elastómeros: sistema torsional de amortiguación continua y sistema de topes frontales, todo oculto en carcasa de acero. Ejercicio cardiovascular. Para ejercitación del tren inferior. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,15 x 0,74 x 1,33 metros altura. Área de seguridad mínima 13,75 m2 y altura de caída 0,25m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DB05	**u**	**Péndulo**	**985,13**

Suministro y colocación de PÉNDULO - R7232. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffitti. Ejercicio con ligera resistencia, conseguida mediante sistema torsional de elastómeros. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Para mejorar la flexibilidad de la musculatura oblicua de la columna. Dimensiones 0,77 x 0,65 x 1,31 metros altura. Área de seguridad mínima 11,90 m2 y altura de caída 0,36m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

vU09DB06	**u**	**Step y giro de cintura**	**1.287,27**

Suministro y colocación de STEP Y GIRO DE CINTURA - R7235. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffitti. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Para mejorar la flexibilidad de la musculatura oblicua de la columna. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,10 x 0,44 x 1,23 metros altura. Área de seguridad mínima 12,2 m2 y altura de caída 0,35m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DB07	**u**	**Giro de cintura**	**614,80**

Suministro y colocación de GIRO DE CINTURA - R7236 . Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffitti. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Para mejorar la flexibilidad de la musculatura oblicua de la columna. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,34 x 0,66 x 1,23 metros altura. Área de seguridad mínima 10,3 m2 y altura de caída 0,13m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

SEISCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

vU09DB08	**u**	**STEP**	**1.091,53**

Suministro y colocación de STEP - R7240. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffitti. Ejercicio con ligera resistencia, conseguida mediante sistema torsional de elastómeros. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Ejercicio cardiovascular. Para ejercitación del tren inferior. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,44 x 0,69 x 1,23 metros altura. Área de seguridad mínima 10,8 m2 y altura de caída 0,35m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DB09	**u**	**Aparato gemelos**	**1.356,29**

Suministro y colocación de APARATO GEMELOS - R7242 . Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés, asientos y respaldos en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffitti. Ejercicio con ligera resistencia, conseguida mediante sistema torsional de elastómeros. Asiento común para todos elementos de uso en posición sentado, para una estética uniforme y estándar, incluidos los elementos con mecanismo interior. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Ejercicio cardiovascular. Para ejercitación del tren inferior. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,44 x 1,03 x 0,94 metros altura. Área de seguridad mínima 11,95 m2 y altura de caída 0,54m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

vU09DB10	**u**	**Bicicleta en silla**	**1.123,20**

Suministro y colocación de BICICLETA - R7246 o equivalente de Industrias Agapito. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura del asiento en acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés, asientos y respaldos en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffitti.. Pedal íntegramente fabricado en acero inoxidable, incluidas bielas y carcasa. Resistencia al movimiento regulable mediante cinta de fricción antidesgaste sobre volante de inercia de acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Ejercicio cardiovascular. Para ejercitación del tren inferior. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,43 x 0,97 x 0,94 metros altura. Área de seguridad mínima 11,8 m2 y altura de caída 0,54m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DB11	u	Prensa de hombros	2.647,57

Suministro y colocación de PRENSA DE HOMBROS - R7258. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Asientos y respaldos en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffitti. Tornillería en acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Rodamientos sellados. Empuñaduras de poliamida fácilmente limpiable. Mecanismo completamente oculto en carcasa, sin palancas articuladas ni puntos de pinzamiento ni aplastamiento. Estructura común y estándar con otros aparatos similares, para mantener una estética uniforme entre los mismos. Transmisión de potencia mediante eje multinervado. Estructura del asiento en acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Para ejercitación de deltoides, tríceps y haz clavicular del pectoral mayor. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,11 x 1,13 x 2,10 metros altura. Área de seguridad mínima 13,7 m2 y altura de caída 0,72 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU09DB12	u	Aparato de dorsales	2.647,57

Suministro y colocación de APARATO DE DORSALES - R7259. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Asientos y respaldos en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffitti. Tornillería en acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Rodamientos sellados. Empuñaduras de poliamida fácilmente limpiable. Mecanismo completamente oculto en carcasa, sin palancas articuladas ni puntos de pinzamiento ni aplastamiento. Estructura común y estándar con otros aparatos similares, para mantener una estética uniforme entre los mismos. Transmisión de potencia mediante eje multinervado. Estructura del asiento en acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Para ejercitación de dorsal ancho, redondo mayor, trapecios, infraespinoso, bíceps braquial y braquial anterior. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,11 x 1,05 x 1,83 metros altura. Área de seguridad mínima 13,7 m2 y altura de caída 0,72 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DB13	u	Prensa de piernas	1.430,19

Suministro y colocación de PRENSA DE PIERNAS - R7262. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Asientos y respaldos en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffitti. Mecanismo totalmente oculto en carcasa, con total ausencia de puntos de pinzamiento. Reposapiés en aluminio antideslizante. Soporte de asiento y respaldo en acero inoxidable. Transmisión de potencia mediante eje multinervado. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Para ejercitación de cuádriceps, femoral, glúteos y gemelos. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,95 x 0,66 x 1,08 metros altura. Área de seguridad mínima 12,3 m2 y altura de caída 0,68 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

vU09DB14	u	Remo y dorsales	1.514,64

Suministro y colocación de REMO Y DORSALES - R7263. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Asientos y respaldos en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffitti. Mecanismo totalmente oculto en carcasa, con total ausencia de puntos de pinzamiento. Soporte de asiento y respaldo en acero inoxidable. Transmisión de potencia mediante eje multinervado. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Empuñaduras de poliamida fácilmente limpiable. Transmisión de potencia mediante eje multi nervado. Para ejercitación de dorsales, trapecios y romboides. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,95 x 1,04 x 1,16 metros altura. Área de seguridad mínima 14,15 m2 y altura de caída 0,69 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DB15	**u**	**Press banca sentado**	**1.451,30**

Suministro y colocación de PRESS BANCA SENTADO - R7264. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Asientos y respaldos en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffitti. Mecanismo totalmente oculto en carcasa, con total ausencia de puntos de pinzamiento. Soporte de asiento y respaldo en acero inoxidable. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Empuñaduras de poliamida fácilmente limpiable. Transmisión de potencia mediante eje multi nervado. Para ejercitación de pectoral y tríceps. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,49 x 0,65 x 1,25 metros altura. Área de seguridad mínima 11 m2 y altura de caída 0,65m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

vU09DB16	**u**	**Plato de rotación de hombros**	**847,89**

Suministro y colocación de PLATO DE ROTACIÓN DE HOMBROS - R7266. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero galvanizado recubierto pintura de poliéster termoendurecida. Ruedas de brazos en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Rodamientos sellados. Empuñaduras de poliamida fácilmente limpiable. Para ejercitación de hombros y brazos. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,16 x 0,36 x 1,08 metros altura. Área de seguridad mínima 12,15 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DB17	**u**	**Banco de abdominales - A -**	**742,32**

Suministro y colocación de BANCO DE ABDOMINALES - R7270. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Asientos y respaldos en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffitti. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Para ejercitación de abdominales. Dimensiones 1,55 x 0,73 x 0,8 metros altura. Área de seguridad mínima 15,35 m2 y altura de caída 0,55 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09DB18	**u**	**Torre 10 ejercicios**	**2.131,11**

Suministro y colocación de TORRE 10 EJERCICIOS - R7272. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffitti. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Empuñaduras de poliamida fácilmente limpiable. Estación multi-ejercicio para la realización de hasta 10 ejercicios diferentes de musculación y estiramientos en un mínimo espacio de 16,10 m2. Banco inverso de abdominal. Dominadas supinas de agarre neutro. Dominadas supinas de agarre abierto. Dominadas pronas de agarre neutro. Dominadas pronas de agarre abierto. Banca de flexiones. Fondos. Estiramiento del tren superior en inferior. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,18 x 1,25 x 1,99 metros altura. Área de seguridad mínima 16,00 m2 y altura de caída 0,91 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DB19	u	Aparato de extensión lumbar	816,22

Suministro y colocación de APARATO DE EXTENSIÓN LUMBAR - R7275. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffitti. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico.. Para ejercitación de lumbares. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,01 x 0,5 x 1,07 metros altura. Área de seguridad mínima 12,15 m2 y altura de caída 0,28m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

vU09DB20	u	Plato de equilibrio	651,76

Suministro y colocación de PLATO DE EQUILIBRIO - R7278. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffitti. Sistema de equilibrio mediante elemento elastomérico. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Para ejercitar y fortalecer los músculos de muslos, nalgas, espalda y abdomen. Favorece el equilibrio. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,01 x 0,6 x 0,98 metros altura. Área de seguridad mínima 12,55 m2 y altura de caída 0,17 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DB21	**u**	**Flexo-extensión de piernas**	**1.229,60**

Suministro y colocación de FLEXO-EXTENSIÓN DE PIERNAS - R7285. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Asiento ergonómico de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Para ejercitación de cuádriceps, femoral, glúteos y gemelos. Permite realización de 2 ejercicios diferentes, extensión de cuádriceps y flexión de bíceps femoral, ambos en modo isostático. Ejercicio con resistencia proporcionada por sistema torsional de elastómeros. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,19 x 0,62 x 1,27 metros altura. Área de seguridad mínima 13,25 m2 y altura de caída 0,59 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

vU09DB22	**u**	**Aparato para rehabilitación hombros - ArmSwirl**	**1.444,22**

Suministro e instalación de elemento deportivo Gym de bajo impacto, de la casa Hags - modelo ArmSwirl. Diseñado para estirar los brazos y hombros, así como mejorar la coordinación. Estructura de acero electrogalvanizado y lacado al polvo con laca de poliéster.
Dimensiones: 1,30x0,12m. H=1,91m.
Dimensiones de seguridad: 4,30x3,11m.
Anclaje al terreno mediante excavación y hormigonado “in situ”.
Certificado EN-16630:2015.
NÚMERO DE USUARIOS SIMULTÁNEOS: 1
CAPACIDAD INCLUSIVA: NO
Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DB23	**u**	**Aparato para rehabilitación dedos - Finger&ArmStretch**	**1.729,26**

Suministro e instalación de elemento deportivo Gym de bajo impacto, modelo - Finger&ArmStretch, . Estación inclusiva dos en uno: El FingerStretch permite que los dedos caminen en los huecos espaciados por igual, mejorando la flexibilidad y ligereza de los dedos. El ArmStretch ayuda a estirar el brazo y hombro siguiendo el recorrido de la curva, al tiempo que facilita la postura erguida. Estructura de acero electrogalvanizado y lacado al polvo con laca de poliéster. Dimensiones: 1,25x0,12m. H=2,29m.
Dimensiones de seguridad: 4,25x3,11m.
Anclaje al terreno mediante excavación y hormigonado “in situ”.
Certificado EN-16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados.
NÚMERO DE USUARIOS SIMULTÁNEOS: 2
CAPACIDAD INCLUSIVA: SI
Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado.
Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

vU09DB24	**u**	**Aparato para rehabilitación rodillas - LadderWalk**	**2.021,91**

Suministro e instalación de elemento deportivoGym de bajo impacto, modelo - LadderWalk. Ayuda a la recuperación después de una operación de rodilla o cadera, así como a la confianza tras una caída. Estructura de acero electrogalvanizado y lacado al polvo con laca de poliéster. Dimensiones: 2,09x0,69m. H=1,10m.
Dimensiones de seguridad: 5,09x3,69m.
Anclaje al terreno mediante excavación y hormigonado “in situ”.
Certificado EN-16630:2015.
Incluso montaje por Técnicos especializados.
NÚMERO DE USUARIOS SIMULTÁNEOS: 1
CAPACIDAD INCLUSIVA: NO
Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado.
Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

DOS MIL VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DB25	**u**	**Aparato para rehabilitación 5 escalones - 8061224 Step Challengeo**	**3.346,59**

Suministro e instalación de elemento deportivo Gym de bajo impacto, de la casa Hags modelo 8061224 Step Challengeo. Ofrece 5 escalones amplios que ayudan a desarrollar la fuerza y la confianza. Estructura de acero electrogalvanizado y lacado al polvo con laca de poliéster, dimensiones: 1,43x0,76m. H=1,52m. Dimensiones de seguridad: 4,43x3,76m. Anclaje al terreno mediante excavación y hormigonado “in situ”. Certificado EN- 16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09DB26	**u**	**Aparato para rehabilitación cadera y lateral espalda - 8061236 The Twister**	**3.418,38**

Suministro e instalación de elemento deportivo Gym de bajo Impacto, modelo - 8061236 The Twister, color Titanio,o equivalente . Diseñado para estirar la espalda lateralmente y mejorar La articulación de la cadera, y de los hombros. Dos Posiciones: una de pie y otra sentado. Estructura de acero electrogalvanizado y lacado al polvo con laca de poliéster.
Dimensiones: 2,96x2,02m. H=1,46m.
Dimensiones de seguridad: 4,28x3,66m.
Anclaje al terreno mediante excavación y hormigonado “in situ”.
Certificado EN-16630:2015.
Incluso montaje por Técnicos especializados.
NÚMERO DE USUARIOS SIMULTÁNEOS: 2
CAPACIDAD INCLUSIVA: NO
Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU09DB27	**u**	**Elemento fitness de salto - 5124 Beam Jumps**	**990,27**

Suministro e instalación de elemento fitness de salto modelo - 5124 Beam Jumps. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes y barras de acero galvanizado por inmersión en caliente, postes recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sablé. Las partes superiores están recubiertas de polvo de poliéster. Dimensiones: longitud: 2,86m, y altura 1,01m. Área de movimiento: 5,77x3,03m. Altura de las barra a 38cm. y 58cm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DB28	**u**	**Elemento fitness Body Curl - 5121**	**2.594,93**

Suministro e instalación de elemento fitness Body Curl, modelo 5121. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes y barras de acero galvanizado por inmersión en caliente, postes recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sablé. Las partes superiores y asiento están recubiertas de polvo de poliéster. Dimensiones: 1,33m de longitud, 0,59m de ancho. Asiento a una altura de 0,45m. Área de movimiento: 4,33x3,59m. Tamaño de postes y barras: Postes Ø76,1x2,9mm., barras Ø42,4x3mm. y Sombrerete Ø76,1x3mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09DB29	**u**	**Elemento fitness de Hyperextension - 5129**	**2.014,08**

Suministro e instalación de elemento fitness para ejercicio de Hyperextension, modelo - 5129. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes y barras de acero galvanizado por inmersión en caliente, postes recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sablé. Las partes superiores y asiento están recubiertas de polvo de poliéster. Dimensiones: 0,75m de longitud, 0,59m de ancho, altura máx. 1,28m. y altura del asiento 0,80m. Área de movimiento: 3,75x3,59m. Tamaño de postes y barras: Postes Ø76,1x2,9mm., barras Ø42,4x3mm. y Sombrerete Ø76,1x3mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados.Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

DOS MIL CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DB30	**u**	**Circuito fitness BasixFit - 8501**	**30.152,22**

Suministro e instalación de Circuito fitness BasixFit ,modelo - 8501, para ejercicios de Marcha, Equilibrio, Salto/Paso, Bicicleta de mano, Rotación de brazos, Equilibrio, Salto, Entrenamiento de dedos/manos, Marcha en escalera, Entrenamiento brazo/muñeca, Entrenamiento brazo/hombro, Step up, Estiramientos.
Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes y barras de acero galvanizado por inmersión en caliente, postes recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sablé. Las partes superiores están recubiertas de polvo de poliéster.
Dimensiones: 9,1x6,33m. Área de movimiento: 3,75x3,59m. Tamaño de postes y barras: Postes 48,3 x 2,9 mm., barras Ø101,6x3mm. y Sombrerete Ø101,6x3mm.
HIC: 250mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados.Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

vU09DB31	**u**	**Circuito fitness BasixFit - 7120**	**5.714,96**

Suministro e instalación de elemento circuito fitness BasixFit, modelo - 7120, para ejercicios de anillas, escala vertical, barra vertical , y barras fijas horizontales. Este elemento combina diferentes ejercicios, los ejercicios básicos son: pole fitness, escalada, chin up, extensión de tríceps, elevación de rodilla colgante y remo invertido. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes y barras de acero galvanizado por inmersión en caliente, postes recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sablé. Las partes superiores están recubiertas de polvo de poliéster. Dimensiones: Ø4,41m. Área de movimiento: Ø7,42m. Tamaño de postes y barras: Postes 48,3 x 2,9 mm., barras Ø101,6x3mm. y Sombrerete Ø101,6x3mm. HIC: 1.200mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados.Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DB32	**u**	**Elemento fitness Push Up - 5130**	**219,61**

Suministro e instalación de elemento fitness para ejercicio de Push Up, modelo - 5130. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes y barras de acero galvanizado por inmersión en caliente, postes recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sablé. Las partes superiores están recubiertas de polvo de poliéster. Dimensiones:0,54x0,78m. Altura 1,01m Área de movimiento: 3,54x3,78m. Altura de las barras a 30 y 50cm. Tamaño de postes y barras: Postes Ø76,10mm., barras Ø 33,70mm. y Sombrerete Ø76,10mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

vU09DB34	**u**	**Circuito BasixFit, Sit Downy y Stand Up - 8132**	**4.167,31**

Suministro e instalación de Circuito BasixFit, para ejercicios de Sit Down y Stand Up, modelo 8132. El ejercicio básico consiste en sentarse, levantarse y caminar hacia y alrededor del poste. La barra horizontal puede utilizarse como apoyo. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes y barras de acero galvanizado por inmersión en caliente, postes recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sablé. Las partes superiores están recubiertas de polvo de poliéster. Área de movimiento: 6,97x4,09m. Tamaño de postes y barras: Pilares Ø101,6x2,9mm., asidero Ø42,4mm., postes 100x100mm. y barras Ø 33,70x3mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados.Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DB36	**u**	**Elemento fitness - 8120**	**4.174,26**

Suministro e instalación de elemento fitness seniors para mayores, ejercicio de escalera, modelo 8120. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes y barras de acero galvanizado por inmersión en caliente, postes, recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sablé. Las partes superiores están recubiertas de polvo de poliéster. Dimensiones:1,89x1,21m. Área de movimiento: 4,81x4,09m. Tamaño de postes y barras: Postes Ø76,1x2,9mm., barras Ø42,4x3mm., y sombrerete Ø76,1x3mm. Altura de caída: 0,54m. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados.Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

vU09DB37	**u**	**Elemento fitness - escalera rampa - 8127**	**5.714,53**

Suministro e instalación de elemento fitness seniors para mayores, ejercicio de escalera rampa, modelo 8127. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes de acero galvanizado por inmersión en caliente, postes recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sablé. Barras de acero galvanizado en caliente. Sombreretes recubiertos con polvo de poliéster. Las partes transitables son de chapa estriada de aluminio. La escalera está galvanizada en caliente y protegido por pulverización de llama y recubrimiento en polvo texturizado Gris Sable 2400.
Dimensiones:3,50x1,08m. Área de movimiento: 6,50x4,03m. Tamaño de postes y barras: Postes Ø76,1x2,9mm., barras Ø42,4x3mm., y sombrerete Ø76,1x3mm. Altura de caída: 0,54m. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados.Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09DB38 **u** **Elemento ftness - paso de puente con barandillas - 8122** **2.734,28**

Suministro e instalación de elemento ftness seniors para mayores, modelo - 8122. Ejercicio de paso de puente con barandillas. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes y barras de acero galvanizado por inmersión en caliente, postes recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sablé. Las partes superiores están recubiertas de polvo de poliéster. Dimensiones: 2,65x1,05m. Área de movimiento: 5,65x4,05m. Tamaño de postes y barras: Postes Ø76,1x2,9mm., barras Ø42,4x3mm., y sombrerete Ø76,1x3mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados.Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

vU09DD PARQUES BIOSALUDABLES EN LA CALLE - MADERA

vU09DD01 **u** **Cartel general** **1.355,46**

Suministro y colocación de CARTEL GENERAL - R7000. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave a nivel P4 y protector lásur a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Con tejado de madera a un agua y cartel grabado en polietileno de alta densidad. Dimensiones 1,74 x 0,33 x 2,52 m altura útil. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DD02	u	Barra de equilibrio	467,00

Suministro y colocación de BARRA DE EQUILIBRIO - R7010. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave a nivel P4 y protector lásur a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Pies en acero galvanizado. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 3 x 0,09 x 0,26 m altura útil. Área de seguridad mínima 16,61 m2. Altura de caída 0,26 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS

vU09DD03	u	Estación de puntos de equilibrio	1.167,09

Suministro y colocación de ESTACIÓN DE PUNTOS DE EQUILIBRIO - R7438 . Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. 4 puntos de equilibrio de dimensión individual 0,4 x 0,4 x 0,6 m de altura a 0,85 m de separación. Postes en acero galvanizado en caliente de sección 70 x 70 x 3mm. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Tableros de salto de polietileno de alta densidad revestido de caucho antideslizante, de 2 cm de espesor. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Dimension total 4,15 x 0,4 x 0,6 m de altura a 1,5m de separación. Área de seguridad mínima 22,15 m2. Altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

vU09DD04	u	Bancada de lumbares	1.049,30

Suministro y colocación de BANCA DE LUMBARES - R7013 . Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4, acabado con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Barra metálica en acero galvanizado. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 2,31 x 1,02 x 0,76 m altura útil. Área de seguridad mínima 17,9 m2. Altura de caída 0,4 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DD05	**u**	**Barras paralelas**	**604,25**

Suministro y colocación de BARRAS PARALELAS - R7015. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4 y acabado con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Barras metálicas en acero galvanizado. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 1,01 x 0,8 x 1,16 m altura útil. Área de seguridad mínima 13,45 m2. Altura de caída 0,16 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

SEISCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

vU09DD06	**u**	**Salto de toque**	**1.164,60**

Suministro y colocación de SALTO DE TOQUE - R7027. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4, acabado con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 2,42 x 0,19 x 3,05 m altura útil. Área de seguridad mínima 15,5 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

vU09DD07	**u**	**Pared vertical de maderos**	**858,45**

Suministro y colocación de PARED VERTICAL DE MADEROS - R7030. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave a nivel P4 y acabado con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Barras metálicas en acero galvanizado. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 1,02 x 0,1 x 2,05 m altura útil. Área de seguridad mínima 10,47 m2. Altura de caída 1,94 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DD08	**u**	**Escalador**	**1.482,14**

Suministro y colocación de ESCALADOR - R7040. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4, acabado con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 2,98 x 0,35 x 2,42 m altura útil. Área de seguridad mínima 18,1 m2. Altura de caída 1,18 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

vU09DD09	**u**	**Escalera inclinada**	**1.250,72**

Suministro y colocación de ESCALERA INCLINADA - R7045. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4, acabado con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Barras metálicas en acero galvanizado. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 2,7 x 1,01 x 1,24 m altura útil. Área de seguridad mínima 20,91 m2. Altura de caída 1,18 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09DD10	**u**	**Pared vertical con cuerda**	**1.440,74**

Suministro y colocación de PARED VERTICAL CON CUERDA - R7050. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4, acabado con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 1,09 x 0,99 x 2,54 m altura útil. Área de seguridad mínima 12,78 m2. Altura de caída 1,26 mAnclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DD11	**u**	**Espaldera**	**1.313,23**

Suministro y colocación de ESPALDERA - R7055. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Barras en acero galvanizado. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 2,01 x 0,1 x 2,21 m altura útil. Área de seguridad mínima 13,57 m2. Altura de caída 1,1 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

vU09DD12	**u**	**Barras de salto horizontal**	**699,26**

Suministro y colocación de BARRAS DE SALTO - R7060. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4 y acabado con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Barras a dos alturas. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 3 x 0,09 x 0,98 m altura útil. Área de seguridad mínima 16,64 m2. Altura de caída 0,98 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

vU09DD13	**u**	**Triple bancada de flexiones**	**551,46**

Suministro y colocación de TRIPLE BANCADA DE FLEXIONES - R7065. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4 y acabado con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Barras en acero galvanizado a tres alturas. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 2,84 x 0,1 x 0,71 m altura útil. Área de seguridad mínima 16,13 m2. Altura de caída 0,7 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DD14	**u**	**Banco de abdominales madera - B -**	**953,46**

Suministro y colocación de BANCO DE ABDOMINALES R7070. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4 y acabada con lásur, protector de madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Barras en acero galvanizado. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 1,89 x 1,01 x 0,99 m altura útil. Área de seguridad mínima 16,3 m2. Altura de caída 0,99 m. Incluso colocación empotrada según instrucciones del fabricante. Cimentación no incluida. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09DD15	**u**	**Aparato de gimnasia**	**369,75**

Suministro y montaje de aparatos de gimnasia para adultos, completamente terminado

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU09DA PARQUE CANINO

vU09DA01	**u**	**Cartel**	**423,94**

Suministro y colocación de CARTEL AGILITY - R9000. Paneles de polietileno de alta densidad bicolor, de 2cm espesor, con texto y dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Normas básicas de uso y seguridad grabadas. Partes metálicas en acero galvanizado en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Dimensiones 0,69 x 0,19 x 2,15 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU09DA02	**u**	**Cartel grande circuito canino**	**708,98**

Suministro y colocación de CARTEL GRANDE CIRCUITO AGILITY - R9002, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad bicolor, de 2cm espesor, con texto y dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Incluye normas básicas de uso, croquis explicativo de clasificación de perros por tallas y plano de recorrido Agility en vinilo para exteriores con los artículos Agility específicos incluidos en la zona. Partes metálicas en acero galvanizado en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Dimensiones 1,2 x 0,19 x 2,15 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

SETECIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU09DA03 **u** **Valla de salto** **986,79**

Suministro y colocación de VALLA DE SALTO - R9005, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional, regulable en altura. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad bicolor, de 2cm espesor, con texto y dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Indicador de altura y categoría grabado en relieve. Barra de salto de aluminio ligero, fácil de derribar y con sistema de tope en los extremos para facilitar el desplazamiento a través de distintas posiciones y evitar robos. Partes metálicas en acero galvanizado en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Apto para categorías S, M y L, conforme a la Federación Canina Internacional. Dimensió
ones 2,12 x 0,4 x 1 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09DA04 **u** **Valla de salto agrupada** **1.736,34**

Suministro y colocación de VALLA DE SALTO AGRUPADA - R9006, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional, regulable en altura. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad bicolor, de 2cm espesor, con texto y dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Indicador de altura y categoría grabado en relieve. Barra de salto de aluminio ligero, fácil de derribar y con sistema de tope en los extremos para facilitar el desplazamiento a través de distintas posiciones y evitar robos. Partes metálicas en acero galvanizado en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Apto para categorías M y L, conforme a la Federación Canina Internacional. Dimensiones 2,22 x 0,81 x 1 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DA05	**u**	**Muro L**	**1.884,14**

Suministro y colocación de MURO - L R9011, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional, regulable en altura. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad bicolor, de 2cm espesor, con texto y dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Indicador de altura y categoría grabado en relieve. Sistema de tejas móviles de polietileno antideslizante de alta intensidad, que se pueden derribar para evitar daños a los perros en caso de colisión pero que permanecen unidas al muro para evitar robos. Partes metálicas en acero galvanizado en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Apto para categorías L, conforme a la Federación Canina Internacional. Dimensiones 1,94 x 0,2 x 1,09 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

vU09DA06	**u**	**Rueda**	**1.007,91**

Suministro y colocación de RUEDA - R9015, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad bicolor, de 2cm espesor, con texto y dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. La rueda es regulable en altura a través de la cadena de acero inoxidable en dos posiciones según las diferentes categorías. Partes metálicas en acero galvanizado en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Rueda colgante, con desplazamiento en caso de colisión para evitar lesiones. Apto para categorías S, M y L, conforme a la Federación Canina Internacional. Dimensiones 1,49 x 0,18 x 1,51 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DA07	u	Salto de longitud	2.042,49

Suministro y colocación de SALTO DE LONGITUD - R9020, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad bicolor, de 2cm espesor, con texto y dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Los elementos para el salto son de caucho antideslizante. Se deslizan fácilmente a través de las guías para adaptar la altura a las diferentes categorías. Tienen un sistema de bloqueo para evitar que se muevan. Postes independientes de polietileno. Partes metálicas en acero galvanizado en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Salto de longitud ajustable para categorías S, M y L, conforme a la Federación Canina Internacional. Dimensiones 1,8 x 1,67 x 1,2 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DOS MIL CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09DA08	u	Pasarela	4.195,29

Suministro y colocación de PASARELA - R9035, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad bicolor, de 2cm espesor, con texto y dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Superficie superior de polietileno con goma antideslizante provista de listones a distancia regular para evitar deslizamientos y facilitar el acceso. Partes metálicas en acero galvanizado en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Túnel rígido apto para categorías S, M y L, conforme a la Federación Canina Internacional. Dimensiones 10,41 x 0,43 x 1,25 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DA09	**u**	**Slalom**	**1.176,82**

Suministro y colocación de SLALOM - R9045, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional. 12 postes de polietileno HDPE de diámetro 50mm y con separación de 60 cm entre los mismos. Partes metálicas en acero galvanizado en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Slalom apto para categorías S, M y L, conforme a la Federación Canina Internacional. Dimensión de los postes 0,15 x 0,07 x 1,2 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09DA10	**u**	**Mesa**	**986,79**

Suministro y colocación de MESA - R9050, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad bicolor, de 2cm espesor, con texto y dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Panel superior antideslizante. Partes metálicas en acero galvanizado en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Mesa apta para categorías S, M, conforme a la Federación Canina Internacional. Dimensiones 0,94 x 0,9 x 0,35 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09DA11	**u**	**Guardacanes**	**659,53**

Suministro y colocación de GUARDACANES - R9055, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional. 8 plazas. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad bicolor, de 2cm espesor, con texto y dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Sistema de seguridad y tornillería de acero inoxidable. Poste con sistema de seguridad de fácil amarre con enganches para la correa que evitan la huida del perro. Dimensiones 0,25 x 0,25 x 0,47 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU09DA12	**u**	**Valla**	**217,04**
		Suministro e instalación de ml de VALLA AGILITY - R3537, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional. Estructura en acero galvanizado en caliente. Lamas en polietileno de alta densidad de 2 cm espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Tolerancia 18cm. Se suministra montada en módulos de 2 metros Tornillería de acero inoxidable. Metro lineal de valla de acero para zona Agility. R3537A 2 x 0,14 x 0,75 m altura, tramo valla R3537E 2 x 0,8 x 1,2 m altura, tramo valla R3537P 1 x 0,14 x 0,68 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	
			DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU09DP		**PISTAS DE DEPORTES Y MULTI DEPORTES**	
vU09DP01	**u**	**Pista multideporte 40x20m**	**39.794,79**
		Suministro y colocación de PISTA MULTIDEPORTE GRANDE - R6400, con certificación según norma europea EN 15312. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad de 19mm de espesor en el frontal y 12mm de espesor en los paneles laterales, libre de mantenimiento y antigraffiti. Decoración grabada en los frontales mediante mecanizado por control numérico. Atenuación acústica para golpes de balón mediante bandas adhesivas de EPDM. 2 porterías de dimensiones reglamentarías aptas para la práctica de fútbol sala y balonmano, una de ellas con abertura lateral de acceso que permiten el paso con silla de ruedas. 2 canastas de baloncesto con aro reglamentario. Red de fútbol sala formado por tubos verticales de acero para una máxima resistencia al vandalismo. Anclajes de frontales al suelo ocultos tras la pared. Diseño de pasamanos de vallado perimetral liso mediante sistema de unión oculto tipo macho-hembra. Dimensiones en planta 40,74 x 21,5 x 3,8 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	
			TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DP02	u	Pista multideporte -H- 40x20m	41.821,73

Suministro y colocación de PISTA MULTIDEPORTE GRANDE - R6400H. Con certificación según norma europea EN 15312. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad de 19mm de espesor en el frontal y 12mm de espesor en los paneles laterales, libre de mantenimiento y antigraffiti. Decoración grabada en los frontales mediante mecanizado por control numérico. Atenuación acústica para golpes de balón mediante bandas adhesivas de EPDM. 2 porterías de dimensiones reglamentarías aptas para la práctica de fútbol sala y balonmano, una de ellas con abertura lateral de acceso que permiten el paso con silla de ruedas. 2 canastas de baloncesto con aro reglamentario. Red de fútbol sala formado por tubos verticales de acero para una máxima resistencia al vandalismo. Incluye 4 porterías de hockey adicionales integradas en el vallado perimetral. Anclajes de frontales al suelo ocultos tras la pared. Diseño de pasamanos de vallado perimetral liso mediante sistema de unión oculto tipo macho-hembra. Dimensiones en planta 40,74 x 22,2 x 3,8 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09DP03	u	Pista multideporte 30x15m	33.578,95

Suministro y colocación de PISTA MULTIDEPOSTE MEDIANA - R6402. Con certificación según norma europea EN 15312. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad de 19mm de espesor en el frontal y 12mm de espesor en los paneles laterales, libre de mantenimiento y antigraffiti. Decoración grabada en los frontales mediante mecanizado por control numérico. Atenuación acústica para golpes de balón mediante bandas adhesivas de EPDM. 2 porterías de dimensiones reglamentarías aptas para la práctica de fútbol sala y balonmano, una de ellas con abertura lateral de acceso que permiten el paso con silla de ruedas. 2 canastas de baloncesto con aro reglamentario. Red de fútbol sala formado por tubos verticales de acero para una máxima resistencia al vandalismo. Anclajes de frontales al suelo ocultos tras la pared. Diseño de pasamanos de vallado perimetral liso mediante sistema de unión oculto tipo macho-hembra. Dimensiones en planta 30,74 x 16,51 x 3,8 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DP04	u	Pista multideporte -H- 30x15m	35.595,34

Suministro y colocación de PISTA MULTIDEPOSTE MEDIANA - R6402H. Con certificación según norma europea EN 15312. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad de 19mm de espesor en el frontal y 12mm de espesor en los paneles laterales, libre de mantenimiento y antigraffiti. Decoración grabada en los frontales mediante mecanizado por control numérico. Atenuación acústica para golpes de balón mediante bandas adhesivas de EPDM. 2 porterías de dimensiones reglamentarías aptas para la práctica de fútbol sala y balonmano, una de ellas con abertura lateral de acceso que permiten el paso con silla de ruedas. 2 canastas de baloncesto con aro reglamentario. Red de fútbol sala formado por tubos verticales de acero para una máxima resistencia al vandalismo. Incluye 4 porterías de hockey adicionales integradas en el vallado perimetral. Anclajes de frontales al suelo ocultos tras la pared. Diseño de pasamanos de vallado perimetral liso mediante sistema de unión oculto tipo macho-hembra. Dimensiones en planta 30,74 x 17,23 x 3,8 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU09DP05	u	Pista multideporte 20x10m	28.323,80

Suministro y colocación de PISTA MULTIDEPORTE PEQUEÑA - R6404. Con certificación según norma europea EN 15312. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad de 19mm de espesor en el frontal y 12mm de espesor en los paneles laterales, libre de mantenimiento y antigraffiti. Decoración grabada en los frontales mediante mecanizado por control numérico. Atenuación acústica para golpes de balón mediante bandas adhesivas de EPDM. 2 porterías de dimensiones reglamentarías aptas para la práctica de fútbol sala y balonmano, una de ellas con abertura lateral de acceso que permiten el paso con silla de ruedas. 2 canastas de baloncesto con aro reglamentario. Red de fútbol sala formado por tubos verticales de acero para una máxima resistencia al vandalismo. Anclajes de frontales al suelo ocultos tras la pared. Diseño de pasamanos de vallado perimetral liso mediante sistema de unión oculto tipo macho-hembra. Dimensiones en planta 23,24 x 11,5 x 3,8 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DP06	**u**	**Pista multideporte -H- 20x10m**	**29.337,28**

Suministro y colocación de PISTA MULTIDEPORTE PEQUEÑA - R6404H o equivalente de Industrias Agapito. Con certificación según norma europea EN 15312. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad de 19mm de espesor en el frontal y 12mm de espesor en los paneles laterales, libre de mantenimiento y antigraffiti. Decoración grabada en los frontales mediante mecanizado por control numérico. Atenuación acústica para golpes de balón mediante bandas adhesivas de EPDM. 2 porterías de dimensiones reglamentarías aptas para la práctica de fútbol sala y balonmano, una de ellas con abertura lateral de acceso que permiten el paso con silla de ruedas. 2 canastas de baloncesto con aro reglamentario. Red de fútbol sala formado por tubos verticales de acero para una máxima resistencia al vandalismo. Incluye 2 porterías de hockey adicionales integradas en el vallado perimetral. Anclajes de frontales al suelo ocultos tras la pared. Diseño de pasamanos de vallado perimetral liso mediante sistema de unión oculto tipo macho-hembra. Dimensiones en planta 23,24 x 12,2 x 3,8 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

vU09DP07	**u**	**Frontal portería con canasta**	**10.026,34**

Suministro y colocación de FRONTAL CON PORTERÍA Y CANASTA - R6406, con certificación según norma europea EN 15312. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad de 19mm de espesor en el frontal y 12mm de espesor en los paneles laterales, libre de mantenimiento y antigraffiti. Atenuación acústica para golpes de balón mediante bandas adhesivas de EPDM. Porterías de Dimensiónes reglamentarías con abertura lateral de acceso que permiten el paso con silla de ruedas. Canasta de baloncesto con aro reglamentario. Dimensiónes en planta 7,95 x 2,4 x 3,8 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DIEZ MIL VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DP08	**u**	**Streetball game**	**11.599,33**

Suministro y colocación de STREETBALL GAME - R6410 . Con certificación según norma europea EN 15312. Porterías de Dimensiónes reglamentarías con abertura lateral de acceso que permiten el paso con silla de ruedas. Polietileno de alta densidad con dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Atenuación acústica para golpes de balón mediante bandas adhesivas de EPDM. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Portería de futsal y balonmano. Incluye los juegos: "La calculadora", juego de secuencia de disparos a elegir por el usuario; "El gorila", juego de secuencia de disparos predefinida y "Disparo de cabeza" para practicar con tres dianas de diferente puntuación. Dimensiónes en planta 7,75 x 1,79 x 3,91 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09DP09	**u**	**Streetball Futsal**	**11.789,36**

Suministro y colocación de STREETBALL GAME - R6412. Con certificación según norma europea EN 15312. Porterías de Dimensiónes reglamentarías con abertura lateral de acceso que permiten el paso con silla de ruedas. Polietileno de alta densidad con dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Atenuación acústica para golpes de balón mediante bandas adhesivas de EPDM. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Portería de futsal, balonmano y canasta de baloncesto. Incluye los juegos "Disparo en carrera al portero" y "Disparo en estático". Dimensiónes en planta 7,75 x 2,4 x 3,8 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09DP10	**u**	**Formación de petanca**	**622,84**

Suministro y montaje de petanca de 15x3 m, realizada con tableros de pino silvestre 14x20 cm de sección, ancladas al terreno, completamente terminado.

SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DP11	**u**	**Pista multideportiva - Miami**	**69.505,48**

Suministro e instalación de pista multideportiva para juegos de pelota modelo Miami. Con combinación de 2 porterías, 2 miniporterías de fútbol callejero, 2 canastas y paneles de críquet. Esquinas cuadradas, 2 entradas con puerta, paneles laterales de 1 m. de altura con paneles de rebote y frontales de 2 m. de altura con paneles de rebote. Paneles de barras en la parte inferior con paneles de rebote y de malla en las partes superiores-frontales (a partir de 1 m. de altura). Postes en acero de grado estructural, de 88,9mm. de diámetro, de 4mm. de espesor y rematados en la parte superior con un acabado redondeado. Todas las fijaciones son de acero inoxidable e incorporan cabezas “torx” antimanipulación. Paneles de barras de acero y paneles de malla fabricados con alambre sólido de acero de 6mm. de diámetro. Todos los componentes se someten primero a galvanizado mediante la aplicación en aerosol de un revestimiento de zinc en caliente, a continuación, se aplica un imprimidor epóxico rico en zinc y por último una capa de polvo de poliéster de color y alta durabilidad de un grosor mínimo de 120 micras. Dimensiones de la zona de juego: 27x15m. Dimensiones externas del equipo: Longitud 30,1m; Anchura 15,96m; H= 3,95m. Equipamiento Certificado TÜV en cumplimiento con la DIN EN 15312:2110 y EN 15312:2007/A1:2010. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DP12	**u**	**Pista multideportiva - Michigan**	**34.704,33**

Suministro e instalación de pista multideportiva modelo Michigan, para juegos de pelota. Con combinación de porterías y canastas. Esquinas redondas, entrada mediante barrera burladero, paneles laterales de 1m. de altura y frontales de 2m. y 3 m. de altura. Paneles de barras en la parte inferior y de malla en las partes superiores (a partir de 1 m. de altura). Postes en acero de grado estructural, de 88,9mm. de diámetro, de 4mm. de espesor y rematados en la parte superior con un acabado redondeado. Todas las fijaciones son de acero inoxidable e incorporan cabezas “torx” antimanipulación. Paneles de barras de acero y paneles de malla fabricados con alambre sólido de acero de 6mm. de diámetro. Todos los componentes se someten primero a galvanizado mediante la aplicación en aerosol de un revestimiento de zinc en caliente, a continuación, se aplica un imprimidor epóxico rico en zinc y por último una capa de polvo de poliéster de color y alta durabilidad de un grosor mínimo de 120 micras. Dimensiones de la zona de juego: 20m.x12m.Dimensiones exteriores: 23,1m. x 13,98m., h= 3,95m. Equipamiento Certificado TÜV en cumplimiento con la DIN EN 15312:2110 y EN 15312:2007/A1:2010. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09DP13	**u**	**Fondo de protección multideportiva - Philadelfia**	**8.631,21**

Suministro e instalación de Fondo de protección de sistema deportivo, modelo Philadelphia. Para práctica de fútbol y baloncesto (Canasta y Portería. Paneles de barras en la parte inferior (h=2m.) y de malla en las partes superiores (h=1 m). Postes en acero de grado estructural, de 88,9mm. de diámetro, de 4mm. de espesor y rematados en la parte superior con un acabado redondeado. Todas las fijaciones son de acero inoxidable e incorporan cabezas “torx” antimanipulación. Paneles de barras de acero y paneles de malla fabricados con alambre sólido de acero de 6mm. de diámetro. Todos los componentes se someten primero a galvanizado mediante la aplicación en aerosol de un revestimiento de zinc en caliente, a continuación, se aplica un imprimidor epóxico rico en zinc y por último una capa de polvo de poliéster de color y alta durabilidad de un grosor mínimo de 120 micras. Dimensiones externas del equipo: longitud: 3,41m., anchura: 4,01m. y altura: 3,95m. Equipamiento Certificado TÜV en cumplimiento con la DIN EN 15312:2110 y EN 15312:2007/A1:2010. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09DP14	**u**	**Pista multideportiva - 8021524 Sioux**	**17.270,56**

Suministro e instalación de pista multideportivamodelo 8021524 Sioux , para juegos de pelota. Con porterías. Esquinas cuadradas, entrada, paneles laterales y frontales de 1 m. de altura y porterías de 2 m. de altura. Postes en acero de grado estructural, de 88,9mm. de diámetro, de 4mm. de espesor y rematados en la parte superior con un acabado redondeado. Todas las fijaciones son de acero inoxidable e incorporan cabezas “torx” antimanipulación. Paneles de barras de acero. Todos los componentes se someten primero a galvanizado mediante la aplicación en aerosol de un revestimiento de zinc en caliente, a continuación, se aplica un imprimidor epóxico rico en zinc y por último una capa de polvo de poliéster de color y alta durabilidad de un grosor mínimo de 120 micras. Dimensiones de la zona de juego: 19x11m. Dimensiones externas: Longitud 17,5m; Anchura 7,6m; H= 2,2m. Equipamiento Certificado TÜV en cumplimiento con la DIN EN 15312:2110 y EN 15312:2007/A1:2010. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MOB.108	**u**	**Rampa skate-Launch Box y Bauer Box 60 BA**	**8.026,43**

Rampa skate modelo Launch Box y Bauer Box 60 BA. Marca BENITO o equivalente. Para instalación en suelo blando, edad recomendada +12 años.

Estructura, Metal: Estructura ligera, tubos cuadrados de acero galvanizado en caliente con patas ajustables para nivelarse al suelo. Acero calidad S235J. Tornillos antibloqueantes

Superficie, Poliéster: Poliéster de 9mm de espesor laminado a mano. 100% apto para uso exterior. Compuesta por dos capas de Gelocaot y Topcoat. Color azul RAL 5002 sin brillo.

100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos.
Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular.

Alta resistencia al desgaste.
Alta resistencia a la corrosión.
Alta densidad.
Impacto absorbente.
Superficie insonora.
No se deforma.

Disponibilidad de repuestos: 10 años.
Dimensiones: 4750x1250x600mm
Certificado TÜV.
Transporte no incluido.

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

OCHO MIL VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

MOB.109 **u** **Rampa skate-Launch Box y Bauer Box 60 BB** **9.923,58**

Rampa skate modelo Launch Box y Bauer Box 60 BB. Marca BENITO o equivalente. Para instalación en suelo blando, edad recomendada +12 años.

Estructura, Metal: Estructura ligera, tubos cuadrados de acero galvanizado en caliente con patas ajustables para nivelarse al suelo. Acero calidad S235J. Tornillos antibloqueantes

Superficie, Poliéster: Poliéster de 9mm de espesor laminado a mano. 100% apto para uso exterior. Compuesta por dos capas de Gelocaot y Topcoat. Color azul RAL 5002 sin brillo.

100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular.

Alta resistencia al desgaste.
Alta resistencia a la corrosión.
Alta densidad.
Impacto absorbente.
Superficie insonora.
No se deforma.

Disponibilidad de repuestos: 10 años.
Dimensiones: 6000x1250x600mm
Certificado TÜV.
Transporte no incluido.

NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MOB.110	u	Rampa skate-Launch Box y Bauer Box 60 BC	15.687,50

Rampa skate modelo Launch Box y Bauer Box 60 BC. Marca BENITO o equivalente. Para instalación en suelo blando, edad recomendada +12 años.

Estructura, Metal: Estructura ligera, tubos cuadrados de acero galvanizado en caliente con patas ajustables para nivelarse al suelo. Acero calidad S235J. Tornillos antibloqueantes

Superficie, Poliéster: Poliéster de 9mm de espesor laminado a mano. 100% apto para uso exterior. Compuesta por dos capas de Gelocaot y Topcoat. Color azul RAL 5002 sin brillo.

100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular.

Alta resistencia al desgaste.
Alta resistencia a la corrosión.
Alta densidad.
Impacto absorbente.
Superficie insonora.
No se deforma.

Disponibilidad de repuestos: 10 años.
Dimensiones: 6000x2500x600mm
Certificado TÜV.
Transporte no incluido.

QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MOB.111	**u**	**Rampa skate-Launch Box y Bauer Box 99 BA**	**11.644,79**

Rampa skate modelo Launch Box y Bauer Box 99 BA. Marca BENITO o equivalente. Para instalación en suelo blando, edad recomendada +12 años.

Estructura, Metal: Estructura ligera, tubos cuadrados de acero galvanizado en caliente con patas ajustables para nivelarse al suelo. Acero calidad S235J. Tornillos antibloqueantes

Superficie, Poliéster: Poliéster de 9mm de espesor laminado a mano. 100% apto para uso exterior. Compuesta por dos capas de Gelocaot y Topcoat. Color azul RAL 5002 sin brillo.

100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular.

Alta resistencia al desgaste.
Alta resistencia a la corrosión.
Alta densidad.
Impacto absorbente.
Superficie insonora.
No se deforma.

Disponibilidad de repuestos: 10 años.
Dimensiones: 7300x1250x900mm
Certificado TÜV.
Transporte no incluido.

ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MOB.112	u	Rampa skate-Launch Box y Bauer Box 99 BB	18.093,87

Rampa skate modelo Launch Box y Bauer Box 99 BB. Marca BENITO o equivalente. Para instalación en suelo blando, edad recomendada +12 años.

Estructura, Metal: Estructura ligera, tubos cuadrados de acero galvanizado en caliente con patas ajustables para nivelarse al suelo. Acero calidad S235J. Tornillos antibloqueantes

Superficie, Poliéster: Poliéster de 9mm de espesor laminado a mano. 100% apto para uso exterior. Compuesta por dos capas de Gelocaot y Topcoat. Color azul RAL 5002 sin brillo.

100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular.

Alta resistencia al desgaste.
Alta resistencia a la corrosión.
Alta densidad.
Impacto absorbente.
Superficie insonora.
No se deforma.

Disponibilidad de repuestos: 10 años.
Dimensiones: 7300x2500x900mm
Certificado TÜV.
Transporte no incluido.

DIECIOCHO MIL NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MOB.113	u	Rampa skate-Launch Box y Bauer Box 125 B	21.231,99

Rampa skate modelo Launch Box y Bauer Box 125 B. Marca BENITO o equivalente. Para instalación en suelo blando, edad recomendada +12 años.

Estructura, Metal: Estructura ligera, tubos cuadrados de acero galvanizado en caliente con patas ajustables para nivelarse al suelo. Acero calidad S235J. Tornillos antibloqueantes

Superficie, Poliéster: Poliéster de 9mm de espesor laminado a mano. 100% apto para uso exterior. Compuesta por dos capas de Gelocaot y Topcoat. Color azul RAL 5002 sin brillo.

100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular.

Alta resistencia al desgaste.
Alta resistencia a la corrosión.
Alta densidad.
Impacto absorbente.
Superficie insonora.
No se deforma.

Disponibilidad de repuestos: 10 años.
Dimensiones: 8200x2500x1250mm
Certificado TÜV.
Transporte no incluido.

VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MOB.114	u	Rampa skate-Launch Box 60 A	5.107,73

Rampa skate modelo Launch Box 60 A. Marca BENITO o equivalente. Para instalación en suelo duro, edad recomendada +12 años.

Estructura, Metal: Estructura ligera, tubos cuadrados de acero galvanizado en caliente con patas ajustables para nivelarse al suelo. Acero calidad S235J. Tornillos antibloqueantes

Superficie, Poliéster: Poliéster de 9mm de espesor laminado a mano. 100% apto para uso exterior. Compuesta por dos capas de Gelocaot y Topcoat. Color azul RAL 5002 sin brillo.

100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular.

Alta resistencia al desgaste.
Alta resistencia a la corrosión.
Alta densidad.
Impacto absorbente.
Superficie insonora.
No se deforma.

Disponibilidad de repuestos: 10 años.
Dimensiones: 4750x1250x600mm
Certificado TÜV.
Transporte no incluido.

CINCO MIL CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MOB.115	u	Rampa skate-Launch Box 99 A	7.661,07

Rampa skate modelo Launch Box 99 A. Marca BENITO o equivalente. Para instalación en suelo duro, edad recomendada +12 años.

Estructura, Metal: Estructura ligera, tubos cuadrados de acero galvanizado en caliente con patas ajustables para nivelarse al suelo. Acero calidad S235J. Tornillos antibloqueantes

Superficie, Poliéster: Poliéster de 9mm de espesor laminado a mano. 100% apto para uso exterior. Compuesta por dos capas de Gelocaot y Topcoat. Color azul RAL 5002 sin brillo.

100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular.

Alta resistencia al desgaste.
Alta resistencia a la corrosión.
Alta densidad.
Impacto absorbente.
Superficie insonora.
No se deforma.

Disponibilidad de repuestos: 10 años.
Dimensiones: 7300x1250x990mm
Certificado TÜV.
Transporte no incluido.

SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MOB.116	**u**	**Rampa skate-Launch Box 125**	**16.270,20**

Rampa skate modelo Launch Box 125. Marca BENITO o equivalente. Para instalación en suelo duro, edad recomendada +12 años.

Estructura, Metal: Estructura ligera, tubos cuadrados de acero galvanizado en caliente con patas ajustables para nivelarse al suelo. Acero calidad S235J. Tornillos antibloqueantes

Superficie, Poliéster: Poliéster de 9mm de espesor laminado a mano. 100% apto para uso exterior. Compuesta por dos capas de Gelocaot y Topcoat. Color azul RAL 5002 sin brillo.

100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular.

Alta resistencia al desgaste.
Alta resistencia a la corrosión.
Alta densidad.
Impacto absorbente.
Superficie insonora.
No se deforma.

Disponibilidad de repuestos: 10 años.
Dimensiones: 8200x2500x1250mm
Certificado TÜV.
Transporte no incluido.

DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

MOB.117	**u**	**Rampa skate-Fun Box 60 A**	**8.026,43**

Rampa skate modelo Fun Box 60 A. Marca BENITO o equivalenteedad. Edad recomendada +12 años.

Dimensiones: 4750x2750x600mm
Certificado TÜV.
Transporte no incluido.

OCHO MIL VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

MOB.118	**u**	**Rampa skate-Fun Box 60 B**	**10.725,71**

Rampa skate modelo Fun Box 60 B. Marca BENITO o equivalenteedad. Edad recomendada +12 años.

Dimensiones: 6000x2750x600mm
Certificado TÜV.
Transporte no incluido.

DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MOB.119	**u**	**Fun Box 60 RA**	**8.463,20**

Rampa skate modelo Fun Box 60 RA. Marca BENITO o equivalente. Edad recomendada +12 años.

Dimensiones: 4750x2750x600mm
Certificado TÜV.
Transporte no incluido.

OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

MOB.120	**u**	**Fun Box 60 RB**	**11.090,03**

Rampa skate modelo Fun Box 60 RB. Marca BENITO o equivalente. Edad recomendada +12 años.

Dimensiones: 6000x2750x600mm
Certificado TÜV.
Transporte no incluido.

ONCE MIL NOVENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

MOB.121	**u**	**Fun Box 99 RB**	**21.450,38**

Rampa skate modelo Fun Box 99 RB. Marca BENITO o equivalente. Edad recomendada +12 años.

Dimensiones: 7300x4700x900mm
Certificado TÜV.
Transporte no incluido.

VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU09F FUENTES

vU09F01	**u**	**Fuente acero - urbano**	**572,57**

Suministro y colocación de FUENTE DE ACERO - R3953 . Capa de imprimación y gris oxirón. Grifo de latón con pulsador temporizado. Rejas de fundición. Conducto desde el grifo hasta la base de la fuente incluido. Conexión de entrada 1/2". Durante el período de heladas se deberán vaciar las conducciones de agua para evitar que el hielo las dañe. No se incluye regulador de presión ni llave de corte. Dimensiones 0,28 x 0,57 x 1 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09F02	**u**	**Conjunto fuente ATLAS SIMPLE, con grifo pulsador y reja sumidero**	**709,61**

Suministro e instalación de conjunto fuente ATLAS SIMPLE, medidas totales (largo x ancho x alto) 300x300x1010 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), incluye pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado (UM510G). Marco angular y reja sumidero de acero galvanizado. Incluye grifo pulsador. Anclado sobre superficie preparada, con 4 pernos de expansión M12 según superficie y proyecto. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente.

La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

SETECIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

vU09F03	**u**	**Conjunto fuente ATLAS DOBLE, con grifo pulsador y reja sumidero**	**1.348,99**

Suministro e instalación de conjunto fuente ATLAS DOBLE de BENITO, medidas totales (largo x ancho x alto) 1136x300x1010 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), incluye pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado (UM510G). Marco angular y reja sumidero de acero galvanizado. Incluye grifo pulsador. Anclado sobre superficie preparada, con 4 pernos de expansión M12 según superficie y proyecto. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente.

La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09F04	**u**	**Fuente HUSKY, con 2 grifos pulsadores a dos alturas**	**1.718,41**

Suministro e instalación de fuente HUSKY, medidas totales (largo x alto) 300x1010 mm, fabricada en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), cubetas de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado (altura de la cubeta baja: 200 mm, altura de la cubeta alta: 980 mm), con 2 grifos pulsadores a dos alturas, uno adaptado para perros, grifería ergonómica, ecológica. Anclado sobre superficie preparada, con 4 pernos de expansión M12 según superficie y proyecto. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente.

La empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

vU09F05	**u**	**Fuente FONTI prefabricado**	**526,08**

Suministro e instalación de fuente FONTI, medidas totales (Ø x alto) 310x850 mm, fabricada con prefabricado de hormigón color blanco granítico. Anclado sobre superficie preparada, con 4 pernos de expansión M12 según superficie y proyecto. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente.

La empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

vU09F06	**u**	**Fuente TREE**	**1.491,07**

Suministro e instalación de fuente TREE, medidas totales (largo x alto) 705x1145 mm, fabricada de acero con tratamiento Ferrus protector del hierro con óptima resistencia a la corrosión. Salpicadero en acero inoxidable brillante y satinado. Incluye grifería ergonómica y ecológica (con caudal de agua regulable que facilita el ahorro del consumo de agua). Anclado sobre superficie preparada, con 4 pernos de expansión M12 según superficie y proyecto. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente.

La empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

vU09F07 u **Fuente bebedero mod. Valencia inc peana** **840,06**

Instalación de fuente bebedero mod. VALENCIA, incluso cimentación, piezas especiales y peana de piedra, arquetón de desagüe homologado por el Servicio del Ciclo Integral, totalmente instalada y en funcionamiento, eliminación de restos y limpieza.

OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

vU09F08 u **Fuente bebedero mod. Atlas** **573,96**

Instalación de fuente bebedero mod. ATLAS, incluso cimentación, piezas especiales y peana, arquetón de desagüe homologado por el Servicio del Ciclo Integral, totalmente instalada y en funcionamiento, eliminación de restos y limpieza.

QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09F09 u **Fuente bebedero fundición** **889,46**

Suministro e instalación de fuente de fundición de 1,25 m de altura de sección circular de d=20 cm con 1 grifo con pulsador de latón, desagüe en cubeta delantera de d=35 cm y h=10 cm, acabada con imprimación y dos capas de oxirón negro de forja, incluso conexiones a redes de abastecimiento y evacuación de aguas, base de hormigón en masa y elementos de fijación.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09E MESAS

vU09EM MESAS DE MADERA

vU09EM01 u **Mesas merendero de madera rústica** **964,02**

Suministro y colocación de MESA RÚSTICA - R2000. Estructura y tablones de Pino Rojo del Norte de 45 mm de espesor, tratado en autoclave a nivel P4. Dimensiones 1,99 x 1,6 x 0,7 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

vU09ET MESAS DE MADERA CON ESTRUCTURA METÁLICA

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09ET01	**u**	**Mesa juego de ajedrez**	**1.586,05**
		Suministro y colocación de MESA JUEGO DE AJEDREZ - R2031 Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo. Tablero de juego en polietileno de alta densidad bicolor, grabado. Dimensiones 1,78 x 1,78 x 0,73 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
vU09ET02	**u**	**Mesas de madera grande - Rosenlund**	**1.449,64**
		Suministro y colocación de mesa de madera grande, de 1,75m. de largo. Estructura de acero galvanizado y lacado al polvo de poliéster (opciones de color en rojo, gris, azul, verde y galvanizado). Hoja de la mesa mediante tablas de pino escandinavo de crecimiento lento, tratado en autoclave P5. Anclaje para atornillar al suelo mediante pernos de expansión. Dimensiones: Longitud 1.75m; Ancho 0,90m; Altura: 0,75m. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Rosenlun. Marca HAGS o equivalente.	
		MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU09ET03	**u**	**Mesas de madera redonda - Sofuero**	**952,63**
		Mesa redonda de madera. Pata cilíndrica de acero galvanizado (además de lacado al polvo de poliéster en la opción de color negro). Hoja de listones de madera color bark Brown de madera de pino nórdico con tratamiento en autoclave. Anclaje mediante hormigón vertido "in situ" (ver otras opciones de anclaje). Dimensiones: Hoja Ø 1,10m. Altura de la mesa: 0,70m. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Sofuero. Marca HAGS o equivalente.	
		NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09ER		**MESAS DE MATERIAL RECICLADO**	
vU09ER01	**u**	**Mesa de material reciclado**	**1.037,08**
		Suministro y colocación de MESA - R06R de material reciclado, con estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Plástico 100% reciclado HDPE. Colores disponibles: arena, cuarzo y grafito. Dimensiones 0,79 x 0,79 x 0,72 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	
		MIL TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
vU09ER02	**u**	**Mesa merendero en plástico reciclado**	**1.533,26**
		Suministro y colocación de MESA EN PLÁSTICO RECICLADO - R2020R o equivalente de Industrias Agapito. Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo. Soportes en tubo de acero decapado con pintura de poliéster termoendurecida. Colores disponibles: arena y cuarzo. Dimensiones 1,8 x 1,47 x 0,72 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	
		MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	
vU09EP		**MESAS DE POLIETILENO CON ESTRUCTURA METÁLICA**	
vU09EP01	**u**	**Mesas de polietileno con estructura metálica**	**931,51**
		Suministro y colocación de MESA POLIETILENO - R06P. Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Acabado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor. Colores disponibles: naranja y blanco. Dimensiones 0,79 x 0,79 x 0,72 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	
		NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU09H		**HORQUILLAS, VALLAS, BOLARDOS Y ALCORQUES**	
vU09H01	**u**	**Pilona**	**149,06**
		Suministro y colocación de PILONA - R3904. Pilona de acero con imprimación y pintura de oxirón. Banda reflejante. Dimensiones Ø 0,1 x 0,8 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09H02	**u**	**Bolardo viejo**	**24,03**
		Colocación de bolardo viejo	
		VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vU09H03	**u**	**Colocación de baliza contenedor**	**19,60**
		Colocación de balizas de señalización para contenedores.	
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
vU09H04	**u**	**Colocación de bolardo**	**23,43**
		Colocación de bolardo de cualquier modelo, incluso material de anclaje y auxiliar necesario, limpieza restos y retirada, en su caso, del material restante de anteriores instalaciones en la vía pública	
		VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU09H05	**u**	**Hito fundición alt 70**	**97,90**
		Hito guarda aceras de hierro fundido para contención de vehículos de 70 cm. de altura y base de 15 cm. de diámetro, bola superior de 12 cm. de diámetro, con garras de anclaje, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza.	
		NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU09H06	**u**	**Bolardo fund h=80cm**	**107,59**
		Suministro e instalación de bolardo de fundición fijo de 80cm de altura anclado mecánicamente al soporte, incluidos los pernos de anclaje.	
		CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU09H07	**u**	**Bolardo - City-form**	**286,30**
		Suministro y colocación de bolardo. Estructura tubular de acero galvanizado y lacado al polvo de poliéster en color negro. Anclaje mediante hormigonado "in situ" Dimensiones: Alto 0,90m; Ø 0,89mm (opción Ø133mm.) Peso 10Kg. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo City-form. Marca HAGS o equivalente.	
		DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09H08	**m**	**Valla CHAMBERI 3000x400 mm, hierro**	**60,91**

Suministro e instalación de valla CHAMBERI, medidas totales (largo x alto) 3000x400 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Anclado en dado de hormigón (no incluido).Transporte no incluido. Marca BENITO o equivalente.

La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO .

SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

vU09H09	**m**	**Valla hierro SOL 2400x990/740 mm**	**82,77**

Suministro e instalación de valla SOL, medidas totales (largo x alto) 2400x1020/740 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Anclado en dado de hormigón (no incluido).Transporte no incluido. Marca BENITO o equivalente.

La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO .

OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU09H10	**m**	**Baranda ENSANCHE 1790mm RAL 9006**	**410,31**

Suministro e instalación de Baranda ENSANCHE, medidas totales (largo x alto) 1790x1195 mm, fabricada en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Anclado en dado de hormigón (no incluido).Transporte no incluido. Marca BENITO o equivalente.

La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO .

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

vU09J JARDINERAS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09J01	**u**	**Jardinera en acero y plástico reciclado**	**920,12**

Suministro y colocación de JARDINERA EN ACERO Y PLÁSTICO RECICLADO - R3671. Estructura de acero con pintura de poliéster termoendurecida. Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo. Contenedor de chapa galvanizada. Capacidad: 215 litros. Colores disponibles: arena, arcilla, cuarzo y grafito. Dimensiones 0,96 x 0,56 x 0,63 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

NOVECIENTOS VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

vU09J02	**u**	**Jardinera de ploietileno**	**888,45**

Suministro y colocación de JARDINERA - R10P. Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Acabado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor. Embellecedor en acero inoxidable con acabado matizado. Colores disponibles: naranja y blanco. Dimensiones 0,79 x 0,6 x 0,41 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU09J03	**u**	**Jardinera de material recilado**	**1.057,36**

Suministro y colocación de JARDINERA - R10R . Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Plástico 100% reciclado HDPE. Embellecedor en acero inoxidable con acabado matizado. Colores disponibles: arena, cuarzo y grafito. Dimensiones 0,79 x 0,79 x 0,72 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09J04	**u**	**Jardinera Hexagonal grande - Rosenlund**	**1.184,88**

Suministro de Jardinera Hexagonal grande.
Estructura hexagonal de acero galvanizado y lacado al polvo de poliéster (opciones de color en rojo, gris, azul, verde y galvanizado). Marco Hexagonal mediante tablas de pino escandinavo de crecimiento lento, tratado en autoclave P5.
Anclaje para atornillar al suelo mediante pernos de expansión.
Dimensiones:1,20x1,05, Altura: 0,45m. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluidaModelo Rosenlund. Marca HAGS o equivalente.

MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09J05	**u**	**Jardinera cuadrada metálica - Flox Low**	**933,85**
		Suministro de Jardinera cuadrada baja. Estructura cuadrada de acero galvanizado y opción de lacado al polvo de poliéster en color negro. Anclaje suelto sobre el terreno o atornillado sobre el terreno. Dimensiones: Longitud 0,78m; Ancho 0,78m; Altura: 0,60m. Peso 52,50kg. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Flox Low. Marca HAGS o equivalente.	
		NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU09J06	**u**	**Jardinera hormigón Ø1.30x1.05**	**1.264,37**
		Suministro e instalación de jardinera de hormigón, de dimensiones Ø1.30x1.05 m, con forma cilíndrica, anti-vandálica, incluso elementos de fijación, totalmente montada.	
		MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU09J07	**u**	**Jardinera metal Ø1.3x0.5**	**461,71**
		Suministro e instalación de jardinera de hierro, con forma esférica, de dimensiones Ø1.3x0.5 m, acabado con tratamiento protector color gris forja, con tres soportes de apoyo, incluso elementos de fijación, totalmente montada.	
		CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU09J08	**u**	**Reparación de jardinera**	**73,11**
		Reparación de jardinera de cualquier modelo incluso material hasta su completa restauración y colocación en su posición definitiva	
		SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
vU09J09	**u**	**Desplazamiento jardinera**	**38,21**
		Desplazamiento de jardinera de cualquier modelo a nueva ubicación ya sea provisional o definitiva	
		TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	
vU09I		**JUEGOS INFANTILES**	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IS		**BALANCINES SIN MUELLES**	
vU09IS01	**u**	**Los tiburones - muelle suplemento**	**1.756,62**
		Suministro y colocación de BALANCINES SIN MUELLES - LOS TIBURONCINES - R4010, capacidad de 6 usuarios con edades entre 3 y 14 años. Certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en acero y polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor. Polietileno con goma antideslizante en asientos. Muelle suplemento antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. Dimensiones 2,86 x 0,29 x 0,8 m altura. Área de seguridad 11,2 m2 y altura de caída 0,7 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	
		MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU09IS02	**u**	**Dos niños - madera sin decorar - sin muelles**	**1.133,76**
		Suministro y colocación de BALANCE VELETA - R4030, Con capacidad de 2 usuarios con edades entre 3 y 14 años. Certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en Pino Rojo del Norte tratado en autoclave y acabada con lásur. Asientos de polietileno antideslizante. Dimensiones 2,83 x 0,47 x 0,94 m altura. Área de seguridad 11,4 m2 y altura de caída 0,94 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	
		MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU09IS03	**u**	**Balance Surf**	**1.049,30**
		Suministro y colocación de EL SURF - R4700 Con capacidad de 1 usuarios con edades entre 3 y 14 años. Certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Pieza superior revestida de caucho antideslizante. Metacrilato. Sistema de balanceo en acero con componente elástico de torsión. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Dimensiones 0,62 x 0,41 x 0,28 m altura. Área de seguridad 6 m2 y altura de caída 0,28 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	
		MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IS04	**u**	**Varios niños - madera decorada - sin muelles**	**2.009,99**

Suministro y colocación de BALANCE EL GIRASOL con capacidad de 5 usuarios con edades entre 3 y 14 años. Certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Pieza central revestida de caucho antideslizante. Sistema de balanceo en acero con componente elástico de torsión. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Balance de equilibrio. Juego de integración. Dimensiones 1,15 x 1,09 x 0,55 m altura. Área de seguridad 9,3 m2 y altura de caída 0,55 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DOS MIL NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09IS05	**u**	**Dos niños de pie - madera BURBUJAS sin muelle**	**6.148,33**

Suministro y colocación de BURBUJAS - R4715, capacidad de 2 usuarios con edades entre 3 y 14 años. 2 usuarios. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad de 29 mm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Reposapiés de polietileno de alta densidad revestidos de caucho antideslizante. Sistema de balanceo en acero con componente elástico de torsión. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Dimensiones 1,82 x 0,47 x 1,30 m altura. Área de seguridad 9 m2 y altura de caída 0,92 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09IS06	**u**	**Cuatro niños de pie - peonza madera decorada - sin muelle**	**1.957,21**

Suministro y colocación de LA ESTRELLA - R4725 , capacidad 4 usuarios en edades entre 2 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Suelo revestido de caucho antideslizante. Sistema de balanceo en acero con componente elástico de torsión. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Dimensiones 0,88 x 0,88 x 1,37 m altura. Área de seguridad 8,4 m2 y altura de caída 0,46 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IS07	**u**	**Integra, tres niños - metálica, sin muelle**	**6.118,61**

Suministro e instalación de Juego Subebaja inclusivo para usuarios de 5 a 12 años. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad.
Material Estructural:
• Base soporte de tubo de acero de Ø10cm.
• Estructura del cuerpo de tubo de acero de Ø5cm.
• Asientos de poliuretano.
• Mecanismo pivotante de amortiguación de caucho natural con un tope mecánico que garantiza un movimiento de balanceo progresivo a 20º respecto a la línea del horizonte.
• Anclajes mediante excavación y hormigonado “in situ” de pies o para atornillar con tornillería de expansión en solera de 15cm y calidad H250.
Dimensiones modulares en planta: 2,50mx0,60m. Espacio de seguridad requerido: 4,50mx3,40m.
HIC (Altura crítica de caída): 1,00m.
Altura máx. 1,45m.
Área de seguridad: 12m2.
Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Dennis. Marca HAGS o equivalente.

SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

vU09IS10	**u**	**Balancín h=0.50m 2plaza/s gama est**	**859,73**

Suministro y montaje de balancín de 2 plazas y 0.50m de altura de gama estándar fabricado con tubo de acero galvanizado en caliente y con punto de caída amortiguada con muelles de acero provisto de dispositivos antipellizco de poliamida, fijado mecánicamente sobre dados de hormigón, incluso elementos de fijación, totalmente montado según UNE EN 1176-1177.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09IC BALANCINES CON MUELLES

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IC01	u	**Muelle individual B - tablero El Chismoso.**	730,93
		Suministro y colocación de SPOOKY CHISTOSO - R4651, capacidad de 3 usuarios con edades entre 3 y 9 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento recubierto de goma antideslizante. Muelle antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. Dimensiones 0,92 x 0,27 x 0,85 m altura. Área de seguridad 8,5 m2 y altura de caída 0,60 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	
		SETECIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU09IC02	u	**Muelle individual C - tableros El Pez**	752,04
		Suministro y colocación de EL PECECITO - R4665, capacidad de 1 usuario con edades entre 1 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Doble panel de polietileno recubierto de goma antideslizante. Muelles antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. Dimensiones 0,89 x 0,41 x 0,86 m altura. Área de seguridad 9,4 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	
		SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU09IC03	u	**Muelle individual D - tablero eje El Boomerang**	635,92
		Suministro y colocación de EL BOOMERANG - R4681. Capacidad de 1 usuario con edades entre 2 y 9 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento de polietileno recubierto de goma antideslizante. Muelle antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. Dimensiones 0,78x 0,26 x 0,93 m altura. Área de seguridad 8,9 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	
		SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IC04	**u**	**Muelle individual A - tableros El Coche**	**730,93**

Suministro y colocación de EL TURBÍN - R4625 , capacidad 1 usuario con edades entre 1 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Con decoración grabada. Asiento de polietileno recubierto de goma antideslizante. Muelle antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. Dimensiones 0,89 x 0,40 x 0,81 m altura. Área de seguridad 9,7 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

SETECIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09IC05	**u**	**Muelle de Integración - La Sillita**	**847,06**

Suministro y colocación de MUELLE DE INTEGRACIÓN - R4613, capacidad 1 usuario con edades entre 1 y 14 años. Juego de Integración. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en acero galvanizado en caliente. Polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento recubierto de goma antideslizante. Muelle antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. Adaptado para usuarios con minusvalía, con fácil acceso desde silla de ruedas, asiento grande y asideros especiales para mayor estabilidad. Dimensiones 0,66 x 0,49 x 0,89 m altura. Área de seguridad 9,5 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

vU09IC10	**u**	**Balancin dos niños B - tableros Las Nubes - dos muelles**	**1.280,73**

Suministro y colocación de LAS NUBES - R4612, capacidad 3 usuario con edades entre 1 y 9 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Doble panel lateral de polietileno de alta densidad con decoración grabada, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento de polietileno recubierto de goma antideslizante. Dos muelles antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. Dimensiones 0,94 x 0,74 x 0,84 m altura. Área de seguridad 8,5 m2 y altura de caída 0,60 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IC11	**u**	**Balancin dos niños-Integra - C - Ladybug - respaldos - dos muelles**	**1.755,79**

Suministro y colocación de MUELLES LADYBUG - R4617, capacidad 2 usuario con edades entre 1 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asientos recubiertos de goma antideslizante de 21 mm. 2 muelles antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. Tornillería de acero inoxidable. Juego de muelle doble, adaptado para niños con minusvalía, con fácil acceso desde sillas de ruedas, asiento grande y asideros especiales para mayor estabilidad. La posición de los niños en el muelle permite el juego y la interacción entre ellos. Dimensiones 1,08 x 0,78 x 0,82 m altura. Área de seguridad 13,6 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09IC12	**u**	**Balancin - X - Platillo Volante, cuatro niños - un muelles**	**868,17**

Suministro y colocación de EL PLATILLO VOLANTE - R4675 capacidad 4 usuario con edades entre 2 y 9 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento de polietileno recubierto de goma antideslizante. Muelle antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. Dimensiones 1,2 x 1,2 x 0,58 m altura. Área de seguridad 10 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

vU09IC13	**u**	**Juego muelles Excavadora HPC**	**3.116,52**

Suministro e instalación de Juego muelles Excavadora HPC

TRES MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09IC14	**u**	**Juego muelle Lappset o similar**	**1.685,68**

Suministro y montaje de juego muelle Lappset o similar, completamente terminado.

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IC15	**u**	**Juego muelle Polka 10254 Lappset similar**	**3.622,82**
		Suministro y montaje de Juego muelle Polka 10254 Lappset similar, completamente terminado.	
		TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU09IC16	**u**	**Balancin Barco Bonnie - 4 muelles, para 5 usuário**	**11.496,00**
		Suministro e instalación de balancin de muelle, para usuarios de 5 a 12 años. Diseño Barco con casco de HPL sección de 18mm., cubierta y bancadas son de aluminio recubierto de Ekogrip (goma antideslizante). Los mástiles y barandillas son de tubo de acero galvanizado lacado al polvo de poliester. Muelles de acero, con tratamiento de imprimación y lacado al polvo fijados a una base formada por cuatro peanas. Sistema de anclaje para enterrar o sobre suelo duro. Dimensiones: 2,94m x 1,35m. Espacio de seguridad requerido: 5,99m x 4,43 m. Altura de 1,99m. HIC: 0,90 m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Transporte incluido. Incluso montaje por Técnicos especializados. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Barco Balanceante Bonnie. Marca HAGS o equivalente.	
		ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS	
vU09IC17	**u**	**Balancin Barco Bojo- 4 muelles, para 5 usuário**	**10.862,58**
		Suministro e instalación de balancin de muelle, para usuarios de 5 a 12 años. Diseño Barco con casco de HPL sección de 18mm., cubierta y bancadas son de aluminio recubierto de Ekogrip (goma antideslizante). Los mástiles y barandillas son de tubo de acero galvanizado lacado al polvo de poliester. Muelles de acero, con tratamiento de imprimación y lacado al polvo fijados a una base formada por cuatro peanas. Sistema de anclaje para enterrar o sobre suelo duro. Dimensiones: 2,94m x 1,35m. Espacio de seguridad requerido: 5,99m x 4,43 m. Altura de 1,99m. HIC: 0,90 m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Barco Balanceante Bonnie. Marca HAGS o equivalente.	
		DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IC18	**u**	**Balancin Coche Willy - 4 muelles, para 4 usuário**	**11.812,71**

Suministro e instalación Balancin muelles diseño Jeep verde oscuro para usuarios de 5 a 12 años, Bastidor de suelo en chapa de acero termogalvanizada y perfilada. Suelo de tubo de acero revestido con chapa de aluminio estampada. Carrocería y laterales de HPL. Muelles de acero, con tratamiento de imprimación y lacado al polvo, equipado con amortiguadores de impactos. Anclaje sistema para enterrar o para suelo duro. Dimensiones modulares: 2,60 m x 1,50 m. Espacio de seguridad requerido: 5,60 mx 4,50 m. HIC: 0,60 m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Willy. Marca HAGS o equivalente.

ONCE MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

vU09IC19	**u**	**Balancin - X - Turtle, 4 muelles, para 4 usuário**	**1.100,42**

Suministro e instalación de balancín de muelle de 4 plazas, para usuarios de 3 a 5 años, de color verde y blanca o roja y blanca. Estructura de tubos de acero de 25mm., estructura del muelle en metal termogalvanizado y figuras en HPL de 15 y 18mm. Muelle de acero. Todos los componentes metálicos con tratamiento de imprimación y lacados al polvo. Anclaje sistema para enterrar o sobre suelo duro. Dimensiones: 1,00mx1,00m. Espacio de seguridad requerido: 3,00mx3,00m. HIC: 0,60m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Tortuga / Turtle. Marca HAGS o equivalente.

MIL CIEN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09IT TOBOGANES

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IT01	**u**	**Tobogán mini - A - Pececito**	**1.640,50**
		Suministro y colocación de TOBOGÁN EL PECECITO - R4808 capacidad 2 usuario con edades entre 1 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor con decoración grabada. Dimensiones 1,99 x 0,55 x 1,24 m altura. Área de seguridad 21 m2 y altura de caída 1 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	
		MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU09IT02	**u**	**Tobogán mini - B - Dinosaurio**	**2.654,80**
		Suministro y colocación de TOBOGÁN DINOSAURIO - R4812 capacidad 3 usuario con edades entre 1 y 9 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Con decoración grabada. Pista de acero inoxidable. Dimensiones 2,34 x 0,52 x 1,62 m altura. Área de seguridad 15,2 m2 y altura de caída 1 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	
		DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
vU09IT03	**u**	**Tobogán - C - El alpinista**	**1.926,37**
		Suministro y colocación de EL ALPINISTA - R4826 capacidad 3 usuario con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Pista de acero inoxidable. Dimensiones 3,14 x 0,56 x 1,99 m altura. Área de seguridad 17,5 m2 y altura de caída 1,28 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	
		MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU09IT04	**u**	**Tobogán Slide**	**789,53**
		Suministro e instalación de Tobogán Slide. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSER o equivalente.	
		SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IT05	**u**	**Tobogán 1.70x3.50m gama est**	**750,12**
		Suministro e instalación de tobogán de gama estándar de 170m de altura y 3.50m de largo, certificación TUV según norma europea UNE EN-1176, fabricado con tubo de acero pintado al horno, deslizador de acero inoxidable, fijado mecánicamente sobre dado/s de hormigón, incluso elementos de fijación, totalmente montado según UNE EN-1176..	
		SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU09IT06	**u**	**Tobogán poliester-torre cubierta 2 aguas,**	**2.280,82**
		Suministro e instalación de estructura de madera para juego compuesto por una plataforma a 1.70m de altura, 1 torre con cubierta a 2 aguas, un tobogán de poliéster y un escalera de gama estándar, fijado mecánicamente sobre dado/s de hormigón, incluso elementos de fijación, totalmente montado según UNE EN-1176.	
		DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU09IT07	**u**	**Juego tobogán ancho talud 2m**	**6.144,68**
		Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de Lappset 120610M, o similar, completamente terminado.	
		SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU09IT08	**u**	**Rampa de madera para escalar con rollizos 2m**	**5.908,33**
		Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de Lappset 120610M o equivalente, completamente terminado.	
		CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU09IT09	**u**	**Juego tobogán New Finno 137017M**	**2.703,18**
		Suministro y montaje de juego Tobogán New Fino de Lappset 137017M, o equivalente, completamente terminado.	
		DOS MIL SETECIENTOS TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
vU09IT10	**u**	**Juego tobogán recto talud 2m**	**4.784,49**
		Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de Lappset 120610M, o similar, completamente terminado.	
		CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IR		**TREPADORES**	
vU09IR01	**u**	**Trepador minis - dos tableros. El Oso**	**2.844,83**
		Suministro y colocación de EL OSO - R4960 capacidad 6 usuario con edades entre 3 y 12 años. Con certificación según norma europea EN 1176 . Estructura de acero galvanizado en caliente. Tableros de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti, con recubrimiento de goma antideslizante. Cuerda de polipropileno con alma de acero. Tornillería de acero inoxidable. Dimensiones 2,49 x 1,14 x 1,31 m altura. Área de seguridad 20,2 m2 y altura de caída 1,31 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	
		DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU09IR02	**u**	**Trepador mini tablero - cuerda**	**1.599,10**
		Suministro y colocación de EL TREPADOR - R4962 capacidad 4 usuario con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado en caliente. Rocódromo de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Cuerdas de polipropileno con alma de acero. Dimensiones 2,86 x 2,1 x 1,37 m altura. Área de seguridad 22,4 m2 y altura de caída 1,37 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	
		MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU09IR03	**u**	**Trepador Rocódromo infantil**	**3.056,80**
		Suministro y colocación de ROCÓDROMO INFANTIL - R4963 capacidad 4 usuario con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Presas en resina de poliéster. Tornillería de acero inoxidable. Juego de escalada con 56 presas de colores para establecer con 56 presas de colores para establecer niveles de dificultad y juego. Dimensiones 1,6 x 1,6 x 1,8 m altura. Área de seguridad 28 m2 y altura de caída 1,8 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	
		TRES MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IR04	**u**	**Trepador cuerdas Pirámide 3D altura 4m**	**19.717,61**

Suministro y colocación de PIRÁMIDE TRIDIMENSIONAL - R4972 capacidad 20 usuario con edades entre 3 y 14 años. 20 usuarios. Con certificación según norma europea EN 1176. Poste central de acero inoxidable pulido. Cuerdas de diámetro 18mm, de nylon trenzado con alma de acero. Casquillos de unión de aluminio prensado. Anclajes galvanizados. Dimensiones 6,61 x 6,61 x 4,23 m altura. Área de seguridad 72,25 m2 y altura de caída 0,85 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

vU09IR05	**u**	**Trepador cuerdas Pirámide 3D doble**	**39.222,47**

Suministro y colocación de PIRÁMIDE TRIDIMENSIONAL DOBLE - R4973 capacidad 15 usuario con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Poste central de acero inoxidable pulido. Cuerdas de diámetro 18mm, de nylon trenzado con alma de acero. Casquillos de unión de aluminio prensado. Anclajes galvanizados. Dimensiones 13,1 x 7,89 x 4,23 m altura. Área de seguridad 173,5 m2 y altura de caída 1,07 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU09IR06	**u**	**Trepador cuerdas Pirámide 3D altura 2.40 m**	**17.995,21**

Suministro y colocación de PIRÁMIDE TRIDIMENSIONAL CONO CLIMBER 1800 capacidad 12 usuario con edades entre 3 y 14 años. 12 usuarios. Con certificación según norma europea EN 1176. Poste central de acero inoxidable pulido. Cuerdas de diámetro 18mm, de nylon trenzado con alma de acero. Casquillos de unión de aluminio prensado. Anclajes galvanizados. Dimensiones 6,61 x 6,61 x 4,23 m altura. Área de seguridad 72,25 m2 y altura de caída 0,85 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IR07	**u**	**Trepador cuerdas Cone Climber. Altura 2.40 m**	**19.335,95**
		Suministro e instalación de pirámide rotatoria, para usuarios de + 3 años. Trepador en forma de cono de 2.4 metros de altura. Componentes giratorios ocultos. Mástil y aro bastidor de acero inoxidable. Cuerda de cable de acero con trenzado exterior de nylon. Anclaje mediante excavación y hormigonado de pie “in situ”. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Cone Climber 2400. Marca HAGS o equivalente.	
		DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU09IR08	**u**	**Multi Totems-Laberinto trepador, instalado sobre terreno duro.**	**25.537,74**
		Suministro e instalación de JUEGO Multitotems-Laberinto Trepador, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU09IR09	**u**	**Multi Totems-Laberinto trepador, instalado sobre terreno blando.**	**9.476,62**
		Suministro e instalación de JUEGO Multitotems-Laberinto trepador, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU09IR10	**u**	**Multi Totems-Flor trepadora, instalado sobre terreno duro.**	**29.738,45**
		Suministro e instalación de JUEGO Multitotems-Flor trepadora, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IR11	**u**	**Multi Totems-Flor trepadora, instalado sobre terreno blando.**	**8.848,41**
		Suministro e instalación de JUEGO Multitotems-Flor trepadora, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU09IR12	**u**	**MultiTotems - Asientos nidos, instalado sobre terreno duro.**	**20.700,47**
		Suministro e instalación de JUEGO MultiTotems - Asientos nidos, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		VEINTE MIL SETECIENTOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU09IR13	**u**	**MultiTotems - Asientos nidos, instalado sobre terreno blando.**	**14.702,59**
		Suministro e instalación de JUEGO MultiTotems - Asientos nidos, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		CATORCE MIL SETECIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU09IR14	**u**	**MultiTotems - Asientos alveolados, instalado sobre terreno duro.**	**21.599,61**
		Suministro e instalación de JUEGO MultiTotems - Asientos alveolados, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		VEINTIÚN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU09IR15	**u**	**MultiTotems - Asientos alveolados, instalado sobre terreno blando.**	**16.813,53**
		Suministro e instalación de JUEGO MultiTotems - Asientos alveolados, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IR16	**u**	**Dos Totems - Rejas verticales, instalado sobre terreno duro.**	**3.622,29**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos totems - Rejas verticales, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
vU09IR17	**u**	**Dos Totems - Rejas verticales, instalado sobre terreno blando.**	**1.691,30**
		Suministro e instalación de JUEGO DosTotems - Rejas verticales, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU09IR18	**u**	**Dos Totems - Cuerda horizóntal y tubo , instalado sobre terreno duro.**	**3.974,86**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos totems - Cuerda horizóntal y tubo, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU09IR19	**u**	**Dos Totems - Cuerda horizóntal y tubo , instalado sobre terreno blando.**	**2.062,75**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Cuerda horizóntal y tubo, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		DOS MIL SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU09IR20	**u**	**Dos Totems - Reticula vertical , instalado sobre terreno blando.**	**2.242,83**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Bancada, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IR21	**u**	**Dos Totems - Reticula vertical , instalado sobre terreno duro.**	**3.978,36**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Reticula verticales, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU09IR22	**u**	**Dos Totems - bancada, instalado sobre terreno blando.**	**2.296,67**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - bancada, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU09IR23	**u**	**Dos Totems - bancada, instalado sobre terreno duro.**	**4.189,90**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - bancada, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU09IR24	**u**	**Dos Totems - Tela de araña, instalado sobre terreno duro.**	**4.111,01**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Tela de araña, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		CUATRO MIL CIENTO ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS	
vU09IR25	**u**	**Dos Totems - Tela de araña, instalado sobre terreno blando.**	**2.180,02**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Tela de araña, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		DOS MIL CIENTO OCHENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IR26	**u**	**Dos Totems - Cuerdas alveoladas trepadoras, instalado sobre terreno blando.**	**3.192,92**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Juego Dos Totems Cuerdas alveoladas trepadoras, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU09IR27	**u**	**Dos Totems - Cuerdas alveoladas trepadoras, instalado sobre terreno duro.**	**4.991,72**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Juego Dos Totems Cuerdas alveoladas trepadoras, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU09IR28	**u**	**Dos Totems - Puente tibetano, instalado sobre terreno blando.**	**2.160,83**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Puente tibetano , con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		DOS MIL CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU09IR29	**u**	**Dos Totems - Puente tibetano, instalado sobre terreno duro.**	**4.091,82**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Puente tibetano , con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		CUATRO MIL NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU09IR30	**u**	**Dos Totems - Tirolina, instalado sobre terreno duro.**	**3.173,03**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Tirolina, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IR31	**u**	**Dos Totems - Tirolina, instalado sobre terreno blando.**	**1.166,50**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Tirolina, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU09IR32	**u**	**Dos Totems - Monki, instalado sobre terreno duro.**	**3.543,41**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Monki, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU09IR33	**u**	**Dos Totems - Monki, instalado sobre terreno blando.**	**1.574,64**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Monki, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU09IR34	**u**	**Dos Totems - Tunel movedizo, instalado sobre terreno duro.**	**4.573,29**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Tunel movedizo, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
vU09IR35	**u**	**Dos Totems - Tunel movedizo, instalado sobre terreno blando.**	**2.725,07**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Tunel movedizo, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IR36	**u**	**Dos Totems - Hamaca, instalado sobre terreno duro.**	**4.091,82**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Hamaca, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		CUATRO MIL NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU09IR37	**u**	**Dos Totems - Hamaca, instalado sobre terreno blando.**	**2.179,72**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Hamaca, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU09IR38	**u**	**Dos Totems - Trepador inclinado, instalado sobre terreno duro.**	**4.297,56**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Trepador inclinado, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU09IR39	**u**	**Dos Totems - Trepador inclinado, instalado sobre terreno blando.**	**2.423,23**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Trepador inclinado, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU09IR40	**u**	**Dos Totems - Cuerda superior, instalado sobre terreno duro.**	**3.133,59**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Cuerda superior, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IR41	**u**	**Dos Totems - Cuerda superior, instalado sobre terreno blando.**	**1.110,99**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Cuerda superior, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		MIL CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU09IR42	**u**	**Dos Totems - Colinas trepadoras, instalado sobre terreno duro.**	**4.991,72**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Colinas trepadoras, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU09IR43	**u**	**Dos Totems - Colinas trepadoras, instalado sobre terreno blando.**	**3.190,70**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Asiento individual, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		TRES MIL CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU09IR44	**u**	**Dos Totems - Asiento individual, instalado sobre terreno duro.**	**3.486,15**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Asiento individual, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
vU09IR45	**u**	**Dos Totems - Asiento individual, instalado sobre terreno blando.**	**1.517,39**
		Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Asiento individual, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.	
		MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IM		**MINIJUEGOS Y ACCESORIOS**	
vU09IM01	**u**	**Cama elástica cuadrada**	**5.578,52**
		Suministro y colocación de cama elástica cuadrada. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.	
		CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU09IM02	**u**	**Arenero elevado integra**	**2.541,25**
		Suministro e instalación de Juego - mesa arenero de integración para usuarios de 1 a 5 años. Cuenco de 3 mm y poste de acero de 2 mm, de acero termogalvanizado y prensado. Superficie para hacer moldes de arena de 12 mm en HPL; fundamento para enterrar en anclaje en tierra. Dimensiones modulares en planta: 1,40mx1,40m. H: 0,70m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Mesa Danny para arena. Marca HAGS o equivalente.	
		DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU09IM03	**u**	**Casita integra estación gasolinera**	**4.164,45**
		Suministro e instalación de Multijuego CASITA INTEGRA ESTACIÓN GASOLINERA para usuarios de 5 a 12 años. Con paneles de madera de pino y paneles de HPL (laminado de alta presión); Postes redondos de madera de Ø110mm., 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida, fijados sobre el suelo a ± 70mm; Raíles prefabricados de chapa de acero galvanizada para el anclaje enterrado o pernos para el anclaje sobre suelo duro; Componentes de acero electrogalvanizados, con una capa de imprimación y otra de acabado con laca de poliéster en polvo; Juntas roscadas con sombrerete de protección Paneles de juego simulando una estación de gasolinera con mostrador. Dimensiones modulares en planta: 1,60mx1,20m. Espacio de seguridad requerido: 4,60m x 4,20m. Altura máxima: 2,00 m., HIC: <0,60m. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Casita UniPlay Gasolinera, marca HAGS o equivalente.	
		.	
		CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU09IM04 **u** **Circus integra** **5.748,00**

Suministro e instalación de Multijuego casita modular integra para usuários de 1 a 5 años. Con paneles de HPL. Anclaje para enterrar o sobre suelo duro. Funciones lúdicas: mostrador, bolas rotatorias, paneles de HPL con figuras recortadas para la escalada. Peso: 99 Kgs. Volumen: 0,46m3. Área de seguridad: 17 m2. Dimensiones modulares en planta: 1,60mx1,10m. Espacio de seguridad requerido: 4,60m x 4,00m. Altura máxima: 1,44 m., HIC: 0,60m. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Circus Little Fantasy. Marca HAGS o equivalente.

CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS

vU09IM05 **u** **Cohete integra** **5.114,58**

Suministro y colocación de COHETE INTEGRA para usuarios de 1 a 5 años. Con paneles de HPL. Funciones lúdicas: mostrador, juego óptico rotatorio, bolas, trepa con escalones, escondite, paneles de gateo. Peso: 99 Kgs. Volumen: 0,46m3. Área de seguridad: 17 m2. Dimensiones modulares en planta: 1,60mx1,10m. Espacio de seguridad requerido: 4,60m x 4,00m. Altura máxima: 1,46 m. HIC: 0,60m. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad.Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Zapp Space Little fantasy . Marca HAGS o equivalente.

CINCO MIL CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IM06	**u**	**Circuito de Equilibrio**	**6.680,68**

Suministro e instalación de Circuito de equilibrio para usuarios de 5 a 12 años. compuesto por:
• 1 Pirueta, barra giratoria de tubo de acero electrogalvanizado, con tratamiento de imprimación y lacado al polvo, con cojinetes de bola, agarre y soporte de los pies de espuma de poliuretano y bastidor de chapa de acero.
• 5 Brincos a diferentes alturas. Plataforma de espuma de poliuretano con núcleo de madera contrachapada. Muelle de goma vulcanizada. Bastidor de chapa de acero termogalvanizado.
• 2 Balance o barras de equilibrio de 2,00m, de madera y estructura de acero de acero termogalvanizado y lacado al polvo.
Sistema de anclaje para enterrar mediante railes o pies prefabricados. Dimensiones modulares: 2,90mx2,90m. Espacio de seguridad: 5,90mx5,90m. Altura máx. 1,50m. Altura crítica de caída (HIC): 0,60m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Balance Course Function. Marca HAGS o equivalente.

SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU09IM07	**u**	**ACCESORIO Asiento columpio doble Tango**	**990,08**

Suministro e instalación de asiento doble de polietileno moldeado por rotación (fabricado en una sola pieza)
- Fijación de cadena con casquillos de poliamida.
- Argolla de acero inoxidable en la articulación.
- Cadena de eslabones cortos de 6 mm, de acero inoxidable.
Medidas: 1,10 x 0,55 x 0,38 m.
Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Tango. Marca HAGS o equivalente.

NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IM08	u	ACCESORIO Teléfono (sin instalación)	633,83

Suministro e Instalación de Juego de teléfono y tubos para hablar, instalación en el suelo, compuesto por Tubos de acero electrogalvanizado y lacado al polvo, incluso trompetilla y con conexión subterránea con manguera de goma. Altura hasta centro del embudo: 0,9 m. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Teléfono marca HAGS o equivalente.

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09IM09	u	ACCESORIO MangueraTeléfono (sin instalación)	8,85

Suministro e Instalación de manguera o tubos para hablar, instalación en el suelo, compuesto por Tubos con conexión subterránea con manguera de goma. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo manguera para Teléfono marca HAGS o equivalente.

OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU09IM10	u	ACCESORIO Accesorio Campanilla	2.084,53

Suministro y colocación de ACCESORIO MUSICAL PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. Usuarios de edades entre 0 y 5 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Bells Musical. Marca HAGS o equivalente.

DOS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09IM11	u	ACCESORIO Accesorio Abacus	791,31

ACCESORIO JUEGO ABACUS. Usuarios de edades entre 0 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Abacus. Marca HAGS o equivalente.

SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IM12	u	Xilofono Vibes	7.274,74

ACCESORIO XILOFONO. Usuarios de edades entre 5 y 13 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad. Anclado según instrucciones del fabricante. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Vibes. Marca HAGS o equivalente.

SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU09IM13	u	ACCESORIO Tablero Laberínto - Puppy	606,55

ACCESORIO tablero laberinto. Usuarios de edades entre 0 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Modelo Puppy Maze. Marca HAGS o equivalente.

SEISCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU09IM14	u	Arenero Triple Altura "Ella"	5.204,65

Suministro e instalación de Arenero formado por tres plataformas de HPL dispuestas a diferentes alturas. Las bases son de acero galbanizado y se componen de un tubo de 700 mm. de longitud y 60 mm. Dimensiones: ancho 4420, largo 3990 y alto 2080 mm. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.

CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU09IM15	u	Excavadora	3.658,18

Suministro e instalación de excavadora. La superficie total del área de seguridad es de 5420 mm. La altura máxima de caída es de: 785 mm. Estructura metálica en hierro electro-galvanizado y pintada con polvo de poliéster , con brazo y pala para extraer tierra a forma de excavadora. Dispone de un asiento totalmente orientable . Tiene dos palancas situadas a la altura de los brazos, por las cuales acciona el movimiento de la pala recoge arena. La unión de los postes al travesaño superior se realiza mediante unas piezas de acero galvanizado. Las dimensiones totales del elemento son: Ø 5420 mm y 785 mm. de alto. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IM16	**u**	**Arenero en suelo**	**1.327,94**

Suministro e instalación de Arenero formado por ocho postes y ocho vigas de madera laminada. Dimensiones: ancho 5490, largo 6290 y alto 2110 mm. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.

MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU09IM17	**u**	**La cosechadora**	**5.181,25**

Suministro y colocación de LA COSECHADORA - R5008 capacidad 12 usuario con edades entre 1 y 10 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Partes metálicas en acero galvanizado. Incluye túnel de gateo, banco de equilibrio y reunión, barra de braquiación, retrovisor y faro de espejo, volante de psicomotricidad fina, cabina de conductor, zona de reunión y juego colaborativo, ventanas y decoraciones temáticas grabadas. Dimensiones 4,24 x 1,52 x 1,23 m altura. Área de seguridad 26,1 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

vU09IM18	**u**	**Casita Planetarium**	**2.023,04**

Suministro y colocación de CASITA PLANETARIUM - R5017 capacidad 8 usuario con edades entre 0 y 10 años. Estructura de polietileno de alta densidad con decoración grabada. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Apta para usuarios en silla de ruedas. Aprendizaje bilingüe. Sopas de letras y Techo Planetarium-Observatorio. Dimensiones 1,5 x 1,2 x 1,42 m altura. Área de seguridad 16,95 m2 y altura de caída 0,35 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

DOS MIL VEINTITRÉS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IM19	**u**	**Casita de estimulación temprana**	**3.013,74**

Suministro y colocación de CASITA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA - R5023 capacidad 10 usuario con edades entre 0 y 10 años. Estructura de polietileno de alta densidad con decoración grabada. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Apta para usuarios en silla de ruedas. Aprendizaje bilingüe. Aprendizaje mediante juego de: Geometría, Psicomotricidad fina, Matemáticas, Lenguajes de integración (de signos y Braille), Naturaleza y Física. Tienda-ábaco con productos y precios. Medidor-jirafa, Reloj braille con lenguaje de signos, Juego giratorio "el tiempo", juego "adivina el color", Claraboya traslúcida, Barra deslizante formas geométricas, Espejo esférico y Disco giratorio "abre-cierra". Dimensiones 1,63 x 1,58 x 1,43 m altura. Área de seguridad 19,26 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

TRES MIL TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU09IM20	**u**	**Mesita pizarra con banquetas y sillones**	**1.694,11**

Suministro y colocación de MESITA PIZARRA CON BANQUETAS Y SILLONES - R5026 capacidad 4 usuario con edades entre 1 y 9 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta intensidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Decoración grabada en polietileno. Mesita con dos banquetas y dos sillones enfrentados. La mesita puede ser utilizada como pizarra. Dimensiones 1,55 x 1,4 x 0,57 m altura. Área de seguridad 16 m2 y altura de caída 0,49 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IM21	**u**	**Mesita Veleta**	**1.413,52**

Suministro y colocación de MESITA VELETA - R5028 capacidad 6 usuarios con edades entre 1 y 10 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en madera de Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Paneles de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Con dos bancos. Dimensiones 1,36 x 1,48 x 0,54 m altura. Área de seguridad 17,6 m2 y altura de caída 0,53 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09IM22	**u**	**Puente de equilibrio Veleta**	**1.683,56**

Suministro y colocación de PUENTE DE EQUILIBRIO VELETA - R5050 capacidad 3 usuarios con edades entre 2 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en madera de Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Pieza superior revestida de caucho antideslizante. Cuerdas de polipropileno con alma de acero. Partes metálicas de acero inoxidable, acero galvanizado y acero con pintura de poliéster termoendurecida. Dimensiones 1,89 x 0,86 x 1,04 m altura. Área de seguridad 16,95 m2 y altura de caída 0,32 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IM23	**u**	**Túnel de Gateo de estimulación temprana**	**2.327,53**

Suministro y colocación de TÚNEL DE GATEO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA - R5200 capacidad 6 usuarios con edades entre 0 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti, con decoración grabada. Policarbonato. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Túnel de gateo, espejo esférico, disco girador policromático, disco girador con espiral multicolor, ejercicio "momentos principales del día", barra con números y letras giratorias, barra con piezas geométricas giratorias y desplazables, mariposa deslizante, juego "El tiempo" y ventanas esféricas de colores. Dimensiones 1,51 x 1,02 x 1,14 m altura. Área de seguridad 34 m2 y altura de caída 0,11 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09IM24	**u**	**Braquiador de estimulación temprana**	**1.345,73**

Suministro y colocación de BRAQUIADOR DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA - R5201 capacidad 3 usuarios con edades entre 0 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti, partes metálicas en acero galvanizado y tornillería de acero inoxidable. Escalera de braquiación de 8 asas, medidor de altura "La Jirafa", juego "acierta el color" en inglés y panel con letras grabadas. Dimensiones 1,49 x 1,09 x 1,33 m altura. Área de seguridad 16,5m2 y altura de caída 1,04 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09IM25	**u**	**Barra de equilibrio de estimulación temprana**	**446,72**

Suministro y colocación de BARRA DE EQUILIBRIO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA - R5202 capacidad 3 usuarios con edades entre 0 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Pieza superior revestida de caucho antideslizante. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Mejora el equilibrio y la motricidad del tren inferior. Aumenta la coordinación óculo-pédica. Dimensiones 1,56 x 0,12 x 0,16 m altura. Área de seguridad 12,3 m2 y altura de caída 0,16 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IM26	**u**	**Rampa y escaleras para estimulación temprana**	**1.839,41**

Suministro y colocación de RAMPA Y ESCALERAS PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA - R5203 capacidad 8 usuarios con edades entre 0 y 6 años. 8 usuarios. Con certificación según norma europea EN 1176. Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Rampa y escaleras en polietileno revestido de caucho antideslizante. Policarbonato, partes metálicas en acero galvanizado y tornillería de acero inoxidable. Escalera, rampa inclinada y rampa cuna, sopa de letras en inglés, disco girador con espiral multicolor, juego imaginativo astronauta y alien, claraboyas transparentes y laberinto. Dimensiones 1,8 x 0,84 x 0,82 m altura. Área de seguridad 15,5 y altura de caída 0,3 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

vU09IM27	**u**	**Arenero a ras de suelo para estimulación temprana**	**764,26**

Suministro y colocación de ARENERO PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA - R5204 capacidad 4 usuarios con edades entre 0 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. pieza superior revestida de caucho antideslizante. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Desarrollo del sentido del tacto, coordinación motora y destreza manual. Piezas en las esquinas para utilizar como banquito. Dimensiones 1,74 x 1,97 x 0,18 m altura. Área de seguridad 18,75 m2 y altura de caída 0,18 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IM28	**u**	**Doble barra de equilibrio de estimulación temprana**	**710,65**

Suministro y colocación de DOBLE BARRA DE EQUILIBRIO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA - R5205, capacidad 6 usuarios con edades entre 0 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Pieza superior revestida de caucho antideslizante. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Mejora el equilibrio y la motricidad del tren inferior. Aumenta la coordinación óculo-pédica. Dimensiones 1,51 x 2,47 x 0,16 m altura. Área de seguridad 17,1 m2 y altura de caída 0,16 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

SETECIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU09IM29	**u**	**Casita 3D fantasia -Tragona**	**2.675,91**

Suministro y colocación de CASITA SPOOKY TRAGONA - R5056 capacidad 10 usuarios con edades entre 1 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Partes metálicas en acero galvanizado. Incluye ventanas, bancos y lateral con tienda. decoraciónes didácticas grabadas. Dimensiones 1,48 x 1,52 x 1,64 m altura. Área de seguridad 18 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

vU09IM30	**u**	**Túnel corto gateo**	**1.184,88**

Suministro y colocación de túnel SPOOKY PELUSA - R5220 capacidad 3 usuarios con edades entre 0 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Túnel de polietileno corrugado. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Estimula el gateo y la psicomotricidad. Dimensiones 1 x 0,39 x 0,9 m altura. Área de seguridad 11,65 m2 y altura de caída 0,06 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IM31	**u**	**ACCESORIO Luz y colores para estimulación temprana**	**1.083,00**
		Suministro y colocación de JUEGO DE LUZ Y COLORES PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA - R5210 capacidad 4 usuarios con edades entre 0 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Metacrilato. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Estimula el sentido de la vista. Conocimiento y comprensión de la luz y el color. Ejercita la psicomotricidad fina. Aprendizaje bilingüe. Dimensiones 0,85 x 0,08 x 0,85 m altura. Área de seguridad 10,0 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	
		MIL OCHENTA Y TRES EUROS	
vU09IM32	**u**	**ACCESORIO Texturas y formas para estimulación temprana**	**1.125,23**
		Suministro y colocación de ACCESORIO Texturas y formas para estimulación temprana. Aprendizaje bilingüe. Dimensiones 0,85 x 0,08 x 0,85 m altura. Área de seguridad 10,0 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	
		MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU09IM33	**m**	**Formación de perímetro arenero de obra**	**85,56**
		Formación de perímetro de arenero mediante bloques de hormigón 40x20x20 cm, de 1 m de profundidad, enfoscados con mortero de cemento por su cara superior e interior, bordes redondeados, incluso cimentación de apoyo de 40x40 con HA25 con mallazo 6x20x20 B500s	
		OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU09IM34	**u**	**Escalera de traviesas a:1,10 m**	**2.043,33**
		Suministro y montaje de juego Escalera traviesas a :1.1m, completamente terminado.	
		DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU09IM35	**u**	**Casita de juegos**	**2.296,69**
		Casita de juegos	
		DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IU		**MULTIJUEGOS**	
vU09IUP		**MULTIJUEGO POLIETILENO**	
vU09IUP001	**u**	**Multijuego mini de madera - con tobogán de polietileno y Puente**	**4.729,80**

Suministro y colocación de MULTIJUEGO VELETA PUENTE - R4223P capacidad 10 usuarios con edades entre 3 y 14 años. Dimensiones 4,99 x 0,84 x 3,06 m altura. Área de seguridad 28 m2 y altura de caída 1,29 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

.

CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

vU09IUP002	**u**	**Multiguego con tobogán de polietileno Spooky Jelly**	**44.861,52**

Suministro y colocación de SPOOKY JELLY - R4259P, para usuarios con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. tobogán de polietileno. Partes metálicas en acero galvanizado y acero con pintura de poliéster termoendurecido. Tornillería de acero inoxidable. Formado por sistema patentado de módulos hexagonales apilados. 1 torres. Incluye 5 monstruitos spooky, 1 claraboya de policarbonato, 2 paneles interactivos 1 de ellos para psicomotricidad fina, 2 rocódromos, 1 rampas rocódromo, 1 acceso, 1 plataforma y 1 tobogán. Dimensiones 2,15 x 3,14 x 2,79 m altura. Área de seguridad 52,8 m2 y altura de caída de 1,5 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09IUP003	**u**	**Multijuego con tobogán gruta de polietileno Ufo**	**13.128,12**

Suministro y colocación de MULTIJUEGO UFO - R4270U capacidad 15 usuarios con edad mayor de 3 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero con pintura de poliéster termoendurecida. Paneles de polietileno de alta densidad, de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti, con decoración grabada. Moderna estructura antivandálica formada por: 3 accesos para trepar, un acceso de red de propileno con alma de acero y tobogán de polietileno. Dimensiones 6,17 x 4,55 x 2,97 m altura. Área de seguridad 43 m2 y altura de caída 1,29 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

TRECE MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IUP004	u	La Ciudadela de polipropileno	27.914,00

Suministro y colocación de LA CIUDADELA - R4277P capacidad 30 usuarios de edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecido. Paneles de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Plataformas, rampas y puentes en polietileno revestido de caucho antideslizante. Redes de poliamida con alma de acero. Tornillería en acero inoxidable. Fortaleza medieval gigante de 4 torres de 4,15 m de altura, 2 toboganes y 9 juegos infantiles adicionales: Barra de bomberos, túnel gateador, rocódromos, accesos y puentes variados. Dimensiones 8,5 x 7,54 x 4,15 m altura. Área de seguridad 76,1 m2 y altura de caída 1,3 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS

vU09IUP005	u	Multijuego de Integración de madera, tobogán de polietileno - Parque de bomberos	30.055,10

Suministro y colocación de MULTIJUEGO PARQUE DE BOMBEROS - R4280P capacidad usuario 25 con edades entre 3 y 14 años. Juego de Integración. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Paneles de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti, con decoración grabada. Plataformas, rampas y puentes en polietileno revestido de caucho antideslizante. Tornillería de acero inoxidable. Rampa adaptada con diversos juegos: Juego imaginativo camión de bomberos, tres en raya, arenero, tubófono y campanólogo. Multijuego con dos torres y siete juegos: tobogán de polietileno red de trepa, rampa trepadora, rocódromo, escalera de trepa vertical, puente fijo con barandilla protectora y escalera con barandilla para unión con parte adaptada. Dimensiones 10,64 x 5,03 x 3,11 m altura. Área de seguridad 101 m2 y altura de caída 1,28 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

TREINTA MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IUP006	u	Multijuego de acero - A - con tobogán de polietileno - Tribox Minidelta	11.752,12

Suministro y colocación de TRIBOX MINIDELTA - R4285P 17 usuario de edades entre 1 y 9 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado y acabado con pintura de poliéster termoendurecida. Tableros en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Plataformas, rampas y puentes en polietileno revestido de caucho antideslizante. Redes de polipropileno con alma de acero. Tornillería de acero inoxidable. Multijuego con 3 torres triangulares con tejado, de 2,4 m de altura. Juegos adicionales: 2 toboganes de polietileno, puente colgante, puente de equilibrio con cuerda, rampa móvil, rampa en zig-zag, escalerilla de acceso y braqueador. Dimensiones 8,62 x 4,04 x 2,39 m altura. Área de seguridad 49,05 m2 y altura de caída 1 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

vU09IUP007	u	Multijuego de acero - B - con tobogán de polietileno - Tribox Delta	14.576,67

Suministro y colocación de TRIBOX DELTA - R4295P capacidad 18 usuarios con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado y acabado con pintura de poliéster termoendurecida. Tableros en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Plataformas, rampas y puentes en polietileno revestido de caucho antideslizante. Redes de poliamida con alma de acero. Tornillería de acero inoxidable. Multijuego con 3 torres triangulares con tejado, de alturas 3,7m, 3,4m y 2,4m. Juegos adicionales: puente de peldaños colgantes, puente de triángulos colgantes, dos toboganes de polietileno, escalerilla, rampa quebrada y barras de deslizamiento paralelas. Dimensiones 8,98 x 6,39 x 3,71 m altura. Área de seguridad 61,95 m2 y altura de caída 1,49m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IUP008	u	Multijuego de acero - C - con tobogán de polietileno Escalador	15.879,34

Suministro y colocación de TRIBOX ESCALADOR - R4296P capacidad 20 usuarios con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado y acabado con pintura de poliéster termoendurecida. Tableros en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Plataformas, rampas y puentes en polietileno revestido de caucho antideslizante. Redes de poliamida con alma de acero. Tornillería de acero inoxidable. Multijuego con 3 torres triangulares con tejado, de alturas 3,7 m y 3,4 m, una de ellas doble. Juegos adicionales: puente de peldaños colgantes, paso con rocódromo y red, barra de deslizamiento con barandilla, tobogán de polietileno, rampa, barra de bomberos, rampa quebrada, escalerilla y peldaños de acceso. Dimensiones 9,59 x 4,9 x 3,71 m altura. Área de seguridad 59,60 m2 y altura de caída 1,49 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU09IUP009	u	Multijuego de acero - D - con tobogán de polietileno Zig-Zag	29.496,41

Suministro y colocación de TRIBOX ZIG-ZAG - R4298P capacidad 30 usuarios con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado y acabado con pintura de poliéster termoendurecida. Tableros en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Plataformas, rampas y puentes en polietileno revestido de caucho antideslizante. Redes de poliamida con alma de acero. Tornillería de acero inoxidable. Multijuego con 4 torres triangulares con tejado, de alturas 3,7 m y 3,4 m y una torre especial de triángulos colgantes, de 3,4 m de altura. Juegos adicionales: puente de peldaños colgantes, puente de triángulos colgantes, paso con rocódromo y red, puente de cuerdas, girador inclinado, barra de bomberos, tobogán de polietileno, tobogán gruta, barra de deslizamiento con barandilla y rampa quebrada. Dimensiones 12,44 x 6,61 x 3,71 m altura. Área de seguridad 96,4 m2 y altura de caída 1,95 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IUP010	**u**	**Torre gigante Treehouse**	**38.551,79**

Suministro y colocación de TORRE GIGANTE "FIREHOUSE" - R4334 capacidad 30 usuarios con edades entre 1 y 14 años. Con certificación según norma europea EN-1176. Fabricado en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Estructura y partes metálicas en acero galvanizado, tornillería de acero inoxidable. Multijuego con temática parque de bomberos, Integra 1 tobogán gruta de 3,5 m de altura mínima de salida y 15 elementos de juego distribuidos por todo el conjunto (Barra de bomberos, escalera de bomberos, escalerilla de barras, rocódromo, claraboyas y zona de estimulación temprana con camión de bomberos y boca de riego interactivos, juego de túnel con fichas deslizantes para ejercitar la psicomotricidad fina). Dimensiones 7,49 x 5,73 x 7,02 m altura mínima. Área de seguridad 56,3 m2 y altura de caída 2,09 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09IUP011	**u**	**Torre gigante Yeti**	**44.924,86**

Suministro y colocación de TORRE GIGANTE "YETI" - R4336 para niños de edades entre 1 y 14 años. 22 usuarios. Con certificación según norma europea EN-1176. Fabricado en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Estructura y partes metálicas en acero galvanizado, tornillería de acero inoxidable. Multijuego con temática Yeti Gigante, Integra 2 toboganes gruta de alturas 2,5 m y 3,5 m de altura mínima de salida y 15 elementos de juego distribuidos por todo el conjunto (Escalerilla de barras, rocódromo, claraboyas, juegos interactivos repartidos por la torre y zona de estimulación temprana con túnel de gateo, banco de tertulia, sopa de letras, medidor de altura y fichas deslizantes para ejercitar la psicomotricidad fina). Dimensiones 7,92 x 5,41 x 6,57 m altura mínima. Área de seguridad 61,52 m2 y altura de caída 1,49 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IUP012	u	Big Turtle	29.928,47

Suministro y colocación de MULTIJUEGO BIG TURTLE R4352P capacidad 30 usuarios con edades entre 4 y 12 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecido. Paneles de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Plataformas y puentes en polietileno revestido de caucho antideslizante. Redes de poliamida con alma de acero. Tornillería en acero inoxidable. Multijuego gigante, tobogán de polietileno de 1,5 m, Barra de bomberos, bancos de tertulia, pasarela, rocódromos de acceso, gran plataforma de juego y mirador. Dimensiones 8,01 x 3,04 x 3,32 m altura. Área de seguridad 54,14 m2 y altura de caída 2,0 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Cimentación no incluida. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU09IUA MULTIJUEGO ACERO INOXIDABLE

vU09IMT01	u	Casita Ronder	10.712,29

Suministro e instalación de Multijuego modular para USUARIOS de 2 a 5 años. Con paneles de HPL; Postes de madera de pino torneado de Ø 70mm con forma superelíptica, 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida, fijados sobre el suelo a ± 70mm.; Pernos para el anclaje sobre suelo duro; Suelos de madera contrachapada de 21mm., tratada con película fenólica; Componentes de acero electrogalvanizados, con una capa de imprimación y otra de acabado con laca de poliéster en polvo; Juntas roscadas con sombrerete de protección. Torre con tejado a dos aguas, rampa, balcón, catalejos, tubos para hablar, paneles para gatear, panel de juego, juego de álgebra y tobogán de acero inoxidable con laterales de HPL. Dimensiones modulares en planta: 3,40mx2,80m. Espacio de seguridad requerido: 6,50mx6,40m. Altura máxima: 2,13 m. HIC: 0,59m. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Ronder. Marca HAGS o equivalente.

DIEZ MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IMT02	**u**	**Casita Cantoni**	**9.469,73**

Suministro e instalación de Multijuego modular para usuarios de 2 a 5 años. Con paneles de HPL . Postes de madera de pino torneado de Ø 70mm con forma superelíptica, 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida, fijados sobre el suelo a ± 70mm.; Raíles prefabricados de chapa de acero galvanizada para el anclaje enterrado o pernos para el anclaje sobre suelo duro; Suelos de madera contrachapada de 21 mm, tratada con película fenólica; Componentes de acero electrogalvanizados, con una capa de imprimación y otra de acabado con laca de poliéster en polvo; Juntas roscadas con sombrerete de protección. Torre con tejado a dos aguas, escala fija, casita, escondite, balcón, catalejo con panel de acero, tobogán, pared inclinada para trepar, juego de clasificación, juego de parejas, timón y mostrador. Dimensiones modulares en planta: 2,60mx3,50m. Espacio de seguridad requerido: 5,70mx7,00m. Altura máxima: 2,60 m. HIC: 0,96m. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Incluso montaje por Técnicos Modelo Cantoni. Marca HAGS o equivalente.

NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09IMT03	**u**	**Multijuego de madera Shadur - Integra- tobogán acero inoxidable**	**12.342,22**

Suministro e instalación de Multijuego modular para usuarios de 5 a 12 años. Postes redondos de madera de Ø110mm., 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida, fijados sobre el suelo a ± 70mm; Acero termogalvanizado con fundamentos prefabricados de hormigón para el anclaje enterrado o pernos para el anclaje sobre suelo duro; Suelos de pino cepillado; Componentes de acero; Juntas roscadas con sombrerete de protección. Tejado de HPL; 7 Escalas fijas, Escala colgante, aparato de gimnasia, barra de bomberos, cadena vertical con boya, 2 rocódromos, y tobogán de acero inoxidable. Dimensiones modulares en planta: 3,50mx4,20m. Espacio de seguridad requerido: 6,90mx8,30m. HIC: 2,30m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Shadur. Marca HAGS o equivalente.

DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IMT04	u	**Multijuego de madera Levander - con tobogán de acero inoxidable**	**43.907,65**

Suministro e instalación de Multijuego modular inclusivo para usuarios de 3 a 12 años. Con paneles de madera de pino; Postes redondos de madera de Ø110mm, con forma superelíptica, 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida, fijados sobre el suelo a ± 70mm; Anclaje sistema para enterrar o con pernos para el anclaje sobre suelo duro; Suelos de pino cepillado; Componentes de acero; Juntas roscadas con sombrerete de protección. Tobogán de acero inoxidable con laterales de HPL, Juego laberinto, Juego de letras, Hamaca de Red plana, Juego de Tres en raya, Periscopio, Juego de imágenes, Juego de clasificación, Escalera de fácil acceso Transfer Point adaptada para niños con discapacidades, Juego de cocinita.
Dimensiones modulares en planta: 6,20mx7,30m. Altura máxima: 3,44m.
Espacio de seguridad requerido: 9,90mx7,40m. Área de seguridad: 58m2. HIC: 1,20m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida.
Modelo Levander. Marca HAGS o equivalente.

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IMT05	u	Multijuego de madera Aureliu+Levander+Castillo- tobogán acero inoxidable	61.470,86

Suministro e instalación de Multijuego modular para usuarios de 3 a 12 años. Con paneles de HPL o de madera de pino; Postes de madera de pino torneado de Ø110mm y Ø 70mm con forma superelíptica, 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida, fijados sobre el suelo a ± 70mm.; Raíles prefabricados de chapa de acero galvanizada para el anclaje enterrado o pernos para el anclaje sobre suelo duro; Suelos de madera contrachapada de 21 mm, tratada con película fenólica; Componentes de acero electrogalvanizados, con una capa de imprimación y otra de acabado con laca de poliéster en polvo; Juntas roscadas con sombrerete de protección. Rampa, plataformas puente, hamaca de red plana, escalera de fácil acceso Transfer point, dos toboganes, mostradores, panel de juego “causa”, timón, periscopio, telescopio, balcón, cocinita, juego panel óptico, juego de álgebra, juego de parejas, juego de clasificación, juego de imágenes, juego consola laberinto, juego abecedario, panel para gatear y tubos para hablar. Dimensiones modulares en planta: 11,35mx8,55m. Espacio de seguridad requerido: 14,16x11,75m. Altura máxima: 3,40 m. HIC: 1,30m. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Levander + Kolla + Bexy, o equivalente de HAGS

SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IMT06	u	Multijuego de madera inclusivo Lever+Kolla+Beix - tobogán acero inoxidable	69.198,58

Suministro e instalación de Multijuego modular para usuarios de 3 a 12 años, con paneles de HPL o de madera de pino; Postes de madera de pino torneado de Ø110mm y Ø 70mm con forma superelíptica, 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida, fijados sobre el suelo a ± 70mm.; Raíles prefabricados de chapa de acero galvanizada para el anclaje enterrado o pernos para el anclaje sobre suelo duro; Suelos de madera contrachapada de 21 mm, tratada con película fenólica; Componentes de acero electrogalvanizados, con una capa de imprimación y otra de acabado con laca de poliéster en polvo; Juntas roscadas con sombrerete de protección. Rampa, plataformas puente, hamaca de red plana, escalera de fácil acceso Transfer point, dos toboganes, mostradores, panel de juego “causa”, timón, periscopio, telescopio, balcón, cocinita, juego panel óptico, juego de álgebra, juego de parejas, juego de clasificación, juego de imágenes, juego consola laberinto, juego abecedario, panel para gatear y tubos para hablar. Dimensiones modulares en planta: 11,35mx8,55m. Espacio de seguridad requerido: 14,16x11,75m. Altura máxima: 3,40 m. HIC: 1,30m. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. modelo Levander + Kolla + Bexy. Marca HAGS o equivalente.

SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IMT07	u	Multijuego de madera Pikoleto + Koppy - tobogán acero inoxidable	25.719,03

Suministro e instalación de Multijuego modular para usuarios de 3 a 5 años. Con paneles de HPL; Postes de madera de pino torneado de Ø 70mm con forma superelíptica, 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida, fijados sobre el suelo a ± 70mm.; Raíles prefabricados de chapa de acero galvanizada para el anclaje enterrado o pernos para el anclaje sobre suelo duro; Suelos y tejados de HPL; Componentes de acero electrogalvanizados, con una capa de imprimación y otra de acabado con laca de poliéster en polvo; Juntas roscadas con sombrerete de protección. Torres, dos con tejado a dos aguas, escala de red inclinada, escalas de redes verticales, pared inclinada para trepar, casita, escondite, balcón, dos toboganes, panel de juego "causa", mostrador, telescopio, timón, juego clasificación y juego álgebra. Dimensiones modulares en planta: 9,60mx4,05m. Espacio de seguridad requerido: 13,15mx8,00m. Altura máxima: 2,60 m. HIC: 1,80m. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. . Modelo Piketo + Koppy. Marca HAGS o equivalente.

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IMT08	u	Multijuego de madera Motorix F- tobogán acero inoxidable	32.232,70

Suministro e instalación de Multijuego modular para usuarios de 3 a 12 años. Con paneles de HPL o de madera de pino; Postes de madera de pino torneado de Ø110mm con forma superelíptica, 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida, fijados sobre el suelo a ± 70mm.; Raíles prefabricados de chapa de acero galvanizada para el anclaje enterrado o pernos para el anclaje sobre suelo duro; Suelos de madera contrachapada de 21 mm, tratada con película fenólica; Tejados de HPL; Componentes de acero electrogalvanizados, con una capa de imprimación y otra de acabado con laca de poliéster en polvo; Juntas roscadas con sombrerete de protección. Dos toboganes, escalas de red vertical, rocódromo inclinado de trepa y rocódromo vertical, puente de red, barras fijas de acceso, escala curva de acceso, banco, barra de bomberos, puente oscilante, mostrador, cocinita, y juego de parejas. Dimensiones modulares en planta: 8,70mx5,15m. Espacio de seguridad requerido: 11,70mx8,40m. Altura máxima: 3,75 m. HIC: 2,15m.
Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. . modelo Motorik F. Marca HAGS o equivalente.

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IMT09	u	Multijuego con CUBOS 3D - LEO 3.2	21.033,39

Suministro e instalación de juego infantil modular combinación inclusiva y de baja altura accesible para sillas de ruedas que permite a los usuarios de todas las edades y capacidades jugar juntos. El componente de la red de araña que une los 3 PlayCubes se convierte en un espacio de reunión para socializar y descansar.
Edades: Para usuarios de 2 a 12 años.
Dimensiones modulares: 4,40m x 3,55m x 1,45 m.
Espacio de seguridad requerido: 7,40 m x 6,55 m.
Altura crítica de caída (HIC): 0,75 m.
Área de seguridad: 36 m2
Peso: 445 Kg.
Módulos con forma de poliedro de 14 caras. (Cuboctaedro). Disponible en varios colores.

- Módulos fabricados en polietileno rotomoldeado, con partes metálicas.
- Trepador de acceso de tubo de acero galvanizado lacado al polvo de poliéster.
- Red de araña compuesta con cuerda de núcleo de acero revestida de nylon y área de asientos de FlexTread que también puede ser usado para saltar.
- Transferpoint de tubo de acero galvanizado lacado al polvo de poliéster y base de FlexTread.

Certificados: Dispone de certificación TÜV – EN 1176:2008. Anclado según instrucciones de fabricante.
Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. . Modelo PlayCubes Leo 3.2. Marca HAGS o equivalente.

VEINTIÚN MIL TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IMT10	**u**	**Multijuego con CUBOS 3D - PLAUCUBES 8.0 SLM**	**32.714,11**

Suministro e instalación de juego infantil modular, de piezas conectables entre sí, para usuarios de 5 a 12 años
Módulos con forma de poliedro de 14 caras. (Cuboctaedro). Disponible en varios colores.
Materiales: Fabricados en plástico moldeado por rotación, con partes metálicas.
Dimensiones modulares: 4,55m x 3,96m x 2,49m.
Espacio de seguridad requerido: 8,23m x 7,61m.
Altura crítica de caída (HIC): 2,49m.
Capacidad hasta 33 usuarios.
Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante.
Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. . Modelo Playcubes 7.0.
Marca HAGSo o equivalente.

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

vU09IMT11	**u**	**Multijuego-Activity centre**	**11.453,49**

Suministro e instalación de Multijuego-Activity centre, formado por postes de madera laminada de 95 x 95 mm, cuatro plataformas triangulares, una rueda de timón, un catalejo, un juego mapa del tesoro, una barra de acero galvanizado y cuatro paneles de juego; uno de mar, uno de abacus y dos ventanas. Anclado según instrucciones del fabricante.
Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados.
Obra civil no incluida. Marca LAPPSER o equivalente.

ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09IO	**TIROLINA**	
vU09IO01	**u**	**Accesorio tirolina Dino**	**2.055,67**

Accesorio Tirolina modelo Dino. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Marca HAGS o equivante.

DOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IO02	**u**	**Tirolina madera El Saltamontes**	**8.816,13**

Suministro y colocación de TIROLINA EL SALTAMONTES - R4320, para 1 usuarios de edades entre 6 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176 . Estructura de madera laminada y tratada en autoclave. Cuerda de 20 m de longitud total (recorrido útil 13m). Con torre de salida y tensión de cable regulable con sistema vandálico. Carro, polea y cadena fabricados en acero inoxidable. Tope amortiguado al final del recorrido para garantizar un frenado suave. Dimensiones 24,66 x 3,21 x 4,05 m altura. Área de seguridad 70,15 m2 y altura de caída 1,63 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

vU09IO03	**u**	**Tirolina La Jungla**	**9.045,43**

Suministro y colocación de TIROLINA LA JUNGLA - R4321 para 1 usuarios de edades entre 6 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado en caliente. Cuerda de 20 m de longitud total (recorrido útil 15m). Zona de salida elevada y tensión de cable regulable con sistema vandálico. Carro, polea y cadena fabricados en acero inoxidable. Tope amortiguado al final del recorrido para garantizar un frenado suave. Dimensiones 22,84 x 4,01 x 3,21 m altura. Área de seguridad 77,60 m² y altura de caída 1,2 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09IO04	**u**	**Tirolina doble La Jungla**	**18.576,83**

Suministro y colocación de TIROLINA DOBLE LA JUNGLA - R4322 para 2 usuarios de edades entre 6 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado en caliente. Cuerda de 20 m de longitud total (recorrido útil 15m). 2 usuarios. Zona de salida elevada y tensión de cable regulable con sistema vandálico. Carro, polea y cadena fabricados en acero inoxidable. Tope amortiguado al final del recorrido para garantizar un frenado suave. Dimensiones 22,84 x 6,02 x 3,21 m altura. Área de seguridad 117,80 m² y altura de caída 1,2 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IO05	**u**	**Tirolina triple La Jungla**	**27.482,11**

Suministro y colocación de TIROLINA TRIPLE LA JUNGLA - R4323 para 3 usuarios de edades entre 6 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado en caliente. Cuerda de 20 m de longitud total (recorrido útil 15m). Zona de salida elevada y tensión de cable regulable con sistema vandálico. Carro, polea y cadena fabricados en acero inoxidable. Tope amortiguado al final del recorrido para garantizar un frenado suave. Dimensiones 22,84 x 8,04 x 3,21 m altura. Área de seguridad 158,10 m² y altura de caída 1,2 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

vU09IO06	**u**	**Tirolina para todos**	**20.153,98**

Suministro y colocación de TIROLINA PARA TODOS - R4324 para 2 usuarios de edades entre 6 y 14. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado en caliente. Cuerda de 20 m de longitud total (recorrido útil 10,5m). Zona de salida elevada y tensión de cable regulable con sistema vandálico. Asiento nido de integración. Carro, polea y cadena fabricados en acero inoxidable. Tope amortiguado al final del recorrido para garantizar un frenado suave. Dimensiones 22,64 x 3,81 x 3,22 m altura. Área de seguridad 99,60 m² y altura de caída 0,91 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU09IV VALLADO Y CARTELES INFANTILES

vU09IV01	**u**	**Vallado infantil - A - Veleta**	**185,37**

Suministro y colocación de metro lineal de VALLA INFANTIL VELETA - R3532 Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Lamas en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti de 19mm de espesor. Tolerancia ±18cm. Módulos de 2 metros. Dimensiones 2 x 0,13 x 0,74 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU09IV02 **u** **Vallado infantil - B -** **211,76**

Suministro y colocación de metro lineal de VALLADO INFANTIL - R3533 Estructura de acero con pintura de poliéster termoendurecida. Tolerancia ±18cm. Módulos de 2 metros. Dimensiones 2 x 0,16 x 1,245 m altura. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09IV03 **u** **Vallado infantil - C - Tribox** **235,51**

Suministro y colocación de VALLA TRIBOX - R3538 Estructura de acero galvanizado. Lamas en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti, mezcladas de 12 y 19mm de espesor. Tolerancia ±18cm. Módulos de 2 metros. Dimensiones 2 x 0,14 x 0,75 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

vU09IV04 **u** **Puerta Valla - A - Veleta** **264,54**

Suministro y colocación de PUERTA DE VALLA INFANTIL VELETA - R3532P Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Lamas en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti de 19mm de espesor. Dimensiones 1 x 0,13 x 0,65m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IV05	**u**	**Puerta Valla - B y C - Tribox**	**454,57**
		Suministro y colocación de PUERTA DE VALLA INFANTIL TRIBOX - R3538P. Estructura de acero galvanizado. Lamas en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti, mezcladas de 12 y 19mm de espesor. Dimensiones 0,99 x 0,14 x 0,66 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU09IV06	**u**	**Cartel área infantil - A - Veleta**	**550,63**
		Suministro y colocación de CARTEL VELETA - R3611. Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE 172001 IN. Fabricado en madera de Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Partes metálicas de acero inoxidable, acero galvanizado y acero con pintura de poliéster termoendurecida. Dimensiones 0,87 x 0,11 x 1,68 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	
		QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU09IV07	**u**	**Cartel área Infantil - B - Juga**	**772,33**
		Suministro y colocación de CARTEL ÁREA INFANTIL JUGA - R3615 . Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE 172001 IN. Fabricado en acero recubierto con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Dimensiones 1,16 x 0,06 x 1,66 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	
		SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IP		**COLUMPIOS**	
vU09IP01	**u**	**Columpio de acero con dos asiento estandar -Tribox**	**2.591,46**

Suministro y colocación de COLUMPIO TRIBOX - R4110 , para usuarios con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. 2 Asientos planos de seguridad, en caucho amortiguador de impactos con alma interior de aluminio y cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,47 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,55 m2 y altura de caída 1,3 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09IP02 **u** **Columpios de acero con dos asientos cuna -Tribox** **3.224,88**

Suministro y colocación de COLUMPIOTRIBOX CON ASIENTOS CUNA - R4110C para usuarios con edades entre 1 y 3 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. 2 Asientos de seguridad para bebés con cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,47 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,55 m2 y altura de caída 1,3 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IP03	**u**	**Columpio de acero con dos asientos mixto estandar- cuna -Tribox**	**2.908,17**

Suministro y colocación de COLUMPIO TRIBOX MIXTO - R4110M para usuarios con edades entre 1 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento plano de seguridad, en caucho amortiguador de impactos con alma interior de aluminio y asiento de seguridad para bebés. Cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,47 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,55 m2 y altura de caída 1,3 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

DOS MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

vU09IP04	**u**	**Columpio de acero con dos asientos mixto estandar - de Integración -Tribox**	**3.657,71**

Suministro y colocación de COLUMPIO TRIBOX DE INTEGRACIÓN MIXTO - R4110MD para usuarios con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento plano en caucho amortiguador de impactos con alma interior de aluminio. Asiento para niños con discapacidad en polietileno, fabricado por rotomoldeo, con arnés abatible y rígido. Cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,47 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,55 m2 y altura de caída 1,41 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IP05	**u**	**Columpio de acero con asiento circular gran dimensión-nido -Tribox**	**3.488,80**

Suministro y colocación de COLUMPIO NIDO TRIBOX - R4112 para 4 usuarios con edades entre 1 y 14. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento nido de integración y cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,29 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,2m2 y altura de caída 1,38 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

vU09IP06	**u**	**Columpio de madera Spooky Patoso con dos asientos estandar**	**2.992,62**

Suministro y colocación de COLUMPIO SPOOKY PATOSO - R4150 para 2 usuarios con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. 2 Asientos planos de seguridad, en caucho amortiguador de impactos con alma interior de aluminio y cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,47 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,55 m2 y altura de caída 1,3 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IP07	**u**	**Columpio de madera Spooky Patoso con asientos cuna**	**3.626,04**

Suministro y colocación de COLUMPIOTRIBOX SPOOKY PATOSO CON ASIENTOS CUNA - R4150C para 2 usuarios con edades entre 1 y 3 años. Certificación norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. 2 Asientos de seguridad para bebés con cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,47 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,55 m2 y altura de caída 1,3 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

vU09IP08	**u**	**Columpio de madera Spooky Patoso con asientos mixtos estandar-cuna**	**3.309,33**

Suministro y colocación de COLUMPIO SPOOKY PATOSO - R4150M para 2 usuarios con edades entre 1 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento plano de seguridad, en caucho amortiguador de impactos con alma interior de aluminio y asiento de seguridad para bebés. Cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,47 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,55 m2 y altura de caída 1,3 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IP10	**u**	**Columpio de madera Spooky Patoso con asientos mixtos cuna - integración**	**4.375,59**

Suministro y colocación de COLUMPIO SPOOKY PATOSO DE INTEGRACIÓN MIXTO CON ASIENTO CUNA - R4150MCD para 2 usuarios con edades entre 1 y 12 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento de seguridad para bebés. Asiento para niños con discapacidad en polietileno, fabricado por rotomoldeo, con arnés abatible y rígido. Cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,47 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,55 m2 y altura de caída 1,41 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

.

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09IP11	**u**	**Columpio de madera Spooky Patoso con asientos mixtos estandar - integración**	**4.058,88**

Suministro y colocación de COLUMPIO SPOOKY PATOSO DE INTEGRACIÓN MIXTO - R4150MD para 2 usuarios con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento plano en caucho amortiguador de impactos con alma interior de aluminio. Asiento para niños con discapacidad en polietileno, fabricado por rotomoldeo, con arnés abatible y rígido. Cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,47 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,55 m2 y altura de caída 1,41 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IP12	**u**	**Columpio Spooky Patoso asiento circular de grandes dimensiones**	**14.193,60**

Suministro y colocación de COLUMPIO NIDO SPOOKY PATOSO - R4152, 4 suarios de edades entre 1 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento nido de integración y cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,29 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,2m2 y altura de caída 1,38 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

vU09IP13	**u**	**Asiento doble simultaneo para adulto y bebe**	**971,67**

Suministro y colocación de COLUMPIO NIDO SPOOKY PATOSO R4152 o equivalente de Industrias Agapito, para niños de edades entre 1 y 14 años. 4 usuarios. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento nido de integración y cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,29 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,2m2 y altura de caída 1,38 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Cimentación no incluida. Transporte no incluido.

NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IP14	**u**	**Columpio triple - Viper**	**14.543,65**

Suministro e instalación de juego infantil columpio horizontal de cuerda, para usuarios a partir de 5 a 12 años;
- Arcos de acero termogalvanizado y lacado al polvo de 88,9 mm. de diámetro y 4 mm. de espesor
- Cadenas de acero termogalvanizado
- Cuerda de nylon trenzado.
- Anclaje mediante excavación y hormigonado “in situ”.
Dimensiones modulares en planta: 8,09mx2,84m.
Espacio de seguridad requerido: 11,30mx3,00m.
Altura: 3,62m.
HIC: 1,50 m.
Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. . Modelo Viper. Marca HAGS o equivalente.

CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU09IP15	**u**	**Columpio Giratorio - Titan**	**15.382,64**

Suministro e instalación de Columpio Giratorio, para usuarios de 5 a 12 años. Con poste central en tubo de acero termogalvanizado. Brazos en tubo electrogalvanizado, con tratamiento de imprimación y lacado al polvo. Requiere 5 Asientos: 1 Asiento especial de integración modelo Mirage apto para niños con discapacidad, 2 Asientos Pendel, 1 Asiento Rep y 1 Asiento T-Sits. Articulaciones de acero inoxidable. Cadenas de eslabones cortos de 5mm. Acero termogalvanizado. Fijación de cadena con casquillos de poliamida. Argolla de acero inoxidable. Dimensiones modulares: Ø 3,77 m. Espacio de seguridad requerido: Ø 11,90 m. HIC: 1,50m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU09IP16	**u**	**Columpio doble asient plano y neumático**	**1.734,73**

Suministro y montaje de columpio doble Lappset 137414M+216+217 o equivalente, completamente terminado.

MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IP17	**u**	**Columpio doble (1 plano + 1 inclusivo). Mobipark**	**2.174,82**

Suministro e instalación de columpio de Mobipark, modelo Ref. JOC-20-3 o similar, con características mínimas: Columpio con un asiento plano y un asiento inclusivo. Postes tipo tijeras fabricadas en madera laminada de pino de Suecia tratada en autoclave, sección 95x95 mm. Barra transversal de tubo acero inoxidable de Ø76x2 mm. Paneles de reforzamiento en HDPE (Polietileno de alta densidad) de 19 mm, tipo Play Tech, resistente a los grafiti, de fácil limpieza y con protección UV. Asiento plano de seguridad: con placa de inserción de aluminio, revestido de caucho amortiguador. Asiento inclusivo de seguridad con arnés de polietileno resistente a los UV. Cuerdas armadas con alma de acero y multifilamentos de PP (polipropileno). Cadenas de eslabón corto DIN766 con Ø6mm. Tornillería en acero galvanizado, oculta mediante tapones de nylon. Instalación mediante casquillos de acero galvanizado en caliente. Dimensiones totales del conjunto (largo x ancho x altura): 3,69x2,01x2,28 m.

N° de usuarios: 2. Edad recomendada de uso: + 3 años. Altura de caída: 130 cm. Zona de seguridad requerida: 7x5 m. (Se puede reducir a 6x5 m en caso de utilizar pavimento de seguridad sintético.)

Certificado de producto según la nueva versión de la norma UNE-EN 1176:2018 por certificadora acreditada para producto por ENAC.

DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IP18	u	**Columpio doble (2 asientos planos). Mobipark**	2.087,10

Suministro e instalación de columpio de Mobipark, modelo Ref. JOC-20D_ALU o similar, con características mínimas: Columpio con dos asientos. Postes estructurales tipo tijeras fabricados en aluminio EN-AW6063 con acabado anodizado, sección 95x95 mm. Barra transversal de tubo acero inoxidable de Ø76x2 mm. Paneles en HDPE (Polietileno de alta densidad) de 19 mm, tipo Play Tech, resistente a los grafiti, de fácil limpieza y con protección UV. Asientos planos de seguridad: con placa de inserción de aluminio, revestido de caucho amortiguador. Cadenas de eslabón corto DIN766 con Ø6 mm. Tornillería en acero galvanizado, oculta mediante tapones de nylon. Instalación mediante casquillos de acero galvanizado en caliente. Dimensiones totales del conjunto (largo x ancho x altura): 3,69x2,01x2,28 m. N° de usuarios: 2. Edad recomendada de uso: + 3 años. Altura de caída: 130 cm. Zona de seguridad requerida: 7x5 m. (Se puede reducir a 6 m x 5 m en caso de utilizar pavimento de seguridad sintético.)

Certificado de producto según la nueva versión de la norma UNE-EN 1176:2018 por certificadora acreditada para producto por ENAC.

DOS MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

vU09IP19	u	**Columpio h=2.00 2plaza gama est**	943,32

Suministro e instalación de tobogán de 2 plazas y 2.00m de altura de gama estándar para niños de entre 6 y 12 años fabricado con tubo de acero galvanizado en caliente y cadenas y rodamientos de acero inoxidable, fijado mecánicamente sobre dado/s de hormigón, incluso elementos de fijación, totalmente montado conforme a la UNE EN-1176.

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IP20	**u**	**Pórtico para un columpio**	**1.592,64**
		Suministro e instalación de Pórtico -137412M para alojar un columpio, formado por un travesaño horizontal fabricado en hierro electro-galvanizado y cuatro postes de madera. La unión de los postes al travesaño superior se realiza mediante unas piezas de acero galvanizado La superficie total del área de seguridad es de: 14 m2. La altura máxima de caída es de: 1200 mm. Las dimensiones totales del elemento son: 2640 mm. de largo, 2300 mm. de alto y 1400 mm. de ancho. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente	
		MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU09IP21	**u**	**Portico para dos columpio**	**1.489,18**
		Suministro e instalación de Pórtico 137414M para dos columpio, formado de cuatro postes de madera laminada de 95 x 95 mm y una viga de hierro electrogalvanizado. Incluye rodamientos autolubricantes. Las bases son de acero galvanizado en caliente y se componen de un tubo de 700 mm. de longitud y 60 mm. de diámetro. Dimensiones: ancho 3150, largo 7390 y alto 2700 mm. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.	
		MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
vU09IP22	**u**	**Columpio Nido Pajaro**	**4.367,02**
		Suministro e instalación de Pórtico con Columpio Nido Pajaro -137417M, formado de cuatro postes de 95 x 95 mm y una viga y una viga de hierro electrogalvanizado. Incluye rodamientos autolubricantes. Las bases son de acero galvanizado en caliente y se componen de un tubo de 700 mm. de longitud y 60 mm. de diámetro. Dimensiones: ancho 3150, largo 8100 y alto 2900 mm. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.	
		CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IP23	**u**	**Pórtico asiento inclusivo - Finno**	**5.540,96**

Suminitro e instalación de pórtico de madera 137419M, con asiento - Finno, oscilante tipo cesta incluido. La cubierta de membrana amortiguadora del asiento con estructura de acero está rematada con una cuerda resistente a la intemperie y con protección UV que se enrolla firmemente sobre la estructura. La cesta del asiento está fabricada con cuerda reforzada con acero de alta calidad. El asiento tiene cuerdas de soporte adicionales a ambos lados del asiento, Dimensiones 3910mm de largo x 1730mm de ancho. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.

CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09IP24	**u**	**Pentacolumpio**	**14.065,46**

Suministro e instalación de Pórtico de columpio en forma pentagonal con capacidad para 6 asientos . Formado por cinco travesaños horizontales y cinco postes fabricados en hierro electro-galvanizado. La unión de los postes al travesaño superior se realiza mediante unas piezas de acero galvanizado. La superficie total del área de seguridad es de 46 m2. La altura máxima de caída es de: 1300 mm.
Las dimensiones totales del elemento son: 5570 mm. de largo, 5850 mm. de ancho y 2320 mm. de alto. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.

CATORCE MIL SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09IA		**CARRUSEL**	
vU09IA01	**u**	**Carrusel Los Arcos**	**3.377,13**

Suministro y colocación de CARRUSEL LOS ARCOS - R4501, 9 usuarios de edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero recubierto con pintura de poliéster termoendurecida. Plataforma de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti, revestida de caucho antideslizante. Asientos con asa en polietileno de alta densidad. Dimensiones Ø1,5 x 0,72 m altura. Área de seguridad 24 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IA02	**u**	**Carrusel Volador**	**3.408,80**

Suministro y colocación de CARRUSEL VOLADOR - R4502 9 usuarios de edades entre 3 y 14 años. Certificación norma europea EN 1176. Fabricado en acero decapado recubierto de poliéster termoendurecido. Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Suelo y asientos revestidos de caucho antideslizante. Con asientos y respaldo. Dimensiones Ø1,5 x 0,79 m altura. Área de seguridad 24 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

vU09IA03	**u**	**Carrusel La Peonza**	**1.932,28**

Suministro y colocación de CARRUSEL LA PEONZA - R4504 2 usuarios de edades entre 3 y 14 años. Certificación norma europea EN 1176. Estructura de acero decapado recubierto con pintura de poliéster termoendurecida. Plataforma de polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti, revestida de caucho antideslizante. Carrusel oscilante de dimensiones Ø0,84 x 1,31 m altura. Área de seguridad 18,4 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

vU09IA04	**u**	**Cuenco giratorio**	**1.582,44**

Suministro y colocación de CARRUSEL BOWL - R4505 3 usuarios de edades entre 3 y 14 años. Certificación norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado. Juego de giro e inclinación, apto para niños con móvilidad reducida. Dimensiones Ø0,69 x 0,58 m altura. Área de seguridad 10,75 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IA05	**u**	**Carrusel a ras de suelo- A - integra**	**7.465,20**

Suministro y colocación de CARRUSEL PARA TODOS - R4507 9 usuarios (1 con silla de ruedas) de edades entre 3 y 14 años. Certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado y acero recubierto con pintura de poliéster termoendurecida. Plataforma de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti, revestida de caucho antideslizante. Asientos con asa en polietileno de alta densidad. Dimensiones Ø2,11 x 0,85 m altura. Área de seguridad 29,2 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

vU09IA06	**u**	**Carrusel a ras de suelo- B - integra**	**13.809,96**

Suministro e instalación de Carrusel inclusivo para usuarios de 5 a 12 años, adaptado para silla de ruedas. Dimensiones: Forma octogonal de 2,04 por lado. Espacio de seguridad requerido: 6,00m x 6,00 m. HIC: 1m.
• Suelo de aluminio estampado
• Asideros de tubo de acero electrogalvanizado con tratamiento de imprimación y lacado al polvo.
• Asientos de espuma microporosa de poliuretano;
• Anclaje mediante excavación y hormigonado “in situ”.
Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Spinmee. Marca HAGS o equivalente.

TRECE MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IA07	**u**	**Carrusel Orbit**	**8.320,32**

Suministro e instalación de Carrousel inclinado en su eje vertical, para usuarios de 5 a 12 años.
Funcionamiento: El empuje se realiza mediante la acción de giro de los niños sobre el disco superior. Asiento en forma de anillo.
- Cuerpo/bastidor de acero galvanizado y lacado al polvo.
- Asideros y anillo de asiento de polietileno rotomoldeado.
- Anclaje mediante pernos de expansión sobre suelo duro o para hormigonado in situ.
Dimensiones: Ø1,80m. Espacio de seguridad requerido: Ø 5,85m. HIC: <1m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Orbit. Marca HAGS o equivalente.

OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09IA08	**u**	**Carrusel-Vaivén "Polka"**	**7.160,08**

Suministro e instalación de Carrusel-Vaivén - 010264, de madera laminada con cuatro asientos en forma de arco recubierta de poliuretano de superficie blanda. Las partes metálicas están fabricadas de aluminio y acero inoxidable galvanizado. Dimensiones: ancho 1360, largo 1360 y alto 955 mm. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.

SIETE MIL CIENTO SESENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

vU09IA09	**u**	**Carrusel-Lodinae**	**4.002,49**

Suministro e instalación de Carrusel -137003M, fabricado en acero galvanizado, compuesto de una sola pieza de contrachapado, sobre una plataforma giratoria de Ø 1200 mm. La superficie total del área de impacto es de: 21.2 m². La altura máxima de caída es de 1000 mm. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.

CUATRO MIL DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09IA10	**u**	**Vaso giratorio-Franchute**	**2.340,81**
		Suministro e instalación de Vaso giratorio -220034, fabricado en material termoplástico (Polipropileno) sujeto a un tubo el cual permite el movimiento circular en 360 grados de izquierda a derecha y viceversa. Dimensiones: ancho 3560, largo 3560 y alto 1870 mm. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.	
		DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU09P		**PROTECTORES**	
vU09P01	**m**	**Barandilla doble pletina**	**62,04**
		Barandilla con montantes de doble pletina 60.8 mm rodapié mediante pletina inferior 100.8 mm y doble pasamanos inoxidable mate de Ø 40.4 mm unido mediante pletina de 40x80x6 mm, incluso imprimación y anclajes a fábrica, terminada	
		SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU09P02	**m**	**Barandilla hrz s/travñ pasam 100mm**	**163,28**
		Barandilla de 90cm de altura realizada con balaustres metálicos horizontales de diámetro-espesor 35x3mm, separados entre sí 5cm, con pasamanos de 100x40x2mm, travesaño inferior de 50x20x1.5mm, balaustres de anclaje de diámetro 35x2.5mm y patillas de anclaje separadas 1.00m.	
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
vU09P03	**u**	**Protección rejilla metálica**	**16,71**
		Suministro e instalación de rejilla metálica para la protección de árboles de 200cm de altura mínima realizada con perfiles huecos de acero y entrepaño de montantes cuadrados de 30x30mm cada 12cm.	
		DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU09P04	**u**	**Protector impacto contenedor**	**115,80**
		Suministro e instalación de protector de impacto para contenedor formado por perfiles tubulares de acero galvanizado 750x750mm, totalmente instalado.	
		CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
vU09P05	**u**	**Reparación rejilla en protección de tronco de árbol**	**19,31**
		Reparación de rejilla metálica para la protección de árboles, de cualquier modelo y altura, incluso anclaje sobre base de hormigón, totalmente colocada	
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09P06	m²	Barrera acustica 36dB de 2m de altura y 3 m de separación entre postes, hasta 50 kg/m² sobrecarga de viento	110,36

Barrera acústica de 2 m de altura, 3 m de separación entre postes, prevista para soportar hasta 50 kg/m² de sobrecarga máxima debida a la acción del viento, realizada con paneles machihembrados de sectorización de acero con un aislamiento a ruido aéreo de 36 dB según UNE-EN 1793-2 de 80 mm de espesor y 1150 mm de anchura, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al fuego EI 90 según UNE-EN 1366-1, formados por dos paramentos de chapa de acero estándar, revestida por su cara exterior con una capa de poliéster de 25 micras de espesor, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de 55 kg/m³ de densidad media, instalados por encaje y deslizamiento sobre postes de perfil laminado en caliente, soldados a placas de anclaje con pernos, fijadas a zapatas de cimentación de hormigón HA-25/B/20/IIa y acero corrugado. El precio no incluye la excavación.

CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09P07	m²	Barrera acustica 37dB de 2m de altura y 3 m de separación entre postes, hasta 50 kg/m² sobrecarga de viento	118,48

Barrera acústica de 2 m de altura, 3 m de separación entre postes, prevista para soportar hasta 50 kg/m² de sobrecarga máxima debida a la acción del viento, realizada con paneles machihembrados de sectorización de acero con un aislamiento a ruido aéreo de 36 dB según UNE-EN 1793-2 de 80 mm de espesor y 1150 mm de anchura, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al fuego EI 90 según UNE-EN 1366-1, formados por dos paramentos de chapa de acero estándar, revestida por su cara exterior con una capa de poliéster de 25 micras de espesor, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de 55 kg/m³ de densidad media, instalados por encaje y deslizamiento sobre postes de perfil laminado en caliente, soldados a placas de anclaje con pernos, fijadas a zapatas de cimentación de hormigón HA-25/B/20/IIa y acero corrugado. El precio no incluye la excavación.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09P08	m²	Barrera acústica 36dB de 4 m de altura, 3 m de separación entre postes, hasta 75 kg/m² sobrecarga de viento	133,14

Barrera acústica de 4 m de altura, 3 m de separación entre postes, prevista para soportar hasta 75 kg/m² de sobrecarga máxima debida a la acción del viento, realizada con paneles machihembrados de sectorización de acero con un aislamiento a ruido aéreo de 37 dB según UNE-EN 1793-2 de 100 mm de espesor y 1150 mm de anchura, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-1, formados por dos paramentos de chapa de acero estándar, revestida por su cara exterior con una capa de poliéster de 25 micras de espesor, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de 55 kg/m³ de densidad media, remates y accesorios, instalados por encaje y deslizamiento sobre postes de perfil laminado en caliente, soldados a placas de anclaje con pernos, fijadas a zapatas de cimentación de hormigón HA-25/B/20/IIa y acero corrugado. Incluso alambre de atar, corte y doblado de las barras corrugadas de acero, taladro central de las placas, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, mortero sin retracción para retacado de placas y despuntes.
Incluye: Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la armadura. Sujeción de la armadura. Vertido y compactación del hormigón. Replanteo y marcado de los ejes de las placas de anclaje. Colocación y fijación provisional de las placas de anclaje. Aplomado y nivelación de las placas de anclaje. Curado del hormigón. Replanteo y marcado de los ejes de los postes. Colocación y fijación provisional de los postes. Aplomado y nivelación de los postes. Ejecución de las uniones del poste. Instalación de los paneles por encaje y deslizamiento sobre los postes ya nivelados. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección vertical, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección vertical, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09P09	m²	Barrera acústica 37dB de 4 m de altura, 3 m de separación entre postes, hasta 75 kg/m² sobrecarga de viento	141,22

Barrera acústica de 4 m de altura, 3 m de separación entre postes, prevista para soportar hasta 75 kg/m² de sobrecarga máxima debida a la acción del viento, realizada con paneles machihembrados de sectorización de acero con un aislamiento a ruido aéreo de 37 dB según UNE-EN 1793-2 de 100 mm de espesor y 1150 mm de anchura, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-1, formados por dos paramentos de chapa de acero estándar, revestida por su cara exterior con una capa de poliéster de 25 micras de espesor, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de 55 kg/m³ de densidad media, remates y accesorios, instalados por encaje y deslizamiento sobre postes de perfil laminado en caliente, soldados a placas de anclaje con pernos, fijadas a zapatas de cimentación de hormigón HA-25/B/20/IIa y acero corrugado. Incluso alambre de atar, corte y doblado de las barras corrugadas de acero, taladro central de las placas, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, mortero sin retracción para retacado de placas y despuntes.
Incluye: Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la armadura. Sujeción de la armadura. Vertido y compactación del hormigón. Replanteo y marcado de los ejes de las placas de anclaje. Colocación y fijación provisional de las placas de anclaje. Aplomado y nivelación de las placas de anclaje. Curado del hormigón. Replanteo y marcado de los ejes de los postes. Colocación y fijación provisional de los postes. Aplomado y nivelación de los postes. Ejecución de las uniones del poste. Instalación de los paneles por encaje y deslizamiento sobre los postes ya nivelados. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección vertical, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección vertical, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

vU09U CUBRICIONES

vU09U01 **m²** **Cubrición Sáhara** **434,10**

Suministro y colocación de m² de CUBRICIÓN TEXTIL SÁHARA R3870 . Estructura y tensores de acero galvanizado. Cable de acero y tornillería en acero inoxidable. Dimensiones adaptadas a cada proyecto con una altura máxima de 6 m. Tejido para cubiertas arquitectónicas de calidad profesional para estructuras tensionadas. 100% libre de plomo y ftalato. Fabricado para bloquear hasta un 98,8 % de los rayos UV. 2 opciones textites a elegir:

MICROPERFORADA: Fabricada a partir de monofilamentos HDPE estabilizados contra UV e hilos de cinta (295 g/m²), Resistencia a tension (URDIMBRE 920N - TRAMA 1640N) Norma AS 2001.2.3.1 y Resistencia desgarre (URDIMBRE 227N - TRAMA 121N) Norma AS 2001.2.3.2

IMPERMEABLE Fabricada en poliéster y acabados en barniz fluorado soldable (780 g/m²), Resistencia a tension (URDIMBRE 350N - TRAMA 350N) Norma EN iso 1421 y Resistencia desgarre (URDIMBRE 45 daN - TRAMA 40 daN) DIN 53.363

Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Cimentación no incluida. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

vU09U02 **m²** **Cubrición Arabia** **434,10**

Suministro y colocación de m² de CUBRICIÓN TEXTIL SÁHARA R3870 o equivalente de Industrias Agapito. Estructura y tensores de acero galvanizado. Cable de acero y tornillería en acero inoxidable. Dimensiones adaptadas a cada proyecto con una altura máxima de 6 m. Tejido para cubiertas arquitectónicas de calidad profesional para estructuras tensionadas. 100% libre de plomo y ftalato. Fabricado para bloquear hasta un 98,8 % de los rayos UV. 2 opciones textites a elegir:
MICROPERFORADA: Fabricada a partir de monofilamentos HDPE estabilizados contra UV e hilos de cinta (295 g/m²), Resistencia a tension (URDIMBRE 920N - TRAMA 1640N) Norma AS 2001.2.3.1 y Resistencia desgarre (URDIMBRE 227N - TRAMA 121N) Norma AS 2001.2.3.2
IMPERMEABLE Fabricada en poliéster y acabados en barniz fluorado soldable (780 g/m²), Resistencia a tension (URDIMBRE 350N - TRAMA 350N) Norma EN iso 1421 y Resistencia desgarre (URDIMBRE 45 daN - TRAMA 40 daN) DIN 53.363
Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Cimentación no incluida. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.
.

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09U03	m²	Cubrición Gobi	495,48

Suministro y colocación de m² de CUBRICIÓN TEXTIL GOBI R3874. Estructura y tensores de acero galvanizado. Cable de acero y tornillería en acero inoxidable. Dimensiones adaptadas a cada proyecto con una altura máxima de 6 m. Tejido para cubiertas arquitectónicas de calidad profesional para estructuras tensionadas. 100% libre de plomo y falato. Fabricado para bloquear hasta un 98,8 % de los rayos UV. 2 opciones textiles a elegir:
MICROPERFORADA: Fabricada a partir de monofilamentos HDPE estabilizados contra UV e hilos de cinta (295 g/m²), Resistencia a tensión (URDIMBRE 920N - TRAMA 1640N) Norma AS 2001.2.3.1 y Resistencia desgarre (URDIMBRE 227N - TRAMA 121N) Norma AS 2001.2.3.2
IMPERMEABLE Fabricada en poliéster y acabados en barniz fluorado soldable (780 g/m²), Resistencia a tensión (URDIMBRE 350N - TRAMA 350N) Norma EN ISO 1421 y Resistencia desgarre (URDIMBRE 45 daN - TRAMA 40 daN) DIN 53.363
Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Cimentación no incluida. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU09U04	m²	Cubrición Kalahari	495,48

Suministro y colocación de m² de CUBRICIÓN TEXTIL KALAHARI R3876 Estructura y tensores de acero galvanizado. Cable de acero y tornillería en acero inoxidable. Dimensiones adaptadas a cada proyecto con una altura máxima de 6 m. Tejido para cubiertas arquitectónicas de calidad profesional para estructuras tensionadas. 100% libre de plomo y ftalato. Fabricado para bloquear hasta un 98,8 % de los rayos UV. 2 opciones textiles a elegir:
MICROPERFORADA: Fabricada a partir de monofilamentos HDPE estabilizados contra UV e hilos de cinta (295 g/m²), Resistencia a tensión (URDIMBRE 920N - TRAMA 1640N) Norma AS 2001.2.3.1 y Resistencia desgarre (URDIMBRE 227N - TRAMA 121N) Norma AS 2001.2.3.2
IMPERMEABLE Fabricada en poliéster y acabados en barniz fluorado soldable (780 g/m²), Resistencia a tensión (URDIMBRE 350N - TRAMA 350N) Norma EN ISO 1421 y Resistencia desgarre (URDIMBRE 45 daN - TRAMA 40 daN) DIN 53.363
Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Cimentación no incluida. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09U05	**u**	**Cubrición Pergola de madera**	**5.906,36**

Suministro de Pérgola de madera compuesto por 3 módulos unidos. Postes redondos de madera de Ø110mm, con 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida, que se fijarán, para no tener contacto directo con el suelo mediante pies de acero galvanizado. Travesaños cilíndricos de madera de Ø 110mm. y techo de listones. Toda la madera es de pino nórdica y tratada en autoclave. Anclaje mediante pies prefabricados para enterrar. Dimensiones: 6,10x2,40. altura 2,40m. Peso 580 Kg. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Pérgola 3 Piezas Barkbrown. Marca HAGS o equivalente.

CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09S SOPORTES DE BICICLETAS

vU09S10	**u**	**Módulo de aparcapatinetes acero pintado enganches 5 plazas**	**158,83**

Suministro de aparcapatinetes para patinetes eléctricos de acero pintado de medidas 933x670, con placas de anclaje al pavimento. Acabado pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster especial para exteriores, con color personalizable). Con pinzas giratorias de enganche para los patinetes. Parking para un máximo de 5 patinetes.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09S09	**u**	**Estructura para aparcamiento de bicicletas 2 alturas 16 plazas**	**3.794,78**

Suministro de estructura para aparcamiento de bicicletas de doble altura en 1 módulo sencillo de 16 plazas, de acero galvanizado y aluminio, color de asa y carcasa RAL 3000, con sistema de anclaje y antivuelco, configuración modular, con sistema neumático para subir y bajar el raíl superior, con sistema de bloqueo integrado, con elemento de amarre extra para candar cuadro, incluso anclajes y medios auxiliares

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09S08	**u**	**Aparcabicis 1 plaza - Cycle Rack Rosenlund**	**354,88**

Suministro e instalación de aparcabicicletas de 1 plaza (Disponible en color: rojo, verde, azul, negro y galvanizado). Estructura de acero galvanizado y lacado al polvo de poliéster en las opciones de color. Anclaje sobre suelo duro mediante pernos de expansión. Dimensiones: 0,53x32m y 0,88m. de altura. Peso 17,16Kg. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Cycle Rack Rosenlund. Marca HAGS o equivalente.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU09S07	**u**	**Aparcabicis 4 plazas - Auriga**	**302,09**

Suministro e instalación de aparcabicicletas de 4 plazas. Estructura de acero galvanizado y lacado al polvo de poliéster. (opciones disponibles en acabado galvazado sin lacar y con 5 plazas). Dimensiones: 2x0,14m. Altura 0,55m. Separación entre aparcamientos de 0,50m. Peso 11,50Kg. Anclaje mediante excavación y hormigonado "in situ". Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Auriga. Marca HAGS o equivalente.

TRESCIENTOS DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

vU09S06	**u**	**Conjunto 3 aparcabicicletas recto**	**782,27**

Soportes aparcabicicletas tipo U invertida de estructura tubo de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro, fijados al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimentadas. Altura total 700 mm. Ancho 700 mm incluso colocación, anclajes y tornillería

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

vU09S04	**u**	**Aparcabicis - Pilona Ecobike**	**265,18**

Suministro y colocación de APARCABICIS-PILONA ECOBIKE R3811R . Estructura de acero galvanizado. Dimensiones 0,21 x 0,11 x 0,83 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09S03	**u**	**Aparcabicis individual 1-2 plaza/s**	**138,50**
		Suministro y colocación de APARCABICIS INDIVIDUAL R3804. Estructura de acero galvanizado. Posibilidad de distintas configuraciones. Dimensiones 0,75 x 0,05 x 0,75 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU09S02	**u**	**Aparcabicis de pared**	**836,50**
		Suministro y colocación de APARCABICIS DE PARED R3803. Estructura de acero galvanizado. Capacidad para 10 bicicletas. Dimensiones 3 x 0,25 x 0,62 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	
		OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU09S01	**u**	**Aparcabicis valla**	**546,19**
		Suministro y colocación de APARCABICIS R3800 . Estructura de acero galvanizado. Útil por ambos lados. Capacidad para 7-14 bicicletas. Dimensiones 2,52 x 0,26 x 0,31 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	
		QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
Uv09S05	**u**	**Aparcapatinetes**	**350,05**
		Suministro y colocación de APARCAPATINETES R3815. Estructura de acero galvanizado. Capacidad para hasta 7 aparcapatinetes. Dimensiones 2,00 x 0,24 x 0,55 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
MOB.202	**u**	**Pletina de distribución**	**5,39**
		Pletina de distribución en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.	
		CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
MOB.201	**u**	**Pie**	**70,14**
		Pie en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.	
		SETENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
MOB.200	**u**	**Raíl inferior bajo**	**91,73**
		Raíl inferior bajo en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.	
		NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
MOB.199	**u**	**Raíl inferior alto**	**102,53**
		Raíl inferior alto en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.	
		CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CÉNTIMOS
MOB.198	**u**	**Tensor trasero**	**72,31**
		Tensor trasero en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.	
			SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
MOB.197	**u**	**Tensor delantero**	**41,01**
		Tensor delantero en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.	
			CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
MOB.196	**u**	**Pata**	**124,10**
		Pata en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.	
			CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
MOB.195	**u**	**Soporte brazo superior bajo**	**91,73**
		Soporte brazo superior bajo en en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.	
			NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
MOB.194	**u**	**Soporte brazo superior alto**	**113,31**
		Soporte brazo superior alto en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.	
			CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
MOB.193	**u**	**Viga central**	**176,99**
		Viga central en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.	
			CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
MOB.192	**u**	**Amarre extra de seguridad**	**14,03**
		Amarre extra de seguridad en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.	
			CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
MOB.191	**u**	**Rueda de guía de eje ø10x71,5 mm**	**5,02**
		Rueda de guía de eje Ø10x71,5 en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.	
			CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
MOB.190	**u**	**Rueda de guía ø37x21,15 mm**	**1,68**
		Rueda de guía Ø37x21,15 mm en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.	
			UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
MOB.189	**u**	**Tapa final de rail**	**1,68**
		Tapa final de raíl, 87,8x82,8x37 mm, RAL 9005 en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.	
			UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
MOB.188	**u**	**Rail en v superior alto**	**199,65**
		Raíl en V superior alto de aluminio y acero galvanizado 1889x285x450 mm, incluso rueda delantera de agarre y asa en RAL 3000 en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.	
			CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MOB.187	**u**	**Rail en v superior bajo**	**188,86**

Raíl en V superior bajo de aluminio y acero galvanizado 1679x285x450 mm, incluso rueda delantera de agarre y asa en RAL 3000 en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MOB.186	**u**	**Tope trasero de rail**	**1,68**

Tope de raíl de poliuretano RAL 9005 34x37x7,5 mm en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.

UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU09R MARQUESINAS - BUS

MOB.096	**u**	**Marquesina IRIS con banco y 1 lateral**	**11.256,35**

Suministro de marquesina con banco y 1 lateral IRIS, medidas totales (largo x ancho x alto) 4000x1980x2750 mm, fabricada en acero inoxidable AISI-304 pulido brillante, con banco y 1 lateral. Tejado de acero inoxidable con estructura tubular y panel de policarbonato de 8 mm, con tres pilares de 60x80mm, soporte para su fijación atornillado en los perfiles laterales donde se monta el cerramiento con cristal laminado de seguridad. Entregado en kit con accesorios e instrucciones de montaje. Anclaje recomendado: empotramiento en el suelo. Transporte no incluido. Marca BENITO o equivalente.

La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

MOB.098	**u**	**Marquesina STIL con banco sin laterales**	**9.117,11**

Suministro de marquesina con banco sin laterales STIL, medidas totales (largo x ancho x alto) 4000x2696x2020 mm, fabricada en acero inoxidable AISI-304 pulido brillante, con banco sin laterales. Panel tejado (inyectado poliuretano galvanizado y prelacado) con tres pilares de 80x80mm, soporte para su fijación con escuadras y perfiles horizontales para cerramiento con cristal laminado de seguridad. Entregado en kit con accesorios e instrucciones de montaje. Anclaje recomendado: empotramiento en el suelo. Transporte no incluido. Marca BENITO o equivalente.

La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
MOB.099	**u**	**Marquesina STIL con banco y 1 lateral**	**10.473,06**

Suministro de marquesina con banco y 1 lateral STIL, medidas totales (largo x ancho x alto) 4000x2696x2020 mm, fabricada en acero inoxidable AISI-304 pulido brillante, con banco y 1 lateral. Panel tejado (inyectado poliuretano galvanizado y prelacado) con tres pilares de 80x80mm, soporte para su fijación con escuadras y perfiles horizontales para cerramiento con cristal laminado de seguridad. Entregado en kit con accesorios e instrucciones de montaje. Anclaje recomendado: empotramiento en el suelo. Transporte no incluido. Marca BENITO o equivalente.

La empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

MOB.100	**u**	**Marquesina STIL con banco y 2 laterales**	**12.233,18**

Suministro de marquesina con banco y 2 laterales STIL, medidas totales (largo x ancho x alto) 4000x2696x2020 mm, fabricada en acero inoxidable AISI-304 pulido brillante, con banco y 2 laterales. Panel tejado (inyectado poliuretano galvanizado y prelacado) con tres pilares de 80x80mm, soporte para su fijación con escuadras y perfiles horizontales para cerramiento con cristal laminado de seguridad. Entregado en kit con accesorios e instrucciones de montaje. Anclaje recomendado: empotramiento en el suelo. Transporte no incluido. Marca BENITO o equivalente.

La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

MOB.097	**u**	**Marquesina IRIS con banco y 2 laterales**	**12.546,27**

Suministro de marquesina con banco y 2 laterales IRIS, medidas totales (largo x ancho x alto) 4000x1980x2750 mm, fabricada en acero inoxidable AISI-304 pulido brillante, con banco y 2 laterales. Tejado de acero inoxidable con estructura tubular y panel de policarbonato de 8 mm, con tres pilares de 60x80mm, soporte para su fijación atornillado en los perfiles laterales donde se monta el cerramiento con cristal laminado de seguridad. Entregado en kit con accesorios e instrucciones de montaje. Anclaje recomendado: empotramiento en el suelo. Transporte no incluido. Marca BENITO o equivalente.

La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU10		**FUENTES ORNAMENTALES**	
vU10T		**TUBERÍAS DE ACERO**	
vU10P		**PIEZAS VARIAS**	
vU10P01	**u**	**Grifo pulsador fuente beber**	**44,85**
		Suministro e instalación de grifo pulsador para fuente de beber, en latón	
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU10P02	**u**	**Tobera latón abanico**	**75,12**
		Tobera de latón, en forma de abanico, con latiguillo de plomo, de 1 1/2" a 2" de diámetro. Instalada.	
		SETENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU10P03	**u**	**Tobera latón pulveriz. Ø8 mm**	**45,46**
		Tobera de latón para pulverización 8 mm ø.	
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU10P04	**u**	**Tobera latón pulveriz. Ø15 mm**	**78,32**
		Tobera de latón para pulverización 15 mm ø.	
		SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU10V		**VÁLVULAS**	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11		**SERVICIOS NO MUNICIPALES**	
vU11T		**DISTRIBUCIÓN DE TELEFONÍA**	
vU11T44	**m**	**Tendido fibra óptica**	**1,73**
		Tendido de cable de fibra óptica de cualquier capacidad en conducto de 40 mm existente	
		UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU11T43	**u**	**Tapa y cerco arqueta tipo m**	**66,24**
		Suministro y colocación de tapa y cerco de arqueta tipo M, según normas de Telefónica.	
		SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
vU11T42	**u**	**Tapa y cerco arqueta tipo h**	**348,41**
		Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo H, fabricada en chapa estriada y galvanizada en caliente y pintada según normas de Telefónica.	
		TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU11T41	**u**	**Tapa y cerco arqueta tipo d**	**500,62**
		Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo D, fabricada en chapa estriada galvanizada en caliente y pintada según normas de Telefónica.	
		QUINIENTOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU11T40	**m**	**Subconductos PEAD 40mm**	**10,33**
		Suministro e instalación de tres subconductos PEAD 40mm en conducto de 125mm.	
		DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU11T39	**u**	**Rejilla de fundición**	**24,63**
		Suministro y colocación de rejilla de fundición según normas de Telefónica.	
		VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU11T38	**m**	**Prisma canalización 8 cond H<=1.30m**	**63,78**
		Prisma canalización 8 conductos H<=1.30m	
		SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU11T37	**m**	**Prisma canalización 6 cond H<=1.30m PE corrugado**	**41,03**
		Prisma de canalización 6 conductos H<=1,30 m PE tubo corrugado	
		CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11T36	m	Prisma canalización 6 cond H<=1.30m	55,75
		Prisma canalización 6 conductos H<=1.30m	
			CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU11T35	m	Prisma canalización 4 cond H<=1.05m PE corrugado	29,44
		Prisma de canalización 4 conductos H<=1,05 m PE tubo corrugado	
			VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU11T34	m	Prisma canalización 4 cond H<=1.05m	44,78
		Prisma canalización 4 conductos H<=1.05m	
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU11T33	m	Prisma canalización 2 cond H<=0.9m PE corrugado	23,79
		Prisma de canalización 2 conductos H<=0,9 m PE tubo corrugado	
			VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU11T32	m	Prisma canalización 2 cond H<0.9m	36,86
		Prisma canalización 2 conductos H<0.9m	
			TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU11T31	m	Prisma canalización 16 cond H<=1.30m	93,02
		Prisma canalización 16 conductos H<=1.30m	
			NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU11T30	m	Prisma canalización 1 cond H<=0.9m PE corrugado	21,92
		Prisma de canalización 1 conducto H<=0,9 m PE tubo corrugado	
			VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU11T29	m	Prisma canalización 1 cond H<=0.9m	32,98
		Prisma canalización 1 conducto H=<0.9m	
			TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU11T28	m	Perforación muro hasta 70cm i/fosa ataque	101,10
		Perforación de muro de edificio hasta 70cm de grosor incluyendo apertura de fosa de ataque	
			CIENTO UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11T27	m	Perforación horizontal	266,60
		Perforación horizontal dirigida con camisa de PEAD de 315mm de diámetro y 16 Atm. Incluye subconductado de la camisa, apertura de fosas de ataque y recepción, aporte de agua y bentonita, retirada de lodos, transporte de maquinaria y demás elementos auxiliares	
		DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
vU11T26	m	Mandrilado y limp canal. existente mmec	0,71
		Mandrilado y limpieza de canalización existente por medios mecánicos incluyendo cuba en caso de ser necesario	
		CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU11T25	m	Empalme fibra óptica caja exist	6,36
		Empalme de fibra óptica en caja existente	
		SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU11T24	m	Empalme fibra optica 16 fusiones	658,74
		Empalme de fibra óptica 16 fusiones	
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU11T23	m	Canalización telefónica tritubo pe ø40 mm	9,54
		Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por conducto tritubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora.	
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU11T22	m	Canalización telefónica tetratubo pe ø40 mm	11,32
		Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por conducto tetratubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora.	
		ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU11T21	m	Canalización telefónica 1/ø63 tb pvc	6,61
		Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por 1 tubo/s rígido/s de PVC de 63 mm de diámetro nominal, incluso separadores de conductos cada 70 cm y cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora.	
		SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11T20	**m**	**Canalización telefónica 1/ø110 tb pvc**	**9,36**
		Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por 1 tubo/s rígido/s de PVC de 110 mm de diámetro nominal, incluso separadores de conductos cada 70 cm y cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora.	
		NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU11T19	**m**	**Canalización Telef. Tritubo hormigón**	**24,11**
		Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,61 m para 1 conducto tritubo de 40 mm de diámetro interior cada uno, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior, incluso tritubo, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).	
		VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
vU11T18	**m**	**Canalización Telef. Tetratubo hormigón**	**21,37**
		Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,61 m para 1 conducto tetratubo de 40 mm de diámetro interior cada uno, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm de recubrimiento superior e inferior, incluso tetratubo, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).	
		VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU11T17	**m**	**Canalización 6x125mm 0.4x1m**	**64,74**
		Canalización de hasta 6 conductos de 125mm bajo cualquier pavimento 0,40x1m incluyendo reposición de pavimento	
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU11T16	**m**	**Canalización 6/12x125mm 0.6x1m**	**97,97**
		Canalización de 6-12 conductos de 125mm bajo cualquier pavimento 0,60x1m incluyendo reposición de pavimento	
		NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU11T15	**u**	**Cámara serie R tipo GBR**	**4.759,97**
		Cámara serie R tipo GBR	
		CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU11T14	**u**	**Cámara serie R resto**	**6.285,56**
		Cámara serie R resto tipos	
		SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU11T13	**u**	**Cámara serie P tipo ABP (2,20)**	**6.200,69**
		Cámara serie P tipo ABP (2,20)	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			SEIS MIL DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU11T12	**u**	**Cámara serie P resto (2,20)**	**8.675,37**
		Cámara serie P resto tipos	
			OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU11T11	**u**	**Cámara registro pref. G-brf-c**	**7.390,00**
		Cámara de registro prefabricada tipo G-BRF-C, de dimensiones exteriores 4,22x2,15x2,6 m, colocada a una profundidad de 3,60 m, formada por hormigón armado, con dos ventanas para entrada de conductos, tres regletas, dos ganchos de tiro y embocadura de 80 cm, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I y embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.	
			SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS
vU11T10	**u**	**Cámara registro pref. G-abpf-c**	**14.983,33**
		Cámara de registro prefabricada tipo G-ABPF-C, de dimensiones exteriores 4,46x2,10x2,9 m, colocada a una profundidad de 3,30 m, formada por hormigón armado, con dos ventanas para entrada de conductos, seis regletas y cuatro ganchos de tiro, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.	
			CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
vU11T09	**u**	**Arqueta tipo M**	**187,91**
		Arqueta tipo M	
			CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vU11T08	**u**	**Arqueta tipo H**	**563,04**
		Arqueta tipo H	
			QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU11T07	**u**	**Arqueta tipo D**	**813,51**
		Arqueta tipo D	
			OCHOCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
vU11T06	**u**	**Arqueta Telef. Prefab. Tipo hf-iii c/tapa**	**747,81**
		Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m, con ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2 y embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.	
			SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11T05	**u**	**Arqueta Telef. Prefab. Tipo df-iii c/tapa**	**1.094,08**
		Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m, con ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.	
		MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
vU11T04	**u**	**Arqueta prefabricada tipo m**	**271,64**
		Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo M según normas de Telefónica.	
		DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU11T03	**u**	**Arqueta "in situ" tipo DM**	**594,09**
		Arqueta "in situ" tipo DM	
		QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
vU11T02	**u**	**Arqueta 1x1x1m**	**601,37**
		Arqueta de 1x1x1m en cualquier tipo de pavimento incluyendo suministro e instalación de tapa y marco fundición UNE-EN 124 D400	
		SEISCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU11T01	**u**	**Arqueta 0.8x0.8x1m**	**436,14**
		Arqueta de 0,8x0,8x1m en cualquier tipo de pavimento incluyendo suministro e instalación de tapa y marco fundición UNE-EN 124 D400	
		CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU08DI01	**ud**	**Desvio/Desplazamiento red urbana suministro telefonía.**	**942,93**
		Desvío de la red urbana suministradora de telefonía, prisma en base 2, mediante el desplazamiento de 15/20 ml., en zona afectada por la implantación de las Islas de contenedores soterrados en diferentes localizaciones, considerando el levantado y desmontaje previo de la red existente en el tramo afectado, incluso suministro e instalación de canalizaciones, tuberías y conducciones enterradas, líneas, arquetas de registro y conexión, acometidas, accesorios y complementos, documentación necesaria, limpieza y retirada con transporte de restos a vertedero considerando la pp. de gestión de residuos y canon de vertido. Totalmente terminado con comprobación del correcto funcionamiento, bajo supervisión y coordinación por personal cualificado de la compañía suministradora. A justificar el coste.	
		NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11E		**DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA**	
vU11E90	**u**	**Zócalo ampliación de salida b.t. 400 a.**	**196,58**
		Zócalo ampliación de salida Baja Tensión, de 400 A. instalado.	
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU11E89	**m**	**Tubería verde 110mm une 50086**	**3,38**
		Suministro e instalación de tubería verde de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086 de 110 mm. de diámetro, sin incluir excavación y relleno de zanja.	
		TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU11E88	**m**	**Tubería roja 160 mm une 50086**	**6,09**
		Suministro e instalación de tubería roja de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086 de 160 mm. de diámetro, sin incluir excavación y relleno de zanja.	
		SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
vU11E87	**u**	**Torre metálica tubular**	**1.074,91**
		Suministro y montaje de torre metálica tubular de acero galvanizado hasta de 11 m. de altura y 250 kg de esfuerzo en punta (UNESA RU 6707 A), de una sola pieza instalada (sin cimentación).	
		MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU11E86	**u**	**Torre metálica de celosía c.2000**	**1.537,00**
		Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 14 m. de altura y 2000 kilos de esfuerzo en punta (UNESA RU 6704) para líneas de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada, excluida obra civil.	
		MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS	
vU11E85	**u**	**Sum. Y colocación cerco y tapa tipo m2t2**	**195,28**
		Reconstrucción y reparación de arqueta existente de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso levantado, reposición y enfoscado de la fábrica de ladrillo, reposición de cerco y tapa de fundición, incluido transporte y canon de RCD a gestor autorizado, completamente terminada.	
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
vU11E84	**u**	**Soporte de seccionadores**	**202,59**
		Suministro y montaje de soporte de seccionadores (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre columna existente.	
		DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU11E83	**u**	**Soporte autoválvula**	**222,96**
		Suministro y montaje de soporte de autoválvulas (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre columna existe.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU11E82	**u**	**Seccionadores unipol. Tipo XS**	**1.068,40**
		Suministro e instalación de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente, tipo XS totalmente instalados.	
		MIL SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
vU11E81	**u**	**Seccionadores unipol. Tipo SXS**	**1.107,30**
		Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente tipo SXS, totalmente instalados.	
		MIL CIENTO SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU11E80	**u**	**Seccionadores unipo. 630 a**	**956,61**
		Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente de 630 A totalmente instalados.	
		NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU11E79	**u**	**Rótula R16P**	**11,83**
		Suministro y montaje de rótula para aisladores de suspensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).	
		ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU11E78	**u**	**Red de tierra para neutro**	**522,71**
		Suministro e instalación de red de tierras para neutro de transformadores constituida por conductor unipolar de cobre 0,6/1 KV 1 X 95 mm2, de sección incluyendo caja de seccionamiento de tierras y picas de acero cobrizado de 14,6 mm. 0 y 2 m. de longitud, totalmente instalada.	
		QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU11E77	**u**	**Red de tierra para herrajes**	**622,86**
		Suministro e instalación de red de tierras para herrajes constituida por conductor unipolar de cobre 0,6/1 KV de 1 X 95 mm2, de sección o cable desnudo LA-56 uniendo todas las partes metálicas de la instalación, incluyendo caja de seccionamiento de tierras y picas de acero cobrizado de 14,6 mm 0 y 2 m. de longitud, totalmente instalada.	
		SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU11E76	**u**	**R.T.M.BOT.TER. Unipolar 150/240 interior**	**5,24**
		Recogida, transporte y montaje de Botella terminal unipolar de interior para conductor de 150/240 mm2.	
		CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11E75	u	R.T.M.AMP. cuadro baja tensión 4 salidas	131,35
		Recogida, transporte y montaje de Ampliación de Cuadro de Baja Tensión para cuatro salidas.	
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU11E74	u	R.T.M. zóc. amp. de salida a B.T. 400 A.	64,17
		Recogida, transporte y montaje de zócalo ampliación salida B.T. 400 A.	
		SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU11E73	u	R.T.M. tub. ver. UNE 50086R 160 mm. (TIRA 6 ...	1,39
		Recogida, transporte y montaje de tubería roja de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086R de 160 mm. de diámetro. (6 ml)	
		UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU11E72	u	R.T.M. tub. ver. UNE 50086R 125 mm (TIRA 6 ...	1,39
		Recogida, transporte y montaje de tubería verde de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086R de 125 mm. de diámetro. (6 ml)	
		UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU11E71	u	R.T.M. torre metálica tubular	505,78
		Recogida, transporte y montaje de torre metálica tubular de acero galvanizado hasta de 11 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, según normas de la Compañía Eléctrica.	
		QUINIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU11E70	u	R.T.M. torre metálica celosía C.2000/14	728,34
		Recogida, transporte y montaje de torre metálica de celosía de 14 m. de altura y 2000 kilos de esfuerzo en punta para líneas de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.	
		SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU11E69	u	R.T.M. soporte seccionadores instalado	133,87
		Recogida, transporte y montaje de soporte de seccionadores totalmente instalado sobre columna existente.	
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU11E68	u	R.T.M. soporte de autoválvulas instalado	133,87
		Recogida, transporte y montaje de soporte de autoválvulas totalmente instalado sobre columna existente.	
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11E67	u	R.T.M. rótula R 16 P	3,81
		Recogida, transporte y montaje de rótula mod. R 16 P, para aisladores de suspensión, según normas de la Compañía Eléctrica.	
		TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU11E66	u	R.T.M. puente de M.T. con bornas enchufables	116,28
		Recogida, transporte y montaje de puentes de M.T. con bornas enchufables.	
		CIENTO DIECISÉIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
vU11E65	u	R.T.M. poste de madera creosotada 10 m.	74,84
		Recogida, transporte y montaje de poste de madera creosotada de 10 m. para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.	
		SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU11E64	u	R.T.M. material antiescalo instalado	107,38
		Recogida, transporte y montaje de materiales antiescalo, según normas de la Compañía Eléctrica.	
		CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU11E63	u	R.T.M. horquilla bola HBU 16/16	1,98
		Recogida, transporte y montaje de horquilla de bola HBU 16/16, según normas de la Compañía Eléctrica.	
		UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU11E62	u	R.T.M. grapa amarre GA-1	1,85
		Recogida, transporte y montaje de grapa de amarre mod. GA-1, para aisladores de suspensión, según normas de la Compañía Eléctrica.	
		UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU11E61	u	R.T.M. empalme unipolar 1x150/240-12/20kV	5,24
		Recogida, transporte y montaje de empalme unipolar para conductor de 150/240 mm2.	
		CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
vU11E60	u	R.T.M. empalme mixto seco p3p de 150/240mm2	5,24
		Recogida, transporte y montaje de empalme mixto para conductor de 150/240 mm2.	
		CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
vU11E59	u	R.T.M. cuadro de contadores m.t.	131,35
		Recogida, transporte y montaje de Cuadro de contadores M.T.	
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11E58	u	**R.T.M. cuadro de baja tensión 4 salidas**	131,35
		Recogida, transporte y montaje de Cuadro de Baja Tensión para cuatro salidas.	
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU11E57	u	**R.T.M. cruceta A.2500, instalada**	163,80
		Recogida, transporte y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m. de longitud, instalada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.	
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
vU11E56	u	**R.T.M. cortacircuitos expulsión 24 kV**	40,06
		Recogida, transporte y montaje de cortacicuito expulsión de 24 kV, según normas de la Compañía Eléctrica.	
		CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
vU11E55	u	**R.T.M. conjunto de seccionadores XS**	187,07
		Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares instalados sobre columna existente tipo Xs.	
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
vU11E54	u	**R.T.M. conjunto de seccionadores SXS**	187,07
		Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares instalados sobre columna existente tipo SXS.	
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
vU11E53	u	**R.T.M. conjunto de seccionadores 630 A**	187,07
		Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares instalados sobre columna existente de 630 A.	
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
vU11E52	u	**R.T.M. conjunto de piezas amarre poste M/H**	24,17
		Recogida, transporte y montaje de conjunto de piezas amarre de poste M/H, para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.	
		VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU11E51	u	**R.T.M. conjunto de autoválvulas**	187,07
		Recogida, transporte y montaje de conjunto de autoválvulas.	
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
vU11E50	u	**R.T.M. celda protección**	197,91
		Recogida, transporte y montaje de celda de protección.	
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		CÉNTIMOS	
vU11E49	**u**	**R.T.M. celda línea**	**197,91**
		Recogida, transporte y montaje de celda de línea.	
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU11E48	**u**	**R.T.M. celda de seccionamiento**	**197,91**
		Recogida, transporte y montaje de celda de seccionamiento.	
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU11E47	**u**	**R.T.M. celda de reflexión motorizada**	**197,91**
		Recogida, transporte y montaje de celda de reflexión motorizada.	
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU11E46	**u**	**R.T.M. celda de ref. mot. con det. de paso falta**	**197,91**
		Recogida, transporte y montaje de celda de reflexión motorizada con detector de paso de falta.	
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU11E45	**u**	**R.T.M. celda de media**	**295,23**
		Recogida, transporte y montaje de celda de medida.	
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU11E44	**u**	**R.T.M. cable desnudo Al. AC-LA 56**	**1,27**
		Recogida, transporte y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero LA 56 para líneas aéreas de M.T., según normas de la Compañía Eléctrica.	
		UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
vU11E43	**u**	**R.T.M. bot. ter. unipolar 150/240 exterior**	**97,61**
		Recogida, transporte y montaje de botella terminal unipolar de exterior para conductor de 150/240 mm2.	
		NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU11E42	**u**	**R.T.M. borna enchufable 150/240-12/20kV**	**5,24**
		Recogida, transporte y montaje de Borna enchufable de interior para conductor de 150/240 mm2.	
		CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
vU11E41	**u**	**R.T.M. aislador susp. U70BS**	**5,14**
		Recogida, transporte y montaje de aislador mod. U70BS, de vidrio templado de un solo plato para suspensión de lineas de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.	
		CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11E40	u	**Poste madera creosotada 10 m**	296,29
		Poste de madera creosotada 10 m. Instalado.	
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
vU11E39	u	**Montaje MINISUB**	125,80
		Recogida, transporte y montaje de C.T. prefabricado subterráneo de 400 kVA. completo aportado por la Compañía Eléctrica.	
		CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
vU11E38	u	**Montaje CTC. 30**	127,39
		Recogida, transporte y montaje de CTC.30 C/CB2S/3 de superficie, aportado por la Compañía Eléctrica.	
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU11E37	u	**Montaje C.T. MINIBLOC**	127,39
		Recogida, transporte y montaje de C.T. MINIBLOC mod.MINIBLOC(MBE)2l+1p400k, aportado por la Compañía Eléctrica.	
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU11E36	u	**Montaje C.T. M.B.**	127,39
		Recogida, transporte y montaje de C.T. mod.MB-2L+1P-400kVA, aportado por la Compañía Eléctrica.	
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU11E35	u	**Materiales de seguridad**	318,69
		Suministro y colocación de materiales de seguridad compuesto por juego de guantes de 24 KV, banqueta aislante de 24 KV placas de: hombre fulminado, primeros auxilios, reglamento de instrucciones y extintor de CO2 de 5 Kgs. totalmente instalados.	
		TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU11E34	u	**Material antiescalo inst.**	358,11
		Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo para torres de Media Tensión, partiendo de la base y hasta 2 m. de altura según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.	
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
vU11E33	u	**Mat. paso línea aérea a subterránea**	430,51
		Suministro y montaje de conjunto de materiales para paso de línea aérea de MT a subterráneo, incluso tubo de acero de 4", fijaciones para cable y pequeño material, totalmente instalado.	
		CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11E32	**u**	**Horquilla bola HBU 16/16**	**9,74**
		Suministro y montaje de horquilla de bola HBU 16/16 para aisladores de suspensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).	
			NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU11E31	**u**	**Grapa agarre GA.1**	**10,23**
		Suministro y montaje de grapa de amarre para aisladores de suspensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).	
			DIEZ EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
vU11E30	**u**	**Equipo alumbrado CT/CE**	**621,00**
		Equipo de alumbrado y equipo autónomo para alumbrado de emergencia y señalización para edificio de centro de entrega o de transformación.	
			SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS
vU11E29	**u**	**Empalme unipolar 150/240 12/20 kv**	**460,68**
		Empalme unipolar para conductor de 150/240 mm2 de sección 12/20 KV (UNE 21115) totalmente terminado.	
			CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU11E28	**u**	**Empalme uni. Al/al 150/240mm2 - b.t.**	**43,93**
		Empalme unipolar AL/AL de 150/240 mm2 de sección, totalmente terminado.	
			CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU11E27	**u**	**Empalme tripolar 3x150/240 12/20kv**	**1.480,48**
		Empalme tripolar para conductor tipo P3PFV de 3 x 150/240 mm2 12/20 KV (UNE 21115) totalmente terminado.	
			MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU11E26	**u**	**Empalme mixto tetra 150/240mm - b.t.**	**177,99**
		Empalme mixto AL/Cu de 150/240 mm2 de sección totalmente terminado.	
			CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU11E25	**u**	**Empalme mixto p3p 150/240**	**1.569,24**
		Empalme mixto, seco PE para conductor de 150/240 mm2 (UNE 21115), totalmente terminado.	
			MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU11E24	**u**	**Empalme iv entre línea sub/aérea**	**188,63**
		Empalme IV entre línea sub / aérea. Instalado.	
			CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			TRES CÉNTIMOS
vU11E23	**m**	**Desmontaje trenzado p.p. Palomillas/poste**	**5,42**
		Desmontaje trenzado p.p. palomilla / poste.	
			CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU11E22	**m**	**Desmontaje línea aérea p.p. Torres**	**5,94**
		Desmontaje de línea aérea p.p. torres.	
			CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU11E21	**u**	**CTC-30 C/CB2S/3 superficie**	**5.554,31**
		Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para instalación de Centro de Transformación de superficie hasta 250 kVA. (RU 1303 A) (UNE-EN 61330) con puertas de maniobra y rejillas de ventilación dos bases portafusibles para salidas de baja tensión, instalado. (Sin obra civil).	
			CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU11E20	**u**	**Cruceta tubular bóveda**	**514,06**
		Suministro y montaje de cruceta tubular bóveda (UNESA RU 6706 A), instalada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.	
			QUINIENTOS CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU11E19	**u**	**Cruceta a-2500**	**282,78**
		Suministro y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m. de longitud (UNESA RU 6706 A), instalada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.	
			DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU11E18	**u**	**Cortacircuito de expulsión 24 kv**	**260,03**
		Suministro y montaje de cortacircuito fusibles MXS, unipolar, para seccionamiento y protección de líneas aéreas de M.T. (RU 6406 B,) (UNE 21120-2), instalado.	
			DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU11E17	**u**	**Conjunto piezas amarre poste m/h**	**61,30**
		Conjunto de piezas de amarre poste M/H. Instalado.	
			SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU11E16	**u**	**Conjunto paso aéreo/subterráneo completo**	**237,01**
		Suministro y montaje de materiales necesarios para pasar una línea eléctrica de baja tensión de aéreo a subterráneo incluyendo tubo de PVC de 90 mm de diámetro, capuchón en la parte superior del tubo, fijaciones de tubo y cable, instalado según normas de las compañías eléctricas.	
			DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11E15	u	**Conjunto borna p3p**	1.483,06
		Suministro y montaje de conjunto de borna para conductor de Al 3x150/240 mm2. (UNE 21115) incluyendo trifurcación termorretractil completa e instalada.	
		MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
vU11E14	m	**Conductor tripolar 3x240mm2**	79,44
		Conductor tripolar con aislamiento en papel impregnado tipo P3 3PFV-UNE 21024 12/20 kV de 3 x 240 mm2 en aluminio incluso suministro y montaje.	
		SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU11E13	m	**Conductor tripolar 3x150mm2**	62,64
		Conductor tripolar con aislamiento en papel impregnado tipo P3 3PFV-UNE 21024 12/20 kV de 3 x 150 mm2 en aluminio incluso suministro y montaje.	
		SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU11E12	u	**Con.man.ter. conex. Líneas al u.f.**	13,23
		Conjunto de manguitos termorretractil de colores para conexión de líneas de aluminio U.F. instalado.	
		TRECE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU11E11	m	**Cinta señalizadora**	0,47
		Suministro y colocación de cinta señalizadora de atención cable.	
		CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU11E10	u	**Centro de seccionamiento compañía 3l**	18.449,60
		Centro de maniobra y seccionamiento, alojado en módulo prefabricado de hormigón de maniobra exterior, compuesto por equipo de corte y aislamiento de media tensión con aislamiento integral en gas con tres funciones de línea, interconexiones directas por cable de media y baja tensión, puesta a tierra de protección, alumbrado y servicios auxiliares, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.	
		DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
vU11E09	m	**Cable al. ac. la56**	4,56
		Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero LA 56 para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018) instalado.	
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU11E08	u	**Botella interior 1x150/240 mm**	132,33
		Botella terminal de interior para conductor tipo DHV-UNE 21123 12/20 Kv de 1 X 150/240 mm2 (UNE 21115), totalmente terminados.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
vU11E07	**u**	**Botella interior 150/240 mm2**	**161,83**
		Suministro y montaje de botella terminal unipolar de interior para conductor de 150/240 mm2 (UNE 21115), incluso terminales, conexiones de puesta a tierra, totalmente instalada.	
			CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU11E06	**u**	**Borna enchufable 150 / 240 -12/20 kv**	**392,30**
		Suministro y montaje de borna enchufable de interior para conductor de 150 ó 240- 12/20 kV (UNE 21115), totalmente terminado.	
			TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU11E05	**u**	**Autoválvula s/columna existente**	**1.000,61**
		Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) autoválvulas, instaladas sobre columna existente, incluso puesta a tierra con conductor de cobre aislado 0,6/1 Kv de 1 X 50 mm2 de sección totalmente instalados.	
			MIL EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU11E04	**u**	**Arqueta sencilla con tapa normalizada por compañía**	**560,22**
		Arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor sobre solera de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, enfoscada interiormente, con forma tronco piramidal, de dimensiones interiores 1,10x1,10 m en la base y 0,70 x0,70 m en la parte superior, 1,5 m de prof.; incluida tapa con cerco normalizada tipo M2-T2 de Iberdrola, recibido de tubos de canalización de PVC y boquillas de PVC de acometida a las parcelas.	
			QUINIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
vU11E03	**u**	**Arqueta doble con tapa normalizada por compañía**	**1.136,12**
		Arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor sobre solera de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, enfoscada interiormente, con forma tronco piramidal, de dimensiones interiores 2,20 x1,10 m en la base y 1,40 x 0,70 m en la parte superior, 1,5 m de prof.; incluidas 2 uds de tapa con cerco normalizada tipo M2-T2 de Iberdrola sobre perfil metálico "T" invertida, recibido de tubos de canalización de PVC y boquillas de PVC de acometida a las parcelas.	
			MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU11E02	**u**	**Aislador de suspensión v70bs**	**24,61**
		Suministro y montaje de aislador de vidrio templado de un solo plato para suspensión de líneas de M.T. aéreas (UNE 21110-2). Instalado.	
			VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11E01	**u**	**Acometida eléctrica, i/ arqueta sencilla**	**1.924,72**
		Acometida domiciliaria, incluida arqueta sencilla con tapa normalizada, por la compañía suministradora, tipo M2-T2, línea de acometida con conductor de cobre con recubrimiento de XLPE 1x240 mm2 de sección y derivación en T y conexión de línea de acometida en armario de A.P. o Cja de Cía suministradora incluido, permiso reglamentario según C/EE/01/91 para toda la instalación, acondicionamiento de entrada y salida del armario, incluso fusibles de protección de línea de salida , pequeño material, etc. incluso obra civil de colocación armario de caja general de protección.	
		MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU11G		**DISTRIBUCIÓN DE GAS**	
vU11G17	**m**	**Tubería acero p/gas c/sold ø2"mm**	**30,79**
		Instalación de tubería enterrada de acero negro con soldadura de calidad S195T, tipo L2 según UNE EN 10255, incluida la protección contra la corrosión según UNE 60310:2011, para redes de distribución de combustibles gaseosos; de 2" mm de diámetro nominal, colocado en zanja sobre capa de arena de río (sin incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).	
		TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU11G16	**u**	**Tapa doble hoja**	**510,90**
		Suministro de tapa de doble hoja, tipo Compañía de Gas, incluyendo transporte a obra.	
		QUINIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU11G15	**u**	**Sum. y col. rejilla aireación**	**81,12**
		Suministro y colocación de rejilla de aireación tipo compañía de gas.	
		OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU11G14	**u**	**Rejilla sumidero**	**81,12**
		Suministro y colocación de rejilla de sumidero.	
		OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU11G13	**u**	**Puerta acceso 1 hoja**	**166,08**
		Suministro y colocación de puerta acceso metálica de una hoja.	
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
vU11G12	**u**	**Protección catódica**	**200,46**
		Toma potencial para protección catódica de la tubería, mediante cable de 16 mm2, revestido de PVC, para enterramiento directo, soldado en cartela de chapa a la tubería y encapsulado el conjunto mediante resina epoxi y caja estanca.	
		DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11G11	u	Placa radiografía	55,64
		Placa de radiografía de película D-4.	
			CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU11G10	u	Pasa muros banda de neopreno	29,47
		Pasamuros con banda de neopreno y sellado exterior con silicona o similar.	
			VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU11G09	m	Malla avisadora	1,31
		Suministro y colocación de malla avisadora de plástico en canalización de zanjas.	
			UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU11G08	u	Escalera pates	29,24
		Suministro y colocación de escalera de pates.	
			VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU11G07	u	Conexión tubería exist. Ø 1 1/2"	1.629,60
		Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.	
			MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU11G06	u	Conexión red exist. s/refuerzo	2.624,84
		Conexión a la red existente mediante T de toma en carga, sin refuerzo en tubería de 1" a 4".	
			DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU11G05	u	Conexión red exist. c/refuerzo	3.649,88
		Conexión a la red existente mediante T de toma en carga, con refuerzo en tubería de 1" a 4".	
			TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU11G04	u	Arqueta válvulas ø 6" y 8"	710,94
		Construcción de arqueta para válvulas de 6" y 8" de ø nominal construidas con solera de hormigón y paramentos de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, drenaje, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.	
			SETECIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU11G03	u	Arqueta válvulas ø 2", 3", 4"	514,81
		Construcción de arqueta para válvulas de 2", 3" y 4"de ø nominal , construida con solera de hormigón y paramentos de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, drenaje, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		QUINIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU11G02	**u**	**Arqueta para acometida de gas**	**146,23**
		Construcción de arqueta para acometida de gas, construida según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente acabada.	
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU11G01	**u**	**Ánodo de sacrificio**	**114,72**
		Suministro y montaje de ánodos de sacrificio según especificaciones de la compañía suministradora.	
		CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU11D		**DESVIO. DESPLAZAMIENTO INSTALACIONES**	
vU08DI01	**ud**	**Desvio/Desplazamiento red urbana suministro telefonía.**	**942,93**
		Desvío de la red urbana suministradora de telefonía, prisma en base 2, mediante el desplazamiento de 15/20 ml., en zona afectada por la implantación de las Islas de contenedores soterrados en diferentes localizaciones, considerando el levantado y desmontaje previo de la red existente en el tramo afectado, incluso suministro e instalación de canalizaciones, tuberías y conducciones enterradas, líneas, arquetas de registro y conexión, acometidas, accesorios y complementos, documentación necesaria, limpieza y retirada con transporte de restos a vertedero considerando la pp. de gestión de residuos y canon de vertido. Totalmente terminado con comprobación del correcto funcionamiento, bajo supervisión y coordinación por personal cualificado de la compañía suministradora. A justificar el coste.	
		NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08DI02	**ud**	**Desvio/Desplazamiento red urbana suministro agua.**	**2.225,17**
		Desvío de la red urbana suministradora de agua potable mediante el desplazamiento de 15/20 ml. de FD 150, en zona afectada por la implantación de las Islas de contenedores soterrados en diversas localizaciones, considerando el levantado y desmontaje previo de la red existente en el tramo afectado con sus accesorios y complementos, incluso suministro e instalación de canalizaciones, tuberías y conducciones enterradas, nuevas, arquetas de registro y conexión, acometidas, accesorios y complementos, documentación necesaria, limpieza y retirada con transporte de restos a vertedero considerando la pp. de gestión de residuos y canon de vertido.. Totalmente terminado con comprobación del correcto funcionamiento, bajo supervisión y coordinación por personal cualificado de la compañía suministradora, y según y de acuerdo con lo grafiado y especificado en planos correspondientes . A Justificar el coste.	
		DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08DI03	**m**	**Desvio/Desplazamiento red saneamiento urbana.**	**75,38**

Desvío de la red urbana de saneamiento mediante el desplazamiento de canaliaciones de hormigón de diámetros diversos, en zona afectada por las implantaciones de las Islas de contenedores soterrados en diferentes emplazamientos, considerando el levantado y desmontaje previo de la red existente con sus accesorios y complementos, en el tramo afectado, incluso suministro e instalación de canalizaciones, tuberías y conducciones enterradas, imbornales, arquetas de registro y conexión, acometidas, accesorios y complementos, documentación necesaria, limpieza y retirada con transporte de restos a vertedero considerando la pp. de gestión de residuos y canon de vertido.
Totalmente terminado con comprobación del correcto funcionamiento, bajo supervisión y coordinación por personal cualificado de la entidad prestadora del servicio. A justificar el coste.

SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU08DI04	**m**	**Desvío/Desplazamiento red eléctrica.**	**134,37**

Desvío de la red urbana suministradora de electricidad, mediante el desplazamiento de la zona afectada por la implantación de las Islas de contenedores soterrados en diversas localizaciones, considerando el levantado y desmontaje previo de la red existente en el tramo afectado, incluso suministro e instalación de canalizaciones, tuberías y conducciones enterradas, líneas adecuadas, arquetas de registro y conexión, acometidas, accesorios y complementos, documentación necesaria, limpieza y retirada con transporte de restos a vertedero considerando la pp. de gestión de residuos y canon de vertido.
Totalmente terminado con comprobación del correcto funcionamiento, bajo supervisión y coordinación por personal cualificado de la compañía suministradora. A justificar el coste.

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU08DI05	**m**	**Desvio/Desplazamiento red Vodafone-Ono.**	**91,21**

Desvío de la red urbana suministradora de Vodafone-Ono, mediante el desplazamiento en zona afectada por la implantación de las Islas de contenedores soterrados en diferentes localizaciones, considerando el levantado y desmontaje previo de la red existente en el tramo afectado, incluso suministro e instalación de canalizaciones, tuberías y conducciones enterradas, líneas, arquetas de registro y conexión, acometidas, accesorios y complementos, documentación necesaria, limpieza y retirada con transporte de restos a vertedero considerando la pp. de gestión de residuos y canon de vertido.
Totalmente terminado con comprobación del correcto funcionamiento, bajo supervisión y coordinación por personal cualificado de la compañía suministradora. A justificar el coste.

NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08DI06	**ud**	**Imbornal-Sumidero de 455x200x400 mm.**	**374,06**

Imbornal-Tragadero en rígola-acera, construido con poceta prefabricada de poliuretano de 455x200x400 mm. con clapeta de aluminio, sobre cama de asiento de material granular de 20 cm. de espesor, relleno de hormigón HNE-15/B/20, recrecido de las paredes con ladrillo macizo hasta alcanzar la cota de apoyo, enfoscado por el interior, marco, tapa rectangular y tragadero de fundición dúctil normalizada, clase resistente C-250 según UNE-EN 124, con revestimiento de pintura asfáltica negra y superficie peatonal antideslizante, enrasado al pavimento, incluso conexión a acometida, abanico de captación, tapa registrable y relleno del trasdós con material granular, totalmente terminado y en servicio.

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

vU08DI07	**ud**	**Arqueta conexión tierra 38x50x25 cm.**	**47,12**

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm., formada por muro a parejado de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor, con juntas de m_5 de 1 cm., enfoscado interior con mortero de cemento M-15, solera de hormigón en masa HNE-15/B/40 y tapa de hormigón armado HA-25/B/20/IIa o de fundición dúctil clase C-250, con parilla formada por redondos de diámetro 8 mm. cada 10 cm. y refuerzo perimetral con perfil de acero laminado L 60.6 soldado a la malla con bastidor de perfil L 70.7 y patillas de anclaje en cada uno de sus ángulos, tubo de fibrocemento ligero de diámetro 60 mm. y punto de puesta a tierra con cableado y placa de cobre de 500x500x2 mm., incluso conexiones, según el Reglamento Electrónico de Baja Tensión 2.002.

CUARENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU12		**GESTIÓN DE RESIDUOS**	
vU12P		**TRATAMIENTOS PREVIOS**	
vU12P.01	**m³**	**Separación residuos en fracciones**	**21,95**
		Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de la obra en la que se produzcan	
		VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU12P.02	**m³**	**Separación RCDs fracciones**	**18,00**
		Separación en fracciones de los distintos residuos de las actuaciones para las implantaciones de las islas para contenedores, hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos, etc., que se produzcan en las actuaciones para las implantaciones de las islas de contenedores, según R.D. 105/2008.	
		DIECIOCHO EUROS	
vU12A		**ALMACENAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE**	
vU12AP		**RESIDUOS PELIGROSOS**	
vU12AP01	**u**	**Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr**	**141,80**
		Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de 1 m3 con residuos procedentes de la construcción y demolición considerados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por empresa autorizada por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro General de Residuos para operaciones de recogida y transporte de residuos peligrosos, incluso marcado del contenedor con la etiqueta correspondiente dependiendo del residuo peligroso a transportar, según RD 833/1988 y su modificación por RD 952/1997. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (No incluido coste de vertido).	
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
vU12AC		**RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN**	
vU12AC05	**m³**	**Crg manl resid escombr mezclados en contendor.**	**0,91**
		Carga mecánica sobre contenedor, no incluido, o camión de residuos mezclados procedentes de las actuaciones para las implantaciones de las islas de contenedores, no incluido, incluso humedecido de la carga.	
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU12AC04	**m³**	**Desesc man casc pla hrz.**	**40,91**
		Desescombro por medios manuales de residuos de construcción o demolición ubicados en un plano horizontal, incluso regado, limpieza del lugar de trabajo, la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.	
		CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU12AC03	**m³**	**Carga mec resid H en cm.**	**2,24**
		Carga mecánica de residuos de hormigón sobre camión (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.	
		DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
vU12AC02	**m³**	**Carga mec resid C en cm.**	**2,25**
		Carga mecánica de residuos cerámicos (ladrillos,tejas...) sobre camión (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.	
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU12AC01	**m³**	**Carga escombros a contenedor.**	**18,05**
		Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido.	
		DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
vU03Paac	**m3**	**Transp escombros s/crg.**	**7,03**
		Transporte de escombros con camión volquete de carga máxima 12 t., a vertedero autorizado situado a cualquier distancia, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y pago de cánones por reciclaje y residuos contra el medio ambiente, de ser necesario, sin incluir carga, según NTE.	
		SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vU12AT		**TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS**	
vU12AT01	**m³**	**Carga mecá material de excavación**	**2,23**
		Carga mecánica de material de excavación sobre camión (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.	
		DOS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU12AT02	**m³**	**Carga y transp tierras <20km**	**5,37**
		Carga y transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.	
		CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU12AT03	**m³**	**Carga y transp tierras >20km**	**8,58**

Carga y transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU12E ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO

vU12E01 **u** **Contenedor 1m3 residuos peligrosos** **343,35**

Contenedor de 1 m3 de capacidad para la recogida y almacenamiento de residuos considerados como peligrosos, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado, incluido alquiler, entrega, recogida, transporte, tasas y cánones de vertido del contenedor

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU12E02 **u** **Coste vertido resid c/amianto 1m3** **168,71**

Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos con amianto (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

vU12E03 **u** **Coste vertido resid met 1kg** **2,17**

Entrega de 1 kilogramo con residuos metálicos contaminados por sustancias peligrosas (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU12E04	**u**	**Coste vertido resid plas 1m3**	**155,25**

Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos de plástico que contienen sustancias peligrosas o están contaminados (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

vU12E05	**u**	**Coste vertido tierras c/hdrcb 220l**	**103,50**

Entrega de un bidón de 220 l con tierras contaminadas por hidrocarburos (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

vU012F GESTIÓN Y EVACUACIÓN DE FIBROCEMENTO - AMIANTO

vU12F03	**m²**	**Gestión placas cubierta fibrocemento**	**7,19**

Desmontaje manual por personal autorizado de placas de cubierta de fibrocemento, incluida la retirada de escombros, la carga, el transporte y el canon del vertedero de los residuos generados.

SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

vU12F02	**u**	**Retirada, transporte y gestión de fibrocemento sup hasta 60m²**	**1.433,95**

Desmontaje y retirada de cubierta de placas onduladas o grecadas de fibrocemento, para superficies menores o iguales a 60 m² con macroencapsulamiento con líquido encapsulante, retirada y acondicionamiento de las placas enteras y de los restos o placas rotas, patentizado o ensacado, de acuerdo con la normativa vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo la parte proporcional de solapes y piezas especiales, y el desmontaje de bajantes, canalones y cumbreras. Carga del material con camión autorizado, paletizado, transporte y tasas de vertido. Se incluyen también todos los medios auxiliares como grúas, plataformas de tijera o articuladas, carretillas de elevación, andamios interiores etc.

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU12F01	**u**	**Plan Trabajo, medic.ambi. y recuento de fibras en trabajos con amianto**	**853,88**
		Documentación con mediciones e informe de trabajos con materiales de fibrocemento con contenido de amianto, consistentes en la elaboración, tramitación y seguimiento del Plan de Trabajo para materiales con contenido de amianto ante la autoridad laboral. Incluyendo mediciones ambientales de personal, ambiental y blanco de campo y recuento de fibras en aire con informe emitido por laboratorio homologado, todo ello en cumplimiento de la legalidad en materia de amianto.	
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU12G		**GESTIÓN Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS Y VARIOS**	
vU12G01	**h**	**Camión de succión aguas residuales, horas sucesivas**	**94,43**
		Camión succionador de aguas residuales, a partir de la segunda hora en el emplazamiento de trabajo. Precio para horario de trabajo de lunes a viernes de 8.00h a 18.00h.	
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU12G02	**h**	**Camión de succión aguas residuales, servicio mínimo**	**138,81**
		Servicio de camión succionador de aguas residuales, incluyendo desplazamiento del camión al punto de trabajo, primera hora de trabajo en sus instalaciones, toma de agua y vertido final. Precio para horario de trabajo de lunes a viernes de 8.00h a 18.00h.	
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU12G03	**h**	**Camión de succión aguas resid. horas sucesivas festivos**	**119,61**
		Camión succionador de aguas residuales, a partir de la segunda hora en el emplazamiento de trabajo. Precio para horario de trabajo en festivos de lunes a viernes de 18.00h a 22.00h y sábados de 8.00h a 14.00h.	
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU12G04	**h**	**Camión de succión aguas resid. servicio mín. en festivos**	**289,59**
		Servicio de camión succionador de aguas residuales, incluyendo desplazamiento del camión al punto de trabajo, primera hora de trabajo en sus instalaciones, toma de agua y vertido final. Precio para horario de trabajo de lunes a viernes de 18.00h a 22.00h. y sábados de 8.00h a 14.00h.	
		DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU12G05	**m³**	**Carga y transporte manual de escombros**	**45,91**
		Carga y transporte de escombros de manera manual con carretilla hasta el contenedor correspondiente, para los casos en que por estrechez de las calles no sea accesible un camión o contenedor directamente.	
		CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU12G06	m³	Demolición de fábrica de ladrillo perforado	74,65

Demolición de fábrica de ladrillo (hueco, macizo o perforado) de un pie o pie y medio, con compresor, con retirada de escombros manual y carga, y sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU12G07	m³	Evacuación de escombros con polea manual	44,25

Evacuación de escombros con polea manual desde las plantas altas superiores a la primera hasta el contenedor de la calle, en condiciones de extrema dificultad.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

vU12G08	m²	Repec.gest.resid.en derribo edif. estruc. hormigón armado	16,75

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de hormigón armado, forjados de cualquier tipo, excepto bovedillas de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.

DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU12G09	m²	Repec.gest.resid.en derribo edif. estruc. hormigón armado y bov. yeso	18,82

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de hormigón armado, forjados de cualquier tipo con bovedillas de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU12G10	m²	Repec.gest.resid.en derribo edif. estruct. acero o mixta	10,90

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de acero o mixta de hormigón o ladrillo macizo y metálica, forjados de cualquier tipo, excepto de bovedilla de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.

DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU12G11	m²	Repec.gest.resid.en derribo edif. estruct. acero o mixta y bov. yeso	12,97

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de acero o mixta de hormigón o ladrillo macizo y metálica, forjados de vigueta de cualquier tipo con bovedilla de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso.Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.

DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU12G12	m²	Repec.gest.resid.en derribo edif. forj.madera	14,51

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, compuestos generalmente por muros de carga, machones de ladrillo, vigas de madera, forjados de madera con revoltón, falsos techos con cañizo, cubierta plana a la catalana o inclinada con vigerío de madera, tablero de rasilla y acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso, como revoltones, cañizos, revestimientos de paredes, etc. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU12G13	m²	Repec.gest.resid.en derribo nave estruc.de Fe o madera	7,00

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de naves con muros de fábrica en general, pilares de ladrillo macizo u hormigón, entramados de cubierta metálicos o de madera, incluso retirada de elementos de cubrición con cualquier material, excepto placas de fibrocemento, y sus elementos auxiliares, sin recuperación. Incluyendo distribución interior y altillos. Quedan incluidas las naves que difieran algo en los materiales enunciados, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.

SIETE EUROS

vU12G14	m²	Repec.gest.resid.en derribo nave estruc.de hormigón	9,50

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de naves con muros de fábrica en general, vigas o cuchillos de hormigón y estructura auxiliar de cubierta , incluso retirada de elementos de cubrición con cualquier material, excepto placas de fibrocemento, y sus elementos auxiliares, sin recuperación. Incluyendo distribución interior y altillos. Quedan incluidas las naves que difieran algo en los materiales enunciados, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.

NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU12G15	m³	Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, escombros con yeso	22,02
		Servicio de gestión de residuos de escombros de yeso en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de escombros procedentes de obras en general con mezcla de materiales a partir de yeso y/o material de aislamientos como poliestirenos, fibra de vidrio etc, junto con inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón etc.	
		VEINTIDÓS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
vU12G16	m3	Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, urbanos y volu	18,44
		Servicio de gestión de residuos de escombros sucios en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de residuos procedentes de obras en general con mezcla de materiales inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc.	
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU12G17	m³	Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, maderas	10,05
		Servicio de gestión de residuos de madera en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de escombros procedentes de derribos incluyendo la gestión de residuos a base de productos de madera procedentes de obras en general, que por sus dimensiones o su mal estado no pueden ser reutilizados, como puertas, ventanas, rastreles, vigería en malas condiciones etc.	
		DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
vU12G18	m³	Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, restos de poda	25,09
		Servicio de gestión de residuos de poda en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento y la gestión de restos de poda de especies arbóreas.	
		VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU12G19	**m³**	**Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, urbanos y voluminosos**	**21,60**
		Servicio de gestión de residuos urbanos y voluminosos en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de escombros procedentes de obras en general, incluyendo todo tipo de materiales heterogéneos como muebles, enseres, basuras etc.	
		VEINTIÚN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
vU12G20	**m³**	**Serv. entrega, recog. gest. resid. escombros mat.aislante**	**41,67**
		Servicio de gestión de residuos en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de residuos procedentes de obras en general a base de productos aislantes, como poliestirenos, corcho, lana o fibra de vidrio etc.	
		CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU012T		**TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO**	
MATV01a	**m3**	**Canon de tierras a vertedero**	**9,44**
		Canon de tierras a vertedero autorizado.	
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
MATV03a	**m3**	**Canon residuos vegetal.a verted.**	**8,44**
		Canon residuos vegetales a vertedero autorizado.	
		OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU12T01	**m³**	**Transporte tierras excavac. y restos demolic.**	**5,48**
		Trasiego de tierras ensacadas o en contenedores, previa clasificación para su posterior reutilización parcial en rellenos, carga, transporte y descarga en vertedero autorizado con camión de 10 tn., y recorrido de hasta 30 km., considerando la repercusión de la gestión de residuos y con p.p. de tasas y canon de vertido.	
		CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13		**SEGURIDAD Y SALUD**	
vU13C		**PROTECCIONES COLECTIVAS**	
vU13CE		**SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS**	
vU13CE01	**u**	**Extintor aut polv ABC 6 kg**	**95,74**
		Extintor por disparo automático con válvula sprinkler accionado a temperatura de 68ºC, con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A,B y C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso cadena y accesorios de montaje, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.	
		NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU13CS		**SEÑALIZACIÓN**	
vU13CS01	**u**	**Baliza lumi amarillo interm**	**29,07**
		Baliza cónica reflectante de 50 cm. de altura para señalización, incluso colocación, amortizable en 5 usos.	
		VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
vU13CS02	**u**	**Baliza lumi rojo fijo**	**21,55**
		Baliza luminosa de color rojo fijo, con lente de 180mm para una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida batería.	
		VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU13CS03	**u**	**Banda bicolor (250m)**	**17,94**
		Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso colocación.	
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU13CS04	**m**	**Banderola c/sop existente**	**1,43**
		Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante sobre un soporte existente, incluso colocación.	
		UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU13CS05	**m**	**Barrera de seguridad de hormigón**	**87,86**
		Barrera de seguridad tipo New Jersey de hormigón, color rojo y blanco totalmente colocada	
		OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU13CS06	**m**	**Barrera de seguridad de polietileno**	**61,23**
		Barrera de seguridad tipo New Jersey semirrígida de polietileno, color rojo y blanco, rellena de arena, totalmente colocada	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
vU13CS07	**m**	**Cinta señalizadora**	**0,34**
		Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en zanja subterránea.	
			CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU13CS08	**u**	**Cono PVC 50cm refl EG1**	**21,66**
		Cono para señalización en PVC, de 50cm de altura y reflexión EG nivel 1, incluso colocación.	
			VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU13CS09	**u**	**Cono PVC 70cm refl EG1**	**48,90**
		Cono para señalización en PVC, de 70cm de altura y reflexión EG nivel 1, incluso colocación.	
			CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU13CS10	**m²**	**Malla tejido sintético antipolvo**	**4,03**
		Malla tejido sintético protección polvo verde o negra, incluso suministro y colocación.	
			CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU13CS11	**u**	**Paleta manual paso alternativo Flecha/STOP**	**19,27**
		Paleta manual paso alternativo Flecha/STOP	
			DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU13CS12	**u**	**Paleta señalizadora reflectante a dos caras.**	**19,46**
		Paleta señalizadora reflectante a dos caras. STOP/PASO.	
			DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU13CS13	**u**	**Panel direccional 165x45cm**	**117,62**
		Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.	
			CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU13CS14	**u**	**Señal de advertencia**	**11,64**
		Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.	
			ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU13CS15	**u**	**Señal de indicación**	**14,91**
		Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.	
			CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13CS16	**u**	**Señal de obligación**	**16,89**
		Señal de obligación circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.	
		DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU13CS17	**u**	**Señal de peligro**	**75,84**
		Señal de peligro triangular de 90 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.	
		SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU13CS18	**u**	**Señal de prohibición**	**12,16**
		Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.	
		DOCE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU13CS19	**u**	**Valla móvil galvanizada Amtz 5**	**13,25**
		Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00 m., con soportes galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación, amortizable en 5 usos.	
		TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU13CS20	**u**	**Valla móvil p/peatones Amtz 10**	**8,25**
		Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación, amortizable en 10 usos.	
		OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU13CS21	**u**	**Cinta Banda bicolor**	**14,92**
		Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8 cm. de ancho y 250 m. de longitud, incluso colocación.	
		CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU13CS22	**u**	**Baliza cónica**	**5,96**
		Baliza cónica reflectante de 50 cm. de altura para señalización, incluso colocación, amortizable en 5 usos.	
		CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU13CC		**COORDINACIÓN Y CONTROL**	
vU13CC01	**h**	**Coordinador en seguridad y salud**	**37,96**
		Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra	
		TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU13CC02	**h**	**Formación en seguridad y salud**	**15,69**
		Formación en seguridad y salud en el trabajo	
		QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13CC03	**h**	**Formación trabajadores**	**15,53**
		Formación a los trabajadores del cumplimiento de las normas de seguridad y salud.	
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU13CC04	**u**	**Material individual didáctico**	**17,85**
		Material individual didáctico para la formación de seguridad y salud.	
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU13CC05	**h**	**Reconocimiento médico**	**114,99**
		Reconocimiento médico	
		CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU13CC06	**h**	**Reunión del comité de seguridad y salud**	**102,86**
		Reunión del comité de seguridad y salud	
		CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU13CC07	**h**	**Técnico de seguridad**	**40,69**
		Técnico de Seguridad y Salud en trabajo Master en Prevención de Riesgos Laborales-	
		CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU13CI		**INSTALACIONES**	
vU13CI01	**u**	**Interruptor difl 300M 40A amtz 1**	**115,02**
		Interruptor diferencial de 300 m. de sensibilidad, 40 A. de intensidad nominal, para instalaciones a 380 V., amortizable en un uso.	
		CIENTO QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
vU13CI02	**u**	**Interruptor difl 30M 25A amtz 1**	**113,53**
		Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensidad nominal, para instalaciones a 220 V., amortizable en un uso.	
		CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU13CI03	**m**	**Lín ppal tierra aisl 16mm2 ø25mm**	**9,78**
		Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV-K 0.6/1 KV de 16mm2 de sección, protegida con tubo corrugado simple de PVC de diámetro 25mm, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	
		NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13CI04	**u**	**Piqueta PT ø14.6mm lg 1.5m**	**21,15**
		Suministro e hincado de piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de diámetro, con recubrimiento cobre de espesor medio de 300 micras, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	
		VEINTIÚN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
vU13CI05	**u**	**Soldadura aluminotérmica**	**9,90**
		Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte proporcional de utilización de molde de carbón, manilla y cartucho de pólvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y un acabado total, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	
		NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU13CI06	**u**	**Transformador 24V 1000W AMTZ 7**	**63,88**
		Transformador de seguridad con primario para 230 V, secundaria de 24 V. y de 1000 W., amortizable en siete usos.	
		SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU13CO	**OTROS**		
vU13CO01	**u**	**Pasarela metálica hasta 2 m de longitud**	**144,34**
		Pasarela metálica de protección de hasta 2 metros de longitud y 1 m de ancho, para aberturas corridas y accesos portales, compuesta por guardacuerpos y suelo de aluminio, incluso colocación y desmontaje.	
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU13CO02	**u**	**Pasarela metálica hasta 4 m de longitud**	**355,41**
		Pasarela metálica de protección de hasta 4 metros de longitud y 1 m de ancho, para aberturas corridas y accesos portales, compuesta por guardacuerpos y suelo de aluminio, incluso colocación y desmontaje.	
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU13CO03	**m²**	**Palastro plancha acero e 2cm**	**83,49**
		Palastro para protección de hueco horizontal con chapas de acero galvanizado de espesor 20 mm., incluso cinta de señalización a 1m. de altura fijada con pies derechos, según el R.D. 486/97 y norma UNE-EN 13374:2004.	
		OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU13CO04	**m²**	**Entablado 20x5cm**	**50,85**
		Entablado como protección de hueco horizontal con tablones de madera de pino de 20x5 cm., unidos a clavazón, incluso cinta de señalización a 1m. de altura fijada con pies derechos, según R.D. 486/97 y norma UNE-EN 13374:2004.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU13I PROTECCIONES INDIVIDUALES

vU13IC CABEZA

vU13IC01 u **Casco de protección** **0,41**

Casco protección estándar

CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

vU13IC02 u **Casco seguridad contra golpes reg c/ruleta** **0,73**

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, regulable con ruleta y barbuquejo, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU13IC03 u **Casco ctr golpes r llama** **1,97**

Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, resistente a la llama, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU13IO OÍDO

vU13IO01 u **Orejera con varias posiciones 30** **13,80**

Orejeras antirruido con varias posiciones que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 30 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un uso.

TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

vU13IO02 u **Protector antiruido tipo tapón con cordón** **3,14**

Tapones antirruido reutilizables con cordón de unión fabricados en espuma con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 100 unidades), amortizable en 3 usos.

TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

vU13IO03 u **Protector auditivo estándar 25 dB** **12,99**

Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 25 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13IJ		**OJOS Y CARA**	
vU13IJ01	**u**	**Gafa protectora**	**2,01**
		Gafa protectora	
		DOS EUROS con UN CÉNTIMOS	
vU13IJ02	**u**	**Gafa protectora alta velocidad. regul. antirrayado/UV**	**3,23**
		Gafa protectora de tipo integral contra partículas de alta velocidad regulable, con protección antivaho, a los rayos ultravioleta y antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.	
		TRES EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU13IJ03	**u**	**Pantalla p/soldadura eléctrica**	**5,28**
		Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a impactos y salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.	
		CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
vU13IV		**VÍAS RESPIRATORIAS**	
vU13IV01	**u**	**Filtro mascarilla**	**3,06**
		Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de partículas por las dos caras, según norma UNE-EN 14387 y UNE-EN 143, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.	
		TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
vU13IV02	**u**	**Máscara respiratoria buconasal**	**22,38**
		Máscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbón activo, adecuada para vapores orgánicos e inorgánicos, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.	
		VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU13IV03	**u**	**Mascarilla autofiltrante**	**2,55**
		Mascarilla autofiltrante	
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU13IV04	**u**	**Mascarilla p/pintura**	**19,37**
		Mascarilla para pintura	
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13IV05	**u**	**Mascarilla papel desechable**	**1,53**
		Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las partículas, según norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.	
		UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU13IV06	**u**	**Unidad equipo respiración**	**26,60**
		Equipo autónomo de respiración con reserva de aire (500l/min) para la protección de las vías respiratorias según norma UNE-EN 137, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo, amortizable en 50 usos.	
		VEINTISÉIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
vU13IV07	**u**	**Mascarilla a-polvo db filtro**	**9,79**
		Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.	
		NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU13IM		**MANOS Y BRAZOS**	
vU13IM01	**u**	**Guantes contra agentes químicos.**	**1,42**
		Par de guantes contra los agentes químicos fabricados en algodón-pvc superplastificado, buena resistencia ante ácidos y bases, según norma UNE-EN 374 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	
		UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU13IM02	**u**	**Guantes riesgos mecánicos.**	**3,54**
		Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma, según norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU13IM03	**u**	**Guantes sold serraje vacuno**	**0,96**
		Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la protección de los antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU13IM04	**u**	**Juego guantes dieléctricos alta tens**	**53,76**
		Juego guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en alta tensión.	
			CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU13IM05	**u**	**Juego guantes dieléctricos baja tens**	**44,79**
		Juego guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en baja tensión.	
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU13IM06	**u**	**Guantes ri mec alg punz**	**3,57**
		Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma, según norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 4 usos.	
			TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU13IP		**PIES Y PIERNAS**	
vU13IP01	**u**	**Bota antiagua puntera y plant**	**17,85**
		Bota antiagua con puntera y plantilla de seguridad fabricada en P.V.C con puntera y plantilla metálicas., según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	
			DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU13IP02	**u**	**Bota seguridad**	**9,55**
		Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 2 usos.	
			NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13IP03	**u**	**Bota seguridad impactos y perforaciones**	**54,48**
		Bota de seguridad ante impactos y perforaciones fabricada en piel negra con suela de poliuretano y puntera plástica resistente a 200J, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU13IP04	**u**	**Polaina prot mec/term**	**10,95**
		Polaina para riesgos mecánicos y protección térmica en general	
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU13IP05	**u**	**Zapato dieléctrico**	**12,05**
		Zapato dieléctrico fabricado en piel flor negra con suela aislante y puntera de plástico rígido.	
		DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
vU13IP06	**u**	**Bota soldador**	**17,03**
		Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de poliuretano, horma ancha y cierre de hebilla., según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 2 usos.	
		DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vU13IT		**PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO**	
vU13IT01	**u**	**Arnés c/amarre incorp**	**12,76**
		Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre incorporado, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto, amortizable en 5 usos.	
		DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU13IT02	**u**	**Chaqueta c/capucha y pantalón**	**13,35**
		Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con cinturón elástico	
		TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13IT03	**u**	**Cinturón seguridad anticaídas suspensión 1pto amarre**	**9,20**
		Cinturón de seguridad de suspensión con 1pto de amarre, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	
		NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
vU13IT04	**u**	**Cinturón seguridad de sujeción**	**4,82**
		Cinturón de seguridad de sujección, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.	
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU13IT05	**u**	**Mandil cuero p/soldadura**	**3,66**
		Mandil de cuero para trabajos de soldadura	
		TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU13IT06	**u**	**Mono trabajo 1 pieza**	**15,33**
		Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central de nylón, cuello camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	
		QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU13IT07	**u**	**Traje nylon cremallera**	**27,93**
		Traje de nylon con cremallera y bolsillos	
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU13IT08	**u**	**Vestido impermeable p./o.publicas, pvc 0.4mm**	**34,79**
		Vestido impermeable con chaqueta, capucha y pantalones para obras públicas, de PVC soldado de 0.4 mm de espesor, de color vivo	
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU13IT09	**u**	**Cintu seg suspensión 2pto amarre**	**9,50**
		Cinturón de seguridad de suspensión con 2pto de amarre, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.	
		NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13IT10	**u**	**Cintu seg cuerda con mosq**	**4,67**
		Cinturón de seguridad de cuerda con mosquetones, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	
		CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU13IT11	**u**	**Cintu seg para caídas**	**25,37**
		Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.	
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU13IT12	**u**	**Disptv anticaídas ancl rígido**	**11,62**
		Dispositivo anticaída con bloqueo automático con una línea de anclaje rígida, según UNE-EN 353-1 y UNE-EN 363, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.	
		ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU13IA	**TRONCO Y ABDOMEN**		
vU13IA01	**u**	**Chaleco alta visibilidad**	**7,12**
		Chaleco alta visibilidad	
		SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU13IA02	**u**	**Chaquetón antifrío**	**40,88**
		Chaquetón acolchado de poliéster y algodón con forro de poliamida también acolchado, con capucha, cierre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales bajas, según UNE-EN 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	
		CUARENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU13IA03	**u**	**Faja elástica**	**33,51**
		Cinturón faja lumbar fabricado en material termoterapéutico multielástico con cierre regulable por velcro y tirantes, polivalente para todo tipo de actividades.	
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13IA04	**u**	**Mandil cuero p/soldadura**	**3,66**
		Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 3 usos.	
		TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU13IA05	**u**	**Chaqueta soldador**	**15,73**
		Chaqueta de protección para soldador fabricada en cuero-serraje que impide la penetración de chispas, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	
		QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU13IA06	**u**	**Camisa trabajo**	**9,34**
		Camisa de trabajo fabricada en tergal de manga corta o manga larga con dos bolsillos, según UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	
		NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU13IR		**OTROS**	
vU13IR01	**u**	**Cinturón seg sujeción amtz 4usos**	**13,77**
		Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en cuatro usos.	
		TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13IR02	**u**	**Kit elementos protección individual**	**147,99**

Kit básico de elementos de protección individual compuesto de:
- Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, estándar
- Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, regulable con ruleta
- Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos
- Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antivaho
- Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma
- Orejeras antirruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación
acústica de 30 dB
- Bota antiagua de caña alta fabricada en P.V.C.
- Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad
- Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, provisto de dos bandas en
la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho
- Traje nylon con cremallera y bolsillos
- Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las partículas
- Juego de polainas para trabajos de soldadura, amortizable dos usos
- Pantalla para soldadura eléctrica con visor de acetato incoloro, amortizable en cinco usos.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU13H HIGIENE Y BIENESTAR

vU13HC CASETAS

vU13HC01	**mes**	**Alquiler caseta comedor**	**118,58**

Alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6.00x2.40m, de acero galvanizado con cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y puerta, incluida la colocación.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13HC02	mes	Csta alqu Al 1.90x3.25 c/termo	194,70

Alquiler de caseta metálica de dimensiones 1.90x3.25x2.30m de 6.00m2 de superficie, con ventana de 0.84x070m de aluminio anodizado, con reja y cristanina de 6mm, termo de 50 litros, placa turca, placa de ducha y lavabo de fibra de vidrio con tres grifos, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, puertas interiores de madera en los compartimentos, incluida la colocación.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

vU13HC03	mes	Csta alqu Al 1.90x4.10 termo+aisl	412,76

Alquiler de caseta metálica de dimensiones 1.90x4.10x2.30m de 7.80m2 de superficie, con dos ventanas de 0.84x0.70m de aluminio anodizado, con reja y cristanina de 6mm, termo de 50 litros, dos inodoros de tanque bajo, dos urinarios, dos placas de ducha y lavabo de fibra de vidrio con tres grifos, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, puertas interiores de madera en los compartimentos, incluida la colocación.

CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU13HC04	mes	Csta alqu ch galv 1.90x3.25	129,02

Alquiler de caseta metálica de dimensiones 1.90x3.25x2.30m de 6.00m2 de superficie, estructura de acero galvanizado y cubierta de chapa galvanizada de 0.6mm de espesor reforzada con perfiles de acero, cerramiento lateral de chapa galvanizada del mismo espesor, suelo de tablero aglomerado hidrófugo de 19mm de espesor, puerta de chapa de acero de 1mm de espesor y 0.80x2.00m con cerradura y ventana fija de cristal de 6mm, incluida la colocación.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

vU13HC05	mes	Csta alqu ch galv 2.35x6 aisl	220,54

Alquiler de caseta metálica de dimensiones 2.35x6.00x2.30m de 14.50m2 de superficie, estructura y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en arco de chapa galvanizada, aislada con manta de fibra de vidrio de 60mm de espesor, suelo de tablero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2mm, aislada con plancha de poliestireno expandido de 50mm, puerta de chapa galvanizada de 1mm aislada también con chapa de acero galvanizado de 0.60mm e instalación eléctrica para 220V con toma de tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40W y enchufes para una potencia de 1500W, incluida la colocación.

DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU13HC06	mes	Csta mnblc alqu 3x2.35m san c/	105,41

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 3.00x2.35m con aislamiento y ventana de 75x60cm y dos piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de 30 litros, lavabo con tres grifos e instalación eléctrica a base de dos ojos de buey (interior y exterior) , interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

vU13HC07 **mes** **Csta mnblc alqu 4x2.35m compc c/** **86,49**

Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 4.00x2.35m con aislamiento y ventana de 100x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor, incluida la colocación.

OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU13HC08 **mes** **Csta mnblc alqu 4x2.35m san s/** **100,58**

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 4.00x2.35m y ventana de 100x100cm y cuatro piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de 50 litros, lavabo con cuatro grifos e instalación eléctrica a base de dos ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.

CIEN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU13HC09 **mes** **Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/** **87,28**

Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana de 120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor, incluida la colocación.

OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

vU13HC10 **mes** **Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/** **97,26**

Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.

NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

vU13HC11 **mes** **Alquiler caseta chap. galvnz. 2,35x4,30 m.** **52,79**

Alquiler/Mes de caseta metálica de dimensiones 2,35x4,30x2,30 m., de 10,10 m2 de superficie, estructura de acero galvanizado y cubierta de chapa galvanizado de 0,6 mm. de espesor reforzada con perfiles de acero, cerramiento lateral de chapa galvanizada del mismo espesor, suelo de tablero aglomerado hidrófugo de 19 mm. de espesor, puerta de chapa de acero de 1 mm. de espesor y 0,80x2,00 m. con cerradura y ventana fija de cristal de 6 mm., incluida colocación y n nivelación, amortizable en 5 usos.

CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13HE		**EQUIPAMIENTO CASETAS**	
vU13HE01	**u**	**Banco metálico p/5 personas**	**39,15**
		Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.	
		TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
vU13HE02	**u**	**Botiquín portátil urgencias**	**31,38**
		Botiquín portátil de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.	
		TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU13HE03	**u**	**Botiquín urgencia**	**55,78**
		Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.	
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU13HE04	**u**	**Espejo p/vestuario y aseos**	**38,23**
		Espejo para vestuarios y aseos obra.	
		TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU13HE05	**u**	**Horno microondas**	**48,57**
		Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y reloj programador.	
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU13HE06	**u**	**Kit equipamiento p/vestuario y aseos**	**1.867,13**
		Kit de equipamiento para vestuarios y aseos de obra compuesto de: - Dos espejos - Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas - Dos bancos metálicos con capacidad para cinco personas - Recipiente para recogida de desperdicios - Diez taquillas metálicas de dimensiones 40x50x180cm de una altura, fabricada en chapa laminada en frío, cerradura individual con dos llaves - Diez perchas para duchas y WC	
		MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
vU13HE07	**u**	**Mano de obra brigada seguridad**	**145,44**
		Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones	
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13HE08	u	Mano obra limpieza vestuario/mes	54,54
		Limpieza de vestuarios para conservación de los mismos en condiciones de salud e higiene adecuadas.	
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU13HE09	u	Mesa metálica p/10 personas	66,66
		Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, amortizable en 2 usos.	
		SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU13HE10	u	Percha cabinas p/duchas/wc	8,30
		Percha en cabinas para duchas y WC.	
		OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
vU13HE11	u	Radiador eléctrico 1000w	34,40
		Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en 2 usos.	
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
vU13HE12	u	Recipiente recg desperdicios	44,52
		Recipiente para recogida de desperdicios, obra.	
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU13HE13	u	Reposición botiquín	27,74
		Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios	
		VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU13HE14	u	Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue	40,63
		Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de una altura con un hueco de dimensiones 25x50x180, fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves, amortizable en 3 usos, incluso colocación.	
		CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU13HE15	u	Unidad equipo respiración	788,44
		Unidad equipo respiración autónoma con botella de acero de 6 litros y 300 bares.	
		SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13HE16	**u**	**Banqueta aislante con patas antideslizantes**	**25,31**
		Banqueta aislante con patas antideslizantes de forma cuadrada soportada por cuatro patas rígidamente unidas a la plataforma o desmontables o abatibles con dispositivo de bloqueo que impida que se plieguen cuando estén en posición de uso. Hasta una tensión de 36 kV.	
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
vU13HE18	**u**	**Percha cabinas p/duchas/wc**	**7,10**
		Suministro y montaje de percha en cabinas para duchas y WC.	
		SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU13HE19	**u**	**Banco doble completo lg200cm**	**80,54**
		Banco de vestuario con asiento doble, con perchero, balda superior, parrilla zapatero y respaldo y largo de 200 cm., fabricados en tubo de hierro lacado en blanco y listones de abeto lacado natural, fondo de asiento de 36cm y altura de asiento de 42cm., amortizable en 2 usos.	
		OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU13HE20	**u**	**Mesa metálica p/10 personas**	**33,35**
		Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, obra, amortizable en 2 usos.	
		TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU13HE21	**u**	**Recipiente recg desperdicios**	**36,13**
		Recipiente para recogida de desperdicios, obra.	
		TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
vU13HE22	**u**	**Horno microondas**	**29,74**
		Horno microondas para calentar comidas de 19 l. plato giratorio y reloj programador, amortizable en 2 usos.	
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU13HE23	**u**	**Taq met 60x50x180cm 2alt 4hue**	**96,38**
		Taquilla metálica de dimensiones 60x50x180 cm. de dos alturas con cuatro huecos de dimensiones 30x50x90 cm., fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7 mm. en cuerpo y 1,0 mm. en puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves, incluso colocación, amortizable en 2 usos.	
		NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU13HE24	**u**	**Portarrollos**	**22,68**
		Portarrollos de metal.	
		VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU13HE25	**u**	**Jabonera**	**17,36**
		Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-vándalico, para frecuencias de uso muy altas, capacidad 1.10 litros y de dimensiones 206x117x116mm.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU13HE26	**u**	**Dispensador toalla papel**	**83,49**
		Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero pintado en epoxi blanco, con dosificador manual, anti-vándalico, para frecuencias de uso muy altas, capacidad 600 toallas en Z ó 400 en C, de dimensiones 330x275x133mm.	
		OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU13HM		**MEDICINA PREVENTIVA**	
vU13HM.001	**u**	**Reconocimiento médico**	**113,95**
		Reconocimiento médico	
		CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU13HM.002	**u**	**Reunión mensual Comité**	**101,84**
		Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de que el convenio colectivo provincial así lo disponga para este número de trabajadores).	
		CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU13HM.003	**h**	**Formación trabajadores**	**15,53**
		Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.	
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
SSFF.2a	**u**	**Material individual didáctico**	**17,85**
		Material individual didáctico para la formación de seguridad y salud.	
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU14		**CONTROL CALIDAD**	
vU14S		**ÁRIDOS, SUELOS GRANULARES Y ARQUEOLOGÍA**	
vU14S01	**u**	**Análisis granulométrico de suelos**	**31,05**
		Análisis granulométrico de suelos por tamizado, según UNE 103101.	
		TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
vU14S02	**u**	**Coeficiente Los Ángeles**	**77,63**
		Determinación del coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.	
		SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU14S03	**u**	**Compactación Proctor modificado**	**67,28**
		Ensayo de compactación de suelos Próctor modificado, según UNE 103501.	
		SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
vU14S04	**u**	**Contenido de materia orgánica**	**22,77**
		Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo mediante permanganato potásico, según UNE 103204.	
		VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU14S05	**u**	**Densidad y humedad in situ**	**13,46**
		Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materiales granulares por métodos nucleares, según UNE 103900.	
		TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU14S06	**u**	**Equivalente de arena**	**28,98**
		Determinación del valor del equivalente de arena de la fracción granulométrica 0/2 mm de los áridos finos y de la mezcla total de los áridos, según UNE-EN 933-8.	
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU14S07	**u**	**Índice de resistencia CBR**	**103,50**
		Determinación del índice de resistencia de los suelos ó CBR (California Bearing Ratio), según UNE 103502.	
		CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU14S08	**u**	**Límites de Atterberg**	**31,05**
		Determinación de los límites de Atterberg, según UNE 103103 y 103104.	
		TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU14H		**HORMIGONES Y ARMADURAS**	
vU14H01	**u**	**Caract mecánicas barra corrugada**	**35,19**
		Características mecánicas de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de hormigón incluyendo: masa por metro lineal, sección equivalente, carga y alargamiento de rotura, diagrama cargas-deformaciones y módulo de elasticidad, según UNE-EN ISO 6892-1.	
		TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
vU14H02	**u**	**Control resistencia carac compresión hormigón**	**48,65**
		Control de la resistencia característica a compresión y la docilidad del hormigón comprendiendo: la toma de muestras del hormigón fresco, la fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30cm, el curado, refrentado y la determinación de la resistencia a compresión de las probetas según UNE-EN 12390-3; y la medida del asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2, todo ello según la EHE-08.	
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU14H03	**u**	**Control resistencia carac flexotracción hormigón**	**48,65**
		Control de la resistencia característica a flexotracción y la docilidad del hormigón comprendiendo: la toma de muestras del hormigón fresco, la fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30cm, el curado, refrentado y la determinación de la resistencia a flexotracción de las probetas según UNE-EN 12390-5; y la medida del asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2, todo ello según la EHE-08.	
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU14H04	**u**	**Det índice de corruga barra**	**49,99**
		Determinación del área proyectada de las corrugas o grafilas de una barra, alambre o alambrón de acero para hormigón armado según UNE-EN 15630-1.	
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU14H05	**u**	**Det porosidad e/hormigón**	**41,98**
		Determinación de la porosidad de un hormigón, según ASTM-C-642/90.	
		CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU14H06	**u**	**Det r flexión tejas H**	**222,41**
		Determinación de la resistencia a flexión transversal según UNE EN 491, en tejas de hormigón.	
		DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU14H07	**u**	**Det sección equivalente**	**18,05**
		Determinación de la sección equivalente de una barra de acero corrugado para hormigón armado, según la UNE-EN 10080.	
		DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
vU14H08	**u**	**Docilidad del hormigón (Cono de Abrams)**	**14,67**
		Determinación de la docilidad del hormigón mediante la medida del asentamiento del cono de Abrams, según UNE-EN 12350-2 y la EHE-08.	
		CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU14H09	**u**	**Ensayo doblado simple**	**19,18**
		Ensayo de doblado simple de barras, alambres y alambrones para hormigón armado, según UNE-EN ISO 15630-1.	
		DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
vU14H10	**u**	**Ensayo doblado-desdoblado**	**14,49**
		Ensayo de doblado-desdoblado de barras de acero soldable para hormigón armado, según UNE 36068.	
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU14H11	**u**	**Extrc test tll refre compr ø75**	**143,10**
		Extracción de testigos de hormigón mediante sonda rotativa, tallado, refrentado y ensayo a compresión de diámetro 75mm y longitud 220mm, según UNE-EN 12504-1, UNE-EN 12390-3.	
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU14H12	**u**	**Extrc test tll refre compr ø100**	**177,44**
		Extracción de testigos de hormigón mediante sonda rotativa, tallado, refrentado y ensayo a compresión de diámetro 100mm y longitud 250mm, según UNE-EN 12504-1, UNE-EN 12390-3.	
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU14H13	**u**	**Extrc test tll refre compr ø150**	**265,51**
		Extracción de testigos de hormigón mediante sonda rotativa, tallado, refrentado y ensayo a compresión de diámetro 150mm y longitud 350mm, según UNE-EN 12504-1, UNE-EN 12390-3.	
		DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU14H14	**u**	**Relleno huecos ø 75mm**	**23,97**
		Relleno de huecos dejados por los taladros de 75mm de diámetro.	
		VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU14H15	**u**	**Relleno huecos ø 100mm**	**30,82**
		Relleno de huecos dejados por los taladros de 100mm de diámetro.	
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU14H16	**u**	**Relleno huecos ø 150mm**	**41,09**
		Relleno de huecos dejados por los taladros de 150mm de diámetro.	
		CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
vU14H17	**ud**	**Ensayos hormigón estructural**	**51,75**
		Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: - Consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2. - Resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de 12 probetas cilíndricas de 15x30 cm. o cúbicos de 20x20x20 cm., del mismo lote, según UNE-EN 12390-2, refrendado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.	
		CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU14H18	**ud**	**Ensayo barras acero corrugado.**	**46,58**
		Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de una barra de acero corrugado de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características mecánicas: nivel de radiación, límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1; UNE 36068. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.	
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU14H19	**ud**	**Inspección visual soldaduras esctructura metálica.**	**62,10**

Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente a:
- Sobre una unión soldada en estructura metálica, para la determinación de las imperfecciones superficiales y, en ocasiones, defectos internos de la unión, según UNE-EN 970. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
- Inspección de soldadura visual y mediante PARTÍCULAS MAGNÉTICAS. En cada inspección se controlarán de 10 a 12 uniones soldadas. UNE-EN ISO 17638.
- Inspección de soldadura visual y mediante LÍQUIDOS PENETRANTES. En cada inspección se controlarán de 10 a 12 uniones soldadas. UNE -EN ISO 23277.
- Inspección de soldadura visual y mediante ULTRASONIDOS. En cada inspección se controlarán de 10 a 12 uniones soldadas. UNE-EN ISO 17640.
- Inspección de soldadura visual y mediante RADIOGRAFÍAS. En cada inspección se controlarán de 10 a 12 uniones soldadas. UNE-EN 12517-1.

SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

vU14P PRODUCTOS

vU14PC AGLOMERANTES

vU14PC01	**u**	**Contn sul cálcico semihidrato**	**119,41**

Determinación del contenido de sulfato cálcico semihidrato en yesos, según norma UNE 102037.

CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

vU14PC02	**u**	**Det estabilidad cal aérea-hdr**	**65,36**

Determinación de la estabilidad de volumen, según UNE 7204 en cales aéreas e hidráulicas.

SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU14PC03	**u**	**Det fraguados anormales**	**81,53**

Determinación de los fraguados anormales (falso fraguado y fraguado rápido o instantáneo), según UNE 80114.

OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU14PC04	**u**	**Det r mecánicas**	**107,97**

Determinación de las resistencias mecánicas, según UNE-EN 196-1.

CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU14PC05	**u**	**Toma muestras cemento**	**16,92**

Toma de muestras de cemento, según UNE-EN 196-7.

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU14PM		**MORTEROS**	
vu14PM01	**u**	**Det r flexión y compresión**	**175,14**
		Determinación de la resistencia a flexión y a compresión en morteros endurecidos, según UNE-EN 1015-11.	
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU14PM02	**u**	**Toma muestras**	**16,92**
		Toma de muestras de morteros y preparación para ensayo, según UNE-EN 1015-2.	
		DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU14PG		**GRANITOS, MÁRMOLES Y CALIZAS**	
vU14PG01	**u**	**Det r abrasión mml-calizas**	**357,72**
		Ensayo de resistencia a la abrasión en mármoles y calizas, según UNE-EN 1341 y UNE-EN 1342.	
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU14PG02	**u**	**Det r helada mml-calizas**	**291,77**
		Determinación de la resistencia a la heladicidad en mármoles y calizas, según UNE-EN 12371.	
		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU14PP		**PREMOLDEADOS HIDRÁULICOS**	
vU14PP03	**u**	**Aplastamiento tb hormigón**	**357,50**
		Ensayo de aplastamiento transversal en tubos de hormigón, según Pliego de Prescripciones Técnica Generales para Tuberías de Abastecimiento de agua y de Saneamiento de poblaciones.	
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU14PP04	**u**	**Compro dim tb HA ø 600-1000mm**	**119,18**
		Comprobación de dimensiones, espesor, rectitud y aspecto en tubos de hormigón armado de diámetro comprendido entre 600 y 1000mm,según Pliego de Prescripciones Técnica Generales para Tuberías de Abastecimiento de agua y de Saneamiento de poblaciones.	
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
vU14PP20	**u**	**Det capacidad absorción bald H**	**67,52**
		Determinación de la absorción de agua en baldosas de hormigón, según anejo E de UNE-EN 1339.	
		SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU14PP14	u	Det capacidad absorción bald trz	67,52
		Determinación de la absorción de agua por unidad de superficie en baldosas de terrazo, según UNE 13748.	
		SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU14PP22	u	Det capacidad absorción bord H	67,52
		Determinación de la absorción de agua en bordillo de hormigón, según anejo E de UNE-EN 1340.	
		SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU14PP17	u	Det dim-aspecto-forma baldosa H	65,06
		Determinación de las dimensiones, aspecto visual y forma de una baldosa de hormigón, según anejo C y J de UNE-EN 1339.	
		SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
vU14PP05	u	Det dim-aspecto-forma bordillo H	65,06
		Determinación de las dimensiones, aspecto, espesor y forma de un bordillo de hormigón, según anejo C y J de UNE-EN 1340.	
		SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
vU14PP08	u	Det impermeabilidad tejas H	161,27
		Determinación de la impermeabilidad al agua según UNE EN 491, en tejas de hormigón.	
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
vU14PP19	u	Det r abrasión baldosa H	165,55
		Determinación de la resistencia a la abrasión en baldosas de hormigón, según anejo G/ H de UNE-EN 1339.	
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU14PP13	u	Det r abrasión baldosa trz	165,55
		Determinación de la resistencia a la abrasión en baldosas de terrazo, según UNE 13748.	
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU14PP09	u	Det r abrasión bordillo H	357,72
		Determinación de la resistencia a la abrasión en bordillo de hormigón, según anejo G/ H de UNE-EN 1340.	
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU14PP11	u	Det r cortante vig HP	154,92
		Determinación de la resistencia a cortante de forjados de viguetas de hormigón pretensado según CIETAN R.T.04.	
		CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			Y DOS CÉNTIMOS
vU14PP12	**u**	**Det r flexión pl yeso lmnd**	**233,56**
		Determinación de la carga a rotura a flexión en placas de yeso laminado, según UNE-EN 520.	
			DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU14PP18	**u**	**Det r flexión baldosa H**	**222,41**
		Determinación de la resistencia a flexión y carga de rotura en baldosas de hormigón, según anejo F de UNE-EN 1339.	
			DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU14PP07	**u**	**Det r flexión bordillo H**	**284,86**
		Determinación de la resistencia a flexión de un bordillo de hormigón, según anejo F de UNE-EN 1340.	
			DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU14H06	**u**	**Det r flexión tejas H**	**222,41**
		Determinación de la resistencia a flexión transversal según UNE EN 491, en tejas de hormigón.	
			DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU14PP10	**u**	**Det r flexión vig HP**	**154,92**
		Determinación de la resistencia a flexión de forjados de viguetas de hormigón pretensado según CIETAN R.T.04.	
			CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU14PP21	**u**	**Det r resbalamiento baldosa H**	**107,17**
		Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento sin pulir de una baldosa de H, según UNE-EN 1339.	
			CIENTO SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU14PP23	**u**	**Det r resbalamiento bordillo H**	**107,17**
		Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento sin pulir de un bordillo de hormigón, según UNE-EN 1340.	
			CIENTO SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU14PP16	**u**	**Det r resbalamiento pulido trz**	**107,17**
		Determinación in situ del valor de la resistencia al resbalamiento del pavimento de terrazo pulido, según UNE-EN 12633.	
			CIENTO SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU14PP15	**u**	**Det r resbalamiento sin pulir trz**	**107,17**
		Determinación en laboratorio del valor de la resistencia al resbalamiento sin pulir de una baldosa de terrazo, según UNE-EN 13748.	
			CIENTO SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU14PP02	u	Ensayo hielo-deshielo tejas H	159,58

Ensayo de aplicación de 25 ciclos de hielo-deshielo según UNE EN 491, en tejas de hormigón.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU14PP01	u	Resistencia compresión bloques	256,62

Determinación de la resistencia a la compresión en bloques, según UNE-EN 772-1.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU15		**TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS**	
vU15E		**EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS, CASETAS Y TRANSPORTES**	
vU15E01	**m²**	**Arq. muraria p/ estudio de estratigr. vertical en fachada edif. histórico**	**31,95**

Eliminación de enfoscado aplicado sobre paramento vertical fachada en edificio histórico, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su registro y estudio, con medios manuales y supervisión arqueológica. Incluyendo carga y transporte interior de obra hasta contenedor.

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU15E02	**m²**	**Arq. muraria p/ estudio de estratigr. vertical en interior edif. histórico**	**14,88**

Eliminación de enfoscado aplicado sobre paramento vertical interior en edificio histórico, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su registro y estudio, con medios manuales y supervisión arqueológica. Incluyendo carga y transporte interior de obra hasta contenedor.

CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU15E03	**u**	**Caseta almacén alquiler 6x2,40 m**	**120,93**

Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6,00 x 2,40 m, de acero galvanizado con cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y puerta.

CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU15E04	**u**	**Caseta mnblc alquiler 4x2,35 m, compacta c/**	**71,17**

Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 4,00 x 2,35 m con aislamiento y ventana de 100 x 100 cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor.

SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

vU15E05	**m³**	**Desmonte cimen. y estruc. edificacionesa criterio de la D. F.**	**238,72**

Desmonte de cimentación, zapata o losa, con medios mecánicos, que a criterio de la D.F. deben desmontarse para la correcta ejecución de la excavación arqueológica. Desmonte o demolición de cimentación de encofrados o mampostería, cuya dureza requiera el empleo de martillo neumático y carga manual sobre contenedor.

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU15E06	**u**	**Despeje y adecuación de edificios históricos**	**210,89**
		Despeje y adecuación del interior de edificio de revestimientos armarios, enseres u objetos varios a criterio de arqueólogo, con medios manuales, incluyendo carga y transporte.	
			DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU15E07	**m²**	**Entibación y apuntalamiento cortes estratigráficos**	**10,50**
		Apuntalamiento de cortes estratigráficos realizado por medio de sopandas, puntales y durmientes, para una altura no mayor de 3 m.	
			DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU15E08	**m³**	**Exc. arqueológica a cielo abierto, med. man., < -1,00 m**	**266,21**
		Excavaciones arqueológicas a cielo abierto, con medios manuales y metodología arqueológica, para reconocimiento del subsuelo en todo tipo de terrenos, incluido demolición de soleras y/o cimentaciones existentes con ayuda de medios mecánicos a criterio de D.F. Ejecutado para excavación arqueológica de 0,00-1,00 m, con arqueólogo a pie de obra, incluido subida de tierras y escombros a cota 0.	
			DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
vU15E09	**m³**	**Exc. arqueológica a cielo abierto, med. man., entre 0,00 y -1,00 m**	**192,32**
		Excavaciones arqueológicas a cielo abierto, con medios manuales y metodología arqueológica, para reconocimiento del subsuelo en todo tipo de terrenos, incluido demolición de soleras y/o cimentaciones existentes con ayuda de medios mecánicos a criterio de D.F. Ejecutado para excavación arqueológica < -1,00 m, con arqueólogo a pie de obra. incluido subida de tierras y escombros a cota 0.	
			CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU15E10	**m³**	**Exc. arqueológica interior edif. hist., < -1,00 m**	**196,53**
		Cata arqueológica, > 1,20 m x 1,20 m, con mediosmanuales, para reconocimiento del subsuelo en interior edificios históricos. Retirada del pavimento existente en su superficie con recuperación del mismo. Ejecutado para excavación arqueológica > -1,00 m en adelante, con arqueólogo a pie de obra. incluido subida de tierras y escombros a cota 0.	
			CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU15E11	**m³**	**Exc. arqueológica interior edif. hist., en cata de 1x1, prof entre 0,00 y -1,50 m**	**320,83**
		Cata arqueológica, < 1,00 x 1,00 m,con mediosmanuales, para reconocimiento del subsuelo en interior edificios históricos. Retirada del pavimento existente en su superficie con recuperación del mismo. Ejecutada para excavación arqueológica hasta una profundidad media -1,50 m, con arqueólogo a pie de obra. Incluido subida de tierras y escombros a cota 0 y transporte interior de obra hasta contenedor.	
		TRESCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU15E12	**m³**	**Exc. arqueológica interior edif. hist., entre 0,00 y -1,00 m**	**177,48**
		Cata arqueológica , > 1,20 m x 1,20 m , con mediosmanuales, para reconocimiento del subsuelo en interior edificios históricos. Retirada del pavimento existente en su superficie con recuperación del mismo. Ejecutado para excavación arqueológica de 0,00-1,00 m , con arqueólogo a pie de obra. incluido subida de tierras y escombros a cota 0.	
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU15E13	**m³**	**Exc. arqueológica manual p/ desmonte de márgenes de seguridad**	**231,60**
		Excavación arqueológica para desmonte de márgenes de seguridad, con medios manuales, con seguimiento arqueológico a pie de obra, ejecutada hasta una profundidad media -1,50 m, incluido subida de tierras y escombros a cota 0.	
		DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
vU15E14	**m³**	**Exc. arqueológica, limpieza superficial entre 0,00 y -0,30 m**	**25,68**
		Excavación a cielo abierto con pala retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, con precaución en desmontes por si aparición de restos arqueológicos, restos degradados de materiales, escombros varios. Con seguimiento de arqueólogo a pie de obra. Limpieza y extracción de restos y carga directa sobre transporte. Ejecutado para excavaciones arqueológicas, limpieza superficial entre 0,00 y -0,30 m.	
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU15E15	**m³**	**Exc. arqueológica, med. man., con aparición de enterramientos**	**266,21**
		Excavación arqueológica, en terrenos medios, con medios manuales, con aparición de enterramientos y seguimiento arqueológico a pie de obra, ejecutada hasta una profundidad media de -1,50 m incluido subida de tierras y escombros a cota 0.	
		DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU15E16	m²	Exc. pab. existente en interior edif. histórico y registro	9,32

Retirada del pavimento existente en su superficie, en algún caso con recuperación del mismo, con medios manuales y supervisión arqueológica considerada en partida posterior, con la finalidad de determinar la evolución de las diferentes estructuras ejecutadas a lo largo de los años, así como las modificaciones sufridas. Incluyendo demolición de solera o base de pavimento, carga y transporte interior de obra hasta contenedor.

NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

vU15E17	u	Limpieza, etiquetado y almacenaje material	59,04

Limpieza, etiquetado y almacenaje de material arqueológico según normas de Regulación de los Depósitos de Materiales Arqueológicos, agrupado en bolsas de polietileno transparente por Unidades Estratigráficas (UU EE); depositado en cajas de plástico medida estándar del SIAM (50x35x21cm), en el exterior de la caja figurará en una etiqueta de polietileno el acrónimo de la excavación, el número de serie y su contenido (UU EE). Limpieza y retirada de sobrantes a contenedor. La unidad de medición es la caja limpia.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

vU15E18	m²	Prospección arq. superf. en terreno abierto, sin catas	0,36

Prospección arqueológica superficial en terreno abierto, sin catas, con o sin aparición de restos arqueológicos en superficie.

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU15E19	h	Seguimiento arq. en terreno abierto, sin catas	22,89

Hora seguimiento arqueológico a pie de obra, en terreno abierto, sin catas, con o sin aparición de restos arqueológicos. Seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluyendo desplazamiento a obra, inspección visual y toma de datos. Redacción del informe técnico y memoria sobre la información obtenida en los trabajos.

VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU15E20	m³	Transporte a vertedero Cmn de tte. 15 T, 12 m³	6,33

Transporte a vertedero de escombros, con camión volquete de carga máxima 15 T y velocidad media de 45 km/h a una distancia media de 30 km a vertedero autorizado, considerando tiempo de cargas y espera, sin incluir carga.

SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

vU15E21	u	Transporte de caseta	258,12

Transporte, recepción y posterior retirada de caseta prefabricada a una distancia máxima de 100 km.

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

vU15E22 **u** **Traslado materiales arqueológico a depósito** **186,39**

Carga y transporte mecánico de materiales arqueológicos, embalados y depositados en el punto de acopio dentro del propio yacimiento hasta el depósito designado en la autorización de intervención arqueológica situado a una distanciamáxima de 10 km. Incluso descarga y acopio de los mismos en la zona designada.

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU15E23 **m³** **Tte. residuos construcción a vertedero en cuba contenedor** **21,54**

Entrega en obra, recogida y transporte de contenedor de 8,00 m³ para recogida de vertidos de construcción colocado en obra a pie de carga. Incluyendo primera entrega, portes de retirada y canon de vertido a vertedero autorizado , considerando especiales dificultades en el transporte por el emplazamiento de la obra. Volumen más 25% de esponjamiento.

VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU15E24 **m³** **Vaciado terreno medios p/ refuerzos de cimientos por bataches** **100,27**

Vaciado de terreno medios, a pie de muros o pilastras para reconocimiento de cimientos, ejecutada por bataches, con medios manuales, incluso retirada de pavimento con recuperación del mismo, con seguimiento arqueológico a pie de obra, ejecutada hasta una profundidad media -1,50 m, incluido subida de tierras y escombros a cota 0.

CIEN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

vU15E25 **m³** **Ejecución de cata para investigación arqueológica. 1,5 x1,5, prof -1,50 m** **883,40**

Cata arqueológica, > 1,50 x 1,50 m,con mediosmanuales, para reconocimiento del subsuelo en interior edificios históricos. Retirada del pavimento existente en su superficie con recuperación del mismo. Ejecutada para excavación arqueológica hasta una profundidad media -1,50 m, con arqueólogo a pie de obra. Incluido subida de tierras y escombros a cota 0 y transporte interior de obra hasta contenedor.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU15E26	m³	Excav. cielo abierto fosos <3 m. manu.Técnico arqueologo.	60,79

Excavación a cielo abierto de fosos para los contenedores de hasta 3,00 m. de profundidad, en terrenos de cualquier dureza textura y composición, con medios manuales y supervisión de técnicos en arqueología, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión y/o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos.

SESENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU15E27	m³	Excav. zanjas, 60 cm., asfal / urbana. manu.Técnico arqueologo.	53,36

Excavación a cielo abierto en zanjas en zona urbana de pavimento asfáltico, hasta, 3,00 m. de profundidad y de 60 cm. de ancho, en terrenos de cualquier dureza textura y composición, con medios manuales y supervisión de técnicos en arqueología, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión y/o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos, y p.p. de transporte y descarga de los restos sobrantes en vertedero autorizado con camión de 10 tn., y recorrido de hasta 30 km., considerando la repercusión de la gestión de residuos y con p.p. de tasas y canon de vertido.

CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU15E28	m³	Excav. zanjas, 40/50 cm., asfalto/urbana, manu.Técnico arqueologo.	48,77

Excavación a cielo abierto en zanjas en zona urbana de pavimento asfáltico, hasta, 3,00 m. de profundidad y de 40750 cm. de ancho, en terrenos de cualquier dureza textura y composición, con medios manuales y supervisión de técnicos en arqueología, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión y/o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos.

CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU15E29	h	Ayudas a excavación arqueológica.	40,64

Ayudas de mano de obra y maquinaria en los trabajos de excavaciones arqueológicas, para las implantaciones de las islas, en los emplazamientos con afección y protección en el ámbito de la arqueología.

CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU15D		**DOCUMENTACIÓN**	
vU15D01	**u**	**Estudio arqueológico previo**	**564,11**
		Estudio del área y entorno inmediato a intervenir para evaluación del terreno en busca de posibles restos arqueológicos que puedan aparecer a lo largo de la obra y que proponga, en su caso, las cautelas técnicas a adoptar. Localización en coordenadas georrefenciadas, sobre base catastral. La base documental recogerá la consulta en archivos de referencias arqueológicas, históricas y cartográficas, y su contenido mínimo viene recogido en el artículo 19 del Decreto 107/2017. Incluso 2 copias impresas del documento resultante y en soporte digital.	
		QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
vU15D02	**u**	**Estudio histórico, cartográfico y bibliográfico**	**1.178,75**
		Estudio histórico y bibliográfico de edificio de interés histórico mediante consulta en archivos de referencias históricas, bibliográficas y cartográficas que pudieran contener documentos en relación al edificio. Incluso memoria descriptiva de los trabajos realizados, máx 20 folios, archivos documentales o transcripciones en anejo- 2 copias impresas y en soporte digital.	
		MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU15D03	**u**	**Estudios específicos. Estudio antropológico**	**188,60**
		Estudio antropológico de los restos exhumados durante el proceso de excavación arqueológica. Memoria de intervención, análisis, interpretación y documentación gráfica, incluye fichas de registro, y estudio antropométrico y antropológico de los restos exhumados. Incluso 2 copias de la memoria resultante.	
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
vU15D04	**u**	**Estudios específicos. Estudio fauna y malacofauna**	**188,60**
		Inventario y estudio de restos de fauna y malacofauna recuperados en la excavación Incluye informe detallado de cada elemento, material gráfico, fotográfico y cuantos materiales, utensilios o ensayos sean necesarios. Incluso 2 copias de la memoria resultante.	
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
vU15D05	**u**	**Estudios específicos. Estudio numismática**	**188,60**
		Inventario y estudio de monedas aparecidos en la excavación. Incluye informe detallado de elementos, material gráfico, fotográfico y cuantos materiales, utensilios o ensayos sean necesarios. Incluso 2 copias de la memoria resultante.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

vU15D06 **u** **Informe arqueológico preliminar** **237,99**

Informede actuación arqueológica, acompañado de la documentación gráfica, fotografía y planimetría, necesaria para poder evaluar la afección de las obras sobre los restos de naturaleza arqueológica, incluye contenido mínimo según art. 28, Decreto 107/2017). Localización en formato georreferenciado (dwg o dxf) y en coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30) sobre base catastral. Incluso 4 copias impresas del documento resultante y en soporte digital.

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU15D07 **u** **Inventario y registro de material arqueológico mueble** **120,27**

Inventario y registro de la totalidad del material arqueológico recuperado durante la intervención con datación de las distintas UUEE y estudio de material cerámico. Incluye separación de piezas museables, dibujo de museables y piezas relevantes, vectorización de los datos en archivos dwg y entrega del inventario en soporte digital.

CIENTO VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

vU15D08 **u** **Memoria de intervención arqueológica** **294,68**

Documento que recoge análisis, resultados e interpretación de la intervención arqueológica y estudios interdisciplinares intervinientes, incluye contenido mínimo según art. 29 a 31 Decreto 107/2017 y documentación mínima a aportar en Memorias de intervenciones arqueológicas y requisitos mínimos de la parte gráfica del Informe/Memoria en Normativa aplicable al Patrimonio Cultural Valenciano, Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Generalitat Valenciana. Incluso 4 copias impresas del documento resultante y en soporte digital.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU15D09 **m²** **Ortofotografía** **5,92**

Estudio que comprende la composición fotográfica a escala de una superficie, libre de errores y deformaciones. La resolución será mayor que 1200 ppp para permitir la impresión con detalle para el trabajo de campo y memoria final arqueológica. Se entregará en soporte digital y copia impresa.

CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU15D10	**u**	**Proyecto de intervención arqueológica**	**565,80**

Estudio del área a intervenir para evaluación de afecciones que la actuación urbanística pueda ejercer sobre el patrimonio arqueológico. La base documental recogerá referencias arqueológicas, históricas y cartográficas, y su contenido mínimo responderá a los requisitos recogidos en el Art. 18. Decreto 107/2017. Este proyecto deberá recoger una propuesta de actuación, metodología, cuadro de superficies, estimación de recursos materiales, técnicos y humanos, que permitan su correcta ejecución. Localización en formato georreferenciado (dwg o dxf) y en coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30) sobre base catastral. Incluso 2 copias impresas del documento resultante y en soporte digital.

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

vU15D11	**u**	**Restauración de piezas museables**	**188,60**

Restauración de piezas museables recuperadas durante la excavación arqueológica, en cualquier soporte material. Incluye ficha de seguimiento del proceso, material gráfico, fotográfico y cuantos materiales, utensilios o ensayos sean necesarios. Incluye el embalaje de la pieza para su transporte hasta depósito.

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS