



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANÍSTICO Y PROGRAMACIÓN

CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

DICIEMBRE DE 2024



DOCUMENTO Nº 5 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.

TOMO III



ÍNDICE DE CAPÍTULOS Y SUBCAPÍTULOS

vU01 TRABAJOS PREVIOS

- vU01L LIMPIEZA, CATAS Y OTROS
- vU01D DEMOLICIONES
- vU01A ARRANQUES
- vU01M DESMONTAJES

vU02 DERRIBOS

- vU02E DEMOLICIÓN EDIFICIOS, NAVES Y VALLADOS
- vU02M MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS PRECAUTORIAS
- vU02R REPARACIONES

vU03 OBRA CIVIL

- vU03M MOVIMIENTO DE TIERRAS
- vU03H HORMIGONES, ACEROS Y ENCOFRADOS
- vU03F FIRMES GRANULARES Y DRENAJES
- vU03P PAVIMENTOS
 - vU03PA ACABADOS BITUMINOSOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
 - vU03PB BORDILLOS, RIGOLAS, JUNTAS Y OTROS
 - vU03PM PAVIMENTOS SEGÚN MATERIAL
 - vU03PR RECUPERACIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACCESORIOS
- vU03A ALBAÑILERÍA
- vU03I INSTALACIONES. ZANJAS, CANALIZACIONES, ARQUETAS Y CIMENTACIONES
- vU03L LOSAS Y FORJADOS
- vU03N CIMENTACIONES

**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**

SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANÍSTICO Y PROGRAMACIÓN

vU04 SANEAMIENTO

vU04T	TUBERÍAS
vU04P	POZOS DE REGISTRO
vU04S	SUMIDEROS E IMBORNALES
vU04A	ACOMETIDAS Y ARQUETAS
vU04R	REPOSICIONES, RECOLOCACIONES Y RECONSTRUCCIONES

vU05 RED DE AGUA POTABLE E HIDRANTES

vU05T	TUBERÍAS
vU05P	PIEZAS Y ACCESORIOS
vU05A	ACOMETIDAS
vU05D	DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA
vU05V	VARIOS

vU06 ALUMBRADO PÚBLICO

vU06S	SOPORTES
vU06L	LUMINARIAS
vU06M	CENTROS DE MANDO
vU06C	CANALIZACIÓN GENERAL
vU06A	ACOMETIDAS A UNIDADES LUMINOSAS Y TENDIDOS ELECTR.
vU06T	TOMAS DE TIERRA
vU06D	MONTAJES Y DESMONTAJES
vU06V	ELEMENTOS VARIOS

vU07 JARDINERÍA Y RED DE RIEGO

vU07M	MODIFICADO PREVIO DEL TERRENO
vU07P	PLANTACIONES Y SIEMBRAS
vU07PA	ARBOLES
vU07PP	PALMERAS Y PALMIFORMES

**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**

SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANISTICO Y PROGRAMACIÓN

	vU07PC	CONÍFERAS
	vU07PV	ARBUSTOS, SETOS, VIVACES Y ANUALES
	vU07PR	ROSALES Y TREPADORAS
	vU07PS	PLANTACIÓN DE VIVACES, SIEMBRA DE CÉSPED y TEPESES
vU07T		PROTECCIONES, TUTORES, CABLES Y OTROS
vU07A		ALCORQUES
	vU07AC	CREACION DE ALCORQUES
	vU07AP	PLANTACIONES EN ALCORQUES
vU07H		HUERTOS URBANOS
	vU07H1	MESAS HUERTOS URBANOS
	vU07H2	CAJONERA HUERTO URBANO
	vU07H3	VARIOS HUERTO URBANO
vU07D		DESPUES DE LA PLANTACION / DECOR - MANT Y OTRAS
	vU07DD	DECORACIÓN JARDINES
	uV07DR	RECORTES - PODAS -TALAS
	vU07DM	MANTENIMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS
	vU07DC	CONTROL DE PLAGAS Y PRODUCTOS FITOSANITARIOS
	vU07DX	TRASPLANTE ÁRBOL
vU07R		RED DE RIEGO
vU08	EQUIPAMIENTO VIAL	
	vU08S	SEMAFORIZACIÓN
	vU08SS	SEMÁFOROS, SOPORTES,COLUMNAS Y CAJAS
	vU08SC	CABLES
	vU08SR	REGULADORES,CENTRALES Y CCTV
	vU08SM	MONTAJES

**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**

SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANÍSTICO Y PROGRAMACIÓN

vU08Ñ	SEÑALIZACIÓN
vU08ÑX	OPERACIONES AUXILIARES, MAQUINARIA Y M.O.- SEÑALIZACIÓN VIAL
vU08MM	MATERIALES, MATERIALES AUX. Y VARIOS - SEÑALIZACIÓN VIAL
vU08ÑR	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, ELEMENTOS DE CONTENCIÓN, PROTECCIÓN Y BALIZAMIENTO
vU08ÑI	INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
vU08ÑE	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN O PROTECCIÓN
vU08ÑD	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE DEFENSA
vU08ÑB	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y OTROS
vU08ÑC	INSTALACIÓN DE CARTELES Y DENOMINACIÓN VÍA PÚBLICA
vU08ÑV	INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS REDUCTORES DE VELOCIDAD
vU08ÑH	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
vU09	MOBILIARIO URBANO
vU09B	BANCOS
vU09BR	BANCOS DE MATERIAL RECICLADO
vU09BP	BANCOS DE POLIETILENO CON ESTRUCTURA METÁLICA
vU09BM	BANCOS DE MADERA
vU09BO	OTROS BANCOS
vU09BT	BANCOS METÁLICOS
vU09BH	BANCOS DE HORMIGÓN
vU09BS	SILLA DE HORMIGÓN
vU09L	CARTEL INDICATIVO / POSTE SEÑALIZACIÓN

**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANISTICO Y PROGRAMACIÓN

vU09M	CERRAMIENTOS TELA METÁLICA
vU09C	PAPELERAS Y CONTENEDORES
vU09CS	CONTENEDORES SOTERRADOS
vU09CP	PAPELERAS
vU09CC	CONTENEDORES
vU09D	CIRCUITOS DEPORTIVOS
vU09DC	PARQUE DE CALISTENIA Y STREET-WORKOUT
vU09DM	PARQUE DE MAYORES - METÁLICOS
vU09DB	PARQUE BIOSALUDABLES EN LA CALLE - METALICOS
vU09DD	PARQUES BIOSALUDABLES EN LA CALLE - MADERA
vU09DA	PARQUE CANINO
vU09DP	PISTAS DE DEPORTES Y MULTI DEPORTES
vU09F	FUENTES
vU09E	MESAS
vU09EM	MESAS DE MADERA
vU09ET	MESAS DE MADERA CON ESTRUCTURA METÁLICA
vU09ER	MESAS DE MATERIAL RECICLADO
vU09EP	MESAS DE POLIETILENO CON ESTRUCTURA METÁLICA
vU09H	HORQUILLAS, VALLAS, BOLARDOS Y ALCORQUES
vU09J	JARDINERAS
vU09I	JUEGOS INFANTILES
vU09IS	BALANCINES SIN MUELLES
vU09IC	BALANCINES CON MUELLES
vU09IT	TOBOGANES

**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANISTICO Y PROGRAMACIÓN

	vU09IR	TREPADORES
	vU09IM	MINIJUEGOS Y ACCESORIOS
	vU09IU	MULTIJUEGOS
	vU09IO	TIROLINA
	vU09IV	VALLADO Y CARTELES INFANTILES
	vU09IP	COLUMPIOS
	vU09IA	CARRUSEL
	vU09P	PROTECTORES
	vU09U	CUBRICIONES
	vU09S	SOPORTES DE BICICLETAS
	vU09R	MARQUESINAS - BUS
vU10	FUENTES ORNAMENTALES	
	vU10T	TUBERÍAS DE ACERO
	vU10P	PIEZAS VARIAS
	vU10V	VÁLVULAS
vU11	SERVICIOS NO MUNICIPALES	
	vU11T	DISTRIBUCIÓN DE TELEFONÍA
	vU11E	DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
	vU11G	DISTRIBUCIÓN DE GAS
	vU11D	DESPIO. DESPLAZAMIENTO INSTALACIONES
vU12	GESTIÓN DE RESIDUOS	
	vU12P	TRATAMIENTOS PREVIOS
	vU12A	ALMACENAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE
	vU12E	ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO
	vU012F	GESTIÓN Y EVACUACIÓN DE FIBROCEMENTO - AMIANTO
	vU12G	GESTIÓN Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS Y VARIOS



vU012T TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO

vU13 SEGURIDAD Y SALUD

vU13C PROTECCIONES COLECTIVAS

 vU13CE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

 vU13CS SEÑALIZACIÓN

 vU13CC COORDINACIÓN Y CONTROL

 vU13CI INSTALACIONES

 vU13CO OTROS

vU13I PROTECCIONES INDIVIDUALES

 vU13IC CABEZA

 vU13IO OÍDO

 vU13IJ OJOS Y CARA

 vU13IV VÍAS RESPIRATORIAS

 vU13IM MANOS Y BRAZOS

 vU13IP PIES Y PIERNAS

 vU13IT PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO

 vU13IA TRONCO Y ABDOMEN

 vU13IR OTROS

vU13H HIGIENE Y BIENESTAR

 vU13HC CASETAS

 vU13HE EQUIPAMIENTO CASETAS

 vU13HM MEDICINA PREVENTIVA

vU14 CONTROL CALIDAD

vU14S ÁRIDOS, SUELOS GRANULARES Y ARQUEOLOGÍA

vU14H HORMIGONES Y ARMADURAS

vU14P PRODUCTOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANISTICO Y PROGRAMACIÓN

vU14PC	AGLOMERANTES
vU14PM	MORTEROS
vU14PG	GRANITOS, MÁRMOLES Y CALIZAS
vU14PP	PREMOLDEADOS HIDRÁULICOS

vU15	TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS

vU15E	EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS, CASETAS Y TRANSPORTES
vU15D	DOCUMENTACIÓN

vUCO	COSTES COMPLEMENTARIOS

vUMO	MANO DE OBRA

vUMOOA	CONSTRUCCIÓN. ALBAÑILERÍA
vUMOOB	FERRALLA
vUMOOC	CARPINTERÍA
vUMOOE	ELECTRICIDAD
vUMOOF	FONTANERÍA
vUMOOJ	JARDINERÍA
vUMOOL	TELECOMUNICACIONES
vUMOOM	METAL
vUMOON	PINTURA
vUMOOO	ESPECIALISTAS
vUMOOT	CANTERIA
vUMOOV	VIDRIO
vUMOOZ	SEÑALIZACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN FERROVIARIA
vUMOAU	ACTUACIONES DE URGENCIA

vUMQ	MAQUINARIA

vUMT	MATERIALES



VUPA	PRECIOS AUXILIARES



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU01	TRABAJOS PREVIOS				
vU01L	LIMPIEZA, CATAS Y OTROS				
vU01L01	Barrido m² Barrido de la superficie.				
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,025 h	20,68	0,52	
MMM.W.2a	Barredora mecánica autpro 20 CV	0,022 h	46,26	1,02	
%005	Costes Directos Complementarios	0,015 %	2,00	0,03	
TOTAL PARTIDA					1,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU01L02	Cata 1.50 x 1.50 x .1.50, para búsqueda de servicios u Ejecución de cata para la localización de las canalizaciones y conducciones de diversos Servicios Domiciliario, de 1,50x1,50x1,50, con los medios mecánicos adecuados en terrenos duros, incluso retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión y/o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial/total en rellenos, y p.p. de transporte y descarga de los restos sobrantes en vertedero autorizado con camión de 10 en., y recorrido de hasta 30, considerando la repercusión de la gestión de residuos y con p.p. de tasas y canon de vertido.				
PBRA.1acb	Arena 0/5 triturada s/lvd 10km	0,850 t	12,16	10,34	
PBRT.1aa	Zahorra artificial	5,740 t	7,79	44,71	
MMME.5a	Mini-retroexcav.hidr.cad 1,2t	2,500 h	44,51	111,28	
MMMC.3aa	Bandeja vibratoria compactadora	1,600 h	5,33	8,53	
MMMT.4a	Camión cuba 7000l	0,100 h	74,47	7,45	
MMMD.3ee	Compr gasoil caudal 10m3	1,500 h	13,22	19,83	
MMMT.5bbb	Cmn de transp 12T 10m3 3ejes	3,000 h	53,24	159,72	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	7,300 h	21,52	157,10	
MOOA13	Peón construcción	8,300 h	18,00	149,40	
%005	Costes Directos Complementarios	6,684 %	2,00	13,37	
TOTAL PARTIDA					681,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU01L03	Corte de pav hormigón o bituminoso m Corte de pavimento de hormigón o bituminoso con sierra de disco de hasta 90 mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.				
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,120 h	18,59	2,23	
MMMA24a	Cortadora asf y H	0,120 h	11,33	1,36	
%005	Costes Directos Complementarios	0,036 %	2,00	0,07	
TOTAL PARTIDA					3,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU01L04	Detección planimétrica y altimétrica de servicios enterrados u Unidad de georadar para localización de servicios de semáforos, telecomunicaciones, gas y acometidas de saneamiento y luz, etc, incluso informe de los trabajos efectuados.				
N_MMM991	Georadar GPR con operario	0,100 h	82,15	8,22	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,010 h	21,52	0,22	
MOOA13	Peón construcción	0,010 h	18,00	0,18	
TOTAL PARTIDA					8,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU01L05	Despeje y desbroce terreno	m²			
	Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad, con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.				
MOOA13	Peón construcción	0,016 h	18,00	0,29	
MMMR.2dc	Pala crgra de oruga 128cv 1.5m3	0,004 h	106,28	0,43	
TOTAL PARTIDA					0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU01L06	Limpieza aglomerado drenante	m²			
	Limpieza aglomerado drenante				
MMML33	Maquina succionadora para limpieza aglomerado drenante	0,005 h	81,84	0,41	
MOOA13	Peón construcción	0,005 h	18,00	0,09	
TOTAL PARTIDA					0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
vU01L07	Limpieza y extracción cienos red saneamiento existente	m			
	Limpieza red de colectores mediante extracción de cienos y agua, incluso transporte a vertedero de los productos de extracción y posibles succiones de aguas residuales, incluso p.p. de gastos de agua. Acabado.				
MMME.1cbc	Retro de neum s/palafrtl 0,8m3	0,025 h	60,92	1,52	
MMMT.4b	Camión cuba 10000l	0,025 h	64,95	1,62	
N_MMMT_99	Camión Bomba presión con equipo de aspiración	0,150 h	94,75	14,21	
MMMT.5bbb	Cmn de transp 12T 10m3 3ejas	0,300 h	53,24	15,97	
MOOA13	Peón construcción	0,050 h	18,00	0,90	
TOTAL PARTIDA					34,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS					
vU01L08	Cata en pavimento 60 x 60 en pavimento.	u			
	Ejecución de cata de 60x60 cm en pavimento, para inspección visual, con levantado del mismo y demolición de la base de pavimento que pudiera haber, hasta descubrir la estructura, realizada con medios manuales y martillo neumático. Incluso cierre de la cala con reposición de los materiales demolidos, limpieza, recogida de escombros y carga manual a contenedor. Incluye: Ejecución de la cala. Cierre de la cala. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.				
mt51pav010e	Demolición de pavimento y base de pavimento con medios manuales y martillo neumático, incluso reposición de los materiales demol	0,640 m ²	36,34	23,26	
PV.001	Pozo compac.mec<1,5m sin carg.ni tran	0,540 m3	18,82	10,16	
mo020	Oficial 1ª construcción.	2,450 h	20,63	50,54	
mo113	Peón ordinario construcción.	2,450 h	19,34	47,38	
%0020	Medios auxiliares	1,313 %	2,00	2,63	
TOTAL PARTIDA					133,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU01LA\$	Tala y troceado de árbol, según perímetro y tocón. ateriales descritos, siendo b'e1sicamente su estructura la descrita, aun- que tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros mate- riales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo co- mo escombros sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormig\`f3n, \`e1ridos, material cer\`e1mico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, pl\`e1stico, cart\`f3n, metal etc,	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU01D	DEMOLICIONES				
vU01D01	Corte de pav bituminoso Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.	m			
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,130 h	18,59	2,42	
MMMA24a	Cortadora asf y H	0,130 h	11,33	1,47	
%005	Costes Directos Complementarios	0,039 %	2,00	0,08	
	TOTAL PARTIDA				3,97
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
vU01D02	Corte de pav hormigón Corte de solera de hormigón con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.	m			
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,116 h	18,59	2,16	
MMMA24a	Cortadora asf y H	0,116 h	11,33	1,31	
%005	Costes Directos Complementarios	0,035 %	2,00	0,07	
	TOTAL PARTIDA				3,54
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
vU01D03	Demolición acera y reposición mman Demolición de pavimentos de acera con sus soleras y posterior re- posición del pavimento con sus soleras, con martillo neumático, re- llenando con las tierras procedentes de la excavación, con retirada de escombros y carga sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-11.	m²			
MOOA13	Peón construcción	1,500 h	18,00	27,00	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,500 h	18,59	27,89	
MMMA.4ea	Compr diésel 10m3	0,200 h	9,54	1,91	
MMMD.1aa	Martil picador 80 mm	0,200 h	10,27	2,05	
PBRA.1bda	Arena 0/6 de río	0,030 t	10,41	0,31	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,220 m³	119,82	26,36	
PBPM33b	Mortero hidrófugo	0,020 m³	122,53	2,45	
PBPL.1j	Lechada colorante cemento	0,001 m³	445,11	0,45	
PUPIP001BA	Baldosa cemento hidr. 1p 20x20x2.5	1,050 m²	8,40	8,82	
PBAC.2ab	CEM II/B-P 32.5 N envasado	0,001 t	121,48	0,12	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,974 %	1,00	0,97	
	TOTAL PARTIDA				98,33
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS				
vU01D04	Demolición colector de Ø 300 mm Demolición de colector enterrado de hormigón, de 300 mm de diá- metro, con retroexcavadora con martillo rompedor, incluso carga mecánica sobre camión o contenedor.	m			
MMME.1ebe	Retro de neum s/palafrtl 1,33m3	0,012 h	81,82	0,98	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MMMR.3b	Minicargadora neumáticos 590 kg.	0,012 h	129,46	1,55	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,015 h	18,59	0,28	
%0150	Costes Directos Complementarios 1,5%	0,028 %	1,50	0,04	
TOTAL PARTIDA					2,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU01D05	Demolición losa de hormigón 30 cm medios mecánicos	m²			
Demolición de losa de hormigón armado de hasta 30 cm. de espesor, con martillo neumático, con retirada de escombros y carga a machacadora portátil o contenedor.					
MOOA13	Peón construcción	0,500 h	18,00	9,00	
MMME.1ebe	Retro de neum s/palafrtl 1,33m3	0,350 h	81,82	28,64	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,050 h	75,78	3,79	
%0150	Costes Directos Complementarios 1,5%	0,414 %	1,50	0,62	
TOTAL PARTIDA					42,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
vU01D06	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	m³			
Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa hasta 15cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, incluso carga mecánica sobre camión o contenedor					
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,350 h	18,59	6,51	
MMME.1ebe	Retro de neum s/palafrtl 1,33m3	0,500 h	81,82	40,91	
MMMR.3a	Minicrgdra neum cap 272kg	0,270 h	22,99	6,21	
%005	Costes Directos Complementarios	0,536 %	2,00	1,07	
TOTAL PARTIDA					54,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
vU01D09	Fresado de pav asfáltico	m³			
Fresado de pavimento asfáltico u hormigón, incluso barrido y carga de los productos sobrantes.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,086 h	20,68	1,78	
MMMR.1cd	Pala crgra de neum 167cv 2,7m3	0,100 h	111,37	11,14	
MMMC.4ad	Fresadora Asfalto W-1500DC	0,170 h	55,40	9,42	
MMMW.2a	Barredora mecánica autpro 20 CV	0,086 h	46,26	3,98	
TOTAL PARTIDA					30,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU01D10	Fresado de pav de bituminoso	m²			
Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento de bituminoso incluida a retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,002 h	21,52	0,04	
MOOA13	Peón construcción	0,002 h	18,00	0,04	
MMMC.4ad	Fresadora Asfalto W-1500DC	0,002 h	55,40	0,11	
MMMR.1cd	Pala crgra de neum 167cv 2,7m3	0,001 h	111,37	0,11	
TOTAL PARTIDA					0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU01D11	Fresado de pav de hormigón	m²			
Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento de hormigón incluida a retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,002 h	21,52	0,04	
MOOA13	Peón construcción	0,002 h	18,00	0,04	
MMMC.4bd	Fresadora Hormigón W-1500DC	0,002 h	346,25	0,69	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MMMR.1cd	Pala crgra de neum 167cv 2,7m3	0,001 h	111,37	0,11	
TOTAL PARTIDA					0,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU01D15	Demolición de pozos y arquetas de registro.	ud.			
Levantado/Demolición de pozos y arquetas de registro de diferentes tipolo- gías, características, dimensiones y profundidades con medios mecáni- cos, existentes en las zonas de actuación, con sus subbases de caracte- rísticas, material y espesor variable, limpieza, retirada de escombros y res- tos con carga sobre sacas, contenedor o camión, y p.p. de transporte y descarga de los restos sobrantes en vertedero autorizado con camión de 10 tn., y recorrido de hasta 30 km., considerando la repercusión de la ges- tión de residuos y con p.p. de tasas y canon de vertido.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
MMME.1ebe	Retro de neum s/palafrtl 1,33m3	0,650 h	81,82	53,18	
MMMR.3a	Minicrgdra neum cap 272kg	0,125 h	22,99	2,87	
%005	Costes Directos Complementarios	0,625 %	2,00	1,25	
TOTAL PARTIDA					63,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU01DA\$	Demolición Adoquinado, según tipo, medios, s/n recup.	m²			
Demolición de adoquinado, incluida la retirada de escombros a con- tenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU01DB\$	Demolición Fábricas, según material y medios.	m³			
Demolición de fábrica de diversos materiales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU01DF\$	Demolición Firmes, según material y medios.	m³			
Demolición de firmes, incluida la retirada de escombros a contene- dor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a verte- dero.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU01DH\$	Hormigones, según material y medios.	m³			
Demolición de hormigón, incluida la retirada de escombros a conte- nedor o acopio intermedio, incluyendo la carga, trasporte a vertede- ro y el canon de vertido.					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA.....					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU01DP\$	Demolición pavimento urbano, según material y medios.	m²			
Demolición de pavimento urbano, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA.....					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU01A	ARRANQUES Y DESMONTAJES				
vU01A03	Arranque barandilla metal, mmec.	m			
Arranque de barandilla metálica de protección por medios mecánicos.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,060 h	21,52	1,29	
MOOA13	Peón construcción	0,400 h	18,00	7,20	
MMMD.3ax	Equipo completo compresor + martillo	0,060 h	13,72	0,82	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,093 %	1,00	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					9,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
vU01A08	Arranque valla metálica protección	m			
Arranque de valla metálica de protección, incluso transporte a almacén municipal o nuevo emplazamiento.					
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,060 h	20,68	1,24	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,150 h	61,07	9,16	
MMMD.3ee	Compr gasoil caudal 10m3	0,319 h	13,22	4,22	
MMMD.1aa	Martil picador 80 mm	0,060 h	10,27	0,62	
TOTAL PARTIDA.....					15,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
vU01A09	Extracción y carga tocón	u			
Extracción y carga de tocón y de los productos sobrantes.					
MAQ002	Retroexcavadora tipo Mixta con martillo rompedor	1,057 h	56,66	59,89	
TOTAL PARTIDA.....					59,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU01AB\$	Arranque bordillo y rigola, según materiales y medios. con/sin recuperación	m			
Arranque de bordillo y/o rígola mediante medios manuales o mecánicos, con o sin recuperación del material, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA.....					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU01M01	Desmontaje de tela metálica man Desmontaje y retirada de tela metálica con medios manuales, así como traslado a lugar de acopio para su posterior reutilización o a almacén.	m ²			
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,060 h	20,68	1,24	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,400 h	18,59	7,44	
MMMD.3ee	Compr gasoil caudal 10m3	0,050 h	13,22	0,66	
MMMD.1aa	Martil picador 80 mm	0,050 h	10,27	0,51	
%005	Costes Directos Complementarios	0,099 %	2,00	0,20	
TOTAL PARTIDA					10,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
vU01MD\$	Desmontaje de elemento de urbano (bolardo, baculo, imbornal, señal, etc) Desmontaje de elementos.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU01ME\$	Desmontaje con reparació y montaje, de elemento urbano (bolardo, baculo, imbornal, señal, etc) Desmontaje, reparación y montaje.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU01LA\$	Tala y troceado de árbol, según perímetro y tocón. ateriales descritos, siendo b'e1sicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombrosucio, compuesto con mezcla de inertes como hormig'f3n, 'e1ridos, material cer'e1mico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, pl'e1stico, cart'f3n, metal etc,	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU02	DERRIBOS				
vU02E	DEMOLICIÓN EDIFICIOS				
vU02D02	Demolición pavimento exterior de hormigón armado mmec	m³			
	Demolición de pavimento exterior de hormigón armado, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, incluso carga mecánica sobre camión o contenedor.				
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,075 h	18,59	1,39	
MMME.1ebe	Retro de neum s/palafrtl 1,33m3	0,015 h	81,82	1,23	
MMMR.3a	Minicrgdra neum cap 272kg	0,015 h	22,99	0,34	
%005	Costes Directos Complementarios	0,030 %	2,00	0,06	
TOTAL PARTIDA					3,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS					
vU02E01	Demol pav bald cerámica man	m2			
	Demolición de pavimentos de baldosas cerámicas, realizada a mano, retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.				
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,150 h	18,00	2,70	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,075 h	21,52	1,61	
MMMD.3ax	Equipo completo compresor + martillo	0,150 h	13,72	2,06	
MMMR.3a	Minicrgdra neum cap 272kg	0,050 h	22,99	1,15	
%0020	Medios auxiliares	0,075 %	2,00	0,15	
TOTAL PARTIDA					7,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU02EA\$	Demol estructura en edificios entre medianeras, según material y nº de plantas.	m²			
	Demolición de edificios aislados o entre medianeras, según su tipo de estructura y número de plantas.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU02EB\$	Demol estructura edificios aislados, según material y nº de plantas.	m²			
	Demolición de edificios aislados o entre medianeras, según su tipo de estructura y número de plantas.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU02EC\$	Demol edificio, según medios, altura y tipo de edificación.	m³			
	Demolición de edificios aislados o entre medianeras, según los medios utilizados y la altura de éste.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU02N	DEMOLICIÓN NAVES				
vU02N01	Demol Nave Ind cobertura sup hasta 100 m²	m²			
	Desmontaje de elementos de cubrición de naves a base de placas de chapa metálica grecada, o de tableros cerámicos sobre rastreles y teja, o cualquier otro tipo de material, excluyendo el fibrocemento, con medios mecánicos o manuales, incluyendo retirada, carga de materiales y transporte a vertedero.				
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,160 h	20,68	3,31	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,162 h	18,59	3,01	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	0,025 h	23,87	0,60	
vU01NC.007	Grúa telesc.autoprop.de 80/90 t. pluma 48m + plumines auxiliares	0,005 h	203,27	1,02	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,020 h	40,37	0,81	
%005	Costes Directos Complementarios	0,088 %	2,00	0,18	
TOTAL PARTIDA					8,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU02N02	Desmontaje cerchas	u			
	Desmontaje de cerchas metálicas sobre muros o pilares de hormigón o de ladrillo macizo, con camión grúa. Incluso liberación de apoyos, carga y transporte de todo el material.				
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	1,200 h	20,68	24,82	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,200 h	18,59	22,31	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	1,600 h	23,87	38,19	
vU01NC.007	Grúa telesc.autoprop.de 80/90 t. pluma 48m + plumines auxiliares	0,554 h	203,27	112,61	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,200 h	40,37	8,07	
%005	Costes Directos Complementarios	2,060 %	2,00	4,12	
TOTAL PARTIDA					210,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
vU02NA\$	Demolición Nave, con/sin cubierta.	m2			
	Demolición Nave				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU02V	VALLADO				
vU02AB\$	Vallado, BH 40x20x20 y Malla met (1.50m) según longitud.				
	Vallado, BH 40x20x20 y Malla met (1.50m)				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU02V01	Alquiler vallas traslad. 3.50 x 2.00 con pies hgón.	u			
	Día alquiler de valla provisional de obra y de protección de accesos, formada por módulos de malla metálica galvanizada de dimensiones 3,50 x 2,00m, colocado sobre pies de hormigón trasladables. No se incluye colocación ni transporte y retirada. Se considera un alquiler mínimo de 30 días naturales				
MPST.4a	Base de hormigón	0,007 u	8,75	0,06	
MPST.2a	Valla móvil galvanizada	0,007 u	17,36	0,12	
%005	Costes Directos Complementarios	0,002 %	2,00	0,00	
TOTAL PARTIDA					0,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU02V02	Cartel de prohibición bilingüe	u			
	Cartel anunciador de prohibición ejecutado sobre valla de cerramiento con pintura al esmalte en rojo sobre fondo blanco de las medidas siguientes: 1,25 x 1,00 m., y con el siguiente texto: "PROHIBIDO TIRAR ESCOMBROS Y BASURAS; SE SANCIONARA LA INFRACCIÓN". " NO TIREU RUNES NI FEM, ES SANCIONARÀ LA INFRACCIÓ"				
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,700 h	20,68	14,48	
PRCP.1dbbb	Pint ext silct lis mt col	4,500 l	14,53	65,39	
%005	Costes Directos Complementarios	0,799 %	2,00	1,60	
TOTAL PARTIDA					81,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU02V03	Puerta 1hj a galv 90x205cm	u			
	Puerta de paso de una hoja abatible de 90x205 cm., formada por dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm. de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,300 h	21,52	27,98	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,300 h	18,59	24,17	
PBPM.1ba	Mto cto M-10 man	0,080 m³	110,71	8,86	
PFTA.9da	Puerta 1hj a galv 90x205cm	1,000 u	120,24	120,24	
%005	Costes Directos Complementarios	1,813 %	2,00	3,63	
TOTAL PARTIDA					184,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU02V04	Solera evacuación aguas con "alambor"	m2			
	Solera de hormigón no estructural de espesor medio 10 cm, con una resistencia característica mínima de 15 N/mm2, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 12 mm, con aditivo hidrófugo, incluso vibrado, con una pendiente mínima del 2%, incluso ejecución de alambor en su encuentro con la medianera, elaborado y puesto en obra mediante medios manuales.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,200 h	18,00	3,60	
PBA.A.1a	Agua	0,100 m3	1,08	0,11	
PBPC15bcb	HNE-15 blanda TM 12	0,100 m3	73,85	7,39	
PBPC14b	Recargo adit hdrf p/amb lla	0,100 m3	4,33	0,43	
MMMC10a	Regla vibrante	0,088 h	3,86	0,34	
MMMA.5bda	Grup eltg monof 7kva s/inso	0,100 h	2,93	0,29	
%0020	Medios auxiliares	0,165 %	2,00	0,33	
TOTAL PARTIDA					16,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU02VA\$	Vallado, BH 40x20x20, según longitud.				
	Vallado, BH 40x20x20.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU02M	MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS PRECAUTORIAS				
vU02M01	Alquiler mensual andamio tub. tipo Lahyer	m²			
	Alquiler diario de andamio tubular sistema LAHYER o similar.				
MMAT.2a	Alquiler mes andamio met tubo	1,000 m²	6,97	6,97	
	TOTAL PARTIDA				6,97
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
vU02M02	Actuación de enmallado de hasta 3 balcones	u			
	Suministro, adquisición y montaje de lona de malla de protección en elementos volados en fachada hasta tres unidades o frentes de forjados inestables hasta 15 ml, incluyendo parte proporcional de anclajes en puntos fuertes, elementos de unión, cuerdas, tensores, mosquetones etc. Incluyendo medios auxiliares de elevación en el montaje. En el precio se incluyen los solapes, bucles y excesos de material por dimensiones del fabricante.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	5,200 h	21,52	111,90	
MOOA11a	Peón especializado construcción	5,200 h	18,59	96,67	
MPCR.1aa	Red seg polipropileno 20x20	2,000 m²	3,80	7,60	
MPCR.2aga	Cuerda cbl polipropileno ø14mm	1,200 m	1,90	2,28	
MPCR.2adb	Cuerda trenc polipropileno ø8mm	0,600 m	0,37	0,22	
MPCR.3a	Gancho de sujeción y montaje	1,200 u	3,59	4,31	
vU01NC.003	Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines auxiliares	5,200 h	74,03	384,96	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	6,079 %	2,00	12,16	
	TOTAL PARTIDA				620,10
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS				
vU02M03	Estabilizador de fachada	m2			
	Compra de estabilizador de fachada consistente en una estructura tipo STA o ROSSET o similar y perfilería todo ello realizado en acero galvanizado pintado, según diseño. Incluye amarre a la fachada mediante correas ST de acero estructural por el exterior e interior, así como tacos de madera de transición entre la fachada y la viga para no dañar la fábrica. Incluye transporte y montaje de dicho estabilizador . Medido en proyección fachada.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,500 h	21,52	53,80	
MOOA11a	Peón especializado construcción	2,500 h	18,59	46,48	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	2,500 h	23,87	59,68	
MOOM12a	Peón metal	2,500 h	19,19	47,98	
PEAP12a	Acero perfil hueco S275JR	30,000 kg	1,32	39,60	
PEAP10a	Perfil est S275JR valor medio	10,000 kg	1,02	10,20	
PEAA.6c	Acero red roscado ø16	3,500 kg	20,27	70,95	
PEAA.4c	Tesador a roscado ø16	2,100 u	11,53	24,21	
MMMA26a	Motosoldadora portátil	0,640 h	2,92	1,87	
MMMA.5bda	Grup eltg monof 7kva s/inso	0,640 h	2,93	1,88	
PRCP.8cbc	Impr est met mate col	1,055 l	14,39	15,18	
PBUT28dh	Varilla roscada inox A4 M12	0,158 u	26,00	4,11	
PBUT29de	Tuerca inox A4 M12	0,317 u	0,68	0,22	
PBUT30ce	Arandela DIN 125 M12	0,317 u	0,37	0,12	
MMMA20a	Taladradora mecánica	0,165 h	2,25	0,37	
vU01NC.004	Grúa telesc.autoprop.de 35/40 t. pluma 30m + plumines auxiliares	0,900 h	96,18	86,56	
MMMT.2	Camión-grúa autocargante 30 t. pluma 20m mando a dist.	0,200 h	62,10	12,42	
vU02M18	Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m.	0,036 u	138,50	4,99	
%0020	Medios auxiliares	4,806 %	2,00	9,61	
	TOTAL PARTIDA				490,23
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU02M04	Marquesina o ménsula metálica con bandeja y visera de protec. L hasta 2.00m	m			
	Marquesina o ménsula de protección a nivel de planta baja en fachadas, compuesto por perfiles laminados comerciales en brazos para formación de bandeja con visera inclinada, con una longitud total de brazo máximo de 2.00 m . Colocados con placas de anclaje de chapa de acero, incluyendo los anclajes a base de tacos especiales de acero o anclajes químicos. Incluyendo corte y preparación en taller y empalmes soldados en obra, con tratamiento anticorrosivo del acero a base de granallado en taller, capa de imprimación epoxídica y capa intermedia de pintura epoxi de 150 micras. Incluyendo revestimiento de madera en bandeja y visera con tabloncillo de 5 cm colocada y ajustada. Quedan incluidos en el precio todos los medios auxiliares para su montaje y retirada de restos y escombros, así como su gestión de residuos.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,500 h	21,52	32,28	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,500 h	18,59	27,89	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	0,750 h	23,87	17,90	
MOOM11a	Especialista metal	0,750 h	20,35	15,26	
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,200 h	21,52	4,30	
PBMN.8a	Pino silvestre primera	0,100 m³	566,58	56,66	
PEAP10a	Perfil est S275JR valor medio	24,260 kg	1,02	24,75	
PEAC17a	Acero S275JR en chapa	0,010 kg	1,88	0,02	
PRCP.8cbc	Impr est met mate col	0,760 l	14,39	10,94	
PBUT28dg	Varilla roscada inox A4 M10	0,660 u	16,05	10,59	
PBUT29dd	Tuerca inox A4 M10	2,660 u	0,47	1,25	
PBUT30cd	Arandela DIN 125 M10	2,660 u	0,19	0,51	
PBUA54c	Res epoxi ancl qu	0,060 l	88,79	5,33	
MMMA26a	Motosoldadora portátil	0,160 h	2,92	0,47	
MMMA20a	Taladradora mecánica	0,120 h	2,25	0,27	
MMMA21a	Pistola inyección de mano	0,156 h	2,56	0,40	
MMMA37a	Motosierra	0,078 h	2,06	0,16	
MMMA.5bda	Grup eltg monof 7kva s/inso	0,078 h	2,93	0,23	
vU01NC.003	Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines auxiliares	0,250 h	74,03	18,51	
vU02M18	Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m.	0,039 u	138,50	5,40	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,250 h	40,37	10,09	
%005	Costes Directos Complementarios	2,432 %	2,00	4,86	
TOTAL PARTIDA					248,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
vU02M05	Montaje y desmont. de andamios especiales difícil acc.	m²			
	Transporte, montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, sistema LAHYER a similar, realizado con tubos de acero galvanizado, en zonas de difícil acceso y estructuras especiales, incluso mantenimiento. No incluye el traslado del material desde la calle hasta la zona de colocación.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,691 h	21,52	14,87	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,691 h	18,59	12,85	
MMMT.5bbb	Cmn de transp 12T 10m3 3ejes	0,160 h	53,24	8,52	
%005	Costes Directos Complementarios	0,362 %	2,00	0,72	
TOTAL PARTIDA					36,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU02M06	Apeo de emergencia en muros	m2			
	Apeo de emergencia en muros de medianería, compuesto por perfilera laminada de aceros según cálculo estructural, de tipos HEB-IPE-IPN, con formación de pozos de cimentación, incluso elaboración, transporte y montaje. Incluyendo macizado de huecos de enrase entre perfilera y medianera, con fábrica de ladrillo perforado.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,200 h	21,52	25,82	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,200 h	18,59	22,31	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	0,790 h	23,87	18,86	
PBPC15aac	HL-150 fluida TM 40	0,100 m³	87,03	8,70	
PBPC.3abba	H 25 blanda TM 20 IIa	0,015 m³	81,27	1,22	
PEAP10a	Perfil est S275JR valor medio	10,000 kg	1,02	10,20	
PEAA.3ak	Acero corrú B 400 S ø6-25	0,300 kg	0,75	0,23	
PFFC.2a	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5	1,250 u	0,17	0,21	
PBPM.1da	Mto cto M-5 man	0,020 m³	100,16	2,00	
PBUC.6a	Puntas a p/const 17x70 caja 3kg	0,050 kg	1,59	0,08	
MMM.5c	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	0,102 h	1,79	0,18	
vU01NC.003	Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines auxiliares	1,200 h	74,03	88,84	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,040 h	40,37	1,61	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	1,803 %	2,00	3,61	

TOTAL PARTIDA..... 183,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU02M08 Red de protección de andamio m²
Suministro, adquisición, montaje y desmontaje de red de protección de andamio.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,025 h	21,52	0,54	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,025 h	18,59	0,46	
MPCR.1ac	Red seg polipropileno 100x100	1,000 m²	2,23	2,23	
MPCR.2aga	Cuerda cbl polipropileno ø14mm	0,200 m	1,90	0,38	
MPCR.2adb	Cuerda trenz polipropileno ø8mm	0,050 m	0,37	0,02	
MPCR.3a	Gancho de sujeción y montaje	0,050 u	3,59	0,18	
%005	Costes Directos Complementarios	0,038 %	2,00	0,08	

TOTAL PARTIDA..... 3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU02M09 Demol cub teja c/recu m²
Demolición de cubierta de teja, con recuperación de las piezas, incluso retirada de escombros y carga de escombros sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	1,000 h	18,00	18,00	
%0020	Medios auxiliares	0,223 %	2,00	0,45	

TOTAL PARTIDA..... 22,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU02M10 Perfil acero galvanizado tejado m
Perfil clavable de acero galvanizado, colocado en elementos estructurales para formación de pendientes o correas, incluso listón de madera de pino de 60x40mm clavado y elementos auxiliares de arriostamiento transversal y fijación de los perfiles. Medido en verdadera magnitud.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,100 h	21,52	2,15	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,100 h	18,59	1,86	
PEAP.1d	Perfil "L" 120	1,100 m	21,84	24,02	
PBUC.6a	Puntas a p/const 17x70 caja 3kg	0,100 kg	1,59	0,16	
%0020	Medios auxiliares	0,282 %	2,00	0,56	

TOTAL PARTIDA..... 28,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU02M21	Impz monopc n/adhd LBM-40-FP	m2			
	Reimpermeabilización de cubierta plana transitable con protección pesada, para tráfico privado o público (peatonal), con solado deteriorado, mediante la demolición del solado e incorporación de nueva membrana monocapa no adherida compuesta por lámina tipo LBM-40-FP de betún modificado con elastómero SBS, de 40 gr/dm2 masa total, con armadura constituida por fieltro de poliéster, colocada sin adherir al soporte y con los solapos unidos mediante calor, en faldones con pendientes comprendidas entre $1 < p \leq 5\%$, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos. Tras la reparación de la impermeabilización se deberá proceder a colocar una capa separadora de fieltro de poliéster y a restituir posteriormente el solado (no incluido). (Para remate de chapa con cubierta).				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,050 h	21,52	1,08	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,050 h	18,59	0,93	
PNIB.2a	Emu bituminosa aniónica tipo EB	0,350 kg	2,12	0,74	
PNIL.3cacb	LBM (SBS)-40-FV PE	1,100 m2	8,61	9,47	
vU02E01	Demol pav bald cerámica man	1,000 m2	7,67	7,67	
TOTAL PARTIDA					19,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU02M22	Cobertura chapa conformada acero	m2			
	Cobertura con chapas conformadas de acero, según NTE/QTG-7, incluso parte proporcional de solapes y accesorios de fijación, seguridad y estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,100 h	21,52	2,15	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,100 h	18,59	1,86	
PQTG.1aa	Chapa nerv acero galv 0.6x30mm	1,050 m2	7,62	8,00	
PBUT12a	Tornillo autr6.5x38 a inox c/aran	1,500 u	0,31	0,47	
%0020	Medios auxiliares	0,125 %	2,00	0,25	
TOTAL PARTIDA					12,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU02MA\$	Excavad.orugas 316 cv. según largo brazo.	h			
	Pórtico de protección a nivel de planta baja en fachadas. Colocados con placas de anclaje de chapa de acero, incluyendo los anclajes a base de tacos especiales de acero o anclajes químicos. Incluyendo corte y preparación en taller y empalmes soldados en obra, con tratamiento anticorrosivo del acero a base de granallado en taller, capa de imprimación epoxídica y capa intermedia de pintura epoxi de 150 micras. Incluyendo revestimiento de madera en bandeja y visera con tabloncillo de 5 cm colocada y ajustada. Incluso protección de los soportes metálicos con tubería de polipropileno de diámetro 160mm. Quedan incluidos en el precio todos los medios auxiliares para su montaje y retirada de restos y escombros, así como su gestión de residuos.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU02MB\$	Grúa telescópica autopropulsada según t. + plumines auxiliares, según tonelaje. Camión grúa telescópica de 25 a 275 toneladas, autopropulsada, con pluma de 26 a 72 m. Incluyendo gruista, plumines auxiliares y cesta para personal y posibles contrapesos adicionales. Tiempo mínimo cuatro horas.	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU02MC\$	Plataforma aérea articulada, según altura de trabajo. Plataforma aérea articulada, motor Diesel, para una altura de trabajo de 12,00-31,80 m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta en obra, seguro obligatorio, combustible y tasa fija de reciclaje por servicio. Se facturará por días naturales, sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la máquina.	d			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU02MD\$	Plataforma elevadora tijera, según altura Plataforma elevadora de tijera con estabilizador, motorizada a gasoil, con altura máxima de elevación 10-16 m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta en obra, seguro obligatorio, combustible y tasa fija de reciclaje por servicio. Se facturará por días naturales, sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la máquina.	d			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU02ME\$	Portes de plataforma articulada o tijera, según altura. Transporte de plataformas aéreas motor Diesel tipo articuladas o de tijera, con una altura de trabajo 16,00-31,80 m. Incluye porte y re- porte.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU02MF\$	Camión-grúa autocargante, según tonelaje y mando a dist. Camión grúa autocargante de hasta 40 toneladas, con pluma de 25 m. camión 2 ejes equipado con mando a distancia. Incluyendo conductor-gruista. Tiempo mínimo 3 horas	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU02MH\$	Cegado de vanos con fábr.bloque 40x20x40 ud. según nº huecos y sup u Cegado de vanos o butrones en actuaciones de emergencia o de adopción de medidas precautorias, a base de fábrica para revestir, realizada con ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x7cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL. Incluyendo la recogida del material sobrante ensacado o sobre contenedor y su entrega y gestión de residuos.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU02MI\$	Revisión Apuntalam. intenso en forjados, según altura y sup m² Apuntalamiento intenso de forjados con adquisición de todo el material, a base de puntales telescópicos metálicos, sopandas y durmientes de madera. Incluyendo transporte de material, catas y preparación de apoyos de sopandas y durmientes, colocación de puntales, medios auxiliares y de energía complementaria, toda clase de ayudas y pequeño material. Incluyendo retirada de escombros y restos de materiales a contenedor. No se incluye el servicio de porte y retirada de contenedor ni su gestión de residuos.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU02MJ\$	Cimbra para apuntalar forjado, sup. actuación . ud Apuntalamiento de forjados realizado mediante cimbra con sistema LAHYER o similar en superficies de actuación				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU02MK\$	Demolición falso techo por medios manuales, según material. m² Demolición, por medios manuales, de falso techo.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU02ML\$	Formación de cubierta con chapa galvanizada, según estructura, con/sin demolición previa. Formación de cubierta con chapa galvanizada.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU02MM\$	Apuntalamiento en forjados, mediante puntales, según altura de puntal y superficie. Apuntalamiento intenso de forjados con adquisición de todo el material, a base de puntales telescópicos metálicos, sopandas y durmientes de madera. Incluyendo transporte de material, catas y preparación de apoyos de sopandas y durmientes, colocación de puntales, medios auxiliares y de energía complementaria, toda clase de ayudas y pequeño material. Incluyendo retirada de escombros y restos de materiales a contenedor. No se incluye el servicio de porte y retirada de contenedor ni su gestión de residuos.	m ²			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU02MN\$	Pórtico metálico con bandeja y visera de protección, según long. brazo Pórtico de protección a nivel de planta baja en fachadas. Colocados con placas de anclaje de chapa de acero, incluyendo los anclajes a base de tacos especiales de acero o anclajes químicos. Incluyendo corte y preparación en taller y empalmes soldados en obra, con tratamiento anticorrosivo del acero a base de granallado en taller, capa de imprimación epoxídica y capa intermedia de pintura epoxi de 150 micras. Incluyendo revestimiento de madera en bandeja y visera con tabloncillo de 5 cm colocada y ajustada. Incluso protección de los soportes metálicos con tubería de polipropileno de diámetro 160 mm. Quedan incluidos en el precio todos los medios auxiliares para su montaje y retirada de restos y escombros, así como su gestión de residuos.	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU02MO\$	Malla fachadas, según altura cornisa y superficie.	m2			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU02RA\$	Cegado de vanos con LP 24x11.5x7. según espesor y Sup. Cegado de vanos o butrones en actuaciones de emergencia o de adopción de medidas precautorias, a base de fábrica para revestir, realizada con ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x7cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL. Incluyendo la recogida del material sobrante ensacado o sobre contenedor y su entrega y gestión de residuos.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU02R	REPARACIONES				
vU02R01	Aislamiento proyectado 3 cm en medianeras	m²			
	Aislamiento térmico sobre medianera mediante la proyección neu- mática de espuma de poliuretano realizada "in situ", para un espe- sor 30 mm y una densidad de 32 kg/m ³ . No se incluyen los medios de elevación.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,150 h	21,52	3,23	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,125 h	18,59	2,32	
PNTU.2ac	Espuma PUR proy 0.028W/mK	1,050 kg	4,66	4,89	
MMMA.4ba	Compr diésel 4m3	0,100 h	4,63	0,46	
vU02M18	Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m.	0,020 u	138,50	2,77	
%005	Costes Directos Complementarios	0,137 %	2,00	0,27	
TOTAL PARTIDA					13,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU02R02	Albardilla sencilla de 25 cm	m			
	Albardilla sencilla de 25 cm incluso apertura de la roza, colocación de la rasilla, macizado con mortero de cemento y limpieza, medida la longitud ejecutada.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,205 h	21,52	4,41	
MOOA13	Peón construcción	0,205 h	18,00	3,69	
PFFC.1ab	Ladrillo hueco senc 24x11.5x3	4,000 u	0,19	0,76	
PBPM.1ea	Mto cto M-2,5 man	0,006 m ³	94,36	0,57	
%005	Costes Directos Complementarios	0,094 %	2,00	0,19	
TOTAL PARTIDA					9,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU02R05	Enfoscado s/maest.frata. cegado vanos sup <20m²	m²			
	Enfoscado sin maestrear fratasado en cegado de vanos o butrones, con mortero de cemento de dosificación M-80 (1:4) confeccionado en obra, en paramentos verticales exteriores, según NTE RPE-5 pa- ra superficies continuas inferiores a 20 m ² y para alturas inferiores a 3.5 m. Incluyendo medios auxiliares sin maquinaria.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,310 h	21,52	6,67	
MOOA13	Peón construcción	0,173 h	18,00	3,11	
PBPM.1ba	Mto cto M-10 man	0,012 m ³	110,71	1,33	
%005	Costes Directos Complementarios	0,111 %	2,00	0,22	
TOTAL PARTIDA					11,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU02R06	Enfoscado s/maest.frata medianeras con medios aux	m2			
	Enfoscado sin maestrear fratasado, con mortero de cemento de dosifica- ción M-80 (1:4) confeccionado en obra, en paramentos verticales exte- riores, según NTE RPE-5 para superficies continuas incluyendo los medios auxiliares y de elevación.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,384 h	21,52	8,26	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,192 h	18,00	3,46	
PBPM.1ba	Mto cto M-10 man	0,012 m ³	110,71	1,33	
vU01NC.022	Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10-15	0,020 u	113,85	2,28	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,153 %	2,00	0,31	
TOTAL PARTIDA					15,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU02R07	Fábrica para revestir en pilares y/o machones m³				
	Fábrica para revestir en pilares y/o machones, construida según especificaciones del proyecto y normas NTE-FFB con bloques de hormigón huecos de 20x20x40 cm con mortero de cemento y aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, P.P. de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medido el volumen ejecutado.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,000 h	21,52	21,52	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,000 h	18,59	18,59	
PFFH21aae	Bloque AD-HEA 200 R4/I	26,000 u	0,72	18,72	
PBPM.1da	Mto cto M-5 man	0,740 m³	100,16	74,12	
%005	Costes Directos Complementarios	1,330 %	2,00	2,66	
TOTAL PARTIDA					135,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU02R08	Grapado de encuentros de muros u				
	Grapado o anclaje con perfiles normalizados de acero laminado o pletinas y tornillos del mismo material de los encuentros de muros en general, de dimensiones adecuadas, con fijaciones químicas o mecánicas, retacados con mortero epoxídico sin retracción o expansivo, incluso mano de obra y ayudas correspondientes (preparación superficie, limpieza polvo, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos, limpieza del lugar de trabajo).				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,275 h	21,52	27,44	
MOOA10a	Ayudante construcción	1,275 h	18,59	23,70	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	1,378 h	18,00	24,80	
PEAP10a	Perfil est S275JR valor medio	4,000 kg	1,02	4,08	
PBUT25adht	Torn rsc parcial M-16x120 10.9	6,000 u	2,39	14,34	
PBUA54c	Res epoxi ancl qu	0,010 l	88,79	0,89	
PBPM15a	Mortero epoxi tixotrópico	0,040 kg	8,49	0,34	
vU01NC.023	Portes de plataform. artic o tijera de alt. 16,00-17,60 m.	0,371 u	176,27	65,40	
%0020	Medios auxiliares	1,610 %	2,00	3,22	
TOTAL PARTIDA					164,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU02R09	Limpieza y pintura de fachada m²				
	Limpieza y pintura de fachada, incluso parte proporcional del andamiaje, alquiler, montaje, desmontaje y transporte.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,136 h	21,52	2,93	
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,136 h	21,52	2,93	
PRCP.2cd	Trat fach hdrf inc trans	0,110 l	13,45	1,48	
PRCP.1dbbb	Pint ext silct lis mt col	0,140 l	14,53	2,03	
MMML11a	Equipo chorro aire presión	0,059 h	4,86	0,29	
MMMA.4ba	Compr diésel 4m3	0,059 h	4,63	0,27	
vU02M18	Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m.	0,070 u	138,50	9,70	
%005	Costes Directos Complementarios	0,196 %	2,00	0,39	
TOTAL PARTIDA					20,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU02R10	Vigueta lmnd 225x90 prot supf	m			
	Vigueta de madera laminada, de 225x90 mm de sección, clase resistente GL24h según UNE-EN 1194 y protección superficial frente a agentes bióticos, mediante ejecución en taller o en obra del corte en largo, y trazado de los ensambles necesarios (copetes, patillas, barbillas, espigas, gargantas etc.), según la monte de la armadura del forjado, incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, considerando un 10% de mermas y cortes, incluso limpieza del lugar de trabajo.				
MOOC.8a	Oficial 1ª carpintería	0,203 h	22,47	4,56	
MOOC10a	Ayudante carpintería	0,203 h	17,64	3,58	
MOOA10a	Ayudante construcción	0,101 h	18,59	1,88	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,203 h	18,00	3,65	
PEML.2aaaa	Mad lmnd 90x225 prot supf lg<5	0,022 m	18,24	0,40	
PBUC10b	Clavo pucelado 15 carp armar	0,203 u	0,52	0,11	
PBUC.6a	Puntas a p/const 17x70 caja 3kg	0,051 kg	1,59	0,08	
MMMA20a	Taladradora mecánica	0,101 h	2,25	0,23	
MMMA37a	Motosierra	0,101 h	2,06	0,21	
%0020	Medios auxiliares	0,147 %	2,00	0,29	

TOTAL PARTIDA 14,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU02R11	Saneado, limpieza y pintura de fachadas	m²			
	Saneado, limpieza y pintura de fachadas protectora de humedad, así como rejuntado de grietas con resinas epóxicas, picado del enfoscado deteriorado, restauración del mismo, reparación de molduras en cornisas o aleros e impostas de balcones y miradores, incluso parte proporcional de andamiajes con todos sus elementos, montaje, desmontaje, transporte, mano de obra, ayudas y medios auxiliares.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,278 h	21,52	5,98	
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,278 h	21,52	5,98	
MOOA13	Peón construcción	0,278 h	18,00	5,00	
PRCW.2aa	Malla fi-v mortero 10x10/135	0,100 m²	11,84	1,18	
PBUA.1a	Resina epoxi p/inyecciones	0,180 kg	21,45	3,86	
PBUW14a	Boquilla de inyección resinas	2,000 u	0,13	0,26	
PBUA53a	Adhesivo resina epoxi est	0,180 kg	15,69	2,82	
PRCP.2cd	Trat fach hdrf inc trans	0,110 l	13,45	1,48	
PRCP.1dbbb	Pint ext silct lis mt col	0,140 l	14,53	2,03	
MMML11a	Equipo chorro aire presión	0,130 h	4,86	0,63	
MMML.6a	Equipo de inyección resinas	0,100 h	1,57	0,16	
MMMA.4ba	Compr diésel 4m3	0,230 h	4,63	1,06	
vU02M18	Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m.	0,200 u	138,50	27,70	
%005	Costes Directos Complementarios	0,581 %	2,00	1,16	

TOTAL PARTIDA 59,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

vU02R12	Pasivizado de armaduras	kg			
	Producto pasivizador de armaduras, de un solo componente, a base de cemento, resinas sintéticas y humo de sílice. tipo Sika Mono-top 610 o similar.				
PRCP56a	Pasivador arm/puente adherencia	1,000 kg	5,26	5,26	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,000 h	18,59	18,59	
%005	Costes Directos Complementarios	0,239 %	2,00	0,48	

TOTAL PARTIDA 24,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU02R13	Refuerzo de viguetas con aluminosis	m			
	Refuerzo de viguetas aisladas ejecutadas con cemento aluminoso, con sistema homologado por el Instituto Eduardo Torroja, incluso la puesta en carga de las mismas, para una longitud media de 4 m. Incluyendo los trabajos de preparación del soporte, cartelas, perfiles, tornillería de unión, espárragos de anclaje tipo M12, resinas epoxídicas, mortero de retacado entre perfil y vigueta tipo BBTEC 305 o similar. Totalmente ejecutado incluyendo todos los medios auxiliares necesarios, colocado en cualquier dependencia de la vivienda y en cualquier altura.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,950 h	21,52	41,96	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,600 h	18,59	29,74	
MOOA13	Peón construcción	0,890 h	18,00	16,02	
PEWE.1a	Viga tubular 100x100 DIT 289/R	1,000 m	39,66	39,66	
PEWE.2a	Soporte pfl cuadrado DIT 289	0,500 u	13,09	6,55	
PEWE.3a	Mortero de relleno DIT 289	6,000 kg	1,64	9,84	
PEWE.4a	Imprimación epoxi DIT 289	0,050 kg	26,20	1,31	
PEWE.5a	Anclaje M12 DIT 289	1,500 u	0,87	1,31	
PEWE.6a	Cartucho resina anclaje	0,190 u	10,07	1,91	
PEAA.3cc	Acero corrú B 500 S ø10	0,800 kg	0,77	0,62	
PEWE.2c	Conectores viga M6x70 DIT 289	5,000 u	0,05	0,25	
PBUW35v	Disolvente tricloroetileno	0,100 l	12,53	1,25	
MMMA.5akb	Grup eltg trif 45kva inso	0,400 h	6,37	2,55	
MMMD.2a	Martillo eléc demoledor	0,400 h	4,23	1,69	
MMMA17c	Cepilladora de alambres mecánica	0,100 h	10,45	1,05	
%005	Costes Directos Complementarios	1,557 %	2,00	3,11	
TOTAL PARTIDA					158,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU02R14	Reparación de anuncio publicitario en vía pública	m²			
	Reparación de anuncio publicitario en vía pública que se encuentre deteriorado, incluso parte proporcional de ayudas y medios auxiliares.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,564 h	21,52	12,14	
MOOA13	Peón construcción	0,564 h	18,00	10,15	
vU01NC.003	Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines auxiliares	0,563 h	74,03	41,68	
%005	Costes Directos Complementarios	0,640 %	2,00	1,28	
TOTAL PARTIDA					65,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
vU02R15	Reparación de estucos deteriorados	m²			
	Reparación de estucos deteriorados en fachada, sin incluir andamiajes, pero sí la retirada y carga de escombros, mano de obra, ayudas y medios auxiliares.				
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,900 h	21,52	19,37	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,310 h	18,59	24,35	
PBUA.2a	Aditivo para revocos y juntas	0,300 kg	5,62	1,69	
PRCP26a	Pint silicato pasta+aditivo	0,200 kg	8,96	1,79	
PRCP24ca	Pint silct p/r intemp ext bl	0,360 kg	11,26	4,05	
PRCP17g	Diluyente silicatos	0,510 l	8,65	4,41	
PBPM.4d	Mortero de cal 1:4	0,030 m³	123,70	3,71	
PRCW.5a	Colorante para mortero	0,100 kg	4,43	0,44	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,400 h	40,37	16,15	
%005	Costes Directos Complementarios	0,760 %	2,00	1,52	
TOTAL PARTIDA					77,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU02R16	Reparación de revocos deteriorados	m²			
	Reparación de revocos deteriorados por agrietamiento, desconchados, etc. en evitación del paso de humedades, sin incluir andamiajes, pero sí la retirada y carga de escombros, mano de obra, ayudas y medios auxiliares				
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	1,220 h	21,52	26,25	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,820 h	18,59	33,83	
PBPM.4d	Mortero de cal 1:4	0,020 m ³	123,70	2,47	
MAT01	Agua	0,070 m ³	0,05	0,00	
PRCP26a	Pint silicato pasta+aditivo	0,200 kg	8,96	1,79	
PRCP24ca	Pint silct p/r intemp ext bl	0,360 kg	11,26	4,05	
PRCP17g	Diluyente silicatos	0,500 l	8,65	4,33	
PBUA.2a	Aditivo para revocos y juntas	0,450 kg	5,62	2,53	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,400 h	40,37	16,15	
%005	Costes Directos Complementarios	0,914 %	2,00	1,83	
TOTAL PARTIDA					93,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU02R17	Reparación parcial de cubierta de teja	m²			
	Reparación parcial de cubierta de teja (en un 25 %), incluso el tablero de cabios o viguetas y cerámica maciza, la colocación o cambio de tejas rotas por otras nuevas, con retirada y carga de escombros, sin transporte a vertedero.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,900 h	21,52	19,37	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,900 h	18,59	16,73	
MOOA10a	Ayudante construcción	0,390 h	18,59	7,25	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,880 h	18,00	15,84	
PQTT.9ba	Tej c cur de deribo 43x21x16cm	29,000 u	0,54	15,66	
PBPM.1ea	Mto cto M-2,5 man	0,037 m ³	94,36	3,49	
MAT01	Agua	0,005 m ³	0,05	0,00	
PFFC.4da	Ladrillo c macizo 24x11.5x3 maq	33,000 u	0,35	11,55	
PBMN11hd	Listón 60x40 mad pino	1,670 m	3,22	5,38	
PBUC.5b	Puntas 2.8-3x50 acero esti galv	0,030 cu	2,81	0,08	
vU01NC.023	Portes de plataform. artic o tijera de alt. 16,00-17,60 m.	0,258 u	176,27	45,48	
%005	Costes Directos Complementarios	1,408 %	2,00	2,82	
TOTAL PARTIDA					143,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU02R18	Retirada de anuncio publicitario en vía pública	m²			
	Retirada de anuncio publicitario de la vía pública con todos sus elementos, incluso parte proporcional de ayudas, medios auxiliares, y su carga y transporte a vertedero.				
MOOA13	Peón construcción	0,352 h	18,00	6,34	
vU01NC.003	Grúa telesc.autoprop.de 25/30 t. pluma 26m + plumines auxiliares	0,352 h	74,03	26,06	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,187 h	40,37	7,55	
%005	Costes Directos Complementarios	0,400 %	2,00	0,80	
TOTAL PARTIDA					40,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU02RA\$	Cegado de vanos con LP 24x11.5x7. según espesor y Sup.	u			
	Cegado de vanos o butrones en actuaciones de emergencia o de adopción de medidas precautorias, a base de fábrica para revestir, realizada con ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x7cm, aparejados a sogá y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL. Incluyendo la recogida del material sobrante ensacado o sobre contenedor y su entrega y gestión de residuos.				
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				

vU02G GESTIÓN Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS Y VARIOS

vU02G001	Reperc. gest.resid.en derribos edif. forj.madera	m2			
	Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, compuestos generalmente por muros de carga, machones de ladrillo, vigas de madera, forjados de madera con revoltón, falsos techos con cañizo, cubierta plana a la catalana o inclinada con viguerío de madera, tablero de rasilla y acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso, como revoltones, cañizos, revestimientos de paredes, etc. Queda incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.				
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		14,51
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

vU02G002	Reperc.gest.resid.en derribo edif. estruct. acero o mixta	m2			

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de acero o mixta de hormigón o ladrillo macizo y metálica, forjados de cualquier tipo, excepto de bovedilla de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombros sucios, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Queda incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA	10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

vU02G003	Reperc.gest.resid.en derribo edif. estruct. acero o mixta y bov.	m2			

Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de acero o mixta de hormigón o ladrillo macizo y metálica, forjados de viga de cualquier tipo con bovedilla de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombros sucios, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Queda incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA	12,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

vU02G004	Reperc.gest.resid.en derribo edif. estruc. hormigón armado Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de hormigón armado, forjados de cualquier tipo, excepto bovedillas de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombros sucios, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Queda incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.	m2			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 16,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU02G005	Reperc.gest.resid.en derribo edif. estruc. hormigón armado y bov. Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de hormigón armado, forjados de cualquier tipo con bovedillas de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombros sucios, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Queda incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.	m2			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

vU02G006	Reperc.gest.resid.en derribo nave estruc.de Fe o madera Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de naves con muros de fábrica en general, pilares de ladrillo macizo u hormigón, entramados de cubierta metálicos o de madera, incluso retirada de elementos de cubrición con cualquier material, excepto placas de fibrocemento, y sus elementos auxiliares, sin recuperación. Incluyendo distribución interior y altillos. Quedan incluidas las naves que difieran algo en los materiales enunciados, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombrosucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Queda incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.	m2			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA	7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

vU02G007	Reperc.gest.resid.en derribo nave estruc.de hormigón Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de naves con muros de fábrica en general, vigas o cuchillos de hormigón y estructura auxiliar de cubierta , incluso retirada de elementos de cubrición con cualquier material, excepto placas de fibrocemento, y sus elementos auxiliares, sin recuperación. Incluyendo distribución interior y altillos. Quedan incluidas las naves que difieran algo en los materiales enunciados, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombrosucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Queda incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.	m2			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA	9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU02G008	Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, escombros sucio Servicio de gestión de residuos de escombros sucios en contenedor de cualquier capacidad, considerando la cantidad de 5m3 como mínimo a efectos de medición, quedando incluida la entrega, alquiler, carga de contenedor a camión, recogida y transporte del contenedor incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido, tratamiento de residuos procedentes de obras en general con mezcla de materiales inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc.	m3			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			20,51
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS				
vU02G009	Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, escombros yeso Servicio de gestión de residuos de escombros de yeso en contenedor de cualquier capacidad, considerando la cantidad de 5m3 como mínimo a efectos de medición, quedando incluida la entrega, alquiler, carga de contenedor a camión, recogida y transporte del contenedor incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido, tratamiento de escombros procedentes de obras en general con mezcla de materiales a partir de yeso y/o material de aislamientos como poliestirenos, fibra de vidrio etc, junto con inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón etc.	m3			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			24,09
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS				
vU02G010	Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, urbanos y volu Servicio de gestión de residuos urbanos y voluminosos en contenedor de cualquier capacidad, considerando la cantidad de 5m3 como mínimo a efectos de medición, quedando incluida la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor, incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido, tratamiento de escombros procedentes de obras en general, incluyendo todo tipo de materiales heterogéneos como muebles, enseres, basuras etc.	m3			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			26,37
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS				
vU02G011	Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, maderas Servicio de gestión de residuos de madera en contenedor de cualquier capacidad, considerando la cantidad de 5m3 como mínimo a efectos de medición, quedando incluida la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido, tratamiento de escombros procedentes de derribos incluyendo la gestión de residuos a base de productos de madera procedentes de obras en general, que por sus dimensiones o su mal estado no pueden ser reutilizados, como puertas, ventanas, rastreles, viguerio en malas condiciones etc.	m3			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					10,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
vU02G012	Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, restos de poda	m3			
Servicio de gestión de residuos de poda en contenedor de cualquier capacidad, considerando la cantidad de 5m3 como mínimo a efectos de medición, quedando incluida la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor, incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido, tratamiento y gestión de restos de poda de especies arbóreas.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					25,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
vU02G013	Serv. entrega, recog. gest. residuos, escombros mat.aislante	m3			
Servicio de gestión de residuos en contenedor de cualquier capacidad, considerando la cantidad de 5m3 como mínimo a efectos de medición, quedando incluida la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido, tratamiento de residuos procedentes de obras en general a base de productos aislantes, como poliestirenos, corcho, lana o fibra de vidrio etc.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					41,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU02G018	Carga y transporte manual de escombros a contenedor por dificultad	m3			
Carga manual de escombros y transporte hasta el contenedor con carretilla					
MOOA12a	Peón ordinario construcción	2,050 h	18,00	36,90	
MMHA17a	Carretilla chapa 110l	0,100 u	81,08	8,11	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,450 %	2,00	0,90	
TOTAL PARTIDA					45,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU02G019	Carga de escombros medios mecánicos	m3			
charset0 Arial;}} {\colortbl ;\red255\green255\blue255;} {*\generator Msftedit 5.41.21.2508;}\viewkind4\uc1\pard\high-light1\lang3082\fs20 Robot teledirigido sobre orugas del tipo Brokk 90 o similar para demoliciones en espacios reducidos, con complejidad y riesgo. Motor el'e9ctrico de 11Kw y brazo hidr'e1ulico con cazo o con martillo hidr'e1ulico en tres secciones, con 3.6 m de alcance. Tiempo m'ednimo 8 horas. No se incluye el porte y reporte de la m'e1quina a obra. \par }					
MMME.5	Minicargadora neum cap 590kg	0,160 h	129,46	20,71	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,160 h	21,52	3,44	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,160 h	18,00	2,88	
%0020	Medios auxiliares	0,270 %	2,00	0,54	
TOTAL PARTIDA					27,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU02G020	Carga de escombros con gestión de residuos urb y voluminosos I ;\red255\green255\blue255;} {*\generator Msftedit 5.41.21.2508;}\viewkind4\uc1\pard\high-light1\lang3082\fs20 Transporte especial con gl'f3ndola para excavado- ra de orugas de 316 cv, incluyendo coche piloto y autorizaci'f3n comple- mentaria de circulaci'f3n.\par }	m3			
MMME.5	Minicargadora neum cap 590kg	0,160 h	129,46	20,71	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,160 h	21,52	3,44	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,160 h	18,00	2,88	
vU02G010	Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, urbanos y volu	1,000 m3	26,37	26,37	
%0020	Medios auxiliares	0,534 %	2,00	1,07	
TOTAL PARTIDA					54,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU07DG01	Desmante de árbol con tocón Desmante de árbol con tocón incluso tala de ramas, troceado con medios mecánicos y la retirada del material sin incluir carga y transporte	u			
MOOJ.8a	Oficial jardinero	1,000 h	18,58	18,58	
MOOJ.11a	Peón jardinero	2,000 h	15,19	30,38	
MMMA42a	Motosierra de poda	1,000 h	3,03	3,03	
MMME.4cbc	Retro de neum	0,750 h	62,21	46,66	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,987 %	2,00	1,97	
TOTAL PARTIDA					100,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU02F	GESTIÓN DE RESIDUOS - FIBROCEMENTO - AMIANTO				
vU12F01	Plan Trabajo, medic.ambi. y recuento de fibras en trabajos con amianto Documentación con mediciones e informe de trabajos con materia- les de fibrocemento con contenido de amianto, consistentes en la elaboración, tramitación y seguimiento del Plan de Trabajo para ma- teriales con contenido de amianto ante la autoridad laboral. Inclu- yendo mediciones ambientales de personal, ambiental y blanco de campo y recuento de fibras en aire con informe emitido por laborato- rio homologado, todo ello en cumplimiento de la legalidad en mate- ria de amianto.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					853,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU02FA\$	Desm. retirada y transp. bajantes fibroce, según longitud. Desmontaje manual, carga y transporte de tuberías de fibrocemento en bajantes o canalones	m			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU02FB\$	Retirada tubo enterrado fibrocemen, según diámetro. Desmontaje manual de canalización enterrada de tubos de fibroce- mento, realizada con medios mecánicos y personal autorizado, in- cluida la retirada de escombros, la carga, el transporte y el canon del vertedero de los residuos generados.	m			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU02FC\$	Retirada, transporte y gestión de fibrocemento, según superficie (m2)	m²			
	Desmontaje y retirada de cubierta de placas onduladas o grecadas de fibrocemento. Con macroencapsulamiento con líquido encapsulante, retirada y acondicionamiento de las placas enteras y de los restos o placas rotas, paletizando o ensacando, de acuerdo con la normativa vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo la parte proporcional de solapes y piezas especiales, y el desmontaje de bajantes, canalones y cumbreras. Carga del material con camión autorizado, paletizado, transporte y tasas de vertido. Se incluyen también todos los medios auxiliares como grúas, plataformas de tijera o articuladas, carretillas de elevación, andamios interiores etc.				
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03	OBRA CIVIL				
vU03M	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
vU03M01	Blindaje metálico deslizante m² Útil a ambos lados, por metro lineal de zanja, de blindaje metálico deslizante, para entibación de la misma, incluido montaje de 2,00 m2 de blindaje, desmontaje y p.p. de apuntalamientos y elementos auxiliares, y relleno posterior con hormigón de 10 MPa de resistencia característica. Accesorios válidos para 100 usos.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,090 h	21,52	1,94	
MOOA13	Peón construcción	0,090 h	18,00	1,62	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	0,081 m³	73,03	5,92	
AMME22aaaab	Entibación zanja recta c/pnl acero 2.00 m	1,000 m²	19,24	19,24	
MMMG.5b	Grúa móvil s/plat 30T	0,020 h	178,47	3,57	
MMME.1baa	Retroecv. neumat. 70 cv c/plcg. 0,34 m3.	0,090 h	145,92	13,13	
TOTAL PARTIDA					45,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU03M02	Colocación de tierra vegetal de la propia obra m³ Colocación de tierra vegetal de la propia obra.				
MOOA13	Peón construcción	0,040 h	18,00	0,72	
MAQ004	Retroexcavadora neumáticos tipo Mixta cazo	0,039 h	36,51	1,42	
MAQ020	Motoniveladora	0,040 h	97,91	3,92	
%005	Costes Directos Complementarios	0,061 %	2,00	0,12	
TOTAL PARTIDA					6,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
vU03M03	Despeje y desbroce terreno m² Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad, con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.				
MOOA13	Peón construcción	0,016 h	18,00	0,29	
MMMR.2dc	Pala crgra de oruga 128cv 1.5m3	0,004 h	106,28	0,43	
%0150	Costes Directos Complementarios 1,5%	0,007 %	1,50	0,01	
TOTAL PARTIDA					0,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU03M04	Entibación ligera mad m² Entibación de madera ligera de zanjas o pozos de entre 1 y 2 m de ancho y hasta una profundidad de 2.5m realizada mediante tablo- nes horizontales, correas y codales de madera.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,960 h	21,52	20,66	
MOOA13	Peón construcción	0,480 h	18,00	8,64	
MMEM.1aj	Amtz mad tabl 2.6x10-20cm 10 us	0,005 m³	25,84	0,13	
MMEM20c	Amtz. rolizo p/entb. y encfr. 10 usos.	2,000 m	0,41	0,82	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,303 %	1,00	0,30	
TOTAL PARTIDA					30,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03M05	Entibación zanja recta c/pnl acero 5.00 m	m²			
	Entibación cuajada en zanja recta, en terreno de gravas, para profundidad de excavación de 5.00 m y ancho de zanja entre 1.00 a 4.00 m, formada por paneles de acero, incluso tornillos de aletas, codales, llaves de ajuste, cascos protectores y eslingas de izado, colocada por medios mecánicos, permitiendo el paso inferior de tuberías de hasta 2.50 m de diámetro, incluyendo posterior desmontaje de la misma.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,280 h	21,52	6,03	
MOOA13	Peón construcción	0,140 h	18,00	2,52	
MMME.1cbc	Retro de neum s/palafrtl 0,8m3	0,140 h	60,92	8,53	
MMET41aaagb	Alquiler diario entb zanja recta c/pnl acero 5.00 m	7,000 m ²	0,38	2,66	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,197 %	1,00	0,20	
TOTAL PARTIDA					19,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU03M06	Escf y comp 95% Protor normal	m²			
	Escarificado y compactado de terreno natural por medios mecánicos, hasta conseguir una densidad del 95% incluso humectación y/o desecación, sin incluir la carga y transporte.				
MOOA13	Peón construcción	0,005 h	18,00	0,09	
MMMC.6f	Motoniveladora 220 CV	0,002 h	110,80	0,22	
MMMT10a	Cmn cisterna 8 m3	0,002 h	83,22	0,17	
MMMC.1c	Rodll autpro 15,5 T	0,004 h	69,34	0,28	
%0150	Costes Directos Complementarios 1,5%	0,008 %	1,50	0,01	
TOTAL PARTIDA					0,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU03M07	Excav en mina mman c/entibación	m³			
	Excavación en galería, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales, con entibación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.				
MOOA13	Peón construcción	3,000 h	18,00	54,00	
vU03M04	Entibación ligera mad	3,000 m ²	30,55	91,65	
AMPV.7a	Agotamiento excavación 10 m3/h	3,000 m ³	1,32	3,96	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,496 %	1,00	1,50	
TOTAL PARTIDA					151,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
vU03M08	Machaca recebada ciarena en regularización cajeros calles	m³			
	Suministro, extendido y compactado de machaca tamaño máximo 70 mm en regularización de los cajeros de calles efectuados en las calzadas de las calles, incluso suministro y extensión de la machaca, recebado arena (EA> 70) compactado de la base del firme al 95%PM, formación de pendientes, regado y compactado sin afectar a				
N_U11004100	Machaca clasificada cualquier huso	1,050 m ³	9,00	9,45	
PBRA.1adb	Arena 0/6 triturada lvd 10km	0,400 t	12,23	4,89	
MMC_3aa	Compactador vibratorio mixto autopropulsado	0,200 h	32,71	6,54	
MMMC.1c	Rodll autpro 15,5 T	0,100 h	69,34	6,93	
MMMT10a	Cmn cisterna 8 m3	0,050 h	83,22	4,16	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
%005	Costes Directos Complementarios	0,399 %	2,00	0,80	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					40,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU03M09	Refino y compactación fondo de caja	m²			
Refino y compactación de fondo de caja.					
MOOA13	Peón construcción	0,023 h	18,00	0,41	
MMMC.3aa	Bandeja vibratoria compactadora	0,012 h	5,33	0,06	
MMMT.4a	Camión cuba 7000l	0,004 h	74,47	0,30	
%0150	Costes Directos Complementarios 1,5%	0,008 %	1,50	0,01	
TOTAL PARTIDA					0,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU03M10	Relleno con grava y base geotextil	m³			
Relleno con gravas de diversos colores, mezclando con las gravas existentes, por medios mecánicos previo revestimiento inferior de lámina geotextil					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,040 h	21,52	0,86	
PBRG.1fa	Grava caliza 6/12 lvd	1,700 t	6,92	11,76	
PNIA.2aa	Geotextil no tejido de poliéster 120 gr/m2	1,200 m²	0,25	0,30	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,020 h	75,78	1,52	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,144 %	1,00	0,14	
TOTAL PARTIDA					14,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU03M11	Relleno de tierra vegetal	m³			
Suministro, extendido y rasanteado de tierra vegetal cribada mediante pala cargadora.					
MOOA13	Peón construcción	0,040 h	18,00	0,72	
PUJB.2c	Tierra vegetal arenosa	1,700 m³	8,23	13,99	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,039 h	75,78	2,96	
MMMC.7a	Motoniveladora con Trailla y Pala	0,040 h	67,99	2,72	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,204 %	1,00	0,20	
TOTAL PARTIDA					20,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU03M12	Relleno y extendido arena seleccionada	m³			
Relleno y extendido de arenas seleccionadas para zona de juegos, con medios mecánicos, pala cargadora					
MOOA13	Peón construcción	0,020 h	18,00	0,36	
PBRA.1bda	Arena 0/6 de río	1,700 t	10,41	17,70	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,020 h	75,78	1,52	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,196 %	1,00	0,20	
TOTAL PARTIDA					19,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU03M13	Relleno y extendido Morterenga	m²			
Relleno y extendido de 3 cm tierra morterenga compactada, nivelada y rasanteada en paseos y jardines, sobre capa de zahorras compactadas					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,020 h	21,52	0,43	
MOOA13	Peón construcción	0,020 h	18,00	0,36	
PBRT.1ea	Zahorra natural	0,060 t	6,55	0,39	
MMMC.6c	Motoniveladora 140 CV	0,020 h	79,94	1,60	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MMMC.1b	Rodll autpro 10 T	0,020 h	62,22	1,24	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,005 h	75,78	0,38	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,044 %	1,00	0,04	
TOTAL PARTIDA					4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU03M14	Relleno y extendido propias band mmec	m³			
Relleno y extendido de tierras propias con medios mecánicos en capas de 25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de 95% del Proctor normal.					
MOOA13	Peón construcción	0,040 h	18,00	0,72	
MAT01	Agua	1,200 m³	0,05	0,06	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,020 h	40,37	0,81	
MMMC.6c	Motoniveladora 140 CV	0,020 h	79,94	1,60	
MMMC.1b	Rodll autpro 10 T	0,020 h	62,22	1,24	
MMMR.1de	Pala crgra de neum 179cv 3,2m3	0,020 h	70,21	1,40	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,058 %	3,00	0,17	
TOTAL PARTIDA					6,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS					
vU03M15	Relleno y extendido tierras y gravas propias	m³			
Relleno, extendido y compactado de tierras y gravas propias con medios mecánicos					
MOOA13	Peón construcción	0,040 h	18,00	0,72	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,040 h	75,78	3,03	
MMMC.1b	Rodll autpro 10 T	0,020 h	62,22	1,24	
PBA.1a	Agua	1,200 m3	1,08	1,30	
MAQ020	Motoniveladora	0,020 h	97,91	1,96	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,083 %	1,00	0,08	
TOTAL PARTIDA					8,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU03M16	Relleno y extendido zahorras	m³			
Relleno y extendido de zahorra, con medios mecánicos, motoniveladora, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm de espesor máximo, con grado de compactación 95% del Proctor modificado.					
MOOA13	Peón construcción	0,020 h	18,00	0,36	
PBRT.1ea	Zahorra natural	2,120 t	6,55	13,89	
MMMC.1b	Rodll autpro 10 T	0,020 h	62,22	1,24	
MMMC.6c	Motoniveladora 140 CV	0,020 h	79,94	1,60	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,020 h	75,78	1,52	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,186 %	1,00	0,19	
TOTAL PARTIDA					18,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
vU03M17	Rell znj tie propia compc	m³			
Relleno y compactación de zanja con tierra propia de excavación.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,024 h	21,52	0,52	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,024 h	18,59	0,45	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,024 h	75,78	1,82	
MMMC.3bb	Band. vibratoria 140 kg. y 660x660 cm.	0,100 h	15,90	1,59	
%005	Costes Directos Complementarios	0,044 %	2,00	0,09	
TOTAL PARTIDA					4,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03M18	Hinca - Vaina Ø 560 mm, long 2,5ml - 3,5 ml Perforación horizontal mediante Hinca por percusión o perforación dirigida, según proceda, cumpliendo Normativa de la Dirección General de Carreteras, RENFE y de Iberdrola en profundidad y condiciones de ejecución, con tubería de acero 560 - 625 mm de diámetro, para una longitud de 2,5 m a 3,5 m, (una tubería por servicio) incluso suministro de esta, y otras tuberías necesarias en su interior, en cualquier tipo de terreno (incluso roca), incluso p.p. de fosos de excavación y cubrición necesaria para ubicación de equipo de perforación (hinca), solera de hormigón HM-12,5 N/mm2 para apoyo de maquinaria, transporte de equipo de perforación a obra, montaje y desmontaje de la misma, grúa y medios auxiliares, incluso estudio previo de viabilidad, detección de servicios afectados mediante georradar, marcación in-situ de servicios, reparación completa de los posibles servicios afectados según indicaciones de las Compañías Suministradoras, totalmente terminado a juicio de la D.F.	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1.214,68
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
vU03M19	Hinca - Vaina Ø 630 mm, long 2,5ml - 3,5 ml Perforación horizontal mediante Hinca por percusión o perforación dirigida, según proceda, cumpliendo Normativa de la Dirección General de Carreteras, RENFE y de Iberdrola en profundidad y condiciones de ejecución, con tubería de acero 630 mm de diámetro, para una longitud de 2,5 m a 3,5 m, (una tubería por servicio) incluso suministro de esta, y otras tuberías necesarias en su interior, en cualquier tipo de terreno (incluso roca), incluso p.p. de fosos de excavación y cubrición necesaria para ubicación de equipo de perforación (hinca), solera de hormigón HM-12,5 N/mm2 para apoyo de maquinaria, transporte de equipo de perforación a obra, montaje y desmontaje de la misma, grúa y medios auxiliares, incluso estudio previo de viabilidad, detección de servicios afectados mediante georradar, marcación insitu de servicios, reparación completa de los posibles servicios afectados según indicaciones de las Compañías Suministradoras, totalmente terminado a juicio de la D.F.	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			1.487,98
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03M20	Hinca - Vaina Ø 1000 mm Perforación horizontal mediante Hinca por percusión o perforación dirigida, según proceda, cumpliendo Normativa de la Dirección General de Carreteras, RENFE y de Iberdrola en profundidad y condiciones de ejecución, con tubería de acero 1000 mm de diámetro, (una tubería por servicio) incluso suministro de esta, y otras tuberías necesarias en su interior, en cualquier tipo de terreno (incluso roca), incluso p.p. de fosos de excavación y cubrición necesaria para ubicación de equipo de perforación (hinca), solera de hormigón HM-12,5 N/mm2 para apoyo de maquinaria, transporte de equipo de perforación a obra, montaje y desmontaje de la misma, grúa y medios auxiliares, incluso estudio previo de viabilidad, detección de servicios afectados mediante georradar, marcación insitu de servicios, reparación completa de los posibles servicios afectados según indicaciones de las Compañías Suministradoras, totalmente terminado a juicio de la D.F.	m			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					2.587,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
vU03M21	Excav. cielo abierto fosos <3 m. mec. Excavación a cielo abierto de fosos para los contenedores de hasta 3,00 m. de profundidad, en terrenos de cualquier dureza, textura y composición, con los medios mecánicos adecuados, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión y/o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos.	m³			
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,015 h	20,68	0,31	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,030 h	18,59	0,56	
MMME.1baa	Retroexc. neumat. 70 cv c/plcg. 0,34 m3.	0,125 h	145,92	18,24	
MMME. 1aa	Suplemento martillo picador.	0,125 h	46,58	5,82	
MMMR.3b	Minicargadora neumáticos 590 kg.	0,050 h	129,46	6,47	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,314 %	2,00	0,63	
TOTAL PARTIDA					32,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS					
vU03M22	Excav. de pozos pavi / urbana c/medios mecánicos. Prof < 3m Excavación a cielo abierto de pozos en zona urbana de pavimentos diversos, hasta 3,00 m. de profundidad, en terrenos de cualquier dureza, textura y composición, con los medios mecánicos adecuados, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos.	m³			
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,173 h	20,68	3,58	
MMME.1baa	Retroexc. neumat. 70 cv c/plcg. 0,34 m3.	0,150 h	145,92	21,89	
MMME. 1aa	Suplemento martillo picador.	0,080 h	46,58	3,73	
MMMR.3b	Minicargadora neumáticos 590 kg.	0,025 h	129,46	3,24	
%005	Costes Directos Complementarios	0,324 %	2,00	0,65	
DDDV.1bb	Levantado/Demolición firme hormigón c/ med. mecán.	0,010 m³	45,49	0,45	
TOTAL PARTIDA					33,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03M23	Excav. zanjas, 60 cm., asfal / urbana c/medios mec. Prof < 3m Excavación de zanjas en zona urbana de pavimento asfáltico, hasta 3,00 m. de profundidad y de 60 cm. de anchura, en terrenos de cualquier dureza, textura y composición con los medios mecánicos adecuados, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos, y p.p. de transporte y descarga de los restos sobrantes en vertedero autorizado con camión de 10 tn., y recorrido de hasta 30 km., considerando la repercusión de la gestión de residuos y con p.p. de tasas y canon de vertido.	m³			
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,500 h	20,68	10,34	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,150 h	18,59	2,79	
MMME.1gbf	Retro de neumáticos 130 cv. 1 m3.	0,150 h	198,66	29,80	
MMME. 1aa	Suplemento martillo picador.	0,150 h	46,58	6,99	
MMMR.3b	Minicargadora neumáticos 590 kg.	0,020 h	129,46	2,59	
%005	Costes Directos Complementarios	0,525 %	2,00	1,05	
DDDV.1ab	Levantado/Demolición firme mezcla bituminosa c/mc.	0,010 m³	29,98	0,30	

TOTAL PARTIDA 53,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU03M25	Excav. zanjas, 40/50 cm., hormg/urbana c/medios mecánicos. Excavación a cielo abierto de zanjas para instalación de contenedor soterado, en zona urbana de pavimento de hormigón, hasta 3,00 m. de profundidad y de 40/50 cm. de anchura, en terrenos de cualquier dureza, textura y composición con los medios mecánicos adecuados, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos, y p.p. de transporte y descarga de los restos sobrantes en vertedero autorizado con camión de 10 tn., y recorrido de hasta 30 km., considerando la repercusión de la gestión de residuos y con p.p. de tasas y canon de vertido.	m³			
MMME.1ebe	Retro de neum s/palafrtl 1,33m3	0,140 h	81,82	11,45	
MMME. 1aa	Suplemento martillo picador.	0,140 h	46,58	6,52	
MMMR.3b	Minicargadora neumáticos 590 kg.	0,120 h	129,46	15,54	
%005	Costes Directos Complementarios	0,335 %	2,00	0,67	
DDDV.1bb	Levantado/Demolición firme hormigón c/ med. mecán.	0,010 m³	45,49	0,45	

TOTAL PARTIDA 34,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03M26	Excav. zanjas, 40/50 cm., asfalto/urbana, manu.Técnico arqueólogo. Excavación a cielo abierto en zanjas, para instalación de contenedor soterrado, en zona urbana de pavimento asfáltico, hasta, 3,00 m. de profundidad y de 60 cm. de profundidad, en terrenos de cualquier dureza textura y composición, con medios manuales y supervisión de técnicos en arqueología, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión y/o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos.	m ³			
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,500 h	20,68	10,34	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,000 h	18,59	18,59	
MOOO.9a	Arqueólogo director	0,225 h	29,00	6,53	
MAHE03a	Compresor insonorizado 10 m3/min	0,250 h	27,61	6,90	
MMME.1aa	Martil picador 80 mm	0,250 h	10,27	2,57	
MMMR.3b	Minicargadora neumáticos 590 kg.	0,020 h	129,46	2,59	
%005	Costes Directos Complementarios	0,475 %	2,00	0,95	
DDD.V.1ab	Levantado/Demolición firme mezcla bituminosa c/mc.	0,010 m ³	29,98	0,30	
TOTAL PARTIDA					48,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU03MB\$	Excav con bivalva batilón, según distancia. Excavación en zanjas o pozos con retroexcavadora con bivalva batilón, de tamaño mediano, medido sobre perfil, incluida la carga del material.	m ³			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU03MC\$	Excav en cienos mmec s/entb, según distancia. Excavación en zanjas o pozos en cienos realizada mediante medios mecánicos, incluida la carga del material.	m ³			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU03MD\$	Entibación talud tablestacas terreno gravas, según profundidad. Alquiler diario (día natural) de entibación cuajada mediante pantalla de tablestacas para talud en terreno de gravas, considerando peso específico del suelo húmedo 18 kN/m ³ , ángulo de rozamiento interno 35°, cohesión c=0 kN/m ² y valores de S.P.T. menores a 30 golpes, con una profundidad de excavación de 5,00 a 7,00 m, con nivel freático por debajo de la profundidad de excavación o no detectado, considerando una sobrecarga de 10 kN/m ² , mediante pantalla en ménsula formada por tablestacas de módulo de resistencia 2480 cm3/m2 de pared y calidad de acero S355 GP (St Sp S) de 13 m de longitud, incluso longitud de empotramiento y sobrante superior de 0,50 m para permitir la hinca.	m ²			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03ME\$	Excv y carga, según material, medios, tipo de excavación y distancia.	m ³			
	Excavación y carga de diversos tipos, con o sin transporte.				
				Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03MF\$	Formación de terraplén, según tipo de suelo y procedencia.	m ³			
	Suministro, extendido y compactado de suelo clasificado en zona de cimientto, núcleo o espaldones para la formación de terraplén, extendido con un espesor no superior a 30cm, compactado hasta conseguir una densidad del 95% del Protor normal, incluso humectación y/o desecación.				
				Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03MG\$	Geotextil, según gramaje (gr/m2)	m ²			
	Geotextil compuesto por filamentos de propileno unidos por agujereado y posterior calandrado. Medida la superficie ejecutada.				
				Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03ML\$	Entibación ligera zanjas arc-limos, según ancho.	m ²			
	Entibación ligera de zanjas, en terrenos de arenas y limos, blandos a medios, con firme profundo, profundidad de 1.75 m y ancho de zanja de 80 a 120 cm, realizada con tablonos de madera de 76x150 mm, colocados horizontalmente, sujetos mediante codales de madera, con separación vertical entre tablonos y horizontal entre codales de 30-100 cm, respectivamente, considerando 5 usos de la madera, incluso parte proporcional de calvos y cuñas, retirada, limpieza y apilado del material según NTE/ADZ-9.				
				Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03MP\$	Excv pozos y arquetas, manual, < 3m, según transporte.	m ³			
	Excavación para formación de pozos y arquetas, en terrenos medios, con medios manuales , con extracción a los bordes, y carga en contenedor de los restos.				
				Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03MR\$	Relleno en zanjas, según material. Relleno en zanjas.	m³			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03MT\$	Tablestacado, según profundidad. Blindaje útil hasta una profundidad de 5, 6 o 7 metros, por medios de hincas y extracción de tablestaca de 6 mm de espesor, incluso suministro de panel guía blindado, arriostramiento para tornapuntas, apuntalamientos y accesorios, y relleno posterior con hormigón de 10 MPa de resistencia característica. Medido desde borde de zanja hasta fondo de excavación.	m²			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03MX\$	Excv entibada y carga, según terreno y distancia. Excavación de zanja entibada en tierras o terreno de tránsito realizada mediante medios manuales, incluida la carga de material.	m³			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03MZ\$	Excv zanja en tierra, según distancia. Excavación de zanja mediante retroexcavadora en tierra con un ancho de 60-80 cm, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes, con posterior relleno de zanja y eliminación de restos a contenedor.	m³			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03H	HORMIGONES, ACEROS Y ENCOFRADOS				
vU03H01	Acero p/hormigón B 400 S Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 400 S en jaulas para estructuras de hormigón.	kg			
MOOB.7a	Oficial montador ferralla	0,005 h	23,90	0,12	
MOOB12a	Peón ordinario ferralla	0,005 h	18,91	0,09	
PEAA.2a	Acero B 400 S elaborado	1,000 kg	0,94	0,94	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,012 %	1,00	0,01	
		TOTAL PARTIDA			1,16
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS				
vU03H02	Acero p/hormigón B 500 S Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para estructuras de hormigón, incluso empalmes, solapes y des-puntos.	kg			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOB.7a	Oficial montador ferralla	0,005 h	23,90	0,12	
MOOB12a	Peón ordinario ferralla	0,005 h	18,91	0,09	
PEAA.2c	Acero B 500 S elaborado	1,050 kg	1,12	1,18	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,014 %	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA					1,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
vU03HF\$	Encofrados, según elemento y material.	m²			
	Encofrado metálico, incluso medios de arriostramiento, desencofrado y limpieza.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU03HE\$	Hormigón estructural, según tipo de hormigón y finalidad.	m³			
	Suministro de hormigón estructural.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU03HM\$	Mallazo ME 500 T, según dimensiones de cuadrícula.	m²			
	Mallazo electrosoldado ME 500 T, de diámetros 5mm y acero B 500 T, colocado en estructuras, incluso parte proporcional de solapes, calzos y separadores, según EHE-08 y DB SE-A del CTE.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU03H03	Suministro y montaje acero S 235 JR soldado	kg			
	Suministro de acero S 235JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, acabado con capa de imprimación antioxidante, con montaje soldado en estructura de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE.				
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	0,030 h	23,87	0,72	
MOOM11a	Especialista metal	0,030 h	20,35	0,61	
PEAP60aaaa	Acero S 235JR Imnd cal acab impr	1,000 kg	0,55	0,55	
PEAW.7a	Repercusión soldadura kg/est	1,000 u	0,06	0,06	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,019 %	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA					1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU03H04	Suministro y montaje acero S 275 JR soldado	kg			
	Suministro de acero S 275JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, acabado con capa de imprimación antioxidante, con montaje soldado en estructura de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE.				
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	0,030 h	23,87	0,72	
MOOM11a	Especialista metal	0,030 h	20,35	0,61	
PEAP60baaaa	Acero S 275JR Imnd cal acab impr	1,000 kg	0,81	0,81	
PEAW.7a	Repercusión soldadura kg/est	1,000 u	0,06	0,06	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,022 %	1,00	0,02	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					2,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS					
vU03F	FIRMES GRANULARES Y DRENAJES				
vU03F01	Base de zahorra artificial en aceras.	m³			
	Extendido y compactado de zahorra artificial sobre calzada median- te mini pala-retro y bandeja vibratoria compactadora, incluso humec- tación y/o desecación.				
PBRT.1aa	Zahorra artificial	1,300 t	7,79	10,13	
MMME.5a	Mini-retroexcav.hidrá.cad 1,2t	0,058 h	44,51	2,58	
MOOA13	Peón construcción	0,349 h	18,00	6,28	
MMMC.3aa	Bandeja vibratoria compactadora	0,115 h	5,33	0,61	
MMMT.4a	Camión cuba 7000l	0,017 h	74,47	1,27	
%0150	Costes Directos Complementarios 1,5%	0,209 %	1,50	0,31	
TOTAL PARTIDA					21,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
vU03F02	Base de zahorra artificial en calzada	m³			
	Extendido y compactado de zahorra artificial sobre calzada median- te mini pala-retro y tractor rodillo compactador autopropulsado, in- cluso humectación y/o desecación.				
PBRT.1aa	Zahorra artificial	1,310 t	7,79	10,20	
MMME.5a	Mini-retroexcav.hidrá.cad 1,2t	0,058 h	44,51	2,58	
MMMC.9a	Trac rodll cpto 5 T	0,023 h	60,44	1,39	
MMMT.4a	Camión cuba 7000l	0,023 h	74,47	1,71	
MOOA13	Peón construcción	0,115 h	18,00	2,07	
%0150	Costes Directos Complementarios 1,5%	0,180 %	1,50	0,27	
TOTAL PARTIDA					18,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS					
vU03F03	Extendido y compactado árido granítico	m³			
	Extendido y compactado árido granítico machacado.				
MMMC.7a	Motoniveladora con Trailla y Pala	0,076 h	67,99	5,17	
MMMC.5b	Apisonadora 50 CV	0,076 h	39,09	2,97	
MMMT.4a	Camión cuba 7000l	0,076 h	74,47	5,66	
PBRT14a	Machaca árido granítico 40/80 30km	2,900 t	11,50	33,35	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,472 %	1,00	0,47	
TOTAL PARTIDA					47,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU03F04	Extendido y compactado zahorra artificial V<2300m³	m³			
	Extendido y compactado de un volumen <2300m ³ de zahorra artifi- cial realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropul- sado, incluso humectación y/o desecación.				
MOOA13	Peón construcción	0,006 h	18,00	0,11	
PBRT.1aa	Zahorra artificial	1,800 t	7,79	14,02	
MMMT10a	Cmn cisterna 8 m3	0,030 h	83,22	2,50	
MMMC.6e	Motoniveladora 180 CV	0,060 h	97,39	5,84	
MMMC.1c	Rodll autpro 15,5 T	0,025 h	69,34	1,73	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,242 %	1,00	0,24	
TOTAL PARTIDA					24,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03F05	Extendido y compactado zahorra artificial V>2300m³ m³ Extendido y compactado de un volumen >2300m³ de zahorra artificial realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso humectación y/o desecación.				
MOOA13	Peón construcción	0,005 h	18,00	0,09	
PBRT.1aa	Zahorra artificial	1,800 t	7,79	14,02	
MMMT10a	Cmn cisterna 8 m3	0,030 h	83,22	2,50	
MMMC.6f	Motoniveladora 220 CV	0,020 h	110,80	2,22	
MMMC.1d	Rodll autpro 17 T	0,020 h	77,03	1,54	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,204 %	1,00	0,20	
TOTAL PARTIDA					20,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU03F06	Formación de pedraplén cantera mmec m³ Suministro, extendido y compactado de pedraplén realizado con material procedente de cantera, realizado con medios mecánicos, incluso humectación.				
MOOA13	Peón construcción	0,100 h	18,00	1,80	
PGTT12a	Pedraplén	1,800 t	7,62	13,72	
MAMM04a	Pala crgra de neum 60cv 0,6m3	0,057 h	50,48	2,88	
MMMC.6f	Motoniveladora 220 CV	0,007 h	110,80	0,78	
MMMC.9a	Trac rodll cpto 5 T	0,057 h	60,44	3,45	
MMMT10a	Cmn cisterna 8 m3	0,057 h	83,22	4,74	
%005	Costes Directos Complementarios	0,274 %	2,00	0,55	
TOTAL PARTIDA					27,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU03F07	Formación de pedraplén excavación mmec m³ Suministro, extendido y compactado de pedraplén realizado con material procedente de la excavación, realizado con medios mecánicos, incluso humectación.				
MOOA13	Peón construcción	0,100 h	18,00	1,80	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,057 h	75,78	4,32	
MMMT10a	Cmn cisterna 8 m3	0,057 h	83,22	4,74	
MMMC.6f	Motoniveladora 220 CV	0,057 h	110,80	6,32	
MMMC.1d	Rodll autpro 17 T	0,057 h	77,03	4,39	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,216 %	1,00	0,22	
TOTAL PARTIDA					21,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU03F08	Formación pavimento grava cemento in-situ m³ Formación de pavimento de grava-cemento fabricado in-situ, comprendiendo la preparación del soporte, extendido, humectación, compactación, refino de la superficie y acabado.				
MMMA50b	Acc fresadora/rotovator tractor	0,050 h	0,18	0,01	
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MMMA35a	Bituminadora	0,005 h	49,94	0,25	
MMMC.6a	Motoniveladora 75 CV	0,050 h	54,24	2,71	
MMMC.9a	Trac rodll cpto 5 T	0,050 h	60,44	3,02	
MMMT.4a	Camión cuba 7000l	0,010 h	74,47	0,74	
PBAC.1ba	CEM I 42.5 R granel	0,080 t	123,53	9,88	
PBRT.1aa	Zahorra artificial	1,900 t	7,79	14,80	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,368 %	1,00	0,37	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					37,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
vU03F09	HNE-20 plástica TM 20 en rellenos, bases aceras y calzadas	m³			
	Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso vibrado, en rellenos, base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
MOOA13	Peón construcción	0,600 h	18,00	10,80	
MAT01	Agua	0,100 m³	0,05	0,01	
PBPC15cba	HNE-20 plástica TM 20	1,000 m³	75,99	75,99	
MMMC10a	Regla vibrante	0,088 h	3,86	0,34	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,936 %	1,00	0,94	
TOTAL PARTIDA					94,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU03F10	Macadam ordinario	m³			
	Macadam ordinario, incluso transporte de árido a una distancia media de 30 km				
MMMC.6a	Motoniveladora 75 CV	0,010 h	54,24	0,54	
MMMC.5a	Apisonadora 45 CV	0,010 h	37,28	0,37	
MMMT.4a	Camión cuba 7000l	0,010 h	74,47	0,74	
PBRT14b	Machaca ar calizo 40/80 30km	1,668 t	11,50	19,18	
PBRA.1acd	Arena 0/5 triturada s/lvd 30km	0,173 t	17,38	3,01	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,238 %	1,00	0,24	
TOTAL PARTIDA					24,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
vU03F11	Piedra machacada extendida	m³			
	Piedra machacada árido calizo 40/80, extendida				
PBRT.14b	Machaca ar calizo 40/80 30 Km.	1,000 m³	7,66	7,66	
MMMC.6a	Motoniveladora 75 CV	0,030 h	54,24	1,63	
MMMC.5a	Apisonadora 45 CV	0,013 h	37,28	0,48	
MMMT.4a	Camión cuba 7000l	0,012 h	74,47	0,89	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,107 %	1,00	0,11	
TOTAL PARTIDA					10,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU03F12	Relleno drenante c/gravas	m³			
	Relleno drenante realizado a base de capas de grava de distintas granulometrías, todo ello compactado mediante bandeja vibratoria en tongadas de 20cm, sin incluir excavación de la zanja.				
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,224 h	18,59	4,16	
MMMC.3bb	Band. vibratoria 140 kg. y 660x660 cm.	0,224 h	15,90	3,56	
PBRA.1afa	Arena 2/5 triturada lvd	0,425 t	9,87	4,19	
PBRG.1da	Grava caliza 5/10 lvd	0,643 t	6,92	4,45	
PBRG.1fa	Grava caliza 6/12 lvd	0,643 t	6,92	4,45	
%0150	Costes Directos Complementarios 1,5%	0,208 %	1,50	0,31	
TOTAL PARTIDA					21,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con DOCE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03F13	Terraplén en coronación	m³			
	Terraplén en coronación de explanada con suelos seleccionados procedentes de prestamos, incluso extendido en tongadas de espesor máximo 25 cm, regado y compactado al 100% del PN medio sobre perfil.				
MOOA13	Peón construcción	0,003 h	18,00	0,05	
PGTT.9c	Suelo seleccionado aportación	1,050 m ³	7,55	7,93	
MMMT.5a	Camión cisterna 8 m ³	0,010 h	83,22	0,83	
MMMC.6f	Motoniveladora 220 CV	0,004 h	110,80	0,44	
MMMC.1d	Rodill autpro 17 T	0,005 h	77,03	0,39	
%005	Costes Directos Complementarios	0,096 %	2,00	0,19	

TOTAL PARTIDA..... 9,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU03F14	Trat sup grv bicp c/C65B3	m²			
	Tratamiento superficial de terreno mediante riego gravilla bicapa de una dotación de 0.5 kg/m ² en la primera capa y 0.7 kg/m ² en la segunda capa, compuesta por emulsión catiónica C65B3, con un 65% de betún puro, menos o igual de 2% de fluidificante y un índice de rotura <50-100 , árido 4/8 en primer extendido, árido 2/4 en el segundo extendido, incluido barrido enérgico de la superficie a tratar mediante barredora mecánica, extendido del ligante y la gravilla, compactado con rodillo liso y con compactador de neumáticos.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,015 h	21,52	0,32	
MOOA13	Peón construcción	0,030 h	18,00	0,54	
PBRG.1la	Grava caliza 4/8	0,011 t	6,92	0,08	
PBRA.1agc	Arena 2/4 triturada lvd 20km	0,009 t	15,32	0,14	
PUVB.3b	Emulsión catiónica C65B2	1,848 l	0,47	0,87	
MMMW.2e	Barrdr rotación con aire	0,002 h	41,40	0,08	
MMMT10b	Cmn cisterna bit 8m3	0,002 h	106,48	0,21	
MMMT14a	Camión 12tm extendedora grv 10m3	0,004 h	57,20	0,23	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,002 h	75,78	0,15	
MMMC.1b	Rodill autpro 10 T	0,002 h	62,22	0,12	
MMMC12a	Compctr neum 120CV 25T	0,001 h	64,35	0,06	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,028 %	1,00	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU03F15	Trat sup grv monocp c/C65B3	m²			
	Tratamiento superficial de terreno mediante riego gravilla monocapa de una dotación de 0.8 kg/m2 compuesta por emulsión catiónica C65B3, con un 65% de betún puro, menos o igual de 2% de fluidificante y un índice de rotura <50-100 , árido 4/8, incluido barrido enérgico de la superficie a tratar mediante barredora mecánica, extendido del ligante y la gravilla, compactado con rodillo liso y con compactador de neumáticos.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,010 h	21,52	0,22	
MOOA13	Peón construcción	0,020 h	18,00	0,36	
PBRG.1la	Grava caliza 4/8	0,011 t	6,92	0,08	
PUVB.3b	Emulsión catiónica C65B2	1,232 l	0,47	0,58	
MMMW.2e	Barrdr rotación con aire	0,002 h	41,40	0,08	
MMMT10b	Cmn cisterna bit 8m3	0,001 h	106,48	0,11	
MMMT14a	Camión 12tm extendedora grv 10m3	0,002 h	57,20	0,11	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,001 h	75,78	0,08	
MMMC.1b	Rodill autpro 10 T	0,001 h	62,22	0,06	
MMMC12a	Compctr neum 120CV 25T	0,001 h	64,35	0,06	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,017 %	1,00	0,02	

TOTAL PARTIDA..... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03FE\$	Escollera, según material y peso. Escollera de bloque de piedra calcárea o granítica, con una masa comprendida entre 300/3000 kilogramos, instalada como protección de taludes con retroexcavadora de orugas con , incluso preparación de la base y con asiento correcto de los bloques de acuerdo con la especificación técnica. No incluye las operaciones de carga, transporte y descarga.	m³			
				Sin descomposición	
				TOTAL PARTIDA	0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03FP\$	Formación pav. suelo-cemento central y grava, según material y tamaño máx. Formación de pavimento de suelo-cemento o grava-cemento con una dotación de cemento del 3.5% sobre peso seco fabricado en central, comprendiendo la preparación del soporte, extendido, humectación, compactación, refino de la superficie y acabado.	m³			
				Sin descomposición	
				TOTAL PARTIDA	0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03F16	Encach. 20 cm. grv. clz. 25/40 mm. Encachado de 20 cm. de espesor en formación capa drenante sobre el hormigón de limpieza y en la parte inferior de las solera-losas, mediante suministro, relleno y extendido de grava caliza de calibre 25/40 mm. con medios mecánicos, incluso regado y compactación con pisón compactador.	m²			
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,251 h	18,00	4,52	
PBRG.1ja	Grava caliza 20/40 lvd	1,800 t	8,80	15,84	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,011 h	75,78	0,83	
MMC_3aa	Compactador vibratorio mixto autopropulsado	0,011 h	32,71	0,36	
MMMT.4a	Camión cuba 7000l	0,011 h	74,47	0,82	
%005	Costes Directos Complementarios	0,224 %	2,00	0,45	
				TOTAL PARTIDA	22,82
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU03P	PAVIMENTOS				
vU03PA	ACABADOS BITUMINOSOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES				
vU03PA\$	Ext mez bit AC (con extendedora), según capa base, tipo de betún y árido. Suministro, extendido con ayuda de extendedora y compactación de mezcla bituminosa para un tonelaje de aplicación T<1000t, incluido el betún.	t			
				Sin descomposición	
				TOTAL PARTIDA	0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03PA01	AC 22 surf 50/70 S porf AC 22 surf 50/70 S, con árido porfídico	t			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,011 h	21,52	0,24	
PUVB.1c	Betún asfáltico B50/70	0,045 t	429,51	19,33	
PBRG24a	Grava porfídica	0,441 t	13,22	5,83	
PBRA15a	Arena	0,539 t	10,07	5,43	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PBRW.1c	Filler aportación, 20km	0,065 t	80,58	5,24	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,015 h	75,78	1,14	
MMM.W.7a	Planta asf móvil 60-80tm/h	0,015 h	540,40	8,11	
%0200_3	Costes Directos Complementarios	0,453 %	2,00	0,91	
TOTAL PARTIDA					46,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU03PA02	Aglomerado a mano	t			
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, extendida a mano, incluso barrido y riego adherencia					
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	5,250 h	20,68	108,57	
MOOA13	Peón construcción	5,310 h	18,00	95,58	
MMM.W.2a	Barredora mecánica autpro 20 CV	0,014 h	46,26	0,65	
MMMA35a	Bituminadora	0,001 h	49,94	0,05	
MMMC.5b	Apisonadora 50 CV	0,550 h	39,09	21,50	
PUVB.2a	Emulsión catiónica C60B3	0,001 t	428,09	0,43	
PUVC.4aaabba	AC 16 surf B35/50 D cal c/betún	1,050 t	45,74	48,03	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	2,748 %	1,00	2,75	
TOTAL PARTIDA					277,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU03PA03	Aglomerado cualquier árido, betún modificado a máquina	t			
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, con betún modificado y áridos de cualquier tipo en capa de rodadura					
MOOA13	Peón construcción	0,565 h	18,00	10,17	
MMM.W.5a	Extndor aglomer 70cv oruga	0,040 h	158,85	6,35	
MMMC.5a	Apisonadora 45 CV	0,400 h	37,28	14,91	
MMMC12a	Compctr neum 120CV 25T	0,040 h	64,35	2,57	
UPCM.11x	Mezcla bituminosa en caliente con betún modificado	1,000 t	60,43	60,43	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,944 %	2,00	1,89	
TOTAL PARTIDA					96,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU03PA04	Aglomerado de alto modulo	m²			
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente de alto módulo, extendida a máquina.					
MOOA13	Peón construcción	0,010 h	18,00	0,18	
UPCM.5ababa	Rod mez bit AC 22 surf B35/50 S cal e5cm	1,050 m²	7,09	7,44	
MMMC.5b	Apisonadora 50 CV	0,010 h	39,09	0,39	
MMMC12a	Compctr neum 120CV 25T	0,010 h	64,35	0,64	
MMM.W20a	Extendidora de aglomerado	0,010 h	113,32	1,13	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,098 %	2,00	0,20	
TOTAL PARTIDA					9,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU03PA05	Aglomerado drenante, betún modificado a máquina	t			
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, drenante, con betún modificado y áridos de cualquier tipo en capa de rodadura, extendida a máquina.					
MOOA13	Peón construcción	0,850 h	18,00	15,30	
MMM.W20a	Extendidora de aglomerado	0,040 h	113,32	4,53	
MMMC.5b	Apisonadora 50 CV	0,080 h	39,09	3,13	
PUVC.8a	Mezcla bit AC 11 surf 50/70 D	1,050 t	57,08	59,93	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,829 %	1,00	0,83	
TOTAL PARTIDA					83,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03PA06	Aglomerado en capa rodadura cuarcita a máquina Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura con cuarcita, extendida a máquina	t			
MOOA13	Peón construcción	0,400 h	18,00	7,20	
MMM20a	Extendidora de aglomerado	0,040 h	113,32	4,53	
MMMC.5b	Apisonadora 50 CV	0,040 h	39,09	1,56	
MMMC12a	Compctr neum 120CV 25T	0,040 h	64,35	2,57	
MAT170ME	Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura con cuarcitas	1,050 t	55,54	58,32	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,742 %	1,00	0,74	
TOTAL PARTIDA					74,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU03PA07	Aglomerado en frío a mano Aglomerado en frío a mano	t			
MOOA13	Peón construcción	3,500 h	18,00	63,00	
PUVC12aaa	Mezcla bit en frío AF8 C60B3 cal	1,050 t	52,23	54,84	
MMMC.5b	Apisonadora 50 CV	1,050 h	39,09	41,04	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,589 %	1,00	1,59	
TOTAL PARTIDA					160,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU03PA08	Capa de rodadura - Ext mez bit AC 22 surf 50/70 S porf + emulsion termoadherente Suministro, extendido y compactación de capa de rodadura realizada mediante mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf 50/70 S con árido porfídico, con un rendimiento de 150-300 t/día, de 5 cm. de espesor una vez apisonada, incluso limpieza previa, riego de imprimación realizado con emulsión termoadherente, incluso extendido y apisonado, vertido, api-sonado y compactación de la mezcla, eliminacion de restos y limpieza. To- talmente terminada.	m2			
	compuesto de áridos y color, según calidades decorativas finales				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,037 h	21,52	0,80	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,015 h	18,00	0,27	
MMM20a	Extendidora de aglomerado	0,001 h	113,32	0,11	
MMMC.2a	Rodillo cpto autpro tándem	0,003 h	80,19	0,24	
MMMC12a	Compctr neum 120CV 25T	0,005 h	64,35	0,32	
%0200	Costes directos complementarios	0,017 %	2,00	0,03	
vU03PA01	AC 22 surf 50/70 S porf	0,115 t	46,23	5,32	
vU03PA21	Riego Termoadherente	1,050 m²	0,43	0,45	
TOTAL PARTIDA					7,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU03PA09	Capa rodadura aglomerado impreso e/4cm Formación capa de rodadura de aglomerado impreso en diversos colores de 4cm de espesor una vez apisonada, ejecutada mediante el extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente de mezcla fina de tamaño máximo de árido 11mm y árido grueso cali- zo, texturizada con plantillas de acero y aplicación de colorantes y resinas de refuerzo en la superficie.	m²			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA13	Peón construcción	0,500 h	18,00	9,00	
PUVC10a	Mallas metálicas	1,000 m²	6,30	6,30	
PUVC11a	Endurecedor y colorante	1,390 l	7,77	10,80	
PUVC.7a	Mezcla bit en caliente fina 11	0,120 t	52,06	6,25	
MMM20a	Extendidora de aglomerado	0,060 h	113,32	6,80	
MMMC.3bb	Band. vibratoria 140 kg. y 660x660 cm.	0,032 h	15,90	0,51	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MMMC.8ca	Rulo vibr tandem 3000 kg	0,016 h	13,21		0,21
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,016 h	40,37		0,65
%0150	Costes Directos Complementarios 1,5%	0,513 %	1,50		0,77
TOTAL PARTIDA					52,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
vU03PA10	Ext capa 3 cm mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún Extensión manual	m²			
Suministro, extendido y compactación manual de capa de 3 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B50/70 S con árido calizo, incluido el betún.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52		10,76
MOOA13	Peón construcción	0,500 h	18,00		9,00
vU02PW.002	Riego impr C50BF4	1,000 m²	0,62		0,62
PUVC.4aaacca	AC 16 surf B50/70 S cal c/betún	0,080 t	42,73		3,42
MMMC.3bb	Band. vibratoria 140 kg. y 660x660 cm.	0,500 h	15,90		7,95
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,318 %	1,00		0,32
TOTAL PARTIDA					32,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
vU03PA11	Ext capa 5 cm mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún Extensión manual	m²			
Suministro, extendido y compactación manual de capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B50/70 S con árido calizo, incluido el betún.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,600 h	21,52		12,91
MOOA13	Peón construcción	0,600 h	18,00		10,80
vU02PW.002	Riego impr C50BF4	1,000 m²	0,62		0,62
PUVC.4aaacca	AC 16 surf B50/70 S cal c/betún	0,130 t	42,73		5,55
MMMC.3bb	Band. vibratoria 140 kg. y 660x660 cm.	0,500 h	15,90		7,95
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,378 %	1,00		0,38
TOTAL PARTIDA					38,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU03PA12	Ext mez bit AC 16 SURF B50/70 S cal c/betún, en zanja	t			
Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF B50/70 S con árido calizo para un tonelaje de aplicación t<1000t, en reposición de zanja, incluido el betún.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,210 h	21,52		4,52
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,140 h	18,00		2,52
PUVC.4aaacca	AC 16 surf B50/70 S cal c/betún	1,050 t	42,73		44,87
MMMW20a	Extendidora de aglomerado	0,035 h	113,32		3,97
MMMC.2a	Rodillo cpto autpro tandem	0,035 h	80,19		2,81
MMMC12a	Compctr neum 120CV 25T	0,035 h	64,35		2,25
%0100	Costes directos complementarios	0,609 %	1,00		0,61
%CI	Costes Indirectos	0,616 %	6,00		3,69
TOTAL PARTIDA					65,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
vU03PA13	Ext mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún Extensión manual	t			
Suministro, extendido y compactación manual de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B50/70 S con árido calizo para un tonelaje de aplicación T<1000t, incluido el betún.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,000 h	21,52		21,52
MOOA13	Peón construcción	1,000 h	18,00		18,00
PUVC.4aaacca	AC 16 surf B50/70 S cal c/betún	1,050 t	42,73		44,87



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MMMC.3bb %0005	Band. vibratoria 140 kg. y 660x660 cm. Costes Directos Complementarios 1%	1,000 h 1,003 %	15,90 1,00	15,90 1,00	
TOTAL PARTIDA					101,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
vU03PA14	Ext mez bit en frío AF8 C60B3 cal Suministro, extendido con ayuda de extendedora y compactación de mezcla bituminosa abierta en frío tipo AF8 con emulsión C60B3 y árido calizo, para un tonelaje de aplicación T<1000t.	t			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,210 h	21,52	4,52	
MOOA13	Peón construcción	0,140 h	18,00	2,52	
PUVC12aaa	Mezcla bit en frío AF8 C60B3 cal	1,050 t	52,23	54,84	
MMMW20a	Extendidora de aglomerado	0,035 h	113,32	3,97	
MMMC.2a	Rodillo cpto autpro tandem	0,035 h	80,19	2,81	
MMMC12a	Compctr neum 120CV 25T	0,035 h	64,35	2,25	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,709 %	1,00	0,71	
TOTAL PARTIDA					71,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU03PA15	Ext mez bit en frío tipo DF 12. Extensión manual Suministro, extendido y compactación manual de mezcla bituminosa en frío tipo DF 12 con árido cuarcítico.	t			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,500 h	21,52	75,32	
MOOA13	Peón construcción	1,000 h	18,00	18,00	
PUVC.9b1	Mezcla Bit frío densa tipo DF 12	1,050 t	51,58	54,16	
MMMC.3bb	Band. vibratoria 140 kg. y 660x660 cm.	1,000 h	15,90	15,90	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,634 %	1,00	1,63	
TOTAL PARTIDA					165,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMO					
vU03PA16	Ext mez bit SMA 16 surf B50/70 S cal c/betún 3n\ f1 iguales a las existentes, recibida sobre lecho de hormig\ f0\ f3n\ f1 HNE-15N, incluso rejuntado con lechada de mortero de cemento, eliminaci\ f0\ f3n de restos y limpieza.\ cf0\ highlight2\ f2\ fs20\ par }	t			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,210 h	21,52	4,52	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,140 h	18,00	2,52	
PUVC.4xx2	SMA 16 surf B50/70 S cal c/betún	1,050 t	110,94	116,49	
MMMW20a	Extendidora de aglomerado	0,035 h	113,32	3,97	
MMMC.2a	Rodillo cpto autpro tandem	0,035 h	80,19	2,81	
MMMC12a	Compctr neum 120CV 25T	0,035 h	64,35	2,25	
%0100	Costes directos complementarios	1,326 %	1,00	1,33	
TOTAL PARTIDA					133,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU03PA17	Ext mez bit SMA 16 surf B50/70 S porf c/betún Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B50/70 S con árido porfídico para un tonelaje de aplicación T<1000t, incluido el betún.	t			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,210 h	21,52	4,52	
MOOA13	Peón construcción	0,140 h	18,00	2,52	
PUVC.4xx1	SMA 12 surf B50/70 S porf c/betún	1,050 t	110,94	116,49	
MMMW20a	Extendidora de aglomerado	0,035 h	113,32	3,97	
MMMC.2a	Rodillo cpto autpro tandem	0,035 h	80,19	2,81	
MMMC12a	Compctr neum 120CV 25T	0,035 h	64,35	2,25	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,326 %	1,00	1,33	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					133,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU03PA18	Fresado superficie vert-horiz	m2			
Tratamiento superficial de paramentos verticales u horizontales de cualquier superficie mediante el fresado de la superficie hasta conseguir la completa eliminación de restos de revestimientos existentes y elementos residuales, ejecutado por procedimientos mecánicos mediante fresadora, parte proporcional de mano de obra de colocación de andamio, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión y transporte a vertedero, eliminacion de restos y limpieza, según indicaciones de proyecto, Direccion Facultativa y normas del fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta corrida.					
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,090 h	18,00	1,62	
MMMA50a	Acc arado/subsolador tractor	0,120 h	0,11	0,01	
%0200_3	Costes Directos Complementarios	0,016 %	2,00	0,03	
vU03Paac	Transp escombros s/crg.	0,050 m3	7,03	0,35	
TOTAL PARTIDA					2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS					
vU03PA19	Mezcla bitum. 5cm en frio AF8. C67BP3. Rg. Emul. catód. C60BP3.				
Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa abierta en frío tío AF8 con emulsión C67BP3 y árido porfídico de 5 cm. de espesor tras el apisonado, previo riego de adhesión con emulsión catódica C60BP3.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,200 h	18,00	3,60	
PUVC12aaa	Mezcla bit en frio AF8 C60B3 cal	0,020 t	52,23	1,04	
PUVB.3h	Emulsión catiónica C60BP3	0,020 l	0,46	0,01	
%005	Costes Directos Complementarios	0,090 %	2,00	0,18	
TOTAL PARTIDA					9,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
vU03PA20	Microaglomerado en caliente en capa de rodadura	t			
Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo microaglomerado fonoabsorbente en capa de rodadura, extendido a maquina					
MOOA13	Peón construcción	0,857 h	18,00	15,43	
MMMw20a	Extendedora de aglomerado	0,150 h	113,32	17,00	
MMMC.5b	Apisonadora 50 CV	0,150 h	39,09	5,86	
MMMC12a	Compctr neum 120CV 25T	0,150 h	64,35	9,65	
PUVC.8a	Mezcla bit AC 11 surf 50/70 D	1,050 t	57,08	59,93	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,079 %	1,00	1,08	
TOTAL PARTIDA					108,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU03PA21	Riego Termoadherente	m²			
Riego de adherencia con emulsión termoadherente, sin incluir transporte de material.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,001 h	21,52	0,02	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,001 h	18,00	0,02	
PNIB.3a	Emulsión termoadherente	0,418	0,35	0,15	
MMMw.2e	Barrdr rotación con aire	0,001 h	41,40	0,04	
MMMT.5a	Camión cisterna 8 m³	0,001 h	83,22	0,08	
MMMT10b	Cmn cisterna bit 8m3	0,001 h	106,48	0,11	
%0200	Costes directos complementarios	0,004 %	2,00	0,01	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU03PA22	Rod mez bit AC 16 surf B35/50 D cal e5cm Formación de capa de rodadura de 5cm de espesor final una vez apisonada ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 D con árido calizo de tamaño máximo 16mm.	m ²			
vU02PAM.005	Ext mez bit AC 16 surf B35/50 D cal c/betún	0,115 t	64,10	7,37	
TOTAL PARTIDA					7,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU03PA23	Rod mez bit AC 16 surf B35/50 S porf e5cm Formación de capa de rodadura de 5cm de espesor final una vez apisonada ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 S con árido porfídico de tamaño máximo 16mm.	m ²			
vU02PAM.006	Ext mez bit AC 16 surf B35/50 S porf c/betún	0,115 t	65,99	7,59	
TOTAL PARTIDA					7,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU03PA24	Sellado de fisuras con betún caucho Sellado de fisuras en pavimento asfáltico existente, con betún caucho en caliente, incluso preparación y limpieza de la fisura y p.p de señalización	ml			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,609 h	21,52	13,11	
PUVB.4	Betún de caucho	0,100 l	0,41	0,04	
TOTAL PARTIDA					13,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
vU03PA25	Trat s endurecedor epoxi pavimentos H Tratamiento superficial endurecedor de pavimento continuo de hormigón, con pintura de protección epoxi dispersada en agua, colores gris, rojo, verde o blanco, aplicada en capas sucesivas hasta alcanzar un espesor máximo de 0.25mm, previo rascado de la lechada superficial mediante cepillos metálicos y limpieza de la superficie, según NTE/RSC-6.	m ²			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,080 h	21,52	1,72	
MOOA13	Peón construcción	0,100 h	18,00	1,80	
PRCP36a	Pintura epoxi suelos alta r	1,000 l	15,74	15,74	
%0150	Costes Directos Complementarios 1,5%	0,193 %	1,50	0,29	
TOTAL PARTIDA					19,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU03PA26	Tratamiento superficial corindón +CTE Tratamiento superficial sobre base de hormigón (losas, soleras, etc.) por espolvoreo con un mortero de cemento II/Z-35-A, áridos silíceos con aditivos y cuarzo, mezclados con áridos de rodadura color (corindon, etc), en proporción mínima de 4 Kg/m2, combinacion de hasta 4 colores a elegir por D.F., según muestras, con acabado mediante alisado mecanico de la superficie con fratasadora, acabado antideslizante, segun exigencias de la normativa vigente, según CTE y NTE/RSC-8, incluso eliminacion de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto e indicaciones de la D.F.	m2			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,049 h	21,52	1,05	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,049 h	18,00	0,88	
PRCP.3a	Tratamiento superficial corindon	1,000	3,25	3,25	
MMMA15a	Fratadora	0,075 h	5,19	0,39	
%0300_2	Costes Directos Complementarios	0,056 %	3,00	0,17	

TOTAL PARTIDA 5,74

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU03PI\$	Capa rodadura aglomerado imperso e/4 cm. según dimensiones de actuación	m²
	Formación capa de rodadura de aglomerado imperso en diversos colores de 4cm de espesor una vez apisonada. Ejecutada mediante el extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente de mezcla fina de tamaño máximo de árido 11 mm y árido grueso calizo, texturizada con plantillas de acero y aplicación de colorantes y resinas de refuerzo en la superficie.	

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 0,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

vU03PW\$	Riegos, según tipo, imprimación o adherencia.	m²
	Riego de imprimación o adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.	

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 0,00

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

vU03PB BORDILLOS, RIGOLAS, JUNTAS Y OTROS

vU03P08	Alcorque fundición 100x100 cm	u
	Suministro y colocación de alcorque rectangular de fundición, con acabado oxidado tipo corten, de dimensiones 100x100 cm, incluso fijaciones, completamente montado.	

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,300 h	61,07	18,32	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,010 m³	100,16	1,00	
PUSM.8ac	Alcorque fundición 100x100 cm	1,000 u	192,64	192,64	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	2,281 %	1,00	2,28	

TOTAL PARTIDA 230,40

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

vU03P12	Bordillo de hormigón 50x30x20 colores	m
	Bordillo especial decorativo rectangular/biselado, recto o tumbado, de 50x30x20 de hormigón prefabricado varios colores, rebajado donde sea necesario, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa, re-juntado con mortero de cemento M-5	

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,100 h	21,52	2,15	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,100 h	18,59	1,86	
PVUA10aab	Bordillo hormigón 50cm decorativo esp 10 varios tamaños	2,000 u	3,78	7,56	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,003 m³	100,16	0,30	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	0,040 m³	90,94	3,64	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,155 %	1,00	0,16	

TOTAL PARTIDA 15,67

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03PB\$	Bordillo recibido sobre lech hormig, según material y dimensiones	m			
	Bordillo recibido sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el re- juntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03PB01	Bordillo de hormigón bicapa BREINCO de 40x60x28cm	m			
	Suministro y colocacion de bordillo de hormigón modelo a elegir de la mar- ca BREINCO, o equivalente, de dimensiones 40x60x28cm, colocado so- bre lecho de hormigón HNE-20/B/20, de dimensiones necesarias, rejunta- do con lechada de cemento con la misma tonalidad de las baldosas, aca- bado antideslizante, incluso preparacion del soporte, replanteo, cortes, mermas, roturas, alineado y nivelado, eliminación de restos y limpieza. To- do segun planos de proyecto, detalles, muestras e indicaciones de la DF y según los las recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del fabricante. Medido a cinta corrida.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,113 h	21,52	2,43	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,076 h	18,00	1,37	
PUVA.12a	Bord hormigón bicapa BREINCO, o equivalente	1,050 m	22,42	23,54	
PBPC.1d	HNE-20/B/20	0,060 m³	36,34	2,18	
%002	Costes Directos Complementarios	0,295 %	3,00	0,89	
PBPM.3c	Mto cto M-5 CEM ind	0,004 m³	90,41	0,36	
PBPL.1j	Lechada colorante cemento	0,001 m³	445,11	0,45	
	TOTAL PARTIDA				31,22
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS				
VU03PB02	Bordillo hormigón bicapa 100x20x8 cm	m			
	ab Tubos redondos: \d8 42,4x3mm\par -\tab Asideros: \d8 33,7x3mm\par -\tab Postes: \d8 101,6x2,75mm\par HIC: 0,12m.\par Dimensi\fn modular: 1,30x1,19m. h= 2,43m.\par Certificado T\dcV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. \f2 Transporte incluido. Anclado al terreno seg\fan instrucciones del fabrican- te, incluso montaje a cargo de T\ecnico especializado. Obra civil no in- cluida. Marca HAGS o equivalente.\cf0\fs23\par \par }				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,400 h	18,00	7,20	
PBPM.1da	Mto cto M-5 man	0,003 m³	100,16	0,30	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,035 m³	119,82	4,19	
MMMC10a	Regla vibrante	0,050 h	3,86	0,19	
MMMT.1ab	Cmm grúa autocg 13t s/JIC	0,020 h	82,80	1,66	
PUVA.11ff	Bordillo horm bicapa 100x20x8 cm	1,000 m	11,64	11,64	
%0100	Costes directos complementarios	0,295 %	1,00	0,29	
	TOTAL PARTIDA				29,77
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03PB03	Bordillo/Alcorque granito 120x120 cm.	ud			
	Bordillo/Alcorque de granito o mármol mecanizado de 120x120 cm., colocado sobre lecho de hormigón HNE-15/B/20, incluso rejuntado con lechada de mortero de cemento M-5, eliminación de restos y limpieza.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,540 h	21,52	11,62	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,540 h	18,59	10,04	
PVUA11	Bordillo/Alcorque granito 120x120 cm.	1,000 u	49,68	49,68	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,003 m³	100,16	0,30	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	0,040 m³	90,94	3,64	
%005	Costes Directos Complementarios	0,753 %	2,00	1,51	
TOTAL PARTIDA					76,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU03PB04	Bordura acero galvanizado	m			
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDURA PARA DELIMITACIÓN DE PAVIMENTOS Y ALCORQUES, DE 6 MM DE ESPESOR, FORMADA MEDIANTE CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 150 MM DE ANCHURA, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, PERNOS O ESTACAS DE FIJACIÓN AL TERRENO, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,200 h	18,00	3,60	
PUCA9001BO	Bordura galvanizada 150x1 mm inc/fijac	1,000 m	20,15	20,15	
%0200	Costes directos complementarios	0,281 %	2,00	0,56	
TOTAL PARTIDA					28,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU03PB06	Encintado adoquín hormigón	m			
	Encintado con adoquines de hormigón de forma rectangular de varios colores y tamaños hasta 40x20x8 cm., colocados sobre capa de mortero de cemento de 4 cm de espesor , apisonados a golpe de maceta, regado con agua, relleno de juntas con lechada de cemento con arena, curado periódico durante 15 días, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-16.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					11,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU03PB07	Encintado metalico "pletina, "L", etc., de chapon acero galvanizado e8 mm	m			
	Suministro y colocacion de encintado metalico para formación de juntas de contorno, juntas de retracción, tabicas de escalones, formacion de alcorques y depieces del pavimento, realizado mediante chapon de acero S-275-JR galvanizado por inmersión en caliente en balsa de zinc de 8 mm. de espesor y anchos comprendidos entre 25 y 50 cm de anchura, según indicaciones de la DF, con p.p. de plegado del mismo para formas en "L", según necesidades, p.p. garras de anclaje de acero galvanizado embebidas en elementos de hormigon (soleras) o mortero (caso de alcorques y otros elementos) o sobre macizos de hormigón en masa a modo de cimentacion del chapon, incluso alineado, aplomado y nivelado, p.p. de cortes, soldadura, piezas especiales, elementos de anclaje y fijacion, remates, eliminacion de restos y limpieza. . Segun diseño de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la D.F. Medido a cinta corrida.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,076 h	21,52	1,64	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,076 h	18,00	1,37	
%0200	Costes directos complementarios	0,030 %	2,00	0,06	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PEAP10a	Perfil est S275JR valor medio	26,500 kg	1,02	27,03	
TOTAL PARTIDA					30,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
vU03PB08	Junta dilatación acera y calzada	m			
Formación de junta de dilatación en aceras y calzadas de piezas rígidas realizada mediante banda de PVC recibida con mortero de cemento.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,150 h	21,52	3,23	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,200 h	18,59	3,72	
PBUJ.3a	Perfil jnt retr PVC tri alt 8cm	1,050 m	2,40	2,52	
PBPM.1ba	Mto cto M-10 man	0,025 m³	110,71	2,77	
%0150	Costes Directos Complementarios 1,5%	0,122 %	1,50	0,18	
TOTAL PARTIDA					12,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU03PB09	Junta retr pfl triangular alt 40	m			
Junta de retracción realizada con perfil de PVC hueco de sección triangular con altura de 40mm, tomado con hormigón.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,100 h	21,52	2,15	
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
PBUJ.3b	Perfil jnt retr PVC tri alt 4cm	1,050 m	1,44	1,51	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	0,003 m³	90,94	0,27	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,075 %	1,00	0,08	
TOTAL PARTIDA					7,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU03PB10	Junta retr pfl triangular alt 80	m			
Junta de retracción realizada con perfil de PVC hueco de sección triangular con altura de 80mm, tomado con hormigón.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,100 h	21,52	2,15	
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
PBUJ.3a	Perfil jnt retr PVC tri alt 8cm	1,050 m	2,40	2,52	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	0,005 m³	90,94	0,45	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,087 %	1,00	0,09	
TOTAL PARTIDA					8,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU03PB11	Marcado plaza garaje	m			
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.					
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,100 h	21,52	2,15	
PRCP.mP25W060	Disolvente clorocaucho	0,025 kg	3,26	0,08	
PRCP.mP25Q010	P. clorocaucho calles/park. S/M-10	0,075 l	16,12	1,21	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,034 %	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA					3,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU03PB12	Perfil junta retracción perfil PVC	m			
Junta de retracción realizada con perfil de PVC , tomado con hormigón HM 15/B/20/Ila.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,018 h	21,52	0,39	
MOOA13	Peón construcción	0,020 h	18,00	0,36	
PBUJ.3b	Perfil jnt retr PVC tri alt 4cm	1,050 m	1,44	1,51	
PBPC15bba	HNE-15 plástica TM 20	0,020 m³	72,96	1,46	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,037 %	1,00	0,04	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					3,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU03PB13	Puntos drenaje base pavimento	ud			
Ejecución de mechinales sobre base, bordillo o rigola, de cualquier material y hasta 50 cm de espesor, para el drenaje de capa granular de asiento de pavimento de losas o adoquines, mediante la instalación de tubería pasante, ejecución de taladros o similar, a aprobar por la dirección facultativa, incluso trabajos de adecuación del elemento afectado y colocación de geotextil para contener capa granular, totalmente acabado.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,200 h	18,00	3,60	
PURC.1cc	Tubería PE40 1,0MPa 32mm	0,500 m	1,03	0,52	
PNIA.2bb	Geotextil no tejido de polipropileno 150 gr/m2	1,010 m²	0,47	0,47	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,089 %	3,00	0,27	
TOTAL PARTIDA					9,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					
vU03PB14	Rígola "in-situ"	m			
Rígola "in-situ" de cualquier sección con hormigón hidráulico tipo HM-20, incluso encofrado o corte de aglomerado, si fuera necesario					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,250 h	21,52	5,38	
MOOA13	Peón construcción	0,500 h	18,00	9,00	
PBPC15cba	HNE-20 plástica TM 20	0,043 m³	75,99	3,27	
PBPL.1a	Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N	0,014 m³	116,86	1,64	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,193 %	1,00	0,19	
TOTAL PARTIDA					19,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU03PB15	Rigola Granito GRIS QUINTANA de 26x50x10 cm	m			
Suministro y colocacion de rigola de granito modelo GRIS QUINTANA, o equivalente, 1ª seleccionado, de dimensiones 26x50x10cm (26 ancho x 50 cm de largo x 10 cm de alto), colocado sobre lecho de hormigón HNE-20/B/20, de dimensiones necesarias, rejuntado con lechada de cemento con la misma tonalidad de las piezas, acabado antideslizante consistente en pulido y flameado de la superficie, p.p. de enrasado en el pavimento, preparacion del soporte, replanteo, cortes, mermas, roturas, alineado y nivelado, eliminación de restos y limpieza. Todo segun planos de proyecto, detalles, muestras e indicaciones de la DF y según los las recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del fabricante. Medido a cinta corrida.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,077 h	21,52	1,66	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,062 h	18,00	1,12	
PUVA.2b	Rigola Granito GRIS QUINTANA 26x50x10cm, o equivalente	1,050 m	27,05	28,40	
PBPC.1d	HNE-20/B/20	0,040 m3	36,34	1,45	
PRSR6a	Acabado flameado o abujardado p/tablas	0,500 m2	6,96	3,48	
%002	Costes Directos Complementarios	0,361 %	3,00	1,08	
PBPM.3c	Mto cto M-5 CEM ind	0,004 m³	90,41	0,36	
PBPL.1j	Lechada colorante cemento	0,001 m³	445,11	0,45	
TOTAL PARTIDA					38,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03PB16	Rígola hormigón prefabricado 20x40x7	m			
	Rígola de hormigón prefabricado 20x40x7 cm., en varios colores, plana o con rebaje, colocada sobre capa de mortero de cemento de 4 cm de espesor , apisonados a golpe de maceta, regado con agua, relleno de juntas con lechada de cemento con arena, curado periódico durante 15 días, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-16.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,250 h	21,52	5,38	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,250 h	18,59	4,65	
PUV6001RI	Rígola pref horm color 20x40x7	1,050 m²	8,94	9,39	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,002 m³	100,16	0,20	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	0,035 m³	90,94	3,18	
PBPL.1c	Lechada cto 1:4 CEM II/B-P 32.5N	0,010 m³	93,06	0,93	
PBAC.2mb	CEM II/A-L/42.5 N granel	0,001 t	123,39	0,12	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,239 %	1,00	0,24	
TOTAL PARTIDA					24,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
vU03PB17	Vado hormigón v60 BREINCO, o equivalente	m			
	Vado desmontable de hormigón prefabricado, tipo v60 de la marca BREINCO, o equivalente, de dimensiones especiales de 40x35x15/25cm. Colocado sobre base de hormigón, de 15cm de altura y rejuntado con mortero de C.P. 1:4				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,116 h	21,52	2,50	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,080 h	18,00	1,44	
PUV60.5a	Vado hormigón v60 BREINCO, o equivalente	1,050 m	46,39	48,71	
PBPC.1d	HNE-20/B/20	0,060 m³	36,34	2,18	
%002	Costes Directos Complementarios	0,548 %	3,00	1,64	
PBPM.3a	Mortero cto M5 ind	0,004 m³	126,01	0,50	
PBPL.1j	Lechada colorante cemento	0,001 m³	445,11	0,45	
TOTAL PARTIDA					57,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU03PR\$	Rígola, según material y dimensiones.	m			
	Suministro y colocación de rigola sobre lecho de hormigón.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vVU03PB05	Bordura acero galvanizado para zonas jardin	m			
	Bordura de acero galvanizado para jardín, tipo gartenprofil 3000Z o similar, anclado al terreno con chapas grecadas y placas de acero y estacas de fijación al terreno, eliminación de restos y limpieza.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
PUCA9001BO	Bordura galvanizada 150x1 mm inc/fijac	1,000 m	20,15	20,15	
%0020	Medios auxiliares	0,266 %	2,00	0,53	
TOTAL PARTIDA					27,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03PM	PAVIMENTOS SEGÚN MATERIAL				
vU03PC\$	Pavimento hormigón impreso, según espesor. Suministro y extendido de pavimento de hormigón impreso de 14 a 20 cm de espesor, realizado con hormigón HA-25/B/12/Ila, incluso desmoldeante, aplicación del color, texturizado con resina de acabado y corte de las juntas de dilatación y retracción.	m ²			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03PD\$	Pavimento adoquines e/6cm. Pavimento realizado con adoquines, e= 6cm, según material y dimensiones, asentados sobre capa de arena de 10cm de espesor mínimo previa compactación del terreno hasta conseguir un valor del 95% del proctor modificado, incluso relleno de juntas con arena, compactado con bandeja vibratoria y eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-17.	m ²			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03PG\$	Pavimento ext gris Salanga e/ 3 cm, M-15 rjnt/RG, según material y dimensiones. Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa de granito Gris Salanga en formatos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 3 cm de espesor, con junta mínima de 4 mm, colocada en capa gruesa con mortero de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C2 y rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza. Densidad aparente= 2650 kg/m3, según UNE-EN 1936. Resistencia a la flexión= 17.54 MPa, según UNE-EN 12372. Absorción de agua a presión atmosférica= 0.30%, según UNE-EN 13755. Resistencia a la abrasión:0.2 mm, según UNE-EN 14157.	m ²			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03PL\$	Pavimento hormigón coloreado, acabado \$A, según acabado. Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, de 15cm de espesor, realizado con hormigón H 25/F/20/Ila coloreado en masa, y con malla-zo electrosoldado, incluido extendido del hormigón, alisado, curado y ejecutado de las juntas de dilatación y retracción.	m ²			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03PM\$	Pavimento mármol para exterior antideslizante, según espesor. Pavimento exterior realizado con baldosa de mármol, de \$A cm de espesor, con junta mínima de 2 mm, colocada en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con fraguado rápido y deslizamiento reducido, rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado, totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.	m ²			
				Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03PM01	Base de hormigón HNE-20/P/20 central Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica mínima de 20 N/mm2, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso vibrado, en base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.	m ³			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
MOOA13	Peón construcción	0,600 h	18,00	10,80	
MAT01	Agua	0,100 m ³	0,05	0,01	
PBPC15cba	HNE-20 plástica TM 20	1,000 m ³	75,99	75,99	
MMMC10a	Regla vibrante	0,088 h	3,86	0,34	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,936 %	1,00	0,94	
		TOTAL PARTIDA			94,54
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
vU03PM02	Base de hormigón HNE-20/P/20 central fratasado Base de hormigón HNE-20/P/20 central fratasado	m ³			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
MOOA13	Peón construcción	0,600 h	18,00	10,80	
MAT01	Agua	0,100 m ³	0,05	0,01	
PBPC15cba	HNE-20 plástica TM 20	1,000 m ³	75,99	75,99	
MMMC10a	Regla vibrante	0,088 h	3,86	0,34	
ECSS.2a	Fratasado solera	5,000 m ²	6,02	30,10	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,237 %	1,00	1,24	
		TOTAL PARTIDA			124,94
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
vU03PM03	Formación grada piezas prefabricadas Bordillo de hormigón doble capa de 20x30 cm recibido sobre lecho de hormigón HNE-15n, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación. Altura 45 cm totatel armado y encofrado	m			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,400 h	18,00	7,20	
PBPM.1da	Mto cto M-5 man	0,003 m ³	100,16	0,30	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,200 m ³	119,82	23,96	
MMMC10a	Regla vibrante	0,050 h	3,86	0,19	
MMMT.1ab	Cmm grúa autocg 13t s/JIC	0,020 h	82,80	1,66	
PIAR.001	Grada prefabricada 60x40x15	1,667 u	20,95	34,92	
%005	Costes Directos Complementarios	0,725 %	2,00	1,45	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					73,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU03PM04	Hormigón hidráulico HA-35	m³			
Suministro y puesta en obra de hormigón hidráulico tipo HA-35 de cualquier consistencia, vibrado, incluso p.p. de corte de juntas de dilatación					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,150 h	21,52	3,23	
MOOA13	Peón construcción	0,151 h	18,00	2,72	
PBPC.2daaa	H 35 plástica TM 40 I	1,050 m³	92,42	97,04	
MMMA.8b	Radial Gasolina	1,000 h	1,71	1,71	
MMMH.5c	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	0,210 h	1,79	0,38	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,051 %	1,00	1,05	
TOTAL PARTIDA					106,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
vU03PM05	Hormigón hidráulico HA-40	m³			
Suministro y puesta en obra de hormigón hidráulico tipo HA-40 de cualquier consistencia, vibrado, incluso p.p. de corte de juntas de dilatación					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,150 h	21,52	3,23	
MOOA13	Peón construcción	0,151 h	18,00	2,72	
MMMA.8b	Radial Gasolina	1,000 h	1,71	1,71	
PBPC.2eaaa	H 40 plástica TM 40 I	1,050 m³	103,24	108,40	
MMMH.5c	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	0,210 h	1,79	0,38	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,164 %	1,00	1,16	
TOTAL PARTIDA					117,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
vU03PM06	Pav bald hidr (20x20x4)	m2			
Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas modelo a definir por la DF, de 20x20x4 cm., con piezas de la misma dimensión con textura para PMR, según UNE CEN TS 15209 EX direccional o señalizador, según el caso, y normativa vigente de accesibilidad complementaria exigible, con p.p. de piezas de corte especial a medida en el encuentro con otros pavimentos, de hasta 3 colores a elegir por la DF, colocadas sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento industrial hidrófugo M-5, p.p. formación de pendientes en rampas, revestimiento de peldaños, tanto huella como contrahuella, incluso rejuntado con lechada de cemento, replanteo, cortes, según NTE/RSR-4, incluso eliminación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,262 h	21,52	5,64	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,113 h	18,00	2,03	
PUVP.1aa	Baldosa hidr 4pastil-20x20 gs	0,900 m²	6,77	6,09	
PUVP.1ab	Baldosa hidr 4pastil-20x20 gs con textura	0,100 m2	4,25	0,43	
PBRA.1abb	Arena 0/3 triturada lvd 10km	0,032 t	12,10	0,39	
PBAC.2ab	CEM II/B-P 32.5 N envasado	0,001 t	121,48	0,12	
%0300_2	Costes Directos Complementarios	0,147 %	3,00	0,44	
PBPL.1a	Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N	0,001 m³	116,86	0,12	
PBPM.3c	Mto cto M-5 CEM ind	0,020 m³	90,41	1,81	
TOTAL PARTIDA					17,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03PM060	Baldosa valencia color m² Suministro y colocación de baldosa especial decorativa Valencia color, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,400 h	21,52	8,61	
MOOA13	Peón construcción	0,700 h	18,00	12,60	
PBPL.1a	Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N	0,001 m ³	116,86	0,12	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,030 m ³	100,16	3,00	
MAT153	Baldosa especial decorativa valencia color	1,000 m ²	9,62	9,62	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,340 %	1,00	0,34	

TOTAL PARTIDA 34,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

vU03PM07	Pav bald Hormigón pref 20x40x8cm LOSA VULCANO DESIERTO de BREINCO + rejuntado m2 Pavimento modular de piezas prefabricadas consistente en: - Baldosas de losa prefabricada de hormigón Dry-Cast de alta calidad modelo LOSA VULCANO de la marca BREINCO, o equivalente, de dimensiones 20x40 cm y 8 cm de espesor, colores mix-destonificados, a elegir, tipo desierto, marfil o mediterráneo, presentada sin bisel, con aristas vivas, acabado antideslizante clase 3 según DB-SUA-1 del CTE, - colocada sobre capa nivelada o formando pendientes, mediante pastón de mortero de asiento de 3 a 5 cm de espesor a base de cemento portland CEM II / BL amasado de resistencia M-15 y arena de piedra con 300 kg / m3 de cemento, con una proporción en volumen 1: 5 y 7,5 N / mm2 de resistencia de compresión o mediante mortero cola para pétreos con ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al agua, adherencia y elasticidad (C2) adecuado para piezas petreas prefabricadas, según el caso, previo tratamiento del trasdós de la pieza con lechada en el momento de la colocación, aparejo según proyecto e indicaciones de la DF, - colocada con juntas de 3 mm mediante la utilización de espaciadores incorporados y cuñas específicas fijadas en las juntas que eviten cejas indeseables, - rejuntado con mortero de cemento, granulados seleccionados, resinas sintéticas y aditivos, color similar a la pieza, - acabado del conjunto mediante capa sellante de protección transparente, acabado mate y antideslizante, a elegir según muestra, tipo resina acrílica, según exigencias de la normativa vigente, incluso piezas de la misma dimensión con textura para PMR, según UNE CEN TS 15209 EX direccional o señalizador, según el caso, y normativa vigente de accesibilidad complementaria exigible, con p.p. de corte especial a medida en el encuentro con fachadas, arquetas, etc., cambios de alineación o resto de pavimentos, según el caso, limpieza de los adoquines de posibles restos de mortero de rejuntado, p.p. de piezas especiales para vados, modelo v60 de la marca BREINCO, o equivalente, formación de bordes y p.p. de revestimientos de peldaños, de ser el caso, limpieza previa del soporte, replanteo, cortes, mermas, roturas, nivelación, preparación de la base, eliminación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto, normativa vigente, especificaciones técnicas de la Norma UNE-EN-1339: 2004, detalles, muestras e indicaciones de la DF y según los las recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del fabricante.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,224 h	21,52	4,82	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,224 h	18,00	4,03	
PUVP.4a	Baldosa de hormigón prefabricado de 20x40x8cm	1,050 m2	23,20	24,36	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PUVP.5a	Vado hormigón v60 BREINCO, o equivalente	0,020 m	46,39	0,93	
PBPB03	Paston mortero M-15 (3-5 cm) o Mortero cola (C2) pétreos	1,050 m2	3,48	3,65	
PBPB04	Rejunt mort juntas 3 - 6 mm, granulados, resinas y aditivos	1,050 m2	1,47	1,54	
PBPB05	Separadores junta de 30 a 60 mm + cuñas p/pavim	1,050 m2	0,09	0,09	
PBUA13	Resina acrílica selladora p/pavim	1,050 m2	1,39	1,46	
%0200	Costes directos complementarios	0,409 %	2,00	0,82	

TOTAL PARTIDA 41,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**vU03PM08 Pav bald Hormigón pref 80x60x10cm GRAN LOSA VULCANO DESIERTO de BREINCO + capa m2
gravin + junta a hueso**

Pavimento modular de piezas prefabricadas consistente en:

- Baldosas de losa prefabricada de hormigón Dry-Cast de alta calidad modelo GRAN LOSA VULCANO de la marca BREINCO, o equivalente, de dimensiones 80x60 cm y 10 cm de espesor, colores mix-destonificados, a elegir, tipo desierto, marfil o mediterráneo, presentada sin bisel, con aristas vivas, acabado antideslizante clase 3 según DB-SUA-1 del CTE,
- colocado sobre capa de gravín de canto rodado no calcáreo de granulometría fina, aparejo según proyecto e indicaciones de la DF, incluso compactación y riego, colocado en capas de 25 cm de espesor máximo, p.p. de colocación de 1 hilada tomada con mortero M-5 cada 7-10 hiladas, a modo de maestras y para evitar movimientos de pavimento con el paso del tiempo,
- colocación con juntas a hueso en todas las direcciones y compactado con bandeja vibratoria, ,
- acabado del conjunto mediante capa sellante de protección transparente, acabado mate y antideslizante, a elegir según muestra, tipo resina acrílica, según exigencias de la normativa vigente,

incluso piezas de la misma dimensión con textura para PMR, según UNE CEN TS 15209 EX direccional o señalizador, según el caso, y normativa vigente de accesibilidad complementaria exigible, con p.p. de corte especial a medida en el encuentro con fachadas, arquetas, etc., cambios de alineación o resto de pavimentos, según el caso, limpieza de los adoquines de posibles restos de mortero de rejuntado, p.p. de piezas especiales para vados, modelo v60 de la marca BREINCO, o equivalente, formación de bordes y p.p. de revestimientos de peldaños, de ser el caso, limpieza previa del soporte, replanteo, cortes, mermas, roturas, nivelación, preparación de la base, eliminación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto, normativa vigente, especificaciones técnicas de la Norma UNE-EN-1339: 2004, detalles, muestras e indicaciones de la DF y según los las recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del fabricante.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,205 h	21,52	4,41	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,205 h	18,00	3,69	
PUVP.4b	Baldosa de hormigón prefabricado de 80x60x10cm	1,050 m2	27,07	28,42	
PUVP.5a	Vado hormigón v60 BREINCO, o equivalente	0,020 m	46,39	0,93	
PBUA13	Resina acrílica selladora p/pavim	1,050 m2	1,39	1,46	
MMMC.3bb	Band. vibratoria 140 kg. y 660x660 cm.	0,150 h	15,90	2,39	
%0200	Costes directos complementarios	0,413 %	2,00	0,83	
vU001ab	Rel ext gravin c/med mec canto rodado no calcarea	0,150 m3	17,88	2,68	
PBPM.3c	Mto cto M-5 CEM ind	0,025 m³	90,41	2,26	

TOTAL PARTIDA 47,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03PM09	Pav elastico PU in situ infantil 20 mm base mortero + 26 mm pav infantil + formas y colores + perforaciones solera	m2			
	Pavimento infantil elástico de caucho sintético tipo ODB o equivalente, de 26 mm de espesor aplicado "in situ" en 2 capas mediante pala vibrante y calefactada consistente en una 1ª capa de 20 mm de espesor de caucho negro ligado con poliuretano y una 2ª capa de 6 mm de espesor de caucho EPDM de varios colores, y dibujos, a elegir por la D.F., drenante, resistente a la intemperie y antideslizantes, colocado sobre capa regularización de 2 cm. de espesor de mortero de cemento industrial M-5 incluida, acabado maestreado, nivelada o formando pendientes, p.p. de ejecución de perforaciones sobre la solera de hormigón de base para conseguir el nivel de filtrado deseado incluso limpieza previa del soporte, replanteo, cortes, mermas, nivelación, preparación de la base, eliminación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto, detalles, muestras e indicaciones de la DF y según los las recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del fabricante.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,550 h	21,52	11,84	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,550 h	18,00	9,90	
PUVC.6a	Pav elástico PU infantil in situ	1,000 m²	38,66	38,66	
%0200_3	Costes Directos Complementarios	0,604 %	2,00	1,21	
PBPM.3c	Mto cto M-5 CEM ind	0,020 m³	90,41	1,81	
TOTAL PARTIDA					63,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU03PM11	Pav. granito/mármol igual exist. adh/C2TE S1 rjnt/RG.	m²			
	Pavimento con baldosa de granito, mármol o adoquinado de igual calidad, características, propiedades, dimensiones, textura y acabado al existente en las zonas de actuación, colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido, tiempo abierto ampliado y deformable, C2TE S1, y rejuntado de juntas con mortero de resinas reactivas, RG, totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,750 h	21,52	16,14	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,750 h	18,59	13,94	
PRRP14x1	Baldosa granito gris antideslizante. Cualquier tamaño, tipo y color	1,000 m²	56,12	56,12	
PBPM.1	Adhesivo cementoso mejorado (C2 FT S1) con fraguado rápido, deslizamiento reducido y deformable,	0,770 kg	1,93	1,49	
PBUR.2a	Mortero de juntas de resinas reactivas (RG),	0,100 kg	11,51	1,15	
PBAA.1a	Agua	0,002 m3	1,08	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,888 %	2,00	1,78	
TOTAL PARTIDA					90,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU03PM12	Pav. hormigón HA-25/B/20/Ila alisado fratasado	m²			
	0 cm., incluso demolición por medios manuales y recrecido del marco y tapa antiguos, recibido y anclado con mortero de cemento, totalmente terminada.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,120 h	21,52	2,58	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,180 h	18,59	3,35	
PBPC.3abba	H 25 blanda TM 20 Ila	0,150 m³	81,27	12,19	
PEAM.3bcb	Mallazo ME 500 SD 20x20 ø 6-6	1,100 m²	2,23	2,45	
MMMC10a	Regla vibrante	0,100 h	3,86	0,39	
%0100	Costes directos complementarios	0,210 %	1,00	0,21	
TOTAL PARTIDA					21,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03PM13	Pavimento terrazo exterior antideslizante. Cualquier tamaño, tipo y color	m²			
	Pavimento con baldosas de terrazo para uso exterior, grano pétreo, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza. Cualquier tipo de tamaño, tipo y color.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,340 h	21,52	7,32	
MOOA13	Peón construcción	0,340 h	18,00	6,12	
PRRT39x1	Baldosa terrazo para exterior	1,050 m ²	18,45	19,37	
PBRA.1abb	Arena 0/3 triturada lvd 10km	0,032 t	12,10	0,39	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,020 m ³	100,16	2,00	
PBPL.1j	Lechada colorante cemento	0,001 m ³	445,11	0,45	
PBAC.2ab	CEM II/B-P 32.5 N envasado	0,001 t	121,48	0,12	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,358 %	3,00	1,07	

TOTAL PARTIDA 36,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU03PM14	Pavimento adoquín 20x10 e8cm, modelo TERANA SIX DE BREINCO	m²			
	Pavimento de adoquín de hormigón bicapa en color arena, modelo TERANA SIX DE BREINCO o equivalente, de forma rectangular 20x10, de 8 cm de espesor, colocado sobre cama de arena de río o gránv 0/5 mm, rasanteada, de 4 cm. De espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. Para su posterior relleno con arena de sílice, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre zahorras compactadas no incluido en el precio				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,200 h	18,00	3,60	
PBRT6001TR	Triturado cantera	0,200 t	10,70	2,14	
MMMC.3bb	Band. vibratoria 140 kg. y 660x660 cm.	0,250 h	15,90	3,98	
PBRA.1bda	Arena 0/6 de río	0,220 t	10,41	2,29	
PUV.3b	Adoquín hormigón 20x10x8 cm, modelo TERANA SIX DE BREINCO	1,050 m ²	17,60	18,48	
%0100	Costes directos complementarios	0,348 %	1,00	0,35	

TOTAL PARTIDA 35,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

vU03PM16	Pavimento adoquín cerámico Klinker 20x20x5 cm	m²			
	Pavimento adoquín cerámico Klinker 20x20x5 cm				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,820 h	21,52	17,65	
MOOA13	Peón construcción	0,410 h	18,00	7,38	
PCBM002	Adoquín cerámico Klinker 20x20x5 cm	1,000 m ²	11,31	11,31	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,020 m ³	100,16	2,00	

TOTAL PARTIDA 38,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03PM21	Pavimento adoquin horm alta calida 20x10x8 cm + capa gravín + rejuntado arena + geotextil TERANA SIX DESIERTO marca BREINCO Pavimento de adoquin de piezas prefabricadas consistente en: - Adoquines prefabricados de hormigón de alta calidad modelo TERA-NA-SIX de la marca BREINCO, o equivalente, de dimensiones 20x10 cm y 8 cm de espesor, colores mix-destonificados, a elegir, tipo desierto, ceniza, marfil o mediterráneo, presentada sin bisel, con aristas vivas, acabado antideslizante clase 3 según DB-SUA-1 del CTE, - colocado sobre capa de gravín de canto rodado no calcáreo de granulometría fina, aparejo según proyecto e indicaciones de la DF, incluso compactación y riego, colocado en capas de 25 cm de espesor máximo, p.p. de colocación de 1 hilada tomada con mortero M-5 cada 7-10 hiladas, a modo de maestras y para evitar movimientos de pavimento con el paso del tiempo, - colocación con juntas de hasta 6 mm, - relleno de las juntas mediante arena de granulometría entre 0 y 2 mm, y compactado con bandeja vibratoria, - acabado del conjunto mediante capa sellante de protección transparente, acabado mate y antideslizante, a elegir según muestra, tipo resina acrílica, según exigencias de la normativa vigente, incluso confinamiento de arquetas mediante rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, ejecutada según indicaciones del fabricante del adoquín, piezas de la misma dimensión con textura para PMR, según UNE CEN TS 15209 EX direccional o señalizador, según el caso, y normativa vigente de accesibilidad complementaría exigible, con p.p. de corte especial a medida en el encuentro con fachadas, arquetas, etc., cambios de alineación o resto de pavimentos, según el caso, p.p. de piezas especiales para vados, modelo v60 de la marca BREINCO, o equivalente, formación de bordes y p.p. de revestimientos de peldaños, de ser el caso, limpieza previa del soporte, replanteo, cortes, mermas, roturas, nivelación, preparación de la base, eliminación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto, normativa vigente, especificaciones técnicas de la Norma UNE-EN-1338: 2004, detalles, muestras e indicaciones de la DF y según los las recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del fabricante.	m2			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,239 h	21,52	5,14	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,239 h	18,00	4,30	
PUVC.3b	Adoquin hormigón prefabricado de 20x10x8cm, modeloTERANA SIX DESIERTO marca BREINCO,	1,050 m2	19,33	20,30	
PUVP.5a	Vado hormigón v60 BREINCO, o equivalente	0,020 m	46,39	0,93	
PBUA13	Resina acrílica selladora p/pavim	1,050 m2	1,39	1,46	
MMMC.3bb	Band. vibratoria 140 kg. y 660x660 cm.	0,150 h	15,90	2,39	
%0200_3	Costes Directos Complementarios	0,345 %	2,00	0,69	
vU03P01ab	Rell ext gravin c/med mec canto rodado no calcarea	0,150 m3	17,88	2,68	
Rellarena01	Rell ext arena c/med mec	0,050 m3	23,76	1,19	
PBPM.3c	Mto cto M-5 CEM ind	0,025 m³	90,41	2,26	

TOTAL PARTIDA 41,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
vU03PM22	Pavimento adoquin horm alta calida 20x10x8 cm TEGULA SIX DESIERTO de BREINCO + rejuntado Pavimento de adoquín de piezas prefabricadas consistente en: - Adoquines prefabricados de hormigón de alta calidad modelo TEGULA-SIX de la marca BREINCO, o equivalente, de dimensiones 20x10 cm y 8 cm de espesor, colores mix-destonificados, a elegir, tipo desierto, ceniza, marfil o mediterráneo, presentada sin bisel, con aristas vivas, acabado antideslizante clase 3 según DB-SUA-1 del CTE, - colocada sobre capa nivelada o formando pendientes, mediante pastón de mortero de asiento de 3 a 5 cm de espesor a base de cemento portland CEM II / BL amasado de resistencia M-15 y arena de piedra con 300 kg / m3 de cemento, con una proporción en volumen 1: 5 y 7,5 N / mm2 de resistencia de compresión o mediante mortero cola para pétreos con ligantes mixtos (con aditivo polimérico), de elevada resistencia al agua, adherencia y elasticidad (C2) adecuado para piezas pétreas prefabricadas, según el caso, previo tratamiento del trasdós de la pieza con lechada en el momento de la colocación, aparejo según proyecto e indicaciones de la DF, - colocada con juntas de 3 mm mediante la utilización de espaciadores incorporados y cuñas específicas fijadas en las juntas que eviten cejas indeseables, - rejuntado con mortero de cemento, granulados seleccionados, resinas sintéticas y aditivos, color similar a la pieza, - acabado del conjunto mediante capa sellante de protección transparente, acabado mate y antideslizante, a elegir según muestra, tipo resina acrílica, según exigencias de la normativa vigente, incluso piezas de la misma dimensión con textura para PMR, según UNE CEN TS 15209 EX direccional o señalizador, según el caso, y normativa vigente de accesibilidad complementaria exigible, con p.p. de corte especial a medida en el encuentro con fachadas, arquetas, etc., cambios de alineación o resto de pavimentos, según el caso, limpieza de los adoquines de posibles restos de mortero de rejuntado, p.p. de piezas especiales para vados, modelo v60 de la marca BREINCO, o equivalente, formación de bordes y p.p. de revestimientos de peldaños, de ser el caso, limpieza previa del soporte, replanteo, cortes, mermas, roturas, nivelación, preparación de la base, eliminación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto, normativa vigente, especificaciones técnicas de la Norma UNE-EN-1338: 2004, detalles, muestras e indicaciones de la DF y según los las recomendaciones constructivas y los pliegos de condiciones técnicas del fabricante.	m2				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,261 h	21,52	5,62		
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,261 h	18,00	4,70		
PUVC.3a	Adoquín 20 x 10 x 8 cm modelo TEGULA SIX DESIERTO marca BREINCO	1,050 m²	4,48	4,70		
PUPV.5a	Vado hormigón v60 BREINCO, o equivalente	0,020 m	46,39	0,93		
PBPB03	Paston mortero M-15 (3-5 cm) o Mortero cola (C2) pétreos	1,050 m2	3,48	3,65		
PBPB04	Rejunt mort juntas 3 - 6 mm, granulados, resinas y aditivos	1,050 m2	1,47	1,54		
PBPB05	Separadores junta de 30 a 60 mm + cuñas p/pavim	1,050 m2	0,09	0,09		
PBUA13	Resina acrílica selladora p/pavim	1,050 m2	1,39	1,46		
%0200_3	Costes Directos Complementarios	0,227 %	2,00	0,45		

TOTAL PARTIDA 23,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03PM24	Pavimento adoquín y césped 20x12x12 cm	m²			
	Pavimento de adoquines y césped compuesto de adoquín de piedra granítica de 20x12x12 cm. sobre lecho de arena de 4 cm. de espesor, junta de 2 cm., semillado de cynodon dactylon excluida la confección de la caja.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,050 h	21,52	1,08	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,050 h	18,58	0,93	
PUVC.1ba	Adoquín granito 20x10x6cm	0,010 m ²	23,51	0,24	
PBRA.1aaa	Arena 0/2 triturada lvd	0,455 t	9,44	4,30	
PUJU.1b	Semillas césped rústico / alta	0,060 kg	9,44	0,57	
PUJB.2a	Mantillo	0,001 m ³	62,34	0,06	
PUJB.2b	Materia orgánica	0,020 kg	0,06	0,00	
PUJB.1a	Abono mineral normal	0,020 kg	2,87	0,06	
PUJB.2c	Tierra vegetal arenosa	0,017 m ³	8,23	0,14	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,074 %	1,00	0,07	
TOTAL PARTIDA					7,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU03PM25	Pavimento arena morterenga	m²			
	Pavimento realizado con arena morterenga, de 3 a 5 cm de espesor máximo, extendido y nivelado sobre base limpia y compactada, incluso riego y compactación por medios mecánicos (bandeja vibradora y rulo compactador) y manuales.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					4,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU03PM26	Pavimento baldosa asfáltica. Cualquier tamaño, tipo y color.	m²			
	Pavimento con baldosa de asfalto natural comprimido, colocadas sobre capa de mortero de cemento M-15 de 2 cm de espesor, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza. Cualquier tamaño, tipo y color.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,240 h	21,52	5,16	
MOOA13	Peón construcción	0,120 h	18,00	2,16	
PUVP.5fa1	Baldosa asfáltica, Cualquier tamaño, tipo y color	1,050 m ²	9,71	10,20	
PBPL.1j	Lechada colorante cemento	0,001 m ³	445,11	0,45	
PBPM.1aa	Mto cto M-15 man	0,020 m ³	120,12	2,40	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,204 %	3,00	0,61	
TOTAL PARTIDA					20,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU03PM27	Pavimento baldosa hidr 20x20 cualquier color o textura	m²			
	Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas, lisa, abotonada o a bandas según normativa de accesibilidad, de cualquier color, colocadas sobre capa de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento m-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,150 h	18,00	2,70	
PUVP.2fc	Baldosa 20x20 lisa Negra	1,050 m	8,18	8,59	
PBRA.1abb	Arena 0/3 triturada lvd 10km	0,032 t	12,10	0,39	
PBAC.2ab	CEM II/B-P 32.5 N envasado	0,001 t	121,48	0,12	
PBPL.1a	Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N	0,001 m³	116,86	0,12	
PBPM.1da	Mto cto M-5 man	0,020 m³	100,16	2,00	
%0100	Costes directos complementarios	0,204 %	1,00	0,20	

TOTAL PARTIDA 20,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU03PM28 Pavimento baldosa hydr 4 pas Gris m²
Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,350 h	21,52	7,53	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,150 h	18,59	2,79	
PUVP.2da	Baldosa 20x20 4 pas Gris	1,050 m	6,75	7,09	
PBRA.1abb	Arena 0/3 triturada lvd 10km	0,032 t	12,10	0,39	
PBAC.2ab	CEM II/B-P 32.5 N envasado	0,001 t	121,48	0,12	
PBPL.1a	Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N	0,001 m³	116,86	0,12	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,020 m³	100,16	2,00	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,200 %	1,00	0,20	

TOTAL PARTIDA 20,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

vU03PM29 Pavimento baldosa hydr Junt Resi react 20x20 cm cualquier color o textura m²
Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas, de 20x20x2.5 cm., color gris en dos tonos, lisa o abotonada en recorridos accesibles, colocadas sobre capa de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,150 h	18,00	2,70	
PUVP.2ia	Baldosa 20x20 25 bot Gris	1,050 m	7,10	7,46	
PBRA.1abb	Arena 0/3 triturada lvd 10km	0,032 t	12,10	0,39	
PBUR.2a	Mortero de juntas de resinas reactivas (RG),	0,001 kg	11,51	0,01	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,020 m³	100,16	2,00	
PBPL.1j	Lechada colorante cemento	0,001 m³	445,11	0,45	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,195 %	1,00	0,19	

TOTAL PARTIDA 19,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU03PM30 Pavimento baldosa hydr lisa Negro m²
Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas Lisa de color Negro colocadas sobre capa de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,350 h	21,52	7,53	
MOOA13	Peón construcción	0,150 h	18,00	2,70	
PUVP.2fc	Baldosa 20x20 lisa Negra	1,050 m	8,18	8,59	
PBRA.1abb	Arena 0/3 triturada lvd 10km	0,032 t	12,10	0,39	
PBAC.2ab	CEM II/B-P 32.5 N envasado	0,001 t	121,48	0,12	
PBPL.1a	Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N	0,001 m³	116,86	0,12	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,020 m³	100,16	2,00	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,215 %	1,00	0,21	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					21,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU03PM31	Pavimento cont caucho seguridad 5+1cm	m²			
Pavimento continuo de seguridad para la absorción de impactos realizado in situ constituido por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de 5cm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 1cm de espesor.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,408 h	21,52	8,78	
MOOA13	Peón construcción	0,408 h	18,00	7,34	
PUVS.7d	Pav cont caucho seguridad 5+1cm	1,000 m²	88,78	88,78	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,049 %	1,00	1,05	
TOTAL PARTIDA					105,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU03PM32	Pavimento de adoquín viejo previa limpieza	m²			
Pavimento con adoquín viejo, previa limpieza de los adoquines, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,700 h	21,52	15,06	
MOOA13	Peón construcción	1,103 h	18,00	19,85	
PBPL.1a	Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N	0,002 m³	116,86	0,23	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,030 m³	100,16	3,00	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,381 %	1,00	0,38	
TOTAL PARTIDA					38,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU03PM33	Pavimento decorativo de aglomerado pulido de 5 cm. de espesor	m²			
Pavimento decorativo de asfalto pulido de 5 cm de espesor, incluyendo la fabricación, transporte, extendido y compactado de 5 cm de espesor de mezcla AC 22 BIN 35 50 R (S-20 reciclada al 20%), su posterior desbaste con diamante metálico para visualización del árido y planificación de pavimento, limpieza a presión del pavimento, aplicación de lechada bituminosa para tapar poros e imperfecciones, afinado posterior de la superficie con diamante metálico para afinar la superficie y visualizar el árido, y aplicación de resina de protección selladora, todo completamente limpio, terminado y perfectamente rematado contra los contornos de baldosa, rígola o bordillo pétreo u de hormigón.					
MOOA13	Peón construcción	0,150 h	18,00	2,70	
MMMW.5a	Extndor aglomer 70cv oruga	0,150 h	158,85	23,83	
MMMC.5a	Apisonadora 45 CV	0,150 h	37,28	5,59	
MMMC12a	Compctr neum 120CV 25T	0,150 h	64,35	9,65	
MMML24a	Pulidora de suelos	0,100 h	5,19	0,52	
MMML.3a	Equipo lanza agua limpieza	0,001 h	7,06	0,01	
UPCM.5ababa	Rod mez bit AC 22 surf B35/50 S cal e5cm	1,020 m²	7,09	7,23	
UPCT.3aa1	Lechada bit LB1 C60B5 para tapar poros e imperfecciones	1,000 m²	1,79	1,79	
PBUA14a	Resina epoxi líquida para h	0,050 kg	20,94	1,05	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,524 %	1,00	0,52	
TOTAL PARTIDA					52,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU03PM34	Pavimento en aceras de hormigón fratasado E=15cm	m²			
Pavimento en aceras de hormigón fratasado, incluso corte de juntas de dilatación					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,250 h	21,52	5,38	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOA13	Peón construcción	0,249 h	18,00	4,48	
ECSS.2a	Fratasado solera	1,000 m ²	6,02	6,02	
MMMA.8a	Radial Eléctrica	0,150 h	0,94	0,14	
MMMD.3ee	Compr gasoil caudal 10m3	0,150 h	13,22	1,98	
PBPC15cba	HNE-20 plástica TM 20	0,150 m ³	75,99	11,40	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,294 %	1,00	0,29	

TOTAL PARTIDA 29,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU03PM35	Pavimento ext Argent ase e/5 adh/M-15 rjnt/RG	m²
	Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa de piedra caliza Argent en formato de 60x40, 40x40, 60x30 cm o similar, de 5 cm de espesor, acabado aserrado con junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con mortero de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C2 y rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.	
	Densidad aparente= 2690 kg/m3, según UNE-EN 1936.	
	Resistencia a la flexión= 10.49 MPa, según UNE-EN 12372.	
	Absorción de agua a presión atmosférica=0.2 %, según UNE-EN 13755.	
	Reacción al fuego=A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.	

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,900 h	21,52	19,37	
MOOA13	Peón construcción	0,900 h	18,00	16,20	
PRRP15dace	Bald Argent e/5cm ase	1,050 m ²	142,75	149,89	
PBPM.1aa	Mto cto M-15 man	0,018 m ³	120,12	2,16	
PBUA50baa	Adh cementoso C2	1,000 kg	1,09	1,09	
PBUR.2a	Mortero de juntas de resinas reactivas (RG),	0,200 kg	11,51	2,30	
MAT01	Agua	0,003 m ³	0,05	0,00	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,910 %	1,00	1,91	

TOTAL PARTIDA 192,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU03PM36	Pavimento ext Crema Ivory envj adh/C2 rjnt/L	m²
	Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa de mármol Crema Marfil Ivory en formatos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 3cm de espesor, acabado envejecido con junta mínima de 2 mm, colocada en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.	
	Densidad aparente= 2670 kg/m3, según UNE-EN 1936.	
	Resistencia a la flexión= 11.20 MPa, según UNE-EN 12372.	
	Reacción al fuego= A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.	
	Absorción de agua a presión atmosférica= 0.34%, según UNE-EN 13755.	
	Resistencia a la abrasión= 19.50 mm, según UNE-EN 14157.	
	Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial bruto)=40 SRV, según UNE-EN 14231.	
	Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial apomazado)=15 SRV, según UNE-EN 14231.	
	Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial pulido)=10 SRV, según UNE-EN 14231.	

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,800 h	21,52	17,22	
MOOA13	Peón construcción	0,800 h	18,00	14,40	
PRRP13bid	Bald mármol Crema Marfil Ivory e/3 envj	1,050 m ²	108,47	113,89	
PBUA50aaa	Adh cementoso C1	4,000 kg	0,68	2,72	
PBPL.1h	Lechada cto blanco BL 22.5X	0,002 m ³	164,40	0,33	
PBUR.1b	Mto juntas cementoso CG2	0,200 kg	1,59	0,32	
MAT01	Agua	0,003 m ³	0,05	0,00	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,489 %	1,00	1,49	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					150,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU03PM37	Pavimento ext Crema Pinar abj adh/C2 rjnt/CG2 m²				
	Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa de piedra caliza Crema Pinar en formatos de 60x40 cm, 40x40 cm, 60x30 cm o similar, de 5 cm de espesor, acabado cementoso mejorado (C2) con junta mínima de 2 mm, colocada en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.				
	Densidad aparente= 2020 kg/m3, según UNE-EN 1936.				
	Resistencia a la flexión= 3.30 MPa, según UNE-EN 12372.				
	Absorción de agua a presión atmosférica=14.8 %, según UNE-EN 13755.				
	Resistencia a la abrasión:28 mm, según UNE-EN 14157.				
	Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial en bruto)=85 SRV, según UNE-EN 14231.				
	Reacción al fuego=A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,900 h	21,52	19,37	
MOOA13	Peón construcción	0,900 h	18,00	16,20	
PRRP15dadc	Bald Crema Pinar e/5cm abj	1,050 m ²	87,63	92,01	
PBUA50baa	Adh cementoso C2	4,000 kg	1,09	4,36	
PBUR.1b	Mto juntas cementoso CG2	0,200 kg	1,59	0,32	
MAT01	Agua	0,003 m ³	0,05	0,00	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,323 %	1,00	1,32	
TOTAL PARTIDA					133,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU03PM38	Pavimento ext Rosa Porriño ase e/2cm M-5 rjnt/CG2 m²				
	Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa de granito Rosa Porriño en formatos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 2 cm de espesor, acabado flameado con junta mínima de 4 mm, colocada en capa gruesa con mortero de cemento M-5, capa de contacto de adhesivo C2 y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza. Densidad aparente= 2612 kg/m3, según UNE-EN 1936. Resistencia a la flexión= 9.70 MPa, según UNE-EN 12372.				
	Absorción de agua a presión atmosférica= 0.30%, según UNE-EN 13755.				
	Resistencia a la abrasión:17 mm, según UNE-EN 14157.				
	Resistencia al deslizamiento:				
	Acabado superficial pulido (SRV en seco)= 60, según UNE-EN 14231				
	Acabado superficial apomazado (SRV en seco)=60, según UNE-EN 14231				
	Acabado superficial abujardado (SRV en seco)=92, según UNE-EN 14231				
	Reacción al fuego=A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,750 h	21,52	16,14	
MOOA13	Peón construcción	0,750 h	18,00	13,50	
PRRP14afc	Bald Rosa Porriño e/2cm flm	1,050 m ²	47,49	49,86	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,018 m ³	100,16	1,80	
PBUA50baa	Adh cementoso C2	1,000 kg	1,09	1,09	
PBPL.1h	Lechada cto blanco BL 22.5X	0,002 m ³	164,40	0,33	
PBUR.1b	Mto juntas cementoso CG2	0,300 kg	1,59	0,48	
MAT01	Agua	0,005 m ³	0,05	0,00	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,832 %	1,00	0,83	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					84,03
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS				
vU03PM39	Pavimento granito Gris exterior antideslizante. m² Pavimento exterior realizado con baldosa de granito Gris en formatos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 2 cm de espesor, acabado abujardado con junta mínima de 4 mm, colocada en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con fraguado rápido, deslizamiento reducido y deformable (C2FT S1) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,750 h	21,52	16,14	
MOOA13	Peón construcción	0,750 h	18,00	13,50	
PRRP14x1	Baldosa granito gris antideslizante. Cualquier tamaño, tipo y color	1,050 m ²	56,12	58,93	
PBPM.1	Adhesivo cementoso mejorado (C2 FT S1) con fraguado rápido, deslizamiento reducido y deformable,	4,000 kg	1,93	7,72	
PBUR.1b	Mto juntas cementoso CG2	0,400 kg	1,59	0,64	
MAT01	Agua	0,005 m ³	0,05	0,00	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,969 %	1,00	0,97	
TOTAL PARTIDA					97,90
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS				
vU03PM40	Pavimento hormigón desact clárido 12cm m² Pavimento de hormigón desactivado con árido de canto redondo de 12 cm de espesor, con capa de mallazo 20x20x5 en la mitad superior de pavimento, incluyendo suministro del hormigón, vertido y colocación del hormigón, reglado. Incluso corte de juntas y sellado en base de agua.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					39,33
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS				
vU03PM41	Pavimento hormigón rayado m² Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 20 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HM-20/B/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m ² , con acabado fratasado mecánico o manual y posterior rayado superficial.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					22,52
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU03PM42	Pavimento jabre m² Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, realizado con jabre granítico cribado estabilizado con cemento sobre capa de base y doración 4 kg/m ² , extendida y refinada a mano, humectación, api-sonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					6,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU03PM43	Pavimento losa irregular rodeneo	m²			
	Pavimento de losas irregulares de rodeneo de 4cm de espesor sobre terreno natural compactado, incluso excavación y preparación de la base con medios manuales, así como asiento y fijado de las piezas sobre el terreno.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
MOOA13	Peón construcción	0,450 h	18,00	8,10	
PUJW.2b	Losa irregular rodeneo	1,050 m ²	41,55	43,63	
%0150	Costes Directos Complementarios 1,5%	0,582 %	1,50	0,87	
TOTAL PARTIDA					59,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
vU03PM52	Pavimento piedra natural e=4-6 cm antideslizante	m²			
	Pavimento exterior realizado con baldosa de piedra caliza o similar, espesor entre 4 y 6 cm, con junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con mortero de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C2 y rejuntado con mortero de juntas cementoso, totalmente terminado, incluso cortes y limpieza y tratamiento antideslizante.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,900 h	21,52	19,37	
MOOA13	Peón construcción	0,900 h	18,00	16,20	
PRRP15x1	Baldosa piedra natural, entre 4 y 6 cm de espesor, antideslizante.	1,050 m ²	108,15	113,56	
PBPM.1aa	Mto cto M-15 man	0,018 m ³	120,12	2,16	
PBUA50baa	Adh cementoso C2	1,000 kg	1,09	1,09	
PBUR.1b	Mto juntas cementoso CG2	0,200 kg	1,59	0,32	
MAT01	Agua	0,003 m ³	0,05	0,00	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,527 %	1,00	1,53	
TOTAL PARTIDA					154,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU03PM53	Pavimento piedra prefabricada Stonsil e=4cm	m²			
	Pavimento con baldosas de piedra prefabricada stonsil de 4 cm. De espesor y cualquier tamaño y terminación, colocado sobre capa de arena de 2 cm. De espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-40A (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-6				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,800 h	21,52	17,22	
MOOA13	Peón construcción	0,800 h	18,00	14,40	
PRRP001STON	Piedra prefabricada Stonsil e=4cm	1,050 m ²	37,91	39,81	
PBPL.1j	Lechada colorante cemento	0,002 m ³	445,11	0,89	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,200 m ³	100,16	20,03	
MAT01	Agua	0,003 m ³	0,05	0,00	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,924 %	1,00	0,92	
TOTAL PARTIDA					93,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03PM54	Pavimento Podotáctil	m2			
	Pavimento podotáctil según muestras a elegir por DF, modelo, color y despiece según planos del Proyecto y criterio de la Dirección Facultativa, según caso, diseño y especificaciones de proyecto, para cumplir con Código Técnico de la Edificación y normativa actual para el cumplimiento de la señalización y accesibilidad, y la no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, con acabado antideslizante, adaptados a las especificaciones geométricas y mecánicas que establecen las normativas, incluso piezas especiales en escaleras o rampas, con p.p. de piezas de corte especial a medida en el encuentro con otros pavimentos, a elegir por la DF, tomadas con mortero de cemento industrial hidrófugo M-5, p.p. formación de pendientes en rampas o escaleras, revestimiento de peldaños, tanto huella como contrahuella, incluso rejuntado con lechada de cemento, replanteo, cortes, según NTE/RSR-4, incluso eliminación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,550 h	21,52	11,84	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,400 h	18,00	7,20	
PUVS.8a	Pavimento podotáctil	1,000 m2	36,23	36,23	
PBRA.1abb	Arena 0/3 triturada lvd 10km	0,032 t	12,10	0,39	
PBAC.2ab	CEM II/B-P 32.5 N envasado	0,001 t	121,48	0,12	
%002	Costes Directos Complementarios	0,558 %	3,00	1,67	
PBPL.1a	Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N	0,001 m³	116,86	0,12	
PBPM.3c	Mto cto M-5 CEM ind	0,020 m³	90,41	1,81	
TOTAL PARTIDA					59,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU03PM55	Pavimento seguridad losetas caucho 60 mm	m²			
	Pavimento de seguridad compuesto por losetas caucho de 60 mm de espesor de cualquier color y textura recibidas con cola bicomponente, incluido piezas de remate y esquinas.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
PUVS.5c	Loseta de seguridad 60 mm	1,050 m²	50,36	52,88	
PUVS.6a	Caucho sintético	0,150 kg	12,97	1,95	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,627 %	1,00	0,63	
TOTAL PARTIDA					63,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU03PM56	Pavimento seguridad varios colores 60 mm	m²			
	Suministro y colocación de pavimento continuo de poliuretano y caucho de 60 mm de espesor y combinado en varios colores y formas, resistente a la intemperie y antideslizante, tomados con adhesivo de poliuretano, incluso p.p. de mermas y roturas sobre solera drenante de hormigón H-15 de 12 cm de espesor fratasada incluso eliminación de restos y limpieza.				
PUVS.7e	Pav cont caucho seguridad 6+1cm	1,000 m²	94,42	94,42	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,150 h	21,52	3,23	
MOOA13	Peón construcción	0,150 h	18,00	2,70	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,004 %	1,00	1,00	
TOTAL PARTIDA					101,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03PM57	Pavimento tarima sintética exteriores Pavimento de tarima sintética para exteriores de 21 mm de espesor, dispuesta sobre rastreles del mismo material sobre cama de arena de río o gravín, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, separadas 40 cm. Elementos de tarima fijados mediante clip atornillado a rastrel.	m ²			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,000 h	21,52	21,52	
MOOA13	Peón construcción	1,000 h	18,00	18,00	
MMMC.3bb	Band. vibratoria 140 kg. y 660x660 cm.	0,200 h	15,90	3,18	
PBRA.1bda	Arena 0/6 de río	0,170 t	10,41	1,77	
PRWP.4b	Clip anclaje tarima exterior	25,000 u	0,50	12,50	
PBRT6001TR	Triturado cantera	0,150 t	10,70	1,61	
PRLD001TA	Tarima sintética exteriores 21mm	1,000 m ²	22,66	22,66	
PBMN22001RA	Rastrel sintético exteriores	3,000 m	3,78	11,34	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,926 %	1,00	0,93	

TOTAL PARTIDA 93,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

vU03PM59	Pavimento texturado e10 cm Pavimento continuo texturado en diversas formas y colores acabado fratasado, realizado con hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 12mm, de 10cm de espesor, con mallazo electrosoldado ME 15x15 diámetro 5-5 B 500 S, extendido, nivelado y alisado, capa de color endurecedor, a base de áridos extraduros, pigmentos, aditivos y cementos especiales, colocación del agente separador, posterior lavado con agua a presión, texturado e impresión del pavimento, sellado superficial con laca y parte proporcional de juntas de retracción (módulos de 20m2), realizadas con medios mecánicos, según NTE/RSC-6.	m ²			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,520 h	21,52	11,19	
MOOA13	Peón construcción	0,240 h	18,00	4,32	
PBPC15bbc	HNE-15 fluida TM 20	0,100 m ³	87,74	8,77	
PBPC10b	Suplemento Tm 12	0,100 m ³	3,46	0,35	
PEAM.3aaa	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5	1,100 m ²	2,14	2,35	
PRCP30a	Color endurecedor p/pav con	4,000 kg	1,83	7,32	
PRCP31a	Agente separador p/pav con	0,100 kg	37,71	3,77	
PRCP32a	Laca selladora p/pav con	0,150 kg	13,96	2,09	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,402 %	1,00	0,40	

TOTAL PARTIDA 40,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU03PM60	Solera HM-15 e=15cm c/mallazo 1252\deff0\deflang3082{\fonttbl{\f0\fswiss\frq2\fcharset0 Arial;}} {\colortbl ;\red255\green255\blue255;} {*\generator Msftedit 5.41.21.2508;}\viewkind4\luc1\pard\highlight1\f0\fs20 Proyector construido en poliester con fibra de vidrio, reflector de chapa de aluminio y cierre de vidrio plano termorresistente, con alojamiento para el equipo auxiliar, puede instalarse adosado a la pared o acoplado a columna, con grado de protecci\3n IP-54. Seg\fan especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.\par }	m ²			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,150 h	21,52	3,23	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,150 h	18,59	2,79	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	0,150 m ³	90,94	13,64	
PBAC.2ab	CEM II/B-P 32.5 N envasado	0,001 t	121,48	0,12	
PEAM.3aaa	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5	1,000 m ²	2,14	2,14	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%0100	Costes directos complementarios	0,219 %	1,00	0,22	
TOTAL PARTIDA					22,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
vU03PP\$	Piedra de 6 cm de espesor. Suministro y colocación de piedra de 6 cm de espesor.	m ²			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU03PQ\$	Pavimento adoquín horm doble capa, con e = 7cm y e= 8cm. según capa asentamiento. Pavimento realizado con adoquines de hormigón prefabricado doble capa, con e = 7cm y e= 8cm. según manera de asentamiento.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU03PT\$	Pavimento losas pref horm DC, según material y dimensiones. Pavimento de losa prefabricada de hormigón doble capa diversos colores, según material y dimensiones.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU03PV\$	Pavimento decorativo de aglomerado pulido e/ 5 cm. según superficie. Pavimento decorativo de asfalto pulido de 5 cm de espesor. Incluyendo la fabricación, transporte, extendido y compactado de 5 cm de espesor de mezcla AC 22 BIN 35 50 R (S-20 reciclada al 20%), su posterior desbaste con diamante metálico para visualización del árido y planificación de pavimento, limpieza a presión del pavimento, aplicación de lechada bituminosa para tapar poros e imperfecciones, afinado posterior de la superficie con diamante metálico para afinar la superficie y visualizar el árido, y aplicación de resina de protección selladora, todo completamente limpio, terminado y perfectamente rematado contra los contornos de baldosa, rígola o bordillo pétreo u de hormigón.	m ²			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU03PX\$	Pavimento arena según tipo. Pavimento de arena de distintas granulometrías para pavimentaciones.	m ³			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03PY\$	Pavimento arena de albero e=5cm. Formación de pavimento de arena de albero de 5 cm de espesor, según acabado, incluido reforzado de bordes, humectación y limpieza, sin incluir la formación de la base.	m ²			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03PZ\$	Pavimento terrazo ext. 33x50 cm. Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizada con baldosas de terrazo para uso exterior, grano relieve pulido, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-6.	m ²			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03PM61	Pav. granito/mármol igual exist. adh/C2TE S1 rjnt/RG. 50% Aprvch. Pavimento con baldosa de granito, mármol o adoquinado de igual calidad, características, propiedades, dimensiones, textura y acabado al existente en las zonas de actuación, considerando un aprovechamiento del 50% de las piezas procedentes del levantado anterior, colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido, tiempo abierto ampliado y deformable, C2TE S1, y rejuntado de juntas con mortero de resinas reactivas, RG, totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.	m ²			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				65,56
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
vU03PR	RECUPERACIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACCESORIOS				
vU03PE\$	Reposición Pav. granito/mármol igual exist. aprove, según ejecución. Reposición pavimento con baldosa de granito, mármol o adoquinado de igual calidad, características, propiedades, dimensiones, textura y acabado al existente en las zonas de actuación, considerando un aprovechamiento del 50% de las piezas procedentes del levantado anterior, colocadas en \$A con adhesivo \$B y rejuntado de juntas con \$C.	m ²			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03PF\$	Reposición Bordillo hormigón igual exist.con/sin Aprvch. M-5. HNE-15. Reposición bordillo de hormigón iguales a los existentes, considerando un aprovechamiento del \$A% , recibido sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluso rejuntado con lechada de mortero de cemento, eliminación de restos y limpieza.	m			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU03PH\$	Reposición Pav. bald. hydr. 4 past. gris.igual exist., según ejecución. Reposición con baldosas de cemento hidráulicas de cuatro pastillas, de 20x20x2.5 cm., color gris, iguales a las existentes, colocadas sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.	m ²			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU03PJ\$	Reposición Bordillo granito/mármol igual exist. con/sin Aprvch. M-5. HNE-15. Reposición bordillo de hormigón iguales a los existentes, considerando un aprovechamiento del \$A% , recibido sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluso rejuntado con lechada de mortero de cemento, eliminación de restos y limpieza.	m			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU03PN\$	Reposición Rígola hormigón igual exist. con/sin Aprvch.M-5. HNE-15. Reposición Rígola de hormigón iguales a las existentes, recibida sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluso rejuntado con lechada de mortero de cemento, eliminación de restos y limpieza.	m ²			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU03PO\$	Reposición Rígola de granito igual exist. con/sin Aprvch.M-5. HNE-15. Reposición Rígola de granito recibida sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento MNE-15 y limpieza, sin incluir la excavación.	m			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU03PR01	Reposición Pav. adoq. granito 20x10x8 cm.igual exist. mto. cto. M-10. 50% Aprvch. Reposición pavimento con adoquines de granito o mármol de 20x10x8 cm., color gris, iguales a los existentes, considerando un aprovechamiento del 50% de las piezas procedentes del levantado anterior, colocados sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomados con mortero de cemento M-10 de 8 cm. de espesor apisonados a golpe de maceta, incluso rejuntado con lechada de cemento con arena, regado con agua, curado, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-16.	m ²			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,480 h	21,52	10,33	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,720 h	18,59	13,38	
PUVC.1ba	Adoquín granito 20x10x6cm	0,550 m ²	23,51	12,93	
PBRA.1acb	Arena 0/5 triturada s/lvd 10km	0,150 t	12,16	1,82	
MMMC.3bb	Band. vibratoria 140 kg. y 660x660 cm.	0,250 h	15,90	3,98	
MAT01	Agua	0,009 m ³	0,05	0,00	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,424 %	1,00	0,42	
TOTAL PARTIDA					42,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU03PR02	Recuperación de pavimento	m²			
Recuperación de pavimento de piedra natural de cualquier tipo y tamaño para su posterior reutilización incluso levantado, limpieza, transporte, almacenaje provisional y traslado hasta su posterior colocación en obra, incluso cogida con mortero de cemento y rejuntado con lechada de cemento, totalmente colocada.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,400 h	21,52	8,61	
MOOA13	Peón construcción	0,415 h	18,00	7,47	
MMML.3a	Equipo lanza agua limpieza	0,010 h	7,06	0,07	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,020 h	40,37	0,81	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,030 m³	100,16	3,00	
PBRA.1acb	Arena 0/5 triturada s/lvd 10km	0,059 t	12,16	0,72	
TOTAL PARTIDA					20,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU03PR03	Relabrar bordillo calizo o rodeno	m²			
Relabra a dos caras de bordillo					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,776 h	21,52	59,74	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,597 %	1,00	0,60	
TOTAL PARTIDA					60,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU03PR04	Reparación rejilla electrosoldada en protección alcorque	u			
Reparación de rejilla electrosoldada para la protección de los alcorques, de cualquier modelo incluso reparación de bastidor y marco de apoyo y anclaje sobre base de hormigón, totalmente colocada.					
MOOA13	Peón construcción	0,500 h	18,00	9,00	
MAT212RE	Reparación de bastidor y marco de apoyo y anclaje sobre base de hormigón	1,000 u	103,02	103,02	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,120 %	1,00	1,12	
TOTAL PARTIDA					113,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
vU03PR05	Reposición de bordillo de cualquier tipo	m			
Reposición de bordillo de cualquier tipo sobre base de hormigón no estructural HNE-15N, incluida la excavación necesaria, el rejuntado y limpieza.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,700 h	18,59	13,01	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,003 m³	100,16	0,30	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	0,035 m³	73,03	2,56	
MMMT.1ab	Cmm grúa autocg 13t s/JIC	0,020 h	82,80	1,66	
%2000	Costes Directos Complementarios 20%	0,240 %	20,00	4,80	
TOTAL PARTIDA					28,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03PR06	Reposición Pav. granito igual exist. adh/C2TE S1 rjnt/RG.	m²			
	Pavimento con baldosa de granito o adoquinado de igual calidad, características, propiedades, dimensiones, textura y acabado al existente en las zonas de actuación, colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido, tiempo abierto ampliado y deformable, C2TE S1, y rejuntado de juntas con mortero de resinas reactivas, RG, totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,587 h	21,52	12,63	
MOOA13	Peón construcción	0,587 h	18,00	10,57	
PRRP14x1	Baldosa granito gris antideslizante. Cualquier tamaño, tipo y color	1,050 m ²	56,12	58,93	
PBPM.1	Adhesivo cementoso mejorado (C2 FT S1) con fraguado rápido, deslizamiento reducido y deformable,	4,000 kg	1,93	7,72	
PBUR.1b	Mto juntas cementoso CG2	0,400 kg	1,59	0,64	
MAT01	Agua	0,005 m ³	0,05	0,00	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,905 %	1,00	0,90	
TOTAL PARTIDA					91,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU03PR07	Reposición Pav. mármol igual exist. adh/C2TE S1 rjnt/RG.	m²			
	Pavimento con baldosa de mármol o adoquinado de igual calidad, características, propiedades, dimensiones, textura y acabado al existente en las zonas de actuación, colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido, tiempo abierto ampliado y deformable, C2TE S1, y rejuntado de juntas con mortero de resinas reactivas, RG, totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,750 h	21,52	16,14	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,750 h	18,59	13,94	
PRRP13x1	Baldosa de mármol antideslizante e/2cm	1,000 m ²	52,62	52,62	
PBPM.1	Adhesivo cementoso mejorado (C2 FT S1) con fraguado rápido, deslizamiento reducido y deformable,	0,770 kg	1,93	1,49	
PBUR.2a	Mortero de juntas de resinas reactivas (RG),	0,100 kg	11,51	1,15	
PBAA.1a	Agua	0,002 m ³	1,08	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,853 %	2,00	1,71	
TOTAL PARTIDA					87,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
vU03PR08	Reposición Pav. losa pref. H 60x40x7 cm. sobr. H.	m²			
	Reposición pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con losa prefabricada de hormigón con acabado envejecido de 60x40x7 cm., sentada sobre hormigón H-15, con mortero de asiento M-5, incluso relleno y rejuntado con lechada de cemento.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
PBPC.2aaaa	H 20 plástica TM 40 I	0,150 m ³	73,03	10,95	
MMMC.3bb	Band. vibratoria 140 kg. y 660x660 cm.	0,200 h	15,90	3,18	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,020 m ³	100,16	2,00	
PUVP6XL002LO	Losa pref. H 60x40x7 cm. acabado envejecido.	1,050 m ²	9,32	9,79	
%005	Costes Directos Complementarios	0,338 %	2,00	0,68	
TOTAL PARTIDA					34,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03PR09	Reparación/Reconstrucción aceras y viales afectadas actuaciones. Reparación y restauración de pavimentos y encintados de aceras y adoquinado de viales afectados por las obras, existentes, comprendiendo las siguientes operaciones: – Limpieza y eliminación de incrustaciones, manualmente, con los medios y productos adecuados. – Eliminación de las manchas de suciedad, grasas, humus, etc. mediante decapante no agresivo. – Reposición de las piezas de pavimento, encintado y adoquín en mal estado de la misma calidad y características a las existentes, previo levantado de las dañadas con sus materiales de aplicación, morteros de agarre y subbases, y colocación con los materiales de aplicación correspondientes, incluso rejuntado con relleno de juntas. – Limpieza, retirada, carga, transporte y descarga de restos a vertedero autorizado con tasas y cánon de vertido. Todo ello para dejarlo en el estado previo anterior a las obras.	ud			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				382,81
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS				
vU03PR10	Corte + unión de viales existentes - nuevos Unión de viales existentes con los viales nuevos, tanto en zona de calzada como en zonas de acera, incluyendo el corte, saneado, preparación, reparación o reposición de baldosas, limpieza y colocación de piezas especiales en caso de necesidad incluso eliminación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.	m			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,300 h	18,00	5,40	
%0200	Costes directos complementarios	0,119 %	2,00	0,24	
PBPM.3c	Mto cto M-5 CEM ind	0,100 m³	90,41	9,04	
	TOTAL PARTIDA				21,14
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS				
vU03A	ALBAÑILERÍA				
vU03A01	Acab abujardado granito Acabado superficial de piedra de granito, mediante abujardado, de las caras que han de quedar vistas.	m²			
MOOT.8a	Oficial 1º cantero	0,450 h	21,52	9,68	
MOOT10a	Ayudante cantero	0,450 h	18,59	8,37	
MOOA13	Peón construcción	0,225 h	18,00	4,05	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,221 %	1,00	0,22	
	TOTAL PARTIDA				22,32
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU03A02	Antioxid.s/plomo s/estruct.metál Imprimación antioxidante sin plomo, sobre estructura metálica no vista, i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de antioxidante.	m²			
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,075 h	21,52	1,61	
MOON10a	Ayudante pintura	0,075 h	18,59	1,39	
PRCP.mP25OU020	mp. anticorrosiva minio blanco	0,220 l	11,45	2,52	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,055 %	1,00	0,06	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					5,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU03A03	Barniz rodapié o moldura<10 cm. mate	m			
Barniz sobre rodapié o moldura de madera de hasta 0,10 m., i/lija- do, mano de tapaporos, relijado y dos manos de barniz.					
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,138 h	21,52	2,97	
PRCP.mP25MA010	Tapaporos nitrocel. incoloro CM-10	0,012 l	5,67	0,07	
PRCP.mP25MB04	Barniz sint. mate. int/ext	0,024 l	14,69	0,35	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,034 %	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					3,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU03A04	Cenefa plástico color 20 cm.	m			
Pintura de cenefa de 20 cm. en plástico mate color, incluso replan- teo y encintado.					
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,080 h	21,52	1,72	
MOON10a	Ayudante pintura	0,080 h	18,59	1,49	
PRCP.mP25ES010	P. plástica ext/int estándar b/c mate	0,100 l	6,23	0,62	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,038 %	1,00	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					3,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU03A05	Coron sard CV 24x10x5	m			
Coronación de murete con ladrillo cara vista de 24x10x5 cm, de iguales características al murete, colocado a sardinel de 12 cm, to- mado con mortero de cemento M-80,incluso replanteo y encuentros en esquina, parte proporcional de enjarjes y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero según NBE-FL-90, NTE-FFL y NTE-RPE.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA13	Peón construcción	0,500 h	18,00	9,00	
PBPM.1ba	Mto cto M-10 man	0,008 m³	110,71	0,89	
PFFC16daaa	Pza espl 24x10x5 cm rj lisa	17,000 u	0,25	4,25	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,249 %	1,00	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					25,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
vU03A06	Enfoscado CSII-W0 maes bruñ hrz ext	m²			
Enfoscado sin maestrear bruñido, con mortero CSII-W0 en para- mento horizontal exterior.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,400 h	21,52	8,61	
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
PRCM.5aab	Mortero industrial GP CSII W0	0,014 t	49,70	0,70	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,129 %	1,00	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					13,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
vU03A07	Enfoscado de mortero cemento M-5.	m²			
Enfoscado sin maestrear fratasado, con mortero de cemento M-5 en paramento vertical exterior.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,384 h	21,52	8,26	
MOOA13	Peón construcción	0,192 h	18,00	3,46	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,012 m³	100,16	1,20	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,129 %	1,00	0,13	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					13,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
vU03A08	Enfoscado hidrófugo mto 1:3 maes frat vert ext	m²			
	Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:3, confeccionado en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometría 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,420 h	21,52	9,04	
MOOA13	Peón construcción	0,210 h	18,00	3,78	
PBPM33a	Mortero hidrófugo	0,012 m³	144,93	1,74	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,146 %	1,00	0,15	
TOTAL PARTIDA					14,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU03A09	Enfoscado maestreado fratasado M-5 a mano	m²			
	Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-5 a mano, según NTE-RPE-7.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA13	Peón construcción	0,100 h	18,00	1,80	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,012 m³	100,16	1,20	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,073 %	1,00	0,07	
TOTAL PARTIDA					7,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU03A10	Fábrica alig LM 24x11.5x5 e 11.5cm	m²			
	Fábrica aligerada, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos macizos de 24x11.5x5cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 10% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,702 h	21,52	15,11	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,351 h	18,59	6,53	
PFFC.4ba	Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq	52,000 u	0,33	17,16	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,008 m³	100,16	0,80	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	0,396 %	2,50	0,99	
TOTAL PARTIDA					40,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU03A11	Fábrica BHH 40x20x12.5cm	m²			
	Fábrica para revestir de 12.5cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de 40x20x12.5cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFB.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,720 h	21,52	15,49	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,360 h	18,59	6,69	
PFFH21aee	Bloque AD-HEA 125 R4/I	12,000 u	0,66	7,92	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,012 m³	100,16	1,20	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	0,313 %	2,50	0,78	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					32,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
vU03A12	Fábrica BHH 40x20x20cm	m²			
	Fábrica para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de 40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFB.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,720 h	21,52	15,49	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,360 h	18,59	6,69	
JUEG.094	Asiento columpio doble Tango	12,000 u	931,50	11.178,00	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,018 m³	100,16	1,80	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	112,020 %	2,50	280,05	
TOTAL PARTIDA					11.482,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS					
vU03A13	Fabrica CV Lm 24x11.5x3	m²			
	Fábrica de ladrillo cara vista , visto por todas las caras, de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillo cara vista macizo tipo rasilla valenciana de 24x11.5x3 cm., sentados con mortero de cemento M-80 realizado con arena color rojizo similar al ladrillo, con juntas de 1 cm. de espesor enrasadas, incluso replanteo, parte proporcional de rehundidos, enjarjes y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero según NBE-FL-90, NTE-FFL y NTE-RPE.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,800 h	21,52	17,22	
MOOA13	Peón construcción	0,800 h	18,00	14,40	
PFFC001LA	Ladrillo macizo valenciano 3cm	69,000 u	0,38	26,22	
PBPM.1ba	Mto cto M-10 man	0,028 m³	110,71	3,10	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,609 %	1,00	0,61	
TOTAL PARTIDA					61,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU03A14	Flechas indicadoras direc.garaje	u			
	Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de flechas indicadores del sentido de circulación.				
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,170 h	21,52	3,66	
MOON10a	Ayudante pintura	0,170 h	18,59	3,16	
PRCP.mP25Q010	P. clorocaucho calles/park. S/M-10	0,400 l	16,12	6,45	
PRCP.mP25W060	Disolvente clorocaucho	0,150 kg	3,26	0,49	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,138 %	1,00	0,14	
TOTAL PARTIDA					13,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03A15	Formación asiento bardos y capa hormigón 3cm	m²			
	Formación de asiento de banco de obra, formado por bardos cerámicos machihembrados apoyados sobre fábrica de ladrillo, y acabado con capa de compresión de 3 cm de mortero de cemento M-5 elaborado, transportado y puesto en obra, vertido, nivelado, curado y fratasado fino, rematado en arista redondeada, con parte proporcional de mallazo de acero corrugado, B500S suministrado, cortado, elaborado y montado, incluso encofrado y desencofrado de ser necesario				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA13	Peón construcción	0,250 h	18,00	4,50	
PFFC.5a	Bardo machihembrado 50x20x3	10,500 u	0,49	5,15	
PEAA.3ck	Acero corru B 500 S ø6-16	0,600 kg	0,76	0,46	
PBPM.1ba	Mto cto M-10 man	0,030 m³	110,71	3,32	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,242 %	1,00	0,24	
TOTAL PARTIDA					24,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU03A16	Formación de tacos de hormigón	u			
	Formación de tacos de hormigón in situ, coloreado, para coronación del sardinel en las esquinas o encuentros angulares entre los muretes de cara vista.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,750 h	21,52	16,14	
MOOA13	Peón construcción	0,750 h	18,00	13,50	
PBPM.1ba	Mto cto M-10 man	0,007 m³	110,71	0,77	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,304 %	1,00	0,30	
TOTAL PARTIDA					30,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU03A17	Formación peldaño hormigón coloreado visto	m			
	Formación de peldaño de hormigón HA25, acabado coloreado visto con bisel en el borde de 2 cm, incluido el encofrado de peldaños, sobre terreno compactado en pendiente, vertido, vibrado y curado del hormigón, y desencofrado, según EHE08.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,120 h	21,52	2,58	
MOOA13	Peón construcción	0,120 h	18,00	2,16	
MMM.5c	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	0,255 h	1,79	0,46	
PBPC.3abba	H 25 blanda TM 20 IIa	0,030 m³	81,27	2,44	
PEAM3001MA	Mallazo ME descrito	0,300 m²	1,67	0,50	
PBPC001RE	Recargo color Tm12	1,000 m³	6,30	6,30	
PEEM002EN	Encofrado madera inc berenjenos	0,250 m²	27,70	6,93	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,214 %	1,00	0,21	
TOTAL PARTIDA					21,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU03A18	Guarn-enl y YG/L s/maes vert	m²			
	Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado con pasta de yeso YG/L sobre paramentos verticales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,091 h	21,52	1,96	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,091 h	18,59	1,69	
PBPL.3b	Pasta de yeso YG/L	0,015 m³	189,46	2,84	
ERPG10a	Enlucido yeso pnto vertical	1,000 m²	3,62	3,62	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,101 %	1,00	0,10	
TOTAL PARTIDA					10,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03A19	Imprimación pintura epoxi en barandillas Imprimación pintura epoxi en barandillas	m			
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,340 h	21,52	7,32	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,356 h	20,68	7,36	
PRCP.3hac	Pint int ind epox brillo col	0,500 l	9,00	4,50	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,192 %	1,00	0,19	
TOTAL PARTIDA					19,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU03A20	Impz de juntas con resina epoxi Limpieza y tratamiento de impermeabilización de juntas a base de pintura con resina epoxi	m²			
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,106 h	20,68	2,19	
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,107 h	21,52	2,30	
MAT01	Agua	0,015 m³	0,05	0,00	
PRCP.3hac	Pint int ind epox brillo col	0,244 l	9,00	2,20	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,067 %	1,00	0,07	
TOTAL PARTIDA					6,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU03A21	Impz fach ext enf res acrl Impermeabilización incolora de paramentos verticales de fachadas enfoscadas mediante la aplicación de 2 capas de revestimiento elástico impermeable a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa.	m²			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,100 h	21,52	2,15	
MOOA13	Peón construcción	0,100 h	18,00	1,80	
PNIW38b	Impz fach resinas acrílicas	1,000 kg	3,69	3,69	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,076 %	3,00	0,23	
TOTAL PARTIDA					7,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU03A22	Inyección lechada cal Inyección de disolución en forma de lechada de cal inyectada a baja presión, incluida preparación de fisura, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final.	l			
MOOA.5a	Encargado construcción	0,223 h	24,69	5,51	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,250 h	21,52	5,38	
MAT01	Agua	0,400 m³	0,05	0,02	
PBAK5.v01	Cal hidratada en sacos	0,010 t	155,84	1,56	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,125 %	1,00	0,12	
TOTAL PARTIDA					12,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU03A23	Inyección lechada cemento Inyección de disolución en forma de lechada de cemento CEM I-42.5 con aditivo expansivo, inyectada a baja presión, incluida preparación de fisura, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final.	l			
MOOA.5a	Encargado construcción	0,100 h	24,69	2,47	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,300 h	18,59	5,58	
MAT01	Agua	0,400 m³	0,05	0,02	
PBPL.mP01FJ115	Lechada de cemento CEM I-42.5	0,750 kg	1,11	0,83	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,089 %	1,00	0,09	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					8,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU03A24	Limpieza barandilla metálica	m			
	Limpieza de barandilla de metálica mediante cepillo, esponja o paño y agua jabonosa hasta la eliminación de suciedad, polvo y restos, enjuague con agua a baja presión y secado con paño.				
MOOC.8a	Oficial 1ª carpintería	0,150 h	22,47	3,37	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,034 %	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA					3,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
vU03A25	Limpieza fca mto no prot dfcl norm	m²			
	Limpieza de graffitis y pinturas en spray, rotuladores, lacas... de paramento de mortero en estado de conservación bueno considerando un grado de dificultad normal, mediante la aplicación sobre la superficie de gel limpiador antigraffiti especial para superficies no protegidas anteriormente con impregnación antigraffiti, aplicado con brocha, a temperatura ambiente dejando éste en contacto con la superficie a limpiar durante de 5-10 minutos y posterior retirada del limpiador empleando chorro de agua caliente a presión(de 30 a 100 bares) orientando el chorro con un ángulo de 45°C respecto al soporte, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,446 h	21,52	9,60	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,218 h	18,59	4,05	
PRCP44b	Limp graffitis sup no protegidas	0,396 l	59,49	23,56	
MAT01	Agua	0,010 m³	0,05	0,00	
MMML22b	Hidrolimpiadora agua caliente	0,099 h	5,04	0,50	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,377 %	1,00	0,38	
TOTAL PARTIDA					38,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
vU03A27	Pintado Bolardo	u			
	Pintado de bolardo de cualquier modelo con dos manos de esmalte tipo antioxidante color de acabado blanco o negro brillante y sobre capa de imprimación antioxidante.				
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,488 h	21,52	10,50	
PRCP.8cbc	Impr est met mate col	0,558 l	14,39	8,03	
PRCP64baa	Esmalte a-ox brillo bl/ng	0,558 l	10,77	6,01	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,245 %	1,00	0,25	
TOTAL PARTIDA					24,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU03A28	Pintado reja metálica	m²			
	Pintado de reja de forja, de fundición o de acero tras el raspado, lijado y limpieza total de la superficie (no incluido), con dos manos de esmalte tipo martelé color de acabado brillante y sobre capa de imprimación antioxidante.				
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,350 h	21,52	7,53	
MOON10a	Ayudante pintura	0,350 h	18,59	6,51	
PRCP.8cbc	Impr est met mate col	0,300 l	14,39	4,32	
PRCP64aab	Esmalte martelé brillo col	0,350 l	14,76	5,17	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,235 %	1,00	0,24	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					23,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU03A29	Pintura acrílica piscinas	m²			
Pintura acrílica en piscinas en paredes y suelos, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.					
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,242 h	21,52	5,21	
MOON10a	Ayudante pintura	0,242 h	18,59	4,50	
PRCP.mP25I040	Pintura antidesconchados	0,300 l	5,80	1,74	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,115 %	1,00	0,11	
TOTAL PARTIDA					11,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU03A30	Pintura anticorrosiva radiador	u			
Pintura anticorrosiva de elemento radiador, i/limpieza y dos manos a pistola.					
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,186 h	21,52	4,00	
PRCP.mP25J080	E.anticorrosiva pol.acrílico+cat.muy brill.col	0,015 l	22,40	0,34	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,043 %	1,00	0,04	
TOTAL PARTIDA					4,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU03A31	Pintura anticorrosión prot hormigón	m²			
Tratamiento anticorrosión, satinado translúcido, protección estructuras y paneles de hormigón, elimina e iguala manchas de hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y acabado.					
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,520 h	21,52	11,19	
MOON10a	Ayudante pintura	0,201 h	18,59	3,74	
PRCP.mP25P020	P. anticorrosión protectora hormigón	0,552 l	9,03	4,98	
PRCP.mP25W030	Pequeño material	0,200 u	1,26	0,25	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,202 %	1,00	0,20	
TOTAL PARTIDA					20,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU03A32	Pintura bactericida s/madera	m²			
Pinturas bactericida en maderas de poro abierto, i/lijado, mano de preparación incolora, dos manos de producto pigmentado y mano final de barniz incoloro brillante o satinado.					
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,345 h	21,52	7,42	
MOON10a	Ayudante pintura	0,345 h	18,59	6,41	
PRCP.mP25P030	Aditivo antibacteria pint.agua	0,085 l	21,90	1,86	
PRCP.mP25MP020	Poliu. tapaporos blanco mate 50+cat	0,150 l	11,03	1,65	
PRCP.mP25MB030	Barniz sintét. universal satinado	0,100 l	14,32	1,43	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,188 %	1,00	0,19	
TOTAL PARTIDA					18,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU03A33	Pintura clorocaucho piscinas	m²			
Pintura al clorocaucho en piscinas, paredes y suelos, resistente a agentes químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabilidad y elevada cubrición, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,290 h	21,52	6,24	
MOON10a	Ayudante pintura	0,290 h	18,59	5,39	
PRCP.mP25I030	P.clorocaucho estándar azul/bl	0,300 l	7,54	2,26	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,139 %	1,00	0,14	

TOTAL PARTIDA 14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

vU03A34 Pintura decapante s/madera-metal m²
Pintura decapante sobre carpintería de madera o metálica, i/limpieza total del soporte.

MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,814 h	21,52	17,52	
MOON10a	Ayudante pintura	0,814 h	18,59	15,13	
PRCP.mP25P080	Decapante universal	0,800 l	5,10	4,08	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,367 %	1,00	0,37	

TOTAL PARTIDA 37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

vU03A35 Pintura esmalte sobre tubo m
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante, s/normas DIN.

MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,080 h	21,52	1,72	
PRCP.mP25OU020	mp. anticorrosiva minio blanco	0,009 l	11,45	0,10	
PRCP.mP25J020	E. alcidico-uretanado 1ªcal. b/n mate	0,013 l	12,58	0,16	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,020 %	1,00	0,02	

TOTAL PARTIDA 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

vU03A36 Pintura intumescente r-90 kg
Pintura intumescente de resinas de polimerización especiales para una resistencia al fuego mínima de noventa minutos, s/CTE-DB-SI.

MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,074 h	21,52	1,59	
PRCP.mP25OU020	mp. anticorrosiva minio blanco	0,003 l	11,45	0,03	
PRCP.mP25P050	P. intumescente para met/mad/obra	0,030 l	17,35	0,52	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,021 %	1,00	0,02	

TOTAL PARTIDA 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

vU03A37 Pintura minio electrolítico m²
Imprimación acrílica anticorrosiva al minio electrolítico sobre carpintería metálica de hierro, previo desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a dos manos.

MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,132 h	21,52	2,84	
PRCP.mP25OU060	mp. anticorrosiva sin plomo	0,220 l	13,88	3,05	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,059 %	1,00	0,06	

TOTAL PARTIDA 5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU03A38 Pintura plast acrl lis int vert bl m²
Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,300 h	21,52	6,46	
PRCP.3aca	Pint int plas acrl mate bl	0,060 l	3,97	0,24	
PRCP13fb	Masilla al agua bl	0,064 l	8,45	0,54	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,072 %	1,00	0,07	

TOTAL PARTIDA 7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

vU03A39	Pintura plast acrl lis int vert col	m²
	Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en cualquier color, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.	

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 7,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

vU03A40	Pintura plástica acrílica dos capas en parámetros exteriores	m²
	Pintura plástica acrílica dos capas en parámetros exteriores.	

cambiar dspues renombrar	Pint plast acrl lis int vert col	0,350 l	12,69	4,44	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,250 h	21,52	5,38	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,250 h	18,59	4,65	
N_MAUX_01	Andamios y apeos	1,500 m²	2,20	3,30	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,178 %	1,00	0,18	

TOTAL PARTIDA 17,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU03A41	Pintura prmto ext silct mt col	m²
	Revestimiento a base de pintura sobre paramento exterior, silicato, con acabado mate, en cualquier color.	

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU03A42	Pintura suelos tenis	m²
	Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas de tenis, color rojo, blanco o verde; acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.	

MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,150 h	21,52	3,23	
MOON10a	Ayudante pintura	0,150 h	18,59	2,79	
PRCP.mP25I010	Pint. acrílica suelos rojo	0,300 l	4,41	1,32	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,073 %	1,00	0,07	

TOTAL PARTIDA 7,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

vU03A43	Pintura tipo ferro	m²
	Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.	

MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,256 h	21,52	5,51	
MOON10a	Ayudante pintura	0,256 h	18,59	4,76	
PRCP.mP25OU020mp.	anticorrosiva minio blanco	0,200 l	11,45	2,29	
PRCP.mP25J090	Esmalte metálico rugoso	0,300 l	13,66	4,10	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,167 %	1,00	0,17	
TOTAL PARTIDA					16,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU03A44	Pinturas frontones tipo montosport	m²			
Pintura frontones, zona de frontis y rebote, con pintura a base de resinas sintéticas, dos manos i/imprimación fijadora y limpieza, (sin incluir andamios).					
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,140 h	21,52	3,01	
MOON10a	Ayudante pintura	0,140 h	18,59	2,60	
PRCP.mP25OZ020E	fijadora muy penetrante obra/mad e/int	0,070 l	8,39	0,59	
PRCP.mP25I020	Pintura lisa satin verde frontón	0,250 l	6,42	1,61	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,078 %	1,00	0,08	
TOTAL PARTIDA					7,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU03A45	Pinturas fungicidas s/madera	m²			
Pinturas fungicidas sobre madera, i/lijado, mano de preparación incolora, dos manos de producto pigmentado y baño final de barniz incoloro brillante o satinado.					
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,324 h	21,52	6,97	
MOON10a	Ayudante pintura	0,324 h	18,59	6,02	
PRCP.mP25P030	Aditivo antibacteria pint.agua	0,090 l	21,90	1,97	
PRCP.mP25MP020	Poliu. tapaporos blanco mate 50+cat	0,220 l	11,03	2,43	
PRCP.mP25MB030	Barniz sintét. universal satinado	0,100 l	14,32	1,43	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,188 %	1,00	0,19	
TOTAL PARTIDA					19,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS					
vU03A46	Preparación paramentos verticales, rascado, cepillado, limpieza	m²			
Rascado, cepillado y limpieza de paramentos verticales para preparación de fisuras y grietas, incluso montaje y desmontaje de andamios y apeos, limpieza, totalmente acabado.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					6,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU03A47	Reconstrucción con mortero cal	m²			
Reconstrucción de paramentos de fábrica de ladrillo, sillería o mampostería con mortero preparado de cal natural.					
MOOA.5a	Encargado construcción	0,200 h	24,69	4,94	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,245 h	21,52	5,27	
MAT01	Agua	0,170 m³	0,05	0,01	
PBRA14c	Arena de río fina	0,170 m³	60,44	10,27	
PBAK5.v01	Cal hidratada en sacos	0,180 t	155,84	28,05	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,485 %	1,00	0,49	
TOTAL PARTIDA					49,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS					
vU03A48	Rejuntado con mortero cal	m²			
Rejuntado con mortero preparado de cal natural en paramentos de fábrica de ladrillo, sillería o mampostería.					
MOOA.5a	Encargado construcción	0,018 h	24,69	0,44	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,220 h	21,52	4,73	
MAT01	Agua	0,170 m³	0,05	0,01	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PBRA14c	Arena de río fina	0,155 m³	60,44	9,37	
PBAK5.v01	Cal hidratada en sacos	0,130 t	155,84	20,26	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,348 %	1,00	0,35	
TOTAL PARTIDA					35,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					
vU03A49	Rotulación número plaza garaje	u			
	Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.				
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,100 h	21,52	2,15	
PRCP.mP25W060	Disolvente clorocaucho	0,010 kg	3,26	0,03	
PRCP.mP25Q010	P. clorocaucho calles/park. S/M-10	0,045 l	16,12	0,73	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,029 %	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA					2,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU03A50	Sellado fisuras hormigón	m			
	Sellado de fisuras de hormigón, incluido acabado final.				
MOOA.5a	Encargado construcción	0,100 h	24,69	2,47	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,400 h	18,59	7,44	
PBPL.mP01FJ115	Lechada de cemento CEM I-42.5	0,200 kg	1,11	0,22	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,101 %	1,00	0,10	
TOTAL PARTIDA					10,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU03A51	Sellado fisuras y enlucido de paramentos verticales	m			
	Sellado fisuras y enlucido de paramentos verticales.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,150 h	21,52	3,23	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,300 h	18,59	5,58	
N_PBPL.MP01FJ	Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N	0,015 m³	112,94	1,69	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,105 %	1,00	0,11	
TOTAL PARTIDA					10,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU03A52	Trat fach a-graf inc mate	m²			
	Tratamiento de fachadas con antigraffiti para superficies en exterior e interior, con resistencia a la intemperie, así como a los disolventes y detergentes alcalinos, lo que permite limpiar fácilmente las pintadas realizadas sobre él, sin deterioro alguno, no amarillea, incoloro y con acabado mate.				
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,375 h	21,52	8,07	
MOOA13	Peón construcción	0,400 h	18,00	7,20	
PRCP.2bc	Trat fach a-graf inc mate	0,130 l	22,63	2,94	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,182 %	1,00	0,18	
TOTAL PARTIDA					18,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU03A53	Tratamiento anticarbonatación	m²			
	Tratamiento de protección anticarbonatación de paramentos de hormigón y mortero de cemento, mediante aplicación de 2 capas de 200 ml de pintura a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, con un tiempo de espera entre capas de 2 horas, sobre soporte libre de polvo, grasas, aceites, lechadas o pinturas antiguas.				
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,200 h	21,52	4,30	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOON10a	Ayudante pintura	0,200 h	18,59	3,72	
PRCP40a	Pintura prot carbonatación	0,400 kg	6,30	2,52	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,105 %	1,00	0,11	
TOTAL PARTIDA					10,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU03A54	Tratamiento limpiador de grafitis	m²			
	Tratamiento limpiador de grafitis sobre cualquier tipo de superficie en especial sobre soportes minerales.				
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	0,200 h	21,52	4,30	
MOON10a	Ayudante pintura	0,200 h	18,59	3,72	
MMML.3a	Equipo lanza agua limpieza	0,100 h	7,06	0,71	
MAT01	Agua	0,011 m ³	0,05	0,00	
PRCP44a	Limp grafitis sup protegidas	0,340 l	42,31	14,39	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,231 %	1,00	0,23	
TOTAL PARTIDA					23,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU03A55	Tratamiento superficial sobre piedra	m²			
	Tratamiento superficial de abujardado, granallado o picado sobre pavimento de piedra granito con terminación a corte de sierra en piezas ya instaladas de cualquier tamaño y espesor				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,070 h	21,52	1,51	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,074 h	20,68	1,53	
PBPM.3c	Mto cto M-5 CEM ind	0,010 m ³	90,41	0,90	
PBPL.1a	Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N	0,010 m ³	116,86	1,17	
AUX005	Enfoscado de mortero de cemento	0,001 m ²	35,95	0,04	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,052 %	1,00	0,05	
TOTAL PARTIDA					5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
vU03AF\$	Fábrica para revestir, según tipo de ladrillo y dimensiones.	m²			
	Fábrica para revestir, de 5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU03AV\$	Fábrica ladrillo de una cara vista, según tipo.	m²			
	Fábrica de una cara vista, realizada con ladrillos perforados, sentados con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% en concepto de roturas y un 10% de pérdidas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFL.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03RB\$	Barnizado según tipo. Barnizado de diversos tipos.	m ²			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03RE\$	Esmalte, según acabado y material a esmaltar. Pinturas de esmalte.	m ²			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03RI\$	Imprimación, según material a imprimir. Imprimación para diversos materiales.	m ²			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03RL\$	Lacado, según tipo y acabado. Lacado para diversos materiales.	m ²			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03RR\$	Pintura intumescente, según resistencia al fuego. Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI.	m ²			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03I	INSTALACIONES. ZANJAS, CANALIZACIONES, ARQUETAS Y CIMENTACIONES				
vU03AL\$	Arqueta ladrillo macizo no registrable, según dimensiones. Arqueta no registrable construida con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 y cerrada superiormente con bardos cerámicos y losa de hormigón con mallazo, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03AR\$	Arqueta de registro 40x40x70 hormigón, según material de fondo y tapa. Arqueta de registro con pared de hormigón, incluida la excavación, marco y tapa, tapado de tubos y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Con marco y tapa.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU03I01	Arqueta de acometida a cuadro de mando 80x80x60 Arqueta de acometida a cuadro de mando para alumbrado exterior, de dimensiones interiores 80x80x60 cm, paredes de hormigón HM-25/B/20/IIA, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición, incluso excavación y transporte a vertedero de materiales sobrantes a cualquier distancia.	u			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	
MOOA13	Peón construcción	2,500 h	18,00	45,00	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,385 h	40,37	15,54	
MMMA37a	Motosierra	0,385 h	2,06	0,79	
PFFC.2a	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5	32,000 u	0,17	5,44	
PBRG.1ca	Grava caliza 4/6 s/lvd	0,040 t	6,92	0,28	
PNIS.1aa	Lamn PVC e0,8mm	0,800 m2	4,36	3,49	
PUCA32ag	Tapa+marco fund B-125 arq 90X90mm	1,000 u	343,53	343,53	
T03066	Panel metálico 50x50cm para 20 u	4,320 m2	14,62	63,16	
PBPC.3abba	H 25 blanda TM 20 Ila	0,300 m³	81,27	24,38	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	5,662 %	1,00	5,66	
TOTAL PARTIDA					571,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU03I02	Arqueta de registro 30x30x40 ladrillo, tapa fundición dúctil Arqueta de registro de 30x30x40 formada por fábrica de ladrillo cerámico 24x11.5x9 cm, recibido con mortero de cemento sobre sole- ra de hormigón HM-15, enfoscada y bruñida interiormente, incluso tapa y marco de fundición dúctil.	u			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,447 h	21,52	31,14	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,447 h	18,59	26,90	
PBRG.1ja	Grava caliza 20/40 lvd	0,020 t	8,80	0,18	
PFFC.2c	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9	31,000 u	0,22	6,82	
PBPM.1ba	Mto cto M-10 man	0,033 m³	110,71	3,65	
PBPM33a	Mortero hidrófugo	0,011 m³	144,93	1,59	
PUCA32aa	Tapa+marco fund B-125 arq 30X30mm	1,000 u	26,71	26,71	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,970 %	1,00	0,97	
TOTAL PARTIDA					97,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03103	Arqueta de registro 40x40x60 hormigón, tapa fundición dúctil	u			
	Arqueta de registro de dimensiones exteriores 40x40x60 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/Ila, con fondo de ladrillo cerámico de 24x11.5x9 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición dúctil, sin incluir excavación.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,390 h	21,52	8,39	
MOOA13	Peón construcción	0,390 h	18,00	7,02	
PFFC.2c	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9	8,000 u	0,22	1,76	
PBPM33a	Mortero hidrófugo	0,020 m³	144,93	2,90	
PBPM.1ba	Mto cto M-10 man	0,012 m³	110,71	1,33	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,200 m³	119,82	23,96	
PBRG.1ja	Grava caliza 20/40 lvd	0,030 t	8,80	0,26	
PUCA32ab	Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm	1,000 u	42,73	42,73	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,884 %	1,00	0,88	

TOTAL PARTIDA **89,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

vU03104	Arquetón 60x60, tapa fundición dúctil	u			
	Arqueta de registro de dimensiones exteriores 60x60x60 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/Ila, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición dúctil, sin incluir excavación.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	4,000 h	21,52	86,08	
MOOA13	Peón construcción	2,000 h	18,00	36,00	
PFFC.2c	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9	32,000 u	0,22	7,04	
PBPM33a	Mortero hidrófugo	0,080 m³	144,93	11,59	
PBPM.1ba	Mto cto M-10 man	0,048 m³	110,71	5,31	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,800 m³	119,82	95,86	
PUCA32ad	Tapa+marco fund B-125 arq 60X60mm	4,000 u	99,52	398,08	
PBRG.1ja	Grava caliza 20/40 lvd	0,120 t	8,80	1,06	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	6,410 %	1,00	6,41	

TOTAL PARTIDA **647,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU03105	Arquetón 80x80, tapa fundición dúctil	u			
	Arqueta de registro de dimensiones exteriores 80x80x80 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/Ila, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición dúctil, sin incluir excavación.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,840 h	21,52	18,08	
MOOA13	Peón construcción	0,840 h	18,00	15,12	
PFFC.2c	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9	32,000 u	0,22	7,04	
PBPM33a	Mortero hidrófugo	0,080 m³	144,93	11,59	
PBPM.1ba	Mto cto M-10 man	0,048 m³	110,71	5,31	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,800 m³	119,82	95,86	
PUCA32af	Tapa+marco fund B-125 arq 80X80mm	1,000 u	226,82	226,82	
PBRG.1ja	Grava caliza 20/40 lvd	0,120 t	8,80	1,06	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	3,809 %	1,00	3,81	

TOTAL PARTIDA **384,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03I06	Canalización PE ret Ø50mm 10atm ap	m			
	Canalización realizada con tubo de polietileno reticulado, de 50 mm. de diámetro, 10 atmósferas, de uso alimentario, en canalizaciones de agua potable, incluyendo uniones y accesorios, instalada y comprobada.				
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,030 h	23,87	0,72	
MOOF11a	Especialista fontanería	0,030 h	20,35	0,61	
PIFT101ap001TU	Tubería PE 50mm 10 atm uso alimentario	1,000 ml	4,03	4,03	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,054 %	1,00	0,05	
TOTAL PARTIDA					5,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU03I07	Canalización PVC 1x90 mm. Zanja 30x65cm, sin incluir tto superficial.	m			
	Canalización subterránea en zanja para paso de cables compuesto por 1 tubo de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, en zanja de 30x65cm, relleno con Hormigón HM-20 sin incluir las excavación, ni tratamiento superficial (baldosa, tierra o aglomerado).				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,920 h	21,52	19,80	
MOOA13	Peón construcción	0,920 h	18,00	16,56	
PBPC15abb	HL-150 blanda TM 20	0,015 m³	72,96	1,09	
PBPC.2abaa1	H 20 plástica TM 20 IIa	0,155 m³	73,03	11,32	
XX.2a	Tubo rojo doble pared ente 110mm	1,050 m	1,72	1,81	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,506 %	1,00	0,51	
TOTAL PARTIDA					51,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
vU03I08	Canalización PVC 2x90 mm. Zanja 40x65cm, sin incluir tto superficial.	m			
	Canalización subterránea en zanja para paso de cables compuesto por 2 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 90 mm de diámetro nominal, en zanja de 40x65cm, relleno con Hormigón HM-20, sin incluir la excavación ni el tratamiento superficial (baldosa, tierra o aglomerado).				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,950 h	21,52	20,44	
MOOA13	Peón construcción	0,950 h	18,00	17,10	
PBPC15abb	HL-150 blanda TM 20	0,020 m³	72,96	1,46	
PBPC.2abaa1	H 20 plástica TM 20 IIa	0,200 m³	73,03	14,61	
XX.2a	Tubo rojo doble pared ente 110mm	2,100 m	1,72	3,61	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,572 %	1,00	0,57	
TOTAL PARTIDA					57,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU03I09	Canalización PVC Ø110	m			
	Canalización para red de riego/agua con tubo de PVC rígido de 110 mm. de diámetro, con una resistencia al aplastamiento de 4 N/m2, colocado y posterior vertido del hormigón sobre los mismos.				
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,020 h	23,87	0,48	
PIFT107001TB	Tb PVC p/san Ø110 est	1,000 m	1,13	1,13	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,050 m³	119,82	5,99	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,076 %	1,00	0,08	
TOTAL PARTIDA					7,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03110	Canalización PVC Ø160 m Canalización (pasante) formada por un tubo de PVC rígido de diámetro 160 mm., con una presión mínima de 6 atms., colocados en zanja, incluso anillado-relleno de hormigón HNE-15 blanda TM 20 totalmente terminada.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
PUACrie001TB	Tb PVC 160 canalización riego	1,000 m	1,32	1,32	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,100 m³	119,82	11,98	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,252 %	1,00	0,25	
TOTAL PARTIDA					25,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU03111	Canalización PVC Ø160 SN4 m Tubería de P.V.C. liso de 160 mm de diámetro nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kn/m2, unión con enchufe campana y junta elástica especial, incluso anillado de hormigón HNE-15, parte proporcional de uniones y piezas especiales, conectada a red, colocada y probada				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,240 h	21,52	5,16	
MOOA13	Peón construcción	0,120 h	18,00	2,16	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,090 m³	119,82	10,78	
PUCC.5aab	Tubo san liso PVC Ø160mm SN4	1,000 m	9,52	9,52	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,276 %	1,00	0,28	
TOTAL PARTIDA					27,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
vU03112	Cimentación p/bac col 1,00x1,00x1,00m bac 6m o col CCTV 8m. u Cimentación para báculo de 6 m de altura o columnas CCTV hasta 8 m., con dimensiones 1.00x1.00x1.00m, en hormigón HM-20/P/20/I, incluso pernos de anclaje de 70 cm de longitud y codo de PVC 90º de 110 mm de diámetro, sin excavación, totalmente ejecutada.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,575 h	21,52	12,37	
MOOA10a	Ayudante construcción	0,575 h	18,59	10,69	
MMMH.5c	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	0,050 h	1,79	0,09	
PBPC15abb	HL-150 blanda TM 20	0,115 m³	72,96	8,39	
PBPC.2abaa1	H 20 plástica TM 20 IIa	1,150 m³	73,03	83,98	
PEAW10c	Perno anclaje ø2.2 cm L=70cm	4,000 u	4,89	19,56	
XX.2a	Tubo rojo doble pared ente 110mm	1,400 m	1,72	2,41	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,375 %	1,00	1,37	
TOTAL PARTIDA					138,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU03113	Cimentación p/bac col 1,00x1,00x1,00m bac 6m o col CCTV 8m. i/exc carga, tpte y canon. u Cimentación para báculo de 6 m de altura o columnas CCTV hasta 8 m. Formado por dado de hormigón en masa de HM-20/P/20/I, de 1,00x1,00x1,00m. Incluso pernos de anclaje de 70 cm de longitud y codo de PVC 90º de 110 mm de diámetro, incluso excavación, carga, transporte y canon de vertido, totalmente ejecutada.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,575 h	21,52	12,37	
MOOA10a	Ayudante construcción	0,575 h	18,59	10,69	
vU02MAZ.010	Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero.	1,200 m³	39,14	46,97	
MMMH.5c	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	0,050 h	1,79	0,09	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PBPC.15abb	HL-150 blanda TM 20	0,115 m³	72,96	8,39	
PBPC.2abaa1	H 20 plástica TM 20 IIa	1,150 m³	73,03	83,98	
PEAW10c	Perno anclaje ø2.2 cm L=70cm	4,000 u	4,89	19,56	
XX.2a	Tubo rojo doble pared ente 110mm	1,400 m	1,72	2,41	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,845 %	1,00	1,84	

TOTAL PARTIDA 186,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

vU03I14 Cimentación p/bas armario u
Cimentación para basamento de armario de cuadro de mandos, con hormigón de 150 Kg., con 3 tubos de plástico liso de 110 mm. de diámetro, embutidos, i/excavación, pernos de anclaje, reposición de pavimento, dimensiones s/plano y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,450 h	21,52	9,68	
MOOA13	Peón construcción	0,450 h	18,00	8,10	
PBPC.2bbaa	H 25 plástica TM 20 I	0,340 m³	76,05	25,86	
vU03MEabb	Exc. zanja medios mecánicos tierra <20 km tte	0,340 m³	10,73	3,65	
PEAW10a	Perno anclaje ø1.4 cm L=30cm	4,000 u	1,90	7,60	
PIET12ja	Tubo rígido PVC 110mm	3,000 m	6,24	18,72	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,736 %	1,00	0,74	

TOTAL PARTIDA 74,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU03I15 Cimentación p/poste madera zanca 2.5m emp 1.25m u
Cimentación para poste de madera con zanca, i/excavación, dimensiones s/plano, reposición de pavimento y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Sin incluir la zanca de 2'5 metros, que deberá empotrarse 1'25 metros.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,870 h	21,52	40,24	
MOOA13	Peón construcción	1,870 h	18,00	33,66	
PBPC.2bbaa	H 25 plástica TM 20 I	0,240 m³	76,05	18,25	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,922 %	1,00	0,92	

TOTAL PARTIDA 93,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

vU03I16 Cimentación p/poste madera zanca 2m emp 1m u
Cimentación para poste de madera con zanca, i/excavación, dimensiones s/plano, reposición de pavimento y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Sin incluir la zanca de 2 metros, que se deberá empotramiento 1 metro.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,840 h	21,52	39,60	
MOOA13	Peón construcción	1,840 h	18,00	33,12	
PBPC.2bbaa	H 25 plástica TM 20 I	0,192 m³	76,05	14,60	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,873 %	1,00	0,87	

TOTAL PARTIDA 88,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

vU03I17 Cimentación panel PAA. 1,50x1,10x1,00m. u
Cimentación con hormigón HM-20 para poste de panel de acceso Aparcamiento - Alfanumérico- gráfico de dimensiones 1,5 x 1,1 x 1,0, incluso pernos de anclaje y accesorios, sin incluir la excavación. Totalmente terminada.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,000 h	21,52	43,04	
MOOA10a	Ayudante construcción	3,000 h	18,59	55,77	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MMM.H.5c	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	0,100 h	1,79	0,18	
PEAW10b	Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm	4,000 u	2,71	10,84	
PBPC.2abaa1	H 20 plástica TM 20 IIa	1,200 m³	73,03	87,64	
PIET12ja	Tubo rígido PVC 110mm	1,000 m	6,24	6,24	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	2,037 %	1,00	2,04	

TOTAL PARTIDA 205,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU03I18 **Cimentación panel PAA. 1,50x1,10x1,00m. i/exc, carga, tpte y canon** **u**
Cimentación con hormigón HM-20 para poste de panel de acceso
Aparcamiento - Alfanumérico- gráfico de dimensiones 1,5 x 1,1 x
1,0, incluso pernos de anclaje y accesorios, incluida la excavación.
Totalmente terminada.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,000 h	21,52	43,04	
MOOA10a	Ayudante construcción	3,000 h	18,59	55,77	
vU02MAZ.010	Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero.	1,650 m³	39,14	64,58	
MMM.H.5c	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	0,100 h	1,79	0,18	
PEAW10b	Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm	4,000 u	2,71	10,84	
PBPC.2abaa1	H 20 plástica TM 20 IIa	1,200 m³	73,03	87,64	
PIET12ja	Tubo rígido PVC 110mm	1,000 m	6,24	6,24	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	2,683 %	1,00	2,68	

TOTAL PARTIDA 270,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU03I19 **Cimentación panel PIA 2,50x2,00x1,50m.** **u**
Cimentación con hormigón HM-20 para poste panel de señaliza-
ción de aparcamiento o información de dimensiones
2,50x1,10x1,00m, incluso pernos de anclaje y accesorios, sin incluir
excavación. Totalmente terminada.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	
MOOA10a	Ayudante construcción	4,000 h	18,59	74,36	
MMM.H.5c	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	0,350 h	1,79	0,63	
PEAW10b	Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm	4,000 u	2,71	10,84	
PBPC.2abaa1	H 20 plástica TM 20 IIa	7,300 m³	73,03	533,12	
PIET12ja	Tubo rígido PVC 110mm	1,000 m	6,24	6,24	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	6,898 %	1,00	6,90	

TOTAL PARTIDA 696,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU03I20 **Cimentación panel PIA 2,50x2,00x1,50m. i/exc, carga, tpte y canon** **u**
Cimentación con hormigón HM-20 para poste panel de señaliza-
ción de aparcamiento o información de dimensiones
2,50x1,10x1,00m, incluso pernos de anclaje y accesorios, incluida
la excavación. Totalmente terminada.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	
MOOA10a	Ayudante construcción	4,000 h	18,59	74,36	
vU02MAZ.010	Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero.	7,500 m³	39,14	293,55	
MMM.H.5c	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	0,350 h	1,79	0,63	
PEAW10b	Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm	4,000 u	2,71	10,84	
PBPC.2abaa1	H 20 plástica TM 20 IIa	7,300 m³	73,03	533,12	
PIET12ja	Tubo rígido PVC 110mm	1,000 m	6,24	6,24	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	9,833 %	1,00	9,83	

TOTAL PARTIDA 993,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03I21	Cimentación panel PISA / INFORTRA. 2,50x1,10x1,00m.	u			
	Cimentación con hormigón HM-20 para poste panel de señalización de Aparcamiento o Información de dimensiones 2,50x1,10x1,00m, incluso pernos de anclaje y accesorios, sin excavación. Totalmente terminada.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	
MOOA10a	Ayudante construcción	4,000 h	18,59	74,36	
MMMH.5c	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	0,200 h	1,79	0,36	
PEAW10b	Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm	4,000 u	2,71	10,84	
PBPC.2abaa1	H 20 plástica TM 20 IIa	2,600 m³	73,03	189,88	
PIET12ja	Tubo rígido PVC 110mm	1,000 m	6,24	6,24	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	3,462 %	1,00	3,46	
TOTAL PARTIDA					349,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
vU03I22	Cimentación panel PISA / INFORTRA. 2,50x1,10x1,00m. i/exc, carga, tpte y canon	u			
	Cimentación con hormigón HM-20 para poste panel de señalización de Aparcamiento o Información de dimensiones 2,5 x 1,1 x 1,0, incluso pernos de anclaje y accesorios, incluida la excavación. Totalmente terminada.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	
MOOA10a	Ayudante construcción	4,000 h	18,59	74,36	
vU02MAZ.010	Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero.	2,750 m³	39,14	107,64	
MMMH.5c	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	0,200 h	1,79	0,36	
PEAW10b	Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm	4,000 u	2,71	10,84	
PBPC.2abaa1	H 20 plástica TM 20 IIa	2,600 m³	73,03	189,88	
PIET12ja	Tubo rígido PVC 110mm	1,000 m	6,24	6,24	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	4,539 %	1,00	4,54	
TOTAL PARTIDA					458,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU03I23	Conductor puesta tierra	m			
	Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm, instalada con conductor de cobre recocido de 35 mm² de sección, incluso excavación y relleno, medida desde la arqueta de conexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.				
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,400 h	23,87	9,55	
PIEC11c	Cable cobre desnudo 1x35	1,000 m	1,52	1,52	
PIEP.2a	Taco y collarín para sujeción	0,500 u	9,95	4,98	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,197 %	1,00	0,20	
TOTAL PARTIDA					19,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU03I24	HA-25 arm. TM20 muros encl. 2 cr. visto	m³			
	Hormigón armado visto, HA-25/20/B/IIa, con una cuantía media de 20 kg/m³ de acero B-500-S, con aristas romas o achaflanadas, en muretes de acequia, lisos, incluso formación de recortes para salida de agua, transportado y puesto en obra, vertido, vibrado, nivelado y curado, incluso encofrado y desencofrado a dos caras para dejarlo visto, según EHE.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,250 h	21,52	5,38	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,250 h	18,59	4,65	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PBPC.3abba	H 25 blanda TM 20 Ila	1,000 m³	81,27	81,27	
PEAA.3ck	Acero corrú B 500 S ø6-16	20,000 kg	0,76	15,20	
MMMH.5c	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	0,300 h	1,79	0,54	
PEEM001EN	Encofrado metálico inc berenjenos	10,000 m²	5,29	52,90	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,599 %	1,00	1,60	
TOTAL PARTIDA					161,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU03I25	Pozo para Toma de Tierra de ldr 0,80x0,80 m prof 1.00 m	u			
	Pozo para placa de toma de tierra de 0,80x0,80 m interiores y de 1.00 m de altura útil interior, realizado con fábrica de ladrillo hueco, recibido con mortero de cemento M-5, recibido de marco y tapa de 80x80 cm, incluyendo excavación. Totalmente terminado.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,200 h	21,52	25,82	
MOOA13	Peón construcción	1,200 h	18,00	21,60	
vU02MAZ.010	Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero.	1,000 m³	39,14	39,14	
vU02MRT.012	Formación de terraplén con tierras de préstamo.	0,300 m³	8,51	2,55	
PFFC.1be	Ladrillo hueco db 24x11.5x7	437,750 u	0,15	65,66	
PBPM.3c	Mto cto M-5 CEM ind	0,223 m³	90,41	20,16	
PUCA32bf	Tapa+marco fund C-250 arq 80X80mm	1,000 u	283,14	283,14	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	4,581 %	1,00	4,58	
TOTAL PARTIDA					462,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU03I26	Rebajado cimentación	u			
	Rebajado de cimentación existente de hormigón, doblado de los pernos y reposición de pavimento.				
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,550 h	20,68	11,37	
MOOA13	Peón construcción	0,650 h	18,00	11,70	
MMMA.4ba	Compr diésel 4m3	0,650 h	4,63	3,01	
MMMD.1aa	Martil picador 80 mm	0,650 h	10,27	6,68	
MMMD14a	Equipo de oxicorte/para cortes de oxiacetileno	0,060 h	11,33	0,68	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,334 %	1,00	0,33	
TOTAL PARTIDA					33,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU03I27	Reposición arqueta de riego	u			
	Reposición arqueta de riego, incluso conexión, canalización, tuberías y empalmes completamente terminada.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,330 h	21,52	7,10	
MOOA13	Peón construcción	0,355 h	18,00	6,39	
PBPC15baa	HNE-15 plástica TM 40	0,080 m³	72,96	5,84	
PBPM.1db	Mto cto M-5 mec	0,020 m³	84,19	1,68	
PFFC.2c	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9	8,000 u	0,22	1,76	
PUCA32ab	Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm	1,000 u	42,73	42,73	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,655 %	1,00	0,66	
TOTAL PARTIDA					66,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					
vU03I28	Soldadura aluminotérmica	u			
	Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte proporcional de utilización de molde de carbón, manilla y cartucho de pólvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y un acabado total, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PIEP.4a	Soldadura aluminotérmica	1,000 u	4,94	4,94	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,288 %	1,00	0,29	
TOTAL PARTIDA					29,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
vU03I29	Tapa+marco composite 40x40	u			
	Suministro y colocación de marco y tapa de poliéster de 40x40 cm D-400, con cualquier inscripción.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
MAT107MA	Marco y tapa Composite 40x40 cm	1,000 u	169,95	169,95	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,010 m³	100,16	1,00	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,789 %	1,00	1,79	
TOTAL PARTIDA					180,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU03I30	Tapa+marco fund C-250 arq 80X80 mm	u			
	Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición dúctil clase C-250 para arqueta de 80X80 cm de dimensiones interiores, incluida la preparación de superficies.				
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,500 h	23,87	11,94	
MOOA13	Peón construcción	1,000 h	18,00	18,00	
PUCA32bf	Tapa+marco fund C-250 arq 80X80mm	1,000 u	283,14	283,14	
PBPM.1bb	Mto cto M-10 mec	0,050 m³	94,74	4,74	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	3,178 %	1,00	3,18	
TOTAL PARTIDA					321,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS					
vU03I31	Tapa+marco fund con cierre 20x20cm	u			
	Suministro y colocación de marco y tapa de fundición con cierre de 20x20 cm, con cualquier inscripción.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,100 h	21,52	2,15	
MOOA13	Peón construcción	0,100 h	18,00	1,80	
MAT103Ma	Marco y tapa fundición con cierre 20x20cm	1,000 u	32,94	32,94	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,010 m³	100,16	1,00	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,379 %	1,00	0,38	
TOTAL PARTIDA					38,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
vU03I32	Tapa+marco galvanizada de 110x70 cm	m²			
	Marco y tapa galvanizada de 110x70 cm				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,000 h	21,52	21,52	
MOOA13	Peón construcción	1,000 h	18,00	18,00	
MAT098MA	Marco y tapa galvanizada de 110x70 cm	1,000 u	303,16	303,16	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,050 m³	100,16	5,01	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	3,477 %	1,00	3,48	
TOTAL PARTIDA					351,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU03I33	Tapa+marco Ø 64.3 cm	u			
	Suministro y colocación de marco y tapa de fundición Ø 64.3 cm con cualquier inscripción				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA13	Peón construcción	0,553 h	18,00	9,95	
PUCA11a	Tapa+aro rgtr fund tráfico pes	1,000 u	106,64	106,64	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vUPA03 %0005	Mto cto M-5 man Costes Directos Complementarios 1%	0,040 m³ 1,314 %	100,16 1,00	4,01 1,31	
TOTAL PARTIDA					132,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU03I34	Tapa+marco Ø 70 tipo "Ostra" Suministro y colocación de marco y tapa de fundición Ø 70 tipo "OS-TRA" I o II.	u			
MOOA.8a MOOA13 P12005MA vUPA03 %0005	Oficial 1ª construcción Peón construcción Marco y tapa mod-ostra I o II Mto cto M-5 man Costes Directos Complementarios 1%	0,900 h 1,000 h 1,000 u 0,055 m³ 2,116 %	21,52 18,00 168,72 100,16 1,00	19,37 18,00 168,72 5,51 2,12	
TOTAL PARTIDA					213,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU03I35	TT c/piqueta p/alumbrado ext Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de 2 m de longitud y 14.6mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35mm², soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general.	m			
MOOE.8a MOOE11a PIEP.1ba PIEC11c %0005	Oficial 1ª electricidad Especialista electricidad Electrodo pica ø14.6mm lg 2m Cable cobre desnudo 1x35 Costes Directos Complementarios 1%	0,020 h 0,020 h 1,000 u 3,000 m 0,291 %	23,87 20,35 23,60 1,52 1,00	0,48 0,41 23,60 4,56 0,29	
TOTAL PARTIDA					29,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU03I36	Cimentación para báculos y columnas de 3,5 x 3,5 x 4 metros Cimentación para báculos y columnas, formada por un dado de hormigón en masa de 150 Kg., incluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje, i/excavación, reposición de pavimento y transporte de tierras sobrantes a vertedero. De 3500 x 3500 x 4000 mm. Hasta 40 metros, varias luminarias.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					5.317,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU03I37	Cimentación para báculos y columnas de 4,5 x 4,5 x 5 metros Cimentación para báculos y columnas, formada por un dado de hormigón en masa de 150 Kg., incluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje, i/excavación, reposición de pavimento y transporte de tierras sobrantes a vertedero. De 4500 x 4500 x 5000 mm. Hasta 50 metros, varias luminarias.	u			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					8.790,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU03I38	Cimentación para báculos y columnas de 5,5 x 5,5 x 6 metros u				
	Cimentación para báculos y columnas, formada por un dado de hormigón en masa de 150 Kg., incluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje, i/excavación, reposición de pavimento y transporte de tierras sobrantes a vertedero. De 5500 x 5500 x 6000 mm. Hasta 60 metros, varias luminarias.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					15.757,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU03I39	Tubo de plástico liso de 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, incluido transporte y colocación. De u				
	90 mm. de diámetro				
	Tubo de plástico liso de 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, incluido transporte y colocación. De 90 mm. de diámetro.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					
vU03I40	Curva de 90°, de plástico liso de 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, incluido transporte y colocación. De 90 mm. de diámetro. u				
	Curva de 90°, de plástico liso de 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, incluido transporte y colocación. De 90 mm de diámetro.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					6,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
vU03I41	Arqueta/Poceta abierta hormigón 40x40x40 cm. C-250. ud				
	Arqueta-Poceta abierta de dimensiones 40x40x40 cm., construida con hormigón HM-30/B/20/IIIb+Qb vertido "in situ" con base de 10 cm. de espesor, incluido encofrado y desencofrado, totalmente terminada.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,600 h	21,52	12,91	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,600 h	18,00	10,80	
PBPM33a	Mortero hidrófugo	0,020 m³	144,93	2,90	
PBPM.1ba	Mto cto M-10 man	0,012 m³	110,71	1,33	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,260 m³	119,82	31,15	
PBRG.1ja	Grava caliza 20/40 lvd	0,030 t	8,80	0,26	
PUCA32ab	Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm	1,000 u	42,73	42,73	
MMMH.5a	Vibrador gas alta frec 2agj	0,300 h	7,98	2,39	
%005	Costes Directos Complementarios	1,045 %	2,00	2,09	
TOTAL PARTIDA					106,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU03IA\$	Canalización PVC 2 tubos Ø90 mm, según localización. m				
	Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos tubos de PVC rígido de diámetro 90 mm, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM15 de 5 cm, sin cablear.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03IB\$	Cimentación p/bac, según dimensiones y nº luminaria.	u			
	Cimentación para báculo o columnas. Formada por dado de hormigón en masa HM-25/P/20 más hormigón de limpieza. Incluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm de diámetro, 1'8 mm de espesor, 4 atmósferas y pernos de anclaje.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03IC\$	Cimentación p/poste CCTV, según dimensiones, c/s exc. y trans.	u			
	Cimentación para poste de CCTV, en hormigón HM 25/P/20/Ila. Totalmente ejecutada.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03IJ\$	Zanja calzada, según nº tubos y localización.	m			
	Zanja en calzada para canalización subterránea, incluida la excavación, colocación de 2 tubos de plástico liso de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, sobre solera de hormigón de 5 cm., relleno de hormigón de 150 Kg., y transporte de sobrantes a vertedero. En calzadas				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03IL\$	Cimentación p/columna de 2,40 m de altura, según dimensiones, c/s exc. y trans.	u			
	Cimentación para columna de 2.40 m de altura, con dimensiones 0.50x0.50x0.70 m, en hormigón HM-20/P/20/I. Con o sin excavación, carga, trasporte y canon. Totalmente ejecutada.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03IM\$	Tapa+marco fund B-125 arqueta, según dimensiones.	u			
	Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición dúctil clase B-125 para arqueta, incluida la preparación de superficies.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03IP\$	Zanja acera 0,3x0,55 m, según nº tubos y tipo de pavimentos. Zanja en acera, de 0'30 x 0'55 m., para canalización subterránea, incluida la rotura de pavimento y excavación, colocación de tubo/s de plástico liso de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, sobre solera de hormigón de 5 cm., relleno de hormigón de 150 Kg., reposición de pavimento y transporte de tierras sobrantes a vertedero.	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03IS\$	Canalización PVC 110mm para semáforos, según nº tubos, sec. zanja, localizac, s/c exc. Canalización subterránea en zanja para paso de cables compuesto tubo(s) de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, incluyendo rellenos con hormigón HM-20, sin incluir tratamiento superficial.	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03IT\$	Zanja tierra, según nº tubos. Zanja en tierra, de 0'30 x 0'55 m., para canalización subterránea, incluida la excavación, colocación de tubo/s de plástico liso de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, sobre solera de hormigón de 5 cm., relleno de hormigón de 150 Kg. y transporte de tierras sobrantes a vertedero.	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03IU\$	Tubería PVC, según nº tubos y situación. Tubería de PVC en acera, para conducción de red de riego, base y protección con hormigón, incluso colocación.	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03IW\$	Canalización agua potable PVC 110 mm 6 atm con reposición, según nº tubos y situación. Canalización formada por tubería(s) de PVC de 110 mm de diámetro, y 6 atmósferas de presión, colocada, base y protección con hormigón en acera o calzada y su reposición.	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU03IZ\$	Zanca hierro, según longitud. Zanca de hierro U-160 galvanizada, con tornillos pasantes, tuercas y pletinas. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.	u			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA **0,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

vU03L LOSAS Y FORJADOS

vU03L01	Forj hrz vig pret 22+5 cm	m²			
	Forjado unidireccional horizontal de 22+5 cm de canto ejecutado con simple vigueta pretensada dispuesta con intereje de 70 cm y bovedillas de hormigón, hormigonado mediante cubilote con hormigón HA-40/B/20/I sobre un mallazo ME 15x30 AØ 5-5 B500 T y una cuantía media de 3.55 kg/m2 de acero B500S en vigas planas, zunchos y negativos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,600 h	21,52	12,91	
MOOA10a	Ayudante construcción	0,605 h	18,59	11,25	
MOOA13	Peón construcción	0,109 h	18,00	1,96	
MOOB.7a	Oficial montador ferralla	0,062 h	23,90	1,48	
MOOB12a	Peón ordinario ferralla	0,062 h	18,91	1,17	
MMMH.5c	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	0,100 h	1,79	0,18	
PEAA.3ck	Acero corru B 500 S ø6-16	1,150 kg	0,76	0,87	
PEAA.2c	Acero B 500 S elaborado	2,400 kg	1,12	2,69	
PEPG.4a	Vigueta pretensada H=18	1,450 m	7,09	10,28	
PBPC.2ebba	H 40 blanda TM 20 I	0,070 m ³	103,24	7,23	
MAT01	Agua	0,100 m ³	0,05	0,01	
PEHB.1bg	Bovedilla H e/e fdo 70 59x22cm	7,100 u	1,00	7,10	
PEAM.3aba	Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5	1,050 m ²	1,57	1,65	
EEHF.1aa	Encf continuo fdo vig pla	1,050 m ²	11,23	11,79	
%0350	Costes Directos Complementarios 3,5%	0,706 %	3,50	2,47	

TOTAL PARTIDA **73,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

vU03L02	Losa escalera hormigón visto coloreado con peldaños	m²			
	Losa maciza inclinada de hormigón armado HA25/B/20/IIa en exteriores, de 15 cm de canto, mallazo diámetro 5 20x20 acero B500S, con formación de peldañoado y acabado coloreado visto con bisel en el borde de 2 cm, incluido el encofrado de peldaños, sobre terreno compactado en pendiente, vertido, vibrado y curado del hormigón, y desencofrado, según EHE08.				

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,150 h	21,52	3,23	
MOOA13	Peón construcción	0,150 h	18,00	2,70	
MMMH.5c	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	0,255 h	1,79	0,46	
PBPC.3abba	H 25 blanda TM 20 IIa	0,150 m ³	81,27	12,19	
PBPC001RE	Recargo color Tm12	1,000 m ³	6,30	6,30	
PEAM.3aca	Mallazo ME 500 T 20x20 ø 5-5	1,000 m ²	1,67	1,67	
PEEM002EN	Encofrado madera inc berenjenos	0,500 m ²	27,70	13,85	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,404 %	1,00	0,40	

TOTAL PARTIDA **40,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03N	CIMENTACIONES				
vU03N01	HA-20 en cimentación zapatas y riostras	m³			
	Hormigón armado HA-20 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, elaborado, transportado y puesto en obra, vertido, vibrado, nivelado y curado, con parte proporcional de acero corrugado, B500S suministrado, cortado, elaborado y montado, incluso encofrado y desencofrado de ser necesario				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,100 h	18,59	1,86	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	1,000 m³	73,03	73,03	
PEAA.3ck	Acero corrú B 500 S ø6-16	1,000 kg	0,76	0,76	
MMM.5c	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	0,300 h	1,79	0,54	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,805 %	1,00	0,80	
TOTAL PARTIDA					81,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
vU03N02	Solera HM-15 e 10 mallazo	m²			
	Solera realizada con hormigón H-15 de 10 cm. de espesor, incluso mallazo de diámetro 5 en cuadrícula de 15x15 cm. colocado sobre terreno limpio y compactado a mano, extendido mediante reglado y curado mediante riego. Bajo pavimento de caucho llevará unas hileras de ladrillo panal para drenaje				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,150 h	21,52	3,23	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,150 h	18,59	2,79	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	0,100 m³	90,94	9,09	
PBAC.2ab	CEM II/B-P 32.5 N envasado	0,001 t	121,48	0,12	
PEAM.3aaa	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5	1,000 m²	2,14	2,14	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,174 %	1,00	0,17	
TOTAL PARTIDA					17,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU03N03	Solera HM-15 e 10 pavimento terminado	m²			
	Solera fratasada y terminada con helicóptero, acabado liso antideslizante, coloreado, realizada con hormigón H-15 de 10 cm. de espesor, incluso mallazo de diámetro 4 en cuadrícula de 15x15 cm. colocado sobre terreno limpio y compactado extendido mediante reglado y curado mediante riego.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,300 h	18,59	5,58	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	0,100 m³	90,94	9,09	
PBAC.2ab	CEM II/B-P 32.5 N envasado	0,001 t	121,48	0,12	
PBPM51a	Mortero coloreado	4,000 kg	0,76	3,04	
PBAI24a	Resina de acabado H	0,100 l	7,05	0,71	
PEAM.3aaa	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5	1,000 m²	2,14	2,14	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,271 %	1,00	0,27	
TOTAL PARTIDA					27,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU03N04	Solera HM-25, 10 cm. esp.	m²			
	Solera de hormigón armado HA-25, extendido sobre zahorras compactadas nivelado con reglas niveladoras, de 15 cm. de espesor de media y con pendientes, formación de juntas de dilatación en el tercio superior, en cuadros de hasta 1,50x1,50 m, sin mallazo y extremando el curado del hormigón, sobre subbases pavimentos aceras.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,100 h	21,52	2,15	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,100 h	18,59	1,86	
PBPC.3aaba	H 25 blanda TM 40 IIa	0,100 m ³	81,27	8,13	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,121 %	1,00	0,12	
TOTAL PARTIDA					12,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS					
vU03N05	Solera HA-25/P/20/IIa- ME 500T 2 15x15 ø 6 mm.	m²			
	Solera de 20 cm. de espesor de hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central, vertido mediante cubilote con pendiente del 0,5% hacia poceta para recogida de lixiviados y posibles aguas, armada con doble malla electrosoldada de 15x15 cm.y 6 mm. de diámetro, de acero B 500 T, extendido sobre doble lámina de polietileno de 0,2 mm., cada una, solapadas y tendidas sobre la capa drenante, parte proporcional de formación de la poceta armada en la propia solera e incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, según EHE-08.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,263 h	21,52	5,66	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,263 h	18,59	4,89	
PBPC.3abba	H 25 blanda TM 20 IIa	0,230 m ³	81,27	18,69	
PEAM.3aab	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6	2,400 m ²	2,81	6,74	
MMMC10a	Regla vibrante	0,088 h	3,86	0,34	
PBAA.1a	Agua	0,100 m3	1,08	0,11	
%005	Costes Directos Complementarios	0,364 %	2,00	0,73	
TOTAL PARTIDA					37,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					
vU03N06	Muro hormigón e/25 HA-25/P/20/IIa.	m³			
	Muro de 20/25 cm. de espesor, de hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central, vertido mediante cubilote, armado con una cuantía de acero B 500 S de 25 kg/m2, suministrado y colocado en obra dispuesto en sus dos caras, incluso curado y vibrado del hormigón, encofrado a una cara y desencofrado, según EHE-08.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,072 h	21,52	1,55	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,145 h	18,00	2,61	
MOOA10a	Ayudante construcción	0,145 h	18,59	2,70	
MOOB12a	Peón ordinario ferralla	0,270 h	18,91	5,11	
MOOB.7a	Oficial montador ferralla	0,270 h	23,90	6,45	
PEAM.3aab	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 6-6	31,000 m ²	2,81	87,11	
PBPC.3abba	H 25 blanda TM 20 IIa	0,315 m ³	81,27	25,60	
PBAA.1a	Agua	0,070 m3	1,08	0,08	
MMMH.5c	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	0,095 h	1,79	0,17	
%005	Costes Directos Complementarios	1,314 %	2,00	2,63	
TOTAL PARTIDA					134,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU04	SANEAMIENTO				
vU04T	TUBERÍAS				
vU04T01	Canalización PVC Ø250 Ayto Vlc	m			
	Tubería de P.V.C. corrugada de 250 mm de diámetro nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kn/m2, unión con enchufe campana y junta elástica especial, incluso anillado de hormigón HNE-15, parte proporcional de uniones a red existente, conexiones y piezas especiales, colocada y probada, según ordenanzas del Ayuntamiento de Valencia				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA13	Peón construcción	0,100 h	18,00	1,80	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	0,110 m³	90,94	10,00	
PUCC.5bca	Tubo san corrugado PVC Ø250mm SN2	1,000 m	25,38	25,38	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	0,415 %	2,50	1,04	
TOTAL PARTIDA					42,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU04T02	Canalización PVC Ø400 Ayto Vlc	m			
	Tubería de P.V.C. corrugada de 400 mm de diámetro nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kn/m2, unión con enchufe campana y junta elástica especial, incluso anillado de hormigón HNE-15, parte proporcional de uniones, conexiones y piezas especiales, colocada y probada, según ordenanzas del Ayuntamiento de Valencia				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA13	Peón construcción	0,100 h	18,00	1,80	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	0,110 m³	90,94	10,00	
PUCC.5bea	Tubo san corrugado PVC Ø400mm SN2	1,000 m	57,83	57,83	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	0,739 %	2,50	1,85	
TOTAL PARTIDA					75,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU04T03	Canalización tubo PVC Ø250mm, base y relleno de Hormigón	m			
	Canalización formada por 1 tubo de PVC de 250 mm de diámetro interior, incluso excavación en zanja con carga, transporte y canon de vertido, base y relleno de Hormigón HM-20.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,800 h	21,52	17,22	
MOOA13	Peón construcción	0,804 h	18,00	14,47	
PBPC15abb	HL-150 blanda TM 20	0,050 m³	72,96	3,65	
PBPC.2abaa1	H 20 plástica TM 20 IIa	0,200 m³	73,03	14,61	
PUCC.5bca1	Tubo corrugado PVC Ø250mm	1,050 m	25,38	26,65	
vU03F02	Base de zahorra artificial en calzada	0,100 m³	18,22	1,82	
vU02MAZ.010	Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero.	0,425 m³	39,14	16,63	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,951 %	1,00	0,95	
TOTAL PARTIDA					96,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS					
vU04TA\$	Tubería HA, según diámetro y clase.	m			
	Tubería de hormigón armado, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU04TB\$	Tubería HA base plana, según diámetro y clase.	m			
	Tubería de hormigón armado de base plana, unión enchufe campana armada con anillo de caucho, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU04TE\$	Tubería PE corrugada, según diámetro .	m			
	Suministro y colocación de tubería de PE corrugada para saneamiento de enchufe y campana, incluso base y protección de hormigón HM-20 de 0,10 cm de espesor.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU04TD\$	Tubería polietileno (PEAD), según diámetro y clase.	m			
	Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD), unión junta elástica con enchufe campana, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU04TV\$	Tubería PVC 10 atm, según diámetro.	m			
	Suministro y colocación de tubería PVC de 10 atm.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU04TC\$	Tubería PVC corrugada, según diámetro y clase.	m			
	Tubería de P.V.C. corrugada, unión con enchufe campana y junta elástica especial, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales, colocada y probada.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU04TZ\$	Tubería PVC helicoidal, según diámetro.	m			
	Tubería de PVC de formación helicoidal para ir hormigonada exteriormente, colocada según características técnicas reflejadas en plano z-6, incluso suministro de materiales, colocación y unión de juntas.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU04TP\$	Tubería PVC tipo Ribloc, según diámetro. Suministro y colocación de tubería de PVC tipo Ribloc, incluso base y protección de hormigón HM-20 de 0,10 cm de espesor.	m			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU04P	POZOS DE REGISTRO				
vU04PR\$	Arquetón registro accesible "in situ" (r10 y r11), según diámetro y profundidad. Arquetón de registro para tuberías, de hormigón armado HA-30/P/20/IIIB+QB, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminado, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU04PB\$	Arquetón registro Ø2.00m, según profundidad. Arquetón de registro para tuberías de diámetro hasta 2 m de diámetro, de hormigón armado ha-30/p/20/IIIB+QB, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminado.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU04PL\$	Pozo ladrillo por diámetro y profundidad Pozo de registro circular, realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento GP CSIV W2, sobre solera de hormigón HA-30/B/20/I+Qb de 25 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y brocal asimétrico en la coronación, recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU04PC\$	Pozo registro 1.20m pref. sobre tubo, según profundidad. Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo a y b, prefabricado con anillos de hormigón armado, construido sobre la tubería, incluso excavación, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU04P01	Pozo registro 80-100 Ayto-Vlc Pozo registro de diámetro 80-100 cm prefabricado, con anillos de hormigón armado hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, pates de polipropileno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada, con pasador antirrobo completamente terminado	u			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	4,000 h	21,52	86,08	
MOOA13	Peón construcción	4,000 h	18,00	72,00	
PBPC.3abba	H 25 blanda TM 20 IIa	0,150 m³	81,27	12,19	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	0,400 m³	73,03	29,21	
PBPM.1ba	Mto cto M-10 man	0,050 m³	110,71	5,54	
PBPM33a	Mortero hidrófugo	0,050 m³	144,93	7,25	
PFFC.2a	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5	493,000 u	0,17	83,81	
PUCA24a	Parte PP p/pozo	4,000 u	5,51	22,04	
PEAM.3aad	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8	1,200 m²	4,70	5,64	
PUCA11b	Tapa+aro rgtr fund Ayto Valencia	1,000 u	402,20	402,20	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	7,260 %	1,00	7,26	
TOTAL PARTIDA					733,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS					
vU04P02	Pozo registro 100 base f. ladrillo y alzado PEAD hasta 2m tipo a (r6) Pozo de registro de diámetro 100 cm tipo a, de hasta 2 m de profundidad, con base de fábrica de ladrillos de 1 pie de espesor, alzado de 1000 mm. de diámetro y 4 kn/cm2 de rigidez circunferencial mínima y cono de hormigón armado prefabricado de 100/70*70 cm, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia	u			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	4,500 h	21,52	96,84	
MOOA10a	Ayudante construcción	4,500 h	18,59	83,66	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,600 h	61,07	36,64	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	4,851 m³	73,03	354,27	
PFFC.2b	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7	158,000 u	0,20	31,60	
PUCC19ga	Tubo san corrugado PEAD Ø1000mm SN4	0,500 m	265,67	132,84	
PUCA18ba	Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm	1,000 u	84,14	84,14	
P12005MA	Marco y tapa mod-ostra I o II	1,000 u	168,72	168,72	
PEAM.3aad	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8	2,111 m²	4,70	9,92	
vU02MEC.008	Excavación de zanja mmecc tránsito	6,317 m³	7,78	49,15	
UPCC.1c	Transporte árido hasta 30 km	12,218 t	3,75	45,82	
A05003CO	Colocación hormigón en pozos	4,851 m³	9,67	46,91	
AUX005	Enfoscado de mortero de cemento	2,968 m²	35,95	106,70	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	12,472 %	1,00	12,47	
TOTAL PARTIDA					1.259,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU04P03	Pozo registro 100 base f. ladrillo y alzado PEAD mayor 2m tipo a (r6) u				
	Pozo de registro de diámetro 100 cm tipo a, mayor de 2 m de profundidad, con base de fábrica de ladrillos de 1 pie de espesor, alzado de 1000 mm. De diámetro y 4 kn/cm2 de rigidez circunferencial mínima y cono de hormigón armado prefabricado de 100/70*70 cm, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia				
MOOA10a	Ayudante construcción	5,000 h	18,59	92,95	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	5,000 h	21,52	107,60	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	1,000 h	72,33	72,33	
PBPM.1eb	Mto cto M-2,5 mec	5,992 m³	78,39	469,71	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	0,947 m³	73,03	69,16	
PFFC.2b	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7	158,000 u	0,20	31,60	
PUCC19ga	Tubo san corrugado PEAD Ø1000mm SN4	0,500 m	265,67	132,84	
PUCA18ba	Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm	1,000 u	84,14	84,14	
P12005MA	Marco y tapa mod-ostra I o II	1,000 u	168,72	168,72	
PEAM.3aad	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8	2,111 m²	4,70	9,92	
vU02MEC.008	Excv de znj mmec tránsito	9,927 m³	7,78	77,23	
UPCC.1c	Transporte árido hasta 30 km	19,358 t	3,75	72,59	
A05003CO	Colocación hormigón en pozos	6,939 m³	9,67	67,10	
AUX005	Enfoscado de mortero de cemento	2,968 m²	35,95	106,70	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	15,626 %	1,00	15,63	

TOTAL PARTIDA 1.578,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

vU04P04	Pozo registro 100 base f. ladrillo y elementos pref. hasta 2m tipo a (r4) u				
	Pozo registro de diámetro 1 m prefabricado tipo a y b, con base de fábrica de ladrillo de 1 pie y con anillos de hormigón armado, de hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,500 h	21,52	53,80	
MOOA10a	Ayudante construcción	2,500 h	18,59	46,48	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,600 h	61,07	36,64	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	1,735 m³	73,03	126,71	
PFFC.2b	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7	237,000 u	0,20	47,40	
PUCA18ba	Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm	1,000 u	84,14	84,14	
P12005MA	Marco y tapa mod-ostra I o II	1,000 u	168,72	168,72	
PEAM.3aad	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8	2,380 m²	4,70	11,19	
vU02MEC.008	Excv de znj mmec tránsito	5,058 m³	7,78	39,35	
UPCC.1c	Transporte árido hasta 30 km	9,861 t	3,75	36,98	
AUX005	Enfoscado de mortero de cemento	2,370 m²	35,95	85,20	
A05003CO	Colocación hormigón en pozos	1,735 m³	9,67	16,78	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	7,534 %	1,00	7,53	

TOTAL PARTIDA 760,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU04P05	Pozo registro 100 base f. ladrillo y elementos pref. mayor 2m tipo a (r4)	u			
	Pozo registro de diámetro 1 m prefabricado tipo a y b, con base de fábrica de ladrillo de 1 pie y con anillos de hormigón armado, mayor de 2 m de profundidad, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,500 h	21,52	75,32	
MOOA10a	Ayudante construcción	3,500 h	18,59	65,07	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,200 h	61,07	73,28	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	2,386 m³	73,03	174,25	
PFFC.2b	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7	237,000 u	0,20	47,40	
PUCA18ba	Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm	1,000 u	84,14	84,14	
PUCA17bac	Anillo HA pref p/pozo Ø100x100h cm	2,000 u	79,23	158,46	
P12005MA	Marco y tapa mod-ostra I o II	1,000 u	168,72	168,72	
PEAM.3aad	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8	2,380 m²	4,70	11,19	
vU02MEC.008	Excv de znj mmec tránsito	7,947 m³	7,78	61,83	
UPCC.1c	Transporte árido hasta 30 km	15,497 t	3,75	58,11	
A05003CO	Colocación hormigón en pozos	2,386 m³	9,67	23,07	
AUX005	Enfoscado de mortero de cemento	2,370 m²	35,95	85,20	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	10,860 %	1,00	10,86	

TOTAL PARTIDA 1.096,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

vU04P06	Pozo registro 100 base hormig. y alzado PEAD hasta 2m tipo b (r7)	u			
	Pozo de registro de diámetro 100 cm tipo b, de hasta 2 m de profundidad, con base de fábrica de ladrillos de 1 pie de espesor, alzado de 1000 mm. De diámetro y 4 kn/cm2 de rigidez circunferencial mínima y cono de hormigón armado prefabricado de 100/70*70 cm, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia				
MOOA10a	Ayudante construcción	2,000 h	18,59	37,18	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,000 h	21,52	43,04	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,600 h	61,07	36,64	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	3,220 m³	73,03	235,16	
PUCC19ga	Tubo san corrugado PEAD Ø1000mm SN4	0,500 m	265,67	132,84	
PUCA18ba	Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm	1,000 u	84,14	84,14	
P12005MA	Marco y tapa mod-ostra I o II	1,000 u	168,72	168,72	
PEAM.3aad	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8	2,111 m²	4,70	9,92	
vU02MEC.008	Excv de znj mmec tránsito	5,057 m³	7,78	39,34	
UPCC.1c	Transporte árido hasta 30 km	9,861 t	3,75	36,98	
A05003CO	Colocación hormigón en pozos	3,220 m³	9,67	31,14	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	8,551 %	1,00	8,55	

TOTAL PARTIDA 863,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU04P07	Pozo registro 100 base hormig. y alzado PEAD mayor 2m tipo b (r7) u Pozo de registro de diámetro 100 cm tipo b, mayor de 2 m de profundidad, con base de fábrica de ladrillos de 1 pie de espesor, alzado de 1000 mm. De diámetro y 4 kn/cm2 de rigidez circunferencial mínima y cono de hormigón armado prefabricado de 100/70*70 cm, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia				
MOOA10a	Ayudante construcción	3,000 h	18,59	55,77	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,000 h	61,07	61,07	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	5,860 m³	73,03	427,96	
PUCC19ga	Tubo san corrugado PEAD Ø1000mm SN4	1,000 m	265,67	265,67	
PUCA18ba	Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm	1,000 u	84,14	84,14	
P12005MA	Marco y tapa mod-ostra I o II	1,000 u	168,72	168,72	
PEAM.3aad	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8	2,111 m²	4,70	9,92	
vU02MEC.008	Excv de znj mmec tránsito	7,947 m³	7,78	61,83	
UPCC.1c	Transporte árido hasta 30 km	15,497 t	3,75	58,11	
A05003CO	Colocación hormigón en pozos	4,860 m³	9,67	47,00	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	13,048 %	1,00	13,05	

TOTAL PARTIDA 1.317,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

vU04P08	Pozo registro 100 base hormig. y elementos pref. hasta 2m tipo b (r5) u Pozo registro de diámetro 1 m prefabricado tipo b, con base de hormigón en masa de 10 MPA y con anillos de hormigón armado, de hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, relleno de hormigón en masa, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia				

MOOA10a	Ayudante construcción	2,500 h	18,59	46,48	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,500 h	21,52	53,80	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	1,735 m³	73,03	126,71	
P12005MA	Marco y tapa mod-ostra I o II	1,000 u	168,72	168,72	
PUCA18ba	Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm	1,000 u	84,14	84,14	
PEAM.3aad	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8	2,380 m²	4,70	11,19	
vU02MEC.008	Excv de znj mmec tránsito	5,058 m³	7,78	39,35	
UPCC.1c	Transporte árido hasta 30 km	9,861 t	3,75	36,98	
A05003CO	Colocación hormigón en pozos	1,735 m³	9,67	16,78	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	5,842 %	1,00	5,84	

TOTAL PARTIDA 589,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU04P09	Pozo registro 100 base hormig. y elementos pref. mayor 2m tipo b (r5) u Pozo registro de diámetro 1 m prefabricado tipo B, con base de hormigón en masa de 10 MPA y con anillos de hormigón armado, mayor de 2 m de profundidad, incluso excavación, relleno de hormigón en masa, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOA10a	Ayudante construcción	3,000 h	18,59	55,77	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,600 h	61,07	36,64	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	2,386 m³	73,03	174,25	
PUCA18ba	Cono HA pref p/pz rgtr Ø100 cm	1,000 u	84,14	84,14	
PUCA17bac	Anillo HA pref p/pozo Ø100x100h cm	1,000 u	79,23	79,23	
P12005MA	Marco y tapa mod-ostra I o II	1,000 u	168,72	168,72	
PEAM.3aad	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8	2,380 m²	4,70	11,19	
vU02MEC.008	Excv de znj mmec tránsito	7,370 m³	7,78	57,34	
UPCC.1c	Transporte árido hasta 30 km	14,370 t	3,75	53,89	
A05003CO	Colocación hormigón en pozos	2,386 m³	9,67	23,07	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	8,088 %	1,00	8,09	

TOTAL PARTIDA 816,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU04P10 **Pozo registro 100 f. ladrillo hasta 2m tipo a (r2)** **u**
Pozo registro de diámetro 100 cm de fábrica de ladrillo tipo a, hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	4,000 h	21,52	86,08	
MOOA10a	Ayudante construcción	4,000 h	18,59	74,36	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	3,613 m³	73,03	263,86	
PFFC.2b	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7	510,000 u	0,20	102,00	
P12005MA	Marco y tapa mod-ostra I o II	1,000 u	168,72	168,72	
PEAM.3aad	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8	2,950 m²	4,70	13,87	
vU02MEC.008	Excv de znj mmec tránsito	6,317 m³	7,78	49,15	
UPCC.1c	Transporte árido hasta 30 km	12,318 t	3,75	46,19	
A05003CO	Colocación hormigón en pozos	3,614 m³	9,67	34,95	
AUX005	Enfoscado de mortero de cemento	5,300 m²	35,95	190,54	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	10,297 %	1,00	10,30	

TOTAL PARTIDA 1.040,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

vU04P11 **Pozo registro 100 f. ladrillo hasta 2m tipo b (r3)** **u**
Pozo registro de diámetro 100 cm de fábrica de ladrillo tipo b, hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	4,000 h	21,52	86,08	
MOOA10a	Ayudante construcción	4,000 h	18,59	74,36	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	3,606 m³	73,03	263,35	
PFFC.2b	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7	324,000 u	0,20	64,80	
P12005MA	Marco y tapa mod-ostra I o II	1,000 u	168,72	168,72	
PEAM.3aad	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8	2,950 m²	4,70	13,87	
vU02MEC.008	Excv de znj mmec tránsito	6,317 m³	7,78	49,15	
UPCC.1c	Transporte árido hasta 30 km	12,318 t	3,75	46,19	
A05003CO	Colocación hormigón en pozos	3,606 m³	9,67	34,87	
AUX005	Enfoscado de mortero de cemento	3,234 m²	35,95	116,26	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	9,177 %	1,00	9,18	

TOTAL PARTIDA 926,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU04P12	Pozo registro 120 base f. ladrillo y elementos pref. hasta 2m tipo a (r8) u				
	Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo a, con base de ladrillo de 1 pie de espesor y alzado de anillos prefabricados de hormigón armado, de hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	4,500 h	21,52	96,84	
MOOA10a	Ayudante construcción	4,500 h	18,59	83,66	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	0,600 h	72,33	43,40	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	3,849 m³	73,03	281,09	
PFFC.2b	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7	243,000 u	0,20	48,60	
PUCA18bb	Cono HA pref p/pz rgtr Ø120 cm	1,000 u	101,51	101,51	
P12005MA	Marco y tapa mod-ostra I o II	1,000 u	168,72	168,72	
PEAM.3aad	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8	2,977 m²	4,70	13,99	
vU02MEC.008	Excv de znj mmec tránsito	6,317 m³	7,78	49,15	
UPCC.1c	Transporte árido hasta 30 km	12,318 t	3,75	46,19	
A05003CO	Colocación hormigón en pozos	3,849 m³	9,67	37,22	
AUX005	Enfoscado de mortero de cemento	2,820 m²	35,95	101,38	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	10,718 %	1,00	10,72	

TOTAL PARTIDA 1.082,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU04P13	Pozo registro 120 base f. ladrillo y elementos pref. mayor 2m tipo a (r8) u				
	Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo a, con base de ladrillo de 1 pie de espesor y alzado de anillos prefabricados de hormigón armado mayor de 2 m de profundidad, incluso excavación, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	5,500 h	21,52	118,36	
MOOA10a	Ayudante construcción	5,500 h	18,59	102,25	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	1,000 h	72,33	72,33	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	5,784 m³	73,03	422,41	
PFFC.2b	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7	243,000 u	0,20	48,60	
PUCA18bb	Cono HA pref p/pz rgtr Ø120 cm	1,000 u	101,51	101,51	
PUCA17bbc	Anillo HA pref p/pozo Ø120x100h cm	1,000 u	100,43	100,43	
P12005MA	Marco y tapa mod-ostra I o II	1,000 u	168,72	168,72	
vU02MEC.008	Excv de znj mmec tránsito	9,927 m³	7,78	77,23	
UPCC.1c	Transporte árido hasta 30 km	19,358 t	3,75	72,59	
A05003CO	Colocación hormigón en pozos	5,784 m³	9,67	55,93	
AUX005	Enfoscado de mortero de cemento	2,820 m²	35,95	101,38	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	14,417 %	1,00	14,42	

TOTAL PARTIDA 1.456,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

vU04P14	Pozo registro 120 base hormig. y elementos pref. hasta 2m tipo b (r9) u				
	Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo b, con base de hormigón en masa de 10 mpa y alzado de anillos prefabricados de hormigón armado, de hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, relleno de hormigón en masa, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,500 h	21,52	53,80	
MOOA10a	Ayudante construcción	2,500 h	18,59	46,48	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	0,600 h	72,33	43,40	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	3,850 m³	73,03	281,17	
PUCA18bb	Cono HA pref p/pz rgtr Ø120 cm	1,000 u	101,51	101,51	
P12005MA	Marco y tapa mod-ostra I o II	1,000 u	168,72	168,72	
PEAM.3aad	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8	2,977 m²	4,70	13,99	
vU02MEC.008	Excv de znj mmec tránsito	6,317 m³	7,78	49,15	
UPCC.1c	Transporte árido hasta 30 km	12,318 t	3,75	46,19	
A05003CO	Colocación hormigón en pozos	3,850 m³	9,67	37,23	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	8,416 %	1,00	8,42	

TOTAL PARTIDA 850,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

vU04P15 **Pozo registro 120 base hormig. y elementos pref. mayor 2m tipo b (r9)** **u**
 Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo b, con base de hormigón en masa de 10 mpa y alzado de anillos prefabricados de hormigón armado mayor de 2 m de profundidad, incluso excavación, relleno de hormigón en masa, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,500 h	21,52	75,32	
MOOA10a	Ayudante construcción	3,500 h	18,59	65,07	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	0,600 h	72,33	43,40	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	5,875 m³	73,03	429,05	
PUCA17bbc	Anillo HA pref p/pozo Ø120x100h cm	1,000 u	100,43	100,43	
PUCA18bb	Cono HA pref p/pz rgtr Ø120 cm	1,000 u	101,51	101,51	
P12005MA	Marco y tapa mod-ostra I o II	1,000 u	168,72	168,72	
PEAM.3aad	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8	2,977 m²	4,70	13,99	
vU02MEC.008	Excv de znj mmec tránsito	11,732 m³	7,78	91,27	
UPCC.1c	Transporte árido hasta 30 km	22,878 t	3,75	85,79	
A05003CO	Colocación hormigón en pozos	5,875 m³	9,67	56,81	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	12,314 %	1,00	12,31	

TOTAL PARTIDA 1.243,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU04P16 **Pozo registro HM pref Ø1.00 m prof 1.50 m** **u**
 Pozo de registro circular de elementos prefabricados de hormigón en masa de 1.00 m de diámetro interior y de 1.50 m de altura útil interior, ejecutado sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 20 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base prefabricada de hormigón en masa con 1 entrada para conexión elástica de colectores de hasta 200 mm, con fondo acanalado y revestido, remate superior con cono asimétrico para formación de brocal de pozo, incluso recibido de pates, recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,950 h	21,52	20,44	
MOOA13	Peón construcción	0,950 h	18,00	17,10	
MMMT.9a	Cmn grúa p/descarga tb H	0,230 h	70,53	16,22	
PEAM.3acd	Mallazo ME 500 T 20x20 ø 8-8	1,960 m²	3,50	6,86	
PBPC.2cbbc	H 30 blanda TM 20 I+Qb	0,392 m³	90,15	35,34	
PUCA16aaaa	Base pozo registro HM pref Ø100 cm	1,000 u	255,19	255,19	
PUCA18aa	Cono HM pref p/pz rgtr Ø100 cm	1,000 u	57,51	57,51	
PUCA11a	Tapa+aro rgtr fund tráfico pes	1,000 u	106,64	106,64	
PUCA24a	Parte PP p/pozo	3,000 u	5,51	16,53	
%005	Costes Directos Complementarios	5,318 %	2,00	10,64	

TOTAL PARTIDA 542,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU04S	SUMIDEROS E IMBORNALES				
vU04S01	Desplazamiento de sumidero u				
	Desplazamiento de sumidero existente, con todos sus complementos y accesorios y parte proporcional de conducciones del saneamiento,cohesionado y en funcionamiento, sin excavación				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	
MOOA11a	Peón especializado construcción	3,000 h	18,59	55,77	
PICA8001MA	Materiales de reposición	1,000 u	151,09	151,09	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	2,714 %	1,00	2,71	
TOTAL PARTIDA					274,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
vU04S02	Imbornal abatible fundición 565x305x570 mm C-250 u				
	Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero prefabricado de fundición dúctil de 565x305x570 mm, sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón HNE-15/B/20, reja con marco abatible realizada en fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento, incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la excavación.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA13	Peón construcción	0,500 h	18,00	9,00	
PBRG.1jd	Grava caliza 20/40 lvd 30km	0,131 t	10,07	1,32	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,195 m³	119,82	23,36	
PBPM.1db	Mto cto M-5 mec	0,020 m³	84,19	1,68	
PUCA12a	Sumidero fundición dúctil C-250	1,000 u	186,34	186,34	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	2,325 %	1,00	2,32	
TOTAL PARTIDA					234,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU04S03	Imbornal doble rejilla 43x27.5mm u				
	Imbornal sifónico incluso excavación, suministro y colocación de doble marco y rejillas de fundición de 430x275x30 mm .				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,800 h	21,52	17,22	
MOOA13	Peón construcción	1,360 h	18,00	24,48	
PBPC15cba	HNE-20 plástica TM 20	0,250 m³	75,99	19,00	
PBPM.1db	Mto cto M-5 mec	0,020 m³	84,19	1,68	
PUCA30a	Reja+marco fundición 430x275x30 mm	2,000 u	36,51	73,02	
PUCA15a	Poceta con clapeta	1,000 u	138,50	138,50	
vU02MEC.006	Excavación de zanja mmecc tierras	0,200 m³	7,44	1,49	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	2,754 %	1,00	2,75	
TOTAL PARTIDA					278,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
vU04S04	Imbornal modelo "Valencia". u				
	Imbornal tipo "VALENCIA" con poceta de poliuretano de 45X40X22, con clapeta de aluminio anodizado o zinc, incluso conexión a acometida, marco y tapa de fundición. provisto de eje basculante, incluso parte proporcional de excavaciones, reposiciones, transporte de restos a vertedero y cánones de vertido, totalmente terminado.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,339 h	21,52	50,34	
MOOA13	Peón construcción	2,339 h	18,00	42,10	
PBPC.2abaa1	H 20 plástica TM 20 IIa	0,130 m³	73,03	9,49	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,020 m³	100,16	2,00	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PUPV.2g1	Baldosa hidráulica 20x20 cm.	0,120 m ²	8,18	0,98	
PUCA31a1	Marco y tapa imbornal modelo "Valencia"	1,000 u	151,15	151,15	
PUCA15a1	Poceta sifónica poliuretano con clapeta aluminio	1,000 u	132,20	132,20	
PFFC16caaa	Ldr macizo 5cm rj lisa	8,000 u	0,39	3,12	
PBRG.1fa	Grava caliza 6/12 lvd	0,030 t	6,92	0,21	
vU02MAZ.010	Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero.	0,470 m ³	39,14	18,40	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	4,100 %	1,00	4,10	

TOTAL PARTIDA 414,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

vU04S05 Imbornal rectangular grande u
Imbornal grande con poceta de poliuretano de 45X40X22, con clapeta de aluminio anodizado o zinc, incluso conexión a acometida, marco y tapa de fundición. provisto de eje basculante, incluso parte proporcional de excavaciones, reposiciones, transporte de restos a vertedero y cánones de vertido, totalmente terminado.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,339 h	21,52	50,34	
MOOA13	Peón construcción	2,339 h	18,00	42,10	
PBPC.2abaa1	H 20 plástica TM 20 IIa	0,150 m ³	73,03	10,95	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,030 m ³	100,16	3,00	
PUPV.2g1	Baldosa hidráulica 20x20 cm.	0,150 m ²	8,18	1,23	
PUCA30b2	Reja+marco fundición 780x345x90 mm	1,000 u	66,29	66,29	
PUCA15a1	Poceta sifónica poliuretano con clapeta aluminio	1,000 u	132,20	132,20	
PFFC16caaa	Ldr macizo 5cm rj lisa	15,000 u	0,39	5,85	
PBRG.1fa	Grava caliza 6/12 lvd	0,038 t	6,92	0,26	
vU02MAZ.010	Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero.	0,520 m ³	39,14	20,35	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	3,326 %	1,00	3,33	

TOTAL PARTIDA 335,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

vU04S06 Imbornal rectangular mediano. u
Imbornal mediano con poceta de poliuretano de 45X40X22, con clapeta de aluminio anodizado o zinc, incluso conexión a acometida, marco y tapa de fundición. provisto de eje basculante, incluso parte proporcional de excavaciones, reposiciones, transporte de restos a vertedero y cánones de vertido, totalmente terminado.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,339 h	21,52	50,34	
MOOA13	Peón construcción	2,339 h	18,00	42,10	
PBPC.2abaa1	H 20 plástica TM 20 IIa	0,130 m ³	73,03	9,49	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,025 m ³	100,16	2,50	
PUPV.2g1	Baldosa hidráulica 20x20 cm.	0,120 m ²	8,18	0,98	
PUCA30b1	Reja+marco fundición 500x260x90 mm	1,000 u	45,35	45,35	
PUCA15a1	Poceta sifónica poliuretano con clapeta aluminio	1,000 u	132,20	132,20	
PFFC16caaa	Ldr macizo 5cm rj lisa	10,000 u	0,39	3,90	
PBRG.1fa	Grava caliza 6/12 lvd	0,030 t	6,92	0,21	
vU02MAZ.010	Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero.	0,470 m ³	39,14	18,40	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	3,055 %	1,00	3,05	

TOTAL PARTIDA 308,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU04S07 Imbornal rectangular modelo valencia u
Suministro y colocación de imbornal rectangular modelo Valencia con tapa de fundición dúctil normalizada de 40x40 cm provista de sistema antirrobo con revestimiento de pintura bituminosa.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,130 h	21,52	67,36	
MOOA13	Peón construcción	2,495 h	18,00	44,91	
PBPC15cba	HNE-20 plástica TM 20	0,320 m ³	75,99	24,32	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,015 m ³	100,16	1,50	
PUCA15a	Poceta con clapeta	1,000 u	138,50	138,50	
MAT060IM	Imbornal rectangular modelo valencia	1,000 u	50,36	50,36	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU02MEC.005 %0005	Excv de znj mman tierras Costes Directos Complementarios 1%	0,300 m³ 3,392 %	40,66 1,00	12,20 3,39	
TOTAL PARTIDA					342,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU04S08	Marco+Rejilla 43x27.5cm C-250 EN124	u			
	Colocación de reja con marco articulada antirrobo realizada en fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, dimensiones exteriores 430x275x30 mm				
MOOA.8a MOOA13 PUCA30a %0005	Oficial 1ª construcción Peón construcción Reja+marco fundición 430x275x30 mm Costes Directos Complementarios 1%	0,290 h 0,475 h 1,000 u 0,513 %	21,52 18,00 36,51 1,00	6,24 8,55 36,51 0,51	
TOTAL PARTIDA					51,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU04S09	Marco+Rejilla 83.5x33.5cm C-250 EN124	u			
	Marco+Rejilla 83.5x33.5cm C-250 EN124				
MOOA.8a MOOA13 PUCA30c %0005	Oficial 1ª construcción Peón construcción Reja+marco fundición 835x335x70 mm Costes Directos Complementarios 1%	1,098 h 1,999 h 1,000 u 1,188 %	21,52 18,00 59,18 1,00	23,63 35,98 59,18 1,19	
TOTAL PARTIDA					119,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU04S10	Marco+Rejilla abatible para imbornal mediano.	u			
	Marco y tapa de fundición para imbornal mediano. provisto de eje basculante, incluso parte proporcional de excavaciones, reposiciones, transporte de restos a vertedero y cánones de vertido, totalmente terminado.				
MOOA.8a MOOA13 vUPA03 PUVP.2g1 PUCA30b1 PFFC16caaa %0005	Oficial 1ª construcción Peón construcción Mto cto M-5 man Baldosa hidráulica 20x20 cm. Reja+marco fundición 500x260x90 mm Ldr macizo 5cm rj lisa Costes Directos Complementarios 1%	1,000 h 1,000 h 0,025 m³ 0,120 m² 1,000 u 10,000 u 0,923 %	21,52 18,00 100,16 8,18 45,35 0,39 1,00	21,52 18,00 2,50 0,98 45,35 3,90 0,92	
TOTAL PARTIDA					93,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU04S11	Poceta con clapeta	u			
	Suministro y colocación de poceta con clapeta, incluso excavación y hormigonado de los laterales				
MOOA.8a MOOA13 PBPC15cba PUCA15a vU02MEC.006 %0005	Oficial 1ª construcción Peón construcción HNE-20 plástica TM 20 Poceta con clapeta Excv de znj mmec tierras Costes Directos Complementarios 1%	2,165 h 3,014 h 0,166 m³ 1,000 u 0,250 m³ 2,538 %	21,52 18,00 75,99 138,50 7,44 1,00	46,59 54,25 12,61 138,50 1,86 2,54	
TOTAL PARTIDA					256,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU04S12	Poceta para imbornal u Poceta de poliuretano de 45X40X22, con clapeta de aluminio anodizado o zinc, incluso conexión a acometida, incluso parte proporcional de excavaciones, reposiciones, transporte de restos a vertedero y cánones de vertido, totalmente terminado, con reutilización de marco y reja existente.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,339 h	21,52	28,82	
MOOA13	Peón construcción	1,339 h	18,00	24,10	
PBPC.2abaa1	H 20 plástica TM 20 Ila	0,130 m³	73,03	9,49	
PUCA15a1	Poceta sifónica poliuretano con clapeta aluminio	1,000 u	132,20	132,20	
PBRG.1fa	Grava caliza 6/12 lvd	0,030 t	6,92	0,21	
vU02MAZ.010	Excavación en zanjas manual, carga, tpte y canon vertedero.	0,470 m³	39,14	18,40	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	2,132 %	1,00	2,13	

TOTAL PARTIDA 215,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU04S13	Sumidero sifónico u Sumidero rectangular sifónico de 430x230 mm de dimensiones interiores, con marco y rejilla de fundición dúctil normalizada, con arquet de hormigón de resistencia a la compresión simple de 10 mpa con juntas de mortero m-5, incluso conexión a acometida, demoliciones, excavaciones agotamiento, obras de fábrica y tierra, completamente terminado.				
MOOA13	Peón construcción	0,500 h	18,00	9,00	
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,500 h	23,87	11,94	
PBRG.1aa	Grava caliza 3/6 s/lvd	0,102 t	6,92	0,71	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	0,142 m³	90,94	12,91	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,020 m³	100,16	2,00	
PUCA14a001SU	Sumidero sifónico descrito	1,000 u	56,66	56,66	
PUCA30a	Reja+marco fundición 430x275x30 mm	1,000 u	36,51	36,51	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,297 %	1,00	1,30	

TOTAL PARTIDA 131,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

vU04SS\$	Sumiedero, según dimensiones. u Sumidero rectangular sifónico, con marco y rejilla de fundición dúctil normalizada, con poceta sifónica prefabricada de PVC según norma, con juntas de mortero m-450, incluso conexión a acometida, demoliciones, excavaciones agotamiento, obras de fábrica y tierra, completamente terminado.				

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

vU04A ACOMETIDAS Y ARQUETAS

vU04A01	Acondicionamiento arqueta 40x40 u Acondicionamiento de arqueta de registro existente de 40x40 cm incluso conexión a acometida, demoliciones, agotamiento, obras de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA13	Peón construcción	0,500 h	18,00	9,00	
PBPC.2dbac	H 35 plástica TM 20 I+Qb	0,120 m³	99,97	12,00	
PFFC.1bf	Ladrillo hueco db 24x11.5x9	54,000 u	0,16	8,64	
A01015DE	Desmontaje de arqueta	1,000 u	5,01	5,01	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU01DH.006	Demol cimen HM man c/martillo	0,240 m³	183,86	44,13	
UPCC.1c	Transporte árido hasta 30 km	0,465 t	3,75	1,74	
A05003CO	Colocación hormigón en pozos	0,120 m³	9,67	1,16	
AUX005	Enfoscado de mortero de cemento	1,050 m²	35,95	37,75	
A04002MO	Mortero M-450	0,020 m³	101,44	2,03	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,322 %	1,00	1,32	

TOTAL PARTIDA 133,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU04A02 Arqueta ladrillo 40x40x60 cm C-250 u
Arqueta de 40x40x60 cm de dimensiones interiores construida con ladrillo hueco de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición dúctil clase C-250, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,576 h	21,52	33,92	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,576 h	18,59	29,30	
PFFC.1be	Ladrillo hueco db 24x11.5x7	120,000 u	0,15	18,00	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,063 m³	100,16	6,31	
PRCM.5ccb	Mortero industrial GP CSIV W2	0,021 t	155,53	3,27	
PBPC.2cbbc	H 30 blanda TM 20 I+Qb	0,071 m³	90,15	6,40	
PUCA32bb	Tapa+marco fund C-250 arq 40X40mm	1,000 u	66,20	66,20	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,634 %	1,00	1,63	

TOTAL PARTIDA 165,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

vU04A03 Arqueta ladrillo 60x60x80 cm C-250 u
Arqueta de 60x60x80 cm de dimensiones interiores construida con ladrillo hueco de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición dúctil clase C-250, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,778 h	21,52	38,26	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,778 h	18,59	33,05	
PFFC.1be	Ladrillo hueco db 24x11.5x7	208,000 u	0,15	31,20	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,109 m³	100,16	10,92	
PRCM.5ccb	Mortero industrial GP CSIV W2	0,042 t	155,53	6,53	
PBPC.2cbbc	H 30 blanda TM 20 I+Qb	0,108 m³	90,15	9,74	
PUCA32bd	Tapa+marco fund C-250 arq 60X60mm	1,000 u	134,10	134,10	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	2,638 %	1,00	2,64	

TOTAL PARTIDA 266,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU04A04 Conexión alcantarillado a pozo registro m
Conexión de alcantarillado a pozo de registro o colector secundario, incluso embocadura y reposición de tubería existente, completamente terminada.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,867 h	21,52	18,66	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,860 h	20,68	17,78	
MOOA13	Peón construcción	1,000 h	18,00	18,00	
PBPM.1db	Mto cto M-5 mec	0,100 m³	84,19	8,42	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
DDDE.3ba	Demol muro HA man c/martillo	0,490 m³	216,28	105,98	
UPCC.1b	Transporte árido hasta 20 km	1,536 t	2,49	3,82	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,727 %	1,00	1,73	

TOTAL PARTIDA **174,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU04A05 **Conexión imbornal a pozo registro** **m**
Conexión de imbornal existente a pozo de registro o colector, incluso embocadura y reposición de tubería existente, completamente terminada.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,940 h	21,52	20,23	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,938 h	20,68	19,40	
MOOA13	Peón construcción	1,000 h	18,00	18,00	
PBPM.1db	Mto cto M-5 mec	0,100 m³	84,19	8,42	
DDDE.3ba	Demol muro HA man c/martillo	0,160 m³	216,28	34,60	
UPCC.1b	Transporte árido hasta 20 km	0,504 t	2,49	1,25	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,019 %	1,00	1,02	

TOTAL PARTIDA **102,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU04A06 **Suministro-colocación marco-tapa poliéster** **u**
Suministro y colocación marco y tapa de poliéster reforzado de 40x40 cm, completamente terminado.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA13	Peón construcción	0,500 h	18,00	9,00	
P14001MA	Marco y tapa poliéster 40x40	1,000 u	41,63	41,63	
A01015DE	Desmontaje de arqueta	1,000 u	5,01	5,01	
A04002MO	Mortero M-450	0,020 m³	101,44	2,03	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,684 %	1,00	0,68	

TOTAL PARTIDA **69,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

vU04AA\$ **Arqueta registro 40x40 cm, según materiales.** **u**
Arqueta de registro de 40x40 cm, incluso excavación y colocación del marco y tapa.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA **0,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

vU04AC\$ **Conducción tubo PEAD para acometida, según diám ext. localización.** **m**
Conducción tubería de PEAD en conexiones de acometidas domiciliarias, incluso demolición de pavimento, excavación a cielo abierto, hormigón en solera y hormigón de protección, relleno con suelo adecuado, zahorra artificial, hormigón de pavimento, incluso p.p. de conexión en pozo de registro y en arqueta domiciliaria.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA **0,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU04AL\$	Arqueta ladrillo no registrable, según dimensiones. Arqueta no registrable construida con ladrillo macizo de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 y cerrada superiormente con bardos cerámicos y losa de hormigón con mallazo, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU04AM\$	Arqueta ladrillo macizo 24x11,5x5 cm, tapa fund C-250, según dims. Arqueta de \$A cm. de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11,5 cm. de espesor, recibidos con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición dúctil clase C-250, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20I+Qb de 10 cm. de espesor, la p.p. de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, totalmente ejecutada.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU04AP\$	Arqueta prefabricada hormigó 24x11,5x5 cm, tapa fund C-250., según dims. Arqueta de \$A cm. de dimensiones interiores construida con ladrillo macizo de 11,5 cm. de espesor, recibidos con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición dúctil clase C-250, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20I+Qb de 10 cm. de espesor, la p.p. de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, totalmente ejecutada.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU04AR\$	Arqueta registro, según dimensiones. Arqueta de registro de cualquier profundidad, incluso excavación y colocación del marco y tapa de fundición.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU04AT\$	Tapa+marco fund B-125 p/arqueta, según dimensiones. Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición dúctil clase B-125 para arqueta, incluida la preparación de superficies.	u			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU04R	REPOSICIONES, RECOLOCACIONES Y RECONSTRUCCIONES				
vU04R01	Adec marco-tapa imb. valencia	u			
	Adecuación a la rasante actual de imbornal modelo "Valencia" o similar, según especificaciones de normalización, incluso demoliciones, desmontaje y recolocación de marco y tapa y reposiciones de pavimento, completamente terminado				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,470 h	21,52	10,11	
MOOA13	Peón construcción	0,481 h	18,00	8,66	
AUX008DE	Desmontaje imbornal mod-Valencia	1,000 u	15,33	15,33	
AMMR.6cba	Relleno zanja HNE-20/P/20	0,080 m³	82,76	6,62	
vU03PM28	Pavimento baldosa hydr 4 pas Gris	0,800 m²	20,24	16,19	
PUVC12aaa	Mezcla bit en frio AF8 C60B3 cal	0,040 t	52,23	2,09	
PBPC15baa	HNE-15 plástica TM 40	0,050 m³	72,96	3,65	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,030 m³	100,16	3,00	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,657 %	1,00	0,66	
TOTAL PARTIDA					66,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
vU04R02	Adec rasante de trapa de pozo	u			
	Adecuación a la rasante actual de marco y tapa de fundición de pozo de registro según normativa, incluso demoliciones, desmontaje de tapa de registro y reposiciones de pavimento, sin incluir el marco y la tapa de fundición, totalmente terminado				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,000 h	21,52	21,52	
MOOA13	Peón construcción	1,000 h	18,00	18,00	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	0,150 m³	90,94	13,64	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,532 %	1,00	0,53	
TOTAL PARTIDA					53,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU04R03	Adec rasante o reconstrucción tapa pozo registro	u			
	Adecuación a la rasante o reconstrucción de la tapa pozo de registro de fundición dúctil, incluida la demolición, el levantado y la recolocación de las piezas y reposiciones de pavimento.				
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	1,215 h	23,87	29,00	
MOOA13	Peón construcción	1,215 h	18,00	21,87	
MMMA.4ba	Compr diésel 4m3	0,200 h	4,63	0,93	
MMMD.1aa	Martil picador 80 mm	0,200 h	10,27	2,05	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,539 %	1,00	0,54	
TOTAL PARTIDA					54,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU04R04	Recolocación marco y tapa arqueta	u			
	Recolocación de marco y tapa de arqueta hasta 70x70 cm., incluso demolición por medios manuales y recrecido del marco y tapa antiguos, recibido y anclado con mortero de cemento, totalmente terminada.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,050 m³	100,16	5,01	
PPRW001PA	Pavimento a reponer	0,050 m²	20,70	1,04	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,179 %	1,00	0,18	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					18,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
vU04R05	Recolocación marco-tapa 40x40	u			
	Recolocación de marco y tapa de arqueta existente de 40x40 cm completamente terminado.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA13	Peón construcción	0,500 h	18,00	9,00	
A01015DE	Desmontaje de arqueta	1,000 u	5,01	5,01	
A04002MO	Mortero M-450	0,010 m³	101,44	1,01	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,258 %	1,00	0,26	
TOTAL PARTIDA					26,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
vU04R06	Recolocación marco-tapa 60x60	u			
	Recolocación del marco y tapa de arqueta existente de 60x60 cm completamente terminado.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,750 h	21,52	16,14	
MOOA13	Peón construcción	0,750 h	18,00	13,50	
A01015DE	Desmontaje de arqueta	1,000 u	5,01	5,01	
A04002MO	Mortero M-450	0,010 m³	101,44	1,01	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,357 %	1,00	0,36	
TOTAL PARTIDA					36,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS					
vU04R07	Reconstrucción boca registro	u			
	Reconstrucción de boca de registro para alcantarillado de cualquier dimensión con instalación y refuerzo del marco de fundición, sin incluir su adquisición ni la tapa.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,751 h	21,52	16,16	
MOOA13	Peón construcción	0,751 h	18,00	13,52	
PFFC.4ba	Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq	145,000 u	0,33	47,85	
PBPC.2baaa	H 25 plástica TM 40 I	0,450 m³	76,05	34,22	
PBPM.1db	Mto cto M-5 mec	0,040 m³	84,19	3,37	
TOTAL PARTIDA					115,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
vU04R08	Reconstrucción de arqueta ladrillo 40x40x60cm C-250, sin marco ni tapa.	u			
	Reconstrucción de arqueta de 40x40x60 cm de dimensiones interiores construida con ladrillo hueco de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,500 h	18,59	9,30	
PFFC.1be	Ladrillo hueco db 24x11.5x7	40,000 u	0,15	6,00	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,020 m³	100,16	2,00	
PRCM.5ccb	Mortero industrial GP CSIV W2	0,010 t	155,53	1,56	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,296 %	1,00	0,30	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					29,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU04R09	Reconstrucción de arqueta ladrillo 60x60x80cm C-250, sin marco ni tapa.	u			
	Reconstrucción de arqueta de 60x60x80 cm de dimensiones interiores construida con ladrillo hueco de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,500 h	18,59	9,30	
PFFC.1be	Ladrillo hueco db 24x11.5x7	70,000 u	0,15	10,50	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,030 m³	100,16	3,00	
PRCM.5ccb	Mortero industrial GP CSIV W2	0,015 t	155,53	2,33	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,359 %	1,00	0,36	
TOTAL PARTIDA					36,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
vU04R10	Reposición marco-tapa imb. valencia	u			
	Reposición de marco y tapa imbornal modelo "Valencia", de fundición dúctil, tapa con eje basculante, según las especificaciones de normalización, incluso demoliciones, marco y tapa, reposiciones de pavimento, completamente terminada.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,800 h	21,52	60,26	
MOOA13	Peón construcción	2,801 h	18,00	50,42	
PUVC12aaa	Mezcla bit en frio AF8 C60B3 cal	0,050 t	52,23	2,61	
MAT060IM	Imbornal rectangular modelo valencia	1,000 u	50,36	50,36	
PBPC15baa	HNE-15 plástica TM 40	0,080 m³	72,96	5,84	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,040 m³	100,16	4,01	
AUX008DE	Desmontaje imbornal mod-Valencia	1,000 u	15,33	15,33	
AMMR.6cba	Relleno zanja HNE-20/P/20	0,080 m³	82,76	6,62	
vU03PM28	Pavimento baldosa hydr 4 pas Gris	0,800 m²	20,24	16,19	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	2,116 %	1,00	2,12	
TOTAL PARTIDA					213,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU04R11	Reposición marco-tapa pozo registro	u			
	Reposición de marco y tapa de fundición dúctil clase B-125 para arqueta de 60X60cm según especificaciones de normalización, incluso demoliciones, desmontaje de tapa, suministro y colocación de marco y tapa, reposiciones de pavimento, completamente terminada.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,404 h	21,52	8,69	
MOOA13	Peón construcción	0,405 h	18,00	7,29	
PUVC12aaa	Mezcla bit en frio AF8 C60B3 cal	0,050 t	52,23	2,61	
PBPC15baa	HNE-15 plástica TM 40	0,060 m³	72,96	4,38	
DDDU.5a	Demol tapa registro pozo	1,000 u	16,59	16,59	
AMMR.6cba	Relleno zanja HNE-20/P/20	0,060 m³	82,76	4,97	
vU02AT.027	Tapa+marco fund B-125 arq 60X60 mm	1,000 u	125,20	125,20	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,697 %	1,00	1,70	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					171,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU04R12	Suministro colocación pate PP	u			
	Suministro y colocación de parte de polipropileno en cualquier tipo de obra de fábrica, incluso parte proporcional de elementos auxiliares.				
MOOA13	Peón construcción	0,600 h	18,00	10,80	
PUCA24a	Parte PP p/pozo	1,000 u	5,51	5,51	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,163 %	1,00	0,16	
TOTAL PARTIDA					16,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU04R13	Tapa y marco circular D=700 mm de fundición clase D-400. Tipo Ostra.	u			
	Tapa circular y marco, de registro para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y marco mecanizado para evitar ruidos al paso de vehículos, sin juntas de goma. Abatible con bisagra (Tipo Ostra). Con superficie antideslizante. Carga de rotura 40 Tn. Fabricados en fundición de hierro y pintado con pintura bituminosa. Clase D-400 según norma UNE-EN 124:1995, marcado en pieza. Diámetro 700 mm.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA13	Peón construcción	0,500 h	18,00	9,00	
PUCA11a1	Tapa+aro rgtr fund tráfico pes	1,000 u	127,47	127,47	
PBPC.2abaa1	H 20 plástica TM 20 IIa	0,439 m³	73,03	32,06	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,793 %	1,00	1,79	
TOTAL PARTIDA					181,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
vU04RA\$	Adec rasante marco imbornal, según dimensiones.	u			
	Adecuación a la rasante del marco y rejilla imbornal de fundición dúctil, incluida la demolición, el levantado y la recolocación de las piezas y reposiciones de pavimento.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU04RM\$	Reposición marco, según elemento y dimensiones.	u			
	Reposición de marco y rejilla de fundición dúctil.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU05	RED DE AGUA POTABLE E HIDRANTES				
vU05T	TUBERÍAS				
vU05TF\$	Tubería fundición dúctil, según diámetro nominal.	m			
	Suministro e instalación en zanja de tubo de fundición dúctil para abastecimiento de agua potable clase 40, recubierto exteriormente de zinc y pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, con marcado AENOR y conforme a la UNE EN 545-2002, incluida la parte proporcional de las juntas estándar y sin incluir la excavación ni rellenos de la zanja.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU05TP\$	Tubería PE100 10 atm, según diámetro nominal.	m			
	Suministro e instalación en zanja de tubo de polietileno de alta densidad PE100 negro con banda azul, para abastecimiento de agua potable de 10/16 atmósferas de presión de trabajo, con marcado AENOR y conforme a la UNE 1452, sin incluir la excavación ni rellenos de la zanja.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU05P	PIEZAS Y ACCESORIOS				
vU05P01	Llave de esfera de escuadra en bronce diam. 20 mm	u			
	Suministro y colocación de llave de esfera de escuadra en bronce diámetro. 20 mm.				
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,190 h	23,87	4,54	
MOOF.9a	Oficial 2ª fontanería	0,190 h	23,87	4,54	
PIFG.mP17XE170	Válvula esfera de escuadra en bronce 3/4"	1,000 u	40,59	40,59	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,497 %	1,00	0,50	
	TOTAL PARTIDA				50,17
	Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS				
vU05P02	Llave esfera escuadra bronce con válvula retención diam. 20 mm	u			
	Suministro y colocación de llave esfera escuadra bronce con válvula retención diámetro. 20 mm.				
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,190 h	23,87	4,54	
MOOF.9a	Oficial 2ª fontanería	0,190 h	23,87	4,54	
PIFG.mP17XE180	Válvula esfera de escuadra en bronce con válvula retención 3/4"	1,000 u	46,64	46,64	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,557 %	1,00	0,56	
	TOTAL PARTIDA				56,28
	Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS				
vU05P03	Llave paso ø20 mm soldada	u			
	Llave de paso de latón para soldar a tubo de cobre, de diámetro 20 mm y presión nominal 16 atm, totalmente instalada y comprobada.				
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,300 h	23,87	7,16	
PIFG62be	Llave de paso ø20mm soldada	1,000 u	15,21	15,21	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,224 %	1,00	0,22	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					22,59
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
vU05P04	Válvula manual 40x40 compuerta Válvula manual de paso de 40x40 cm, tipo compuerta de fundición.	u			
MOOA10a	Ayudante construcción	1,500 h	18,59	27,89	
P11026VA	Válvula compuerta 40x40 manual	1,000 u	9,58	9,58	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,375 %	1,00	0,37	
TOTAL PARTIDA					37,84
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
vU05PA\$	Pieza espec fundición, según diámetro. Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acoplamiento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma, incluso juntas Exprés.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU05PE\$	Te PVC, según diámetro. Te PVC \$A atm.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU05PJ\$	Juntas exprés y de brida, según tipo y diámetro. Suministro y colocación de junta.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU05PM\$	Manguito reductor PVC, según reducción (mm). Manguito de reducción PVC.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU05PP\$	Válvula mariposa fundición con bridas, según diám y mecanismo. Válvula de mariposa con bridas, colocada en tubería de abastecimiento de agua o en instalaciones de riego, cuerpo de fundición, discos de fundición, presión nominal 10/16 atm y accionamiento con mecanismo reductor, con marcado AENOR. Incluso junta y accesorios. Según normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU05PR\$	Carrete, según tipo y diámetro. Suministro y colocación de carrete.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU05PS\$	Hidrante columna 2 salidas, según tipo columna, toma y tipo salida. Hidrante de columna con toma a tubería recta, brida DIN PN-16, con carrete corto, dos salidas laterales con racores y tapones BCN en aluminio forjado y una salida central con racor tipo Bomberos y tapón en aluminio forjado, válvula de cierre interior asistida por muelle de acero inoxidable, tornillos de titanio para evitar pérdidas en golpes y cierre por clapeta interna, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso tapones antirrobo, fanal de protección y llave de cuadradillo para su apertura, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU05PT\$	Hidrante bajo nivel tierra, según tipo columna, nº salidas y tipo. Hidrante bajo el nivel de tierra, fabricado en hierro fundido y pintado en rojo, con tapón y racor tipo Bomberos, sistema de apertura con llave de cuadradillo de 25 mm, entrada recta a tubería embrida DIN PN-16 y sistema de clapeta de retención de agua, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU05PV\$	Válvula fund elas brd PN10/16, según diámetro. Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de agua, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU05PW\$	Válvula fund brida PN16, según diámetro. Ventosa, colocada en tubería de abastecimiento de agua, para un diámetro nominal máximo de tubo de 400 mm, cuerpo de fundición, disco flotante de polipropileno, presión nominal 16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU05A	ACOMETIDAS				
vU05AC\$	Acometida <15 m, Ø32 mm, según material. Acometida en conducciones generales de 63 mm de diámetro, quince metros de tubo de polietileno baja densidad de 32 mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave de entrada acometida individual, incluso arqueta de registro de 40x40 cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9 cm, solera de 5 cm de hormigón, para uso no estructural y con una resistencia característica de 15 N/mm², con orificio sumidero, excavación de zanja y derechos y permisos para la conexión, sin reposición de pavimento, totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU05D	DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA				
vU05DL\$	Desinfección y limpieza tubería, según longitud y Ø nominal. Desinfección y limpieza de un tramo de 50 o 100 metros de tubería DN 80-300 de cualquier material. Incluidas todas las operaciones de llenado, vaciado y transporte del residuo con cuba a punto de desagüe.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU05V	VARIOS				
vU0501	Banda señal. poliet. 20cm Banda de señalización de polietileno de color azul de 20 cm. de ancho y con un alma metálica, completamente instalada	m			
MOOA13	Peón construcción	0,025 h	18,00	0,45	
PURV.mP26T010	Banda polietileno 20 cm	1,000 m	0,52	0,52	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,010 %	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA					0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU0502	Bobina maciza de PVC diam. 20 mm Suministro y colocación de bobina maciza de PVC diámetro. 20 mm.	u			
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,200 h	23,87	4,77	
MOOF.9a	Oficial 2ª fontanería	0,200 h	23,87	4,77	
PIFW.mP17VE120	Bobina de PVC DN 20	1,000 u	18,38	18,38	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,279 %	1,00	0,28	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					28,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
vU0503	Casquillo de transición para el contador en bronce diam. 20 mm	u			
Suministro y colocación de casquillo de transición para el contador en bronce diámetro. 20 mm.					
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,100 h	23,87	2,39	
MOOF.9a	Oficial 2ª fontanería	0,100 h	23,87	2,39	
PUIS.mP17CW170	Casquillo de transición en cobre DN 20	1,000 u	26,47	26,47	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,313 %	1,00	0,31	
TOTAL PARTIDA					31,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU0504	Equipo de medida DN 20 mm	u			
Suministro y colocación de equipo de medida, compuesto por una llave de esfera de escuadra en bronce de entrada para el contador, una bobina maciza de PVC, una llave de esfera de escuadra en bronce con válvula de retención para después del contador y los casquillos de transición para el contador, siendo todos los mencionados accesorios con DN 20.					
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,690 h	23,87	16,47	
MOOF.9a	Oficial 2ª fontanería	0,690 h	23,87	16,47	
PIFG.mP17XE170	Válvula esfera de escuadra en bronce 3/4"	1,000 u	40,59	40,59	
PIFW.mP17VE120	Bobina de PVC DN 20	1,000 u	18,38	18,38	
PIFG.mP17XE180	Válvula esfera de escuadra en bronce con válvula retención 3/4"	1,000 u	46,64	46,64	
PUIS.mP17CW170	Casquillo de transición en cobre DN 20	1,000 u	26,47	26,47	
TOTAL PARTIDA					165,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS					
vU0505	Manguito de dos sectores i/ taladro en tubería abastecimiento	u			
Suministro y colocación de manguito de dos sectores en fundición dúctil de DN 20, i/ taladro de 1" en tubería de abastecimiento de fundición dúctil de diámetros desde 100 hasta 250 mm.					
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,300 h	23,87	7,16	
MOOF.9a	Oficial 2ª fontanería	0,300 h	23,87	7,16	
MPIM.mP17FE420	Manguito de dos sectores DN 20, i/ taladro t.fund. ductil 1"	1,000 u	146,43	146,43	
TOTAL PARTIDA					160,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU0506	Pieza de toma roscada DN 20 mm	u			
Suministro y colocación de pieza de toma roscada de función para DN 20.					
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,300 h	23,87	7,16	
MOOF.9a	Oficial 2ª fontanería	0,300 h	23,87	7,16	
PBUT.mP17FE430	Pieza de toma roscada DN 20	1,000 u	49,99	49,99	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,643 %	1,00	0,64	
TOTAL PARTIDA					64,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU0507	Supresión de pozo registro u				
	Supresión de pozo de registro, incluyendo recuperación y transporte a almacén del cerco y tapa, llenado del mismo con grava hasta cota de hormigón de firme, así como base de hormigón y capa de rodadura hasta 6 cm, o loseta.				
MOOA16.v01	Cuadrilla construcción	2,000 h	49,11	98,22	
MMMA.4aa	Compr diésel 3m3	0,700 h	3,27	2,29	
MMMD.1aa	Martil picador 80 mm	0,700 h	10,27	7,19	
MMMR.2ed	Pala crgra de oruga 135cv 1,8m3	0,150 h	90,26	13,54	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,150 h	40,37	6,06	
PBRG.2ia	Grava silíceo 40/80	1,610 t	13,93	22,43	
PBPC.3aaaa	H 25 plástica TM 40 lla	0,100 m³	81,27	8,13	
PUVP.mP08XVH01	Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm	0,600 m²	6,71	4,03	
PBPM.1aa	Mto cto M-15 man	0,020 m³	120,12	2,40	

TOTAL PARTIDA 164,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

vU08DI02	Desvio/Desplazamiento red urbana suministro agua. ud				
	Desvío de la red urbana suministradora de agua potable mediante el desplazamiento de 15/20 ml. de FD 150, en zona afectada por la implantación de las Islas de contenedores soterrados en diversas localizaciones, considerando el levantado y desmontaje previo de la red existente en el tramo afectado con sus accesorios y complementos, incluso suministro e instalación de canalizaciones, tuberías y conducciones enterradas, nuevas, arquetas de registro y conexión, acometidas, accesorios y complementos, documentación necesaria, limpieza y retirada con transporte de restos a vertedero considerando la pp. de gestión de residuos y canon de vertido.. Totalmente terminado con comprobación del correcto funcionamiento, bajo supervisión y coordinación por personal cualificado de la compañía suministradora, y según y de acuerdo con lo grafiado y especificado en planos correspondientes . A Justificar el coste.				
vU05PEa	Te PVC de 63 mm	2,000 u	33,54	67,08	
vU05TPd	Tubo PE100 ø200 mm 10 atm	15,000 m	45,50	682,50	
vU05ACb	Acometida PVC <15 m, Ø32 mm	1,000 u	1.042,43	1.042,43	
vU03M25	Excav. zanjas, 40/50 cm., hormg/urbana c/medios mecánicos.	2,400 m³	34,63	83,11	
vU03M15	Relleno y extendido tierras y gravas propias	2,400 m³	8,33	19,99	
vU04A02	Arqueta ladrillo 40x40x60 cm C-250	2,000 u	165,03	330,06	

TOTAL PARTIDA 2.225,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06	ALUMBRADO PÚBLICO				
vU06S	SOPORTES				
vU06SZ\$	Columna mod Moratín, según nº brazos. Suministro e instalación de columna de tipo modernista, modelo Moratín, de tubo de hierro curvado y adornos de hierro fundido, pintada s/proyecto, para farol colgante tipo modernista, con portezuela, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, de acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06SY\$	Candelabro fund 6.75 m altura Mª Cristina, según tipo de brazos. Suministro y colocación de candelabro, de 6'75 m de altura, totalmente de fundición de hierro gris perlítico F-22,s/UNE 33111/73, con brazo/s de fundición de aluminio L 256060, con portezuela, tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles y pernos de anclaje. Pintado con base de clorocaucho y acabado con pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Mª Cristina.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06SX\$	Candelabro fund mixta Mahuella, según altura y nº brazos. Suministro y colocación de candelabro Modelo Mahuella (8, 9 y 10 m.) MIXTA, con base de 2'50 metros de altura, en fundición de hierro gris perlítico FG-22, según norma UNE 36.111-73, de forma troncocónica y cuatro adornos longitudinales y fuste de acero galvanizado, unidos mediante mecanizado de refrendado, cilindrado y mandrilado, con dos hileras de tornillos inoxidables, con portezuela de registro dispuesta para colocar el equipo y tornillo de puesta a tierra. Pintado con una capa de imprimación Epoxi de dos componentes (60-80 micras) y acabado en oxirón negro, incluido trasporte.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06SV\$	Columna chapa acero Tranvía, según altura. Suministro e instalación de columna de chapa de acero galvanizado de 4 mm. de espesor, troncopiramidal, pintada con base de clorocaucho y acabado con pintura oxirón color negro, con portezuela en su parte inferior, tornillo para la toma de tierra, placa para caja fusibles. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Tranvía.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06ST\$	Columna met cilíndrica o poligonal tronc. según altura y modulo. Suministro e instalación de columna metálica cilíndrica o poligonal troncocónica, galvanizada en chapa de acero, en 3 tramos con espesores de chapa de 7, 8 y 10 mm., con alojamiento cableado, portezuela de acceso al cuadro y mecanismo de elevación, pletina para caja/s de fusibles, tornillo para la toma de tierra, de acuerdo con el plano, con placa base de 1000x40 mm., de acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos, incluido transporte.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU06SS\$	Brazo mural metálico, según diámetro y log. saliente. Suministro y colocación de brazo mural metálico, construido en tubo de acero sin soldadura, con placa de asiento, pernos de anclaje, galvanizado, inclinación 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU06SR\$	Cruceta para candelabro, según longitud y nº de brazos. Suministro e instalación de cruceta para candelabro de fundición, construida en tubo de acero galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor mínimo, formada por tubo central con brida de unión entre tramos y brazos, en cuya punta se dispondrá de una pieza de sujeción de las luminarias, remate superior en esfera dorada y terminación en oxirón color negro forja, incluido transporte y colocación.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU06SQ\$	Candelabro fund Palmar, según altura y nº de brazos. Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris perlítico FG-22, según norma UNE 33.111-73, construida en dos piezas, base-fuste, unidas mediante mecanizado, con dos hileras de tornillos inoxidable, base acanalada, portezuela para caja de protección, tornillo para la puesta a tierra, base anclaje para cuatro pernos, fuste liso con la misma conicidad que la base, acabado con dos capas de imprimación epoxi y capa de pintura oxirón, incluido transporte. Modelo Palmar.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06SP\$	Postelete, según dimensiones. Suministro e instalación de postelete para elevación de punto de luz o cruce de calles, en tubo de hierro galvanizado, sección cuadrada 3 mm. de espesor, incluidas garras para anclaje a pared y colocación. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06SO\$	Palomilla fund escudo Valencia, según tamaño. Suministro e instalación de palomilla, de fundición de Aluminio L 252-53, s/UNE 38252-53, con escudo de Valencia y peana vertical de sujeción a muro; pintada en negro. Incluido transporte.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06SM\$	Columna fund Malvarrosa, según altura y nº de brazos. Suministro e instalación de columna de fundición de aluminio L 256060, con o sin portezuela en su parte inferior, con tornillo para la puesta a tierra, acabado con pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Malvarrosa.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06SL\$	Candelabro fund Mahuella, según altura, nº de brazos y piezas. Suministro y colocación de candelabro con base y fuste troncocónicos, de fundición de hierro, con puerta de registro en cuya zona se encuentra la pletina de puesta a tierra y fijación de equipos de conexión y protección. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro, incluido transporte. Modelo Mahuella.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06SH\$	Columna chapa acero MF, según altura y nº de brazos. Suministro e instalación de columna construida en chapa de acero galvanizado (A-37-B), de 150, 133 y 120 mm. de diámetro y 5, 4 y 3 mm. de espesor, datada de portezuela con dispositivo de cierre de 300x150 mm., pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, con brazos formados por tubo de 60 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor, unión de los brazos, tubos y basamento de fundición gris torneados, y rematado en su parte superior por bola de latón, pintada con poliéster. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo MF-2.	u			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06SG\$	Columna met galvanizada, según altura y terminación. u Suministro e instalación de columna metálica galvanizada, construida en chapa de acero de 4 mm de espesor (A37B), totalmente troncocónica, de una sola pieza, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06SF\$	Candelabro esc Valencia. Av Francia, según altura y nº de brazos. u Suministro y colocación de candelabro según diseño, con base de fundición compuesta, la base, por cuatro piezas de 1 metro de altura cada una, con motivos en acanaladuras verticales y horizontales, escudo de la Ciudad de Valencia y portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos. Alma interior de 10 metros de altura de chapa galvanizada rematada en su parte más elevada con bola de bronce. Todo el conjunto debidamente ensamblado y pintado con oxirón negro (excepto la bola), con brazo según diseño acoplado a la misma. Modelo Avenida de Francia.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06SC\$	Cruceta con salientes, según nº de brazos y long. saliente. u Suministro e instalación de cruceta de brazos de 60 mm. de diámetro, galvanizada, unión columna de 60, 76, 89, 102 y 115 mm. de diámetro superior, inclinación brazo de 15 a 20 grados. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Saliente de brazos.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06SB\$	Báculo metálico, según altura, nº y long. de brazos. Suministro y colocación de báculo metálico galvanizado, construido en chapa de acero de 4 mm. de espesor (A37B), totalmente troncocónico de una sola pieza, de 60 mm. de diámetro superior, portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja/s de fusibles y tornillo para la toma de tierra. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06SA\$	Brazo fundición aluminio, según modelo y tipo. u				
	Suministro y colocación de brazo, construido en fundición de aluminio L 256060 y acabado con base de clorocaucho y pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06S88	Candelabro, de 6'75 m de altura, fund gris perlítico con brazo/s de fund. Modelo Mª Cristina. Brazo doble u				
	Suministro e instalación de candelabro, de 6'75 m de altura, totalmente de fundición de hierro gris perlítico F-22,s/UNE 33111/73, con brazo/s de fundición de aluminio L 256060, con portezuela, tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles y pernos de anclaje. Pintado con base de clorocaucho y acabado con pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Mª Cristina. Brazo doble				
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,800 h	23,87	42,97	
PUIS.14403	Candelabro fund hierro gris perlítico 6.75 m , MªCristina Brazo doble	1,000 u	4.201,49	4.201,49	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	16,200 m	1,41	22,84	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	1,000 h	44,94	44,94	
%005	Costes Directos Complementarios	43,253 %	2,00	86,51	
	TOTAL PARTIDA				4.411,79
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
vU06S87	Modulo corona móvil para proyectores u				
	Suministro e instalación de módulo corona móvil para proyectores y cajas auxiliares, constituida por corona de perfil de aluminio extruido de sección transversal, cerrado sin soldadura, bulones y tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de seguridad de freno automático, para- caídas, cabezal superior fijo, con posicionadores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica fija (no enrollable), cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con sistema de reducción irreversible y mando a distancia. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. incluido transporte. M-01 (6/400 o 4/1000) 25 m.				
MOOA13	Peón construcción	1,500 h	18,00	27,00	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	3,000 h	23,87	71,61	
PUIS.13701	Modulo corona móvil para proyectores	1,000	17.171,15	17.171,15	
MMMG14e	Cmn grúa cesta 35 m	1,000 h	103,77	103,77	
%005	Costes Directos Complementarios	173,735 %	2,00	347,47	
	TOTAL PARTIDA				17.721,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06S86	Zanca de hierro U-160 galvanizada, de 2,5 metros	u			
	Suministro e instalación de zanca de hierro U-160 galvanizada, de 2,5 metro de longitud. Con tornillos pasantes, tuercas y pletinas, incluido transporte.				
MOOA13	Peón construcción	0,350 h	18,00	6,30	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,220 h	23,87	5,25	
PUIS.13604	Zanca de hierro U-160 galvanizada 2.5 metros	1,000 u	116,77	116,77	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	2,500 m	1,41	3,53	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,300 h	44,94	13,48	
%005	Costes Directos Complementarios	1,530 %	2,00	3,06	
TOTAL PARTIDA					156,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS					
vU06S85	Zanca de hierro U-160 galvanizada, de 2 metros	u			
	Suministro e instalación de zanca de hierro U-160 galvanizada de 2 m de longitud. Con tornillos pasantes, tuercas y pletinas, incluido transporte.				
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,220 h	23,87	5,25	
PUIS.13603	Zanca de hierro U-160 galvanizada 2m	1,000 u	103,03	103,03	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	2,000 m	1,41	2,82	
%005	Costes Directos Complementarios	1,241 %	2,00	2,48	
TOTAL PARTIDA					126,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU06S84	Zanca de hierro U-160 galvanizada, de 1,5 metros	u			
	Suministro e instalación de zanca de hierro U-160 galvanizada de 1,5m de longitud. Con tornillos pasantes, tuercas y pletinas, incluido transporte.				
MOOA13	Peón construcción	0,250 h	18,00	4,50	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,200 h	23,87	4,77	
PUIS.13602	Zanca hierro U-160 galvanizada 1.5m	1,000 u	83,78	83,78	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	1,500 m	1,41	2,12	
%005	Costes Directos Complementarios	1,028 %	2,00	2,06	
TOTAL PARTIDA					104,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU06S83	Zanca de hierro U-160 galvanizada, de 1 metro	u			
	Suministro e instalación de zanca de hierro U-160 galvanizada, de 1 metro de longitud. Con tornillos pasantes, tuercas y pletinas, incluso transporte.				
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,200 h	23,87	4,77	
PUIS.13601	Zanca Hierro U-160 galvanizada	1,000 u	57,70	57,70	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	1,000 m	1,41	1,41	
%005	Costes Directos Complementarios	0,751 %	2,00	1,50	
TOTAL PARTIDA					76,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06S82	Brazo en punta para luminaria de Poliéster Reforzado de 1,2m de longitud	u			
	Suministro e instalación de Brazo en punta para dos luminarias de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) para dos luminarias, colocado en punta de la columna, fabricado de acuerdo a la norma UNE-EN 40-3-1, de 1,20 mts de longitud, diámetro en punta 60 mm, clase II, no disponiendo de ningún elemento estructural metálico, RAL a definir				
MOOA13	Peón construcción	0,350 h	18,00	6,30	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,450 h	23,87	10,74	
PUIS.15113	Brazo para 2 luminarias PRFV 1.20m long, 60mm diam	1,000 u	136,86	136,86	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	1,200 m	1,41	1,69	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,250 h	44,94	11,24	
%005	Costes Directos Complementarios	1,745 %	2,00	3,49	

TOTAL PARTIDA 177,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU06S81	Brazo en punta para luminaria de Poliéster Reforzado de 60 cm de longitud, con 5° de inclinación,	u			
	Suministro e instalación de brazo en punta para una luminaria de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) para colocar en punta de la columna, para soporte de una luminaria, fabricado de acuerdo a la norma UNE-EN 40-3-1, de 60 cm de longitud, con 5° de inclinación, diámetro en punta 60 mm, clase II, no disponiendo de ningún elemento estructural metálico, RAL a definir				
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,075 h	23,87	1,79	
PUIS.15112	Brazo luminaria PRFV 60cm long, 5° incl, 60mm diam.	1,000 u	109,49	109,49	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	0,600 m	1,41	0,85	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,075 h	44,94	3,37	
%005	Costes Directos Complementarios	1,267 %	2,00	2,53	

TOTAL PARTIDA 129,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

vU06S80	Brazo intermedio de Poliéster Refo con Fibra de Vidrio de 60 cm de longitud	u			
	Suministro e instalación de brazo intermedio de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) para colocar a cualquier altura de la columna, para soporte de una luminaria, fabricado de acuerdo a la norma UNE-EN 40-3-1, de 60 cm de longitud, con acoplamiento que permite inclinaciones de 0°, 5° ó 10°, diámetro en punta 60 mm, clase II, no disponiendo de ningún elemento estructural metálico, RAL a definir				
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,075 h	23,87	1,79	
PUIS.15111	Brazo intermedio PRFV 60cm long,hasta 10°, 60mm diam	1,000 u	109,49	109,49	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	0,600 m	1,41	0,85	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,075 h	44,94	3,37	
%005	Costes Directos Complementarios	1,267 %	2,00	2,53	

TOTAL PARTIDA 129,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06S79	Brazo Fachada Poliéster Refo con Fibra de Vidrio de 1 m de longitud y 10º inclinación u				
	Suministro e instalación de Brazo Fachada de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) para soporte de una luminaria, fabricado de acuerdo a la norma UNE-EN 40-3-1, de 1,00 metro de longitud, con 10º de inclinación, diámetro en punta 60 mm, clase II, no disponiendo de ningún elemento estructural metálico, RAL a definir				
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,075 h	23,87	1,79	
PUIS15110	Brazo Fachada Poliéster Refo con Fibra de Vidrio de 1 m de longitud y 10º inclinación	1,000	90,00	90,00	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	1,000 m	1,41	1,41	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,075 h	44,94	3,37	
%005	Costes Directos Complementarios	1,078 %	2,00	2,16	

TOTAL PARTIDA..... 109,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU06S78	Columna Poliéster Ref con Fibra de Vidrio de altura 7,00 u				
	Suministro e instalación de columnas de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) de una sola pieza para soporte de luminarias, de altura 7,00 mts diámetro en punta 78 mm, rectas, troncocónicas con conicidad de 18 mm por metro, pigmentadas en la masa según color negro RAL 9005 con acabado antipegatinas, con marcado CE según norma UNE-EN 40-7 y según reglamento Europeo UE nº 305/2011				
MOOA13	Peón construcción	0,400 h	18,00	7,20	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,100 h	23,87	2,39	
PUIS15104	Columna Poliéster Ref con Fibra de Vidrio de altura 7,00	1,000 u	684,01	684,01	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	8,200 m	1,41	11,56	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	7,195 %	2,00	14,39	

TOTAL PARTIDA..... 733,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU06S77	Columna Poliéster Ref con Fibra de Vidrio de altura 6,00 u				
	Suministro e instalación de columnas de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) de una sola pieza para soporte de luminarias, de altura 6,00 mts diámetro en punta 78 mm, rectas, troncocónicas con conicidad de 18 mm por metro, pigmentadas en la masa según color negro RAL 9005 con acabado antipegatinas, con marcado CE según norma UNE-EN 40-7 y según reglamento Europeo UE nº 305/2011				
MOOA13	Peón construcción	0,340 h	18,00	6,12	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,085 h	23,87	2,03	
PUIS15103	Columna Poliéster Ref con Fibra de Vidrio de altura 6,00	1,000 u	586,29	586,29	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	7,200 m	1,41	10,15	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,085 h	44,94	3,82	
%005	Costes Directos Complementarios	6,161 %	2,00	12,32	

TOTAL PARTIDA..... 628,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06S76	Columna Poliéster Ref con Fibra de Vidrio de altura 5,00	u			
	Suministro e instalación de columnas de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) de una sola pieza para soporte de luminarias, de altura 5,00 mts diámetro en punta 78 mm, rectas, troncocónicas con conicidad de 18 mm por metro, pigmentadas en la masa según color negro				
MOOA13	Peón construcción	0,320 h	18,00	5,76	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,082 h	23,87	1,96	
PUIS15102	Columna Poliéster Ref con Fibra de Vidrio de altura 5,00	1,000 u	514,64	514,64	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	6,200 m	1,41	8,74	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,082 h	44,94	3,69	
%005	Costes Directos Complementarios	5,424 %	2,00	10,85	
TOTAL PARTIDA					553,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
vU06S75	Columna Poliéster Ref con Fibra de Vidrio de altura 4,00	u			
	Suministro e instalación de columnas de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) de una sola pieza para soporte de luminarias, de altura 4,00 mts diámetro en punta 78 mm, rectas, troncocónicas con conicidad de 18 mm por metro, pigmentadas en la masa según color negro.				
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,080 h	23,87	1,91	
PUIS15101	Columna Poliéster Ref con Fibra de Vidrio de altura 4,00	1,000 u	396,45	396,45	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,200 m	1,41	7,33	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,080 h	44,94	3,60	
%005	Costes Directos Complementarios	4,223 %	2,00	8,45	
TOTAL PARTIDA					430,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU06S74	Soporte mod Puerto San José p/farol modernista	u			
	Suministro e instalación de soporte mural tipo modernista, modelo Moratín, con remate forjado y tubo de hierro curvado en su parte superior, pintado s/proyecto. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.				
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,300 h	23,87	7,16	
PUIS.14201	Soporte mod Puerto San José p/farol modernista	1,000 u	840,80	840,80	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	1,500 m	1,41	2,12	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,300 h	44,94	13,48	
%005	Costes Directos Complementarios	8,748 %	2,00	17,50	
TOTAL PARTIDA					892,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU06S73	Soporte mod moratin p/farol colgante	u			
	Suministro e instalación de soporte mural tipo modernista, modelo Moratín, con remate forjado y tubo de hierro curvado en su parte superior, para farol colgante, pintado s/proyecto. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.				
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,300 h	23,87	7,16	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PUIS.11301	Soporte mod Moratin p/farol colgante	1,000 u	253,61	253,61	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	1,500 m	1,41	2,12	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,300 h	44,94	13,48	
%005	Costes Directos Complementarios	2,876 %	2,00	5,75	

TOTAL PARTIDA 293,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU06S72 Palomilla fund esc Valencia 3 pern Reducido 65cm u
Suministro e instalación de palomilla mural fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con dibujos artísticos, pintada s/proyecto, con escudo de Valencia, con 3 pernos de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Normal, de 87'5 cm

MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,300 h	23,87	7,16	
PUIS.12903	Palomilla fund esc Valencia 3 pern reducido 65cm	1,000 u	121,61	121,61	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	1,500 m	1,41	2,12	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,300 h	44,94	13,48	
%005	Costes Directos Complementarios	1,556 %	2,00	3,11	

TOTAL PARTIDA 158,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU06S71 Palomilla fund esc Valencia 3 pern Normal 87.5cm u
Suministro e instalación de palomilla mural fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con dibujos artísticos, pintada s/proyecto, con escudo de Valencia, con 3 pernos de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Normal, de 87'5 cm

MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,300 h	23,87	7,16	
PUIS.12902	Palomilla fund esc Valencia 3 pern Normal 87.5cm	1,000 u	180,16	180,16	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	1,500 m	1,41	2,12	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,300 h	44,94	13,48	
%005	Costes Directos Complementarios	2,142 %	2,00	4,28	

TOTAL PARTIDA 218,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU06S70 Palomilla fund esc Valencia 3 pern Gran Modelo 115.5cm u
Suministro e instalación de palomilla mural fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con dibujos artísticos, pintada s/proyecto, con escudo de Valencia, con 3 pernos de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Gran Modelo, de 115'5 cm

MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,300 h	23,87	7,16	
PUIS.12901	Palomilla fund esc Valencia 3 pern Gran Modelo 115.5cm	1,000 u	300,28	300,28	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	1,500 m	1,41	2,12	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,300 h	44,94	13,48	
%005	Costes Directos Complementarios	3,343 %	2,00	6,69	

TOTAL PARTIDA 340,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06S69	Palomilla fund esc Valencia 1.8m altura c/saliente 1.9m u				
	Suministro e instalación de palomilla con escudo de Valencia, terminada en peana vertical estilizada por donde se sujeta a muro. En fundición de Aluminio L252-53, s/UNE 38252-53, con tubo interior para paso de cables y terminal silemblok, anclaje pared con cuatro tornillos M-16. Incluido transporte modelo Isabel la Católica. De 1'90 m. de saliente y 1'80 m. de altura.				
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,300 h	23,87	7,16	
PUIS.19010	Palomilla fund esc Valencia 1.8m altura c/saliente 1.9m	1,000 u	892,80	892,80	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	1,500 m	1,41	2,12	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,300 h	44,94	13,48	
%005	Costes Directos Complementarios	9,268 %	2,00	18,54	
TOTAL PARTIDA					945,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU06S68	Palomilla fund c/saliente 90m Left u				
	Suministro e instalación de palomilla modelo Left, de fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con dos pernos de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. 0'90 m. saliente.				
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,280 h	23,87	6,68	
PUIS.13501	Palomilla fund c/saliente 0.9m Left	1,000 u	148,50	148,50	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	1,400 m	1,41	1,97	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,280 h	44,94	12,58	
%005	Costes Directos Complementarios	1,810 %	2,00	3,62	
TOTAL PARTIDA					184,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU06S67	Palomilla fund c/saliente 90m Condal u				
	Suministro e instalación de palomilla mural construida en fundición de aluminio L 256060, pintada s/proyecto, con 2 pernos de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Condal. De 0'90 m de saliente.				
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,240 h	23,87	5,73	
PUIS.13101	Palomilla mural Condal fundición Al 0.90m	1,000 u	315,93	315,93	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	1,200 m	1,41	1,69	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,240 h	44,94	10,79	
%005	Costes Directos Complementarios	3,454 %	2,00	6,91	
TOTAL PARTIDA					352,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
vU06S66	Palomilla fund c/saliente 90cm Gran Modelo u				
	Suministro e instalación de palomilla mural construida en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con turbo soporte, se sujeta a pared mediante dos anclajes. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Gran Modelo, 90 cm de saliente.				
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,240 h	23,87	5,73	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PUIS.13001	Palomilla fund c/saliente 90cm Gran Modelo	1,000 u	117,12	117,12	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	1,200 m	1,41	1,69	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,240 h	44,94	10,79	
%005	Costes Directos Complementarios	1,466 %	2,00	2,93	

TOTAL PARTIDA 149,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

vU06S65 **Palomilla fund c/saliente 70cm Normal** **u**
Suministro e instalación de palomilla mural construida en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con turbo soporte, se sujeta a pared mediante dos anclajes. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Normal, 70 cm de saliente.

MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,240 h	23,87	5,73	
PUIS.13002	Palomilla fund c/saliente 70cm Normal	1,000 u	90,09	90,09	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	1,200 m	1,41	1,69	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,240 h	44,94	10,79	
%005	Costes Directos Complementarios	1,195 %	2,00	2,39	

TOTAL PARTIDA 121,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU06S64 **Palomilla fund c/saliente 1.10m Condal** **u**
Suministro e instalación de palomilla mural construida en fundición de aluminio L 256060, pintada s/proyecto, con 2 pernos de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Condal. De 1'10 m de saliente.

MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,280 h	23,87	6,68	
PUIS.13102	Palomilla mural Condal fundición Al 1.10m	1,000 u	390,00	390,00	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	1,400 m	1,41	1,97	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,280 h	44,94	12,58	
%005	Costes Directos Complementarios	4,225 %	2,00	8,45	

TOTAL PARTIDA 430,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU06S63 **Columna mod p/farol colgante San Vicente** **u**
Suministro e instalación de columna modernista de tubo hierro curvado y adornos de bronce fundido, pintado con base de clorocaucho y pintura oxirón de color s/proyecto, con portezuela, tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles. Para farol colgante tipo modernista. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo San Vicente

MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,080 h	23,87	1,91	
PUIS.14301	Columna mod p/farol colgante San Vicente	1,000 u	1.291,40	1.291,40	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,200 m	1,41	7,33	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,080 h	44,94	3,60	
%005	Costes Directos Complementarios	13,173 %	2,00	26,35	

TOTAL PARTIDA 1.343,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06S62	Columna mod 6.25m altura 4 brazo Grandes Vías	u			
	Suministro e instalación de columna modernista, con base y fuste de fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73. En la parte inferior lleva portezuela de registro con dispositivo de cierre mediante llave Allen y cadena, dotada de pletina para la sujeción de la caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra. Pintada con base de clorocaucho y pintura oxirón color s/diseño. Con orejas en la base para los pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Grandes Vías, de 6'25 m. de altura, 4 brazos.				
MOOA13	Peón construcción	0,400 h	18,00	7,20	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,580 h	23,87	13,84	
PUIS.18402	Columna mod 6.25m altura 4 brazo Grandes Vías	1,000 u	3.147,69	3.147,69	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	31,200 m	1,41	43,99	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,580 h	44,94	26,07	
%005	Costes Directos Complementarios	32,464 %	2,00	64,93	
TOTAL PARTIDA					3.311,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU06S61	Columna mod 6.25m altura 2 brazo Grandes Vías	u			
	Suministro e instalación de columna modernista, con base y fuste de fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73. En la parte inferior lleva portezuela de registro con dispositivo de cierre mediante llave Allen y cadena, dotada de pletina para la sujeción de la caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra. Pintada con base de clorocaucho y pintura oxirón color s/diseño. Con orejas en la base para los pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Grandes Vías, de 6'25 m. de altura, 2 brazos.				
MOOA13	Peón construcción	0,400 h	18,00	7,20	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,340 h	23,87	8,12	
PUIS.18401	Columna mod 6.25m altura 2 brazo Grandes Vías	1,000 u	2.557,51	2.557,51	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	15,600 m	1,41	22,00	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,340 h	44,94	15,28	
%005	Costes Directos Complementarios	26,178 %	2,00	52,36	
TOTAL PARTIDA					2.670,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
vU06S60	Columna met 6m altura Alba	u			
	Suministro e instalación de columna metálica galvanizada, construida en chapa de acero de 3 y 4 mm. de espesor (A37B), de dos piezas, con adorno en la unión, con portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra. Pintada con pintura de poliéster s/diseño. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Alba. De 6 m. de altura.				
MOOA13	Peón construcción	0,400 h	18,00	7,20	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,120 h	23,87	2,86	
PUIS.16102	Columna fundición 6m altura Alba	1,000 u	456,42	456,42	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	7,000 m	1,41	9,87	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,120 h	44,94	5,39	
%005	Costes Directos Complementarios	4,894 %	2,00	9,79	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					499,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU06S59	Columna met 4m altura Alba	u			
Suministro e instalación de columna metálica galvanizada, construida en chapa de acero de 3 y 4 mm. de espesor (A37B), de dos piezas, con adorno en la unión, con portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra. Pintada con pintura de poliéster s/diseño. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Alba. De 4 m. de altura.					
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,080 h	23,87	1,91	
PUIS.16101	Columna fundición 4m altura Alba	1,000 u	252,24	252,24	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,200 m	1,41	7,33	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,080 h	44,94	3,60	
%005	Costes Directos Complementarios	2,781 %	2,00	5,56	
TOTAL PARTIDA.....					283,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU06S58	Columna fund 4m altura Turia	u			
Suministro e instalación de columna formada por base de fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, de 70 cm de altura, con orejas en la base para los pernos de anclaje, portilla de registro y tornillo para la toma de tierra, con pletina para caja de fusibles. Fuste de hierro galvanizado, formado por tubo de 80 mm. de diámetro y 3 mm de espesor, zócalo y fuste pintados con poliéster color verde RAL6005. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pernos de anclaje. Incluido transporte. Modelo Turia, de 4 m de altura.					
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,080 h	23,87	1,91	
PUIS.14701	Columna fundición 4m altura Turia	1,000 u	302,77	302,77	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,200 m	1,41	7,33	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,080 h	44,94	3,60	
%005	Costes Directos Complementarios	3,287 %	2,00	6,57	
TOTAL PARTIDA.....					335,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS					
vU06S57	Columna fund 4m altura Gran Vía	u			
Suministro e instalación de columna de fundición de hierro gris perlítico FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas en base para los pernos de anclaje, portilla registro en la base, tornillo para toma de tierra, pletina para caja de fusibles, zócalo y fuste, composición con dibujos artísticos en los mismos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 4 m de altura. Tipo Gran Vía.					
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,080 h	23,87	1,91	
PUIS.12302	Columna fundición hierro 4m Gran Vía	1,000 u	1.113,26	1.113,26	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,200 m	1,41	7,33	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,080 h	44,94	3,60	
%005	Costes Directos Complementarios	11,391 %	2,00	22,78	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					1.161,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU06S56	Columna fund 4.5m altura Plaza de la Reina	u			
Suministro e instalación de columna de fundición de hierro gris perlítico FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas en base para los pernos de anclaje, portilla registro en la base, tornillo para toma de tierra, pletina para caja de fusibles, zócalo y fuste, composición con dibujos artísticos en los mismos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 4'5 m de altura. Tipo Plaza de la Reina.					
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,090 h	23,87	2,15	
PUIS.12303	Columna fundición hierro 4.5m. Plaza de la Reina	1,000 u	1.212,65	1.212,65	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,900 m	1,41	8,32	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,090 h	44,94	4,04	
%005	Costes Directos Complementarios	12,402 %	2,00	24,80	
TOTAL PARTIDA					1.265,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS					
vU06S55	Columna fund 3m altura Viveros	u			
Suministro e instalación de columna de fundición de hierro gris perlítico FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas en base para los pernos de anclaje, portilla registro en la base, tornillo para toma de tierra, pletina para caja de fusibles, zócalo y fuste, composición con dibujos artísticos en los mismos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 3 m de altura. Tipo Viveros.					
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,070 h	23,87	1,67	
PUIS.12304	Columna fundición hierro 3m. Viveros	1,000 u	764,39	764,39	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	4,600 m	1,41	6,49	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,040 h	44,94	1,80	
%005	Costes Directos Complementarios	7,874 %	2,00	15,75	
TOTAL PARTIDA					803,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
vU06S54	Columna fund 3.95m altura Left	u			
Suministro e instalación de columna formada por base de fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, de 80 cm. de altura, con orejas en la base para los pernos de anclaje, con portilla de registro y tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles y pernos de anclaje. Fuste de hierro galvanizado formado por tubo de 80 mm. de diámetro y 3 mm. de espesor, Capitel de fundición pintado en poliéster s/diseño. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Left, de 3'95 m de altura.					
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,080 h	23,87	1,91	
PUIS.14801	Columna fundición 3.95m altura Left	1,000 u	515,51	515,51	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,200 m	1,41	7,33	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,080 h	44,94	3,60	
%005	Costes Directos Complementarios	5,414 %	2,00	10,83	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					552,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS					
vU06S53	Columna fund 3.5m altura Gran Vía Fernando El Católico	u			
Suministro e instalación de columna de fundición de hierro gris perlítico FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas en base para los pernos de anclaje, portilla registro en la base, tornillo para toma de tierra, pletina para caja de fusibles, zócalo y fuste, composición con dibujos artísticos en los mismos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 3'5 m de altura. Tipo Gran Vía Fernando El Católico.					
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,070 h	23,87	1,67	
PUIS.12301	Columna fundición hierro 3m. GV Fernando el Católico	1,000 u	964,17	964,17	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	4,600 m	1,41	6,49	
MMM14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,070 h	44,94	3,15	
%005	Costes Directos Complementarios	9,885 %	2,00	19,77	
TOTAL PARTIDA					1.008,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
vU06S52	Columna fund 2m altura Puentes histórico II	u			
Suministro e instalación de columna de fundición Puentes histórico II de 2 m de altura, incluso transporte					
MOOA13	Peón construcción	0,400 h	18,00	7,20	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,400 h	23,87	9,55	
PUIS.19951	Columna fundición 2m altura Puentes históricos II	1,000 u	183,14	183,14	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	2,800 m	1,41	3,95	
MMM14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,140 h	44,94	6,29	
%005	Costes Directos Complementarios	2,178 %	2,00	4,36	
TOTAL PARTIDA					222,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
vU06S51	Columna fund 2.2m altura Puentes histórico III	u			
Suministro e instalación de columna de fundición Puentes histórico III de 2,2 m de altura, incluso transporte					
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,070 h	23,87	1,67	
PUIS.19952	Columna fundición 2,2m altura Puentes históricos III	1,000 u	224,34	224,34	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	3,200 m	1,41	4,51	
MMM14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,070 h	44,94	3,15	
%005	Costes Directos Complementarios	2,467 %	2,00	4,93	
TOTAL PARTIDA					251,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU06S50	Columna fund 1.8m altura Puentes histórico I	u			
Suministro e instalación de columna de fundición Puentes histórico I de 1,8 m de altura, incluso transporte					
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,070 h	23,87	1,67	
PUIS.19950	Columna fundición 1,8m altura Puentes históricos I	1,000 u	598,63	598,63	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	2,800 m	1,41	3,95	
MMM14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,070 h	44,94	3,15	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%005	Costes Directos Complementarios	6,204 %	2,00	12,41	
TOTAL PARTIDA					632,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU06S49	Columna acero 6m altura 2 piezas (4+2) Pinedo	u			
	Suministro e instalación de columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), acabado en color negro oxirón. De 6m de altura y dos piezas (4+2).				
MOOA13	Peón construcción	0,400 h	18,00	7,20	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,120 h	23,87	2,86	
PUIS.19524	Columna acero 6m altura 2 piezas (4+2) Pinedo	1,000 u	964,34	964,34	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	7,800 m	1,41	11,00	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,120 h	44,94	5,39	
%005	Costes Directos Complementarios	9,984 %	2,00	19,97	
TOTAL PARTIDA					1.018,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
vU06S48	Columna acero 6m altura 2 piezas (3+3) Pinedo	u			
	Suministro e instalación de columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), acabado en color negro oxirón. De 6m de altura y dos piezas (3+3).				
MOOA13	Peón construcción	0,400 h	18,00	7,20	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,120 h	23,87	2,86	
PUIS.19523	Columna acero 6m altura 2 piezas (3+3) Pinedo	1,000 u	866,11	866,11	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	7,800 m	1,41	11,00	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,120 h	44,94	5,39	
%005	Costes Directos Complementarios	9,002 %	2,00	18,00	
TOTAL PARTIDA					918,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
vU06S47	Columna acero 6m altura 2 piezas (2+4) Pinedo	u			
	Suministro e instalación de columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), acabado en color negro oxirón. De 6m de altura y dos piezas (2+4).				
MOOA13	Peón construcción	0,400 h	18,00	7,20	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,120 h	23,87	2,86	
PUIS.19522	Columna acero 6m altura 2 piezas (2+4) Pinedo	1,000 u	630,08	630,08	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	7,800 m	1,41	11,00	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,120 h	44,94	5,39	
%005	Costes Directos Complementarios	6,642 %	2,00	13,28	
TOTAL PARTIDA					677,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU06S46	Columna acero 5m altura 2 piezas (2+3) Pinedo	u			
	Suministro e instalación de columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), acabado en color negro oxirón. De 5m de altura y dos piezas (2+3).				
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,100 h	23,87	2,39	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PUIS.19521	Columna acero 5m altura 2 piezas (2+3) Pinedo	1,000 u	573,76	573,76	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	6,500 m	1,41	9,17	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,100 h	44,94	4,49	
%005	Costes Directos Complementarios	6,029 %	2,00	12,06	

TOTAL PARTIDA 614,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

vU06S45 **Columna acero 5m altura 1 pieza Pinedo** **u**
Suministro e instalación de columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), acabado en color negro oxirón. De 5m de altura y una pieza.

MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,100 h	23,87	2,39	
PUIS.19525	Columna acero 5m altura 1 piezas Pinedo	1,000 u	897,93	897,93	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	6,500 m	1,41	9,17	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,100 h	44,94	4,49	
%005	Costes Directos Complementarios	9,270 %	2,00	18,54	

TOTAL PARTIDA 945,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU06S44 **Columna acero 4m altura 2 piezas (1+3) Pinedo** **u**
Suministro e instalación de columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), acabado en color negro oxirón. De 4m de altura y dos piezas (1+3).

MOOA13	Peón construcción	0,400 h	18,00	7,20	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,080 h	23,87	1,91	
PUIS.19520	Columna acero 4m altura 2 piezas (1+3) Pinedo	1,000 u	540,28	540,28	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,200 m	1,41	7,33	
MMMT.1ab	Cmn grúa autocg 13t s/JIC	0,400 h	82,80	33,12	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,080 h	44,94	3,60	
%005	Costes Directos Complementarios	6,011 %	2,00	12,02	

TOTAL PARTIDA 613,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

vU06S43 **Columna 4m altura JC-2** **u**
Suministro e instalación de columna formada por base de fundición de hierro gris perlítico F-22,s/UNE 33111/73, estriada , de 75 cm. de altura y caña curva en la parte superior, de tubo de acero de 10/16 cm. de diámetro y 3 mm. de espesor, dotada de portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, pintada con base de clorocaucho y acabado de oxirón color s/diseño. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo JC-2 de 4 m de altura.

MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,080 h	23,87	1,91	
PUIS.18202	Columna 4m altura JC-2	1,000 u	744,17	744,17	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,200 m	1,41	7,33	
MMMT.1ab	Cmn grúa autocg 13t s/JIC	0,400 h	82,80	33,12	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,080 h	44,94	3,60	
%005	Costes Directos Complementarios	8,032 %	2,00	16,06	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					819,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU06S42	Columna 3 brazo Puente de Astilleros	u			
Suministro e instalación de columna de 3 brazos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Puente de Astilleros.					
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,310 h	23,87	7,40	
PUIS.18003	Columna 3 brazos Puente de Astilleros	1,000 u	1.201,13	1.201,13	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	13,700 m	1,41	19,32	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,310 h	44,94	13,93	
%005	Costes Directos Complementarios	12,548 %	2,00	25,10	
TOTAL PARTIDA					1.279,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU06S41	Columna 3 brazo Puente de Aragón	u			
Suministro e instalación de columna de 3 brazos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Puente de Aragón.					
MOOA13	Peón construcción	0,400 h	18,00	7,20	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,310 h	23,87	7,40	
PUIS.18001	Columna 3 brazos Puente de Aragón	1,000 u	9.609,15	9.609,15	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	13,700 m	1,41	19,32	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,310 h	44,94	13,93	
%005	Costes Directos Complementarios	96,646 %	2,00	193,29	
TOTAL PARTIDA					9.857,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU06S40	Columna 12m altura JC-1	u			
Suministro e instalación de columna formada por base de fundición de hierro gris perlítico F-22,s/UNE 33111/73, estriada , de 75 cm. de altura y caña curva en la parte superior, de tubo de acero de 10/16 cm. de diámetro y 3 mm. de espesor, dotada de portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, pintada con base de clorocaucho y acabado de oxirón color s/diseño. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo JC-1 de 12 m de altura.					
MOOA13	Peón construcción	0,500 h	18,00	9,00	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
PUIS.18201	Columna de 12m altura JC-1	1,000 u	2.282,16	2.282,16	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	15,600 m	1,41	22,00	
MMMG14c	Cmn grúa cesta 15 m	0,500 h	53,20	26,60	
%005	Costes Directos Complementarios	23,713 %	2,00	47,43	
TOTAL PARTIDA					2.418,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
vU06S39	Columna 1 brazo Puente de Serranos	u			
Suministro e instalación de columna de 1 brazo. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Puente de Serranos.					
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,070 h	23,87	1,67	
PUIS.18002	Columna 1 brazos Puente de Serranos	1,000 u	960,92	960,92	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	4,600 m	1,41	6,49	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,070 h	44,94	3,15	
%005	Costes Directos Complementarios	9,853 %	2,00	19,71	

TOTAL PARTIDA 1.004,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU06S38 **Columna + Luminaria tipo Ayto valencia (naranja + villa leds)** **u**
Suministro y colocación de luminaria para alumbrado urbano compuesta por columna naranja de 3,6 m de fundición con luminaria villa con lámpara leds de 55 w con reflector asimétrico de aluminio anodizado, difusor de policarbonato, clase I, incluso lámpara, caja de conexión, conductores eléctricos, placa de anclaje. Totalmente instalada y probada.

MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,000 h	21,52	43,04	
MMMT.1ab	Cmn grúa autocg 13t s/JIC	2,000 h	82,80	165,60	
PILIART045a	Luminaria tipo Villa con lámpara Led de 55 W	1,000 u	310,76	310,76	
PIED.5.61302	Cartucho fusible 4 amp talla 00 8.5x31.5	2,000 u	0,88	1,76	
PILIART04	Columna tipo Naranja	1,000 u	331,99	331,99	
PIEC14aa	Cable cobre armado (RVSV) 2x2.5 mm²	6,000 m	4,47	26,82	
PIEC.1baabd	Cbl Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1, 0.6/1kV 1x6mm2	6,000 m	1,11	6,66	
%0500	Costes Directos Complementarios 5%	9,344 %	5,00	46,72	

TOTAL PARTIDA 981,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

vU06S37 **Columna + Luminaria tipo Ayto valencia (naranja + fernando VII leds)** **u**
Suministró y columna de luminaria para alumbrado urbano compuesta por columna naranja de 3,6 m de fundición con luminaria Fernando VII con lámpara leds 50 w con reflector asimétrico de aluminio anodizado, difusor de policarbonato, clase I, incluso lámpara, caja de conexión, conductores eléctricos, placa de anclaje. Totalmente instalada y probada.

MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,000 h	21,52	43,04	
MMMT.1ab	Cmn grúa autocg 13t s/JIC	2,000 h	82,80	165,60	
PIED.5.61302	Cartucho fusible 4 amp talla 00 8.5x31.5	2,000 u	0,88	1,76	
PILIART03	Luminaria tipo Fernando VII	1,000 u	442,18	442,18	
PILIART04	Columna tipo Naranja	1,000 u	331,99	331,99	
PIEC14aa	Cable cobre armado (RVSV) 2x2.5 mm²	6,000 m	4,47	26,82	
PIEC.1baabd	Cbl Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1, 0.6/1kV 1x6mm2	6,000 m	1,11	6,66	
%0500	Costes Directos Complementarios 5%	10,658 %	5,00	53,29	

TOTAL PARTIDA 1.119,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

vU06S36 **Candelabro mon fund 7.75m altura 5 faroles PI Virgen** **u**
Suministró y colocación de candelabro monumental de fundición de hierro gris perlado, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con empotramientos, zócalo con ménsulas, macolla, fuste estriado, portezuela, tornillo para la toma de tierra, y pernos de anclaje, pletina para la caja de fusibles. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Plaza de la Virgen. De 7'75 m de altura total, para 5 faroles.

MOOA13	Peón construcción	0,400 h	18,00	7,20	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,950 h	23,87	46,55	
PUIS.12601	Candelabro fund hierro 7,75.00 m 5 farol/es PI de la Virgen	1,000 u	4.744,52	4.744,52	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	39,000 m	1,41	54,99	
MMMT.1ab	Cmm grúa autocg 13t s/JIC	0,400 h	82,80	33,12	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,780 h	44,94	35,05	
%005	Costes Directos Complementarios	49,291 %	2,00	98,58	

TOTAL PARTIDA 5.027,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU06S35 Candelabro fund esc Valencia 4.1m 2pto luz Massarrotjos u
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, con base circular, fuste ranurado, pletina para fijación para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Massarrotjos, de 4.10 metros para 2 puntos de luz.

MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,540 h	23,87	12,89	
PUIS.19919	Candelabro fund esc Valencia 4.1m 2pto luz Massarrotjos	1,000 u	1.021,48	1.021,48	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	10,800 m	1,41	15,23	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,216 h	44,94	9,71	
%005	Costes Directos Complementarios	10,724 %	2,00	21,45	

TOTAL PARTIDA 1.093,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

vU06S34 Candelabro fund esc Valencia 3.3m 1pto luz Massarrotjos u
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, con base circular, fuste ranurado, pletina para fijación para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Massarrotjos, de 3.3 metros para 1 punto de luz.

MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,270 h	23,87	6,44	
PUIS.19918	Candelabro fund esc Valencia 3.3m 1pto luz Massarrotjos	1,000 u	844,62	844,62	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,400 m	1,41	7,61	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,108 h	44,94	4,85	
%005	Costes Directos Complementarios	8,766 %	2,00	17,53	

TOTAL PARTIDA 894,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

vU06S33 Candelabro fund esc Valencia 2pto luz Saler u
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, con brazos de forma artística galvanizados y adornados con luminaria colgante, con base exagonal y plantilla de 345 mm. entre pernos, pletina de fijación para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintados con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Saler, para dos puntos de luz.
Candelabro fund esc Valencia 2 pto luz Saler

MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,410 h	23,87	9,79	
PUIS.19913	Candelabro fund esc Valencia 2pto luz Saler	1,000 u	4.110,32	4.110,32	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	8,200 m	1,41	11,56	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,164 h	44,94	7,37	
%005	Costes Directos Complementarios	41,521 %	2,00	83,04	

TOTAL PARTIDA 4.235,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

vU06S32 Candelabro fund esc Valencia 2.45m fuste Carpesa u
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, de 4'15 metros de altura, con base circular para combinar con crucero imperial y pletina de sujeción para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintados con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Carpesa, para 2'45 metros de fuste.

MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,270 h	23,87	6,44	
PUIS.19917	Candelabro fund esc Valencia 2.45m fuste Carpesa	1,000 u	2.027,09	2.027,09	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,400 m	1,41	7,61	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,108 h	44,94	4,85	
%005	Costes Directos Complementarios	20,590 %	2,00	41,18	

TOTAL PARTIDA 2.100,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

vU06S31 Candelabro fund esc Valencia 2.45m fuste Benifaraig u
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, con base de 1'05 m. de altura y fuste de acero galvanizado, rematado con repisa de fundición con base cuadrada de 290x290 mm., con distancia entre orificios para sujeción de pernos de anclaje de 22 mm., pletina de fijación para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Benifaraig. para 2'45 metros de fuste.

MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,270 h	23,87	6,44	
PUIS.19915	Candelabro fund esc Valencia 2.45m fuste Benifaraig	1,000 u	320,12	320,12	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,400 m	1,41	7,61	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,108 h	44,94	4,85	
%005	Costes Directos Complementarios	3,521 %	2,00	7,04	

TOTAL PARTIDA 359,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

vU06S30 Candelabro fund esc Valencia 2.15m fuste Carpesa u
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, de 4'15 metros de altura, con base circular para combinar con crucero imperial y pletina de sujeción para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintados con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Carpesa, para 2'15 metros de fuste.

MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,270 h	23,87	6,44	
PUIS.19916	Candelabro fund esc Valencia 2.15m fuste Carpesa	1,000 u	1.829,57	1.829,57	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,400 m	1,41	7,61	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,108 h	44,94	4,85	
%005	Costes Directos Complementarios	18,615 %	2,00	37,23	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

TOTAL PARTIDA 1.898,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU06S29 Candelabro fund esc Valencia 2.15m fuste Benifaraig u
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, con base de 1'05 m. de altura y fuste de acero galvanizado, rematado con repisa de fundición con base cuadrada de 290x290 mm., con distancia entre orificios para sujeción de pernos de anclaje de 22 mm., pletina de fijación para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Benifaraig. para 2'15 metros de fuste.

MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,270 h	23,87	6,44	
PUIS.19914	Candelabro fund esc Valencia 2.15m fuste Benifaraig	1,000 u	313,33	313,33	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,400 m	1,41	7,61	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,108 h	44,94	4,85	
%005	Costes Directos Complementarios	3,453 %	2,00	6,91	

TOTAL PARTIDA 352,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

vU06S28 Candelabro fund esc Valencia 1pto luz Saler u
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, con brazos de forma artística galvanizados y adornados con luminaria colgante, con base exagonal y plantilla de 345 mm. entre pernos, pletina de fijación para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Saler, para un punto de luz.

MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,270 h	23,87	6,44	
PUIS.19912	Candelabro fund esc Valencia 1pto luz Saler	1,000 u	3.589,09	3.589,09	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,400 m	1,41	7,61	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,108 h	44,94	4,85	
%005	Costes Directos Complementarios	36,210 %	2,00	72,42	

TOTAL PARTIDA 3.693,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU06S27 Candelabro fund 5.9m altura Zorrilla u
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE 33111/73, formado por base acampanada con puerta de registro, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, orejas interiores para sujeción a pernos de anclaje. Fuste intermedio estriado y crucero superior para dos puntos de luz situados a una altura de 5 metros, con terminación central de piña cerrada de adorno. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Incluido transporte. Modelo Zorrilla, de 5'90 metros de altura.
Candelabro fund 5.9m altura Zorrilla

MOOA13	Peón construcción	0,400 h	18,00	7,20	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,780 h	23,87	18,62	
PUIS.19006	Candelabro fund 5.9m altura Zorrilla	1,000 u	2.214,33	2.214,33	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	15,600 m	1,41	22,00	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,312 h	44,94	14,02	
%005	Costes Directos Complementarios	22,838 %	2,00	45,68	

TOTAL PARTIDA 2.329,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU06S26	Candelabro fund 5.5m altura Ribera	u
	Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE 33111/73, formada por base acampanada con puerta de registro, pletina para caja de fusibles, tornillo para toma de tierra, orejas interiores para sujeción de pernos de anclaje. Fuste intermedio con adornos, construido en dos tramos, el inferior va sujeto a la base y sobre el superior se instala el conjunto de brazos para dos puntos de luz, con terminación superior de piña cerrada de adorno. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Incluido transporte. Modelo Ribera, de 5'50 metros de altura.	

MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,650 h	23,87	15,52
PUIS.19003	Candelabro fund 5.5m altura Ribera	1,000 u	1.292,29	1.292,29
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	13,000 m	1,41	18,33
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,260 h	44,94	11,68
%005	Costes Directos Complementarios	13,509 %	2,00	27,02

TOTAL PARTIDA 1.377,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU06S25	Candelabro fund 5 faroles Valencia	u
	Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, para cinco faroles con base empotrada, portezuela, tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Valencia.	

MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,800 h	23,87	42,97
PUIS.13801	Candelabro fund 5 faroles Valencia	1,000 u	9.239,57	9.239,57
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	16,200 m	1,41	22,84
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	1,000 h	44,94	44,94
%005	Costes Directos Complementarios	93,634 %	2,00	187,27

TOTAL PARTIDA 9.550,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU06S24	Candelabro fund 5 faroles Pl de América	u
	Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, para cinco faroles, con base de piedra empotrada, portezuela, tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Plaza de América.	

MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,800 h	23,87	42,97
PUIS.13901	Candelabro fund 5 faroles Plaza de América	1,000 u	9.422,23	9.422,23
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	16,200 m	1,41	22,84
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	1,000 h	44,94	44,94
%005	Costes Directos Complementarios	95,460 %	2,00	190,92



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					9.736,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU06S23	Candelabro fund 4.1m altura Sancti-Petri	u			
Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE 33111/73, formada por base acampanada con puerta de registro, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, orejas interiores para sujeción a pernos de anclaje. Fuste intermedio estriado con anillo adorno y capitel superior Sancti-Petri para fijación de luminarias. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Incluido transporte. Modelo Sancti-Petri, de 4'10 metros de altura.					
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,270 h	23,87	6,44	
PUIS.19004	Candelabro fund 4.1m altura Sancti-Petri	1,000 u	575,89	575,89	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,400 m	1,41	7,61	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,108 h	44,94	4,85	
%005	Costes Directos Complementarios	6,078 %	2,00	12,16	
TOTAL PARTIDA					619,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU06S22	Candelabro fund 4.15m altura Serranos	u			
Suministro y colocación de candelabro Modelo Serranos, de 4'15 metros de altura, de fundición de hierro grais perlítico GG-22, según norma DIN 1.961, con bormas en su base de cabezas de leones mitológicos, con una composición de piezas ensambladas y fijadas sobre el fuste estriado, y rematado en su crucero con brazos artísticos. Pintado con una capa de imprimación Epoxi y acabado en oxirón negro, incluido transporte.					
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,270 h	23,87	6,44	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,400 m	1,41	7,61	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,108 h	44,94	4,85	
%005	Costes Directos Complementarios	0,319 %	2,00	0,64	
PUIS.19801	Candelabro fund 4.15m altura Serranos	1,000 u	12.260,68	12.260,68	
TOTAL PARTIDA					12.293,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS					
vU06S21	Candelabro fund 4.15m altura Fernando VII	u			
Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con puerta de registro, pletina, tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje, con orejas para pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Fernando VII. De 4'15 m de altura.					
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,270 h	23,87	6,44	
PUIS.12402	Candelabro fund hierro 4.15 m 1 farol/es	1,000 u	768,73	768,73	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,400 m	1,41	7,61	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,108 h	44,94	4,85	
%005	Costes Directos Complementarios	8,007 %	2,00	16,01	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					816,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU06S20	Candelabro fund 3m altura Villa	u			
Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con puerta, pintado s/proyecto, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Villa. De 3'0 m de altura.					
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,210 h	23,87	5,01	
PUIS.12701	Candelabro fund hierro 3 m. Villa	1,000 u	276,25	276,25	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	4,200 m	1,41	5,92	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,084 h	44,94	3,77	
%005	Costes Directos Complementarios	3,040 %	2,00	6,08	
TOTAL PARTIDA					310,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
vU06S19	Candelabro fund 3.6m altura Naranja	u			
Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con puerta, pintado s/proyecto, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Naranja. De 3'60 m de altura.					
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,235 h	23,87	5,61	
PUIS.12801	Candelabro fund hierro 3.60 m 1 farol/es	1,000 u	372,00	372,00	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	4,700 m	1,41	6,63	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,094 h	44,94	4,22	
%005	Costes Directos Complementarios	4,015 %	2,00	8,03	
TOTAL PARTIDA					409,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU06S18	Candelabro fund 3.5m altura Castellar	u			
Suministro y colocación de candelabro Modelo Castellar, de 3'50 metros de altura, de fundición de hierro gris perlítico GG-22, según norma DIN 1961, con dibujos en relieve en la base y fuste troncocónico con remate de crucero en diversas formas y tallas. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro.					
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,270 h	23,87	6,44	
PUIS.19901	Candelabro fund 3.5m altura Castellar	1,000 u	796,93	796,93	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,400 m	1,41	7,61	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,108 h	44,94	4,85	
%005	Costes Directos Complementarios	8,289 %	2,00	16,58	
TOTAL PARTIDA					845,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06S17	Candelabro fund 3.2m altura Villa	u			
	Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con puerta, pintado s/proyecto, pletina para caja de fusibles y tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Villa. De 3'20 m de altura.				
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,210 h	23,87	5,01	
PUIS.12702	Candelabro fund 3.20 m. Villa	1,000 u	288,26	288,26	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	4,200 m	1,41	5,92	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,084 h	44,94	3,77	
%005	Costes Directos Complementarios	3,160 %	2,00	6,32	

TOTAL PARTIDA 322,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

vU06S16	Candelabro fund 3.15m altura Fernando VII. 1 farol	u			
	Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con puerta de registro, pletina, tornillo para la toma de tierra, y pernos de anclaje, con orejas para pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Fernando VII. De 3'15 m de altura 1 farol.				
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,205 h	23,87	4,89	
PUIS.12401	Candelabro fund hierro 3.15 m 1 farol/es	1,000 u	696,66	696,66	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	4,100 m	1,41	5,78	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,082 h	44,94	3,69	
%005	Costes Directos Complementarios	7,241 %	2,00	14,48	

TOTAL PARTIDA 738,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU06S15	Candelabro fund 3 faroles Bailen I	u			
	Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con orejas en la base para los pernos de anclaje, y portilla de registro en la base, tornillo para la toma de tierra, y pernos de anclaje, pletina para la caja de fusibles. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Bailén I. Para tres faroles.				
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,810 h	23,87	19,33	
PUIS.12501	Candelabro fund hierro 4.15 m 3 farol/es	1,000 u	2.102,01	2.102,01	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	16,200 m	1,41	22,84	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,324 h	44,94	14,56	
%005	Costes Directos Complementarios	21,718 %	2,00	43,44	

TOTAL PARTIDA 2.215,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06S14	Candelabro fund 2 faroles Bailen II	u			
	Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con orejas en la base para los pernos de anclaje y portilla de registro en la base, tornillo para la toma de tierra, pernos de anclaje, pletina para la caja de fusibles. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Bailén II. Para dos faroles.				
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,540 h	23,87	12,89	
PUIS.12502	Candelabro fund hierro 4.15 m 2 farol/es	1,000 u	1.038,98	1.038,98	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	10,800 m	1,41	15,23	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,216 h	44,94	9,71	
%005	Costes Directos Complementarios	10,899 %	2,00	21,80	

TOTAL PARTIDA 1.111,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU06S13	Candelabro 6m altura 4 brazo San Sebastián	u			
	Suministro y colocación de candelabro, construido la parte principal en fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, y los brazos y adornos en fundición de aluminio L 256060, con cuatro brazos para dos faroles cada uno y un farol central en la parte superior. Pintado con base de clorocaucho y acabado en oxirón de color s/diseño, dotado de portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo San Sebastián, de 6 metros de altura.				
MOOA13	Peón construcción	0,400 h	18,00	7,20	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,560 h	23,87	37,24	
PUIS.18501	Candelabro 6m altura 4 brazo San Sebastián	1,000 u	14.461,78	14.461,78	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	31,200 m	1,41	43,99	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,640 h	44,94	28,76	
%005	Costes Directos Complementarios	145,866 %	2,00	291,73	

TOTAL PARTIDA 14.878,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU06S12	Candelabro 6.6m altura 3 brazo Exposición	u			
	Suministro y colocación de candelabro, construido la parte principal en fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, y brazos y adornos en fundición de aluminio L 256060, con tres brazos para farol colgante, dotado de portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje. Pintado con pintura plástica de exterior color "piedra". De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Exposición, de 6'60 metros de altura.				
MOOA13	Peón construcción	0,400 h	18,00	7,20	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,170 h	23,87	27,93	
PUIS.18601	Candelabro 6.6m altura 3 brazo Exposición	1,000 u	11.803,85	11.803,85	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	23,400 m	1,41	32,99	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,468 h	44,94	21,03	
%005	Costes Directos Complementarios	119,006 %	2,00	238,01	

TOTAL PARTIDA 12.138,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06S11	Candelabro 5 luces doble Corner	u			
	Suministro y colocación de candelabro con portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos. Pintado con base de clorocaucho y acabado en pintura oxirón de color s/diseño.De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Corner. Doble, 5 luces.				
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,950 h	23,87	46,55	
PUIS.18702	Candelabro 5 luces doble Corner	1,000 u	10.089,62	10.089,62	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	39,000 m	1,41	54,99	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,780 h	44,94	35,05	
%005	Costes Directos Complementarios	102,393 %	2,00	204,79	

TOTAL PARTIDA 10.444,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

vU06S10	Candelabro 4m altura Tarragona	u			
	Suministro y colocación de candelabro para un punto de luz, con base y fuste de fundición de hierro y zócalo/capitel en fundición de hierro o aluminio, para la fijación directa de luminarias y los bastidores para soportar lámparas y portalámparas. Puerta de registro en cuya zona se ubica la puesta a tierra y pletina para fijación de equipos auxiliares y de derivación. Modelo Tarragona, de 4 metros de altura.				
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,270 h	23,87	6,44	
PUIS.19102	Candelabro 4m altura Tarragona	1,000 u	7.567,23	7.567,23	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,400 m	1,41	7,61	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,108 h	44,94	4,85	
%005	Costes Directos Complementarios	75,992 %	2,00	151,98	

TOTAL PARTIDA 7.751,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

vU06S09	Candelabro 4.2m altura París	u			
	Suministro y colocación de candelabro, con base y fuste de fundición de hierro y capitel en fundición de hierro, placa base para cuatro pernos de anclaje de 22 mm. de diámetro y 600 mm. de longitud. Puerta de registro en cuya zona se ubica las puesta a tierra y pletina para fijación de equipos auxiliares y de protección. Las zonas de unión, acabadas con dos capas de imprimación y otra de color negro forja. Modelo París, de 4'20 metros de altura.				
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,270 h	23,87	6,44	
PUIS.19002	Candelabro 4,2m altura París	1,000 u	2.272,63	2.272,63	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	16,200 m	1,41	22,84	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,108 h	44,94	4,85	
%005	Costes Directos Complementarios	23,198 %	2,00	46,40	

TOTAL PARTIDA 2.366,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06S08	Candelabro 3.84m altura Tarragona u Suministro y colocación de candelabro para un punto de luz, con base y fuste de fundición de hierro y zócalo/capitel en fundición de hierro o aluminio, para la fijación directa de luminarias y los bastidores para soportar lámparas y portalámparas. Puerta de registro en cuya zona se ubica la puesta a tierra y pletina para fijación de equipos auxiliares y de derivación. Modelo Tarragona, de 3'84 metros de altura.				
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,270 h	23,87	6,44	
PUIS.19101	Candelabro 3.84m altura Tarragona	1,000 u	833,58	833,58	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,400 m	1,41	7,61	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,108 h	44,94	4,85	
%005	Costes Directos Complementarios	8,655 %	2,00	17,31	

TOTAL PARTIDA 882,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU06S07	Candelabro 3.76m altura Avenida u Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE 33111/73, formado por base acampanada con puerta de registro, pletina para caja de fusibles, tornillo para toma de tierra, orejas exteriores para sujeción a pernos de anclaje. Fuste intermedio estriado con anillo adorno y capitel superior para fijación de luminarias. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxidación negro. Incluido transporte. Modelo Avenida. De 3'76 m. de altura.				
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,270 h	23,87	6,44	
PUIS.19001	Candelabro 3.76m altura Avenida	1,000 u	567,37	567,37	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,400 m	1,41	7,61	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,108 h	44,94	4,85	
%005	Costes Directos Complementarios	5,993 %	2,00	11,99	

TOTAL PARTIDA 611,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

vU06S06	Candelabro 3.74m altura Teruel u Suministro y colocación de candelabro con base y fuste de fundición de hierro, y capitel en fundición de hierro o aluminio, que se acopla a columna separadamente, bien para fijación directa de luminarias o para fijación de los bastidores que soportan portalámparas y equipo auxiliares, o fijación de bastidores con manguito a los que se acoplan las luminarias completas. Puerta de registro en cuya zona se ubica la puesta a tierra y pletina para fijación de equipos auxiliares y de derivación, acabado con dos capas de imprimación y otra de color negro forja. Modelo Teruel, de 3'74 metros de altura.				
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,800 h	23,87	42,97	
PUIS.19005	Candelabro 3.74m altura Teruel	1,000 u	690,86	690,86	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	16,200 m	1,41	22,84	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	1,000 h	44,94	44,94	
%005	Costes Directos Complementarios	8,147 %	2,00	16,29	

TOTAL PARTIDA 830,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06S05	Candelabro 3.6m altura Borbotó	u			
	Suministro y colocación de candelabro Modelo Borbotó, de 3'60 metros de altura, de fundición de hierro gris perlítico GG-22, según norma DIN 1961, con dibujos en relieve en la base y fuste acanalado por crucero de ajuste a farol de diversos tipos. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro.				
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,270 h	23,87	6,44	
PUIS.19911	Candelabro 3.6m altura Borbotó	1,000 u	653,91	653,91	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	5,400 m	1,41	7,61	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,108 h	44,94	4,85	
%005	Costes Directos Complementarios	6,859 %	2,00	13,72	

TOTAL PARTIDA 699,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU06S04	Candelabro 3 luces simple Corner	u			
	Suministro y colocación de candelabro con portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos. Pintado con base de clorocaucho y acabado en pintura oxirón de color s/diseño.De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Corner. Simple, 3 luces.				
MOOA13	Peón construcción	0,400 h	18,00	7,20	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,170 h	23,87	27,93	
PUIS.18701	Candelabro 3 luces simple Corner	1,000 u	7.567,23	7.567,23	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	23,400 m	1,41	32,99	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,468 h	44,94	21,03	
%005	Costes Directos Complementarios	76,640 %	2,00	153,28	

TOTAL PARTIDA 7.817,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

vU06S03	Brazo soporte c/saliente 710mm Pasaje Dr. Serra	u			
	Brazo soporte de diseño clásico, color negro, construido en poliamida reforzada con fibra de vidrio, de 710 mm. de saliente y 510 mm. de interdistancia entre agujeros. Incluido transporte. Modelo Pasaje Dr. Serra.				
	Brazo soporte c/saliente 710mm Pasaje Dr. Serra				
MOOA13	Peón construcción	0,350 h	18,00	6,30	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,450 h	23,87	10,74	
PUIS.19008	Brazo soporte c/saliente 710mm Pasaje Dr. Serra	1,000 u	152,02	152,02	
PIEW.8c	Caja der 153x110 10 conos	1,000 u	7,64	7,64	
PIEC.1bbbb	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 3x2.5mm2	2,000 m	1,41	2,82	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,250 h	44,94	11,24	
%005	Costes Directos Complementarios	1,908 %	2,00	3,82	

TOTAL PARTIDA 194,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06S02	Base de candelabro de fund esc Valencia Av Francia	u			
	Suministro y colocación de base de fundición para acoplar a candelabro Modelo Avenida de Francia, compuesta por cuatro piezas de 1 metro de altura cada una, con motivos en acanaladuras verticales y horizontales, escudo de la Ciudad de Valencia y portezuela con dispositivo de cierre, pletina para la caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos.				
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,150 h	23,87	3,58	
PUIS.19401	Base de candelabro de fund esc valencia Av de Francia	1,000 u	672,70	672,70	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,216 h	44,94	9,71	
%005	Costes Directos Complementarios	6,914 %	2,00	13,83	
TOTAL PARTIDA					705,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS					
vU06S01	Baliza parque cabecera	u			
	Baliza parque cabecera				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,350 h	21,52	7,53	
PUIL.19940	Baliza parque cabecera	1,000 u	1.064,21	1.064,21	
PILA.2aai	Lámp dcrg de VMCC ampolla 80W	1,000 u	6,66	6,66	
%005	Costes Directos Complementarios	10,903 %	2,00	21,81	
TOTAL PARTIDA					1.112,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
vU06L	LUMINARIAS				
vU06LW\$	Farol art chapa acero Modelo Villa, según acabado, c/s bloque óptico.	u			
	Farol artístico Modelo Villa, de 4 cristales, con bloque óptico cerrado y compartimento para equipos auxiliares. Fabricado en chapa de acero.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU06LV\$	Farol art fundición Modelo Fernando VII, según tamaño c/s bloque óptico.	u			
	Suministro y colocación de farol artístico Modelo Fernando VII, troncocónico, siendo la base, grecas, adornos y corona en fundición de aluminio, cerrado mediante cuatro cristales curvos con portezuela, cúpula de chapa entallada de aluminio metalizado en bronce anti-guano o acabado en negro oxirón. Incluido transporte.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU06LT\$	Luminaria acero Tranvía, según tipo.	u			
	Suministro y colocación de luminaria en chapa de acero galvanizada de 4 mm. de espesor, modelo Tranvía, con reflector de aluminio y cierre de policarbonato, acabado de oxirón color negro forja, con capacidad para el equipo auxiliar. IP-55. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06LR\$	Reactancia, según factor y potencia. Suministro y colocación de reactancia para lámpara de vapor de so- dio, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06LQ\$	Bloque op LED p/farol Fernando VII/VILLA, según potencia. Suministro y colocación de bloque óptico de Led para farol FER- NANDO VII / VILLA, de alto flujo luminoso, para sustitución "In Situ", con cuerpo de aluminio y protector de vidrio, con motor fotométri- co de última generación, IRC >70, 3.000°K, de grado de hermetici- dad, tanto del Bloque Óptico como del Driver, mínimo IP 66.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06LP\$	Luminaria Campanar LED, según tamaño y potencia. Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en alumi- nio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pin- tado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con pro- tecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06LO\$	Condensador estanco, según capacidad eléctrica. Suministro de condensador estanco, incluido transporte y montaje.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06LH\$	Luminaria hermética, según tipo. Suministro y colocación de luminaria hermética, con grado de pro- tección IP-66, Clase II, constituida por carcasa de fundición de alumi- nio L 256060, bloque óptico con reflector de aluminio abrillantado y sellado con silicona al cierre de vidrio liso templado, accesible a tra- vés del portalámparas, con alojamiento para el equipo auxiliar, so- bre placa soportada y reflector especial para lámpara Tubular de V.S.A.P. y dispositivo de sujeción vertical u horizontal. Según especi- ficaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.	u			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06LF\$	Condensador mono/trifásico, según fase, potencia y potencial eléctrico. u				
	Suministro de condensador monofásico o trifásico cilíndrico y hermético, tornillo de fijación, conexión a tierra, resistencia de descarga incorporada, incluido transporte y colocación.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06LE\$	Luminaria Campanar, según tamaño y potencia. u				
	Suministro y colocación de luminaria modelo Campanar, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Reflector de aluminio embutido, abrillantado y anodizado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66, según norma EN-60598.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06LD\$	Reactancia doble nivel de energía, según potencia y localización. u				
	Suministro y colocación de reactancia de doble nivel de energía, para lámpara de sodio de alta presión, de 220 v., bajo factor, con arrancador electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06LC\$	Arrancador eléctrico para lámpara, según potencia y tipo. u				
	Suministro de arrancador electrónico de superposición para lámpara, incluido transporte y colocación.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06LA\$	Luminaria Albufera LED, según potencia. u				
	Suministro y colocación de luminaria modelo ALBUFERA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06L98	Lámpara de Descarga de alta intensidad 100 w	u			
	Suministro e instalación de Lámpara de Descarga de alta intensidad, de Vapor de Sodio Blanco, de similar impresión cromática que la incandescencia, de 100 w. y casquillo PG-12.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
PILA.3210	Lampara descarga Alta Intens 100w	1,000 u	62,55	62,55	
%005	Costes Directos Complementarios	0,664 %	2,00	1,33	
TOTAL PARTIDA					67,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU06L97	Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión 400 w	u			
	Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión, con reproducción cromática "de luxe", incluido transporte. De 400 w. flujo luminoso 48000 lúmenes.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
PILA.31403	Lampara Vap Sodio alta presión "de luxe" 400w 48000 lúmenes	1,000 u	35,23	35,23	
%005	Costes Directos Complementarios	0,391 %	2,00	0,78	
TOTAL PARTIDA					39,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU06L96	Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión 250 w	u			
	Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión, con reproducción cromática "de luxe", incluido transporte. De 250 w. flujo luminoso 23500 lúmenes.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
PILA.31402	Lampara Vap Sodio alta presión "de luxe" 250w 23500 lúmenes	1,000 u	29,16	29,16	
%005	Costes Directos Complementarios	0,330 %	2,00	0,66	
TOTAL PARTIDA					33,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU06L95	Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión 150 w	u			
	Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión, con reproducción cromática "de luxe", incluido transporte. De 150 w. flujo luminoso 13000 lúmenes.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
PILA.31401	Lampara Vap Sodio alta presión "de luxe" 150w 13000 lúmenes	1,000 u	30,11	30,11	
%005	Costes Directos Complementarios	0,340 %	2,00	0,68	
TOTAL PARTIDA					34,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU06L94	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 1000 w/T	u			
	Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 1000 w./T, flujo luminoso 125000 lúmenes.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
PILA.30414	Lámpara Vap Sodio muy alta presión 125000 lúmenes Xenón	1,000 u	119,98	119,98	
%005	Costes Directos Complementarios	1,238 %	2,00	2,48	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					126,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU06L93	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 750 w/T Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 750 w./T, flujo luminoso 100000 lúmenes.	u			
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
PILA.30413	Lámpara Vap Sodio muy alta presión 100000 lúmenes Xenón	1,000 u	66,04	66,04	
%005	Costes Directos Complementarios	0,699 %	2,00	1,40	
TOTAL PARTIDA					71,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
vU06L92	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 600 w/T Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 600 w./T, flujo luminoso 90000 lúmenes, con gas Xenón.	u			
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
PILA.30412	Lámpara Vap Sodio muy alta presión 90000 lúmenes Xenón	1,000 u	60,06	60,06	
%005	Costes Directos Complementarios	0,639 %	2,00	1,28	
TOTAL PARTIDA					65,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
vU06L91	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 400 w/T Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 400 w./T, flujo luminoso 55000 lúmenes, con gas Xenón.	u			
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
PILA.30411	Lámpara Vap Sodio muy alta presión 55000 lúmenes Xenón	1,000 u	27,79	27,79	
%005	Costes Directos Complementarios	0,316 %	2,00	0,63	
TOTAL PARTIDA					32,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS					
vU06L90	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 250 w/T Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 250 w./T, flujo luminoso 33000 lúmenes, con gas Xenón.	u			
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
PILA.30410	Lámpara Vap Sodio muy alta presión 33000 lúmenes Xenón	1,000 u	25,56	25,56	
%005	Costes Directos Complementarios	0,294 %	2,00	0,59	
TOTAL PARTIDA					29,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU06L89	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 150 w/T Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 150 w./T, flujo luminoso 17000 lúmenes, con gas Xenón.	u			
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PILA.30409 %005	Lámpara Vap Sodio muy alta presión 17000 lúmenes Xenón Costes Directos Complementarios	1,000 u 0,282 %	24,38 2,00	24,38 0,56	
TOTAL PARTIDA					28,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU06L88	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 100 w/T Suministro e instalación de lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 100 w./T, flujo luminoso 10000 lúmenes, con gas Xenón.	u			
MOOE12a PILA.30408 %005	Peón electricidad Lámpara Vap Sodio muy alta presión 10000 lúmenes Xenón 100w./T Costes Directos Complementarios	0,200 h 1,000 u 0,235 %	19,19 19,68 2,00	3,84 19,68 0,47	
TOTAL PARTIDA					23,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU06L87	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 400 w/O Suministro e instalación de lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 400 w./O, flujo luminoso 51500 lúmenes, con gas Xenón.	u			
MOOE12a PILA.30406 %005	Peón electricidad Lámpara Vap Sodio muy alta presión 51500 lúmenes Xenón Costes Directos Complementarios	0,200 h 1,000 u 0,260 %	19,19 22,12 2,00	3,84 22,12 0,52	
TOTAL PARTIDA					26,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU06L86	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 250 w/O Suministro e instalación de lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 250 w./O, flujo luminoso 30000 lúmenes, con gas Xenón.	u			
MOOE12a PILA.30405 %005	Peón electricidad Lámpara Vap Sodio muy alta presión 30000 lúmenes Xenón Costes Directos Complementarios	0,200 h 1,000 u 0,240 %	19,19 20,15 2,00	3,84 20,15 0,48	
TOTAL PARTIDA					24,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU06L85	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 150 w/O Suministro e instalación de lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 150 w./O, flujo luminoso 15500 lúmenes, con gas Xenón.	u			
MOOE12a PILA.30404 %005	Peón electricidad Lámpara Vap Sodio muy alta presión 15500 lúmenes Xenón Costes Directos Complementarios	0,200 h 1,000 u 0,227 %	19,19 18,85 2,00	3,84 18,85 0,45	
TOTAL PARTIDA					23,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
vU06L84	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 100 w/O Suministro e instalación de lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 100 w./O, flujo luminoso 10000 lúmenes, con gas Xenón.	u			
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PILA.30403 %005	Lámpara Vap Sodio muy alta presión 10000 lúmenes Xenón 100w./O Costes Directos Complementarios	1,000 u 0,224 %	18,57 2,00	18,57 0,45	
TOTAL PARTIDA					22,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU06L83	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 70 w/O Suministro e instalación de lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 70 w./O, flujo luminoso 3800 lúmenes.	u			
MOOE12a PILA.30402 %005	Peón electricidad Lámpara Vap Sodio muy alta presión 3800 lúmenes Costes Directos Complementarios	0,200 h 1,000 u 0,171 %	19,19 13,25 2,00	3,84 13,25 0,34	
TOTAL PARTIDA					17,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU06L82	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 50 w/O Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 50 w./O, flujo luminoso 3500 lúmenes.	u			
MOOE12a PILA.30401 %005	Peón electricidad Lámpara Vap Sodio muy alta presión 3500 lúmenes Costes Directos Complementarios	0,200 h 1,000 u 0,214 %	19,19 17,59 2,00	3,84 17,59 0,43	
TOTAL PARTIDA					21,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU06L81	Lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico 250W Suministro e instalación de Lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico, de Tª correlacionada 3.000-3.500 °K, y rendimiento luminoso mínimo de 95 lum/W y vida útil mínima de 18,000 hrs. 250W).	u			
MOOE12a PILA.30311 %005	Peón electricidad Lampara hlogenuro met 250w Costes Directos Complementarios	0,200 h 1,000 u 0,264 %	19,19 22,59 2,00	3,84 22,59 0,53	
TOTAL PARTIDA					26,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU06L80	Lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico 35-150W Suministro e instalación de Lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico, de Tª correlacionada 3.000-3.500 °K, y rendimiento luminoso mínimo de 95 lum/W y vida útil mínima de 18,000 hrs. (Rango de potencias de 35-150W).	u			
MOOE12a PILA.30310 %005	Peón electricidad Lampara halogenuro met 35-150w Costes Directos Complementarios	0,200 h 1,000 u 0,256 %	19,19 21,75 2,00	3,84 21,75 0,51	
TOTAL PARTIDA					26,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06L79	Luminaria modelo TORREFIEL de 64 led y hasta 139W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo TORREFIEL-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 2.700 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 64 led hasta 139 W a 700 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.29701	Luminaria LED Torrefiel	1,000 u	328,46	328,46	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	3,507 %	2,00	7,01	
TOTAL PARTIDA					357,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU06L78	Luminaria modelo NIX-Led, con fuente luminosa de 24 led hasta 53W	u			
	Suministro e instalación de Luminaria modelo NIX-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 2.700 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 24 led hasta 53 W a 700 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.29602	Luminaria LED NIX 53w	1,000 u	208,02	208,02	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	2,302 %	2,00	4,60	
TOTAL PARTIDA					234,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU06L77	Luminaria modelo NIX-Led, con fuente luminosa de 50 led hasta 100W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo NIX-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 2.700 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 50 led hasta 100 W a 700 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PUIL.29601	Luminaria LED NIX 100w	1,000 u	295,61	295,61	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	3,178 %	2,00	6,36	
TOTAL PARTIDA					324,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06L76	Proyector Modelo Temple con reflector de aluminio de 5º, con accesorios de 12º y 36º,	u			
	Suministro e instalación de proyector Modelo Temple, para fachada exterior, con reflector de aluminio de 5º, con accesorios de 12º y 36º, y sistema de enfoque de lámpara a prueba de vandalismo, placa ajustable a lo largo del proyector, indicador de ángulo de inclinación, portalámparas PG-12, orientación de 180º vertical y fabricado en polímero con 40% de fibra de vidrio, incluyendo equipo.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
PUIL.29500	Proyector Modelo Temple	1,000 u	416,98	416,98	
%005	Costes Directos Complementarios	4,321 %	2,00	8,64	
TOTAL PARTIDA					440,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU06L75	Luminaria modelo PARC CENTRAL de 56 Led y 87 W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo PARC CENTRAL-Led, con fuente luminosa de Led, con protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación horizontal y/o vertical. Protector de vidrio extra-transparente. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 56 led hasta 87 W a 500 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.29264	Luminaria LED Parc Central 87w	1,000 u	493,56	493,56	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	5,158 %	2,00	10,32	
TOTAL PARTIDA					526,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
vU06L74	Luminaria modelo PARC CENTRAL de 48 Led y 75 W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo PARC CENTRAL-Led, con fuente luminosa de Led, con protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación horizontal y/o vertical. Protector de vidrio extra-transparente. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 48 led hasta 75 W a 500 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.29263	Luminaria LED Parc Central 75w	1,000 u	477,19	477,19	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	4,994 %	2,00	9,99	
TOTAL PARTIDA					509,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06L73	Luminaria modelo PARC CENTRAL de 32 Led y 51W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo PARC CENTRAL-Led, con fuente luminosa de Led, con protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación horizontal y/o vertical. Protector de vidrio extra-transparente. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 32 led hasta 51 W a 500 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.29262	Luminaria LED Parc Central 51w	1,000 u	459,56	459,56	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	4,818 %	2,00	9,64	
TOTAL PARTIDA					491,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU06L72	Luminaria modelo PARC CENTRAL de 24 led y 38W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo PARC CENTRAL-Led, con fuente luminosa de Led, protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación horizontal y/o vertical. Protector de vidrio extra-transparente. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 24 led hasta 38 W a 500 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.29261	Luminaria LED Parc Central 38w	1,000 u	407,94	407,94	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	4,302 %	2,00	8,60	
TOTAL PARTIDA					438,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU06L71	Luminaria modelo PARC CENTRAL de 16 Led y 26W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo PARC CENTRAL-Led, con fuente luminosa de Led, con protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación horizontal y/o vertical. Protector de vidrio extra-transparente. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 16 led hasta 26 W a 500 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.29260	Luminaria LED Parc Central 26w	1,000 u	390,31	390,31	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	4,125 %	2,00	8,25	
TOTAL PARTIDA					420,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06L70	Luminaria modelo DEVESA de 48 led y 151W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo DEVESA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 48 led y 151 W a 500 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.29245	Luminaria LED Devesa 151w	1,000 u	394,09	394,09	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	4,163 %	2,00	8,33	
TOTAL PARTIDA					424,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU06L69	Luminaria modelo DEVESA de 40 led y 127W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo DEVESA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 40 led y 127 W a 500 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.29244	Luminaria LED Devesa 127w	1,000 u	384,02	384,02	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	4,062 %	2,00	8,12	
TOTAL PARTIDA					414,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU06L68	Luminaria modelo DEVESA de 32 Led y 98 W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo DEVESA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 32 led y 98 W a 500 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.29243	Luminaria LED Devesa 98w	1,000 u	373,95	373,95	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	3,962 %	2,00	7,92	
TOTAL PARTIDA					404,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06L67	Luminaria modelo DEVESA de 24 led y 68 W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo DEVESA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 24 led y 68 W a 500 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.29242	Luminaria LED Devesa 68w	1,000 u	273,22	273,22	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	2,954 %	2,00	5,91	
TOTAL PARTIDA					301,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU06L66	Luminaria modelo DEVESA de 24 led y 57W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo DEVESA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 24 led y 57 W a 500 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.29241	Luminaria LED Devesa 57w	1,000 u	266,92	266,92	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	2,891 %	2,00	5,78	
TOTAL PARTIDA					294,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU06L65	Luminaria modelo DEVESA de 16 led y 40W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo DEVESA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 16 led y 40 W a 500 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.29240	Luminaria LED Devesa 40w	1,000 u	249,30	249,30	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	2,715 %	2,00	5,43	
TOTAL PARTIDA					276,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06L64	Luminaria modelo ALBUFERA de 80 led y 122 W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo ALBUFERA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 80 led hasta 122 W a 500 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.4.29229	Luminaria LED Albufera 122 w	1,000 u	693,75	693,75	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	7,160 %	2,00	14,32	
TOTAL PARTIDA					730,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
vU06L63	Luminaria modelo ALBUFERA de 96 led y 146 W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo ALBUFERA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 96 led hasta 146 W a 500 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.4.29228	Luminaria LED Albufera 146w	1,000 u	722,71	722,71	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	7,449 %	2,00	14,90	
TOTAL PARTIDA					759,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU06L62	Luminaria modelo Campanar Grande de 96 led y 146W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo Campanar Grande-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 96 led y 146 W a 500 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.29225	Luminaria LED Campanar gran 146w	1,000 u	621,98	621,98	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	6,442 %	2,00	12,88	
TOTAL PARTIDA					657,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06L61	Luminaria modelo Campanar Grande de 80 led y 122W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo Campanar Grande-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 80 led y 122 W a 500 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.29224	Luminaria LED Campanar gran 122w	1,000 u	591,77	591,77	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	6,140 %	2,00	12,28	
TOTAL PARTIDA					626,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS					
vU06L60	Luminaria modelo Campanar Grande de 64 led y 99W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo Campanar Grande-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 64 led y 99 W a 500 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.29223	Luminaria LED campanar gran 99 w	1,000 u	564,07	564,07	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	5,863 %	2,00	11,73	
TOTAL PARTIDA					598,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMO					
vU06L59	Luminaria modelo Campanar Grande de 48 led y 75W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo Campanar Grande-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 48 led y 75 W a 500 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.29222	Luminaria LED campanar gran 75w	1,000 u	541,40	541,40	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	5,636 %	2,00	11,27	
TOTAL PARTIDA					574,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06L58	Luminaria modelo Campanar Pequeña de 48 led y 75W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo Campanar Pequeña-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 48 led hasta 75 W a 500 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.4.29215	Luminaria LED campanar peq 75w	1,000 u	449,49	449,49	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	4,717 %	2,00	9,43	
TOTAL PARTIDA					481,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
vU06L57	Luminaria modelo Campanar Pequeña de 32 led y hasta 51W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo Campanar Pequeña-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 32 led hasta 51 W a 500 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.4.29214	Luminaria Led campanar peq 51w	1,000 u	397,87	397,87	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	4,201 %	2,00	8,40	
TOTAL PARTIDA					428,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU06L56	Luminaria modelo Campanar Pequeña de 24 led y hasta 38W	u			
	Suministro e instalación de luminaria modelo Campanar Pequeña-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W. De 24 led hasta 38 W a 500 mA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.4.29213	Luminaria Led Campanar peq 38w	1,000 u	380,24	380,24	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	4,025 %	2,00	8,05	
TOTAL PARTIDA					410,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06L55	Proyector RGB Bañador Paredes. Proyector RGB, de potencia mínima 60 W, con control DMX, u óptica según diseño Suministro e instalación de proyector RGB Bañador Paredes. Pro- yector RGB, de potencia mínima 60 W, con control DMX, óptica se- gún diseño, color beige, a definir.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PUIL.26502	Proyector RGB Bañadores Paredes, 60w	1,000 u	558,48	558,48	
%005	Costes Directos Complementarios	5,736 %	2,00	11,47	
TOTAL PARTIDA					585,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS					
vU06L54	Proyector RGB Concentrador Trazador Columna. Proyector RGB, de potencia mínima 24 W u Suministro e instalación de proyector RGB Concentrador Trazador Columna. Proyector RGB, de potencia mínima 24 W, con control DMX, óptica según diseño, color beige, a definir.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PUIL.26501	Proyector RGB concentrador Trazador columna 24w	1,000 u	431,13	431,13	
%005	Costes Directos Complementarios	4,462 %	2,00	8,92	
TOTAL PARTIDA					455,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
vU06L53	Proyector RGB Lineal Bañador interior ventanas, de 180 °, mínima 24 W, u Suministro e instalación de proyector RGB Lineal Bañador interior ventanas, de 180 °, de potencia mínima 24 W, con control DMX, óp- tica según diseño, color beige, a definir.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PUIL.26500	Proyector RGB lineal Bañador interior vent 24w	1,000 u	432,66	432,66	
%005	Costes Directos Complementarios	4,477 %	2,00	8,95	
TOTAL PARTIDA					456,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU06L52	Proyector de perfil de aluminio extruido, cerrado lateralmente en aluminio inyectado 400W u Suministro e instalación de proyector de perfil de aluminio extruido, cerrado lateralmente en aluminio inyectado, acabado en pintura epoxi-poliéster, con cierre de vidrio templado, con grado de protec- ción IP-65, con alojamiento de equipo auxiliar hasta 400 w., para dos lámparas. Incluido transporte.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PUIL.26300	Proyector alumin extruido. G protecc IP-65 400w 2 lamp	1,000 u	640,03	640,03	
%005	Costes Directos Complementarios	6,551 %	2,00	13,10	
TOTAL PARTIDA					668,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06L51	Cierre de vidrio de tres piezas. Según las especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido u transporte. Exposición				
	Suministro e instalación de cierre de vidrio de tres piezas. Según las especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Exposición.				
MOOA13	Peón construcción	0,250 h	18,00	4,50	
PIEA.26219	Cierre vidrio 3 piezas EXPOSICIÓN	1,000 u	610,77	610,77	
%005	Costes Directos Complementarios	6,153 %	2,00	12,31	
TOTAL PARTIDA					627,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU06L50	Cierre de policarbonato o vidrio borosilicatado para luminarias con cierre semiesfera LIRA u				
	Suministro e instalación de cierre de policarbonato o vidrio borosilicatado para luminarias. Según las especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Cierre semiesfera LIRA.				
MOOA13	Peón construcción	0,150 h	18,00	2,70	
PIEA.26218	Cierre semiesfera LIRA	1,000 u	80,64	80,64	
%005	Costes Directos Complementarios	0,833 %	2,00	1,67	
TOTAL PARTIDA					85,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS					
vU06L49	Cierre de policarbonato o vidrio borosilicatado para luminarias con cierre semiesfera u PESCADOR				
	Suministro e instalación de cierre de policarbonato o vidrio borosilicatado para luminarias. Según las especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Cierre semiesfera PESCADOR.				
MOOA13	Peón construcción	0,150 h	18,00	2,70	
PIEA.26217	Cierre semiesfera PESCADOR	1,000 u	80,64	80,64	
%005	Costes Directos Complementarios	0,833 %	2,00	1,67	
TOTAL PARTIDA					85,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS					
vU06L48	Caja para equipo auxiliar de cuerpo de aluminio inyectado a presión, pintada en poliéster u polimerizado al horno				
	Suministro e instalación de de caja para equipo auxiliar de cuerpo de aluminio inyectado a presión, pintada en poliéster polimerizado al horno, tapa de 3 mm., junta de policloropremo celular, sujeta mediante bisagras, placa para auxiliares desmontable, sujeta mediante tornillos, borna para la toma de tierra, prensaestopas para entrada y salida de cables, terminales de conexión. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.				
MOOA13	Peón construcción	0,800 h	18,00	14,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
PIEA.26181	Caja p/equip aux al suj bisag	1,000 u	348,36	348,36	
%005	Costes Directos Complementarios	3,866 %	2,00	7,73	
TOTAL PARTIDA					394,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06L47	Caja para equipo auxiliar, con cuerpo de aluminio inyectado a presión u				
	Suministro e instalación de caja para equipo auxiliar, con cuerpo de aluminio inyectado a presión, pintada en poliéster polimerizado al horno, tapa resistente a los rayos ultravioletas, sujeta mediante 4 tornillos, placa auxiliar desmontable sujeta mediante tornillos, borne para la toma de tierra, prensaestopas para entra y salida de los cables, junta de neopreno, cinta de retención, terminales de conexión. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.				
MOOA13	Peón construcción	0,800 h	18,00	14,40	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
PIEA.26171	Caja p/equip aux al suj 4 torn	1,000 u	141,92	141,92	
%005	Costes Directos Complementarios	1,802 %	2,00	3,60	

TOTAL PARTIDA 183,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU06L46	Proyector LED IP 66. La fotometría podrá ser tanto simétrica como asimétrica. Modelo PESET grande u				
	Suministro e instalación de proyector LED IP 66. La fotometría podrá ser tanto simétrica como asimétrica, para adaptarse al lugar que se va a iluminar. Debe disponer de varias posibilidades de montaje con reglaje in situ, con disipador de calor incorporado dentro del cuerpo con capacidad de trabajar con temperaturas ambiente de -40 °C hasta +50 °C. Disponiendo de un acceso rápido a la fuente de alimentación mediante una placa de auxiliares desmontable. Con posibilidad de integración en un sistema de telegestión mediante una línea de control, control a través de la línea eléctrica o un protocolo 1-10 V o Dali. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K (4.000 °K si es para túneles y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 96 led y 213 W. Modelo PESET grande				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.26168	Proyector LED IP66. Programable. Hasta 213w. Mod PESET grande	1,000 u	671,14	671,14	
%005	Costes Directos Complementarios	6,866 %	2,00	13,73	

TOTAL PARTIDA 700,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06L45	Proyector LED IP 66. La fotometría podrá ser tanto simétrica como asimétrica. Modelo PESET u pequeño Suministro e instalación de proyector LED IP 66. La fotometría podrá ser tanto simétrica como asimétrica, para adaptarse al lugar que se va a iluminar. Debe disponer de varias posibilidades de montaje con reglaje "in situ", con disipador de calor incorporado dentro del cuerpo con capacidad de trabajar con temperaturas ambiente de -40 °C hasta +50 °C. Disponiendo de un acceso rápido a la fuente de alimentación mediante una placa de auxiliares desmontable. Con posibilidad de integración en un sistema de telegestión mediante una línea de control, control a través de la línea eléctrica o un protocolo 1-10 V o Dali. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K (4.000 °K si es para túneles y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 48 led y 75 W. Modelo PESET pequeño				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.26167	Proyector LED IP66. Programable. Hasta 75w. Mod PESET peq	1,000 u	395,24	395,24	
%005	Costes Directos Complementarios	4,107 %	2,00	8,21	

TOTAL PARTIDA..... 418,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU06L44	Proyector Led de dos partes fabricadas de aleación de aluminio inyectado y pintado u Suministro e instalación de proyector Led.Consta de dos partes fabricadas de aleación de aluminio inyectado y pintado. El protector, de vidrio reforzado, está sellado al marco por medio de silicona. Montado en una horquilla de fijación para el ajuste de inclinación "in situ". Capa de pintura en polvo de poliéster. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 luz. De 48 led hasta 75 W a 500 mA. Modelo Marchalenes mediano.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.26166	Proyector Led alum inyec hasta 75w. Mod Marchalenes MED	1,000 u	455,79	455,79	
%005	Costes Directos Complementarios	4,713 %	2,00	9,43	

TOTAL PARTIDA..... 480,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06L43	Proyector Led de dos partes fabricadas de aleación de aluminio inyectado y pintado hasta 26W u				
	Suministro e instalación de proyector Led.Consta de dos partes fabricadas de aleación de aluminio inyectado y pintado. El protector, de vidrio reforzado, está sellado al marco por medio de silicona. Montado en una horquilla de fijación para el ajuste de inclinación "in situ". Capa de pintura en polvo de poliéster. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 16 led hasta 26 W a 500 mA. Modelo Marchalenes pequeño.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.26165	Proyector Led alum inyec hasta 26w. Mod Marchalenes peg	1,000 u	341,21	341,21	
%005	Costes Directos Complementarios	3,567 %	2,00	7,13	
TOTAL PARTIDA					363,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU06L42	Proyector lámparas tubulares con alojamiento para equipo auxiliar y bloque optico, modelo grande u				
	Suministro e instalación de proyector para lámparas tubulares con alojamiento para el equipo auxiliar. El cuerpo es de aleación de aluminio formado por dos piezas, la parte superior contiene el bloque óptico y la inferior aloja el equipo auxiliar, los reflectores son de aluminio de alta pureza, provisto de un cierre de vidrio templado de alta resistencia térmica y mecánica, fijación mediante lira o sujeción a tubo, con grado de protección IP-65. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo grande.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
PUIL.26162	Proyector p/lamp tubulares grande	1,000 u	465,96	465,96	
%005	Costes Directos Complementarios	4,810 %	2,00	9,62	
TOTAL PARTIDA					490,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU06L41	Proyector lámparas tubulares con alojamiento para equipo auxiliar y bloque optico, modelo mediano u				
	Suministro e instalación de proyector para lámparas tubulares con alojamiento para el equipo auxiliar. El cuerpo es de aleación de aluminio formado por dos piezas, la parte superior contiene el bloque óptico y la inferior aloja el equipo auxiliar, los reflectores son de aluminio de alta pureza, provisto de un cierre de vidrio templado de alta resistencia térmica y mecánica, fijación mediante lira o sujeción a tubo, con grado de protección IP-65. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo mediano.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
PUIL.26161	Proyector p/lamp tubulares pequeño	1,000 u	365,33	365,33	
%005	Costes Directos Complementarios	3,804 %	2,00	7,61	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					388,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS					
vU06L40	Proyector de perfil de aluminio extruido, cerrado lateralmente en aluminio inyectado	u			
	Suministro e instalación de proyector de perfil de aluminio extruido, cerrado lateralmente en aluminio inyectado, acabado en pintura epoxi-poliéster, con cierre de vidrio templado, reflector de aluminio con abrillantado electroquímico y oxidación anódica. Con grado de protección IP-65. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
PUIL.26141	Proyector alum ext	1,000 u	526,72	526,72	
%005	Costes Directos Complementarios	5,418 %	2,00	10,84	
TOTAL PARTIDA					552,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU06L39	Proyector de reparto asimétrico, carcasa de aleación ligera de aluminio pintada en poliéster	u			
	1500w				
	Suministro e instalación de proyector de reparto asimétrico, carcasa de aleación ligera de aluminio pintada en poliéster, reflector martelé electroabrillantado y anodizado, cierre de vidrio templado, marco de perfil extruido de aluminio, junta de silicona y resortes de cierre, portalámparas, caja de conexiones con prensaestopas, lira, según especificaciones del Pliego de Condiciones, incluido transporte. Para 1500 w. cuarzo-yodo.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
PUIL.26123	Proyector asim al 1500w	1,000 u	57,29	57,29	
%005	Costes Directos Complementarios	0,640 %	2,00	1,28	
TOTAL PARTIDA					65,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
vU06L38	Proyector de reparto asimétrico, carcasa de aleación ligera de aluminio pintada en poliéster	u			
	1000w				
	Suministro e instalación de proyector de reparto asimétrico, carcasa de aleación ligera de aluminio pintada en poliéster, reflector martelé electroabrillantado y anodizado, cierre de vidrio templado, marco de perfil extruido de aluminio, junta de silicona y resortes de cierre, portalámparas, caja de conexiones con prensaestopas, lira, según especificaciones del Pliego de Condiciones, incluido transporte. Para 1000 w. cuarzo-yodo.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
PUIL.26122	Proyector asim al 1000w	1,000 u	57,29	57,29	
%005	Costes Directos Complementarios	0,640 %	2,00	1,28	
TOTAL PARTIDA					65,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06L37	Proyector de poliéster con fibra de vidrio, reflector de chapa de aluminio u Suministro e instalación de proyector de reparto asimétrico, carcasa de aleación ligera de aluminio pintada en poliéster, reflector martelé electroabrillantado y anodizado, cierre de vidrio templado, marco de perfil extruido de aluminio, junta de silicona y resortes de cierre, portalámparas, caja de conexiones con prensaestopas, lira, según especificaciones del Pliego de Condiciones, incluido transporte. Para 300/500 w. cuarzo-yodo.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
PUIL.26121	Proy rep asimétrico 300/500W	1,000 u	24,10	24,10	
%005	Costes Directos Complementarios	0,308 %	2,00	0,62	
TOTAL PARTIDA					31,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU06L36	Proyector de carcasa de fundición de aluminio L 256060 inyectado, 300W u Suministro e instalación de proyector de carcasa de fundición de aluminio L 256060 inyectado, con aletas de ventilación y prensaestopas para entrada de cables, cerrado con vidrio termorresistente, con juntas de silicona, el cableado interior con cubierta de silicona, estanco, con bastidor de chapa galvanizada. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Con portalámparas GX-16 d. para PAR-54, de 300 w.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
PUIL.5.26112	Proy fund alum 300W	1,000 u	188,19	188,19	
%005	Costes Directos Complementarios	1,949 %	2,00	3,90	
TOTAL PARTIDA					198,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU06L35	Proyector de carcasa de fundición de aluminio L 256060 inyectado, 100/150W u Suministro e instalación de proyector de carcasa de fundición de aluminio L 256060 inyectado, con aletas de ventilación y prensaestopas para entrada de cables, cerrado con vidrio termorresistente, con juntas de silicona, el cableado interior con cubierta de silicona, estanco, con bastidor de chapa galvanizada. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Con portalámparas E-27 para PAR-38, de 100/150 w.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
PUIL.6.26111	Proyector 100/150W	1,000 u	140,37	140,37	
%005	Costes Directos Complementarios	1,471 %	2,00	2,94	
TOTAL PARTIDA					150,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06L34	Luminaria decorativa, tipo Farol Marino, con carcasa de aluminio con bloque óptico 250W u				
	Suministro e instalación de luminaria decorativa, tipo Farol Marino, formada por carcasa de aluminio con bloque óptico, con grado de protección IP-66, constituido por reflector de aluminio anodizado y cierre de policarbonato irrompible, sellado al reflector, con alojamiento para el equipo auxiliar. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo grande. Con equipo 250 W VSAP AF				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL11.26087	Lum farol marino gran VSAP 250W	1,000 u	576,98	576,98	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	5,992 %	2,00	11,98	
TOTAL PARTIDA					611,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU06L33	Luminaria decorativa, tipo Farol Marino, con carcasa de aluminio con bloque óptico 150W u				
	Suministro e instalación de luminaria decorativa, tipo Farol Marino, formada por carcasa de aluminio con bloque óptico, con grado de protección IP-66, constituido por reflector de aluminio anodizado y cierre de policarbonato irrompible, sellado al reflector, con alojamiento para el equipo auxiliar. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo pequeño. Con equipo 150 W VSAP AF				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL11.26086	Lum farol marino peq VSAP 150W	1,000 u	436,64	436,64	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	1,000 h	44,94	44,94	
%005	Costes Directos Complementarios	4,971 %	2,00	9,94	
TOTAL PARTIDA					506,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU06L32	Farol artístico modelo Villa – LED sin cristales, de Led hasta 71W u				
	Suministro e instalación de farol artístico modelo Villa – LED sin cristales, con fuente luminosa de Led. Fabricado en chapa de acero inoxidable, pintado en negro oxirón, con grado de protección IP-66. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W. de 32 leds hasta 71 W				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL11.26078	Farol art acero inox Villa-LED 71w	1,000 h	494,82	494,82	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,350 h	44,94	15,73	
%005	Costes Directos Complementarios	5,260 %	2,00	10,52	
TOTAL PARTIDA					536,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06L31	Farol artístico modelo Villa – LED sin cristales, de Led hasta 55W.	u			
	Suministro e instalación de farol artístico modelo Villa – LED sin cristales, con fuente luminosa de Led. Fabricado en chapa de acero inoxidable, pintado en negro oxirón, con grado de protección IP-66. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W. de 24 leds hasta 55 W				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL11.26077	Farol art chapa acer inox Villa-LED 55w	1,000 u	467,12	467,12	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,350 h	44,94	15,73	
%005	Costes Directos Complementarios	4,983 %	2,00	9,97	
TOTAL PARTIDA					508,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
vU06L30	Pieza de adaptación retrofit a Farol	u			
	Suministro e instalación de pieza de adaptación retrofit a Farol				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,502 h	23,87	11,98	
PUIL.26054	Pieza de adaptación retrofit a Farol	1,000 u	200,36	200,36	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,350 h	44,94	15,73	
%005	Costes Directos Complementarios	2,281 %	2,00	4,56	
TOTAL PARTIDA					232,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU06L28	Luminaria Samaruc-LED 30/45/60w	u			
	Suministro y colocación de luminaria modelo SAMARUC-Led, con fuente luminosa de Led. Fijación y rótula de aluminio. Protector de policarbonato. Con driver interno y dotada con protecciones contra sobretensiones de 10 kV. Rango de Tª de color de 3.000 °K. De 30-45-60 W.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.4.29250	Lum alum Samaruc LEDs 30/45/60 W	1,000 u	129,86	129,86	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	1,521 %	2,00	3,04	
TOTAL PARTIDA					155,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
vU06L27	Luminaria Nazaret 250w RF	u			
	Suministro y colocación de luminaria modelo Nazaret, con armadura en fundición de aluminio (dos piezas), pintada, con protector de policarbonato termoreformado, techo de aluminio entallado y pintado. Reflector de aluminio abrillantado y anodizado, siendo su diámetro de 700 mm.Con equipo 250 w VSAP AF RF				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.1.29301	Lum alum Nazaret RF 250 W	1,000 u	942,42	942,42	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	9,646 %	2,00	19,29	
TOTAL PARTIDA					983,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06L26	Luminaria Nazaret 250w	u			
	Suministro y colocación de luminaria Modelo Nazaret, con armadura en fundición de aluminio (dos piezas), pintada, con protector de policarbonato termo-reformado, techo de aluminio entallado y pintado. Reflector de aluminio abrigantado y anodizado, siendo su diámetro de 700 mm.Con equipo 250 w VSAP AF				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.1.29300	Lum alum Nazaret 250 W	1,000 u	917,24	917,24	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,350 h	44,94	15,73	
%005	Costes Directos Complementarios	9,484 %	2,00	18,97	
TOTAL PARTIDA					967,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU06L25	Luminaria Mare Nostrum	u			
	Suministro y colocación de luminaria modelo Mare Nostrum				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL11.27101	Luminaria Mare Nostrum	1,000 u	434,95	434,95	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	4,572 %	2,00	9,14	
TOTAL PARTIDA					466,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU06L24	Luminaria fund Malvarrosa	u			
	Suministro y colocación de luminaria en fundición de aluminio L 256060, modelo Malvarrosa, con reflector de aluminio y cierre de policarbonato, cromada y pintada con pintura de poliéster polimerizada al horno, con capacidad para el equipo auxiliar. Con grado de protección IP-65. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.3.23211	Luminaria fund Malvarrosa	1,000 u	691,41	691,41	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	7,136 %	2,00	14,27	
TOTAL PARTIDA					727,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU06L23	Luminaria fund	u			
	Suministro y colocación de luminaria formada por armadura de fundición inyectada de aluminio L 256060, con tapa superior de polipropileno inyectado con carga mineral, reflector de chapa de aluminio purísimo, cierre de vidrio plano termorresistente, con alojamiento para el equipo auxiliar montado sobre bandeja metálica fácilmente desmontable. El conjunto reflector, vidrio de cierre y alojamiento portalámparas forman un compartimento estanco, con grado de protección IP-65. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.3.24091	Luminaria fund	1,000 u	140,68	140,68	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	1,629 %	2,00	3,26	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					166,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
vU06L22	Luminaria dec Exposición	u			
	Suministro y colocación de luminaria decorativa Modelo Exposición, formada por soporte de latón y cierre de vidrio, con capacidad para alojamiento de tres lámparas y equipo auxiliares, de dimensiones s/plano y especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL11.28001	Luminaria dec Exposición	1,000 u	1.809,92	1.809,92	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	18,321 %	2,00	36,64	
TOTAL PARTIDA					1.868,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU06L21	Luminaria dec c/bloque op pequeño Farol Marino	u			
	Suministro y colocación de luminaria decorativa, tipo Farol Marino, formada por carcasa de aluminio con bloque óptico, con grado de protección IP-66, constituido por reflector de aluminio anodizado y cierre de policarbonato irrompible, sellado al reflector, con alojamiento para el equipo auxiliar. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo pequeño. Con equipo 150 W VSAP AF				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL11.26086	Lum farol marino peq VSAP 150W	1,000 u	436,64	436,64	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	4,589 %	2,00	9,18	
TOTAL PARTIDA					468,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS					
vU06L20	Luminaria dec c/bloque op grande Farol Marino	u			
	Suministro y colocación de luminaria decorativa, tipo Farol Marino, formada por carcasa de aluminio con bloque óptico, con grado de protección IP-66, constituido por reflector de aluminio anodizado y cierre de policarbonato irrompible, sellado al reflector, con alojamiento para el equipo auxiliar. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo grande. Con equipo 250 W VSAP AF				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL11.26087	Lum farol marino gran VSAP 250W	1,000 u	576,98	576,98	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	5,992 %	2,00	11,98	
TOTAL PARTIDA					611,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06L19	Luminaria Alameda c/bloque op RF	u			
	Suministro y colocación de luminaria Modelo Alameda, decorativa de reparto asimétrico, constituida por base, cuatro brazos y techo superior, todo ello de fundición de aluminio inyectado, con bloque óptico hermético, con IP-66, constituido por reflector y cierre de polí-carbonato estriado accesible por la parte superior, con capacidad para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150 w. y su equi-po auxiliar en AF incorporado, de 700 mm.Con equipo AF RF				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.1.29401	Luminaria Alameda c/bloque op RF	1,000 u	837,40	837,40	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	8,596 %	2,00	17,19	
TOTAL PARTIDA					876,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
vU06L18	Luminaria Alameda c/bloque op	u			
	Suministro y colocación de luminaria Modelo Alameda, decorativa de reparto asimétrico, constituida por base, cuatro brazos y techo superior, todo ello de fundición de aluminio inyectado, con bloque óptico hermético, con IP-66, constituido por reflector y cierre de poli-carbonato estriado accesible por la parte superior, con capacidad para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150 w. y su equi-po auxiliar en AF incorporado, de 700 mm. Con equipo AF				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.1.29400	Luminaria Alameda c/bloque op	1,000 u	798,37	798,37	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	8,206 %	2,00	16,41	
TOTAL PARTIDA					836,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU06L17	Luminaria 2pzs al	u			
	Suministro y colocación de luminaria formada por dos piezas de alu-minio inyectado, articuladas entre sí directamente y cierre a pre-sión. El sistema óptico está compuesto por reflector de aluminio anodizado y cierre de vidrio templado lenticular sellados de forma estanca, con alojamiento para el equipo auxiliar, con grado de pro-tección IP-66. Clase II, según especificaciones del Pliego de Condi-ciones. Incluido transporte.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.3.22071	Luminaria 2pzs al	1,000 u	331,54	331,54	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,150 h	44,94	6,74	
%005	Costes Directos Complementarios	3,538 %	2,00	7,08	
TOTAL PARTIDA					360,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06L16	Farol art fund Valencia c/casquete superior	u			
	Suministro y colocación de farol artístico Modelo Valencia, formado por corona, cúpula y zócalo de fundición de aluminio L 256060 inyectado, con capacidad para el equipo auxiliar, con portalámparas de porcelana y globo de cristal termorresistente con malla metálica y casquete superior, según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.3.26400	Farol art fund Valencia c/casquete superior	1,000 u	709,66	709,66	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,350 h	44,94	15,73	
%005	Costes Directos Complementarios	7,409 %	2,00	14,82	
TOTAL PARTIDA					755,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU06L15	Farol art fund Valencia	u			
	Suministro y colocación de farol artístico Modelo Valencia, formado por corona, cúpula y zócalo de fundición de aluminio L 256060 inyectado, con capacidad para el equipo auxiliar, con portalámparas de porcelana y globo de cristal termorresistente con malla metálica, según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL.3.26085	Farol art fund Valencia	1,000 u	674,18	674,18	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,350 h	44,94	15,73	
%005	Costes Directos Complementarios	7,054 %	2,00	14,11	
TOTAL PARTIDA					719,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU06L14	Farol art fund Reina	u			
	Suministro y colocación de farol artístico Modelo Reina, construido con zócalo de hierro fundido gris perlítico FG-22, según norma UNE 33.111-73, con cúpula de cobre, portacristales de latón, cristales curvos opacos, con portilla, reflector de aluminio, cableado, portalámparas, según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL11.26011	Farol art fund Reina	1,000 u	1.149,26	1.149,26	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,350 h	44,94	15,73	
%005	Costes Directos Complementarios	11,805 %	2,00	23,61	
TOTAL PARTIDA					1.204,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
vU06L13	Farol art fund 78w Fernando VII - LED	u			
	Farol artístico modelo Fernando VII – LED, troncocónico, siendo la base, grecas, adornos y corona en fundición de aluminio, cerrado mediante cuatro cristales curvos con portezuela, cúpula de chapa entallada de aluminio metalizado en bronce antiguo o acabado en negro oxirón, con grado de protección IP-66, con fuente luminosa de Led, con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W. Hasta 78 W				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL11.26049	Farol art fund 78w Fernando VII - LED	1,000 u	467,23	467,23	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,350 h	44,94	15,73	
%005	Costes Directos Complementarios	4,984 %	2,00	9,97	
TOTAL PARTIDA					508,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
vU06L12	Farol art chapa Gran Vía	u			
	Farol artístico Modelo Gran Vía, de chapa galvanizada, con cúpula de seis cristales opacos, reflector de aluminio, cableado, según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL11.26021	Farol art chapa Gran Vía	1,000 u	455,76	455,76	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,350 h	44,94	15,73	
%005	Costes Directos Complementarios	4,870 %	2,00	9,74	
TOTAL PARTIDA					496,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
vU06L11	Farol art chapa acer inox Villa-LED 78w	u			
	Suministro y colocación de farol artístico modelo Villa – LED de 4 cristales con fuente luminosa de Led. Fabricado en chapa de acero inoxidable, pintado en negro oxirón, cierres laterales e inferior de policarbonato, con grado de protección IP-66. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W. Hasta 78 W. Incluso transporte.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL11.26076	Farol art chapa acer inox Villa-LED 78w	1,000 u	431,29	431,29	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,350 h	44,94	15,73	
%005	Costes Directos Complementarios	4,625 %	2,00	9,25	
TOTAL PARTIDA					471,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU06L10	Farol art 6 cristales	u			
	Farol artístico de Seis Cristales, con difusor transparente de policarbonato y compartimiento para el equipo auxiliar, con E-40. Compuesto por armazón, corona y base con eses, color negro, fabricación en poliamida reforzada con fibra de vidrio, siendo las dimensiones exteriores de 410 mm. para la corona y 670 mm. la altura del farol, incluido transporte.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,350 h	20,35	7,12	
PUIL11.29007	Farol art 6 cristales	1,000 u	251,79	251,79	
MMMG14a	Cmn grúa cesta 10 m	0,350 h	44,94	15,73	
%005	Costes Directos Complementarios	2,830 %	2,00	5,66	
TOTAL PARTIDA					288,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU06L09	Equipo detector pto luz apagado instalación nueva	u			
	Suministro y colocación de equipo detector de punto de luz apagado, incluido transporte y colocación. Para instalación nueva.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,800 h	23,87	19,10	
PILR.42801	Equipo detector pto luz apagado instalación nueva	1,000 u	57,04	57,04	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%005	Costes Directos Complementarios	0,761 %	2,00	1,52	
TOTAL PARTIDA					77,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU06L08	Equipo detector pto luz apagado instalación existente	u			
	Suministro y colocación de equipo detector de punto de luz apagado, incluido transporte y colocación. Para instalación existente.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,800 h	23,87	19,10	
PILR.42802	Equipo detector pto luz apagado instalación existente	1,000 u	69,25	69,25	
%005	Costes Directos Complementarios	0,884 %	2,00	1,77	
TOTAL PARTIDA					90,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
vU06L07	Equipo de telecontrol	u			
	Suministro y colocación de equipo de telecontrol con comunicación web servef, con 8 entradas y 8 salidas digitales optoacopladas, entrada de contador de pulsos optoacoplada, 1 entrada analógica, puerto RS485, soporte Mod BUS RTU.logic, 2 puertos RS232, puerto USB, puerto RJ45, socket para tarjeta SIM y SD,puerto para conexión de módulo de comunicación inalámbrico (ZigBee, RF, Wifi), con Central de medida				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,800 h	23,87	19,10	
PILR.43105	Equipo de telecontrol	1,000 u	99,47	99,47	
%005	Costes Directos Complementarios	1,186 %	2,00	2,37	
TOTAL PARTIDA					120,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU06L06	Bloque op p/farol Villa asimétrico	u			
	Suministro y colocación de bloque óptico para farol villa con reparto asimétrico				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PUIL.3.26075	Bloque op p/farol Villa asimétrico	1,000 u	26,61	26,61	
%005	Costes Directos Complementarios	0,350 %	2,00	0,70	
TOTAL PARTIDA					35,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU06L05	Bloque op p/farol Fernando VII simétrica	u			
	Suministro y colocación de bloque óptico para farol mod Fernando VII con distribución simétrica. Incluso transporte				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PUIL.11.26044	Bloque op p/farol Fernando VII simétrica	1,000 u	52,78	52,78	
%005	Costes Directos Complementarios	0,611 %	2,00	1,22	
TOTAL PARTIDA					62,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU06L04	Bloque op p/farol Fernando VII asimétrica	u			
	Suministro y colocación de bloque óptico para farol mod Fernando VII con distribución asimétrica.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PUIL11.26045	Bloque op p/farol Fernando VII asimétrica.	1,000 u	52,78	52,78	
%005	Costes Directos Complementarios	0,611 %	2,00	1,22	

TOTAL PARTIDA 62,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU06L03	Bloque op herm	u
	Suministro y colocación de bloque óptico hermético, con grado de protección IP-66, de reparto asimétrico, constituido por reflector de policarbonato aluminizado y refractor del mismo material y obturador portacasquillo. Con soporte de fijación. Según especificaciones del Pliego de condiciones. Incluido transporte.	

MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PUIL.3.26082	Bloque op herm	1,000 u	106,45	106,45	
%005	Costes Directos Complementarios	1,148 %	2,00	2,30	

TOTAL PARTIDA 117,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

vU06L02	Balasto elect p/lamp hal 250w	u
	Suministro y colocación de balasto electrónico para lámpara de halógeno de quemador cerámico, con funciones de arrancador, reactancia y condensador, compacto, regulador y estabilizador de tensión, programable, opcional con comunicación por PLC, y opcional programación 1-10V/DALI, incluso adaptador de casquillo E-37 a E-40 y viceversa y transporte. Hasta 250 W	

MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,200 h	23,87	4,77	
PILR.41311	Balasto elect p/lamp hal 250w	1,000 u	81,80	81,80	
%005	Costes Directos Complementarios	0,866 %	2,00	1,73	

TOTAL PARTIDA 88,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

vU06L01	Balasto elect p/lamp hal 150w	u
	Suministro y colocación de balasto electrónico para lámpara de halógeno de quemador cerámico, con funciones de arrancador, reactancia y condensador, compacto, regulador y estabilizador de tensión, programable, opcional con comunicación por PLC, y opcional programación 1-10V/DALI, incluso adaptador de casquillo E-37 a E-40 y viceversa y transporte. Hasta 150 W	

MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,200 h	23,87	4,77	
PILR.41310	Balasto elect p/lamp hal 150w	1,000 u	58,24	58,24	
%005	Costes Directos Complementarios	0,630 %	2,00	1,26	

TOTAL PARTIDA 64,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06M	CENTROS DE MANDO				
vU06MA\$	Tubo para neutros, según talla. Tubo para neutros, con colocación y transporte.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06MB\$	Interruptor magnético bipolar y tetrapolar, según intensidad, poder de corte.. Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático \$A gama terciario/industrial, tetrapolar, y poder de corte nominal de \$C kA según UNE-EN 60898, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotéc- nico de Baja Tensión 2002.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06MC\$	Cuadro con diferenciales, según potencia y nº de salidas. Cuadro con diferenciales.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06MD\$	Interruptor semirrotativo tetrapolar, según intensidad. Suministro de interruptor tetrapolar incluido transporte y colocación.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06ME\$	Interruptor aut magnetotérmico bipolar 10kA, según intensidad. Suministro e instalación de interruptor magnetotérmico automático gama terciario/industrial, bipolar sin protección de neutro, y poder de corte nominal de 10kA según UNE-EN 60898, totalmente instala- do, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Re- glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06MF\$	Cuchilla para neutros, según intensidad. Cuchilla para neutros, con colocación y transporte.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MG\$	CGP para interior y acometida subterránea, según tipo. Caja General de Protección (C.G.P.), para interior y acometida subterránea, formada por caja de doble aislamiento según UNE 21035, autoextinguible, autoventilada, con tapa transparente, cierre mediante tornillos aislantes, alojando en su interior bases portafusibles tipo cuchilla, montados sobre placa aislante, incluidos los cartuchos fusibles y cuchilla neutro, transporte y colocación.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06MH\$	Equipo ahorro energía estático, según potencia. Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación en el armario.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06MI\$	Cuadro para control informático, según potencia. Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusibles, tubo para neutro, interruptor general, contactores, interruptor de corte (manual), terminales, tornillos con tuercas, arandelas, rollo de cinta aislante, weccos, cables, etc. Puntos de luz de incandescencia con interruptor y enchufe cortacircuitos, preparado para Control Informático, con 3 transformadores de intensidad para medida, filtros de bobinas en contadores y transformadores, interruptor de detección de apertura de puerta. Caja Krone con regleta para conexión telefónica, base para conexión de manguera de información, montado en caja, toma de corriente para módem telefónico, montado sobre placa Celisol, con terminales, tuercas, arandelas, etc., con conexión entre armarios mediante conductor de 42 x 1 mm ² . Mano de obra de montaje y cableado. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06MJ\$	Placa base para fijación del aparellaje, según dimensiones. Placa base para fijación del aparellaje, aislante, sujeta al fondo del armario, incluido transporte y colocación.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MK\$	Contactador bipolar, según intensidad. Suministro y colocación de contactor silencioso para carril DIN bipolar, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06ML\$	Contactador trifásico, según intensidad. Suministro y colocación de contactor trifásico para mando a distancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y ruptura en seco, incluido transporte y colocación.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06MM\$	Cuadro servicio permanente, según potencia y servicio. Cuadro compuesto por: placa de montaje, bases, cartuchos fusibles, tubo neutro, interruptor general, contactores, interruptor de corte (manual), terminales, tornillos con tuercas, arandelas, rollo de cinta aislante, weccos, cable, etc. Puntos de luz de incandescencia con interruptor y enchufe cortacircuitos. Mano de obra de montaje y cableado en placa, montaje y colocación en el armario. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte, montaje y colocación.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06MN\$	Cartucho fusible aislante esteatita, según intensidad, talla y base. Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06MO\$	Cartucho fusible lamina de plata, según intensidad y talla. Suministro y colocación de cartucho fusible, con cuerpo aislante de esteatita, con elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MP\$	Base portafusibles poliéster, según talla. Suministro y colocación de base portafusibles seccionable, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, los contactos son de cobre estañado, con los accesorios apropiados se puede hacer bipolar, tripolar o tetrapolar. La tapa gira sobre un eje situado en el lado inferior de la base. Incluido transporte y colocación.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06MQ\$	Armario aislante fibra vidrio, según dimensiones. Suministro y colocación de armario aislante de fibra de vidrio, prensado en caliente, grado de protección IP-439, cierre puerta con llave triangular, con posibilidad de enclavamiento por candado, fijación para montaje a pared, poste o suelo, con placa de cierre, incluido transporte.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06MQ01	Armario met chapa acero 1600x710x500mm Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de 2 compartimentos independientes, protección IP-55, chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, con zócalo y tejadillo, dispondrá de puerta/s con junta de estanqueidad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s, se colocarán separadores entre los distintos elementos, dotado de conducto para subir la acometida hasta el equipo de medida. Con bastidores para el montaje de las placas Celisol de 705 x 325 (10x900x600). El techo, los compartimentos y el zócalo serán independientes y sujetos mediante tornillos y juntas, con toma para puesta a tierra y pintado. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 1600 x 710 x 500 mm.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PUTA.60102	Armario aisl fibra vidrio 608x408x210mm	1,000 u	241,23	241,23	
%005	Costes Directos Complementarios	2,496 %	2,00	4,99	
		TOTAL PARTIDA			254,57
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MQ02	Armario met chapa acero 2100x810x500mm u Armario metálico construido en chapa de acero de 4 mm. de espesor, de 2 compartimentos independientes, protección IP-55, chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, con zócalo y tejadillo, dispondrá de puerta/s con junta de estanqueidad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s, se colocarán separadores entre los distintos elementos, dotado de conducto para subir la acometida hasta el equipo de medida. Con bastidores para el montaje de las placas Celisol de 705 x 325 (10x900x600). El techo, los compartimentos y el zócalo serán independientes y sujetos mediante tornillos y juntas, con toma para puesta a tierra y pintado con base de clorocaucho y acabado en oxirón color negro. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 2100 x 810 x 500 mm.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PUTA.61051	Armario met chapa acero 1600x710x500mm	1,000 u	2.593,65	2.593,65	
%005	Costes Directos Complementarios	26,020 %	2,00	52,04	

TOTAL PARTIDA 2.654,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

vU06MQ03	Armario met chapa acero 3 cuerpos 2100x710x500mm u Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, distribuido en compartimentos independientes entre sí, con zócalo y tejadillo, sujetos entre ellos mediante tornillos de material inoxidable y separados interiormente por chapas con los correspondientes taladros para el paso de los cables. Las puertas estarán dotadas de junta de estanqueidad y dispondrán de cerradura tipo Ormazábal y candado en los módulos destinados a los equipos de control y funcionamiento y llave triangular y candado en el módulo destinado al equipo de medida. Todos los elementos se montarán y cablearán sobre placas Celisol de 3 mm. de espesor. Estará dotado de toma para la puesta a tierra y pintado. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 2100 x 710 x 500 mm. (De 3 cuerpos).				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PUTA.61101	Armario met chapa acero 3 cuerpos 2100x710x500mm	1,000 u	2.259,59	2.259,59	
%005	Costes Directos Complementarios	22,679 %	2,00	45,36	

TOTAL PARTIDA 2.313,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MQ04	Armario met chapa acero 4 cuerpos 2800x710x500mm u Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, distribuido en compartimentos independientes entre sí, con zócalo y tejadillo, sujetos entre ellos mediante tornillos de material inoxidable y separados interiormente por chapas con los correspondientes taladros para el paso de los cables. Las puertas estarán dotadas de junta de estanqueidad y dispondrán de cerradura tipo Ormazábal y candado en los módulos destinados a los equipos de control y funcionamiento y llave triangular y candado en el módulo destinado al equipo de medida. Todos los elementos se montarán y cablearán sobre placas Celisol de 3 mm. de espesor. Estará dotado de toma para la puesta a tierra y pintado. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 2800 x 710 x 500 mm. (De 4 cuerpos).				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PUTA.61102	Armario met chapa acero 4 cuerpos 2800x710x500mm	1,000 u	3.592,70	3.592,70	
%005	Costes Directos Complementarios	36,011 %	2,00	72,02	

TOTAL PARTIDA 3.673,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

vU06MQ05	Armario met chapa acero 900x700x350mm 50kw u Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de 1 compartimento, protección IP-55, chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, con zócalo y tejadillo, dispondrá de puerta/s con junta de estanqueidad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s, con los correspondientes taladros para el paso de los cables. Estará dotado de toma para la puesta a tierra del conjunto y pintado. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 900 x 700 x 350 mm., hasta 50 KW.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PUTA.60901	Armario met chapa acero 900x700x350mm 50kw	1,000 u	1.099,94	1.099,94	
%005	Costes Directos Complementarios	11,083 %	2,00	22,17	

TOTAL PARTIDA 1.130,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MQ06	Armario met chapa acero 900x700x450mm 80kw Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de 1 compartimento, protección IP-55, chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm ² , cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, con zócalo y tejadillo, dispondrá de puerta/s con junta de estanqueidad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s, con los correspondientes taladros para el paso de los cables. Estará dotado de toma para la puesta a tierra del conjunto y pintado. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 900 x 700 x 450 mm., hasta 80 KW.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PUTA.60902	Armario met chapa acero 900x700x450mm 80kw	1,000 u	1.269,25	1.269,25	
%005	Costes Directos Complementarios	12,776 %	2,00	25,55	
TOTAL PARTIDA					1.303,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
vU06MQ07	Cambio cuadro mandos Cambio de Cuadro de Mandos, desconexión/conexión a p., puesto en servicio, incluidos los materiales y la mano de obra.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					190,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
vU06MQ08	Cambio equipo medida Cambio de equipo de medida, desconexión/conexión a p., puesto en servicio, incluidos los materiales y la mano de obra.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					152,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU06MQ09	Célula fotoeléctrica c/soporte Suministro de célula fotoeléctrica con soporte. Modelo normalizado por el Ayuntamiento, instalada, incluido transporte y colocación.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,128 h	23,87	3,06	
MOOE12a	Peón electricidad	0,128 h	19,19	2,46	
PU.82501	Cel fotoel c/soporte	1,000 u	283,04	283,04	
%005	Costes Directos Complementarios	2,886 %	2,00	5,77	
TOTAL PARTIDA					294,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU06MQ10	Central medida Central de medida, con posibilidad de comunicación mediante sistema Modbus RS485, con posibilidad de medida de todos los parámetros eléctricos básicos con la ayuda de transformadores de intensidad x/5, con pantalla LCD retro iluminada y alimentación auxiliar tanto con corriente alterna como con corriente continua. Incluido transporte.	u			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					194,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU06MQ11	Conjuto magnetotérmico y diferencial hasta 40 A	u			
Suministro y colocación de conjuto magnetotérmico y diferencial hasta 40 A					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,200 h	23,87	4,77	
PIED63120	Conjunto magnetotérmico y diferencial hasta 40 A	1,000 u	637,29	637,29	
%005	Costes Directos Complementarios	6,421 %	2,00	12,84	
TOTAL PARTIDA					654,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
vU06MQ12	Contactor auxiliar acpbl a magnet	u			
Suministro y colocación de contacto auxiliar, acoplable a magneto-térmico, para transmitir la situación de abierto o cerrado del mismo. Incluido transporte y colocación.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,250 h	23,87	5,97	
PIED.43215	Contactor auxiliar acpbl a magnet	1,000 u	24,30	24,30	
%005	Costes Directos Complementarios	0,303 %	2,00	0,61	
TOTAL PARTIDA					30,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU06MQ13	Cuadro maniobra y control	u			
Cuadro de maniobra y control con sistema de telegestión, preparado para protección magnetotérmico-diferencial hasta 4 líneas trifásicas de alumbrado y 3 líneas monofásicas para maniobra y control, adaptadas a la instalación de alumbrado público existente donde se prevea su instalación, con Equipo de telecontrol con comunicación web server, con 8 entradas y 8 salidas digitales optoacopladas, entrada de contador de pulsos optoacoplada, 1 entrada analógica, puerto RS485, soporte ModBUS RTU.logic, 2 puertos RS232, puerto USB, puerto RJ45, socket para tarjeta SIM y SD,puerto para conexión de módulo de comunicación inalámbrico (ZigBee, RF, Wifi), con Central de medida , maniobra eléctrica para protección de líneas compuesta por Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar hasta 125 A, curva C con poder de corte CA 25 KA 380/415 V, dispositivo de protección contra sobretensiones permanentes y transitorias y hasta 4 protecciones de línea compuestas por magnetotérmico tetrapolar, curva C con poder de corte CA 10 KA 380/415V calibre adaptado a la instalación a proteger, 3 magnetotérmicos unipolares, Contactor asociado a relé diferencial superinmunizado,y Grupo hasta 3 protecciones para maniobra y control formadas por magnetotérmico bipolar, con poder de corte CA 20 KA 220/240V Interruptor diferencial bipolar, Clase AC, sensibilidad 30-300 mA según . Todo instalado en el interior de armarios aislantes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tapa transparente, y placa de montaje					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					5.439,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MQ14	DPR50 SI	u			
	Suministro e instalación de DPR50 (diferencial progresivo rearmable) estando sujetos a las siguientes características: display retroiluminado de 2x16 caracteres, teclado de funciones, puerto de comunicaciones rs232, margen de disparo de 10 MA hasta 1000ma, sensibilidad nominal de 10 a 300 MA, desconexión de menos de 40 milisegundos, reconexión retardo máximo 1 hora, intentos de reconexión 50 como máximo, disparo y rearmado motorizado tetrapolar o unipolar seleccionable.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
DN06009	Diferencial progresivo rearmable DPR50 SI	1,000 u	1.009,09	1.009,09	
%005	Costes Directos Complementarios	10,210 %	2,00	20,42	
TOTAL PARTIDA					1.041,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU06MQ15	Gotero estandar p/transformación instalación aérea-subterránea	u			
	Gotero modelo estándar, para transformación de instalación aérea a subterránea, incluyendo tubo y codo de PVC, protección de hierro galvanizado y caja de empalme y grapas. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluida la colocación.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,350 h	21,52	7,53	
MOOA13	Peón construcción	0,350 h	18,00	6,30	
PISC.82801	Gotero estándar p/transformación instalación aérea-subterránea	1,050 m	99,03	103,98	
%005	Costes Directos Complementarios	1,178 %	2,00	2,36	
TOTAL PARTIDA					120,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU06MQ16	Interruptor diferencial bipolar 300 mA 25 A instantáneo	u			
	Suministro e instalación de interruptor diferencial bipolar de 25A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 30 mA, clase AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme manual y gama terciario/industrial, totalmente instalado y en correcto estado de funcionamiento, conectado según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,250 h	23,87	5,97	
PIED.1aabaac	Intr difl 25A bip 30mA AC inst man	1,000 u	79,50	79,50	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,855 %	1,00	0,85	
TOTAL PARTIDA					86,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU06MQ17	Interruptor diferencial bipolar 300 mA 40 A instantáneo	u			
	Suministro e instalación de interruptor diferencial bipolar de 40A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 300 mA, clase AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme manual y gama terciario/industrial, totalmente instalado y en correcto estado de funcionamiento, conectado según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,250 h	23,87	5,97	
PIED.1bacaac	Intr difl 40A bip 300mA AC inst man	1,000 u	79,54	79,54	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,855 %	1,00	0,86	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					86,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU06MQ18	Juego tres transformadores intensidad 10 a 150 5amp Juego de tres transformadores de intensidad, de servicio interior y accesorios, colocado y conectado en armario de contadores. De 10 a 150 / 5 Amperios.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,250 h	23,87	5,97	
PIED.62101	Juego tres transformadores intensidad 10 a 150 5amp	1,000 u	393,26	393,26	
%005	Costes Directos Complementarios	3,992 %	2,00	7,98	
TOTAL PARTIDA					407,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU06MQ19	Master GPRS Suministro e instalación de domomaster GSM con reloj astronómico incorporado. Equipo de comunicaciones via GSM, puerto de comunicaciones RS232, permite tomar lecturas en tiempo real y modificar parámetros del regulador de flujo y de las salidas. Dispone de 3 salidas auxiliares de reloj astronómico y 16 entradas auxiliares para alarmas, una de ellas destinada a control de puerta abierta.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
DN06008	Domomaster GSM	1,000 u	2.031,53	2.031,53	
%005	Costes Directos Complementarios	20,435 %	2,00	40,87	
TOTAL PARTIDA					2.084,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU06MQ20	Placa Celisol p/equip medida 1000x500x5mm Placa Celisol, para equipos de medida y maniobra. Incluido transporte y colocación. De 1000 x 500 x 5 mm.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					78,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU06MQ21	Placa Celisol p/equip medida 600x600x5mm Placa Celisol, para equipos de medida y maniobra. Incluido transporte y colocación. De 600 x 600 x 5 mm.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					56,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
vU06MQ22	Regleta verificación Regleta de verificación. Incluido transporte y colocación.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					222,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MQ23	Regulador de flujo u Suministro e instalación de regulador de flujo electromecánico con rendimiento superior al 98,8 %, estabilización de 1,65 independien- te por cada fase y aislamiento superior a 4 KV entre fase y tierra, to- talmente colocado y probado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
DN06009a	Regulador de Flujo electromecánico	1,000 u	4.137,33	4.137,33	
TOTAL PARTIDA					4.149,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
vU06MQ24	Reloj astronómico univ elec autom 200h u Suministro de reloj astronómico universal, electrónico, de funciona- miento automático, programado astronómicamente y a perpetuidad, para encendido y apagado del alumbrado público, autonomía de 200 horas. Incluida colocación.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,128 h	23,87	3,06	
PE.62301	Reloj astron elec aut p/alum 200h	1,000 u	476,26	476,26	
TOTAL PARTIDA					479,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU06MQ25	Soldadura aluminotérmica CADWELD inst existente u Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación existente.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,200 h	23,87	4,77	
PIEP.83802	Soldadura aluminotérmica CADWELD inst nueva	1,000 u	32,42	32,42	
TOTAL PARTIDA					37,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
vU06MQ26	Soldadura aluminotérmica CADWELD inst nueva u Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación nueva.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,200 h	23,87	4,77	
PIEP.83801	Soldadura aluminotérmica CADWELD inst nueva	1,000 u	26,44	26,44	
TOTAL PARTIDA					31,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU06MQ27	Toma tierra dos placas 50x50cm u Toma de tierra compuesta por dos placas de 50 x 50 cm., de 3 mm. de espesor, colocación en el fondo de un pozo de 1 m. de profundi- dad, inclusive aporte y colocación de 100 Kg. de carbón vegetal en- tre placas, colocación y acondicionamiento del terreno, unio al apo- yo de conexión mediante conductor de cobre desnudo de 35 mm. de diámetro. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Colocada.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOA13	Peón construcción	0,400 h	18,00	7,20	
PIEP.83701	Placa toma tierra 500x500x2.5mm	2,000 u	163,81	327,62	
PIEC11c	Cable cobre desnudo 1x35	3,000 m	1,52	4,56	
TOTAL PARTIDA					351,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MQ28	Transformador intensidad trop 720v 200a	u			
	Transformador de intensidad tropicalizado, para la medida de co- rriente en conductores, para una tensión máxima de 720 V, capaz de soportar temperaturas de hasta 60 ° C y niveles de humedad su- periores al 95 % y de medir corrientes de hasta 200 A. Incluido transporte. TI 150/5 - TI 200/5				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,250 h	23,87	5,97	
PIED.43205	Transformador int trop 720v 200a	1,000 u	13,22	13,22	
%005	Costes Directos Complementarios	0,192 %	2,00	0,38	
TOTAL PARTIDA					19,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU06MQ29	Transformador reductor monofásico, 220/12v y 400 VA	u			
	Suministro e instalación de transformador reductor monofásico, 220/12 v., con separación de circuitos y toma de tierra, hermético, en cuerpo de fundición de aluminio, envoltura de resinas sintéticas, prensaestopas para entrada y salida de cables de 400 VA, incluido transporte y colocación.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,250 h	23,87	5,97	
PUIS.42901	Transformador reductor monofásico, 220/12v y 400 VA	1,000	100,21	100,21	
%005	Costes Directos Complementarios	1,062 %	2,00	2,12	
TOTAL PARTIDA					108,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU06MQ30	Transformador reductor monofásico, 220/24v y 300 VA	u			
	Suministro e instalación de transformador reductor monofásico, 220/24 v., con separación de circuitos y toma de tierra, núcleo de ai- re, incluido transporte y colocación. De 300 VA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,250 h	23,87	5,97	
PUIS.43001	Transformador reductor monofásico, 220/24v y 300 VA	1,000	77,28	77,28	
%005	Costes Directos Complementarios	0,833 %	2,00	1,67	
TOTAL PARTIDA					84,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU06MQ31	Transformador reductor monofásico, 220/24v y 400 VA	u			
	Suministro e instalación de transformador reductor monofásico, 220/24 v., con separación de circuitos y toma de tierra, núcleo de ai- re, incluido transporte y colocación. De 400 VA.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,250 h	23,87	5,97	
PUIS.43002	Transformador reductor monofásico, 220/24v y 400 VA	1,000	100,20	100,20	
%005	Costes Directos Complementarios	1,062 %	2,00	2,12	
TOTAL PARTIDA					108,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MQ32	Unidad de sistema de telecontrol y monitorización de alumbrado público para centro de mando u				
	Suministro e instalación de Unidad de sistema de telecontrol y monitorización de alumbrado público para centro de mando, bajo sistema operativo estándar, con comunicaciones inalámbricas estándar e integrable en el sistema informático de gestión de alumbrado público del Ayuntamiento de Valencia. Con módulo adicional analizador de redes para parámetros generales de características eléctricas de la instalación. Incluye elementos auxiliares para su conexión a red, instalado y en funcionamiento. transporte incluido. Clase única.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
PUIS.43102	Sistema de telecontrol y monitorización alumbrado público	1,000 u	1.752,72	1.752,72	
%005	Costes Directos Complementarios	17,743 %	2,00	35,49	
TOTAL PARTIDA					1.809,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU06MQ33	Equipo de telecontrol con comunicación web server, con 8 entradas y 8 salidas digitales u				
	Suministro e instalación de Equipo de telecontrol con comunicación web server, con 8 entradas y 8 salidas digitales optoacopladas, entrada de contador de pulsos optoacoplada, 1 entrada analógica, puerto RS485, soporte ModBUS RTU.logic, 2 puertos RS232, puerto USB, puerto RJ45, socket para tarjeta SIM y SD,puerto para conexión de módulo de comunicación inalámbrico (ZigBee, RF, Wifi), con Central de medida				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
PUIS.43105	Equipo de telecontrol con comunicación web server	1,000 u	980,38	980,38	
%005	Costes Directos Complementarios	10,019 %	2,00	20,04	
TOTAL PARTIDA					1.021,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU06MQ34	Transformador intensidad tropicalizado, tensión máxima de 720 V, u				
	Suministro e instalación de transformador de intensidad tropicalizado, para la medida de corriente en conductores, para una tensión máxima de 720 V, capaz de soportar temperaturas de hasta 60 ° C y niveles de humedad superiores al 95 % y de medir corrientes de hasta 200 A. Incluido transporte. TI 150/5 - TI 200/5				
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
PUIS.43205	Transformador de intensidad tropicalizado , tensión máxima 720V	1,000 u	11,50	11,50	
%005	Costes Directos Complementarios	0,182 %	2,00	0,36	
TOTAL PARTIDA					18,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MQ35	Central de medida, con posibilidad de comunicación mediante sistema Mobdus RS485 u				
	Suministro e instalación de central de medida, con posibilidad de comunicación mediante sistema Mobdus RS485, con posibilidad de medida de todos los parámetros eléctricos básicos con la ayuda de transformadores de intensidad x/5, con pantalla LCD retro iluminada y alimentación auxiliar tanto con corriente alterna como con corriente continua. Incluido transporte.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,200 h	23,87	4,77	
PUIS.43206	Central de medida, comunicación Mobdus RS485//CC-CA	1,000 u	205,68	205,68	
%005	Costes Directos Complementarios	2,172 %	2,00	4,34	
TOTAL PARTIDA					221,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU06MQ36	Mando motorizado para la maniobra de apertura (1P – 1P+N – 2P) u				
	Suministro e instalación de mando motorizado para la maniobra de apertura, cierre o rearme a distancia de interruptor magnetotérmico o diferencial, con la posibilidad de mando local a través de maneta. Incluido transporte. Unipolar o bipolar (1P – 1P+N – 2P)				
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,200 h	23,87	4,77	
PUIS.43210	Mando motorizado maniobra apertura (1P-1P+N-2P)	1,000 u	89,84	89,84	
%005	Costes Directos Complementarios	1,013 %	2,00	2,03	
TOTAL PARTIDA					103,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU06MQ37	Mando motorizado para la maniobra de apertura (3P – 4P) u				
	Suministro e instalación de mando motorizado para la maniobra de apertura, cierre o rearme a distancia de interruptor magnetotérmico o diferencial, con la posibilidad de mando local a través de maneta. Incluido transporte. Unipolar o bipolar Tripolar o tetrapolar (3P – 4P)				
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,200 h	23,87	4,77	
PUIS.43211	Mando motorizado para la maniobra de apertura (3P-4P)	1,000 u	105,88	105,88	
%005	Costes Directos Complementarios	1,174 %	2,00	2,35	
TOTAL PARTIDA					119,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU06MQ38	Contacto auxiliar, acoplable a magnetotérmico, para transmitir la situación de abierto o cerrado u del mismo. Incluido transporte u				
	Suministro e instalación de contacto auxiliar, acoplable a magnetotérmico, para transmitir la situación de abierto o cerrado del mismo. Incluido transporte				
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
PUIS.43215	Contacto auxiliar,acopable a magnetotérmico	1,000 u	25,79	25,79	
%005	Costes Directos Complementarios	0,296 %	2,00	0,59	
TOTAL PARTIDA					30,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MQ39	Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, hasta 30KW	u			
	Suministro e instalación de equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 30 KW.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
PUIS.44002	Equipo de ahorro de energía estático. instalación centralizada <30 KW	1,000 u	4.214,67	4.214,67	
%005	Costes Directos Complementarios	42,385 %	2,00	84,77	
TOTAL PARTIDA					4.323,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
vU06MQ40	Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, hasta 50KW	u			
	Suministro e instalación de equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 50 KW.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
PUIS.44003	Equipo de ahorro de energía estático. instalación centralizada <50 KW	1,000 u	5.449,36	5.449,36	
%005	Costes Directos Complementarios	54,732 %	2,00	109,46	
TOTAL PARTIDA					5.582,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU06MQ41	Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, hasta 80KW	u			
	Suministro e instalación de equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 80 KW.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
PUIS.44004	Equipo de ahorro de energía estático. instalación centralizada <80 KW	1,000 u	7.307,64	7.307,64	
%005	Costes Directos Complementarios	73,315 %	2,00	146,63	
TOTAL PARTIDA					7.478,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
vU06MQ42	Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, hasta 45KW	u			
	Suministro e instalación de equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 45 KW.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
PUIS.44005	Equipo de ahorro de energía estático. instalación centralizada <45 KW	1,000 u	5.586,22	5.586,22	
%005	Costes Directos Complementarios	56,101 %	2,00	112,20	
TOTAL PARTIDA					5.723,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MQ43	Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, hasta 100KW u				
	Suministro e instalación de equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 100 KW.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
PUIS.44006	Equipo de ahorro de energia estatico,instalacion centralizada <100KW	1,000 u	9.367,93	9.367,93	
%005	Costes Directos Complementarios	93,918 %	2,00	187,84	
TOTAL PARTIDA					9.579,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU06MQ44	Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, hasta 120KW u				
	Suministro e instalación de equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 120 KW.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
PUIS.44007	Equipo de ahorro de energia estático, instalación centralizada <120KW	1,000 u	10.346,33	10.346,33	
%005	Costes Directos Complementarios	103,702 %	2,00	207,40	
TOTAL PARTIDA					10.577,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
vU06MQ45	Controlador de luminaria por RF, para sistema de gestión centralizado u				
	Suministro e instalación de controlador de luminaria por RF, para sistema de gestión centralizado, para monitorizar y gestionar una luminaria, con detección de luz ambiental, con control de interfaz con protocolos DALI o 1-10v. (Interior o exterior a la luminaria).				
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
PIDL.49526	Control de luminaria RF	1,000 u	69,19	69,19	
%005	Costes Directos Complementarios	0,759 %	2,00	1,52	
TOTAL PARTIDA					77,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU06MQ46	Controlador de segmento por RF, para sistema de gestión centralizado u				
	Suministro e instalación de controlador de segmento por RF, para sistema de gestión centralizado, para controlar una red mallada autogenerada, con comunicación ZigBee, para transmisión de datos a servidor web (por ADSL, GPRS o 3G).				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
PIDT.49527	Control segmento RF	1,000 u	1.245,20	1.245,20	
%005	Costes Directos Complementarios	12,632 %	2,00	25,26	
TOTAL PARTIDA					1.288,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU06MQ47	Controlador de Detección de Presencia con discriminación de movimiento. u				
	Suministro e instalación de controlador de Detección de Presencia con discriminación de movimiento.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PIDT.49528 %005	Controlador detección presencia disc mvto Costes Directos Complementarios	1,000 u 1,145 %	110,69 2,00	110,69 2,29	
TOTAL PARTIDA					116,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU06MQ48	Detector de corte de conductor por fase, de vigilancia permanente,	u			
	Suministro e instalación de detector de corte de conductor por fase, de vigilancia permanente, detección por salida y por fase, con señal a dispositivo de comunicación, incluidos los dispositivos a instalar en final de línea.				
MOOE12a PIDT.49529 %005	Peón electricidad Detector corte conductor por fase Costes Directos Complementarios	0,350 h 1,000 u 0,967 %	19,19 89,94 2,00	6,72 89,94 1,93	
TOTAL PARTIDA					98,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU06MQ49	Dispositivo de protección contra sobretensiones permanentes (POP) y transitorias (DPS)	u			
	Suministro e instalación de dispositivo de protección contra sobretensiones permanentes (POP) y transitorias (DPS), tipo 2 según EN 61643-11, de 400/255 V, I _{max} 40 kA, nivel de protección 1,8 kV, tiempo de respuesta 25 ns, con indicación remota de final de vida útil.				
MOOE12a MOOE.8a PIDT.49530 %005	Peón electricidad Oficial 1ª electricidad Dispositivo protección sobretensiones POP DPS Costes Directos Complementarios	0,350 h 0,200 h 1,000 u 2,412 %	19,19 23,87 229,67 2,00	6,72 4,77 229,67 4,82	
TOTAL PARTIDA					245,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU06MQ50	Detector de corte de conductor por fase, de vigilancia permanente	u			
	Suministro e instalación de detector de corte de conductor por fase, de vigilancia permanente, detección por salida y por fase, con señal a dispositivo de comunicación, libre de potencial, incluidos los dispositivos a instalar en final de línea.				
MOOE12a PIDT.49531 %005	Peón electricidad Detector corte conductor fase libre potencial Costes Directos Complementarios	0,350 h 1,000 u 1,235 %	19,19 116,75 2,00	6,72 116,75 2,47	
TOTAL PARTIDA					125,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MQ51	Armario metálico construido en chapa de acero de 4 mm. de espesor. De 2100 x 810 x 500 mm. u Suministro e instalación de armario metálico construido en chapa de acero de 4 mm. de espesor, de 2 compartimentos independientes, protección IP-55, chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm ² , cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, con zócalo y tejadillo, dispondrá de puerta/s con junta de estanqueidad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s, se colocarán separadores entre los distintos elementos, dotado de conducto para subir la acometida hasta el equipo de medida. Con bastidores para el montaje de las placas Celisol de 705 x 325 (10x900x600). El techo, los compartimentos y el zócalo serán independientes y sujetos mediante tornillos y juntas, con toma para puesta a tierra y pintado con base de clorocaucho y acabado en oxirón color negro. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 2100 x 810 x 500 mm.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
PUTA.61051	Armario met chapa acero 1600x710x500mm	1,000 u	2.593,65	2.593,65	
%005	Costes Directos Complementarios	26,087 %	2,00	52,17	
TOTAL PARTIDA					2.660,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU06MQ52	Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor. De 2100 x 710 x 500 mm u y 3 cuerpos Suministro e instalación de armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm ² , cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, distribuido en compartimentos independientes entre sí, con zócalo y tejadillo, sujetos entre ellos mediante tornillos de material inoxidable y separados interiormente por chapas con los correspondientes taladros para el paso de los cables. Las puertas estarán dotadas de junta de estanqueidad y dispondrán de cerradura tipo Ormazábal y candado en los módulos destinados a los equipos de control y funcionamiento y llave triangular y candado en el módulo destinado al equipo de medida. Todos los elementos se montarán y cablearán sobre placas Celisol de 3 mm. de espesor. Estará dotado de toma para la puesta a tierra y pintado. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 2100 x 710 x 500 mm. (De 3 cuerpos).				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
PUTA.61101	Armario met chapa acero 3 cuerpos 2100x710x500mm	1,000 u	2.259,59	2.259,59	
%005	Costes Directos Complementarios	22,747 %	2,00	45,49	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					2.320,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
vU06MQ53	Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor. De 2100 x 710 x 500 mm u y 4 cuerpos Suministro e instalación de armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm², cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, distribuido en compartimentos independientes entre sí, con zócalo y tejadillo, sujetos entre ellos mediante tornillos de material inoxidable y separados interiormente por chapas con los correspondientes taladros para el paso de los cables. Las puertas estarán dotadas de junta de estanqueidad y dispondrán de cerradura tipo Ormazábal y candado en los módulos destinados a los equipos de control y funcionamiento y llave triangular y candado en el módulo destinado al equipo de medida. Todos los elementos se montarán y cablearán sobre placas Celisol de 3 mm. de espesor. Estará dotado de toma para la puesta a tierra y pintado. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 2800 x 710 x 500 mm. (De 4 cuerpos).				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
PUTA.61102	Armario met chapa acero 4 cuerpos 2800x710x500mm	1,000 u	3.592,70	3.592,70	
%005	Costes Directos Complementarios	36,078 %	2,00	72,16	
TOTAL PARTIDA					3.679,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU06MQ54	Interruptor diferencial bipolar 30 mA 63 A instantáneo u Suministro e instalación de interruptor diferencial bipolar 30 mA 63 A instantáneo				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63253	Intr dif bipolar 30 mA 63A instantáneo	1,000 u	202,27	202,27	
%005	Costes Directos Complementarios	2,106 %	2,00	4,21	
TOTAL PARTIDA					214,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU06MQ55	Interruptor diferencial bipolar 300 mA 63 A instantáneo u Suministro e instalación de interruptor diferencial bipolar 300 mA 63 A instantáneo				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63254	Intr dif bipolar 300 mA 25 A instantáneo	1,000 u	141,19	141,19	
%005	Costes Directos Complementarios	1,495 %	2,00	2,99	
TOTAL PARTIDA					152,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MQ56	Interruptor diferencial bipolar 300 mA 63 A selectivo Suministro e instalación de interruptor diferencial bipolar 300 mA 63 A selectivo	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63255	Intr difl bipolar 300 mA 63 A selectivo	1,000 u	204,83	204,83	
%005	Costes Directos Complementarios	2,132 %	2,00	4,26	
TOTAL PARTIDA					217,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU06MQ57	Interruptor diferencial tetrapolar 30 mA 25 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 30 mA 25 A instantáneo	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63256	Intr difl tetrapolar 30mA 25A instantáneo	1,000 u	147,85	147,85	
%005	Costes Directos Complementarios	1,562 %	2,00	3,12	
TOTAL PARTIDA					159,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU06MQ58	Interruptor diferencial tetrapolar 30 mA 40 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 30 mA 40 A instantáneo	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63262	Intr difl tetrapolar 30 mA 40 A instantáneo	1,000 u	153,67	153,67	
%005	Costes Directos Complementarios	1,620 %	2,00	3,24	
TOTAL PARTIDA					165,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS					
vU06MQ59	Interruptor diferencial tetrapolar 30 mA 63 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 30 mA 63 A instantáneo	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63263	Intr difl tetrapolar 30 mA 63 A instantáneo	1,000 u	333,35	333,35	
%005	Costes Directos Complementarios	3,417 %	2,00	6,83	
TOTAL PARTIDA					348,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU06MQ60	Interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 25 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 25 A instantáneo	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63264	Intr difl tetrapolar 300 mA 25 A instantáneo	1,000 u	126,07	126,07	
%005	Costes Directos Complementarios	1,344 %	2,00	2,69	
TOTAL PARTIDA					137,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MQ61	Interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 40 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 40 A instantáneo	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63265	Intr dif tetrapolar 300 mA 40 A instantáneo	1,000 u	106,83	106,83	
%005	Costes Directos Complementarios	1,152 %	2,00	2,30	
TOTAL PARTIDA					117,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU06MQ62	Interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 63 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 63 A instantáneo	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63266	Intr dif tetrapolar 300 mA 63 A instantáneo	1,000 u	171,36	171,36	
%005	Costes Directos Complementarios	1,797 %	2,00	3,59	
TOTAL PARTIDA					183,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU06MQ63	Interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 40 A selectivo Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 40 A selectivo	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63267	Intr dif tetrapolar 300 mA 40 A	1,000 u	218,93	218,93	
%005	Costes Directos Complementarios	2,273 %	2,00	4,55	
TOTAL PARTIDA					231,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU06MQ64	Interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 63 A selectivo Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 63 A selectivo	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63268	Intr dif tetrapolar 300 mA 63 A selectivo	1,000 u	249,41	249,41	
%005	Costes Directos Complementarios	2,578 %	2,00	5,16	
TOTAL PARTIDA					262,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU06MQ65	Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 30 mA 25 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 30 mA 25 A instantáneo	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63271	Intr dif acopable magn bipolar 30 mA 25 A instantáneo	1,000 u	154,30	154,30	
%005	Costes Directos Complementarios	1,627 %	2,00	3,25	
TOTAL PARTIDA					165,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MQ66	Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 30 mA 40 A instantáneo	u			
	Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 30 mA 40 A instantáneo				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63272	Intr difl acopable magn bipolar 30 mA 40 A instantáneo	1,000 u	161,98	161,98	
%005	Costes Directos Complementarios	1,703 %	2,00	3,41	
TOTAL PARTIDA					173,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU06MQ67	Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 30 mA 63 A instantáneo	u			
	Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 30 mA 63 A instantáneo				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63273	Intr difl acopable a magne bipolar 30 mA 63 A instantáneo	1,000 u	244,64	244,64	
%005	Costes Directos Complementarios	2,530 %	2,00	5,06	
TOTAL PARTIDA					258,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
vU06MQ68	Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 25 A instantáneo	u			
	Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 25 A instantáneo				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63274	Intr difl acopable magne bipolar 300 mA 25 A instantáneo	1,000 u	154,11	154,11	
%005	Costes Directos Complementarios	1,625 %	2,00	3,25	
TOTAL PARTIDA					165,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU06MQ69	Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 40 A instantáneo	u			
	Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 40 A instantáneo				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63275	Intr difl acopable mang bipolar 300 mA 40 A instantáneo	1,000 u	161,83	161,83	
%005	Costes Directos Complementarios	1,702 %	2,00	3,40	
TOTAL PARTIDA					173,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU06MQ70	Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 63 A instantáneo	u			
	Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 63 A instantáneo				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63276	Intr difl acopable magn bipolar 300 mA 63 A instantáneo	1,000 u	199,19	199,19	
%005	Costes Directos Complementarios	2,075 %	2,00	4,15	
TOTAL PARTIDA					211,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MQ71	Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 63 A selectivo	u			
	Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 63 A selectivo				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63277	Intr difl acoplable magn bipolar 300 mA 63 A selectivo	1,000 u	250,59	250,59	
%005	Costes Directos Complementarios	2,589 %	2,00	5,18	
TOTAL PARTIDA					264,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
vU06MQ72	Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 30 mA 25 A instantáneo	u			
	Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 30 mA 25 A instantáneo				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63281	Intr difl acoplable magn tetrapolar 30 mA 25 A instantáneo	1,000 u	176,89	176,89	
%005	Costes Directos Complementarios	1,852 %	2,00	3,70	
TOTAL PARTIDA					188,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU06MQ73	Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 30 mA 40 A instantáneo	u			
	Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 30 mA 40 A instantáneo				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63282	Intr difl acoplable magn tetrapolar 30 mA 40 A instantáneo	1,000 u	208,26	208,26	
%005	Costes Directos Complementarios	2,166 %	2,00	4,33	
TOTAL PARTIDA					220,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU06MQ74	Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 30 mA 63 A instantáneo	u			
	Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 30 mA 63 A instantáneo				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63283	Intr difl acoplable magn tetrapolar 30 mA 63 A instantáneo	1,000 u	210,59	210,59	
%005	Costes Directos Complementarios	2,189 %	2,00	4,38	
TOTAL PARTIDA					223,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU06MQ75	Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 25 A instantáneo	u			
	Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 25 A instantáneo				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63284	Intr difl acoplable magn tetrapolar 300 mA 25 A instantáneo	1,000 u	157,11	157,11	
%005	Costes Directos Complementarios	1,655 %	2,00	3,31	
TOTAL PARTIDA					168,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MQ76	Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 40 A instantáneo u Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 40 A instantáneo				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63285	Intr difl acoplable magn tetrapolar 300 mA 40 A instantáneo	1,000 u	171,94	171,94	
%005	Costes Directos Complementarios	1,803 %	2,00	3,61	
TOTAL PARTIDA					183,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
vU06MQ77	Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 63 A instantáneo u Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 63 A instantáneo				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63286	intr difl acoplable magn tetrapolar 300 mA 63 A instantáneo	1,000 u	210,59	210,59	
%005	Costes Directos Complementarios	2,189 %	2,00	4,38	
TOTAL PARTIDA					223,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU06MQ78	Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 63 A selectivo u Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 63 A selectivo				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63287	Intr difl acoplable magn tetrapolar 300 mA 63 A selectivo	1,000 u	278,03	278,03	
%005	Costes Directos Complementarios	2,864 %	2,00	5,73	
TOTAL PARTIDA					292,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
vU06MQ79	Relé diferencial con rearme automático sección de transformador 25 u Suministro e instalación de Relé diferencial con rearme automático sección de transformador 25				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63291	Rele difl con rearme auto sección transf 25	1,000 u	198,66	198,66	
%005	Costes Directos Complementarios	2,070 %	2,00	4,14	
TOTAL PARTIDA					211,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
vU06MQ80	Relé diferencial con rearme automático sección de transformador 25 u Suministro e instalación de Relé diferencial con rearme automático sección de transformador 25				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63292	Rele difl con rearme auto sección de transf 25	1,000 u	208,58	208,58	
%005	Costes Directos Complementarios	2,169 %	2,00	4,34	
TOTAL PARTIDA					221,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MQ81	Relé diferencial con reconexión automática 230V CA	u			
	Suministro e instalación de Relé diferencial con reconexión automática 230V CA				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
PIED.63293	Rele difl con reconexión auto 230V CA	1,000 u	171,07	171,07	
%005	Costes Directos Complementarios	1,794 %	2,00	3,59	
TOTAL PARTIDA					183,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS					
vU06MQ82	Armario acero inoxidable de 1400x720x380	u			
	Suministro e instalación de Armario acero inoxidable de 1400x720x380				
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,200 h	23,87	4,77	
PUTA.63301	Armario acero inoxidable de 1400x720x380	1,000 u	1.835,77	1.835,77	
%005	Costes Directos Complementarios	18,473 %	2,00	36,95	
TOTAL PARTIDA					1.884,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU06MQ83	Armario acero inoxidable de 1400x900x380	u			
	Suministro e instalación de Armario acero inoxidable de 1400x900x380				
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,200 h	23,87	4,77	
PUTA.63302	Armario acero inoxidable de 1400 x 900 x 380	1,000 u	2.036,22	2.036,22	
%005	Costes Directos Complementarios	20,477 %	2,00	40,95	
TOTAL PARTIDA					2.088,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU06MQ84	Armario acero inoxidable de 1400x1400x380	u			
	Suministro e instalación de Armario acero inoxidable de 1400x1400x380				
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,200 h	23,87	4,77	
PUTA.63303	Armario acero inoxidable de 1400 x 1400 x 380	1,000 u	3.327,75	3.327,75	
%005	Costes Directos Complementarios	33,392 %	2,00	66,78	
TOTAL PARTIDA					3.406,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MQ85	Ampliación de línea en cuadro de mando existente, Ampliación de línea en cuadro de mando existente,incluyendo Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar hasta 125 A, curva C con poder de corte CA 25 KA 380/415 V y hasta 4 protecciones de línea compuestas por magnetotérmico tetrapolar, curva C con poder de corte CA 10 KA 380/415V calibre adaptado a la instalación a proteger, 3 magnetotérmicos unipolares, Contactor asociado a relé diferencial superinmunizado,y Grupo hasta 3 protecciones para maniobra y control formadas por magnetotérmico bipolar, con poder de corte CA 20 KA 220/240V Interruptor diferencial bipolar, Clase AC, sensibilidad 30-300 mA según . Todo instalado en el interior de armarios aislantes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tapa transparente, y placa de montaje.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,250 h	23,87	5,97	
PUIS.64001	Ampliación de línea en cuadro de mando existente	1,000 u	328,46	328,46	
%005	Costes Directos Complementarios	3,344 %	2,00	6,69	
TOTAL PARTIDA.....					341,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
vU06MR\$	Armario poliéster Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente, inalterable a la intemperie, autoextinguible, fácilmente mecanizable, gran resistencia al choque y a la temperatura, doble aislamiento, resistencia a los ambientes corrosivos, cierre de pestillo central y varillaje mediante llave triangular bloqueada mediante candado, en la puerta en una acanaladura en el contorno hay una junta de estanqueidad, sobre soportes fijos en el fondo del armario se sujeta la placa de montaje aislante de baquelita. Se montará sobre zócalo con su adaptador correspondiente. Incluido transporte y colocación.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA.....					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU06MS\$	Pantalla separadora Pantalla separadora, con colocación y transporte.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA.....					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU06MT\$	Tejadillo (solo material) Tejadillo. Incluido transporte.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA.....					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06MU\$	Base unipolar Base unipolar de material resistente y buenas características dieléctricas, con agujeros para la fijación. Los contactos serán de cobre electrolítico con superficie de plata y anillos de acero para un contacto perfecto. Incluido transporte y colocación.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06MV\$	Transformador de tensión Transformador de tensión	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06MW\$	Equipo de medida Equipo de medida compuesto por: placa de montaje, regleta de verificación, bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neutro, terminales, tornillos con tuercas, weccos, cables, cuelgues, etc. Mano de obra de montaje sobre placa soporte y colocación en el armario.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06MX\$	Placa montaje aislante (solo material) Placa de montaje aislante, incluido transporte.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06MY\$	Interruptor aut magnetotérmico unipolar Interruptor automático magnetotérmico, unipolar 1P, de tensión de empleo 230/400 V CA, tensión de aislamiento 500 V CA, poder de corte 10 KA según norma UNE EN 60947-2. Admite la posibilidad de auxiliares eléctricos para el control de maniobras. Incluido transporte.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06MZ\$	Piqueta toma tierra Piqueta de toma de tierra con tubo de acero galvanizado, en posición vertical, colocada y conectada con cable y borna de conexión, de acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06C	CANALIZACIÓN GENERAL				
vU06CA\$	Conductor aluminio, según dimensiones.	m			
	Suministro y colocación de conductor autosoportado, formado por conductores eléctricos y cable fiador en haz trenzado, con aislamiento de polietileno reticulado, para tensión de servicio de 1000 v. y tensión de prueba de 4000 v., incluido transporte.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06CE\$	Conductor cobre aisl PE cubierta PVC, según dimensiones.	m			
	Suministro y colocación de conductor de cobre con aislamiento de polietileno y cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de servicio hasta 750 v. Incluido transporte.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06CC\$	Conductor cobre aisl PVC arm flejes, según dimensiones.	m			
	Suministro y colocación de conductor de cobre, con cubierta de aislamiento de PVC, con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido transporte.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06CD\$	Conductor cobre desnudo, según sección.	m			
	Suministro y colocación de conductor de cobre desnudo para cableado de placas o picas para toma de tierra, incluido transporte.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06CV\$	Conductor cobre doble cubierta PVC, según dimensión 1 y 2.	m			
	Suministro y colocación de conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KV tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06CL\$	Línea alumbrado público 4+2 conductores, según nº cables y secc.	m			
	Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6 ó 10 mm ² de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2,5mm ² de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06CH\$	Tubo de acero y hierro, según diámetro (pulg.).	m			
	Suministro de tubo de hierro galvanizado, incluido transporte y colocación.				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06C001	Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet. De 2 Pares	m			
	Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec. final PVC. Incluido transporte. De 2 Pares				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				0,75
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
vU06C002	Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet. De 4 Pares	m			
	Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec. final PVC. Incluido transporte. De 4 Pares				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				1,18
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS				
vU06C003	Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet. De 7 Pares	m			
	Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec. final PVC. Incluido transporte. De 7 Pares				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				1,32
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU06C004	Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet. De 8 Pares	m			
	Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec. final PVC. Incluido transporte. De 8 Pares				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				1,42
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06C005	Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet. De 10 Pares Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet.,sepa- rador poliéster no higrosc. en hélice,capa aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec.final PVC. Incluido transporte. De 10 Pares	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				1,70
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS				
vU06C006	Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet. De 15 Pares Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet.,sepa- rador poliéster no higrosc. en hélice,capa aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec.final PVC. Incluido transporte. De 15 Pares	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				2,44
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
vU06C007	Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet. De 16 Pares Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet.,sepa- rador poliéster no higrosc. en hélice,capa aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec.final PVC. Incluido transporte. De 16 Pares	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				2,76
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
vU06C008	Cable de 6 fibras ópticas monomodo armado Cable de 6 fibras ópticas monomodo armado	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				2,74
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
vU06C009	Cable de 6 fibras ópticas multimodo armado Cable de 6 fibras ópticas multimodo armado	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				5,41
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS				
vU06C010	Cable de 24 fibras ópticas monomodo armado Cable de 24 fibras ópticas monomodo armado	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				6,10
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS				
vU06C011	Cable de 24 fibras ópticas multimodo armado Cable de 24 fibras ópticas multimodo armado	m			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					12,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
vU06C012	Cable par trazado (UTP) para red local	m			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU06A	ACOMETIDAS A UNIDADES LUMINOSAS Y TENDIDOS ELECTR.				
vU06AM\$	Marco y tapa escudo alumbrado, según dimensiones y material.	u			
	Marco y tapa, con escudo e inscripción de -ALUMBRADO-, incluido transporte.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU06AT\$	Tapa escudo alumbrado, según dimensiones y material.	u			
	Tapa con escudo e inscripción de -ALUMBRADO-, incluido transporte y colocación.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU06A01	Tendido Línea LSBT gnral. aliment. Cu RV 3x25+1x25 mm2.	m			
	Sumunistro y tendido de línea general de distribución subterránea de baja tensión para distribución pública compuesta por 4 cables unipolares de cobre con aislamiento de polietileno reticulado RV 0,6/1KV, cubierta de PVC, 3 conductores de fase de 3x25 mm2. de sección y 1 un conductor neutro de 1x25 mm2. de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo tubo protector, incluso p.p. de cinta señalizadora, elementos y piezas complementarias y especiales, según el Reglamento Electrónico de Baja Tensión 2.002.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,500 h	20,35	10,18	
PIEC.2aj	Cable AI RV-AI 0.6/1kV 1x240mm	3,150 m	7,89	24,85	
PIEC.2ah	Cable AI RV-AI 0.6/1kV 1x150mm	1,050 m	5,18	5,44	
%005	Costes Directos Complementarios	0,524 %	2,00	1,05	
TOTAL PARTIDA					53,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU06A02	Acometida Conexión línea LSBT alimentación islas contened.	ud			
	Acometida-Conexión de las líneas generales de alimentación para las islas de contenedores a los cuadros de mandos del alumbrado público más próximos a los emplazamientos o, en su defecto, a los de los edificios municipales del entorno, incluso magnetotérmico y diferencial, tetrapolar, puesta a tierra y legalización.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	3,000 h	23,87	71,61	
MOOE11a	Especialista electricidad	3,000 h	20,35	61,05	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	
MOOA11a	Peón especializado construcción	3,000 h	18,59	55,77	
PIEC.2aj	Cable AI RV-AI 0.6/1kV 1x240mm	3,150 m	7,89	24,85	
PIEC.2ah	Cable AI RV-AI 0.6/1kV 1x150mm	1,050 m	5,18	5,44	
%005	Costes Directos Complementarios	2,833 %	2,00	5,67	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					288,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU06T	TOMAS DE TIERRA				
vU06T01	Toma de tierra para alumbrado	u			
	Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m. de longitud y 14.6 mm. de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35 mm ² , soldado a la piqueta.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE11a	Especialista electricidad	1,000 h	20,35	20,35	
PIEP.1aa	Electrodo pica ø14.6mm lg 1.5m	1,000 u	17,69	17,69	
PIEC11c	Cable cobre desnudo 1x35	0,999 m	1,52	1,52	
%005	Costes Directos Complementarios	0,634 %	2,00	1,27	
TOTAL PARTIDA					64,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
vU06D	MONTAJES Y DESMONTAJES				
vU06DU\$	Tendido y montaje conductores cubierta PVC , según nº conductores y secc (mm2).	m			
	Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1 KV., en conducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC), incluido transporte.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU06DT\$	Tendido y montaje conductores cubierta PVC según nº conductores y secc (mm2).	m			
	Tendido y montaje de conductores de cubierta de PVC, de 0'6/1 KV., en conducción subterránea (tubo de fibrocemento o PVC), incluido transporte.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU06DS\$	Sustitución marco y tapa, según dimensiones y material.	u			
	Sustitución de marco y tapa, con escudo e inscripción de -ALUMBRADO-, incluido transporte, retirada de la existente, colocación y reposición de la acera.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU06DM\$	Montaje báculo o columna, según altura.	u			
	Montaje de los báculos o columnas, perfectamente aplomados, incluido la luminaria, cajas de conexiones y cableado interior, inclusive remate de acera y/o pavimento.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06DI\$	Instalación conductor grapeado o tendido aéreo, según sección. Instalación de conductor grapado o tendido aéreo, incluida la sujeción con grapas o fiador y transporte.	m			
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06DC\$	Montaje "candelabro de fundición a partir de 6 m", según nº brazos. Montaje de "candelabro de fundición a partir de 6 metros", perfectamente aplomado, con colocación de luminaria, caja de conexión y cableado interior, incluido remate de acera y/o pavimento.	u			
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU06D88	Mandrilado de canalización Realización de Mandrilado de canalización	m			
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
PIEW.86211	Mandrilado de canalización	1,000 m	1,64	1,64	
%005	Costes Directos Complementarios	0,052 %	2,00	0,10	
	TOTAL PARTIDA				5,34
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
vU06D87	Convertidor 10/100 rj-45 a f.o.m. Suministro y colocación de Convertidor 10/100 rj-45 a f.o.m.	u			
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
PIEW.86210	Convertidor 10/100 rj-45 a f.o.m.	1,000 u	544,12	544,12	
%005	Costes Directos Complementarios	5,480 %	2,00	10,96	
	TOTAL PARTIDA				558,92
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU06D86	Conector rj-45 para cable utp Suministro y colocación de conector rj-45 para cable utp	u			
MOOE12a	Peón electricidad	0,057 h	19,19	1,09	
PIEW.86209	Conector rj-45 para cable UTP	1,000 u	5,83	5,83	
%005	Costes Directos Complementarios	0,069 %	2,00	0,14	
	TOTAL PARTIDA				7,06
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS				
vU06D85	Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra	u			
MOOE12a	Peón electricidad	0,150 h	19,19	2,88	
PIEW.86208	Medida reflectométrica y prueba de potencia de fibra	1,000 u	23,03	23,03	
%005	Costes Directos Complementarios	0,259 %	2,00	0,52	
	TOTAL PARTIDA				26,43
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06D84	Bandeja fibra óptica hasta 6 fibras	u			
	Suministro y colocación de Bandeja fibra óptica hasta 6 fibras				
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
PIEW.86207	Bandeja fibra óptica hasta 6 fibras	1,000 u	88,85	88,85	
%005	Costes Directos Complementarios	0,927 %	2,00	1,85	
TOTAL PARTIDA					94,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU06D83	Bandeja fibra óptica rack 19" hasta 24 fibras	u			
	Suministro y colocación de Bandeja fibra óptica rack 19" hasta 24 fi- bras				
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
PIEW.86206	Bandeja fibra óptica rack 19" hasta 24 fibra	1,000 u	234,73	234,73	
%005	Costes Directos Complementarios	2,386 %	2,00	4,77	
TOTAL PARTIDA					243,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU06D82	Módulo fuente alimentación auxiliar	u			
	Suministro y colocación de módulo fuente alimentación auxiliar				
MOOE12a	Peón electricidad	0,100 h	19,19	1,92	
PIEW.86205	Módulo fuente alimentación auxiliar	1,000 u	114,11	114,11	
%005	Costes Directos Complementarios	1,160 %	2,00	2,32	
TOTAL PARTIDA					118,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU06D81	Jumper fibra óptica	u			
	Suministro y colocación de Jumper fibra óptica				
MOOE12a	Peón electricidad	0,100 h	19,19	1,92	
PIEW.86204	Jumper fibra óptica	1,000 u	71,69	71,69	
%005	Costes Directos Complementarios	0,736 %	2,00	1,47	
TOTAL PARTIDA					75,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
vU06D80	Caja empalme fibra óptica hasta 36 fibras	u			
	Suministro y colocación caja empalme fibra óptica hasta 36 fibras				
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
PIEW.86203	Caja empalme fibra óptica hasta 36 fibras	1,000 u	294,12	294,12	
%005	Costes Directos Complementarios	2,980 %	2,00	5,96	
TOTAL PARTIDA					303,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU06D79	Terminación cámara fin línea	u			
	Suministro y colocación de terminación cámara fin línea				
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
PIEW.86202	Terminación cámara fin línea	1,000 u	528,21	528,21	
%005	Costes Directos Complementarios	5,321 %	2,00	10,64	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					542,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU06D78	Empalme fusión fibra óptica hasta 8 fibras	u			
	Suministro y colocación de Empalme fusión fibra óptica hasta 8 fi- bras				
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
PIEW.86201	Empalme fusión fibra óptica hasta 8 fibras	1,000 u	56,87	56,87	
%005	Costes Directos Complementarios	0,605 %	2,00	1,21	
TOTAL PARTIDA					61,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU06D77	Bandeja soporte rack 19"	u			
	Suministro y colocación de Bandeja soporte rack 19"				
MOOE12a	Peón electricidad	0,150 h	19,19	2,88	
PIEW.86200	Bandeja soporte rack 19"	1,000 u	36,25	36,25	
%005	Costes Directos Complementarios	0,391 %	2,00	0,78	
TOTAL PARTIDA					39,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU06D76	Acoplamiento metálico de luminaria campanar a columna	u			
	Suministro e instalación de acoplamiento metálico de luminaria cam- panar a columna				
MOOA13	Peón construcción	0,100 h	18,00	1,80	
PIEW.86101	Acoplamiento metálico luminaria campanar a columna	1,000 u	32,04	32,04	
%005	Costes Directos Complementarios	0,338 %	2,00	0,68	
TOTAL PARTIDA					34,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU06D75	Rejilla de protección luminarias, incluido transporte y colocación.	u			
	Suministro e instalación de Rejilla de protección luminarias, incluido transporte.				
PIEW.86000	Rejilla protección luminarias	1,000 u	35,88	35,88	
%005	Costes Directos Complementarios	0,359 %	2,00	0,72	
TOTAL PARTIDA					36,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
vU06D74	Acoplamiento (portaglobo) de Farol Modelo Gran Vía a brazo mural de cualquier tipo. Incluido transporte.	u			
	Suministro e instalación de Acoplamiento (portaglobo) de Farol Mo- delo Gran Vía a brazo mural de cualquier tipo. Incluido transporte.				
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
PIEW.85000	Acoplamiento (portaglobo) Farol Gran Vía a brazo mural	1,000 u	63,24	63,24	
%005	Costes Directos Complementarios	0,668 %	2,00	1,34	
TOTAL PARTIDA					68,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06D73	Suministro y colocación de canaleta metálica u				
	Suministro y colocación de canaleta metálica para soporte de cableado de la instalación eléctrica en las paredes interiores del túnel.				
PIEW.84101	Suministro y colocación de canaleta metálica	1,000 u	15,29	15,29	
%005	Costes Directos Complementarios	0,153 %	2,00	0,31	
TOTAL PARTIDA					15,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
vU06D72	Portalámparas de porcelana E-40 (Goliat). u				
	Suministro e instalación de portalámparas de porcelana E-40 (Goliat).				
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
PUIS.83901	Portalámparas de porcelana E-40 (Goliat)	1,000 u	21,79	21,79	
%005	Costes Directos Complementarios	0,254 %	2,00	0,51	
TOTAL PARTIDA					25,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
vU06D71	Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación existente. u				
	Realización de Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación existente.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,200 h	18,59	3,72	
PIEP.83802	Soldadura aluminotérmica CADWELD inst nueva	1,000 u	32,42	32,42	
%005	Costes Directos Complementarios	0,404 %	2,00	0,81	
TOTAL PARTIDA					41,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
vU06D70	Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación nueva. u				
	Realización de Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación nueva.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,200 h	18,59	3,72	
PIEP.83801	Soldadura aluminotérmica CADWELD inst nueva	1,000 u	26,44	26,44	
%005	Costes Directos Complementarios	0,345 %	2,00	0,69	
TOTAL PARTIDA					35,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
vU06D69	Toma de tierra compuesta por dos placas de 50 x 50 cm., de 3 mm. de espesor u				
	Suministro e instalación de Toma de tierra compuesta por dos placas de 50 x 50 cm., de 3 mm. de espesor, colocación en el fondo de un pozo de 1 m. de profundidad, inclusive aporte y colocación de 100 Kg. de carbón vegetal entre placas, colocación y acondicionamiento del terreno, unión al apoyo de conexión mediante conductor de cobre desnudo de 35 mm. de diámetro. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.				
PIEC.83701	Toma tierra compuesta dos placas 50x50cm, 3cm (e)	1,000 u	309,19	309,19	
%005	Costes Directos Complementarios	3,092 %	2,00	6,18	
TOTAL PARTIDA					315,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06D68	Cierre para portezuelas de báculos o columnas u				
	Suministro e instalación de Cierre para portezuelas de báculos o columnas, mediante pletina galvanizada y tornillos tipo Allen, incluidos los materiales y la mano de obra.				
PIEW.83601	Cierre p/portezuelas de bac o col	1,000 u	26,33	26,33	
%005	Costes Directos Complementarios	0,263 %	2,00	0,53	
TOTAL PARTIDA					26,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU06D67	Cierre para armarios, incluidos los materiales y la mano de obra. Con colocación. Tipo Ormazábal. u				
	Suministro e instalación de Cierre para armarios, incluidos los materiales y la mano de obra. Tipo Ormazábal.				
PIEW.83503	Cierre p/armarios Ormazábal	1,000 u	177,42	177,42	
%005	Costes Directos Complementarios	1,774 %	2,00	3,55	
TOTAL PARTIDA					180,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU06D66	Cierre para armarios, incluidos los materiales y la mano de obra. Con colocación. Por candado. u				
	Suministro e instalación de cierre por candado para armarios, incluidos los materiales y la mano de obra.				
PIEW.83502	Cierre p/armarios candado	1,000 u	32,90	32,90	
%005	Costes Directos Complementarios	0,329 %	2,00	0,66	
TOTAL PARTIDA					33,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU06D65	Cierre para armarios, incluidos los materiales y la mano de obra. Con colocación. Triangular. u				
	Suministro e instalación de cierre triangular para armarios, incluidos los materiales y la mano de obra.				
PIEW.83501	Cierre p/armarios triangular	1,000 u	25,27	25,27	
%005	Costes Directos Complementarios	0,253 %	2,00	0,51	
TOTAL PARTIDA					25,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU06D64	Cambio de armario de unidad de mando, desmontaje y montaje. Incluidos los materiales y la mano de obra. u				
	Suministro y cambio de armario de unidad de mando, desmontaje y montaje. Incluidos los materiales y la mano de obra.				
PIEW.83304	Cambio de armario de unidad de mando	1,000 u	403,21	403,21	
%005	Costes Directos Complementarios	4,032 %	2,00	8,06	
TOTAL PARTIDA					411,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06D63	Cambio de Equipo de Medida y Cuadro de Mandos, desconexión/conexión a p., puesto en servicio, incluidos los materiales y la mano	u			
	Suministro y cambio de Equipo de Medida y Cuadro de Mandos, desconexión/conexión a p., puesto en servicio, incluidos los materiales y la mano				
PIEW.83303	Cambio de equipo a medida y cuadro de mandos	1,000	351,90	351,90	
%005	Costes Directos Complementarios	3,519 %	2,00	7,04	
TOTAL PARTIDA					358,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU06D62	Pieza plana de plástico translúcido, para faroles clásicos, de 3 mm. de grosor. Incluido transporte y colocación. De policarbona	u			
	Suministro y colocación de Pieza plana de policarbonato translúcido, para faroles clásicos, de 3 mm. de grosor. Incluido transporte.				
PIEW.83203	Pieza plana plástico transl policarbonato	1,000 u	13,74	13,74	
%005	Costes Directos Complementarios	0,137 %	2,00	0,27	
TOTAL PARTIDA					14,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS					
vU06D61	Pieza plana de plástico translúcido, para faroles clásicos, de 3 mm. de grosor. Incluido transporte y colocación. De macrolón.	u			
	Suministro y colocación de Pieza plana de macrolón translúcido, para faroles clásicos, de 3 mm. de grosor. Incluido transporte.				
PIEW.83202	Pieza plana plástico transl macrolón	1,000 u	10,05	10,05	
%005	Costes Directos Complementarios	0,101 %	2,00	0,20	
TOTAL PARTIDA					10,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
vU06D60	Pieza plana de plástico translúcido, para faroles clásicos, de 3 mm. de grosor. Incluido transporte y colocación. De metacrilato	u			
	Suministro y colocación de pieza plana de metacrilato translúcido, para faroles clásicos, de 3 mm. de grosor. Incluido transporte				
PIEW.83201	Pieza plana plástico transl metacrilato	1,000 u	6,52	6,52	
%005	Costes Directos Complementarios	0,065 %	2,00	0,13	
TOTAL PARTIDA					6,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU06D59	Empalme termorretráctil de cualquier sección. En instalación existente.	u			
	Suministro y colocación de Empalme termorretráctil de cualquier sección. En instalación existente.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
PIEW.82902	Empalme termorretráctil inst existente	1,000 u	17,26	17,26	
%005	Costes Directos Complementarios	0,211 %	2,00	0,42	
TOTAL PARTIDA					21,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU06D58	Empalme termorretráctil de cualquier sección. En instalación nueva.	u			
	Suministro y colocación de empalme termorretráctil de cualquier sección. En instalación nueva.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PIEW.82901 %005	Empalme termorretráctil inst nueva Costes Directos Complementarios	1,000 u 0,187 %	14,82 2,00	14,82 0,37	
TOTAL PARTIDA					19,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS					
vU06D57	Gotero modelo estandar, para transformación de instalación aérea a subterránea u				
	Suministro y colocación de gotero modelo estándar, para transformación de instalación aérea a subterránea, incluyendo tubo y codo de PVC, protección de hierro galvanizado y caja de empalme y grapas. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.				
PISC.82801 %005	Gotero estándar p/transformación instalación aérea-subterránea Costes Directos Complementarios	1,000 m 0,990 %	99,03 2,00	99,03 1,98	
TOTAL PARTIDA					101,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con UN CÉNTIMOS					
vU06D56	Piqueta de toma de tierra de 2,00 m. con tubo de acero galvanizado de 14 mm u				
	Suministro y colocación de Piqueta de toma de tierra con barra de acero de 14 mm. de diámetro como mínimo, recubierta de una capa protectora exterior de cobre, de espesor apropiado. En posición vertical. Colocada y conectada, con cable y borna de conexión. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 2'00 metros.				
PIEP.82702 %005	Piqueta toma tierra 14mm diám 2m Costes Directos Complementarios	1,000 u 0,229 %	22,86 2,00	22,86 0,46	
TOTAL PARTIDA					23,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU06D55	Piqueta de toma de tierra de 1,50 m. con tubo de acero galvanizado de 14 mm u				
	Suministro y colocación de Piqueta de toma de tierra con barra de acero de 14 mm. de diámetro como mínimo, recubierta de una capa protectora exterior de cobre, de espesor apropiado. En posición vertical. Colocada y conectada, con cable y borna de conexión. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 1'50 metros.				
PIEP.82701 %005	Piqueta toma tierra 14mm diám 1.5m Costes Directos Complementarios	1,000 u 0,180 %	17,95 2,00	17,95 0,36	
TOTAL PARTIDA					18,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
vU06D54	Piqueta de toma de tierra de 2,0 m. con tubo de acero galvanizado de 25 mm u				
	Suministro y colocación de piqueta de toma de tierra con tubo de acero galvanizado, de 25 mm. de diámetro exterior, en posición vertical, colocada y conectada con cable y borna de conexión, de acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 2'0 metros.				
PIEP.82601 %005	Piqueta toma tierra 25mm diám 2m Costes Directos Complementarios	1,000 u 0,533 %	53,25 2,00	53,25 1,07	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					54,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU06D53	Célula fotoeléctrica con soporte. Modelo normalizado por el Ayuntamiento, instalada, incluido transporte y colocación.				
	Suministro y colocación de Célula fotoeléctrica con soporte. Modelo normalizado por el Ayuntamiento, instalada, incluido transporte				
PU.82501	Cel fotoel c/soporte	1,000 u	283,04	283,04	
%005	Costes Directos Complementarios	2,830 %	2,00	5,66	
TOTAL PARTIDA					288,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
vU06D52	Ojo de riostra de tornillo pasante con ojo para poste. Colocado.	u			
	Suministro y colocación de Ojo de riostra de tornillo pasante con ojo para poste.				
PIEW.82401	Ojo riostra p/poste	1,000 u	11,73	11,73	
%005	Costes Directos Complementarios	0,117 %	2,00	0,23	
TOTAL PARTIDA					11,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU06D51	Prisionero para cable de acero de 6 mm. de diámetro. Incluido transporte y colocación.	u			
	Suministro y colocación de prisionero para cable de acero de 6 mm. de diámetro. Incluido transporte				
PIEW.82301	Prisionero p/cable acero 6mm	1,000 u	0,81	0,81	
%005	Costes Directos Complementarios	0,008 %	2,00	0,02	
TOTAL PARTIDA					0,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU06D50	Ojo de riostra de pletina o perfil para empotrar en pared. Colocado.	u			
	Suministro y colocación de Ojo de riostra de pletina o perfil para empotrar en pared.				
PIEW.82201	Ojo riostra p/empotrar pared	1,000 u	22,21	22,21	
%005	Costes Directos Complementarios	0,222 %	2,00	0,44	
TOTAL PARTIDA					22,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU06D49	Tensor galvanizado. Colocado. De 5/8 de pulgada.	u			
	Suministro y colocación de Tensor galvanizado. De 5/8 de pulgada.				
PIEW.82103	Tensor galvanizado 5/8 pulgada	1,000 u	11,80	11,80	
%005	Costes Directos Complementarios	0,118 %	2,00	0,24	
TOTAL PARTIDA					12,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
vU06D48	Tensor galvanizado. Colocado. De 3/8 de pulgada.	u			
	Suministro y colocación de Tensor galvanizado. De 3/8 de pulgada.				
PIEW.82102	Tensor galvanizado 3/8 pulgada	1,000 u	5,59	5,59	
%005	Costes Directos Complementarios	0,056 %	2,00	0,11	
TOTAL PARTIDA					5,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06D47	Tensor galvanizado. Colocado. De 1 1/4 de pulgada.	u			
	Suministro y colocación de Tensor galvanizado. De 1 1/4 de pulgada.				
PIEW.82101	Tensor galvanizado 1 1/4 pulgada.	1,000 u	4,95	4,95	
%005	Costes Directos Complementarios	0,050 %	2,00	0,10	
TOTAL PARTIDA					5,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
vU06D46	Cable de acero para riostra, de 6 mm. de diámetro. Colocado.	m			
	Suministro y colocación de Cable de acero para riostra, de 6 mm. de diámetro.				
PIEW.82001	Cable acero p/riostra 6mm diám	1,000 m	2,19	2,19	
%005	Costes Directos Complementarios	0,022 %	2,00	0,04	
TOTAL PARTIDA					2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU06D45	Alambre galvanizado. Colocado. Número 19/5 mm.	m			
	Suministro y colocación de alambre galvanizado. Número 19/5 mm.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,057 h	19,19	1,09	
PIEW.81902	Alambre galvanizado 19/5mm	1,000 m	0,78	0,78	
%005	Costes Directos Complementarios	0,019 %	2,00	0,04	
TOTAL PARTIDA					1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU06D44	Alambre galvanizado. Colocado. Número 17/3 mm.	m			
	Suministro y colocación de Alambre galvanizado. Número 17/3 mm.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,057 h	19,19	1,09	
PIEW.81901	Alambre galvanizado 17/3mm	1,000 m	0,52	0,52	
%005	Costes Directos Complementarios	0,016 %	2,00	0,03	
TOTAL PARTIDA					1,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU06D43	Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 95 mm².	u			
	Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 95 mm².				
MOOE12a	Peón electricidad	0,150 h	19,19	2,88	
PIEW.81809	Borna conexión 95mm2	1,000 u	9,37	9,37	
%005	Costes Directos Complementarios	0,123 %	2,00	0,25	
TOTAL PARTIDA					12,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
vU06D42	Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 70 mm².	u			
	Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 70 mm².				
MOOE12a	Peón electricidad	0,150 h	19,19	2,88	
PIEW.81808	Borna conexión 70mm2	1,000 u	7,08	7,08	
%005	Costes Directos Complementarios	0,100 %	2,00	0,20	
TOTAL PARTIDA					10,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06D41	Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 50 mm².	u			
	Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 50 mm².				
MOOE12a	Peón electricidad	0,150 h	19,19	2,88	
PIEW.81807	Borna conexión 50mm2	1,000 u	5,34	5,34	
%005	Costes Directos Complementarios	0,082 %	2,00	0,16	
TOTAL PARTIDA					8,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU06D40	Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 40 mm².	u			
	Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 40 mm².				
MOOE12a	Peón electricidad	0,100 h	19,19	1,92	
PIEW.81806	Borna conexión 40mm2	1,000 u	4,32	4,32	
%005	Costes Directos Complementarios	0,062 %	2,00	0,12	
TOTAL PARTIDA					6,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU06D39	Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 16 mm².	u			
	Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 16 mm².				
MOOE12a	Peón electricidad	0,100 h	19,19	1,92	
PIEW.81805	Borna conexión 25mm2	1,000 u	3,94	3,94	
%005	Costes Directos Complementarios	0,059 %	2,00	0,12	
TOTAL PARTIDA					5,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU06D38	Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 16 mm².	u			
	Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 16 mm².				
MOOE12a	Peón electricidad	0,100 h	19,19	1,92	
PIEW.81804	Borna conexión 16mm2	1,000 u	3,34	3,34	
%005	Costes Directos Complementarios	0,053 %	2,00	0,11	
TOTAL PARTIDA					5,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU06D37	Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 10 mm².	u			
	Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 10 mm².				
MOOE12a	Peón electricidad	0,100 h	19,19	1,92	
PIEW.81803	Borna conexión 10mm2	1,000 u	2,96	2,96	
%005	Costes Directos Complementarios	0,049 %	2,00	0,10	
TOTAL PARTIDA					4,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU06D36	Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 6 mm².	u			
	Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 6 mm².				
MOOE12a	Peón electricidad	0,100 h	19,19	1,92	
PIEW.81802	Borna conexión 6mm2	1,000 u	2,27	2,27	
%005	Costes Directos Complementarios	0,042 %	2,00	0,08	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					4,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
vU06D35	Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 4 mm².	u			
	Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 4 mm².				
MOOE12a	Peón electricidad	0,050 h	19,19	0,96	
PIEW.81801	Borna conexión 4mm2	1,000 u	2,14	2,14	
%005	Costes Directos Complementarios	0,031 %	2,00	0,06	
TOTAL PARTIDA					3,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					
vU06D34	Caja de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tres laterales ciegos y el otro con ventana 245 x 245 x 95 mm	u			
	Suministro e instalación de caja de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tres laterales ciegos y el otro con ventana para entrada de cables mediante junta, con 6 entradas, fondo y dispositivo de ventilación lateral. Incluido transporte. De 245 x 245 x 95 mm.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
PIEW.81702	Caja poliéster ref 245x245x95mm	1,000 u	33,23	33,23	
%005	Costes Directos Complementarios	0,371 %	2,00	0,74	
TOTAL PARTIDA					37,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU06D33	Caja de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tres laterales ciegos y el otro con ventana 245 x 160 x 95 mm	u			
	Suministro e instalación de caja de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tres laterales ciegos y el otro con ventana para entrada de cables mediante junta, con 6 entradas, fondo y dispositivo de ventilación lateral. Incluido transporte. De 245 x 160 x 95 mm.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
PIEW.81701	Caja poliéster ref 245x160x95mm	1,000 u	33,23	33,23	
%005	Costes Directos Complementarios	0,371 %	2,00	0,74	
TOTAL PARTIDA					37,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU06D32	Caja de conexión y protección de punto de luz, 65 x 150 x 62 mm	u			
	Suministro e instalación de Caja de conexión y protección de punto de luz, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos bases para cartuchos cortacircuitos de hasta 20 A., y cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm², con colocación. Incluido transporte. De 65 x 150 x 62 mm. CLAVED.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,150 h	19,19	2,88	
PIEW.81604	Caja conexión y protección de pto luz poliéster ref 65x150x62mm CLAVED	1,000 u	11,90	11,90	
%005	Costes Directos Complementarios	0,148 %	2,00	0,30	
TOTAL PARTIDA					15,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06D31	Caja de conexión y protección de punto de luz, 120 x 165 x 62 mm	u			
	Suministro e instalación de Caja de conexión y protección de punto de luz, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos bases para cartuchos cortacircuitos de hasta 20 A., y cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm ² ., con colocación. Incluido transporte. De 120 x 165 x 62 mm. CLAVED.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
PIEW.81603	Caja conexión y protección de pto luz poliéster ref 120x165x62mm CLAVED	1,000 u	29,15	29,15	
%005	Costes Directos Complementarios	0,330 %	2,00	0,66	
TOTAL PARTIDA					33,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU06D30	Caja de conexión y protección de punto de luz, 95 x 147 x 53 mm	u			
	Suministro e instalación de Caja de conexión y protección de punto de luz, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos bases para cartuchos cortacircuitos de hasta 20 A., y cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm ² ., con colocación. Incluido transporte. De 95 x 147 x 53 mm. CLAVED.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,150 h	19,19	2,88	
PIEW.81602	Caja conexión y protección de pto luz poliéster ref 95x147x53mm CLAVED	1,000 u	26,78	26,78	
%005	Costes Directos Complementarios	0,297 %	2,00	0,59	
TOTAL PARTIDA					30,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
vU06D29	Caja de conexión y protección de punto de luz, 82 x 147 x 53 mm	u			
	Suministro e instalación de Caja de conexión y protección de punto de luz, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos bases para cartuchos cortacircuitos de hasta 20 A., y cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm ² ., con colocación. Incluido transporte. De 82 x 147 x 53 mm. CLAVED.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,150 h	19,19	2,88	
PIEW.81601	Caja conexión y protección de pto luz poliéster ref 82x147x53mm CLAVED	1,000 u	18,61	18,61	
%005	Costes Directos Complementarios	0,215 %	2,00	0,43	
TOTAL PARTIDA					21,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU06D28	Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 310 x 240 x 120 mm	u			
	Suministro e instalación de Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujeción de la tapa mediante tornillos, con colocación. Incluido transporte. De 310 x 240 x 120 mm. sin bornas, con conos.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
PIEW.81505	Caja empalme o derivación poliéster ref 310x240x120mm	1,000 u	54,95	54,95	
%005	Costes Directos Complementarios	0,588 %	2,00	1,18	
TOTAL PARTIDA					59,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06D27	Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 220 x 170 x 80 mm u Suministro e instalación de Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujeción de la tapa mediante tornillos, con colocación. Incluido transporte. De 220 x 170 x 80 mm. sin bornas, con conos.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,150 h	19,19	2,88	
PIEW.81504	Caja empalme o derivación poliéster ref 220x170x80mm	1,000 u	12,16	12,16	
%005	Costes Directos Complementarios	0,150 %	2,00	0,30	
TOTAL PARTIDA					15,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU06D26	Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 160 x 135 x 77 mm u Suministro e instalación de Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujeción de la tapa mediante tornillos, con colocación. Incluido transporte. De 160 x 135 x 77 mm. sin bornas, con conos.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,150 h	19,19	2,88	
PIEW.81503	Caja empalme o derivación poliéster ref 160x135x77mm	1,000 u	9,15	9,15	
%005	Costes Directos Complementarios	0,120 %	2,00	0,24	
TOTAL PARTIDA					12,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
vU06D25	Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 153 x 110 x 66 mm u Suministro e instalación de Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujeción de la tapa mediante tornillos, con colocación. Incluido transporte. De 153 x 110 x 66 mm. sin bornas, con conos.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,150 h	19,19	2,88	
PIEW.81502	Caja empalme o derivación poliéster ref 153x110x66mm	1,000 u	5,99	5,99	
%005	Costes Directos Complementarios	0,089 %	2,00	0,18	
TOTAL PARTIDA					9,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
vU06D24	Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 100 x 100 x 55 mm u Suministro e instalación de Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujeción de la tapa mediante tornillos, con colocación. Incluido transporte. De 100 x 100 x 55 mm. sin bornas, con conos.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,150 h	19,19	2,88	
PIEW.81501	Caja empalme o derivación poliéster ref 100x100x55mm	1,000 u	1,79	1,79	
%005	Costes Directos Complementarios	0,047 %	2,00	0,09	
TOTAL PARTIDA					4,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06D23	Cambio, en báculos o columnas Cambio, en báculos o columnas, de bases fusibles de porcelana por caja de conexión y protección de punto de luz, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos bases para cartuchos cortacircuitos de hasta 20 A., y cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm ² ., incluidos los cartuchos fusibles, mano de obra, montaje y desmontaje y transporte, en funcionamiento.	u			
PUIS.81401 %005	Cambio, en báculos o columnas Costes Directos Complementarios	1,000 u 0,096 %	9,56 2,00	9,56 0,19	
TOTAL PARTIDA					9,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU06D22	Traslado de luminaria tipo Ayto. Valencia (avenida + fernando VII) Desmontaje y traslado a dependencias municipales según directrices de la DF de luminaria para alumbrado urbano compuesta por columna AVENIDA de 3,2 m de fundición con luminaria VILLA o FERNANDO VII vsap de 150 w con reflector asimétrico de aluminio anodizado, difusor de policarbonato, clase I, incluso lámpara.	m			
MOOE.8a MOOA.8a MMMT.1ab %0500	Oficial 1ª electricidad Oficial 1ª construcción Cmm grúa autocg 13t s/JIC Costes Directos Complementarios 5%	2,000 h 2,000 h 2,000 h 2,564 %	23,87 21,52 82,80 5,00	47,74 43,04 165,60 12,82	
TOTAL PARTIDA					269,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
vU06D21	Tapado tubos poceta Tapado de tubos con pasta de yeso y vidrio, por poceta.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					2,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU06D20	Reposición portezuela p/bac o col Reposición de portezuela para báculos o columnas, incluidos materiales, mano de obra y colocación.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					13,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
vU06D19	Montaje y sujeción postes rollizos a zancas met Montaje y sujeción de los postes rollizos a las zancas metálicas, incluida la mecanización sujeción de zanca y brazos.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					16,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06D18	Montaje y conexión pto luz a instalación existente s/fachada Montaje y conexión por punto de luz a instalación existente sobre fachada, inclusive colocación de pernos, falcado de brazo, caja de protección y empalme, cable de conexión y grapado del mismo, en funcionamiento.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				22,86
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
vU06D17	Montaje inst elect pto luz claveteada por fachada o fiador postes Montaje de instalación eléctrica por punto de luz claveteada por fachada o en fiador por postes, incluido el grapado del cable y grapas, y colocación de las cajas de conexiones.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				51,66
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
vU06D16	Montaje inst elec pto luz en cond subterránea Montaje de instalación eléctrica por punto de luz en conducción subterránea, incluido el tendido de los cables y conexionados.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				44,04
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS				
vU06D15	Limpieza pocetas tubos c/retirada escombros a vertedero Limpieza de poceta y tubos, con retirada de escombros a vertedero.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				5,65
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
vU06D14	Desmontaje y reposición de columna o báculo de alumbrado Desmontaje y reposición de columna o báculo de alumbrado público, incluso p.p. de cimentación, arqueta de conexión, conducción y cableado.	u			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	6,000 h	20,68	124,08	
vU02MEC.005	Excav de zanj mman tierras	1,000 m³	40,66	40,66	
MMMD.3ee	Compr gasoil caudal 10m3	2,108 h	13,22	27,87	
MMMD.1aa	Marfil picador 80 mm	2,108 h	10,27	21,65	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	0,900 h	72,33	65,10	
PIET12ja	Tubo rígido PVC 110mm	1,000 m	6,24	6,24	
PBPC.3abaa	H 25 plástica TM 20 IIa	1,200 m³	81,27	97,52	
PIET.4fb	Tubo rojo doble pared ente 110mm 30%acc	0,300 m	2,24	0,67	
PRCW12a	Arandela de fijación	8,000 u	0,28	2,24	
PEAW10a	Perno anclaje ø1.4 cm L=30cm	4,000 u	1,90	7,60	
PBUT29bh	Tuerca ZN 8.8 M24	8,000 u	3,51	28,08	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	5,340 %	1,00	5,34	
	TOTAL PARTIDA				539,35
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06D13	Desmontaje pto luz pared inst vieja Desmontaje por punto de luz en pared e instalación vieja, repaso de fachadas y transporte de materiales al almacén de alumbrado.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				10,40
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS				
vU06D12	Desmontaje pto luz inst vieja báculos o columnas Desmontaje por punto de luz de instalación vieja de báculos o columnas, retirada de cables y transporte de materiales al almacén de alumbrado.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				18,40
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS				
vU06D11	Colocación y montaje cajas c/equipos aux s/pared Colocación y montaje de cajas con equipos auxiliares sobre pared, incluido transporte y colocación, y medios auxiliares.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				4,62
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU06D10	Colocación perno p/bac o col HILTY M-24 x 29 cm Colocación de perno de anclaje químico, para báculos o columnas, tipo HILTY, formado por ampolla HEA y varillas HAS, con tuerca y arandela. M-24 x 29 cm.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				22,58
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
vU06D09	Colocación perno p/bac o col HILTY M-20 x 24 cm Colocación de perno de anclaje químico, para báculos o columnas, tipo HILTY, formado por ampolla HEA y varillas HAS, con tuerca y arandela. M-20 x 24 cm.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				17,87
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
vU06D08	Colocación perno anclaje HILTY Colocación de perno de anclaje de brazos en pared, incluido el perno tipo HILTY, de cualquier tamaño.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				9,92
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU06D07	Colocación palomilla y farol Colocación de palomilla y farol sobre pared, incluido el grapado del cable de alimentación hasta la caja de conexión.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				10,34
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06D06	Colocación garras pared 3 garras/postecillo 60x60mm Colocación de garras en pared para sujeción de postecillo. 3 garras para postecillo de 60 x 60 mm.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		15,55
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
vU06D05	Colocación garras pared 2 garras/postecillo 50x50mm Colocación de garras en pared para sujeción de postecillo. 2 garras para postecillo de 50 x 50 mm.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		13,25
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS				
vU06D04	Colocación brazos y luminaria Colocación de brazos y luminaria sobre pared y postes, incluido el grapado de cable de alimentación hasta la caja de conexión.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		10,34
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
vU06D03	Cambio de luminaria Cambio de luminaria, incluida la mano de obra y elementos de transporte y elevación.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		11,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS				
vU06D02	Cambio base fusible por caja conexión y protección pto luz en bac o col Cambio, en báculos o columnas, de bases fusibles de porcelana por caja de conexión y protección de punto de luz, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos bases para cartuchos cortacircuitos de hasta 20 A., y cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm ² ., incluidos los cartuchos fusibles, mano de obra, montaje y desmontaje y transporte, en funcionamiento.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		9,04
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS				
vU06D01	Anulación pocetas existentes Anulación de pocetas existentes, colocación de tubo pasante, relleno de poceta con hormigón y reposición de acera.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		23,39
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU06V	ELEMENTOS VARIOS				
vU06V01	Isleta en calzada p/soporte alumbrado público Isleta a realizar en calzada para colocación de soportes de alumbrado público, formada por: relleno compactado cubierto por capa de 10 cm. de espesor de hormigón H-150, y terminación superficial con baldosa de cuatro pastillas de 20 x 20 cm. o similar. Perimetralmente la isleta tendrá un bordillo de hormigón de 50 cm. de longitud, 20 cm. de altura y 10 cm. de ancho, con canto biselado, colocado sobre zapata con solera de hormigón H-175. Incluidos remates de pavimento asfáltico necesarios y transporte de materiales sobrantes a vertedero.	m²			
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				162,31
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS				
vU06V02	Peana hormigón 400x400x800mm Peana de hormigón armado con áridos calizos y cemento color blanco, cuantía s/plano, encofrado a todas las caras, con codos de PVC de 90 mm. de diámetro y hueco con portezuela de aluminio fijada con 4 tornillos Allen. Con 4 pernos de anclaje de 600 mm. de longitud y 18 mm. de diámetro de acero inoxidable, calidad AI-XI-304. De 400 x 400 x 800 mm.	u			
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				67,74
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
vU06V03	Peana hormigón 800x800xvar mm Peana de hormigón armado con áridos calizos y cemento color blanco, cuantía s/plano, encofrado a todas las caras, con codos de PVC de 90 mm. de diámetro y hueco con portezuela de aluminio fijada con 4 tornillos Allen. Con 4 pernos de anclaje de 600 mm. de longitud y 18 mm. de diámetro de acero inoxidable, calidad AI-XI-304. De 800 x 800 x (variable) mm.	u			
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				121,56
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
vU06V04	Peana hormigón disco 900m diámetro Peana de hormigón con áridos calizos y cemento color blanco, encofrado a todas las caras, formando un disco de 900 mm. de diámetro, con orificio central, pintada con pintura plástica de exterior color piedra, incluido transporte y colocación.	u			
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				50,62
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU06V05	Suministro perno met galv c/tuerca y arandela. M-22x600 mm. Suministro de perno metálico galvanizado, con tuerca y arandela. M-22x600 mm.	u			



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		6,79
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
vU06V06	Suministro perno met galv c/tuerca y arandela. M-24x700 mm.	u			
	Suministro de perno metálico galvanizado, con tuerca y arandela. M-24x700 mm.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		7,89
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU07	JARDINERÍA Y RED DE RIEGO				
vU07M	MODIFICADO PREVIO DEL TERRENO				
vU07M01	Cubrición malla antihierba.	m2			
	Suministro y colocación de malla antihierbas de polipropileno en zonas ajardinadas.				
MOOJ11a	Peón jardinero	0,010 h	16,30	0,16	
PNIS12a	Malla antihierbas	1,050 m2	1,12	1,18	
%0020	Medios auxiliares	0,013 %	2,00	0,03	
	TOTAL PARTIDA				1,37
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS				
vU07M02	Barrera antirraíces para la plantación de árboles.	m2			
	Barrera antirraíces para la plantación de árboles.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,100 h	21,52	2,15	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,100 h	18,00	1,80	
01CONTRA1101	Barrera antirraíces Rootbarrier 325	1,100 m	4,50	4,95	
01CONTRA1102	p. proporcional elementos de uniones y solapes	1,000 ud	0,26	0,26	
%005	Costes Directos Complementarios	0,092 %	2,00	0,18	
	TOTAL PARTIDA				9,34
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
vU07M03	Muro de mampostería.	m3			
	Muro de mampostería ordinaria de piedra caliza recibida con mortero de cemento M-15 de 25cm de espesor, acabado a 1 cara vista, con juntas abiertas sin amorterar, para contención de tierras en bancales, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,600 h	21,52	34,43	
MOOA11a	Peón especializado construcción	8,000 h	18,59	148,72	
PFFP.2a	Piedra clza mamp ord 1 CV	0,600 t	21,99	13,19	
%0020	Medios auxiliares	1,963 %	2,00	3,93	
	TOTAL PARTIDA				200,27
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS				
vU07MA\$	Acondicionamiento del terreno, , según tipo de suelo y actuación..	m2			
	Acondicionamiento del terreno, actuación.				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07MB\$	Preparación terreno, según medios man/mec..	m2			
	Preparación terreno, según medios				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07MC\$	Aporte de tierra vegetal fertilizada., según tipo.	m3			
	Aporte de tierra vegetal fertilizada.				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU07MD\$	Aporte de mantillo, según tipo. Aporte de mantillo o tierra arenosa.	m3			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU01LA\$	Tala y troceado de árbol, según perímetro y tocón. ateriales descritos, siendo b\le1sicamente su estructura la descrita, aun- que tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros mate- riales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo co- mo escombrosucio, compuesto con mezcla de inertes como hormig\l'f3n, \e1ridos, material cer\le1mico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, pl\le1stico, cart\l'f3n, metal etc,	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07P	PLANTACIONES Y SIEMBRAS				
vU07PA	ARBOLES				
vU07PAC	ARBOLES HOJA CADUCA				
vU07PA\$	Washingtonia robusta, según altura tronco. Washingtonia robusta, según altura tronco. Suministro en contene- dor, plantado en terreno compacto incluso abonado y primer riego.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07PC\$	Acer pseudoplatanus - (Falso platano), en contenedor, medios mec. según perim. tronc. Acer pseudoplatanus - (Falso platano), según perim. tronc. en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y primer riego.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07PD\$	Hibiscus syriacus - rosa siria, en contenedor, según perim. tronc. Hibiscus syriacus - rosa siria, según perímetro tronco (cm), medios mecá- nicos, en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y primer riego.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07PE\$	Acer monspessulamnum, meca. en contenedor, según perim. tronc. Acer monspessulamnum, según perim. tronc (cm), médios mecanicos y suministro en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abo- nado y primer riego.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU07PF\$	Jacaranda mimosifolia, en contenedor, según perim. tronc. Jacaranda mimosifolia, según perim. tronc (cm), médios mecanicos y suministro en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y primer riego.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07PG\$	Malus evereste "Perpetu". Manzano silvestre. mecan. en contenedor, suelo compac,según perim. tronc. Malus evereste "Perpetu". Manzano silvestre, según perim. tronc (cm), médios mecanicos y suministro en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y primer riego.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07PH\$	Morus alba "fruitless". Morera. meca. en contenedor, según perim. tronc. Morus alba "fruitless". Morera, según perim. tronc (cm), médios mecanicos y suministro en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y primer riego.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07PI\$	Pyrus calleryana "Chanticleer", meca. en contenedor, según perim. tronc. Pyrus calleryana "Chanticleer", según perim. tronc (cm), médios mecanicos y suministro en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y primer riego.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07PJ\$	Prunus cerasif.*Pissardii*, meca. en contenedor, según perim. tronc. Prunus cerasif.*Pissardii*, según perim. tronc (cm), médios mecanicos y suministro en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y primer riego.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07PAC01	Acer Burgerianum , meca. en contenedor, perim. tronc. Acer Burgerianum, según perim. tronc (cm), con suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.	u			
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,002 h	18,58	0,04	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,022 h	16,30	0,36	
PUJE.2A	Acer Burgerianum 16-18 ct	1,000 u	182,99	182,99	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,060 m3	26,70	1,60	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,006 h	75,78	0,45	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,150 h	61,07	9,16	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%005	Costes Directos Complementarios	1,946 %	2,00	3,89	
TOTAL PARTIDA					198,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU07PAC02	Acer campestre "Elsrijk" 16 -18 cm , mecánica, en contenedor	u			
Acer campestre "Elsrijk", perim. tronc 16 - 18 cm, con suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.					
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,002 h	18,58	0,04	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,022 h	16,30	0,36	
PUJE.3A	Acer campestre "Elsrijk" 16-18 ct	1,000 u	168,71	168,71	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,060 m3	26,70	1,60	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,006 h	75,78	0,45	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,150 h	61,07	9,16	
%005	Costes Directos Complementarios	1,803 %	2,00	3,61	
TOTAL PARTIDA					183,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU07PAC03	Hibiscus tiliaceus "sitriya" , perim. tronc (cm), meca. en contenedor.	u			
Hibiscus tiliaceus "sitriya", según perim. tronc (cm), con suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.					
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,002 h	18,58	0,04	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,022 h	16,30	0,36	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,006 h	75,78	0,45	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,150 h	61,07	9,16	
PUJD165001F3	Hibiscus tiliaceus "sitriya", perimetro tronco 16 -18 cm, en contenedor.	1,000 u	189,41	189,41	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,050 kg	0,03	0,00	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	1,994 %	2,00	3,99	
TOTAL PARTIDA					203,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU07PAC04	Ficus carica peri tronco 12- 14 cm, manual, en contenedor	u			
Ficus carica peri tronco 12- 14 cm, con suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.					
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,094 h	18,58	1,75	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,901 h	16,30	14,69	
PUJD165001FI	Ficus carica peri tronco 12-14cm en contenedor	1,000 u	41,82	41,82	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,060 m3	26,70	1,60	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,599 %	2,00	1,20	
TOTAL PARTIDA					61,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
vU07PAC05	Harpephyllum Caffrum, perimetro 18 -20 cm, mecánico, en contenedor.	u			
Harpephyllum Caffrum, perimetro 18 -20 cm perim. tronc, con suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.					
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,002 h	18,58	0,04	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,022 h	16,30	0,36	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,006 h	75,78	0,45	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,150 h	61,07	9,16	
UJPP1a	Harpephyllum Caffrum, perimetro tronco 18-20 cm. en contenedor	1,000	210,11	210,11	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,065 m3	26,70	1,74	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%005	Costes Directos Complementarios	2,219 %	2,00	4,44	

TOTAL PARTIDA..... 226,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

vU07PAC06	Syringa vulgaris altu 100 cm, en contenedor, suelo compacto.	u
	Syringa vulgaris altu 100 cm, con suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.	

MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,067 h	18,58	1,24
MOOJ11a	Peón jardinero	0,479 h	16,30	7,81
PUJR378001SY	Syringa vulgaris, alt > 100 cm, en contenedor.	1,000 u	4,13	4,13
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,060 m3	26,70	1,60
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,150 h	61,07	9,16
%005	Costes Directos Complementarios	0,239 %	2,00	0,48

TOTAL PARTIDA..... 24,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU07PAC07	Malus pumilla-manzano común.perimetro tronco 16 - 18 cm, en cntenedor, mecanic	u
	Malus pumilla-manzano común, perimetro tronco 16 - 18 cm, con suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.	

MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,002 h	18,58	0,04
MOOJ11a	Peón jardinero	0,022 h	16,30	0,36
PUJE16a	Malus pumilla. Manzano común.Peri tronco 16-18 cm en contenedor	1,000 u	92,72	92,72
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,060 m3	26,70	1,60
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,006 h	75,78	0,45
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,150 h	61,07	9,16
%005	Costes Directos Complementarios	1,043 %	2,00	2,09

TOTAL PARTIDA..... 106,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU07PAC08	Melia Azedarach. Peri tronco 15-16 cm, en contenedor.	u
	Melia Azedarach. Peri tronco 15-16 cm, con suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.	

MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,130 h	18,58	2,42
MOOJ11a	Peón jardinero	1,099 h	16,30	17,91
PUJE10bb	Melia azedarach per15-16cm	1,000 u	54,14	54,14
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,060 m3	26,70	1,60
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,150 h	61,07	9,16
%005	Costes Directos Complementarios	0,852 %	2,00	1,70

TOTAL PARTIDA..... 86,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU07PAC09	Morus alba "fruitless extra" Morera. Peri tronco15-16cm, en contenedor.	u
	Morus alba fruitless extra. Morera. Peri tronco15-16cm, con suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.	

MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,130 h	18,58	2,42
MOOJ11a	Peón jardinero	1,099 h	16,30	17,91
PUJE12cba	Morus alba "Fruitless extra" pei tronco15-16cm en contenedor	1,000 u	56,66	56,66
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,060 m3	26,70	1,60



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00	
PUJW14j	Tutor madera ø 8cm lg 2.5m	1,000 u	11,78	11,78	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,006 h	75,78	0,45	
%005	Costes Directos Complementarios	0,908 %	2,00	1,82	

TOTAL PARTIDA 92,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU07PAC10 **Pyrus calleryana "Aristocrat" peri tronco 16-18cm en contenedor, suelo compacto, mecánico. u**
Pyrus calleryana "Aristocrat" peri tronco 16-18cm, con suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.

PUJE13a	Pyrus calleryana "Aristocrat" peri tronco 16-18cm en contenedor	1,000 u	178,66	178,66	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,002 h	18,58	0,04	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,022 h	16,30	0,36	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,060 m3	26,70	1,60	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,150 h	61,07	9,16	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,006 h	75,78	0,45	
%005	Costes Directos Complementarios	1,903 %	2,00	3,81	

TOTAL PARTIDA 194,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

vU07PAC11 **Sauce Blanco peri tronco15-16cm, en contenedor. u**
Sauce blanco (salyx alba) de 15-16 cm, perim. tronc. con suministro en contenedor, excavación, plantación, abonado y primer riego.

MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,130 h	18,58	2,42	
MOOJ11a	Peón jardinero	1,099 h	16,30	17,91	
PUJE20b	Salix alba peri tronco 15-16cm en contenedor	1,000 u	37,77	37,77	
PUJW14j	Tutor madera ø 8cm lg 2.5m	1,000 u	11,78	11,78	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,060 m3	26,70	1,60	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,006 h	75,78	0,45	
%005	Costes Directos Complementarios	0,719 %	2,00	1,44	

TOTAL PARTIDA 73,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU07PAC12 **Spiraea cantonensis peri tronco 15-16 cm, en contenedor, suelo compacto. u**
Spiraea cantonensis peri tronco 15-16 cm, con suministro en contenedor, excavación, plantación, abonado y primer riego.

MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,130 h	18,58	2,42	
MOOJ11a	Peón jardinero	1,099 h	16,30	17,91	
PUJR355001SP	Spiraea cantonensis peri tronco 15-16 cm, en contenedor.	1,000 u	4,82	4,82	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,060 m3	26,70	1,60	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,150 h	61,07	9,16	
%005	Costes Directos Complementarios	0,359 %	2,00	0,72	

TOTAL PARTIDA 36,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU07PAP	ARBOLES HOJA PERENNE				
vU07AP01	Pozo compac.mec<1,5m sin carg.ni tran	m³			
	Excavación de pozo en terreno compacto mediante medios mecánicos a una profundidad <1,5m sin carga ni transporte.				
MOOC06a	Peón ordinario construcción	0,137 h	19,87	2,72	
MAMM11a	Retro-pala excav. 75 CV	0,273 h	57,62	15,73	
%005	Costes Directos Complementarios	0,185 %	2,00	0,37	
TOTAL PARTIDA					18,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU07AP02	Callistemon laevis, peri tronco 30-40 cm,mecánica, en contenedor.	u			
	Callistemon laevis, peri tronco 30-40 cm. suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,010 h	18,58	0,19	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,100 h	16,30	1,63	
PUJR.9a	Callistemon laevis 30 y 40cm alt	1,000 u	3,53	3,53	
PUJW.5c	Sist de fijación tutor mediante tres cables para tutores con per. tronco >30cm	1,000 u	458,58	458,58	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	1,000 m3	26,70	26,70	
MAT01	Agua	0,100 m³	0,05	0,01	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,030 h	75,78	2,27	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,300 h	61,07	18,32	
%005	Costes Directos Complementarios	5,112 %	2,00	10,22	
TOTAL PARTIDA					521,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU07AP03	Ceratonia siliqua per tronco 41-50cm, mecánica, compacto, en contenedor	u			
	Ceratonia siliqua per tronco 41-50 cm. suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,010 h	18,58	0,19	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,100 h	16,30	1,63	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,030 h	75,78	2,27	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,300 h	61,07	18,32	
PUJD.5f	Ceratonia siliqua per tronco 41-50cm en contenedor	1,000 u	377,72	377,72	
MAT01	Agua	0,100 m³	0,05	0,01	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,300 m3	26,70	8,01	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,010 kg	0,03	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	4,082 %	2,00	8,16	
TOTAL PARTIDA					416,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
vU07AP04	Ficus macrophylla, peri tronco 12-14cm, mecánica, en contenedor	u			
	Ficus macrophylla, perímetro tronco de 12-14 cm de perímetro tronco, suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,002 h	18,58	0,04	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,281 h	16,30	4,58	
PUJD.8ba	Ficus macrophylla per12-14cm en contenedor	1,000 u	138,50	138,50	
PUJW14j	Tutor madera ø 8cm lg 2.5m	1,000 u	11,78	11,78	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,065 m3	26,70	1,74	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,150 h	61,07	9,16	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%005	Costes Directos Complementarios	1,658 %	2,00	3,32	
TOTAL PARTIDA					169,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
vU07AP05	Macizo de arbusto alt 61-80 cm, manual, en contenedor.	m²			
Macizo de arbusto,alt 61-80 cm, suministro en contenedor, excavación manual, plantación, abonado y primer riego.					
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,202 h	18,58	3,75	
MOOJ11a	Peón jardinero	1,106 h	16,30	18,03	
PUJR31b	Pyracantha coccinea - (bonsái) 61 y 80cm alt en contenedor.	0,030 u	7,24	0,22	
PUJR25b	Myrtus communis 31 y 40cm alt	0,070 u	2,98	0,21	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,065 m ³	26,70	1,74	
MAT01	Agua	0,050 m ³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,240 %	2,00	0,48	
TOTAL PARTIDA					24,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU07AP06	Mespilus germanica, peri tronco12-14cm, mecánica, en contenedor.	u			
Mespilus germánica, peri tronco12-14cm, excavación mecánica, suministro, en contenedor, plantación, abonado y primer riego.					
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,002 h	18,58	0,04	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,281 h	16,30	4,58	
PUJD142n001ME	Mespilus germanica, peri tronco 12-14 en contenedor.	1,000 u	60,44	60,44	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,065 m ³	26,70	1,74	
PBAA.1a	Agua	0,050 m ³	1,08	0,05	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,150 h	61,07	9,16	
%005	Costes Directos Complementarios	0,760 %	2,00	1,52	
TOTAL PARTIDA					77,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU07AP07	Myrtus communis alt 31-40cm , manual, en contenedor.	u			
Myrtus communis alt 31-40cm, excavación manual, suministro, en contenedor, plantación, abonado y primer riego.					
MOOJ11a	Peón jardinero	0,067 h	16,30	1,09	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,479 h	18,58	8,90	
PUJR25b	Myrtus communis 31 y 40cm alt	1,000 u	2,98	2,98	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,065 m ³	26,70	1,74	
MAT01	Agua	0,050 m ³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,147 %	2,00	0,29	
TOTAL PARTIDA					15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS					
vU07AP08	Naranja peri tronco 12-14cm, mecánica, en contenedor.	u			
Naranja (citrus sinensis) peri tronco12-14cm, excavación mecánica, suministro, en contenedor, plantación, abonado y primer riego.					
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,002 h	18,58	0,04	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,281 h	16,30	4,58	
PUJD.6aa	Citrus sinensis, peri tronco12-14cm, en contenedor	1,000 u	100,73	100,73	
PUJW14j	Tutor madera ø 8cm lg 2.5m	1,000 u	11,78	11,78	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,065 m ³	26,70	1,74	
PBAA.1a	Agua	0,050 m ³	1,08	0,05	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,150 h	61,07	9,16	
%005	Costes Directos Complementarios	1,281 %	2,00	2,56	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					130,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU07AP09	Olea europaea, peri tronco 30-40cm, mecánico, en contenedor.	u			
	Olea europaea, peri tronco 30-40cm, excavación mecánica, suministro, en contenedor, plantación, abonado y primer riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,010 h	18,58	0,19	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,100 h	16,30	1,63	
PUJD13a	Olea europaea, peri tronco 30-40cm en contenedor	1,000 u	226,63	226,63	
PUJW.5c	Sist de fijación tutor mediante tres cables para tutores con per. tronco >30cm	1,000 u	458,58	458,58	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,300 m3	26,70	8,01	
MAT01	Agua	0,100 m³	0,05	0,01	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,300 h	61,07	18,32	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,030 h	75,78	2,27	
%005	Costes Directos Complementarios	7,156 %	2,00	14,31	
TOTAL PARTIDA					729,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU07AP10	Mespilus germanica, peri tronco12-14cm, mecánica, en contenedor.	u			
	Mespilus germanica, peri tronco12-14cm, excavación mecánica, suministro, en contenedor, plantación, abonado y primer riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,002 h	18,58	0,04	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,281 h	16,30	4,58	
PUJD142n001ME	Mespilus germanica, peri tronco 12-14 en contenedor.	1,000 u	60,44	60,44	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,065 m3	26,70	1,74	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,150 h	61,07	9,16	
%005	Costes Directos Complementarios	0,760 %	2,00	1,52	
TOTAL PARTIDA					77,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU07AP11	Pistacia chinensis, peri tronco 16-18 cm, mecánica, en contenedor.	u			
	Pistacia chinensis, peri tronco 16-18 cm, excavación mecánica, suministro, en contenedor, plantación, abonado y primer riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,002 h	18,58	0,04	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,022 h	16,30	0,36	
PUJR276001P2	Pistacia chinensis, peri tronco 16-18 cm, en contenedor	1,000 u	239,66	239,66	
PUJW.5c	Sist de fijación tutor mediante tres cables para tutores con per. tronco >30cm	1,000 u	458,58	458,58	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,065 m3	26,70	1,74	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,150 h	61,07	9,16	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,006 h	75,78	0,45	
%005	Costes Directos Complementarios	7,100 %	2,00	14,20	
TOTAL PARTIDA					724,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
vU07PK\$	Quercus faginea, mec, comp, contenedor, según peri tronco.	u			
	Quercus faginea según peri tronco, excavación mecánica, suministro, en contenedor, plantación, abonado y primer riego.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU07PL\$	Quercus ilex cilindrico, mec, comp, contenedor, según peri tronco. Quercus ilex cilindrico, según peri tronco, excavación mecánica, suministro, en contenedor, plantación, abonado y primer riego.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07PM\$	Ceratonía siliqua, mecánica, compacto, en contenedorsegún perim. tronc. Ceratonía siliqua, según peri tronco, excavación mecánica, suministro, en contenedor, plantación, abonado y primer riego.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07PN\$	Citrus aurantium (naranja borde), mec, contesegún perim. tronc. Citrus aurantium (Naranja de flor) según perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07PO\$	Citrus kumquat, mecánica, compacto, en contenedor, según perim. tronc. Citrus kumquat, según perímetro tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07PP\$	Ginkgo Biloba, mecánica, compacto, en contenedor, según perim. tronc. Ginkgo Biloba, según peri tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07PÑ\$	Citrus limon, mecánica, compacto, en contenedor, según perim. tronc. Citrus x limon, según perímetro tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU07PP	PALMERAS Y PALMIFORMES				
vU07PP01	Chamaerops humilis alt 100-150 cm, manual, en contenedor.	u			
	Chamaerops humilis con 100-150 cm de altura, suministrada en contenedor, incluso excavación del hoyo de 0.8x0.8 m., plantación, aporte de tierra vegetal, primer riego y transporte.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,202 h	18,58	3,75	
MOOJ11a	Peón jardinero	1,106 h	16,30	18,03	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,060 m3	26,70	1,60	
MAT01	Agua	0,100 m³	0,05	0,01	
%005	Costes Directos Complementarios	0,234 %	2,00	0,47	
TOTAL PARTIDA					23,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU07PP02	Phoenix canariensis alt 101-150 cm, manual, en contenedor.	u			
	Phoenix canariensis (Palmera canaria) de 101-105 cm. de altura, suministrada en contenedor, incluso excavación del hoyo de 0.8x0.8 m, plantación, aporte de tierra vegetal, primer riego y transporte.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,202 h	18,58	3,75	
MOOJ11a	Peón jardinero	1,106 h	16,30	18,03	
MMM13a	Camión grúa 6 T	0,400 h	61,07	24,43	
PUJP.5ae	Phoenix canariensis alt101-150cm en contenedor	1,000 u	1.133,17	1.133,17	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,065 m3	26,70	1,74	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	11,811 %	2,00	23,62	
TOTAL PARTIDA					1.204,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU07PP03	Phoenix dactylifera alt >3m, mecánica, en contenedor.	u			
	Palmera de dátiles (phoenix dactylifera) de más de 3 m de altura de tronco, suministrada en contenedor, incluso excavación del hoyo de 1.10x1.1m, plantado en terreno compacto, abonado y primer riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,634 h	18,58	11,78	
MOOJ11a	Peón jardinero	1,438 h	16,30	23,44	
PUJP.6b	Phonenix dactylufer a alt > 300 cm, en contenedor,transporte incluido.	1,000 u	1.507,28	1.507,28	
PUJW.5c	Sist de fijación tutor mediante tres cables para tutores con per. tronco >30cm	1,000 u	458,58	458,58	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	1,013 m3	26,70	27,05	
MAT01	Agua	0,100 m³	0,05	0,01	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,219 h	75,78	16,60	
MMM13a	Camión grúa 6 T	0,600 h	61,07	36,64	
%005	Costes Directos Complementarios	20,814 %	2,00	41,63	
TOTAL PARTIDA					2.123,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS con UN CÉNTIMOS					
vU07PA\$	Washingtonia robusta, según altura tronco.	u			
	Washingtonia robusta, según altura tronco. Suministro en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y primer riego.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU07PC	CONÍFERAS				
vU07PC01	Cupressus sempervires alt 351-400 cm, mecanico, con cepellón.	u			
	Cupressus sempervires 351-400 altura, suministrada en contenedor, incluso excavación del hoyo de 1.10x1.1m, plantado en terreno compacto, abonado y primer riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,634 h	18,58	11,78	
MOOJ11a	Peón jardinero	1,438 h	16,30	23,44	
PUJC.4cbB	Cupressus semperv."Stricta" 350/400 ct aisl.	1,000	195,10	195,10	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	1,013 m3	26,70	27,05	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,060 kg	0,03	0,00	
MAT01	Agua	0,100 m³	0,05	0,01	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,219 h	75,78	16,60	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,500 h	61,07	30,54	
%005	Costes Directos Complementarios	3,045 %	2,00	6,09	
TOTAL PARTIDA					310,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU07PC02	Juniperus horizontalis andorra compacta alt 50-60 cm, manual, con cepellón.	u			
	Juniperus horizontalis andorra compacta alt 50-60 cm, suministrada en contenedor, incluso excavación manual, plantado en terreno compacto, abonado y primer riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,067 h	18,58	1,24	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,479 h	16,30	7,81	
PUJC.5b	Juniperus horizontalis andorra compacta	1,000 u	12,04	12,04	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,060 m3	26,70	1,60	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,227 %	2,00	0,45	
TOTAL PARTIDA					23,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
vU07PV	ARBUSTOS, SETOS, VIVACES Y ANUALES				
vU07PV29	ARBUSTO-Mahonia < 100 cm alt, manual, en contenedor	u			
	Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego				
MOOJ11a	Peón jardinero	0,051 h	16,30	0,83	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,193 h	18,58	3,59	
PUJR489001MA	Mahonia <100 cm alt, en contenedor.	1,000 u	11,16	11,16	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,019 m3	26,70	0,51	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,161 %	2,00	0,32	
TOTAL PARTIDA					16,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU07PV28	ARBUSTO-Macizo de arbusto alt 40-60 cm, manual en contenedor.	m²			
	Macizo de arbusto, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,051 h	18,58	0,95	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,193 h	16,30	3,15	
PUJR31a	Pyracantha coccinea - (bonsái) 40 y 60cm alten contenedor.	0,030 u	4,09	0,12	
PUJR25b	Myrtus communis 31 y 40cm alt	0,070 u	2,98	0,21	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,019 m3	26,70	0,51	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,049 %	2,00	0,10	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					5,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
vU07PV27	ARBUSTO - Spiraea cantonensis peri tronco 15-16 cm, manual, en contenedor.	u			
Suministro, abonado, plantación y primer riego					
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,130 h	18,58	2,42	
MOOJ11a	Peón jardinero	1,099 h	16,30	17,91	
PUJR355001SP	Spiraea cantonensis peri tronc 15-16 cm, en contenedor.	1,000 u	4,82	4,82	
PUJW14j	Tutor madera ø 8cm lg 2.5m	1,000 u	11,78	11,78	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,065 m3	26,70	1,74	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,387 %	2,00	0,77	
TOTAL PARTIDA.....					39,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU07PV26	ARBUSTO - Syringa vulgaris, alt >150 cm, mecánica, en contenedor.	u			
Suministro, abonado, plantación y primer riego					
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,071 h	18,58	1,32	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,156 h	16,30	2,54	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,002 h	75,78	0,15	
PUJR378001SY	Syringa vulgaris, alt > 100 cm, en contenedor.	1,000 u	4,13	4,13	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,019 m3	26,70	0,51	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,087 %	2,00	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					8,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU07PV25	ARBUSTO- Kerria japonica alt < 100- ROSA JAPONESA, manual, en contenedor.	u			
Suministro, abonado, plantación y primer riego					
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,051 h	18,58	0,95	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,193 h	16,30	3,15	
PUJR465001KE	Kerria japonica	1,000 u	2,98	2,98	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,019 m3	26,70	0,51	
%005	Costes Directos Complementarios	0,076 %	2,00	0,15	
TOTAL PARTIDA.....					7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU07PV24	VIVAZ - Strelitzia reginae de alt 50-70 cm, manual.	u			
Suministro y plantación Strelitzia reginae de 50/70 cm.					
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,030 h	18,58	0,56	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,052 h	16,30	0,85	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,001 h	75,78	0,08	
PUJF.1a	Strelitzia reginae de alt 50-70 cm.	1,000 u	46,36	46,36	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,008 m3	26,70	0,21	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,481 %	2,00	0,96	
TOTAL PARTIDA.....					49,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS					
vU07PV23	VIVAZ - Phornium Tenax variegata alt 60-80cm, manual.	u			
Suministro, abonado, plantación y primer riego.					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,030 h	18,58	0,56	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,052 h	16,30	0,85	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,001 h	75,78	0,08	
PUJR27ba	Phormium tenax variegata 60-80cm alt	1,000 u	7,23	7,23	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,008 m3	26,70	0,21	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%.02		0,089 %	2,00	0,18	

TOTAL PARTIDA 9,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

vU07PV22 VIVAZ - Vinca major alt 110-150cm,manual.
Suministro, abonado, plantación y primer riego.

u

MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,030 h	18,58	0,56	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,052 h	16,30	0,85	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,001 h	75,78	0,08	
PUJV15a	Vinca major 110-150cm alt	1,000 u	2,77	2,77	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,008 m3	26,70	0,21	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%.02		0,045 %	2,00	0,09	

TOTAL PARTIDA 4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU07PV21 SETO - ARBUSTO-Teucrium fruticans alt 40-60cm, manual, en contenedor.
Suministro, abonado, plantación y primer riego.

u

MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,052 h	18,58	0,97	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,230 h	16,30	3,75	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,003 h	75,78	0,23	
PUJR36a	Teucrium fruticans alt 40 y 60cm, en contenedor.	1,000 u	5,04	5,04	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,049 m3	26,70	1,31	
MAT01	Agua	0,080 m³	0,05	0,00	
%.02		0,113 %	2,00	0,23	

TOTAL PARTIDA 11,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU07PV20 VIVAZ - Strelitzia reginae de alt 50-70 cm, manual.
Suministro y plantación Strelitzia reginae de 50/70 cm.

u

MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,030 h	18,58	0,56	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,052 h	16,30	0,85	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,001 h	75,78	0,08	
PUJF.1a	Strelitzia reginae de alt 50-70 cm.	1,000 u	46,36	46,36	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,008 m3	26,70	0,21	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,481 %	2,00	0,96	

TOTAL PARTIDA 49,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

vU07PV19 VIVAZ - AROMÁTICA -Lavandula dentata, alt<100 cm, manual.
Suministro, abonado, plantación y primer riego.

u

MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,030 h	18,58	0,56	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,052 h	16,30	0,85	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,001 h	75,78	0,08	
PUJV.6a	Lavándula dentata	1,000 u	1,51	1,51	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,008 m3	26,70	0,21	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,032 %	2,00	0,06	
TOTAL PARTIDA					3,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
vU07PV18	VIVAZ - Rosmarinus officinalis postratum alt 30-40cm, manual.	u			
	Suministro, abonado, plantación y primer riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,030 h	18,58	0,56	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,052 h	16,30	0,85	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,001 h	75,78	0,08	
PUJV.9a	Rosmarinus officinalis 30 y 40cm alt	1,000 u	2,52	2,52	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,008 m3	26,70	0,21	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,007 kg	0,03	0,00	
MAT01	Agua	0,090 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,042 %	2,00	0,08	
TOTAL PARTIDA					4,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU07PV17	ARBUSTO - Rhamnus alaternus alt 20-30cm, manual, en contenedor.	u			
	Suministro, abonado, plantación y primer riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,051 h	18,58	0,95	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,193 h	16,30	3,15	
PUJR32a	Retama monosperma < 100 cm alt, en contenedor.	1,000 u	3,78	3,78	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,019 m3	26,70	0,51	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,084 %	2,00	0,17	
TOTAL PARTIDA					8,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU07PV16	ARBUSTO - Retama monosperma alt 20-30cm, manual, en contenedor.	u			
	Suministro, abonado, plantación y primer riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,051 h	18,58	0,95	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,193 h	16,30	3,15	
PUJR32a	Retama monosperma < 100 cm alt, en contenedor.	1,000 u	3,78	3,78	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,019 m3	26,70	0,51	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,084 %	2,00	0,17	
TOTAL PARTIDA					8,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU07PV15	VIVAZ - BONSAI - Pyracantha coccinea alt 61-80cm, manual.	u			
	Suministro, abonado, plantación y primer riego				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,030 h	18,58	0,56	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,052 h	16,30	0,85	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,002 h	75,78	0,15	
PUJR31b	Pyracantha coccinea - (bonsái) 61 y 80cm alt en contenedor.	1,000 u	7,24	7,24	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,008 m3	26,70	0,21	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,090 %	2,00	0,18	
TOTAL PARTIDA					9,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
vU07PV14	SETO - Pitosporo alt 61-80cm, manual, en contenedor.	u			
	Pitosporo (pittosporum tobira) de 61 a 80 cm de altura, en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,052 h	18,58	0,97	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,230 h	16,30	3,75	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,003 h	75,78	0,23	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PUJR29ac	Pittosporum tobira 61 y 80cm	1,000 u	7,93	7,93	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,048 m3	26,70	1,28	
MAT01	Agua	0,080 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,142 %	2,00	0,28	

TOTAL PARTIDA 14,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU07PV13 ARBUSTO - Pistacia lentiscus alt >150c, mecánica, en contenedor.
Suministro, abonado, plantación y primer riego.

u

MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,071 h	18,58	1,32	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,156 h	16,30	2,54	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,002 h	75,78	0,15	
PUJR276001PI	Pistacia lentiscus	1,000 u	3,76	3,76	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,019 m3	26,70	0,51	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,083 %	2,00	0,17	

TOTAL PARTIDA 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU07PV12 VIVAZ - Phornium Tenax variegata alt 60-80cm, manual.

Suministro, abonado, plantación y primer riego.

u

MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,030 h	18,58	0,56	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,052 h	16,30	0,85	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,001 h	75,78	0,08	
PUJR27ba	Phornium tenax variegata 60-80cm alt	1,000 u	7,23	7,23	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,008 m3	26,70	0,21	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,089 %	2,00	0,18	

TOTAL PARTIDA 9,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

vU07PV11 VIVAZ -Lavandula dentata, alt<100 cm, manual.

Suministro, abonado, plantación y primer riego.

u

MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,030 h	18,58	0,56	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,052 h	16,30	0,85	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,001 h	75,78	0,08	
PUJV.6a	Lavándula dentata	1,000 u	1,51	1,51	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,008 m3	26,70	0,21	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,032 %	2,00	0,06	

TOTAL PARTIDA 3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

vU07PV10 VIVAZ - Lavandula angustifolia, alt<100 cm, manual.

Suministro, abonado, plantación y primer riego

u

MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,030 h	18,58	0,56	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,052 h	16,30	0,85	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,001 h	75,78	0,08	
PUJV.6d	Lavandula angustifolia	1,000 u	1,51	1,51	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,008 m3	26,70	0,21	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,032 %	2,00	0,06	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					3,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
vU07PV09	SETO -ARBUSTO - Lantana Delicatissima o Hebe Buxifolia, alt<100 cm, manual, en contenedor. u				
	Suministro y plantación de seto perimetral de Lantana Delicatissima o Hebe Buxifolia de calibre 17.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,052 h	18,58	0,97	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,230 h	16,30	3,75	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,003 h	75,78	0,23	
PUJF.1d	Seto Lantana Delicatissima o Hebe Buxifolia C17, en contenedor.	1,000 u	7,82	7,82	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,048 m3	26,70	1,28	
MAT01	Agua	0,080 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,141 %	2,00	0,28	
TOTAL PARTIDA					14,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU07PV08	ARBUSTO - Lantana camara alt 10-20cm, manual, en contenedor u				
	Suministro, abonado, plantación y primer riego				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,051 h	18,58	0,95	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,193 h	16,30	3,15	
PUJR20a	Lantana cámara 10-20cm, en contenedor.	1,000 u	2,01	2,01	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,019 m3	26,70	0,51	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,066 %	2,00	0,13	
TOTAL PARTIDA					6,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU07PV07	ARBUSTO - Hebe speciosa < 100 cm alt, manual, en contenedor. u				
	Suministro, abonado, plantación y primer riego				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,051 h	18,58	0,95	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,193 h	16,30	3,15	
PUJR150001HE	Hebe speciosa < 100cm, alt. en contenedor.	1,000 u	2,37	2,37	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,019 m3	26,70	0,51	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,070 %	2,00	0,14	
TOTAL PARTIDA					7,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
vU07PV06	ARBUSTO - Celinda < 100 cm alt, manual, en contenedor. u				
	Suministro, abonado, plantación y primer riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,051 h	18,58	0,95	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,193 h	16,30	3,15	
PUJV115001CE	Celinda < 100 cm altu. en contenedor.	1,000 u	4,19	4,19	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,019 m3	26,70	0,51	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,088 %	2,00	0,18	
TOTAL PARTIDA					8,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU07PV05	SETOS - Buxus sempervirens alt 51-60cm, manual, en contenedor. u				
	Suministro, abonado, plantación y primer riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,052 h	18,58	0,97	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,230 h	16,30	3,75	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,003 h	75,78	0,23	
PUJR.8d	Buxus sempervirens 51 y 60cm alt	1,000 u	9,32	9,32	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,048 m3	26,70	1,28	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,005 kg	0,03	0,00	
PBAA.1a	Agua	0,080 m3	1,08	0,09	
%005	Costes Directos Complementarios	0,156 %	2,00	0,31	

TOTAL PARTIDA **15,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU07PV04 ARBUSTO- Arbutus unedo alt 61-80cm, manual, en contenedor.
Suministro, abonado, plantación y primer riego.

u

MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,051 h	18,58	0,95	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,193 h	16,30	3,15	
PUJR.2c	Arbutus unedo 61 y 80cm alt, en contenedor.	1,000 u	18,89	18,89	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,019 m3	26,70	0,51	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,235 %	2,00	0,47	

TOTAL PARTIDA **23,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU07PV03 PLANTA VIVAZ Agapanthus africanus alt 60-80cm, manual, en contenedor.
Suministro, abonado, plantación y primer riego.

u

MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,030 h	18,58	0,56	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,052 h	16,30	0,85	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,001 h	75,78	0,08	
PUJR8001AG	Agapanthus africanus alt 60-80 cm. en contenedor.	1,000 u	3,35	3,35	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,008 m3	26,70	0,21	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,051 %	2,00	0,10	

TOTAL PARTIDA **5,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

vU07PV02 PLANTA VIVAZ Acanthus mollis. alt<100 cm, manual, en contenedor.
Suministro, abonado, plantación y primer riego.

u

MOOJ11a	Peón jardinero	0,052 h	16,30	0,85	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,030 h	18,58	0,56	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,001 h	75,78	0,08	
PUJR425001AC	Acanthus mollis, alt < 100 cn, manual, en conte	1,000 u	2,93	2,93	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,008 m3	26,70	0,21	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,046 %	2,00	0,09	

TOTAL PARTIDA **4,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU07PV01 ARBUSTO - Abelia floribunda alt.40-60cm. Planta. manual, en contenedor.
Suministro, abonado, plantación y primer riego.

u

MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,051 h	18,58	0,95	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,193 h	16,30	3,15	
PUJR.1a	Abelia floribunda 40 y 60cm alt	1,000 u	11,33	11,33	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,019 m3	26,70	0,51	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,159 %	2,00	0,32	

TOTAL PARTIDA **16,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU07PR	ROSALES Y TREPADORAS				
vU07PR01	Buganvilla alt 80-120 cm, manual, en contenedor.	u			
	Buganvilla (boigainvillea glabra) de 80-120 cm de altura, suministro en contenedor, plantado en terreno compacto, incluso abonado y riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,071 h	18,58	1,32	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,248 h	16,30	4,04	
MAT243BO	Boigainvillea glabra de 0.8 a 1.2 m de altura	1,000 u	3,89	3,89	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,019 m3	26,70	0,51	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,098 %	2,00	0,20	
TOTAL PARTIDA					9,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU07PR02	Jasminum officinalis alt 140-160cm, mecánica, en contenedor.	u			
	Jasminum officinalis alt 140-160cm, suministro en contenedor, plantado en terreno compacto, incluso abonado y riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,071 h	18,58	1,32	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,156 h	16,30	2,54	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,002 h	75,78	0,15	
PUJT.5d	Jasminum officinale 140-160cm alt	1,000 u	13,85	13,85	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,019 m3	26,70	0,51	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,184 %	2,00	0,37	
TOTAL PARTIDA					18,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU07PR03	Plumbago carpendi auriculata alt 30-60cm, manual, en contenedor.	u			
	Plumbago carpendi auriculata alt 30-60cm, suministro en contenedor, plantado en terreno compacto, incluso abonado y riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,071 h	18,58	1,32	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,248 h	16,30	4,04	
PUJT.8a	Plumbago carpendi auriculata 30-60cm alt	1,000 u	3,78	3,78	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,019 m3	26,70	0,51	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,097 %	2,00	0,19	
TOTAL PARTIDA					9,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU07PR04	Wisteria sinensis alt 150-200cm, mecánica, en contenedor.	u			
	Wisteria sinensis alt 150-200cm, suministro en contenedor, plantado en terreno compacto, incluso abonado y riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,071 h	18,58	1,32	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,156 h	16,30	2,54	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,002 h	75,78	0,15	
PUJT13a	Wisteria sinensis 150-200cm alt	1,000 u	15,74	15,74	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,019 m3	26,70	0,51	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,203 %	2,00	0,41	
TOTAL PARTIDA					20,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU07PS	PLANTACIÓN DE VIVACES, SIEMBRA DE CÉSPED y TEPES				
vU07PT\$	Plantación en masa de vivaces, según densidad (u/m2)	m²			
	Plantación en masa N°/m2, según densidad, incluyendo los trabajos de rastrillado, siembra, aporte de mantillo, pase de rodillo y primer riego.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07PR\$	Siembra de tepe, según tipo y supf.	m²			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07PS\$	Siembra de césped según resist y supf.	m²			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07PS01	Cesped de esqueje	m²			
	Césped de esqueje, suministro, plantado en terreno compacto e incluso preparación del terreno, abonado y riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,030 h	18,58	0,56	
MAT242ES	Esqueje	12,000 u	0,31	3,72	
PUJB.2a	Mantillo	0,001 m3	62,34	0,06	
PUJB.1a	Abono mineral normal	0,100 kg	2,87	0,29	
MAT01	Agua	0,015 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,046 %	2,00	0,09	
	TOTAL PARTIDA				4,72
	Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU07PS02	Plantas herbáceas - Areca en adoquines Flowers alt 90 -100 cm	m²			
	Plantas herbáceas - Areca en adoquines Flowers alt 90 -100 cm, suministro, plantado en terreno compacto e incluso preparación del terreno, abonado y riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,030 h	18,58	0,56	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,052 h	16,30	0,85	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,001 h	75,78	0,08	
PUJF.1e	Areca 90/100 cm	1,000 u	42,66	42,66	
PUJB.2c	Tierra vegetal arenosa	0,016 m³	8,23	0,13	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,443 %	2,00	0,89	
	TOTAL PARTIDA				45,17
	Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS				
vU07PS03	Pradera Lolium perenne / alta (501-2.000) M2	m²			
	Pradera de Lolium perenne, incluso preparación del terreno con aporte de estiércol, siembra a voleo, mantillo, pase de rulo y primer riego.				
MOOJ.7a	Oficial conductor	0,008 h	18,58	0,15	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,096 h	16,30	1,56	
PUJB.2a	Mantillo	0,005 m3	62,34	0,31	
PUJB.1b	Abono mineral de liberación lenta	0,100 kg	3,75	0,38	
MAT306LO	Semilla de Lolium perenne	0,050 kg	0,74	0,04	
MAT01	Agua	0,150 m³	0,05	0,01	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MMMA45a	Motocultor	0,010 h	33,76	0,34	
MMMC21a	Rodillo jardinería	0,010 h	6,30	0,06	
%005	Costes Directos Complementarios	0,029 %	2,00	0,06	
TOTAL PARTIDA					2,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU07PS04	Pradera silvestre variada	m²			
	Formación de pradera silvestre variada, incluyendo los trabajos de rastrillado, siembra, aporte de mantillo, pase de rodillo y primer riego.				
MOOJ.7a	Oficial conductor	0,003 h	18,58	0,06	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,036 h	16,30	0,59	
PUJB.2a	Mantillo	0,005 m3	62,34	0,31	
PUJB.1b	Abono mineral de liberación lenta	0,100 kg	3,75	0,38	
PUJU1blo001ME	Mezcla especial de semillas flor silvestre	0,050 h	3,78	0,19	
MAT01	Agua	0,150 m ³	0,05	0,01	
MMMA45a	Motocultor	0,010 h	33,76	0,34	
MMMC21a	Rodillo jardinería	0,010 h	6,30	0,06	
%005	Costes Directos Complementarios	0,019 %	2,00	0,04	
TOTAL PARTIDA					1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU07PS05	Siembra plantas herbáceas en aclorques con mezcla Flowers	m²			
	Siembra de plantas herbáceas en alcorques, con mezcla de Flowers. incluyendo semillas, fertilizantes, cubrición con mantillo, primer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza, medida por superficie realmente ejecutada, completamente terminada.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,070 h	18,58	1,30	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,088 h	16,30	1,43	
PTF001	Fertilizante	0,100 kg	1,64	0,16	
PTF003	Mantillo limpio cribado	0,050 m ³	41,01	2,05	
PUJF.1c	Mezcla Flowers	0,040 u	14,23	0,57	
%005	Costes Directos Complementarios	0,055 %	2,00	0,11	
TOTAL PARTIDA					5,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU07T	PROTECCIONES, TUTORES, CABLES Y OTROS				
vU07TA\$	Entutorado de árbol, según colocación y adhesivos, según diámetro tutor.	u			
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU07TB\$	Anclajes árbol con tres cables, según diámetro tutor..	u			
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU07T01	Protección rejillas metálicas.	u			
	Suministro y colocación de protección de rejillas metálicas.				
MOOJ11a	Peón jardinero	0,015 h	16,30	0,24	
PUJW.6a	Protección rejilla metálica	1,000 u	15,76	15,76	
%005	Costes Directos Complementarios	0,160 %	2,00	0,32	
TOTAL PARTIDA					16,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU07A	ALCORQUES				
vU07AC	CREACION DE ALCORQUES				
vU07AC1	CREACIÓN ALCORQUE CALZADA				
vU07AC11	Corte de pavimento.	m			
	Corte de pavimento de hormigón, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.				
mq11eqc010	Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte manuales.	0,072 h	63,81	4,59	
mo087	Ayudante construcción de obra civil.	0,072 h	21,94	1,58	
%0020	Medios auxiliares	0,060 %	2,00	0,12	
	Suma la partida				6,29
	Redondeo				-0,13
	TOTAL PARTIDA				6,16
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS				
vU07AC12	Demol/levant.solera HA 15-25 c/comp.y tr.	m²			
	Demolición y levantado de solera de hormigón armado de 15-25 cm de espesor, con martillo neumático y compresor, incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.				
MOOC06a	Peón ordinario construcción	0,400 h	19,87	7,95	
MAHE03a	Compresor insonorizado 10 m3/min	0,400 h	27,61	11,04	
MAHE05a	Martillo picad.neumát.c/manguera	0,400 h	4,27	1,71	
MATE02a	Camión basculante 4x4 14 t	0,150 h	59,89	8,98	
MATV02a	Canon de escombros a vertedero	0,450 m3	22,70	10,22	
%0020	Medios auxiliares	0,399 %	2,00	0,80	
	TOTAL PARTIDA				40,70
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS				
vU07AC13	Protector impacto contenedor	u			
	Suministro e instalación de protector de impacto para contenedor formado por perfiles tubulares de acero galvanizado 750x750 mm, totalmente instalado.				
MOOC06a	Peón ordinario construcción	0,500 h	19,87	9,94	
MMMA.4ba	Compr diésel 4m3	0,300 h	4,63	1,39	
MMMD.1aa	Martil picador 80 mm	0,300 h	10,27	3,08	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,135 m³	119,82	16,18	
PUSC.4a	Protector de impacto contenedor	1,000 u	98,22	98,22	
%0150	Costes Directos Complementarios 1,5%	1,288 %	1,50	1,93	
	TOTAL PARTIDA				130,74
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU01L08	Cata en pavimento 60 x 60 en pavimento. u Ejecución de cata de 60x60 cm en pavimento, para inspección visual, con levantado del mismo y demolición de la base de pavimento que pudiera haber, hasta descubrir la estructura, realizada con medios manuales y martillo neumático. Incluso cierre de la cala con reposición de los materiales demolidos, limpieza, recogida de escombros y carga manual a contenedor. Incluye: Ejecución de la cala. Cierre de la cala. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.				
mt51pav010e	Demolición de pavimento y base de pavimento con medios manuales y martillo neumático, incluso reposición de los materiales demol	0,640 m²	36,34	23,26	
PV.001	Pozo compac.mec<1,5m sin carg.ni tran	0,540 m3	18,82	10,16	
mo020	Oficial 1ª construcción.	2,450 h	20,63	50,54	
mo113	Peón ordinario construcción.	2,450 h	19,34	47,38	
%0020	Medios auxiliares	1,313 %	2,00	2,63	

TOTAL PARTIDA 133,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU07AC2 CREACIÓN ALCORQUE ACERA

vU07AC21	Alcorque nuevo 1x1.5 m acera u Alcorque enrasado, de planta rectangular de dimensiones 1x1.5 m, compuesto por bordillos de hormigón monocapa de sección 9-10x20 cm, sentado con mortero 1/6 de cemento, sobre solera de hormigón central HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con lechada 1/4 de cemento gris y limpieza, incluyendo la demolición de acera, bordillos y solera de hormigón, traslado de los restos de obra a vertedero autorizado y canon de vertido, reposición de acera (20 cm a contar desde el bordillo del alcorque ejecutado en todo su perímetro), solera de hormigón H-12,5/20 de 15 cm de espesor, bordillos y baldosas de acera iguales a las existentes, limpieza, medida el alcorque ejecutado en obra.				
MOOC03a	Oficial 1ª construcción	0,700 h	20,79	14,55	
MOOC06a	Peón ordinario construcción	0,700 h	19,87	13,91	
PBPC10da	Hormigón de central no estruc. HM15/20	0,064 m3	129,74	8,30	
OC.026	Demolición manual pavimento urbano	2,280 m2	16,49	37,60	
OC.025	Demolición manual solera HM<15 cm	1,500 m2	22,17	33,26	
PBPB02ca	Mortero cemento gris/arena de río 1/6 (M-4)	0,020 m3	115,82	2,32	
PBPL05ca	Lechada de cemento 1:4 CEM 32,5	0,001 m3	89,68	0,09	
OC.022	Reposición de bordillo rec. H mon. 9-10x20cm,gris	3,500 m	3,36	11,76	
OC.024	Reposición pavimento bald hidr 4 pas Gris	0,780 m2	22,15	17,28	
%0020	Medios auxiliares	1,391 %	2,00	2,78	

TOTAL PARTIDA 141,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU01L08	Cata en pavimento 60 x 60 en pavimento. u Ejecución de cata de 60x60 cm en pavimento, para inspección visual, con levantado del mismo y demolición de la base de pavimento que pudiera haber, hasta descubrir la estructura, realizada con medios manuales y martillo neumático. Incluso cierre de la cala con reposición de los materiales demolidos, limpieza, recogida de escombros y carga manual a contenedor. Incluye: Ejecución de la cala. Cierre de la cala. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.				
mt51pav010e	Demolición de pavimento y base de pavimento con medios manuales y martillo neumático, incluso reposición de los materiales demol	0,640 m²	36,34	23,26	
PV.001	Pozo compac.mec<1,5m sin carg.ni tran	0,540 m3	18,82	10,16	
mo020	Oficial 1ª construcción.	2,450 h	20,63	50,54	
mo113	Peón ordinario construcción.	2,450 h	19,34	47,38	
%0020	Medios auxiliares	1,313 %	2,00	2,63	

TOTAL PARTIDA 133,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU07AC3 AMPLIACIÓN ALCORQUES

vU07AC31	Ampliación alcorque a 2x1 junto bordillo calzada u Ampliación de alcorque existente junto a bordillo de calzada de 1x1 m interior hasta 2x1 m. En la ampliación se respetará el bordillo de calzada, ampliando la mitad a cada lado del alcorque existente, incluyendo la demolición de acera, bordillos y solera de hormigón, traslado de los restos de obra a vertedero autorizado y canon de vertido, reposición de acera (20cm a contar desde el bordillo del alcorque ejecutado en todo su perímetro), solera de hormigón H-12,5/20 de 15 cm de espesor, bordillos y baldosas de acera iguales a las existentes, limpieza, medido el alcorque ejecutado en obra.				
MOOC03a	Oficial 1ª construcción	1,200 h	20,79	24,95	
MOOC06a	Peón ordinario construcción	1,200 h	19,87	23,84	
OC.021	Demolición manual bordillo	2,000 m	4,41	8,82	
OC.026	Demolición manual pavimento urbano	2,060 m2	16,49	33,97	
OC.025	Demolición manual solera HM<15 cm	1,100 m2	22,17	24,39	
PBPC10da	Hormigón de central no estruc. HM15/20	0,030 m3	129,74	3,89	
PBPB02ca	Mortero cemento gris/arena de río 1/6 (M-4)	0,035 m3	115,82	4,05	
PBPL05ca	Lechada de cemento 1:4 CEM 32,5	0,001 m3	89,68	0,09	
OC.022	Reposición de bordillo rec. H mon. 9-10x20cm,gris	3,000 m	3,36	10,08	
OC.024	Reposición pavimento bald hidr 4 pas Gris	0,960 m2	22,15	21,26	
%0020	Medios auxiliares	1,553 %	2,00	3,11	

TOTAL PARTIDA 158,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU01L08	Cata en pavimento 60 x 60 en pavimento. u Ejecución de cata de 60x60 cm en pavimento, para inspección visual, con levantado del mismo y demolición de la base de pavimento que pudiera haber, hasta descubrir la estructura, realizada con medios manuales y martillo neumático. Incluso cierre de la cala con reposición de los materiales demolidos, limpieza, recogida de escombros y carga manual a contenedor. Incluye: Ejecución de la cala. Cierre de la cala. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.				
mt51pav010e	Demolición de pavimento y base de pavimento con medios manuales y martillo neumático, incluso reposición de los materiales demol	0,640 m²	36,34	23,26	
PV.001	Pozo compac.mec<1,5m sin carg.ni tran	0,540 m3	18,82	10,16	
mo020	Oficial 1ª construcción.	2,450 h	20,63	50,54	
mo113	Peón ordinario construcción.	2,450 h	19,34	47,38	
%0020	Medios auxiliares	1,313 %	2,00	2,63	

TOTAL PARTIDA 133,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU07AP PLANTACIONES EN ALCORQUES

vU07AP01	Pozo compac.mec<1,5m sin carg.ni tran m³ Excavación de pozo en terreno compacto mediante medios mecánicos a una profundidad <1,5m sin carga ni transporte.				
MOOC06a	Peón ordinario construcción	0,137 h	19,87	2,72	
MAMM11a	Retro-pala excav. 75 CV	0,273 h	57,62	15,73	
%005	Costes Directos Complementarios	0,185 %	2,00	0,37	

TOTAL PARTIDA 18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU07AP02	Callistemon laevis, peri tronco 30-40 cm,mecánica, en contenedor. u Callistemon laevis, peri tronco 30-40 cm. suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,010 h	18,58	0,19	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,100 h	16,30	1,63	
PUJR.9a	Callistemon laevis 30 y 40cm alt	1,000 u	3,53	3,53	
PUJW.5c	Sist de fijación tutor mediante tres cables para tutores con per. tronco >30cm	1,000 u	458,58	458,58	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	1,000 m3	26,70	26,70	
MAT01	Agua	0,100 m³	0,05	0,01	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,030 h	75,78	2,27	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,300 h	61,07	18,32	
%005	Costes Directos Complementarios	5,112 %	2,00	10,22	

TOTAL PARTIDA 521,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU07AP03	Ceratonía siliqua per tronco 41-50cm, mecánica, compacto, en contenedor u Ceratonía siliqua per tronco 41-50 cm. suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,010 h	18,58	0,19	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,100 h	16,30	1,63	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,030 h	75,78	2,27	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,300 h	61,07	18,32	
PUJD.5f	Ceratonía siliqua per tronco 41-50cm en contenedor	1,000 u	377,72	377,72	
MAT01	Agua	0,100 m³	0,05	0,01	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,300 m³	26,70	8,01	
PUJB128001PO	Poliaacrilamida94%	0,010 kg	0,03	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	4,082 %	2,00	8,16	

TOTAL PARTIDA 416,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

vU07AP04 Ficus macrophylla, peri tronco 12-14cm, mecánica, en contenedor u
Ficus macrophylla, perímetro tronco de 12-14 cm de perímetro tronco, suministro en contenedor, excavación mecánica, plantación, abonado y primer riego.

MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,002 h	18,58	0,04	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,281 h	16,30	4,58	
PUJD.8ba	Ficus macrophylla per12-14cm en contenedor	1,000 u	138,50	138,50	
PUJW14j	Tutor madera ø 8cm lg 2.5m	1,000 u	11,78	11,78	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,065 m³	26,70	1,74	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,150 h	61,07	9,16	
%005	Costes Directos Complementarios	1,658 %	2,00	3,32	

TOTAL PARTIDA 169,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

vU07AP05 Macizo de arbusto alt 61-80 cm, manual, en contenedor. m²
Macizo de arbusto, alt 61-80 cm, suministro en contenedor, excavación manual, plantación, abonado y primer riego.

MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,202 h	18,58	3,75	
MOOJ11a	Peón jardinero	1,106 h	16,30	18,03	
PUJR31b	Pyracantha coccinea - (bonsái) 61 y 80cm alt en contenedor.	0,030 u	7,24	0,22	
PUJR25b	Myrtus communis 31 y 40cm alt	0,070 u	2,98	0,21	
PUJB.3a	Tierra vegetal fertilizada	0,065 m³	26,70	1,74	
MAT01	Agua	0,050 m³	0,05	0,00	
%005	Costes Directos Complementarios	0,240 %	2,00	0,48	

TOTAL PARTIDA 24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU07H HUERTOS URBANOS

vU07H1 MESA HUERTOS URBANOS

vU07HA\$ Mesa de plástico - huerto urbano con fregadero, según longitud. u

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

vU07HB\$ Mesa de metal galvanizado con ruedas, según altura. u

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU07H2	CAJONERA HUERTO URBANO				
vU07HC\$	Cajonera plástico reciclado - huerto urbano, según dimensiones y nº de kits.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07HD\$	Cajonera madera - huerto urbano, según dimensiones.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07H3	VARIOS HUERTO URBANO				
vU07H01	Kit invernadero mesa huerto 200x75x200 cm	u			
	Kit invernadero mesa huerto 200x75x200 cm				
PUJH.4a	Kit invernadero mesa huerto 200x75x200 cm	1,000 u	102,91	102,91	
	TOTAL PARTIDA				102,91
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS				
vU07H02	Kit 4 ruedas mesa huerto metálica	u			
	Kit 4 ruedas mesa huerto metálica				
PUJH.4b	Kit 4 ruedas mesa huerto metálica	1,000 u	12,05	12,05	
	TOTAL PARTIDA				12,05
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS				
vU07H03	Kit 2 tutores bambú mesa huerto	u			
	Kit 2 tutores bambú mesa huerto				
PUJH.4c	Kit 2 tutores bambú mesa huerto	1,000 u	23,62	23,62	
	TOTAL PARTIDA				23,62
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU07H04	Kit riego por goteo para mesa huerto	u			
	Kit riego por goteo para mesa huerto				
PUJH.4d	Kit riego por goteo para mesa huerto	1,000 u	49,14	49,14	
	TOTAL PARTIDA				49,14
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS				
vU07HE\$	Kit riego exudante para mesa huerto, según dimensiones.	u			
	Kit riego exudante para mesa huerto, según largo y ancho.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU07D	DESPUES DE LA PLANTACION / DECOR - MANT Y OTRAS				
vU07DD	DECORACIÓN JARDINES				
vU07DA\$	Cubrición corteza de pino e=10cm, según tamaño, con/sin malla antihierba. Cubrición corteza de pino según tamaño y malla antihierba.	m ²			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07DB\$	Cubrición áridos triturados decorativo, según material y espesor, con/sin malla antihierba. Cubrición áridos triturados decorativo, según tipo, espesor y malla.	m ²			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
uV07DC\$	Cubrición cantos rodados decorativos, según material y espesor, con/sin malla antihierba. Cubrición cantos rodados decorativos, según tipo, espesor y malla.	m ²			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
uV07DD\$	Cubrición cantos rodados fijados, según material y espesor, con/sin malla antihierba. Cubrición cantos rodados fijados, según tipo, espesor y malla.	m ²			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
uV07DE\$	Cubrición césped artificial, según calidad.	m ²			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vVU03PB05	Bordura acero galvanizado para zonas jardin Bordura de acero galvanizado para jardín, tipo gartenprofil 3000Z o similar, anclado al terreno con chapas grecadas y placas de acero y estacas de fijación al terreno, eliminación de restos y limpieza.	m			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
PUCA9001BO	Bordura galvanizada 150x1 mm inc/fijac	1,000 m	20,15	20,15	
%0020	Medios auxiliares	0,266 %	2,00	0,53	
	TOTAL PARTIDA				27,14
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS				
uV07DR	RECORTES - PODAS - TALAS				
uV07DF\$	Recortes setos, según altura y médios. Recortes setos, según altura y medios.	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07DH\$	Poda de formación arbolado, según altura.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU07DI\$	Poda de palmera, según altura.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
uV07DG\$	Talas árbol y arburto, según elemento vegetal.	u			
	Talas árbol y arburto según elemento.				
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07DM	MANTENIMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS				
vU07DM01	Mantenimiento de zonas ajardinadas	m2			
	Mantenimiento de zonas ajardinadas.				
MOOJ12a	Aprendiz jardinero	0,300 h	10,89	3,27	
%0020	Medios auxiliares	0,033 %	2,00	0,07	
		TOTAL PARTIDA			3,34
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
vU07DC	CONTROL DE PLAGAS Y PRODUCTOS FITOSANITARIOS				
vJ07DJ\$	Control de plagas - productos fitosanitarios, según altura.	u			
	Control de plagas - productos fitosanitarios, según altura.				
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07DX	TRASPLANTE ÁRBOL				
vU07DK\$	Trasplante árbol, según Ø cepellón.	u			
	Trasplante árbol, según diámetro.				
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07R	RED DE RIEGO				
vU07RV\$	Tubería PVC, según Ø y presión nominal.	m			
	Tubería de P.V.C. para red de riego incluso colocación y montaje.				
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07RT\$	Tubería PE40, según Ø ext. y presión nominal.	m			
	Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 40, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201., totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.				
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU07RR\$	Conducción PE ret, según Ø. Conducción para red de riego, realizada con tubo PE40, presión de trabajo de 6 atm., incluyendo un incremento sobre el precio del conducto del 30% en concepto de uniones y accesorios, colocada en canalización de PVC liso de 160 mm de diámetro no incluida, según NTE/IFA-13.	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07RL\$	Válvulas, según tipo de válvula. Válvulas, incluso colocación.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07RE\$	Tubería PE, según Ø, presión y densidad. Tubería de P.E. para red de riego incluso colocación.	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07RC\$	Acometidas, según tipo. Acometidas.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07RB\$	Bocas de riego, según tipo. Bocas de riego.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07RA\$	Aspersores, según tipo. Aspersores emergentes.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU07R31	Ventosa de fundición aluminio 2" Ventosa de fundición de aluminio de 2" de diámetro interior, colocada y probada.	u			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA10a	Ayudante construcción	0,500 h	18,59	9,30	
P11056VE	Ventosa fundición alum. 2"	1,000 u	118,19	118,19	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	1,383 %	2,00	2,77	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					141,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS					
vU07R30	Ventosa de bola de 50mm 16atm	u			
Ventosa de bola de 50 mm de diámetro nominal y 16 atm de presión de trabajo, incluso anclaje y colocación.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,500 h	21,52	32,28	
MOOA10a	Ayudante construcción	1,500 h	18,59	27,89	
P11041VE	Ventosa simple bola 50mm 16atm	1,000 u	95,72	95,72	
PBPC.5abaa	H 30 plástica TM 20 Illa	0,050 m³	91,35	4,57	
A05001CO	Colocación hormigón en zanjas	0,050 m³	4,99	0,25	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	1,607 %	2,00	3,21	
TOTAL PARTIDA					163,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU07R29	Tubería PE80 1.0MPa 63mm	m			
Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 80 de presión nominal de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de 63mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.					
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,130 h	23,87	3,10	
MOOF11a	Especialista fontanería	0,130 h	20,35	2,65	
PURC.2e	Tubería PE80 1,0MPa 63mm	1,050 m	1,83	1,92	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,077 %	2,00	0,15	
TOTAL PARTIDA					7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU07R28	T de PVC de 160mm 16atm	u			
T de PVC de 160 mm de diámetro y p.n. 16 atm, colocada incluso anclaje					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,500 h	21,52	32,28	
MOOA10a	Ayudante construcción	1,500 h	18,59	27,89	
P11043TP	T PVC 160mm 16atm	1,000 u	169,98	169,98	
PBPC.5abaa	H 30 plástica TM 20 Illa	0,050 m³	91,35	4,57	
A05001CO	Colocación hormigón en zanjas	0,050 m³	4,99	0,25	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	2,350 %	2,00	4,70	
TOTAL PARTIDA					239,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU07R27	Sonda eléctrica 3 elementos	u			
Sonda eléctrica de 3 elementos, instalada y conectada a los elementos reguladores (motor y electroválvula de llenado).					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,500 h	21,52	32,28	
P11061SO	Sonda eléctrica 3 elementos	1,000 u	74,34	74,34	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	1,066 %	2,00	2,13	
TOTAL PARTIDA					108,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU07R26	Reposición conducción de riego u Reposición de conducción de riego, incluso excavación, tuberías de PVC y de polietileno y p.p. de conexión y desconexión.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,600 h	21,52	12,91	
MOOA10a	Ayudante construcción	0,600 h	18,59	11,15	
P09063TU	Tubería PE 20mm 4 atm BD	1,500 m	0,23	0,35	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,244 %	2,00	0,49	
vU02MEC.005	Excv de znj mman tierras	0,300 m³	40,66	12,20	
UPCC.1b	Transporte árido hasta 20 km	0,600 t	2,49	1,49	
TOTAL PARTIDA					38,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU07R25	Reposición boca de riego u Reposición de boca de riego, incluso instalación, completamente terminada				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	8,000 h	21,52	172,16	
MOOA10a	Ayudante construcción	10,000 h	18,59	185,90	
P11006EL	Electroválvula NEV-20	1,000 u	122,16	122,16	
PURV12c	Válvula de alivio rápido 1"	1,000 u	46,59	46,59	
PURA.5b	Boca Barcelona 40mm	1,000 u	211,53	211,53	
P11005AC	Acometida red P.A	1,000 u	3,98	3,98	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	7,423 %	2,00	14,85	
TOTAL PARTIDA					757,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU07R24	Reposición boca de riego u Reposición de boca de riego, incluso instalación, completamente terminada.				
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	4,640 h	23,87	110,76	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	4,600 h	21,52	98,99	
MOOA13	Peón construcción	4,697 h	18,00	84,55	
PURV12c	Válvula de alivio rápido 1"	1,000 u	46,59	46,59	
PURW.4a	Pequeño material ins hidr p/rie	1,000 u	2,42	2,42	
PBPC15baa	HNE-15 plástica TM 40	0,040 m³	72,96	2,92	
PFFC.2c	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9	4,000 u	0,22	0,88	
PUCA32ab	Tapa+marco fund B-125 arq 40X40mm	1,000 u	42,73	42,73	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	3,898 %	2,00	7,80	
PBPM.1db	Mto cto M-5 mec	0,030 m³	84,19	2,53	
TOTAL PARTIDA					400,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU07R23	Reposición arqueta riego u Reposición arqueta de riego, incluso conexión, canalización, tuberías y empalmes, completamente terminada.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
MOOA13	Peón construcción	0,600 h	18,00	10,80	
PBPC.5abaa	H 30 plástica TM 20 IIIa	0,050 m³	91,35	4,57	
P11031MA	Marco y tapa aluminio de 20x20	1,000 u	9,08	9,08	
P09063TU	Tubería PE 20mm 4 atm BD	1,500 m	0,23	0,35	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,313 %	2,00	0,63	
A05004EN	Encofrado en pozos	0,300 m²	11,63	3,49	
A04002MO	Mortero M-450	0,060 m³	101,44	6,09	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					41,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU07R22	Rejilla desagüe ac inox 300mm	u			
Rejilla de desagüe de acero inoxidable de diámetro 300 mm fijada al marco con tornillos, colocada.					
MOOA10a	Ayudante construcción	1,000 h	18,59	18,59	
P11048RE	Rejilla desagüe 300mm acero inoxidable	1,000 u	39,66	39,66	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,583 %	2,00	1,17	
TOTAL PARTIDA.....					59,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU07R21	Protección tubería riego cruces calzada	m			
Protección de tubería de riego en cruce de calzadas de baja densidad para red de riego incluso colocación.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,050 h	21,52	44,12	
MOOA10a	Ayudante construcción	4,090 h	18,59	76,03	
PBPC.2bbaa	H 25 plástica TM 20 l	0,170 m³	76,05	12,93	
PEAM.3aad	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 8-8	0,350 m²	4,70	1,65	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	1,347 %	2,00	2,69	
A05001CO	Colocación hormigón en zanjas	0,170 m³	4,99	0,85	
TOTAL PARTIDA.....					138,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
vU07R20	Programador riego eléctrico 8 est	u			
Programador de riego para un máximo de 8 estaciones con sistema de programación por teclado vía infrarrojos o radiofrecuencia y alimentado por eléctrico, incluso conectores, cableado y accesorios, totalmente instalado, comprobado y listo para programar.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,300 h	23,87	31,03	
MOOE11a	Especialista electricidad	1,300 h	20,35	26,46	
PURP.1be	Programador riego eléctrico 8 est	1,000 u	132,20	132,20	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	1,897 %	2,00	3,79	
TOTAL PARTIDA.....					193,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU07R19	Programador electrónico C.A 24V	u			
Programador electrónico de corriente alterna 220/24 v con arranque grupo de bombeo, de 8 estaciones, con selección de tiempos en minutos, transformador de 220/24 v y batería recargable para 30 días con cargador incorporado, montado en armario con doble aislamiento, incluso conexión con cable antihumedad a cada uno de los elementos regulados.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	4,000 h	21,52	86,08	
MOOA10a	Ayudante construcción	8,000 h	18,59	148,72	
PURP.1be	Programador riego eléctrico 8 est	1,000 u	132,20	132,20	
P11033AR	Armario prog. 8 estaciones	1,000 u	306,71	306,71	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	6,737 %	2,00	13,47	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					687,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
vU07R18	Pasamuros fundición 50mm L=30cm	u			
	Pasamuros fundición de 300 mm de longitud y 50 mm de diámetro, colocado.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,000 h	21,52	21,52	
P11046PA	Pasamuros fundición 50mm L=30cm	1,000 u	42,12	42,12	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,636 %	2,00	1,27	
TOTAL PARTIDA					64,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU07R17	Pasamuros fundición 100mm L=30cm	u			
	Pasamuros de fundición de 300 mm de longitud y 100 mm de diámetro interior, con bridas de conexión, colocado.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,000 h	21,52	21,52	
P11047PA	Pasamuros fundición 100mm L=30cm	1,000 u	65,16	65,16	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,867 %	2,00	1,73	
TOTAL PARTIDA					88,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU07R16	Junta estanqueidad PVC	m			
	Junta de estanqueidad formada por berteaguas de PVC de colocación central, de 200 mm de ancho, colocado, incluso p.p. De material de atado y piezas especiales de intersección.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA10a	Ayudante construcción	0,500 h	18,59	9,30	
P11049BA	Bateaguas 200mm PVC	1,000 m	5,75	5,75	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,258 %	2,00	0,52	
TOTAL PARTIDA					26,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU07R15	Juego válvula esf 1" (X)	u			
	Instalación y montaje de válvula de esfera de 1", electroválvula de 1", llave de paso, manómetro de glicerina, instalación centralizada				
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	1,000 h	23,87	23,87	
PURV.4c	Válvula metálica esfera 1"	1,000 u	7,68	7,68	
PURV17aa	Elval 1"	1,000 u	37,77	37,77	
PIFR77001MA	Manómetro glicerina 0-10bar	1,000 u	15,06	15,06	
PURW.4a	Pequeño material ins hidr p/rie	2,408 u	2,42	5,83	
PIEC.1aaaab	Cbl Cu H07V-K 450/750V 1x2.5mm2	20,000 m	0,45	9,00	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,992 %	2,00	1,98	
TOTAL PARTIDA					101,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
vU07R14	Juego válvula esf 1" (J)	u			
	Instalación y montaje de válvula de esfera de 1", electroválvula de 1", llave de paso, reductor de presión de 1", manómetro de glicerina, instalación centralizada.				
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	1,000 h	23,87	23,87	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PURV.4c	Válvula metálica esfera 1"	1,000 u	7,68	7,68	
PURV17aa	Elval 1"	1,000 u	37,77	37,77	
PURV10ac	Reductor presión sin racores 1"	1,000 u	27,70	27,70	
PIFC.6acbb	Tubo PE 40 ø32mm 6atm 30%acc	2,000 m	2,42	4,84	
PURW.4a	Pequeño material ins hidr p/rie	3,655 u	2,42	8,85	
PIFR77001MA	Manómetro glicerina 0-10bar	1,000 u	15,06	15,06	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	1,258 %	2,00	2,52	

TOTAL PARTIDA **128,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

vU07R13 Inundador emergente u
Difusor con tobera regulable, vástago emergente con filtro y válvula antidrenaje

MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,100 h	23,87	2,39	
MOOF11a	Especialista fontanería	0,100 h	20,35	2,04	
PIFR10ind001IN	Inundador emergente	1,000 u	18,89	18,89	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,233 %	2,00	0,47	

TOTAL PARTIDA **23,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU07R12 Instalación terminal goteo m
Instalación terminal goteo

MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,500 h	23,87	11,94	
MAT282	Terminal de goteo	1,000 m	9,64	9,64	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,216 %	2,00	0,43	

TOTAL PARTIDA **22,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con UN CÉNTIMOS

vU07R11 Electroválvula de 3" u
Electroválvula de 3" de diámetro interior con regulador de caudal de 15 a 100 m3/h, instalación 24 v c/a, conectada a la sonda eléctrica con cable antihumedad, totalmente instalada, incluso anclaje sobre base de hormigón.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	
MOOA10a	Ayudante construcción	3,000 h	18,59	55,77	
P11059EL	Electroválvula 3"	1,000 u	329,98	329,98	
PBPC.5abaa	H 30 plástica TM 20 Illa	0,050 m³	91,35	4,57	
P11038CO	Conexión electroválvula	1,000 u	3,40	3,40	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	4,583 %	2,00	9,17	
A05001CO	Colocación hormigón en zanjás	0,050 m³	4,99	0,25	

TOTAL PARTIDA **467,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

vU07R10 Electroválvula de 2" u
Electroválvula de 2" de diámetro interior con regulador de caudal, instalación de 24 v c/a conectada al programador con cable antihumedad totalmente instalada.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,000 h	21,52	21,52	
MOOA10a	Ayudante construcción	1,000 h	18,59	18,59	
PURV15aac	Electroválvula 24 V 2" c/reg caudal	1,000 u	85,08	85,08	
PBPC.5abaa	H 30 plástica TM 20 Illa	0,030 m³	91,35	2,74	
P11038CO	Conexión electroválvula	1,000 u	3,40	3,40	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	1,313 %	2,00	2,63	
A05001CO	Colocación hormigón en zanjás	0,030 m³	4,99	0,15	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					134,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
vU07R09	Electroválvula 24 V 2" c/reg caudal	u			
	Suministro e instalación de electroválvula de plástico de 2" de diámetro con solenoide de 24V a bayoneta y regulador manual de caudal, incluso parte proporcional de pequeño material de conexión y accesorios, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.				
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,900 h	23,87	21,48	
PURV15aac	Electroválvula 24 V 2" c/reg caudal	1,000 u	85,08	85,08	
PURW.4a	Pequeño material ins hidr p/rie	1,000 u	2,42	2,42	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	1,090 %	2,00	2,18	
TOTAL PARTIDA					111,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					
vU07R08	Electrobomba sumergible 1 CV	u			
	Electrobomba sumergible para achique de 1 cv de potencia, con boya de control de nivel, tubería de impulsión de 2" de diámetro interior, conectada a cuadro de maniobra completo, con salvamotor de tipo magnético, colocada incluso tubería de conexión a desagüe y cuadro de maniobra totalmente montado.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	
MOOA10a	Ayudante construcción	3,000 h	18,59	55,77	
P11057EL	Electrobomba sumergible 1CV	1,000 u	221,31	221,31	
P11058CU	Cuadro maniobra completo	1,000 u	250,28	250,28	
P09019TU	Tubería PVC 75mm 20atm	3,000 m	5,20	15,60	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	6,075 %	2,00	12,15	
TOTAL PARTIDA					619,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU07R07	Derivación red aspersión	u			
	Derivación red aspersión				
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	1,500 h	23,87	35,81	
MAT283	Materiales instalación mecánica aspersión	1,000 u	139,35	139,35	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	1,752 %	2,00	3,50	
TOTAL PARTIDA					178,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU07R06	Control visual de nivel depósito	u			
	Control visual de nivel del depósito formado por tubería de PVC transparente de diámetro 50 mm y pn 16 atm, conectado a tubo pasamuros, con válvula de compuerta de 2" debidamente calibrada y con indicación expresa del nivel del rebosadero, totalmente acabado.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	
MOOA10a	Ayudante construcción	3,000 h	18,59	55,77	
P11046PA	Pasamuros fundición 50mm L=30cm	1,000 u	42,12	42,12	
P11063TU	Tubería PVC transparente 50mm	2,000 m	0,94	1,88	
P11064VA	Válvula manual compuerta 50mm	1,000 u	73,28	73,28	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	2,376 %	2,00	4,75	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					242,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU07R05	Conducción PE Ø16 c/goter sup	m			
	Conducción realizada con tubo de polietileno reticulado, de 16 mm. de diámetro con gotero, incluyendo uniones y accesorios, instalada en superficie y comprobada.				
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,050 h	23,87	1,19	
PURC.7bac	Tubería gotero autocompensante c/100cm	1,000 m	0,30	0,30	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,015 %	2,00	0,03	
TOTAL PARTIDA					1,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU07R04	Colector distribución 90mm PVC	u			
	Colector de distribución de PVC de 90 mm de diámetro exterior y 10 atm de presión de trabajo, equipado con válvula de esfera de 2", p.n. 16 atm, grifo curvo, válvula de retención de 3" p.n. 16 atm, manómetro con graduación de 0-16 kg/cm2 esfera diámetro 63 mm y caja de acero inoxidable con baño de glicerina, incluso p.p. De piezas especiales de conexión a las distintas tuberías que acceden al mismo, montado y probado.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,000 h	21,52	43,04	
MOOA10a	Ayudante construcción	2,000 h	18,59	37,18	
PUAC.4iaba	Tb PVC jnt elas ø90 10atm	3,000 m	6,57	19,71	
PIFG30g	Valv esfera lat-niq ø2"	1,000 u	32,51	32,51	
PURV.9a	Grifo curvo 1/2"	1,000 u	4,66	4,66	
P11054VA	Válvula retención 3" 16atm	1,000 u	102,33	102,33	
P11055MA	Manómetro graduación 0-16kg/cm	1,000 u	23,80	23,80	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	2,632 %	2,00	5,26	
TOTAL PARTIDA					268,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU07R03	Colector aspiración 110mm 10atm	u			
	Colector de aspiración de PVC de 110 mm de diámetro exterior y 10 atm de presión de trabajo, incluido pasamuros, filtro de entrada de 5 mm de paso y llave compuerta dn-100 mm y pn 10 atm, colocado, incluso p.p. de piezas especiales.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,000 h	21,52	43,04	
MOOA10a	Ayudante construcción	2,000 h	18,59	37,18	
PUAC.4jaba	Tb PVC jnt elas ø110 10atm	2,000 m	7,44	14,88	
P11050AD	Adaptador brida y uniones 110mm	2,000 u	11,14	22,28	
P11039VA	Válvula manual fundición	1,000 u	113,32	113,32	
P11051AD	Cabezal filtro 5mm de paso	1,000 u	570,29	570,29	
P11047PA	Pasamuros fundición 100mm L=30cm	1,000 u	65,16	65,16	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	8,662 %	2,00	17,32	
TOTAL PARTIDA					883,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU07R02	Codo de 90 de PVC 160mm	u			
	Codo de 90 de PVC de 160 mm de diámetro interior, colocado incluso anclaje.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA10a	Ayudante construcción	0,500 h	18,59	9,30	
P11044CO	Codo 90° PVC 160mm	1,000 u	29,64	29,64	
PBPC.5abaa	H 30 plástica TM 20 IIIa	0,050 m³	91,35	4,57	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,543 %	2,00	1,09	
A05001CO	Colocación hormigón en zanjas	0,050 m³	4,99	0,25	

TOTAL PARTIDA 55,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

vU07R01 Boya para cierre automático 3" u
Boya para cierre automático de tubería de alimentación de 3" de diámetro interior, montada.

MOOA10a	Ayudante construcción	1,500 h	18,59	27,89	
P11062BO	Boya cierre automático tubería	1,000 u	120,80	120,80	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	1,487 %	2,00	2,97	

TOTAL PARTIDA 151,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08	EQUIPAMIENTO VIAL				
vU08S	SEMAFORIZACIÓN				
vU08SS	SEMÁFOROS, SOPORTES,COLUMNAS Y CAJAS				
vU08SS01	Suministro mando distancia invidentes, incluida batería. u Mando a distancia actuador semáforo actuado invidentes, incluida batería, probado y en perfecto funcionamiento				
PUSS71x9	Mando distancia invidentes	1,000 u	45,31	45,31	
	TOTAL PARTIDA				45,31
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS				
vU08SS02	Suministro perno, arandela y tuerca para báculo. u Suministro perno, arandela y tuerca para báculo.				
PEAW10x	Perno anclaje ø 24 mm.	1,000 u	9,34	9,34	
	TOTAL PARTIDA				9,34
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
vU08SS03	Suministro y colocación abrazadera metálica. u Suministro y colocación abrazadera metálica para placa. Totalmente instalado.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,100 h	19,19	1,92	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,019 %	2,00	0,04	
PUSS71x16	Abrazadera placa metálica	1,000 u	4,23	4,23	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
XXXX.3a	Pequeño material	0,500 u	1,26	0,63	
	TOTAL PARTIDA				7,54
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
vU08SS04	Suministro y colocación actuador paso de peatones. Incandescentes. u Actuador para paso de peatones con lámpara incandescente, completo, incluso suministro y montaje. Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,260 h	23,87	6,21	
MOOE12a	Peón electricidad	0,260 h	19,19	4,99	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,112 %	2,00	0,22	
PUSS71x9a	Actuador para paso de peatones con iluminación incandescente.	1,000 u	96,71	96,71	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,260 h	7,24	1,88	
XXXX.3b	Pequeño material eléctrico	1,000 u	0,13	0,13	
XXXX.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
	TOTAL PARTIDA				111,40
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS				
vU08SS05	Suministro y colocación actuador paso de peatones. LEDs. u Actuador para paso de peatones LEDs completo, incluso suministro y montaje. Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,260 h	23,87	6,21	
MOOE12a	Peón electricidad	0,260 h	19,19	4,99	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,112 %	2,00	0,22	
PUSS71x9b	Actuador para paso de peatones con iluminación LEDs.	1,000 u	102,27	102,27	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,260 h	7,24	1,88	
XXXX.3b	Pequeño material eléctrico	1,000 u	0,13	0,13	
XXXX.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					116,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SS06	Suministro y colocación adaptación Panel	u			
Suministro y colocación adaptación Panel. Totalmente instalado.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,300 h	23,87	7,16	
MOOE12a	Peón electricidad	0,300 h	19,19	5,76	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,129 %	2,00	0,26	
USUA.2x17	Adaptación panel.	1,000 u	1.616,49	1.616,49	
TOTAL PARTIDA					1.629,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08SE\$	Suministro y colocación alargadera para báculo según dimensiones. Pintada en negro forja	u			
Suministro y colocación alargadera para báculo pintada en negro forja. Totalmente instalado.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU08SS07	Suministro y colocación armario amplificador intermedio.	u			
Suministro y colocación armario amplificador intermedio. Totalmente instalado.					
USUA.2x36	Armario para amplificadores intermedios.	1,000 u	640,17	640,17	
vU08SM09	Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.	1,000 u	88,56	88,56	
TOTAL PARTIDA					728,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08SS08	Suministro y colocación armario de electrónica sobre poste.	u			
Suministro y colocación armario de electrónica sobre poste. Totalmente instalado.					
USUA.2x35	Armario de electrónica sobre poste.	1,000 u	748,72	748,72	
vU08SM12	Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV.	1,000 u	88,56	88,56	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	8,373 %	2,00	16,75	
TOTAL PARTIDA					854,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS					
vU08SS09	Suministro y colocación armario metálico "preinstalado central, e. intermedio 1580x680x630 mm. o similar, negro forja.	u			
Suministro y colocación armario "preinstalado para Central, equipo intermedio" (M3 o similar) metálico de intemperie hasta 1500x700x325 mm. galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado.					
PUSS71x42	Armario metálico de interperie 1580x680x630 mm. o similar, pintado en negro forja pintado en negro forja.	1,000 u	722,92	722,92	
PUSS71x44	Presinstalación interior armario 1580x680x630 mm. o similar para central, equipo intermedio.	1,000 u	435,34	435,34	
vU08SM14	Montaje o desmontaje armario.	1,000 u	13,41	13,41	
TOTAL PARTIDA					1.171,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SS10	Suministro y colocación armario metálico "preinstalado para regulador" 1243x518x311 mm. o u similar, pintado negro forja Suministro y colocación armario metálico "preinstalado para regulador" 1243x518x311 mm. o similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado.				
PUSS71x41	Armario metálico de interperie 1243x518x311 mm. o similar, pintado en negro forja.	1,000 u	682,07	682,07	
PUSS71x43	Presinstalación interior armario 1243x518x311 mm. o similar, para regulador.	1,000 u	403,22	403,22	
vU08SM14	Montaje o desmontaje armario.	1,000 u	13,41	13,41	
TOTAL PARTIDA					1.098,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
vU08SS11	Suministro y colocación armario metálico 548x406x279 mm. o similar, pintado en negro forja. u Suministro y colocación armario metálico 548x406x279 mm. o similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado.				
PUSS71x45	Armario metálico exterior hasta 548x406x279 mm. o similar, pintado en negro forja.	1,000 u	198,18	198,18	
vU08SM14	Montaje o desmontaje armario.	1,000 u	13,41	13,41	
TOTAL PARTIDA					211,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SS12	Suministro y colocación armario metálico de interperie 1243x518x311 mm. o similar pintado u en negro forja. Suministro y colocación armario metálico de interperie 1243x518x311 mm. o similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado.				
PUSS71x41	Armario metálico de interperie 1243x518x311 mm. o similar, pintado en negro forja.	1,000 u	682,07	682,07	
vU08SM14	Montaje o desmontaje armario.	1,000 u	13,41	13,41	
TOTAL PARTIDA					695,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SS13	Suministro y colocación armario metálico de interperie 1580x680x630 mm. o similar, pintado u en negro forja. Suministro y colocación armario metálico de interperie 1580x680x630 mm. o similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado.				
PUSS71x42	Armario metálico de interperie 1580x680x630 mm. o similar, pintado en negro forja pintado en negro forja.	1,000 u	722,92	722,92	
vU08SM14	Montaje o desmontaje armario.	1,000 u	13,41	13,41	
TOTAL PARTIDA					736,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08SS14	Suministro y colocación armario para electrónica de paso inferior. u Suministro y colocación armario para electrónica de paso inferior de 1.200 x 700 x 300 mm. Totalmente instalado.				
USUA.2x37	Armario para electrónica de paso inferior de 1.200 x 700 x 300 mm.	1,000 u	748,72	748,72	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SM116	Montaje o desmontaje poste sustentador de 20 m. de altura para cámara de TV.	1,000 u	295,38	295,38	
TOTAL PARTIDA					1.044,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
vU08SS15	Suministro y colocación avisador invidentes 11/200 independiente, Policarbonato. u				
	Suministro y montaje de avisador acústico para paso Invidentes o mixtas peatón-invidentes de LEDs, de policarbonato de 200 mm. de lado, accionamiento por mando a distancia y bluetooth, incluso pruebas. Totalmente instalado.				
PUSS8003	Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato.	1,000 u	33,37	33,37	
PUSS71x7	Semáforo acústico invidentes 200 mm de lado, independiente. Mando a distancia.	1,000 u	497,66	497,66	
vU08SM144	Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo.	0,330 h	18,66	6,16	
TOTAL PARTIDA					537,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
vU08SS16	Suministro y colocación báculo metálico "Modelo Valencia" de 6,00 m. de altura, pintado en negro forja. u				
	Suministro y colocación báculo metálico galvanizado pintado en negro forja "Modelo Valencia" para semáforo de 6,00 m. de altura y hasta 3,50 m. de saliente, sin prolongador. Totalmente instalado.				
PUSS71x32	Báculo metálico galvanizado pintado en negro forja "Modelo Valencia" de 6,00 m. de altura y 3,50 m. de saliente.	1,000 u	1.846,88	1.846,88	
vU08SM17	Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo modelo "Valencia".	2,500 u	285,83	714,58	
TOTAL PARTIDA					2.561,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SS17	Suministro y colocación báculo metálico galvanizado curvo pintado en negro forja. u				
	Suministro y colocación báculo metálico galvanizado curvo pintado en negro forja para semáforo de 6,00 m. de altura y hasta 3,50 m. de saliente, sin prolongador. Totalmente instalado.				
PUSS71x31	Báculo metálico galvanizado pintado en negro forja de 6,00 m. de altura y 3,50 m. de saliente.	1,500 u	582,45	873,68	
vU08SM16	Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo de 6m. de altura.	1,000 u	190,56	190,56	
TOTAL PARTIDA					1.064,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
vU08SS18	Suministro y colocación bajante báculo con soporte doble pintada en negro forja. u				
	Suministro y colocación bajante báculo con soporte doble pintada en negro forja.. Totalmente instalado.				
PUSS71x38	Bajante báculo con soporte doble pintada en negro forja.	1,000 u	55,97	55,97	
vU08SM152	Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo.	1,000 u	13,41	13,41	
TOTAL PARTIDA					69,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SS19	Suministro y colocación bajante báculo con soporte simple pintada en negro forja. u				
	Suministro y colocación bajante báculo con soporte simple pintada en negro forja. Totalmente instalado.				
PUSS71x37	Bajante báculo con soporte simple pintada en negro forja.	1,000 u	41,55	41,55	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SM152	Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo.	1,000 u	13,41	13,41	
TOTAL PARTIDA					54,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SS20	Suministro y colocación baliza luminosa empotrable en suelo. u Suministro y colocación baliza luminosa empotrable en suelo, apta para tráfico pesado, lámparas de tecnología LEDs, resistente a condiciones meteorológicas adversas, integrable en cuadros de control de tráfico, base fija y cuerpo extraíble, incluido parte de obra civil y conexionado mediante cableado, . Totalmente instalado.				
USUA.2x40	Baliza luminosa empotrable en suelo lámparas LEDs.	1,000 u	277,22	277,22	
MOOL.189	Servicio de equipo tráfico.	1,150 h	97,53	112,16	
TOTAL PARTIDA					389,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SS21	Suministro y colocación bandeja soporte detectores en regulador. u Suministro y colocación bandeja soporte detectores en regulador. Totalmente instalado.				
PUSS71x46	Bandeja soporte para detectores en regulador	1,000 u	30,37	30,37	
vU08SM19	Montaje o desmontaje bandeja de detector.	0,300 u	8,85	2,66	
TOTAL PARTIDA					33,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS					
vU08SS22	Suministro y colocación caja estanca de 100 x 100 mm. u Suministro y colocación caja estanca de 100 x 100 mm. para conexión eléctrica. Totalmente instalado.				
PUSS71x40	Caja estanca 100 x 100 conexión eléctrica.	1,000 u	4,92	4,92	
vU08SM26	Montaje o desmontaje caja estanca 100 x 100 para conexión eléctrica.	1,000 u	8,85	8,85	
TOTAL PARTIDA					13,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08SS23	Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo técnico 4 módulos. u Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo técnico 4 módulos con IP4X para instalación en suelo técnico. (Profundidad regulable de 98 a 120). Incluso módulos. Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,431 %	2,00	0,86	
USUA.2x38	Caja para suelo Cima o similar, completa para suelo técnico. IP4x. Incluso 4 módulos.	1,000 u	244,27	244,27	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
TOTAL PARTIDA					291,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SS24	Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo técnico 6 módulos. u Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo técnico 6 módulos con IP4X para instalación en suelo técnico. (Profundidad regulable de 98 a 120). Incluso módulos. Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,431 %	2,00	0,86	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
USUA.2x39	Caja para suelo Cima o similar, completa para suelo técnico. IP4x. Incluso 6 módulos.	1,000 u	369,89	369,89	
TOTAL PARTIDA					417,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08SS25	Suministro y colocación cerradura alta seguridad para armario exterior. u Suministro y colocación cerradura alta seguridad para armario exterior. Completamente instalado.				
PUSS71x48	Cerradura alta seguridad para armario exterior.	1,000 u	60,51	60,51	
vU08SM29	Montaje o desmontaje cerradura.	1,000 u	9,38	9,38	
TOTAL PARTIDA					69,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SS26	Suministro y colocación cerradura normal para armario exterior. u Suministro y colocación cerradura normal para armario exterior. Completamente instalado.				
PUSS71x47	Cerradura normal para armario exterior.	1,000 u	6,87	6,87	
vU08SM29	Montaje o desmontaje cerradura.	1,000 u	9,38	9,38	
TOTAL PARTIDA					16,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
vU08SK\$	Suministro y colocación columna 0,10 m diámetro, según altura y anclaje de columna. Pintado u negro forja. Suministro y colocación columna de acero galvanizado para susten- tación de semáforos, etc. 0,1 m de diámetro, incluso faldón de fundi- ción, pintados en negro forja. Completamente instalada.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU08SS27	Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 100 mm. de diámetro en policarbonato. u Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 100 mm. de policarbonato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su com- pleta instalación.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
%MA02	Medios Auxiliares 0,2%	0,038 %	0,20	0,01	
PUSS8001	Cuerpo modular semáforo Ø 100 mm. Policarbonato.	1,000 u	26,89	26,89	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,200 h	7,24	1,45	
TOTAL PARTIDA					32,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
vU08SS28	Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 200 mm. de diámetro en policarbonato. N.A. u Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 100 mm. de policarbonato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su com- pleta instalación. Nivel Alto.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,300 h	19,19	5,76	
%MA02	Medios Auxiliares 0,2%	0,058 %	0,20	0,01	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PUSS8002	Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato.	1,000 u	33,64	33,64	
MMMW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	0,300 h	83,11	24,93	
TOTAL PARTIDA					64,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SS29	Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 200 mm. de diámetro en policarbonato. N/B. u				
Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 100 mm. de policarbonato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación. Nivel Bajo.					
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
%MA02	Medios Auxiliares 0,2%	0,038 %	0,20	0,01	
PUSS8002	Cuerpo modular semáforo Ø 200 mm. Policarbonato.	1,000 u	33,64	33,64	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,200 h	7,24	1,45	
TOTAL PARTIDA					38,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SS30	Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 200 mm. de lado en policarbonato. u				
Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 200 mm. de lado de policarbonato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación.					
MOOE12a	Peón electricidad	0,300 h	19,19	5,76	
%MA02	Medios Auxiliares 0,2%	0,058 %	0,20	0,01	
PUSS8003	Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato.	1,000 u	33,37	33,37	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,300 h	7,24	2,17	
TOTAL PARTIDA					41,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SS31	Suministro y colocación cuerpo semáforo 12/100 mm. u				
Suministro y colocación cuerpo de semáforo 12/100 mm., incluso junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación.					
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
%MA02	Medios Auxiliares 0,2%	0,038 %	0,20	0,01	
PUSS8001a	Cuerpo semáforo 12/100 mm.	1,000 u	39,31	39,31	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,200 h	7,24	1,45	
TOTAL PARTIDA					44,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SS32	Suministro y colocación cuerpo semáforo 13/100 mm. u				
Suministro y colocación cuerpo de semáforo 13/100 mm., incluso junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación.					
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
%MA02	Medios Auxiliares 0,2%	0,038 %	0,20	0,01	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,200 h	7,24	1,45	
PUSS8001b	Cuerpo semáforo 13/100 mm.	1,000 u	49,32	49,32	
TOTAL PARTIDA					54,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SS33	Suministro y colocación descontador 11/200 incluido en foco peatón o mixto (peatón/bici) de LEDs, Policarbonato.	u			
	Suministro y colocación descontador 11/200 incluido en foco peatón o mixto (peatón/bici) de LEDs, Policarbonato, incluso pruebas. Totalmente instalado.				
PUSS8003	Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato.	1,000 u	33,37	33,37	
PUSS71x6	Foco descontador LEDs de 200 mm de lado, incorporado en peatón o mixto (peatón/bici)-descontador LEDs, Policarbonato.	1,000 u	701,71	701,71	
vU08SM144	Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo.	0,330 h	18,66	6,16	
TOTAL PARTIDA					741,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
vU08SS34	Suministro y colocación detector de peatones por infrarrojos.	u			
	Suministro y colocación detector de peatones por infrarrojos. Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,260 h	23,87	6,21	
MOOE12a	Peón electricidad	0,260 h	19,19	4,99	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,112 %	2,00	0,22	
PUSS71x17	Detector de Peatones por infrarrojos.	1,000 u	376,69	376,69	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,260 h	7,24	1,88	
XXXX.3b	Pequeño material eléctrico	1,000 u	0,13	0,13	
XXXX.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					391,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SS35	Suministro y colocación faldón de fundición para columna de 0,10 m. de diámetro, negro forja.	u			
	Suministro y colocación faldón de fundición para columna de 0,10 m. de diámetro, en negro forja, totalmente instalado.				
PUSS71x24	Faldón de fundición para columna de 0,10 m. de diámetro, pintado en negro forja.	1,000 u	27,70	27,70	
vU08SM62	Montaje o desmontaje faldón fundición para columna de 0'1 m. de diámetro.	1,000 u	4,03	4,03	
TOTAL PARTIDA					31,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08SF\$	Suministro y colocación foco LEDs 230 o 42V, según tipo.	u			
	Suministro y colocación de foco LEDs 230 o 42V, según tipo.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU08SS36	Suministro y colocación Fuente de Alimentación para balizas luminosas empotrables en suelo.	u			
	Suministro y colocación Fuente de Alimentación para balizas luminosas empotrables en suelo. Totalmente instalada.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,330 h	23,87	7,88	
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,142 %	2,00	0,28	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,330 h	7,24	2,39	
USUA.2x41	Fuente de Alimentación para balizas luminosas empotrables en suelo.	1,000 u	84,61	84,61	
TOTAL PARTIDA					101,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SM\$	Suministro y colocación lámpara según modelo. Suministro y colocación lámpara incandescente o halógena.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08SL\$	Suministro y colocación lente semáforo según modelo, de cualquier color y figura Suministro y colocación de lente para semáforo de cualquier color y figura.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08SS37	Suministro y colocación llavín lateral. Suministro y colocación llavín lateral. Totalmente instalado.	u			
PUSS71x50	Llavín lateral.	1,000 u	26,11	26,11	
vU08SM29	Montaje o desmontaje cerradura.	1,000 u	9,38	9,38	
	TOTAL PARTIDA				35,49
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
vU08SS38	Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. Clase C-250. Suministro y colocación marco y tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124 para arqueta de 40 x 40cm de dimensiones interiores. Totalmente instalado.	u			
PUCA32bb	Tapa+marco fund C-250 arq 40X40mm	1,000 u	66,20	66,20	
vU08SM75	Montaje o desmontaje marco y tapa fundición de cualquier tamaño o diámetro.	1,000 u	23,61	23,61	
	TOTAL PARTIDA				89,81
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS				
vU08SS39	Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 60 x 60 cm. Clase C-250. Suministro y colocación marco y tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124 para arqueta de 60 x 60cm de dimensiones interiores. Totalmente instalado.	u			
PUCA32bd	Tapa+marco fund C-250 arq 60X60mm	1,000 u	134,10	134,10	
vU08SM75	Montaje o desmontaje marco y tapa fundición de cualquier tamaño o diámetro.	1,000 u	23,61	23,61	
	TOTAL PARTIDA				157,71
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS				
vU08SS40	Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 70 cm. de diámetro. Clase D-400. Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 70 cm. de diámetro. Clase D-400. Totalmente instalado.	u			
PUCA11a1	Tapa+aro rgtr fund tráfico pes	1,000 u	127,47	127,47	
vU08SM75	Montaje o desmontaje marco y tapa fundición de cualquier tamaño o diámetro.	1,000 u	23,61	23,61	
	TOTAL PARTIDA				151,08
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SS41	Suministro y colocación ménsula suplementaria para cámaras CCTV. u Suministro y colocación ménsula suplementaria para cámaras CCTV. Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,500 h	23,87	35,81	
MOOE12a	Peón electricidad	1,500 h	19,19	28,79	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,646 %	2,00	1,29	
MMMG14e	Cmn grúa cesta 35 m	1,500 h	103,77	155,66	
USUA.2x30	Ménsula suplementaria para cámaras CCTV.	1,000 u	818,98	818,98	
TOTAL PARTIDA					1.040,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08SS42	Suministro y colocación módulo de fibra óptica Panel Itinerarios Alternativos (PIA). u Suministro y colocación módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m. para la representación de hasta 9 caracteres y tres aspectos de Panel Itinerarios Alternativos (PIA), incluso detector de lámpara fundida. Totalmente instalado.				
PUSS71x52	Módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m. Panel Itinerarios Alternativos (PIA).	1,000 u	6.595,18	6.595,18	
vU08SM81	Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica para panel P.I.A.	1,000 u	255,84	255,84	
TOTAL PARTIDA					6.851,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS					
vU08SS43	Suministro y colocación módulo informativo superior panel (PAU). u Suministro y colocación módulo informativo superior panel de 1.900 x 500 mm. (PAU). Totalmente instalado.				
USUA.2x15	Panel alfanumérico urbano 3 módulos, poste y módulo superior.	1,000 u	49.977,11	49.977,11	
vU08SM91	Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.	1,000 u	128,81	128,81	
TOTAL PARTIDA					50.105,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA MIL CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08SS44	Suministro y colocación módulo Panel Acceso Aparcamientos. u Suministro y colocación módulo Panel Acceso Aparcamientos (PAA), de 1,90 x 0,30 m. Totalmente instalado.				
USUA.2x09	Módulo Panel Acceso Aparcamientos (PAA).	1,000 u	3.116,13	3.116,13	
vU08SM113	Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.I.S.A.	1,000 u	192,34	192,34	
TOTAL PARTIDA					3.308,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08SS45	Suministro y colocación módulo Panel Inicial Aparcamiento (PISA), 2,50 x 0,30 m. u Suministro y colocación módulo Panel Inicial Aparcamiento (PISA), 2,50 x 0,30 m. Totalmente instalado.				
USUA.2x04	Módulo Panel (PISA) 2,50 x0.30 m.	1,000 u	3.423,48	3.423,48	
vU08SM82	Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica para panel P.I.A.	1,000 u	255,84	255,84	
TOTAL PARTIDA					3.679,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SS46	Suministro y colocación módulo Panel Urbano. (PAU) u Suministro y colocación módulo Panel alfanumérico y gráfico Urbano. (PAU), 1 módulo 1.900 x 500 mm., 2 líneas de 12 caracteres de 120 mm., Comp. Pixel 7x5, Graf. 320x320 mm. Pixel de 1 LED rojo x 1 LED verde x 1 LED azul. Totalmente instalado.				
USUA.2x16	Módulo Panel alfanumérico y gráfico Urbano. (PAU), 1.900 x 500 mm.	1,000 u	15.283,90	15.283,90	
vU08SM91	Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.	1,000 u	128,81	128,81	
TOTAL PARTIDA					15.412,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SS47	Suministro y colocación módulo para ampliación de armario de regulador. u Suministro y colocación módulo para ampliación de armario de regulador. Totalmente instalado.				
PUSS71x45a	Módulo para ampliación de armario de regulador.	1,000 u	819,63	819,63	
vU08SM80	Montaje o desmontaje módulo ampliación chasis.	1,000 u	29,71	29,71	
TOTAL PARTIDA					849,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SS48	Suministro y colocación módulo unidad central y F.A. Panel (PAA). u Suministro y colocación módulo unidad central y fuente de alimentación para panel acceso aparcamientos (PAA). de hasta 4 módulos de 1,90 x 0,30 m. Totalmente instalado.				
USUA.2x10	Modulo unidad central y fuente de alimentacion Panel Acceso	1,000 u	3.830,33	3.830,33	
vU08SM84	Aparcamientos hasta 4 módulos de 1.90 x 0.30 m. Montaje o desmontaje módulo de panel P.I.S.A.	1,000 u	255,84	255,84	
TOTAL PARTIDA					4.086,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU08SS49	Suministro y colocación módulo unidad central y F.A. Panel (PISA). u Suministro y colocación módulo unidad central y fuente de alimentación para panel inicial aparcamientos (PISA). de hasta 8 módulos de 2,50 x 0,30 m. Totalmente instalado.				
USUA.2x06	Módulo unidad central y F. A. para panel inicial aparcamientos (PISA). de hasta 8 módulos de 2,50 x 0,30 m.	1,000 u	4.173,59	4.173,59	
vU08SM92	Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.	1,000 u	128,81	128,81	
TOTAL PARTIDA					4.302,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
vU08SS50	Suministro y colocación Panel alfanumérico urbano (PAU) 1 módulo. u Panel alfanumérico y gráfico urbano, (PAU), 1 módulo 1.900 x 500 mm., 2 líneas de caracteres de 120 mm, comp. pixel 7x5, graf. 320 x 320 mm. Pixel de 1 LED rojo x 1 LED verde x 1 LED azul, incluso módulo informático superior y poste.				
USUA.2x14	Panel alfanumérico urbano 1 módulo, poste y módulo superior.	1,000 u	19.409,31	19.409,31	
vU08SM91	Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.	1,000 u	128,81	128,81	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SM111	Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.	1,000 u	192,34	192,34	
TOTAL PARTIDA					19.730,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SS51	Suministro y colocación Panel alfanumérico urbano (PAU) 2 módulos.	u			
	Panel alfanumérico y gráfico urbano, (PAU), 2 módulos 1.900 x 500 mm., 2 líneas de caracteres de 120 mm, comp. pixel 7x5, graf. 320 x 320 mm. Pixel de 1 LED rojo x 1 LED verde x 1 LED azul, incluso módulo informático superior y poste.				
USUA.2x13	Panel alfanumérico urbano 2 módulos, poste y módulo superior.	1,000 u	34.693,21	34.693,21	
vU08SM91	Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.	2,000 u	128,81	257,62	
vU08SM111	Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.	1,000 u	192,34	192,34	
TOTAL PARTIDA					35.143,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU08SS52	Suministro y colocación Panel aluminio Acceso Aparcamientos 4 módulos (PAA).	u			
	Suministro y colocación Panel aluminio extrusionado Acceso Aparcamientos 4 módulos de 1,90 x 0,30 m. (PAA).				
USUA.2x07	Panel aluminio extrusionado de acceso a aparcamientos de 4 módulos de 1.90 x 0.30 m. (PAA).	1,000 u	15.277,63	15.277,63	
vU08SM112	Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.	1,000 u	192,34	192,34	
TOTAL PARTIDA					15.469,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08SS53	Suministro y colocación Panel aluminio extrusionado 8 módulos en Aparcamiento (PISA)	u			
	Suministro y colocación Panel aluminio extrusionado 8 módulos en Aparcamiento (PISA). Totalmente instalado.				
USUA.2x02	Suministro y colocación Panel aluminio 2,50 x 0,30 (PISA) 8 módulos.	1,000 u	29.602,07	29.602,07	
vU08SM103	Montaje o desmontaje panel de aluminio P.I.A.	1,000 u	763,97	763,97	
TOTAL PARTIDA					30.366,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SS54	Suministro y colocación Panel aluminio Itinerarios alternativos. (PIA).	u			
	Suministro y colocación panel aluminio extrusionado 4,50 x 2,00 m. con rotulación fija y huecos para la variable en itinerarios alternativos. (PIA). Totalmente instalado.				
USUA.2x01	Panel aluminio 4.5x2 m. PIA.	1,000 u	5.047,26	5.047,26	
vU08SM102	Montaje o desmontaje panel de aluminio P.I.A.	1,000 u	763,97	763,97	
TOTAL PARTIDA					5.811,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU08SS55	Suministro y colocación pica para toma de tierra y accesorios.	u			
	Suministro y colocación pica para toma de tierra y accesorios. Totalmente instalada.				
PIEP.1ba	Electrodo pica ø14.6mm lg 2m	1,000 u	23,60	23,60	
vU08SM107	Montaje o desmontaje placa o pica para toma tierra.	1,000 u	12,07	12,07	
TOTAL PARTIDA					35,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SS56	Suministro y colocación placa "para verde pulsar". u				
	Suministro y colocación placa "para verde pulsar" en caja de pulsador. Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,220 h	23,87	5,25	
MOOE12a	Peón electricidad	0,220 h	19,19	4,22	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,095 %	2,00	0,19	
PUSS71x13	Placa "para verde pulsar" en caja pulsador.	1,000 u	3,60	3,60	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,220 h	7,24	1,59	
XXXX.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					16,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
vU08SS57	Suministro y colocación placa frontal de semáforo detector peatones por infrarrojos. u				
	Suministro y colocación placa frontal de semáforo detector peatones por infrarrojos. Totalmente instalado.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,038 %	2,00	0,08	
PUSS71x18	Placa frontal semáforo detector peatones por infrarrojos.	1,000 u	5,39	5,39	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,200 h	7,24	1,45	
XXXX.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					12,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS					
vU08SS58	Suministro y colocación placa para toma de tierra y accesorios. u				
	Suministro y colocación placa para toma de tierra y accesorios. Totalmente instalado.				
EIEP.3a	Placa Cu puesta tierra e 3mm	1,000 u	59,18	59,18	
vU08SM107	Montaje o desmontaje placa o pica para toma tierra.	1,000 u	12,07	12,07	
TOTAL PARTIDA					71,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
vU08SS59	Suministro y colocación placa transparente en caja de pulsador. u				
	Suministro y colocación placa transparente "Esperen Verde" en caja de pulsador. Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,220 h	23,87	5,25	
MOOE12a	Peón electricidad	0,220 h	19,19	4,22	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,095 %	2,00	0,19	
PUSS71x14	Placa transparente "Esperen Verde" en caja de pulsador.	1,000 u	5,14	5,14	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,220 h	7,24	1,59	
XXXX.3b	Pequeño material eléctrico	1,000 u	0,13	0,13	
XXXX.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					17,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SS60	Suministro y colocación placa y abrazadera metálica peatones o bicicletas. u				
	Suministro y colocación de placa metálica simbólica peatones o bicicletas, incluyendo abrazadera. Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,050 h	23,87	1,19	
MOOE12a	Peón electricidad	0,050 h	19,19	0,96	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,022 %	2,00	0,04	
PUSS71x15	Placa metálica simbólica peatón o bici.	1,000 u	29,06	29,06	
PUSS71x16	Abrazadera placa metálica	1,000 u	4,23	4,23	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,050 h	7,24	0,36	
XXXX.3a	Pequeño material	0,500 u	1,26	0,63	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					36,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08SS61	Suministro y colocación portalámparas para semáforo de 100 mm.	u			
Suministro y colocación portalámparas para semáforo de 100 mm.					
MOOE12a	Peón electricidad	0,250 h	19,19	4,80	
%MA02	Medios Auxiliares 0,2%	0,048 %	0,20	0,01	
PUSS8007	Portalámparas para semáforo.	1,000 u	4,78	4,78	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,250 h	7,24	1,81	
TOTAL PARTIDA					11,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
vU08SS62	Suministro y colocación portilla báculo pintada en negro forja.	u			
Suministro y colocación portilla báculo pintada en negro forja, incluso cerradura. Totalmente instalado.					
PUSS71x39	Portilla báculo con cerradura pintada en negro forja.	1,000 u	10,90	10,90	
vU08SM109	Montaje o desmontaje portilla para báculo.	1,000 u	6,71	6,71	
TOTAL PARTIDA					17,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SS63	Suministro y colocación poste aluminio para panel 8 módulos en aparcamientos (PISA).	u			
Suministro y colocación poste aluminio para panel inicial aparcamientos (PISA), de 8 módulos de 2,50 x 0,30 m. Totalmente Instalado.					
USUA.2x03	Poste aluminio montaje panel inicial aparcamientos de 8 módulos (PISA) de 2.5 x 0.30 m.	1,000 u	3.256,34	3.256,34	
vU08SM115	Montaje o desmontaje poste para banderola altura hasta 5 m. Panel P.I.A.	1,000 u	192,34	192,34	
TOTAL PARTIDA					3.448,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SS64	Suministro y colocación poste banderola Panel Itinerarios Alternativos (PIA).	u			
Suministro y colocación poste banderola Panel Itinerarios Alternativos (PIA), hasta 5 m de altura de gálbo. Totalmente instalado.					
USIV.7cx1	Poste para montaje en banderola de panel PIA hasta 5 m. de altura de gálbo.	1,000 u	3.770,51	3.770,51	
vU08SM114	Montaje o desmontaje poste para banderola altura hasta 5 m. Panel P.I.A.	1,000 u	192,34	192,34	
TOTAL PARTIDA					3.962,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08SP\$	Suministro y colocación poste metálico galvanizado según modelo, para cámaras CCTV	u			
Suministro y colocación Poste metálico galvanizado para cámaras CCTV. Totalmente instalado.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU08SS65	Suministro y colocación poste telescópico aluminio 4 Módulos . (PAA).	u			
Suministro y colocación poste de aluminio telescópico para montaje de Panel Acceso Aparcamientos (PAA) de hasta 4 módulos de 1,90 x 0,30 m. Totalmente instalado.					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
USUA.2x08 vU08SM101	Poste aluminio telescópico PAA. 4 módulos. Montaje o desmontaje panel de aluminio extrusionado de 2,5x0,30 m. para panel P.I.S.A.	1,000 u 1,000 u	1.974,80 636,94	1.974,80 636,94	
TOTAL PARTIDA					2.611,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SS66	Suministro y colocación poste tubo cilíndrico panel alfanumérico y grafico urbano, (PAU). u Suministro y colocación poste de tubo cilíndrico acanalado en perfil de aluminio para panel alfanumérico y grafico urbano, (PAU). Totalmente instalado.				
USUA.2x18 vU08SM111	Módulo informativo superior (PAU). Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.	1,000 u 1,000 u	1.970,43 192,34	1.970,43 192,34	
TOTAL PARTIDA					2.162,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08SS67	Suministro y colocación poste y/o soporte sustentador para cámara de CCTV en terraza de edificio. u Suministro y colocación Poste y/o soporte sustentador para cámara de CCTV en terraza de edificio. Totalmente instalado.				
USUA.2x27 vU08SM119	Poste y/o soporte sustentador para cámara de CCTV en terraza de edificio. Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de TV.	1,000 u 1,000 u	2.172,66 132,48	2.172,66 132,48	
TOTAL PARTIDA					2.305,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
vU08SS68	Suministro y colocación protección poste metálico CCTV. u Suministro y colocación protección poste metálico CCTV. Totalmente instalado.				
USUA.2x28 vU08SM145	Protección para poste metálico CCTV. Montaje o desmontaje señal oculta con cualquier pictograma, hasta 5 aspectos.	1,000 u 1,000 u	304,70 381,81	304,70 381,81	
TOTAL PARTIDA					686,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SS69	Suministro y colocación proyector LEDs 200W / 20000 lm / 6000 K. u Suministro y colocación Proyector LEDs con cuerpo de aluminio 200W / 20000 lm / 6000 K para colocación sobre báculo o columna, IP67 para exterior, incluso sistema de fijación a soporte, cableado y conexionado y todo el material para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,431 %	2,00	0,86	
MMMWW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	1,000 h	83,11	83,11	
XXXX.3b	Pequeño material eléctrico	1,000 u	0,13	0,13	
XXXX.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
USUA.2x42	Proyector LEDs 200W / 20000 lm / 6000 K. IP67.	1,000 u	84,61	84,61	
TOTAL PARTIDA					213,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SS70	Suministro y colocación pulsador para actuador de peatones. u Suministro y colocación pulsador para actuador de peatones. Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,200 h	23,87	4,77	
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,086 %	2,00	0,17	
PUSS71x12	Pulsador actuador paso de peatones.	1,000 u	3,90	3,90	
MMMWW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,200 h	7,24	1,45	
XXXX.3b	Pequeño material eléctrico	1,000 u	0,13	0,13	
XXXX.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					15,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08SS71	Suministro y colocación receptor señal Bus/Tranvía. u Suministro y colocación receptor señal Bus/Tranvía. Totalmente instalado.				
vU08SM130	Montaje o desmontaje receptor señal Bus-Tranvía.	1,000 u	23,44	23,44	
USUA.2x44	Receptor de señal para Bus o Tranvía.	1,000 u	827,45	827,45	
TOTAL PARTIDA					850,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SS72	Suministro y colocación reflector semáforo 200 mm. N/A. u Suministro y colocación reflector semáforo halógeno 200 mm. Nivel Alto.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA02	Medios Auxiliares 0,2%	0,063 %	0,20	0,01	
PUSS.8008	Reflector semáforo halógeno 200 mm.	1,000 u	19,30	19,30	
MMMWW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	0,330 h	83,11	27,43	
TOTAL PARTIDA					53,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
vU08SS73	Suministro y colocación reflector semáforo 200 mm. N/B. u Suministro y colocación reflector semáforo halógeno 200 mm. Nivel Bajo.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,250 h	19,19	4,80	
%MA02	Medios Auxiliares 0,2%	0,048 %	0,20	0,01	
PUSS.8008	Reflector semáforo halógeno 200 mm.	1,000 u	19,30	19,30	
MMMWW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,250 h	7,24	1,81	
TOTAL PARTIDA					25,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08SS74	Suministro y colocación semáforo 11/200 Invidentes incorporado en foco peatón o mixto, Policarbonato. u Suministro y montaje de semáforo acústico para paso Invidentes incorporado en foco peatón o mixtas de LEDs, de policarbonato de 200 mm. de lado, accionamiento por mando a distancia o conexión bluetooth, incluso pruebas. Totalmente instalado.				
PUSS8003	Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato.	1,000 u	33,37	33,37	
PUSS71x8	Semáforo acústico invidentes 200 mm de lado, incorporado en foco de LEDs.	2,000 u	603,63	1.207,26	
vU08SM144	Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo.	0,330 h	18,66	6,16	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					1.246,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SS75	Suministro y colocación semáforo 12/200 Halógeno PPC, Policarbonato. u Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos de 200 mm. de lado para peatones o mixtos (peatón-bici) con lámparas halógenas, de cualquier color o siluetas. Incluso pruebas. Totalmente instalado.				
PUSS8003	Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato.	2,000 u	33,37	66,74	
PUSS8006	Lente semáforo 200 mm. de lado de cualquier color y figura.	2,000 u	6,43	12,86	
PUSS8007	Portalámparas para semáforo.	2,000 u	4,78	9,56	
PUSS8010	Transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W.	2,000 u	18,95	37,90	
PUSS.8008	Reflector semáforo halógeno 200 mm.	2,000 u	19,30	38,60	
PUSS8009a	Lámpara halógena 10 V. y 50 W.	2,000 u	11,86	23,72	
vU08SM144	Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo.	0,330 h	18,66	6,16	
TOTAL PARTIDA					195,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SS76	Suministro y colocación semáforo descontador independiente 11/200 LEDs, Policarbonato. u Suministro y montaje semáforo descontador independiente de LEDs en foco de 200 mm de lado, incluso pruebas. Totalmente instalado.				
PUSS8003	Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato.	1,000 u	33,37	33,37	
PUSS71x5	Descontador de LEDs en foco de 200 mm de lado.	1,000 u	680,56	680,56	
vU08SM144	Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo.	0,330 h	18,66	6,16	
TOTAL PARTIDA					720,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SS77	Suministro y colocación semáforo detector de peatones por Infrarrojos de 200 mm de lado. u Suministro y colocación semáforo detector de peatones de 200 mm de lado. Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,260 h	23,87	6,21	
MOOE12a	Peón electricidad	0,260 h	19,19	4,99	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,112 %	2,00	0,22	
PUSS8003	Cuerpo modular semáforo 200 mm lado. Policarbonato.	1,000 u	33,37	33,37	
PUSS71x17	Detector de Peatones por infrarrojos.	1,000 u	376,69	376,69	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,260 h	7,24	1,88	
XXXX.3b	Pequeño material eléctrico	1,000 u	0,13	0,13	
XXXX.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					424,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08SS\$	Suministro y colocación semáforo según N° focos, diám, modelo y nivel. Policarbonato u Suministro y montaje de semáforo de policarbonato. Totalmente instalado.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU08SZ\$	Suministro y colocación semáforo 12/200 mm de lado PP. Policarbonato. Según tipo. u Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos de 200 mm. de lado LEDs. Incluso pruebas. Totalmente instalado.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU08SS78	Suministro y colocación señal de peligro P-20 peligro peatones reforzada con iluminación LEDs intermitentes. u				
	Suministro y colocación señal triangular P-20 de 70 cm de lado (peligro peatones) reforzada con iluminación LEDs intermitentes, incluso soporte aluminio Ø 90 mm y longitud 3,2 m en pintura negro forja, abrazaderas y anclaje cimentación. Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMMWW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	0,500 h	83,11	41,56	
XXXX.3b	Pequeño material eléctrico	1,000 u	0,13	0,13	
XXXX.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
USUA.2x43	Señal triangular P-20 de 70 cm de lado (peligro peatones) reforzada con iluminación LEDs intermitentes y accesorios.	1,000 u	1.042,40	1.042,40	
TOTAL PARTIDA					1.107,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08SS79	Suministro y colocación señal Oculta, Panel de LEDs. Cualquier pictograma, hasta 5 aspectos. u				
	Suministro y colocación Señal Oculta, Panel de LEDs de 1.000 x 1.000 mm. Cualquier pictograma, hasta 5 aspectos, incluso soporte horquilla de 2,40m. Totalmente instalada.				
USUA.2x22	Señal Oculta, Panel de LEDs (en su defecto Fibra Óptica) de 1.000 x 1.000 mm. Cualquier pictograma, hasta 5 aspectos.	1,000 u	4.693,72	4.693,72	
vU08SM110	Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.A.	2,000 u	192,34	384,68	
TOTAL PARTIDA					5.078,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
vU08SS80	Suministro y colocación soporte corona para 4 cámaras fijas. u				
	Suministro y colocación corona para 4 cámaras fijas. Totalmente instalado.				
USUA.2x32	Soporte corona para 4 cámaras fijas.	1,000 u	1.015,80	1.015,80	
vU08SM122	Montaje o desmontaje protección para columna soporte de TV.	1,000 u	254,06	254,06	
TOTAL PARTIDA					1.269,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SS81	Suministro y colocación soporte doble para semáforo, pintado en negro forja. u				
	Suministro y colocación soporte doble para semáforo, pintado en negro forja. Totalmente instalado.				
PUSS71x28	Soporte doble semáforo pintado en negro forja.	1,000 u	71,11	71,11	
vU08SM152	Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo.	1,000 u	13,41	13,41	
TOTAL PARTIDA					84,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08SS82	Suministro y colocación soporte fijo orientable exteriores para cámara CCTV. u				
	Suministro y colocación soporte fijo orientable exteriores para cámara CCTV. Totalmente instalado.				
USUA.2x31	Soporte fijo orientable exteriores para cámara CCTV.	1,000 u	251,90	251,90	
vU08SM122	Montaje o desmontaje protección para columna soporte de TV.	1,000 u	254,06	254,06	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					505,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SS83	Suministro y colocación soporte panorámico exterior. u Suministro y colocación soporte panorámico exterior. Totalmente instalado.				
USUA.2x34	Soporte panorámico exterior.	1,000 u	2.101,45	2.101,45	
vU08SM11	Montaje o desmontaje armario para electrónica de paso inferior 1200x700x300.	1,000 u	88,56	88,56	
TOTAL PARTIDA					2.190,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA EUROS con UN CÉNTIMOS					
vU08SJ\$	Suministro y colocación soporte para semáforo según dimensiones. Pintado negro forja u Suministro y colocación soporte para semáforo pintado en negro forja. Totalmente instalado.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU08SS84	Suministro y colocación soporte triple para semáforo, pintado en negro forja. u Suministro y colocación soporte triple para semáforo pintado en negro forja. Totalmente instalado.				
PUSS71x29	Soporte triple semáforo, pintado en negro forja.	1,000 u	49,73	49,73	
vU08SM152	Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo.	1,000 u	13,41	13,41	
TOTAL PARTIDA					63,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
vU08SS85	Suministro y colocación sujeción de seguridad para cámara CCTV. u Suministro y colocación sujeción de seguridad para cámara CCTV. Totalmente instalado.				
USUA.2x29	Sujeción de seguridad para cámara CCTV.	1,000 u	26,88	26,88	
vU08SM153	Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV.	1,000 u	73,86	73,86	
TOTAL PARTIDA					100,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SS86	Suministro y colocación suplemento poste panel inicial aparcamientos, (PISA), de 2,50 x 0,30 m.u Suministro y colocación suplemento poste panel inicial aparcamientos, (PISA), de 2,50 x 0,30 m. Totalmente Instalado.				
USUA.2x05	Suplemento poste panel inicial aparcamientos, (PISA), de 2,50 x 0,30 m.	1,000 u	1.567,81	1.567,81	
vU08SM53	Montaje o desmontaje electrónica panel P.I.A.	2,000 u	22,69	45,38	
TOTAL PARTIDA					1.613,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
vU08SS87	Suministro y colocación tapa actuador paso peatones. u Suministro y colocación tapa actuador paso peatones. Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,150 h	23,87	3,58	
MOOE12a	Peón electricidad	0,150 h	19,19	2,88	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,065 %	2,00	0,13	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PUSS71x11	Tapa actuador paso peatones.	1,000 u	10,88	10,88	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,150 h	7,24	1,09	
XXXX.3b	Pequeño material eléctrico	1,000 u	0,13	0,13	
XXXX.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					19,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08SS88	Suministro y colocación tapa de fundición de 40 x 40 cm. Clase C-250.	u			
Suministro y colocación tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124 para arqueta de 40 x 40cm de dimensiones interiores. Totalmente instalado.					
MOOA.5a	Encargado construcción	0,100 h	24,69	2,47	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,100 h	21,52	2,15	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,046 %	2,00	0,09	
PUCA32bd1	Tapa fundición C-250 arq 60X60mm	1,000 u	55,80	55,80	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					61,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU08SS89	Suministro y colocación tapa de fundición de 60 x 60 cm. Clase C-250.	u			
Suministro y colocación tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124 para arqueta de 60 x 60cm de dimensiones interiores. Totalmente instalado.					
MOOA.5a	Encargado construcción	0,100 h	24,69	2,47	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,100 h	21,52	2,15	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,046 %	2,00	0,09	
PUCA32bd1	Tapa fundición C-250 arq 60X60mm	1,000 u	55,80	55,80	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					61,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU08SS90	Suministro y colocación tapa de fundición de 70 cm. de diámetro. Clase D-400.	u			
Suministro y colocación tapa de fundición de 70 cm. de diámetro. Clase D-400. Totalmente instalado.					
MOOA.5a	Encargado construcción	0,100 h	24,69	2,47	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,100 h	21,52	2,15	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,046 %	2,00	0,09	
PUCA11a11	Tapa registro modelo "Ostra" Clase D-400	1,000 u	127,47	127,47	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					132,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
vU08SS91	Suministro y colocación toma de corriente estanca 2P+T, 16 A.	u			
UD. TOMA CORRIENTE DOBLE ESTANCA 2P+T 16A SCHUKO, PLACAS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO INSTALADO, PRUEBAS, VERIFICACIONES, ENSAYOS.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,200 h	23,87	4,77	
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,086 %	2,00	0,17	
PIED24aaa1	Toma corriente ind monof (2P+T) estanca, 16A.	1,000 u	12,52	12,52	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,200 h	7,24	1,45	
TOTAL PARTIDA					22,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SS92	Suministro y colocación toma de corriente. u Suministro y colocación toma de corriente, conexión ventilador, termostato e iluminación. Totalmente instalado.				
PUSS71x49	Toma de corriente.	1,000 u	32,31	32,31	
vU08SM162	Montaje o desmontaje toma de corriente.	1,000 u	6,71	6,71	
TOTAL PARTIDA					39,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS					
vU08SS93	Suministro y colocación transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W. u Suministro y colocación transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,250 h	19,19	4,80	
%MA02	Medios Auxiliares 0,2%	0,048 %	0,20	0,01	
PUSS8010	Transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W.	1,000 u	18,95	18,95	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,250 h	7,24	1,81	
TOTAL PARTIDA					25,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08SS94	Suministro y colocación tubo flexible de 25 mm. m Suministro y colocación tubo flexible de 25 mm. Totalmente instalado.				
PIET.2da1	Tubo flexible de 25 mm.	1,000 m	0,20	0,20	
vU08SM168	Montaje o desmontaje tubo flexible PVC de cualquier diámetro inferior a 100 mm.	1,000 m	1,60	1,60	
TOTAL PARTIDA					1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
vU08SS95	Suministro y colocación tubo rígido acero galvanizado de 40 mm. m Suministro y colocación tubo rígido de acero galvanizado para canalización de 40 mm de diámetro nominal, incluso piezas especiales. Totalmente instalado.				
PIET.1fa1	Tubo rígido de acero galvanizado de 40 mm.	1,000 m	7,84	7,84	
vU08SM167	Montaje o desmontaje tubo acero galvanizado de cualquier diámetro inferior a 100 mm.	1,000 m	2,68	2,68	
TOTAL PARTIDA					10,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08SS96	Suministro y colocación tubo rígido acero galvanizado de 50 mm. m Suministro y colocación tubo rígido de acero galvanizado para canalización de 50 mm de diámetro nominal, incluso piezas especiales. Totalmente instalado.				
PIET.1ga1	Tubo rígido de acero galvanizado de 50 mm.	1,000 m	10,36	10,36	
vU08SM167	Montaje o desmontaje tubo acero galvanizado de cualquier diámetro inferior a 100 mm.	1,000 m	2,68	2,68	
TOTAL PARTIDA					13,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SS97	Suministro y colocación ventilador 230 V, 22 W. u Suministro y colocación ventilador 230 V, 22 W. Totalmente instalado.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,250 h	19,19	4,80	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,048 %	2,00	0,10	
PUSS71x51	Ventilador 230 V, 22 W.	1,000 u	41,21	41,21	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,250 h	7,24	1,81	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					47,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08SC	CABLES				
vU08SO\$	Suministro y colocación cable de fibras ópticas armado, según nº fibra y tipo.	m			
	Suministro y colocación de manguera de fibra óptica para exterior de cubierta libre de halógenos y cubierta metálica, anti roedores y antihumedad, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento. Totalmente instalado y comprobado.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU08SC27	Suministro y colocación torpedo simple para fibras ópticas (hasta 32 fibras).	u			
	Suministro y colocación de torpedo simple para fibras ópticas (hasta 32 fibras), incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.				
MOOE15a	Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.	2,000 h	45,23	90,46	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,905 %	2,00	1,81	
PIAD12x5	Torpedo simple conexión fibras ópticas. (hasta 32 fibras).	1,000 u	176,62	176,62	
TOTAL PARTIDA					268,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SC26	Suministro y colocación torpedo para empalme.	m			
	Suministro y colocación torpedo para empalme de cable de cualquier tipo. Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,150 h	23,87	3,58	
MOOE12a	Peón electricidad	0,150 h	19,19	2,88	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,065 %	2,00	0,13	
PIEC.1xa1	Torpedo de empalme de cable de cualquier tipo.	1,000 m	28,66	28,66	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,050 h	7,24	0,36	
TOTAL PARTIDA					35,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SC25	Suministro y colocación terminación cámara fin de línea de 2 fibras ópticas.	u			
	Suministro y colocación terminación cámara fin de línea de 2 fibras ópticas. Totalmente instalado y comprobado.				
MOOE15a	Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.	1,000 h	45,23	45,23	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,452 %	2,00	0,90	
PIAD12x3	Terminación cámara fin de línea de 2 fibras ópticas.	1,000 u	134,26	134,26	
TOTAL PARTIDA					180,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SC24	Suministro y colocación terminación cable fibra óptica en CGT.	u			
	Suministro y colocación terminación cable fibra óptica en CGT, por fibra, incluso instalación y verificación.				
MOOE15a	Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.	0,500 h	45,23	22,62	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,226 %	2,00	0,45	
PIAD12x2	Terminación de fibras en Centro Gestión de Tráfico.	1,000 u	67,12	67,12	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					90,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
vU08SC23	Suministro y colocación jumper de fibra óptica.	u			
Suministro y colocación de jumper de fibra óptica, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.					
MOOE15a	Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.	0,117 h	45,23	5,29	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,053 %	2,00	0,11	
PIAD12x7	Jumper de fibra óptica.	1,000 u	71,45	71,45	
TOTAL PARTIDA					76,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08SC22	Suministro y colocación empalme por fusión fibras ópticas hasta 8 fibras.	u			
Suministro y colocación empalme por fusión fibras ópticas hasta 8 fibras por cable, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.					
MOOE15a	Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.	0,500 h	45,23	22,62	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,226 %	2,00	0,45	
PIAD12x1	Empalme fusión Fibras ópticas (hasta 8 fibras).	1,000 u	36,14	36,14	
TOTAL PARTIDA					59,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU08SC21	Suministro y colocación empalme por fusión de fibras ópticas (de 8 a 24 fibras).	u			
Suministro y colocación empalme por fusión de fibras ópticas (de 8 a 24 fibras), incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.					
MOOE15a	Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.	0,500 h	45,23	22,62	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,226 %	2,00	0,45	
PIAD12x6	Empalme por fusión de fibras ópticas (de 8 a 24 fibras).	1,000 u	28,83	28,83	
TOTAL PARTIDA					51,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
vU08SC20	Suministro y colocación conector RJ-45 para cable UTP.	u			
Suministro y colocación conector RJ-45 para cable UTP, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.					
MOOE15a	Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.	0,050 h	45,23	2,26	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,023 %	2,00	0,05	
PIAD13x3	Conector RJ-45 para cable UTP.	1,000 u	1,10	1,10	
TOTAL PARTIDA					3,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SC19	Suministro y colocación conector RJ-45 para cable FTP.	u			
Suministro y colocación conector RJ-45 para cable FTP, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.					
MOOE15a	Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.	0,050 h	45,23	2,26	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,023 %	2,00	0,05	
PIAD13x4	Conector RJ-45 para cable FTP.	1,000 u	2,37	2,37	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					4,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SC18	Suministro y colocación caja de empalmes de fibras ópticas (hasta 36 fibras). u Suministro y colocación caja de empalmes de fibras ópticas (hasta 36 fibras). Incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.				
PIAD12x4	Caja de empalmes de fibras ópticas (hasta 36 fibras).	1,000 u	285,94	285,94	
MOOE15a	Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.	2,000 h	45,23	90,46	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	3,764 %	2,00	7,53	
TOTAL PARTIDA					383,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08SC17	Suministro y colocación cable pares trenzado FUTP CAT6 para red Local. m Suministro y colocación cable pares trenzado FUTP CAT6 para red Local. Totalmente instalado y comprobado.				
PIAD.4bbb	Cbl pares red dt FTP ctg 6 libre	1,000 m	1,35	1,35	
vU08SM24	Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.	0,001 h	51,39	0,05	
TOTAL PARTIDA					1,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
vU08SC16	Suministro y colocación cable pares trenzado UTP CAT6 para red Local. m Suministro y colocación cable pares trenzado UTP CAT6 para red Local, cubierta libre de halógenos. Totalmente instalado y comprobado.				
PIAD.4bba	Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre	1,000 m	0,99	0,99	
vU08SM24	Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.	0,001 h	51,39	0,05	
TOTAL PARTIDA					1,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SC15	Suministro y colocación cable de cobre heptafililar de 35 mm. Desnudo. m Suministro y colocación cable de cobre desnudo heptafililar 35 mm. conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.				
PIEC11c	Cable cobre desnudo 1x35	1,000 m	1,52	1,52	
vU08SM24	Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.	0,012 h	51,39	0,62	
TOTAL PARTIDA					2,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
vU08SC14	Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 19. m Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 19. Totalmente instalado.				
PEAA21a2	Cable de acero para fiador línea aérea nº 19.	1,000 m	0,46	0,46	
vU08SM24	Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.	0,012 h	51,39	0,62	
TOTAL PARTIDA					1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SC13	Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 17. m Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 17. Totalmente instalado.				
PEAA21a1	Cable de acero para fiador línea aérea nº 17.	1,000 m	0,36	0,36	
vU08SM24	Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.	0,012 h	51,39	0,62	
TOTAL PARTIDA					0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SC12	Suministro y colocación cable de 1 cuadrete EAPSP. Apantallado y armado. m Suministro y colocación cable de 1 cuadrete EAPSP. Apantallado y armado con cinta de acero corrugada. Totalmente instalado y comprobado.				
PUSS66x1	Cable de 1 cuadrete EAPSP. Apantallado y armado.	1,000 ml	1,94	1,94	
vU08SM24	Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.	0,016 h	51,39	0,82	
TOTAL PARTIDA					2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SC11	Suministro y colocación cable conexión RG59. m Suministro y colocación cable conexión RG59, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.				
MOOE15a	Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.	0,029 h	45,23	1,31	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,013 %	2,00	0,03	
PIAD13x1	Cable de conexión RG59.	1,000 m	2,22	2,22	
TOTAL PARTIDA					3,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SC10	Suministro y colocación cable conexión RG11. m Suministro y colocación cable conexión RG11, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.				
MOOE15a	Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.	0,016 h	45,23	0,72	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,007 %	2,00	0,01	
PIAD13x2	Cable de conexión RG11.	1,000 m	1,77	1,77	
TOTAL PARTIDA					2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
vU08SC09	Suministro y colocación cable 1x16 mm2 bicolor para toma de tierra. m M3. BASE DE GRAVA-CEMENTO FABRICADA "IN-SITU" CON ZAHORRAS ARTIFICIALES, EXTENDIDA Y COMPACTADA				
PIEC.1aaaaf	Cbl Cu H07V-K 450/750V 1x16mm2	1,000 m	2,77	2,77	
vU08SM24	Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.	0,012 h	51,39	0,62	
TOTAL PARTIDA					3,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SC08	Suministro y colocación cable 1x6 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar. m Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 conductor de 6 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.				
PIEC.1baabd	Cbl Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1, 0.6/1kV 1x6mm2	1,000 m	1,11	1,11	
vU08SM24	Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.	0,012 h	51,39	0,62	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08SC07	Suministro y colocación cable 1x4 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.	m			
	Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 conductor de 4 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.				
PIEC.1baabc	Cbl Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1, 0.6/1kV 1x4mm2	1,000 m	0,79	0,79	
vU08SM24	Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.	0,012 h	51,39	0,62	
TOTAL PARTIDA					1,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SC06	Suministro y colocación cable 1x0,75 mm2 Cu H05Z1-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.	m			
	Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo H05Z1-KK Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 450/750 V formado por 1 conductor de 0,75 mm de sección y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.				
PIEC.1baabg24	Cbl Cu H05Z1-K Cca, S1b - d1 - a1. 450/750 V 1 x 0,75 mm2.	1,000 m	0,29	0,29	
vU08SM24	Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.	0,005 h	51,39	0,26	
TOTAL PARTIDA					0,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08SC05	Suministro y colocación cable 1x0,5 mm2 Cu H05Z1-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar.	m			
	Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo H05Z1-KK Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 450/750 V formado por 1 conductor de 0,5 mm de sección y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.				
PIEC.1baabg23	Cbl Cu H05Z1-K Cca, S1b - d1 - a1. 450/750 V 1 x 0,5 mm2.	1,000 m	0,24	0,24	
vU08SM24	Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.	0,005 h	51,39	0,26	
TOTAL PARTIDA					0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
vU08SC04	Suministro y colocación bandeja soporte para cables de cualquier tipo.	m			
	Suministro y colocación bandeja perforada soporte para cables de cualquier tipo, en galería de servicio, con dimensiones 15x100 mm. Totalmente instalada.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,100 h	23,87	2,39	
MOOE12a	Peón electricidad	0,100 h	19,19	1,92	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,043 %	2,00	0,09	
PIET.7bcba	Band a galv perf 15x100	1,050 m	8,82	9,26	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,005 h	7,24	0,04	
TOTAL PARTIDA					13,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
vU08SC03	Suministro y colocación adaptador S-VIDEO a RCA Macho.	u			
	Suministro y colocación adaptador S-VIDEO a RCA Macho, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.				
MOOE15a	Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.	0,050 h	45,23	2,26	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,023 %	2,00	0,05	
PIAD13x6	Adaptador S-VIDEO a RCA Macho.	1,000 u	9,73	9,73	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					12,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SC02	Suministro y colocación adaptador RCA Hembra a BNC Hembra.	u			
	Suministro y colocación adaptador RCA Hembra a BNC Hembra, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.				
MOOE15a	Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.	0,050 h	45,23	2,26	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,023 %	2,00	0,05	
PIAD13x5	Adaptador RCA Hembra a BNC Hembra.	1,000 u	7,71	7,71	
TOTAL PARTIDA					10,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS					
vU08SC01	Suministro y colocación adaptador BNC Hembra aéreo.	u			
	Suministro y colocación adaptador BNC Hembra aéreo, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.				
MOOE15a	Inspección, verificación y apriete de cualquier tipo de cables.	0,050 h	45,23	2,26	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,023 %	2,00	0,05	
PIAD13x7	Adaptador BNC Hembra aéreo.	1,000 u	6,94	6,94	
TOTAL PARTIDA					9,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
vU08SC\$	Suministro y colocación cable Cu Cca, S1b - d1 - a1, según N°, secc y tipo.	m			
	Suministro y colocación cable de cobre tipo \$C Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 0.6/1kV, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU08SB\$	Suministro y colocación pares de cables según cantidad. 0.9mm². EAPSP. Apantallado y armado	m			
	Suministro y colocación cables de 0,9 mm². EAPSP. Apantallado y armado con cinta de acero corrugada. Totalmente instalado y comprobado.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU08SA\$	Suministro y colocación cable acometida Cu Cca, S1b - d1 - a1, según sección y armadura..	m			
	Suministro y colocación cable unipolar de cobre Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 conductor con aislamiento de polietileno reticulado. Totalmente instalado y comprobado.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SR	REGULADORES,CENTRALES Y CCTV				
vU08SY\$	Suministro y colocación Conmutador Layer 2, según nº puertos y tipo.	u			
	Suministro y colocación Conmutador Layer 2, \$BGE-SFP. Totalmente instalado.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08SX\$	Suministro y colocación Conmutador Layer 3, según tipo.	u			
	Suministro y colocación Conmutador Layer 3. Totalmente instalado.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08SW\$	Suministro y colocación Batería 12V, según carga eléctrica.	u			
	Suministro y colocación Batería 12 V. Totalmente instalada y verificada.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08SV\$	Suministro y colocación Cámara TV e IP, según tipo.	u			
	Suministro y colocación cámaras TV e IP.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08SU\$	Suministro y colocación fusible, según intensidad.	u			
	Suministro y colocación fusible. Totalmente instalado.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ST\$	Suministro y colocación módulo tarjeta de salidas para regulador, según nº targetas y tipo.	u			
	Suministro y colocación módulo tarjeta de salidas para regulador. Totalmente instalado.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08SR99	Suministro y colocación Terminador de 50 Ohmios.	u			
	Suministro y colocación Terminador de 50 Ohmios. Totalmente instalado.				
PIEW.14	Terminador de 50 Ohmios.	1,000 u	3,03	3,03	
vU08SM93	Montaje o desmontaje módulo un contador.	1,000 u	15,21	15,21	
	TOTAL PARTIDA				18,24
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SR98	Suministro y colocación Tarjeta Unidad Central para regulador IP. Suministro y colocación Tarjeta Unidad Central para regulador IP. Totalmente instalado.	u			
PUSS109	Tarjeta Unidad Central para regulador IP.	1,000 u	1.163,70	1.163,70	
vU08SM135	Montaje o desmontaje regulador.	0,750 u	47,54	35,66	
TOTAL PARTIDA					1.199,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SR97	Suministro y colocación tarjeta fuente auxiliar de alimentación para regulador. Suministro y colocación tarjeta fuente auxiliar de alimentación para regulador. Totalmente instalado.	u			
PUSS111	Tarjeta fuente auxiliar de alimentación para regulador.	1,000 u	76,00	76,00	
vU08SM135	Montaje o desmontaje regulador.	0,330 u	47,54	15,69	
TOTAL PARTIDA					91,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SR96	Suministro y colocación tarjeta fuente alimentación para regulador. Suministro y colocación tarjeta fuente de alimentación para regulador. Totalmente instalado.	u			
PUSS110	Tarjeta fuente de alimentación para regulador.	1,000 u	405,75	405,75	
vU08SM135	Montaje o desmontaje regulador.	0,500 u	47,54	23,77	
TOTAL PARTIDA					429,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08SR95	Suministro y colocación tarjeta detector óctuple para rack en regulador. Suministro y colocación tarjeta detector óctuplo incluidos detectores, para rack en regulador, incluida regleta, fuente de alimentación y demás accesorios. Totalmente instalado.	u			
PUSS106	Tarjeta detector óctuple para rack en regulador.	1,000 u	994,47	994,47	
vU08SM97	Montaje o desmontaje módulos para regulador o equipo intermedio.	1,000 u	16,88	16,88	
TOTAL PARTIDA					1.011,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08SR94	Suministro y colocación tarjeta detector cuádruple para rack en regulador. Suministro y colocación tarjeta detector cuádruple incluidos detectores, para rack en regulador, incluida regleta, fuente de alimentación y demás accesorios. Totalmente instalado.	u			
PUSS105	Tarjeta detector cuádruple para rack en regulador.	1,000 u	591,12	591,12	
vU08SM97	Montaje o desmontaje módulos para regulador o equipo intermedio.	1,000 u	16,88	16,88	
TOTAL PARTIDA					608,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS					
vU08SR93	Suministro y colocación Tarjeta de salidas 4 Grupos detector lámpara fundida. Suministro y colocación Tarjeta de salidas 4 Grupos detector lámpara fundida. Totalmente instalado.	u			
MOOE12a	Peón electricidad	0,100 h	19,19	1,92	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,019 %	2,00	0,04	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
PUSS177	Tarjeta de salidas 4 Grupos detector lámpara fundida.	1,000 u	669,67	669,67	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					672,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08SR92	Suministro y colocación Tarjeta de Red SNMP para comunicación datos SAI. u				
	Suministro y colocación Tarjeta de Red SNMP para comunicación datos SAI. Totalmente instalada.				
PUSS133a	Tarjeta de Red SNMP para comunicación datos SAI.	1,000 u	208,13	208,13	
vU08SM158	Montaje o desmontaje tarjeta comunicaciones equipo intermedio para 16 intersecciones.	1,000 u	15,21	15,21	
TOTAL PARTIDA					223,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SR91	Suministro y colocación Tarjeta de comunicación redundante para equipo intermedio. u				
	Suministro y colocación Tarjeta de comunicación redundante para equipo intermedio de cualquier tipo. Completamente instalado.				
PUSS129	Tarjeta de comunicación redundante para equipo intermedio.	1,000 u	955,29	955,29	
vU08SM58	Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.	1,000 u	220,33	220,33	
TOTAL PARTIDA					1.175,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08SR90	Suministro y colocación Tarjeta capturadora de vídeo (digitalizadora). u				
	Suministro y colocación Tarjeta capturadora de vídeo (digitalizado-ra). Totalmente instalado.				
vU08SM157	Montaje o desmontaje tarjeta capturadora de vídeo.	1,000 u	22,81	22,81	
PUSS176	Tarjeta capturadora de vídeo (digitalizadora).	1,000 u	138,05	138,05	
TOTAL PARTIDA					160,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SR89	Suministro y colocación tarjeta ampliación 15 entradas con regleta. u				
	Suministro y colocación tarjeta ampliación 15 entradas con regleta. Totalmente instalado.				
PUSS107	Tarjeta ampliación 15 entradas con regleta.	1,000 u	290,82	290,82	
vU08SM135	Montaje o desmontaje regulador.	0,330 u	47,54	15,69	
TOTAL PARTIDA					306,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SR88	Suministro y colocación Switch 24 x GE. Fibre Channel. u				
	Suministro y colocación Switch 24 x GE. Fibre Channel.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMMWW30a	Vehículo ligero sin conductor	1,000 h	7,24	7,24	
PUSS223	Switch 24 x GE. Fibre Channel.	1,000 u	1.391,53	1.391,53	
TOTAL PARTIDA					1.420,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SR87	Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con cinco bandejas. u				
	Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con cinco bandejas. Totalmente instalado.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,096 %	2,00	0,19	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
PUSS192	Subbastidor óptico para Rack de 19" con cinco bandejas.	1,000 u	723,48	723,48	
TOTAL PARTIDA					736,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SR86	Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con tres bandejas.	u			
Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con tres bandejas. Totalmente instalado.					
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,096 %	2,00	0,19	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
PUSS191	Subbastidor óptico para Rack de 19" con tres bandejas.	1,000 u	543,96	543,96	
TOTAL PARTIDA					557,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08SR85	Suministro y colocación Soporte Panorámico exterior. Nivel Bajo.	u			
Suministro y colocación Soporte Panorámico exterior para cámaras de CCTV. Nivel Bajo. Incluso conexiones y comprobación, Totalmente instalado.					
PUSS197	Soporte Panorámico Exterior para cámara CCTV.	1,000 u	2.001,38	2.001,38	
vU08SM151	Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Bajo.	1,000 u	262,73	262,73	
MOOL.191	Inspección y verificación de comunicaciones en CCTV.	0,500 h	33,47	16,74	
TOTAL PARTIDA					2.280,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08SR84	Suministro y colocación Soporte Panorámico exterior. Nivel Alto.	u			
Suministro y colocación Soporte Panorámico exterior para cámaras de CCTV. Nivel Alto. Incluso conexiones y comprobación, Totalmente instalado.					
PUSS197	Soporte Panorámico Exterior para cámara CCTV.	1,000 u	2.001,38	2.001,38	
vU08SM11	Montaje o desmontaje armario para electrónica de paso inferior 1200x700x300.	1,000 u	88,56	88,56	
MOOL.191	Inspección y verificación de comunicaciones en CCTV.	0,500 h	33,47	16,74	
TOTAL PARTIDA					2.106,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SR83	Suministro y colocación SAI hasta 3000 VA..	u			
Suministro y colocación SAI hasta 3000 VA con autonomía mínima de 4 horas para cualquier equipo, incluso ranura tarjetas para comunicaciones. Totalmente instalado.					
PUSS133	SAI hasta 3000 VA. con autonomía mínima de 4 horas.	1,000 u	700,30	700,30	
vU08SM140	Montaje o desmontaje SAI para cualquier equipo.	1,000 u	88,56	88,56	
TOTAL PARTIDA					788,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SR82	Suministro y colocación Router de 24 puertos, ADSL.	u			
Suministro y colocación Router de 24 puertos, ADSL. Totalmente instalado.					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOE12a	Peón electricidad	0,020 h	19,19	0,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,004 %	2,00	0,01	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,020 h	7,24	0,14	
PUSS193a	Router 24 puertos, ADSL..	1,000 u	1.085,63	1.085,63	
TOTAL PARTIDA					1.086,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					
vU08SR81	Suministro y colocación regulador modular electrónico IP.	u			
	Suministro y colocación regulador modular electrónico IP, sincronizable, coordinable y centralizable, incluyendo armario, bastidor, fuente de alimentación, regletas de bornes de salidas, entradas hasta 12 detectores, unidad central de proceso, comunicaciones RS232, 485 o 422, tarjetas de memoria, procesadores, unidad central, comunicaciones (excepto GPRS e IP) teclados y elementos auxiliares. (Sin Tarjetas de salidas). Totalmente instalado.				
PUSS16a1	Regulador modular electrónico IP, sincronizable, coordinable y centralizable.	1,000 u	3.821,49	3.821,49	
vU08SM135	Montaje o desmontaje regulador.	1,000 u	47,54	47,54	
TOTAL PARTIDA					3.869,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS					
vU08SR80	Suministro y colocación regulador modular electrónico CD..	u			
	Suministro y colocación regulador modular electrónico de cruce, sincronizable, coordinable y centralizable, incluyendo armario, bastidor, fuente de alimentación, regletas de bornes de salidas, entradas hasta 12 detectores, unidad central de proceso, comunicaciones RS232, 485 o 422, tarjetas de memoria, procesadores, unidad central, comunicaciones (excepto GPRS e IP) teclados y elementos auxiliares. (Sin Tarjetas de salidas). Totalmente instalado.				
PUSS16a0	Regulador modular electrónico de cruce CD, sincronizable, coordinable y centralizable (Sin Tarjetas de salidas).	1,000 u	2.479,99	2.479,99	
vU08SM135	Montaje o desmontaje regulador.	1,000 u	47,54	47,54	
TOTAL PARTIDA					2.527,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08SR79	Suministro y colocación regletas de nylon hasta 16 mm. Incluso Faston.	u			
	Suministro y colocación de regletas de nylon hasta 16 mm. Incluso Faston. Totalmente instalado.				
PUSS143	Regleta de nylon hasta 16 mm. Incluso Faston.	1,000 u	1,84	1,84	
vU08SM131	Montaje o desmontaje regleta "Nylon"	1,000 u	15,21	15,21	
TOTAL PARTIDA					17,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
vU08SR78	Suministro y colocación receptor telemando cuadretes.	u			
	Suministro y colocación receptor telemando cuadretes. Totalmente instalado.				
PUSS155	Receptor telemando cuadretes.	1,000 u	850,20	850,20	
vU08SM127	Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes.	1,000 u	91,86	91,86	
TOTAL PARTIDA					942,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SR77	Suministro y colocación receptor telemando Bus - Tranvía. u Suministro y colocación receptor telemando Bus - Tranvía. Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
PUSS147	Receptor telemando Bus - Tranvía.	1,000 u	827,46	827,46	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	1,000 h	7,24	7,24	
TOTAL PARTIDA					922,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SR76	Suministro y colocación Receptor Fibra Óptica, monomodo, multicanal. u Suministro y colocación Receptor Fibra Óptica, monomodo, multicanal. Totalmente instalado.				
USSS.1a153	Receptor Fibra Óptica monomodo, multicanal.	1,000 u	1.588,05	1.588,05	
vU08SM165	Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.	1,000 u	91,86	91,86	
TOTAL PARTIDA					1.679,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SR75	Suministro y colocación receptor conversor telemando Fibra Óptica. u Suministro y colocación receptor conversor telemando Fibra Óptica. Totalmente instalado.				
PUSS155a	Receptor conversor telemando Fibra Óptica.	1,000 u	783,42	783,42	
vU08SM127	Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes.	1,000 u	91,86	91,86	
TOTAL PARTIDA					875,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
vU08SR74	Suministro y colocación Rack y fuente de alimentación. u Suministro y colocación Rack y fuente de alimentación. Totalmente instalado.				
PUSS157	Rack y fuente de alimentación.	1,000 u	1.075,64	1.075,64	
vU08SM125	Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación.	1,000 u	135,78	135,78	
TOTAL PARTIDA					1.211,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08SR73	Suministro y colocación Protección sobretensiones línea de transmisión. u Suministro y colocación Protección sobretensiones línea de transmisión. Totalmente instalada.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,250 h	23,87	5,97	
MOOE12a	Peón electricidad	0,250 h	19,19	4,80	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,108 %	2,00	0,22	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,250 h	7,24	1,81	
PUSS234	Protección sobretensiones línea de transmisión.	1,000 u	199,70	199,70	
TOTAL PARTIDA					212,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
vU08SR72	Suministro y colocación protección sobretensiones alimentación media y fina (tipos 2 y 3). u Suministro y colocación protección sobretensiones alimentación media y fina (Tipos 2 y 3) para centrales de zona, reguladores, cámaras y armarios de Al. Totalmente instalado.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,431 %	2,00	0,86	
PIED34a	Protección contra sobretensiones	1,000 u	123,82	123,82	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	1,000 h	7,24	7,24	
TOTAL PARTIDA					174,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SR71	Suministro y colocación Protección combinada sobretensiones alimentación.	u			
Suministro Protección combinada sobretensiones alimentación. Totalmente instalada.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,250 h	23,87	5,97	
MOOE12a	Peón electricidad	0,250 h	19,19	4,80	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,108 %	2,00	0,22	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,250 h	7,24	1,81	
PUSS233	Protección combinada sobretensiones alimentación.	1,000 u	463,81	463,81	
TOTAL PARTIDA					476,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SR70	Suministro y colocación módulo para 2 contadores en acometida.	u			
Suministro y colocación módulo para 2 contadores en acometida. Totalmente instalado.					
PUSS135	Módulo para 2 contadores en acometida.	1,000 u	112,47	112,47	
vU08SM87	Montaje o desmontaje módulo dos contadores.	1,000 u	22,69	22,69	
TOTAL PARTIDA					135,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					
vU08SR69	Suministro y colocación módulo para 1 contador en acometida.	u			
Suministro y colocación módulo para 1 contador en acometida. Totalmente instalado.					
PUSS134	Módulo para 1 contador en acometida.	1,000 u	66,88	66,88	
vU08SM169	Montaje o desmontaje unidad central equipo intermedio.	1,000 u	15,21	15,21	
TOTAL PARTIDA					82,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SR68	Suministro y colocación Módulo comunicaciones IP.	u			
Suministro y colocación Módulo comunicaciones IP.					
MOOE12a	Peón electricidad	0,100 h	19,19	1,92	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,019 %	2,00	0,04	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
PUSS178	Módulo comunicaciones IP.	1,000 u	228,48	228,48	
TOTAL PARTIDA					231,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					
vU08SR67	Suministro y colocación módulo ampliación equipo intermedio de 8 reguladores.	u			
Suministro y colocación módulo ampliación equipo intermedio (cualquier tipo) de 8 reguladores. Completamente instalado.					
PUSS130	Módulo ampliación equipo intermedio de 8 reguladores.	1,000 u	829,99	829,99	
vU08SM06	Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio.	1,000 u	15,21	15,21	
TOTAL PARTIDA					845,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SR66	Suministro y colocación módem fibra óptica telemenado en CGT. u Suministro y colocación módem fibra óptica telemenado en CGT. Totalmente instalado.				
PUSS158	Módem fibra óptica telemenado en CGT.	1,000 u	783,41	783,41	
vU08SM78	Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de control.	1,000 u	91,86	91,86	
TOTAL PARTIDA					875,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
vU08SR65	Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 1000 VA. u Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 1000 VA. Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	4,000 h	23,87	95,48	
MOOE12a	Peón electricidad	4,000 h	19,19	76,76	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	1,722 %	2,00	3,44	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	1,000 h	7,24	7,24	
PUSS185	Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 1000 VA.	1,000 u	569,25	569,25	
TOTAL PARTIDA					752,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU08SR64	Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 500 VA. u Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 500 VA. Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	4,000 h	23,87	95,48	
MOOE12a	Peón electricidad	4,000 h	19,19	76,76	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	1,722 %	2,00	3,44	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	1,000 h	7,24	7,24	
PUSS184	Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 500 VA.	1,000 u	466,70	466,70	
TOTAL PARTIDA					649,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08SR63	Suministro y colocación Kit de avance manual y piloto con llavín. u Suministro y colocación Kit de avance manual y piloto con llavín. Totalmente instalado.				
PUSS108	Kit de avance manual y piloto con llavín.	1,000 u	124,34	124,34	
vU08SM135	Montaje o desmontaje regulador.	0,330 u	47,54	15,69	
TOTAL PARTIDA					140,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS					
vU08SR62	Suministro y colocación interruptor magnetotérmico 4 x 40 A. Terciario. u Suministro y colocación interruptor magnetotérmico 4 x 40 A. Terciario. Totalmente instalado.				
vU08SM139	Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador.	1,000 u	88,56	88,56	
PIED50nfbac	Intr mgnt 40A 4p C 6kA	1,000 u	67,16	67,16	
TOTAL PARTIDA					155,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08SR61	Suministro y colocación interruptor magnetotérmico 2 x 40 A. Terciario. u Suministro y colocación interruptor magnetotérmico 2 x 40 A. Terciario. Totalmente instalado.				
vU08SM139	Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador.	1,000 u	88,56	88,56	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PIED50ncbac	Intr mgnt 40A 2p C 6kA	1,000 u	34,42	34,42	
TOTAL PARTIDA					122,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SR60	Suministro y colocación intermitente doble.	u			
	Suministro y colocación intermitente doble a 230V. Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,330 h	23,87	7,88	
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,142 %	2,00	0,28	
PUSS123	Intermitente doble a 230V.	1,000 u	100,14	100,14	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,330 h	7,24	2,39	
TOTAL PARTIDA					117,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS					
vU08SR59	Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico de 63A 300mA, rearmable.	u			
	Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico de 63A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase A, para corrientes diferenciales alternas senoidales con componente continua, tiempo de disparo instantáneo, de rearme automático y gama terciario/industrial. Totalmente instalado.				
vU08SM139	Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador.	1,000 u	88,56	88,56	
PIED.1cacbab	Intr difi 63A bip 300mA A inst aut	1,000 u	258,26	258,26	
TOTAL PARTIDA					346,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08SR58	Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico de 40A 300mA, rearmable.	u			
	Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico de 40A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase A, para corrientes diferenciales alternas senoidales con componente continua, tiempo de disparo instantáneo, de rearme automático y gama terciario/industrial. Totalmente instalado.				
vU08SM139	Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador.	1,000 u	88,56	88,56	
PIED.1bacbab	Intr difi 40A bip 300mA A inst aut	1,000 u	174,95	174,95	
TOTAL PARTIDA					263,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SR57	Suministro y colocación interface sistema de control de aparcamientos PAA.	u			
	Suministro y colocación interface sistema de control de aparcamientos PAA. Totalmente instalado.				
PUSS152	Controlador para panel información aparcamientos PAA.	1,000 u	2.479,98	2.479,98	
vU08SM113	Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.I.S.A.	1,000 u	192,34	192,34	
TOTAL PARTIDA					2.672,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08SR56	Suministro y colocación Grabador de vídeo para 16 cámaras o flujos de vídeo IP.	u			
	Suministro y colocación grabador de flujos de vídeo IP o cámaras IP, para 16 cámaras, capaz de grabar, visualizar y transmitir, gestionable mediante protocolo ONVIF S y G, para montaje en Rack 19".				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
PUSS232b	Grabador de vídeo para 16 cámaras o flujos de vídeo IP.	1,000 u	1.762,71	1.762,71	
TOTAL PARTIDA					1.788,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU08SR55	Suministro y colocación goma para contador aforos.	m			
Suministro y colocación goma para contador aforos. Totalmente instalado.					
PUSS145	Goma para contador aforos.	1,000 m	4,77	4,77	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,263 %	2,00	0,53	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
TOTAL PARTIDA					30,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SR54	Suministro y colocación fuente alimentación equipo intermedio.	u			
Suministro y colocación fuente alimentación equipo intermedio de cualquier tipo. Totalmente instalado.					
PUSS131	Fuente alimentación equipo intermedio.	1,000 u	1.201,30	1.201,30	
vU08SM66	Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.	1,000 u	29,71	29,71	
TOTAL PARTIDA					1.231,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS					
vU08SR53	Suministro y colocación Fuente alimentación amplificador de cualquier tipo.	u			
Suministro y colocación Fuente alimentación amplificador de cualquier tipo. Totalmente instalado y verificado.					
vU08SM68	Montaje o desmontaje fuente de alimentación para amplificador TV de cualquier tipo.	0,500 u	93,04	46,52	
PUSS165	Fuente alimentación amplificador de cualquier tipo.	1,000 u	646,51	646,51	
TOTAL PARTIDA					693,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS					
vU08SR52	Suministro y colocación espira para detector electromagnético.	m			
Suministro y colocación espira para detector electromagnético, incluyendo regata, cable con las vueltas necesarias y sellado con resina epoxi. Totalmente instalado.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,050 h	23,87	1,19	
MOOE12a	Peón electricidad	0,050 h	19,19	0,96	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,022 %	2,00	0,04	
PUSS122	Espira para detector electromagnético.	1,000 m	26,80	26,80	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,050 h	7,24	0,36	
TOTAL PARTIDA					29,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SR51	Suministro y colocación equipo medida consumo eléctrico. Suministro y colocación equipo medida consumo eléctrico, según normativa suministrador, compuesto por placa de montaje, regleta de verificación, bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neutro, terminales, tornillos, tuercas, etc. Totalmente instalado.	u			
vU08SM87	Montaje o desmontaje módulo dos contadores.	0,500 u	22,69	11,35	
PUSS136	Equipo medida consumo eléctrico.	1,000 u	524,28	524,28	
TOTAL PARTIDA					535,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08SR50	Suministro y colocación equipo intermedio Estación Remota (ERU). Suministro y colocación equipo intermedio Estación Remota (ERU). Totalmente instalado.	u			
PUSS128	Equipo intermedio Estación Remota (ERU).	1,000 u	13.108,23	13.108,23	
vU08SM57	Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.	1,000 u	220,33	220,33	
TOTAL PARTIDA					13.328,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SR49	Suministro y colocación Equipo intermedio de servicios multimedia video. Suministro y colocación Equipo intermedio de servicios multimedia video. Incorporando 6 entradas y compatibilidad formato MPEG 4. Totalmente instalado y verificado.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,150 h	23,87	3,58	
MOOE12a	Peón electricidad	0,150 h	19,19	2,88	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,065 %	2,00	0,13	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,150 h	7,24	1,09	
PUSS1750	Equipo intermedio de servicios multimedia video.	1,000 u	6.721,60	6.721,60	
TOTAL PARTIDA					6.729,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
vU08SR48	Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32V. Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32V, para señal de vídeo. Totalmente instalado.	u			
PUSS127	Equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32V, para señal de vídeo.	1,000 u	8.044,74	8.044,74	
vU08SM57	Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.	1,000 u	220,33	220,33	
TOTAL PARTIDA					8.265,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
vU08SR47	Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32LV. Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32LV, para reguladores locales y señal de vídeo. Totalmente instalado.	u			
PUSS125	Equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32LV.	1,000 u	18.022,99	18.022,99	
vU08SM57	Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.	1,000 u	220,33	220,33	
TOTAL PARTIDA					18.243,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SR46	Suministro y colocación equipo intermedio CSM. 32L. u				
	Suministro y colocación equipo intermedio CSM 32L, para 32 reguladores locales mediante comunicación por cable de pares. Totalmente instalado.				
PUSS124	Equipo intermedio CSM. 32L.	1,000 u	21.032,35	21.032,35	
vU08SM57	Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.	1,000 u	220,33	220,33	
TOTAL PARTIDA					21.252,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SR45	Suministro y colocación equipo de comunicaciones dotado de modem GPRS. u				
	Suministro y colocación equipo de comunicaciones dotado de modem GPRS. Totalmente instalado.				
PUSS.158a	Equipo de comunicaciones dotado de modem GPRS.	1,000 u	445,05	445,05	
vU08SM56	Montaje o desmontaje equipo informático.	1,000 u	44,64	44,64	
TOTAL PARTIDA					489,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SR44	Suministro y colocación Equipo descodificador de vídeo 8 entradas H264 ONVIF S y G. u				
	Suministro y colocación Descodificador de vídeo analógico a digital procedente de codificadores o cámaras IP mediante protocolo ONVIF S y G, soportando flujos MJPEG, MPEG2, MPEG4, H264, totalmente estándares, para montaje en Rack 19". Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
PUSS232a	Equipo descodificador de vídeo 8 entradas H264 ONVIF S y G.	1,000 u	6.603,86	6.603,86	
TOTAL PARTIDA					6.629,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08SR43	Suministro y colocación Equipo codificador de vídeo 8 entradas H264 ONVIF S y G. u				
	Suministro y colocación codificador de vídeo analógico a digital para visualizar en reproductores de vídeo de código abierto H264, gestionable mediante protocolo ONVIF S y G, para montaje en Rack 19". Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
PUSS232	Equipo codificador de vídeo 8 entradas H264 ONVIF S y G.	1,000 u	2.994,79	2.994,79	
TOTAL PARTIDA					3.020,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SR42	Suministro y colocación Dispositivo remoto de adquisición y control. u				
	Suministro y colocación Dispositivo remoto de adquisición y control. Totalmente instalado.				
PUSS183	Dispositivo remoto de adquisición y control.	1,000 u	1.286,52	1.286,52	
TOTAL PARTIDA					1.286,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SR41	Suministro y colocación detector electromagnético doble. u Suministro y colocación detector electromagnético doble para dos espiras. Totalmente instalado.				
PUSS120	Detector electromagnético doble.	1,000 u	459,85	459,85	
vU08SM47	Montaje o desmontaje detector doble.	1,000 u	16,09	16,09	
TOTAL PARTIDA					475,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SR40	Suministro y colocación detector electromagnético simple. u Suministro y colocación detector electromagnético simple para una espira. Totalmente instalado.				
PUSS119	Detector electromagnético simple.	1,000 u	400,27	400,27	
vU08SM49	Montaje o desmontaje detector simple.	1,000 u	15,21	15,21	
TOTAL PARTIDA					415,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SR39	Suministro y colocación emisor telemando Bus - Tranvía. u Suministro y colocación emisor telemando Bus - Tranvía. Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
PUSS146	Emisor telemando Bus - Tranvía.	1,000 u	552,91	552,91	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	1,000 h	7,24	7,24	
TOTAL PARTIDA					647,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SR38	Suministro y colocación electrónica de redundante panel PIA. u Suministro y colocación electrónica de redundante panel de fibra óptica PIA. con "Time Out" (5 min). Totalmente instalado.				
PUSS151	Electrónica redundante PIA.	1,000 u	299,39	299,39	
vU08SM52	Montaje o desmontaje electrónica panel P.I.A.	1,000 u	22,69	22,69	
TOTAL PARTIDA					322,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
vU08SR37	Suministro y colocación Divisor de pantalla (Quad). u Suministro y colocación Divisor de pantalla (Quad) mediante hardware que facilita la entrada de diferentes señales de vídeo a cada una de las divisiones realizadas.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
PUSS232c	Divisor de pantalla (Quad).	1,000 u	521,23	521,23	
TOTAL PARTIDA					546,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08SR36	Suministro y colocación convertidor 10/100 RJ45 a Fibra Óptica Monomodo. u Suministro y colocación de convertidor 10/100 RJ45 a Fibra Óptica Monomodo. Totalmente instalado.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PUSS154	Convertidor 10/100 RJ45 a Fibra Óptica Monomodo.	1,000 u	587,60	587,60	
vU08SM39	Montaje o desmontaje conmutador 10/100.	1,000 u	44,87	44,87	
TOTAL PARTIDA					632,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08SR35	Suministro y colocación Convertidor RS 422/485 - RS 232.	u			
Suministro y colocación Convertidor RS 422/485 - RS 232. Totalmente instalado.					
MOOE12a	Peón electricidad	0,050 h	19,19	0,96	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,010 %	2,00	0,02	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,050 h	7,24	0,36	
PUSS175	Convertidor RS 422/485 - RS 232.	1,000 u	128,99	128,99	
TOTAL PARTIDA					130,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08SR34	Suministro y colocación Conversor 2 puntos RS-422 / 485 a Ethernet.	u			
Suministro y colocación Conversor 2 puntos RS-422 / 485 a Ethernet. Totalmente instalado.					
MOOE12a	Peón electricidad	0,100 h	19,19	1,92	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,019 %	2,00	0,04	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
PUSS179	Conversor 2 puntos RS-422 / 485 a Ethernet.	1,000 u	371,53	371,53	
TOTAL PARTIDA					374,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU08SR33	Suministro y colocación Conversión tarjeta salidas 2G detector a 42 VAC.	u			
Suministro y colocación Conversión tarjeta salidas 2G detector a 42 VAC. Totalmente instalado.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,239 %	2,00	0,48	
PUSS186	Kit para detección lámpara fundida.	1,000 u	52,11	52,11	
PUSS187	Conjunto de resistencias y condensador conversión tarjeta a 42 V.	1,000 u	26,50	26,50	
TOTAL PARTIDA					102,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SR32	Suministro y colocación controlador de aparcamientos.	u			
Suministro y colocación controlador de aparcamientos. Totalmente instalado.					
PUSS153	Controlador de aparcamientos.	1,000 u	2.691,78	2.691,78	
vU08SM95	Montaje o desmontaje módulo Unidad Central y Fuente Alimentación para panel P.I.S.A.	1,000 u	446,40	446,40	
TOTAL PARTIDA					3.138,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
vU08SR31	Suministro y colocación contador registrador aforos.	u			
Suministro y colocación contador registrador aforos. Totalmente instalado.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
PUSS144	Contador registrador aforos.	1,000 u	4.658,59	4.658,59	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					4.684,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
vU08SR30	Suministro y colocación Conmutador 8P 10/100.	u			
	Suministro y colocación Conmutador 8P 10/100. Totalmente instalado.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,250 h	19,19	4,80	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,048 %	2,00	0,10	
MMMWW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
PUSS193	Conmutador 8P 10/100.	1,000 u	376,46	376,46	
TOTAL PARTIDA					384,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SR29	Suministro y colocación conector tipo "T".	u			
	Suministro y colocación conector tipo "T". Totalmente instalado.				
PIEW.13	Conector tipo "T"	1,000 u	6,65	6,65	
vU08SM93	Montaje o desmontaje módulo un contador.	0,050 u	15,21	0,76	
TOTAL PARTIDA					7,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SR28	Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable FTP.	u			
	Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable FTP. Totalmente instalado y verificado.				
vU08SM93	Montaje o desmontaje módulo un contador.	1,000 u	15,21	15,21	
PUSS174	Conector RJ-45 para cable FTP.	1,000 u	2,25	2,25	
TOTAL PARTIDA					17,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SR27	Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable UTP.	u			
	Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable UTP. Totalmente instalado y verificado.				
vU08SM93	Montaje o desmontaje módulo un contador.	1,000 u	15,21	15,21	
PUSS173	Conector RJ-45 para cable UTP.	1,000 u	1,05	1,05	
TOTAL PARTIDA					16,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS					
vU08SR26	Suministro y colocación conector para cable de cualquier tipo.	u			
	Suministro y colocación conector para cable de cualquier tipo, hasta 50 mm. Totalmente instalado.				
PIEW.11	Conector para cable de cualquier tipo, hasta 50 mm.	1,000 u	1,96	1,96	
vU08SM93	Montaje o desmontaje módulo un contador.	1,000 u	15,21	15,21	
TOTAL PARTIDA					17,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU08SR25	Suministro y colocación conector BNC	u			
	Suministro y colocación conector BNC. Totalmente instalado.				
PIEW.12	Conector BNC.	1,000 u	2,43	2,43	
vU08SM37	Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable coaxial.	1,000 u	22,69	22,69	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					25,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
vU08SR24	Suministro y colocación Conector BNC intemperie para cable coaxial. u				
	Suministro y colocación Conector BNC intemperie para cable coaxial. Totalmente instalado y verificado.				
vU08SM93	Montaje o desmontaje módulo un contador.	1,000 u	15,21	15,21	
PUSS166	Conector BNC intemperie para cable coaxial.	1,000 u	6,19	6,19	
TOTAL PARTIDA					21,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
vU08SR23	Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM2, hasta 8 elementos. u				
	Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM2, hasta 8 elementos (sin incluir los mismos). Totalmente instalado.				
PUSS138	Caja de protecciones acometida CPM2, hasta 8 elementos.	1,000 u	174,87	174,87	
vU08SM67	Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.	1,000 u	29,71	29,71	
TOTAL PARTIDA					204,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SR22	Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM1, hasta 4 elementos. u				
	Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM1, hasta 4 elementos (sin incluir los mismos). Totalmente instalado.				
PUSS137	Caja de protecciones acometida CPM1, hasta 4 elementos.	1,000 u	92,48	92,48	
vU08SM67	Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.	1,000 u	29,71	29,71	
TOTAL PARTIDA					122,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
vU08SR21	Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica Rack 19" hasta 24 fibras. u				
	Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica Rack 19" hasta 24 fibras. Totalmente instalado.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,096 %	2,00	0,19	
MMMWW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
PUSS189	Bandeja Fibra Óptica Rack 19" hasta 24 fibras.	1,000 u	269,93	269,93	
TOTAL PARTIDA					283,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SR20	Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica hasta 6 fibras. u				
	Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica hasta 6 fibras. Totalmente instalado.				
PUSS190	Bandeja Fibra Óptica hasta 6 fibras.	1,000 u	102,17	102,17	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	1,118 %	2,00	2,24	
MMMWW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
TOTAL PARTIDA					117,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SR19	Suministro y colocación Armario exterior nodo red F.O. Incluido rack interior. u				
	Suministro y colocación Armario exterior nodo red F.O. Incluido rack interior. Totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,431 %	2,00	0,86	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	1,000 h	7,24	7,24	
USRR.1a108	Armario exterior nodo red F.O. Incluido rack interior.	1,000 u	3.886,77	3.886,77	
TOTAL PARTIDA					3.937,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08SR18	Suministro y colocación Armario rack 19" 2000x1000x800 o similar. u				
	Suministro y colocación Armario rack 19" 2000x1000x800 o similar, con capacidad mínima de 44 UAS, 10 módulos de entradas - salidas, ampliación matriz con Fuente de Alimentación, paneles ciegos, cables de unión y unidades de ventilación necesarias. Totalmente instalado y verificado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	2,000 h	7,24	14,48	
PUSS167	Armario rack 19" 2000x1000x800 o similar.	1,000 u	2.937,18	2.937,18	
TOTAL PARTIDA					3.039,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
vU08SR17	Suministro y colocación Amplificador transmisor simétrico / coaxial. u				
	Suministro y colocación Amplificador transmisor simétrico / coaxial con caja sobre poste, sin alimentación. Totalmente instalado y verificado.				
vU08SM06	Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio.	1,000 u	15,21	15,21	
PUSS164	Amplificador transmisor simétrico / coaxial.	1,000 u	906,08	906,08	
TOTAL PARTIDA					921,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIÚN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
vU08SR16	Suministro y colocación Amplificador receptor simétrico / asimétrico. u				
	Suministro y colocación Amplificador receptor simétrico / asimétrico de vídeo, sin alimentación. Totalmente instalado y verificado.				
vU08SM06	Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio.	1,000 u	15,21	15,21	
PUSS163	Amplificador receptor simétrico / asimétrico.	1,000 u	1.216,52	1.216,52	
TOTAL PARTIDA					1.231,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08SR15	Suministro y colocación Amplificador intermedio. u				
	Suministro y colocación Amplificador intermedio.. Totalmente instalado y verificado.				
vU08SM06	Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio.	1,000 u	15,21	15,21	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PUSS162	Amplificador intermedio.	1,000 u	1.228,34	1.228,34	
TOTAL PARTIDA					1.243,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08SR14	Suministro y colocación Adaptador S-video a RCA macho.	u			
	Suministro y colocación Adaptador S-video a RCA macho. Totalmente instalado.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,100 h	19,19	1,92	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,019 %	2,00	0,04	
MMMWW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
PUSS181	Adaptador S-video a RCA macho.	1,000 u	7,06	7,06	
TOTAL PARTIDA					9,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SR13	Suministro y colocación Adaptador RCA hembra a BNC hembra.	u			
	Suministro y colocación Adaptador RCA hembra a BNC hembra. Totalmente instalado.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,100 h	19,19	1,92	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,019 %	2,00	0,04	
MMMWW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
PUSS180	Adaptador RCA hembra a BNC hembra.	1,000 u	7,87	7,87	
TOTAL PARTIDA					10,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08SR12	Suministro y colocación Adaptador BNC hembra aéreo.	u			
	Suministro y colocación Adaptador BNC hembra aéreo. Totalmente instalado.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,100 h	19,19	1,92	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,019 %	2,00	0,04	
MMMWW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
PUSS182	Adaptador BNC hembra aéreo.	1,000 u	4,67	4,67	
TOTAL PARTIDA					7,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08SR11	Suministro Servidor CPU en Rack.	u			
	Suministro Servidor CPU en Rack, doble núcleo o superior, acorde al mercado existente en el momento de su adquisición, incluidos todos los elementos necesarios y especificados en el Pliego de Condiciones.				
PUSS219a	Servidor CPU en Rack.	1,000 u	6.773,84	6.773,84	
TOTAL PARTIDA					6.773,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SR102	Suministro y colocación Unidad Central equipo intermedio.	u			
	Suministro y colocación Unidad Central equipo intermedio de cualquier tipo. Totalmente instalado.				
PUSS132	Unidad Central equipo intermedio.	1,000 u	1.141,22	1.141,22	
vU08SM07	Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio.	1,000 u	15,21	15,21	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					1.156,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08SR101	Suministro y colocación Transmisor-Receptor de telemando F.O.	u			
	Suministro y colocación Transmisor-Receptor de telemando F.O.				
	Totalmente instalado.				
PUSS156	Transmisor-Receptor de telemando F.O.	1,000 u	710,65	710,65	
vU08SM165	Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.	1,000 u	91,86	91,86	
TOTAL PARTIDA					802,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SR100	Suministro y colocación Transmisor Fibra Óptica, monomodo, multicanal.	u			
	Suministro y colocación Transmisor-Receptor Fibra Óptica, mono-				
	modo, multicanal. Totalmente instalado.				
USSS.1a152	Transmisor Fibra Óptica monomodo, multicanal.	1,000 u	3.110,58	3.110,58	
vU08SM165	Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.	1,000 u	91,86	91,86	
TOTAL PARTIDA					3.202,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SR10	Suministro Puerto TenGigabit 10G Base LX/LH SFP.	u			
	Suministro Puerto TenGigabit 10G Base LX/LH SFP.				
PUSS226	Puerto TenGygabit 10G Base LX/LH SFP.	1,000 u	3.993,79	3.993,79	
TOTAL PARTIDA					3.993,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SR09	Suministro Puerto Gigabit 1000 Base LX/LH Fibra Óptica.	u			
	Suministro Puerto Gigabit 1000 Base LX/LH Fibra Óptica.				
PUSS225	Puerto Gygabit 1000 Base LX/LH SFP.	1,000 u	214,04	214,04	
TOTAL PARTIDA					214,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SR08	Suministro Puerto 10/100/1000 Base T para RJ-45.	u			
	Suministro Puerto 10/100/1000 Base T para RJ-45.				
PUSS224	Puerto 10/100/1000 Base T	1,000 u	151,09	151,09	
TOTAL PARTIDA					151,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SR07	Suministro equipo móvil de comunicación.	u			
	Suministro equipo móvil de comunicación.				
PUSS235	Equipo de comunicación para tarjeta SIM.	1,000 u	182,89	182,89	
TOTAL PARTIDA					182,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SR06	Suministro CPU en Rack. u Suministro CPU en Rack, doble núcleo o superior, acorde al mercado existente en el momento de se adquisición, incluidos todos los elementos necesarios y especificados en el Pliego de Condiciones.				
PUSS219	Ordenador CPU en Rack.	1,000 u	2.424,10	2.424,10	
	TOTAL PARTIDA				2.424,10
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS				
vU08SR05	Suministro Consola multi acceso servidores SIT. (KVM). u Suministro Consola multi acceso servidores SIT. (KVM).				
PUSS222	Consola multi acceso servidores SIT. (KVM).	1,000 u	1.366,69	1.366,69	
	TOTAL PARTIDA				1.366,69
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
vU08SR04	Suministro Cabina de discos para 24 unidades. u Suministro Cabina de discos con capacidad de 24 unidades. (Sin incluir discos).				
PUSS237	Cabina de discos Fibra Óptica.	1,000 u	4.501,83	4.501,83	
	TOTAL PARTIDA				4.501,83
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS				
vU08SR03	Suministro Cabina almacenamiento ethernet 8 discos. (sin incluir discos) u Suministro Cabina almacenamiento ethernet 8 discos. (sin incluir discos)				
PUSS221	Cabina almacenamiento ethernet 8 discos. (sin incluir discos).	1,000 u	3.928,83	3.928,83	
	TOTAL PARTIDA				3.928,83
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS				
vU08SR02	Suministro Cabina almacenamiento ethernet 4 discos. (sin incluir discos). u Suministro Cabina almacenamiento ethernet 4 discos. (sin incluir discos).				
PUSS220	Cabina almacenamiento ethernet 4 discos. (sin incluir discos).	1,000 u	2.379,66	2.379,66	
	TOTAL PARTIDA				2.379,66
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
vU08SR01	Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra. u Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra.				
MOOE18a %001	Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra. Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	1,000 u 0,265 %	26,48 2,00	26,48 0,53	
	TOTAL PARTIDA				27,01
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS				
vU08SR\$	Suministro y colocación regleta de salidas para regulador u Suministro y colocación regleta de salidas para regulador. Totalmente instalado.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08SQ\$	Suministro y colocación Conmutador 8 puertos 10/100 industrial	u			
	Suministro y colocación Conmutador 8 puertos 10/100 industrial.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08SN\$	Suministro Puerto FibreChannel	u			
	Suministro Puerto FibreChannel.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08SI\$	Suministro y colocación interruptor diferencial acometida 300mA. Terciario.	u			
	Suministro y colocación interruptor diferencial acometida. Terciario.				
	Totalmente instalado.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08SH\$	Suministro y colocación chasis	u			
	Suministro y colocación chasis. Totalmente instalado.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08SG\$	Suministro y colocación SAI aplicaciones generales	u			
	Suministro y colocación SAI aplicaciones generales. Totalmente instalado.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08SD\$	Suministro y colocación placa distribución	u			
	Suministro y colocación placa distribución, según normativa suministrador. Totalmente instalado.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SM	MONTAJES				
vU08SM01	Montaje o desmontaje abrazadera para placa metálica.	u			
	Montaje o desmontaje abrazadera para placa metálica.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,220 h	19,19	4,22	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,042 %	2,00	0,08	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,220 h	7,24	1,59	
TOTAL PARTIDA					5,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SM02	Montaje o desmontaje actuador de demanda de paso para peatones.	u			
	Montaje o desmontaje actuador de demanda de paso para peato-				
	nes.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,400 h	19,19	7,68	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,077 %	2,00	0,15	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,400 h	7,24	2,90	
TOTAL PARTIDA					10,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08SM03	Montaje o desmontaje aire acondicionado para SAI.	u			
	Montaje o desmontaje aire acondicionado para SAI.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,500 h	23,87	59,68	
MOOE12a	Peón electricidad	2,500 h	19,19	47,98	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	1,077 %	2,00	2,15	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					110,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08SM04	Montaje o desmontaje alargadera para báculo de cualquier tipo y de cualquier longitud.	u			
	Montaje o desmontaje alargadera para báculo de cualquier tipo y de				
	cualquier longitud.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,300 h	19,19	5,76	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,058 %	2,00	0,12	
MMM23a	Camión grúa con cesta 10 m.	0,300 h	83,11	24,93	
TOTAL PARTIDA					30,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SM05	Montaje o desmontaje alargador poste de panel P.I.S.A	u			
	Montaje o desmontaje alargador poste para montaje de módulo de				
	panel inicial aparcamientos de 2,5x0,30 m.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM23a	Camión grúa con cesta 10 m.	2,000 h	83,11	166,22	
PIEW.3b	Pequeño material eléctrico	4,000 u	0,13	0,52	
PIEW.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					255,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SM06	Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio.	u			
	Montaje o desmontaje ampliación para 16 intersecciones en equipo				
	intermedio, para control de hasta 48 intersecciones.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,330 h	23,87	7,88	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,142 %	2,00	0,28	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	

TOTAL PARTIDA **15,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

vU08SM07 **Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio.** **u**
Montaje o desmontaje ampliación para 16 intersecciones en equipo intermedio, para control de hasta 48 intersecciones.

MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,330 h	23,87	7,88	
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,142 %	2,00	0,28	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	

TOTAL PARTIDA **15,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

vU08SM08 **Montaje o desmontaje amplificador intermedio receptor transmisor de vídeo.** **u**
Montaje o desmontaje amplificador intermedio receptor transmisor de vídeo.

MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,623 %	2,00	1,25	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	1,000 h	7,24	7,24	
MMM23a	Camión grúa con cesta 10 m.	1,000 h	83,11	83,11	
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	
XXXX.1a	Instrumento de medida	0,650 h	0,23	0,15	

TOTAL PARTIDA **154,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

vU08SM09 **Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.** **u**
Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.

MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	

TOTAL PARTIDA **88,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU08SM10 **Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.** **u**
Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.

MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	

TOTAL PARTIDA **88,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU08SM11 **Montaje o desmontaje armario para electrónica de paso inferior 1200x700x300.** **u**
Montaje o desmontaje armario para electrónica de paso inferior 1200x700x300.

MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					88,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM12	Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV.	u			
	Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					88,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM13	Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV.	u			
	Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					88,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM14	Montaje o desmontaje armario.	u			
	Montaje o desmontaje armario para exterior de chapa galvanizada de cualquier tamaño y en cualquier posición.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,096 %	2,00	0,19	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
TOTAL PARTIDA					13,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SM15	Montaje o desmontaje asiento para semáforo de cualquier tipo.	u			
	Montaje o desmontaje asiento para semáforo de cualquier tipo.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,050 h	19,19	0,96	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,010 %	2,00	0,02	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,050 h	7,24	0,36	
TOTAL PARTIDA					1,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SM16	Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo de 6m. de altura.	u			
	Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo de 6m. de altura.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,500 h	23,87	35,81	
MOOE12a	Peón electricidad	1,500 h	19,19	28,79	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,646 %	2,00	1,29	
MMM23a	Camión grúa con cesta 10 m.	1,500 h	83,11	124,67	
TOTAL PARTIDA					190,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SM17	Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo modelo "Valencia". u Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo modelo "Valencia".				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,250 h	23,87	53,71	
MOOE12a	Peón electricidad	2,250 h	19,19	43,18	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,969 %	2,00	1,94	
MMMWW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	2,250 h	83,11	187,00	
TOTAL PARTIDA					285,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08SM18	Montaje o desmontaje bajante de báculo con soporte de cualquier tipo. u Montaje o desmontaje bajante de báculo con soporte de cualquier tipo.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,150 h	19,19	2,88	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,029 %	2,00	0,06	
MMMWW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	0,150 h	83,11	12,47	
TOTAL PARTIDA					15,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SM19	Montaje o desmontaje bandeja de detector. u Montaje o desmontaje bandeja de detector.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,063 %	2,00	0,13	
MMMWW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,330 h	7,24	2,39	
TOTAL PARTIDA					8,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08SM20	Montaje o desmontaje bandeja soporte para cables en galería de servicio de 15x10. m Montaje o desmontaje bandeja soporte para cables en galería de servicio de 15x10.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,050 h	23,87	1,19	
MOOE12a	Peón electricidad	0,050 h	19,19	0,96	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,022 %	2,00	0,04	
MMMWW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,001 h	7,24	0,01	
TOTAL PARTIDA					2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
vU08SM21	Montaje o desmontaje cable de 8 - 36 fibras ópticas armado. m Montaje o desmontaje cable de 8 - 36 fibras ópticas armado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,020 h	23,87	0,48	
MOOE12a	Peón electricidad	0,020 h	19,19	0,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,009 %	2,00	0,02	
MMMWW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,001 h	7,24	0,01	
XXXX.1a	Instrumento de medida	0,030 h	0,23	0,01	
TOTAL PARTIDA					0,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
vU08SM22	Montaje o desmontaje cable de acero para fiador Nº 17 y Nº 19. m Montaje o desmontaje cable de acero para fiador Nº 17 y Nº 19.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,012 h	23,87	0,29	
MOOE12a	Peón electricidad	0,012 h	19,19	0,23	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,005 %	2,00	0,01	
MMMWW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,001 h	7,24	0,01	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SM23	Montaje o desmontaje cable Fibra Óptica armado.	m			
	Montaje o desmontaje cable Fibra Óptica armado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,016 h	23,87	0,38	
MOOE12a	Peón electricidad	0,016 h	19,19	0,31	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,007 %	2,00	0,01	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,001 h	7,24	0,01	
TOTAL PARTIDA					0,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SM24	Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.	h			
	Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,431 %	2,00	0,86	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	1,000 h	7,24	7,24	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
TOTAL PARTIDA					51,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SM25	Montaje o desmontaje caja acometida.	u			
	Montaje o desmontaje caja acometida.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					22,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SM26	Montaje o desmontaje caja estanca 100 x 100 para conexion eléctrica.	u			
	Montaje o desmontaje caja estanca 100 x 100 para conexion eléctrica.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,063 %	2,00	0,13	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,330 h	7,24	2,39	
TOTAL PARTIDA					8,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08SM27	Montaje o desmontaje caja general de protección de acometida.	u			
	Montaje o desmontaje caja general de protección de acometida.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,580 h	19,19	11,13	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,111 %	2,00	0,22	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,580 h	7,24	4,20	
TOTAL PARTIDA					15,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08SM28	Montaje o desmontaje cerradura para portilla para báculo.	u			
	Montaje o desmontaje cerradura para portilla para báculo.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,150 h	19,19	2,88	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,029 %	2,00	0,06	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,150 h	7,24	1,09	
TOTAL PARTIDA					4,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS					
vU08SM29	Montaje o desmontaje cerradura.	u			
	Montaje o desmontaje cualquier tipo de cerradura, normal, de seguridad, llavín, etc. para armario exterior.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,067 %	2,00	0,13	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,350 h	7,24	2,53	
TOTAL PARTIDA					9,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SM30	Montaje o desmontaje chasis hasta 16 grupos para regulador.	u			
	Montaje o desmontaje chasis hasta 16 grupos para regulador.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,660 h	23,87	15,75	
MOOE12a	Peón electricidad	0,660 h	19,19	12,67	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,284 %	2,00	0,57	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					29,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SM31	Montaje o desmontaje chasis para equipo intermedio.	u			
	Montaje o desmontaje chasis para equipo intermedio.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	3,000 h	23,87	71,61	
MOOE12a	Peón electricidad	3,000 h	19,19	57,57	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	1,292 %	2,00	2,58	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					132,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SM32	Montaje o desmontaje columna con pernos para semáforo.	u			
	Montaje o desmontaje columna con pernos para semáforo.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,038 %	2,00	0,08	
MMM12a	Grúa autopropulsada 12T	0,070 h	72,18	5,05	
TOTAL PARTIDA					8,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08SM33	Montaje o desmontaje columna hasta 1 m.	u			
	Montaje o desmontaje de columna hasta 1 m de altura, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,250 h	23,87	5,97	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,060 %	2,00	0,12	
MOOE12a	Peón electricidad	0,625 h	19,19	11,99	
TOTAL PARTIDA					18,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
vU08SM34	Montaje o desmontaje columna hasta 3,00 m.	u			
	Montaje o desmontaje columna hasta 3,00 m. de altura, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,400 h	23,87	9,55	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,096 %	2,00	0,19	
MOOE12a	Peón electricidad	0,750 h	19,19	14,39	
TOTAL PARTIDA					24,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
vU08SM35	Montaje o desmontaje columna hasta 4,00 m.	u			
	Montaje o desmontaje columna hasta 4,00 m. de altura, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,450 h	23,87	10,74	
MOOE12a	Peón electricidad	0,800 h	19,19	15,35	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,261 %	2,00	0,52	
MMM23a	Camión grúa con cesta 10 m.	0,800 h	83,11	66,49	
TOTAL PARTIDA					93,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
vU08SM36	Montaje o desmontaje combinador o descombinador de señales de vídeo.	u			
	Montaje o desmontaje combinador o descombinador de señales de vídeo.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM23a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	
TOTAL PARTIDA					91,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM37	Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable coaxial.	u			
	Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable coaxial.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMM23a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					22,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SM38	Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable coaxial.	u			
	Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable coaxial.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMM23a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					22,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SM39	Montaje o desmontaje conmutador 10/100.	u			
	Montaje o desmontaje conmutador 10/100.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,431 %	2,00	0,86	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
TOTAL PARTIDA					44,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08SM40	Montaje o desmontaje conmutadores de puertos Base T o Base LX.	u			
	Montaje o desmontaje conmutadores de puertos Base T o Base LX.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
TOTAL PARTIDA					22,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08SM41	Montaje o desmontaje controlador aparcamientos.	u			
	Montaje o desmontaje controlador aparcamientos.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,431 %	2,00	0,86	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					44,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SM42	Montaje o desmontaje cualquier tipo de sustentación a poste en nivel alto.	h			
	Montaje o desmontaje cualquier tipo de sustentación a poste en nivel alto.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,431 %	2,00	0,86	
MMMG14e	Cmn grúa cesta 35 m	1,000 h	103,77	103,77	
TOTAL PARTIDA					147,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SM43	Montaje o desmontaje cualquier tipo de conector para cable de red o telefonía (RJ-11, RJ14, RJ25, etc).	u			
	Montaje o desmontaje cualquier tipo de conector para cable de red o telefonía (RJ-11, RJ14, RJ25, etc).				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,100 h	23,87	2,39	
MOOE12a	Peón electricidad	0,100 h	19,19	1,92	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,043 %	2,00	0,09	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					5,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
vU08SM44	Montaje o desmontaje demodulador señal óptico - vídeo - óptico.	u			
	Montaje o desmontaje demodulador señal óptico - vídeo - óptico.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					91,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM45	Montaje o desmontaje detector cuádruple.	u			
Montaje y desmontaje detector de tráfico electromagnético cuádruple.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					22,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SM46	Montaje o desmontaje detector de peatones por infrarrojos.	u			
Montaje o desmontaje detector de peatones por infrarrojos.					
MOOE12a	Peón electricidad	0,400 h	19,19	7,68	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,077 %	2,00	0,15	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,400 h	7,24	2,90	
TOTAL PARTIDA					10,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08SM47	Montaje o desmontaje detector doble.	u			
Montaje y desmontaje detector de tráfico electromagnético doble.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,151 %	2,00	0,30	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					16,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SM48	Montaje o desmontaje detector doble.	u			
Montaje y desmontaje detector de tráfico electromagnético doble.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,350 h	23,87	8,35	
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,151 %	2,00	0,30	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					16,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SM49	Montaje o desmontaje detector simple.	u			
Montaje o desmontaje detector de tráfico elctromagnético simple.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,330 h	23,87	7,88	
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,142 %	2,00	0,28	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					15,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU08SM50	Montaje o desmontaje detector simple.	u			
Montaje o desmontaje detector de tráfico elctromagnético simple.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,330 h	23,87	7,88	
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,142 %	2,00	0,28	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					15,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU08SM51	Montaje o desmontaje distribuidor 64 Entradas - 64 Salidas Patch Panel	u			
Montaje o desmontaje distribuidor 64 Entradas - 64 Salidas Patch Panel.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	20,000 h	23,87	477,40	
MOOE12a	Peón electricidad	20,000 h	19,19	383,80	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	8,612 %	2,00	17,22	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	2,000 h	7,24	14,48	
XXXX.1a	Instrumento de medida	3,000 h	0,23	0,69	
XXXX.1b	Osciloscopio.	1,500 h	0,46	0,69	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,500 h	0,94	0,47	
TOTAL PARTIDA					894,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08SM52	Montaje o desmontaje electrónica panel P.I.A.	u			
Montaje o desmontaje de electrónica para panel de Fibra Óptica con "Time Out" (5 min). Panel P.I.A.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					22,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SM53	Montaje o desmontaje electrónica panel P.I.A.	u			
Montaje o desmontaje de electrónica para panel de Fibra Óptica con "Time Out" (5 min). Panel P.I.A.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					22,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SM54	Montaje o desmontaje emplame para cable de Fibra Óptica armado.	u			
Montaje o desmontaje emplame para cable de Fibra Óptica armado.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,001 h	7,24	0,01	
TOTAL PARTIDA					21,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SM55	Montaje o desmontaje equipo electrónico.	h			
Montaje o desmontaje equipo electrónico (regulador, central, detector, repetidor de sincronismos y material electrónico en general).					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,431 %	2,00	0,86	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					47,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08SM56	Montaje o desmontaje equipo informático.	u			
Montaje o desmontaje equipo informático.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,431 %	2,00	0,86	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					44,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SM57	Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.	u			
Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	5,000 h	23,87	119,35	
MOOE12a	Peón electricidad	5,000 h	19,19	95,95	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	2,153 %	2,00	4,31	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					220,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08SM58	Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.	u			
Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	5,000 h	23,87	119,35	
MOOE12a	Peón electricidad	5,000 h	19,19	95,95	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	2,153 %	2,00	4,31	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					220,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08SM59	Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-32 L y ERU.	u			
Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-32 L y ERU.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	5,000 h	23,87	119,35	
MOOE12a	Peón electricidad	5,000 h	19,19	95,95	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	2,153 %	2,00	4,31	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
TOTAL PARTIDA					220,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM60	Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-V.	u			
Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-V.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	3,000 h	23,87	71,61	
MOOE12a	Peón electricidad	3,000 h	19,19	57,57	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	1,292 %	2,00	2,58	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
TOTAL PARTIDA					132,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SM61	Montaje o desmontaje equipo para contador, registrador o clasificador. u Montaje o desmontaje equipo para contador, registrador o clasifica- dor.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,431 %	2,00	0,86	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					44,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SM62	Montaje o desmontaje faldón fundición para columna de 0'1 m. de diámetro. u Montaje o desmontaje faldón de fundición para columna de 0'1 m. de diámetro.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,150 h	19,19	2,88	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,029 %	2,00	0,06	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,150 h	7,24	1,09	
TOTAL PARTIDA					4,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS					
vU08SM63	Montaje o desmontaje foco semáforo 100mm LEDs. u Montaje o desmontaje foco semáforo 100mm de diámetro de LEDs.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,250 h	23,87	5,97	
MOOE12a	Peón electricidad	0,250 h	19,19	4,80	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,108 %	2,00	0,22	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					11,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SM64	Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm LEDs. Nivel Alto. u Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm de lado o diámetro de LEDs. Nivel Alto.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,330 h	23,87	7,88	
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,142 %	2,00	0,28	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
MMM23a	Camión grúa con cesta 10 m.	0,300 h	83,11	24,93	
TOTAL PARTIDA					40,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
vU08SM65	Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm LEDs. Nivel Bajo. u Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm de lado o diámetro de LEDs. Nivel Bajo.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,330 h	23,87	7,88	
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,142 %	2,00	0,28	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					15,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU08SM66	Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio. u Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,660 h	23,87	15,75	
MOOE12a	Peón electricidad	0,660 h	19,19	12,67	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,284 %	2,00	0,57	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					29,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SM67	Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.	u			
Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,660 h	23,87	15,75	
MOOE12a	Peón electricidad	0,660 h	19,19	12,67	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,284 %	2,00	0,57	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					29,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SM68	Montaje o desmontaje fuente de alimentación para amplificadod TV de cualquier tipo.	u			
Montaje o desmontaje fuente de alimentación para amplificador TV de cualquier tipo.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,431 %	2,00	0,86	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	1,000 h	7,24	7,24	
MMM23a	Camión grúa con cesta 10 m.	0,500 h	83,11	41,56	
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	
XXXX.1a	Instrumento de medida	0,650 h	0,23	0,15	
TOTAL PARTIDA					93,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SM69	Montaje o desmontaje fuente de alimentación para cámara TV.	u			
Montaje o desmontaje Fuente de Alimentación para cámara TV.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,500 h	23,87	35,81	
MOOE12a	Peón electricidad	1,500 h	19,19	28,79	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,646 %	2,00	1,29	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,400 h	7,24	2,90	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	
TOTAL PARTIDA					69,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
vU08SM70	Montaje o desmontaje fusible cerámico.	u			
Montaje o desmontaje fusible cerámico.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,330 h	23,87	7,88	
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,142 %	2,00	0,28	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					15,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU08SM71	Montaje o desmontaje grupo electrógeno de 7,5 KVA.	u			
Montaje o desmontaje grupo electrógeno de 7,5 KVA.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	6,000 h	23,87	143,22	
MOOE12a	Peón electricidad	6,000 h	19,19	115,14	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	2,584 %	2,00	5,17	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					264,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
vU08SM72	Montaje o desmontaje interruptor de corriente 1x10 A. 250 V.	u			
	Montaje o desmontaje interruptor de corriente 1x10 A. 250 V.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,330 h	23,87	7,88	
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,142 %	2,00	0,28	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					15,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU08SM73	Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50 W. Nivel Alto.	u			
	Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50 W. Nivel Alto.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,350 h	19,19	6,72	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,067 %	2,00	0,13	
MMM23a	Camión grúa con cesta 10 m.	0,350 h	83,11	29,09	
TOTAL PARTIDA					35,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SM74	Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50W. Nivel Bajo.	u			
	Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50 W. Nivel Bajo.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,266 h	19,19	5,10	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,051 %	2,00	0,10	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,266 h	7,24	1,93	
TOTAL PARTIDA					7,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
vU08SM75	Montaje o desmontaje marco y tapa fundición de cualquier tamaño o diámetro.	u			
	Montaje o desmontaje marco y tapa de fundición de cualquier tamaño o diámetro.				
MOOA.5a	Encargado construcción	0,250 h	24,69	6,17	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,250 h	21,52	5,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,116 %	2,00	0,23	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,100 m³	100,16	10,02	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,250 h	7,24	1,81	
TOTAL PARTIDA					23,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SM76	Montaje o desmontaje mecanismo intermitencia.	u			
	Montaje o desmontaje mecanismo de intermitencia de conmutación simple o doble.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,330 h	23,87	7,88	
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,142 %	2,00	0,28	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					15,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU08SM77	Montaje o desmontaje microinterruptor.	u			
	Montaje o desmontaje microinterruptor.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,225 h	19,19	4,32	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,043 %	2,00	0,09	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,225 h	7,24	1,63	
TOTAL PARTIDA					6,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SM78	Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de control. u Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de control.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	
TOTAL PARTIDA					91,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM79	Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de control. u Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de control.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	
TOTAL PARTIDA					91,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM80	Montaje o desmontaje módulo ampliación chasis. u Montaje o desmontaje módulo de ampliación chasis para 8 Grupos.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,660 h	23,87	15,75	
MOOE12a	Peón electricidad	0,660 h	19,19	12,67	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,284 %	2,00	0,57	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					29,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SM81	Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica para panel P.I.A. u Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m. para representación de hasta 9 caracteres y 3 aspectos, completo, incluso detector de lámpara fundida.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM23a	Camión grúa con cesta 10 m.	2,000 h	83,11	166,22	
XXXX.3b	Pequeño material eléctrico	4,000 u	0,13	0,52	
XXXX.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					255,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SM82	Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica para panel P.I.A. u				
	Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m. para representación de hasta 9 caracteres y 3 aspectos, completo, incluso detector de lámpara fundida.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMMW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	2,000 h	83,11	166,22	
PIEW.3b	Pequeño material eléctrico	4,000 u	0,13	0,52	
PIEW.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					255,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SM83	Montaje o desmontaje módulo de panel P.A.A. u				
	Montaje o desmontaje de módulo de panel de acceso a aparcamientos de 1,90x0,30 m.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
MMMW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	2,000 h	83,11	166,22	
PIEW.3b	Pequeño material eléctrico	4,000 u	0,13	0,52	
PIEW.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					254,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
vU08SM84	Montaje o desmontaje módulo de panel P.I.S.A. u				
	Montaje o desmontaje de módulo Panel Inicial Aparcamientos de 2,50 x 0,30 m.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMMW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	2,000 h	83,11	166,22	
PIEW.3b	Pequeño material eléctrico	4,000 u	0,13	0,52	
PIEW.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					255,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SM85	Montaje o desmontaje módulo de retroproyección de 70 ". u				
	Montaje o desmontaje módulo de retroproyección de 70 ".				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	8,000 h	23,87	190,96	
MOOE12a	Peón electricidad	8,000 h	19,19	153,52	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	3,445 %	2,00	6,89	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1a	Instrumento de medida	0,500 h	0,23	0,12	
TOTAL PARTIDA					355,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
vU08SM86	Montaje o desmontaje módulo de salida para ampliación de matriz de conmutación. u				
	Montaje o desmontaje módulo de salida para ampliación de matriz de conmutación.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	
TOTAL PARTIDA					91,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM87	Montaje o desmontaje módulo dos contadores.	u			
	Montaje o desmontaje módulo dos contadores.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					22,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SM88	Montaje o desmontaje módulo dos contadores.	u			
	Montaje o desmontaje módulo dos contadores.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					22,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SM89	Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Alto.	u			
	Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Alto.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
MMM23a	Camión grúa con cesta 10 m.	0,500 h	83,11	41,56	
TOTAL PARTIDA					64,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
vU08SM90	Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Bajo.	u			
	Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Bajo.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					22,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SM91	Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.	u			
	Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,431 %	2,00	0,86	
MMM23a	Camión grúa con cesta 10 m.	1,000 h	83,11	83,11	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
XXXX.3b	Pequeño material eléctrico	4,000 u	0,13	0,52	
XXXX.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					128,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SM92	Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.	u			
Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,431 %	2,00	0,86	
MMMW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	1,000 h	83,11	83,11	
PIEW.3b	Pequeño material eléctrico	4,000 u	0,13	0,52	
PIEW.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					128,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SM93	Montaje o desmontaje módulo un contador.	u			
Montaje o desmontaje módulo un contador.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,330 h	23,87	7,88	
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,142 %	2,00	0,28	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					15,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU08SM94	Montaje o desmontaje módulo Unidad Central y Fuente Alimentación para panel P.A.A.	u			
Montaje o desmontaje de módulo de unidad central y fuente de alimentación para panel P.A.A- de acceso a aparcamientos de hasta 4 módulos de 1,90x0,30 m.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,750 h	23,87	65,64	
MOOE12a	Peón electricidad	2,750 h	19,19	52,77	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	1,184 %	2,00	2,37	
MMMW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	2,750 h	83,11	228,55	
PIEW.3b	Pequeño material eléctrico	4,000 u	0,13	0,52	
PIEW.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					351,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
vU08SM95	Montaje o desmontaje módulo Unidad Central y Fuente Alimentación para panel P.I.S.A.	u			
Montaje o desmontaje módulo Unidad Central y Fuente Alimentación para panel P.I.S.A de hasta 8 módulos de 2,5x0,30 m.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	3,500 h	23,87	83,55	
MOOE12a	Peón electricidad	3,500 h	19,19	67,17	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	1,507 %	2,00	3,01	
MMMW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	3,500 h	83,11	290,89	
PIEW.3b	Pequeño material eléctrico	4,000 u	0,13	0,52	
PIEW.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					446,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SM96	Montaje o desmontaje módulos de entrada para matriz de conmutación. u Montaje o desmontaje módulos de entrada para matriz de conmutación.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	
TOTAL PARTIDA					91,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM97	Montaje o desmontaje módulos para regulador o equipo intermedio. u Montaje o desmontaje módulo de sincronismo, modem, reloj, salidas, comunicaciones, ampliaciones, conexiones, módulos manuales, fuentes de alimentación auxiliares, ampliaciones de memoria, ampliaciones de estructura, actuaciones, accionamientos, protecciones rearmables, etc. para regulador o equipo intermedio.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,330 h	23,87	7,88	
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,142 %	2,00	0,28	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,330 h	7,24	2,39	
TOTAL PARTIDA					16,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SM98	Montaje o desmontaje módulos para regulador o equipo intermedio. u Montaje o desmontaje módulo de sincronismo, modem, reloj, salidas, comunicaciones, ampliaciones, conexiones, módulos manuales, fuentes de alimentación auxiliares, ampliaciones de memoria, ampliaciones de estructura, actuaciones, accionamientos, protecciones rearmables, etc. para regulador o equipo intermedio.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,330 h	23,87	7,88	
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,142 %	2,00	0,28	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,330 h	7,24	2,39	
TOTAL PARTIDA					16,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SM99	Montaje o desmontaje mueble rack ubicación 10 módulos entrada-salida u Montaje o desmontaje mueble rack ubicación 10 módulos entrada-salida. Ampliación matriz con fuente de alimentación, paneles ciegos, cable de unión, 3 unidades.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	6,000 h	23,87	143,22	
MOOE12a	Peón electricidad	6,000 h	19,19	115,14	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	2,584 %	2,00	5,17	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	
TOTAL PARTIDA					267,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SM100	Montaje o desmontaje panel aluminio extrusionado de 1,90x0,30 m. para panel P.A.A. u Montaje o desmontaje de panel de aluminio extrusionado de 4 módulos de 1,90x0,30 m. para panel de acceso a aparcamientos P.A.A.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	3,000 h	23,87	71,61	
MOOE12a	Peón electricidad	3,000 h	19,19	57,57	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	1,292 %	2,00	2,58	
MMMW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	3,000 h	83,11	249,33	
PIEW.3b	Pequeño material eléctrico	4,000 u	0,13	0,52	
PIEW.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					382,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08SM101	Montaje o desmontaje panel de aluminio extrusionado de 2,5x0,30 m. para panel P.I.S.A. u Montaje o desmontaje de panel de aluminio extrusionado de 8 módulos de 2,5x0,30 m.,Panel P.I.S.A. Información Aparcamientos.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	5,000 h	23,87	119,35	
MOOE12a	Peón electricidad	5,000 h	19,19	95,95	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	2,153 %	2,00	4,31	
MMMW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	5,000 h	83,11	415,55	
PIEW.3b	Pequeño material eléctrico	4,000 u	0,13	0,52	
PIEW.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					636,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SM102	Montaje o desmontaje panel de aluminio P.I.A. u Montaje o desmontaje panel itinerarios alternativos P.I.A. de aluminio extrusionado 4,5x2,0 m. con rotulación fija y huecos para la variable.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	6,000 h	23,87	143,22	
MOOE12a	Peón electricidad	6,000 h	19,19	115,14	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	2,584 %	2,00	5,17	
MMMW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	6,000 h	83,11	498,66	
XXXX.3b	Pequeño material eléctrico	4,000 u	0,13	0,52	
XXXX.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					763,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08SM103	Montaje o desmontaje panel de aluminio P.I.A. u Montaje o desmontaje panel itinerarios alternativos P.I.A. de aluminio extrusionado 4,5x2,0 m. con rotulación fija y huecos para la variable.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	6,000 h	23,87	143,22	
MOOE12a	Peón electricidad	6,000 h	19,19	115,14	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	2,584 %	2,00	5,17	
MMMW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	6,000 h	83,11	498,66	
PIEW.3b	Pequeño material eléctrico	4,000 u	0,13	0,52	
PIEW.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					763,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SM104	Montaje o desmontaje PC industrial en Rack. Montaje o desmontaje PC industrial en Rack.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,500 h	23,87	59,68	
MOOE12a	Peón electricidad	2,500 h	19,19	47,98	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	1,077 %	2,00	2,15	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
TOTAL PARTIDA					110,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM105	Montaje o desmontaje placa frontal para semáforo de peatones con infrarrojos. Montaje o desmontaje placa frontal para semáforo de peatones con infrarrojos.	u			
MOOE12a	Peón electricidad	0,240 h	19,19	4,61	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,046 %	2,00	0,09	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,240 h	7,24	1,74	
TOTAL PARTIDA					6,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SM106	Montaje o desmontaje placa metálica sobre semáforo. Montaje o desmontaje placa metálica sobre semáforo.	u			
MOOE12a	Peón electricidad	0,300 h	19,19	5,76	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,058 %	2,00	0,12	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,300 h	7,24	2,17	
TOTAL PARTIDA					8,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
vU08SM107	Montaje o desmontaje placa o pica para toma tierra. Montaje o desmontaje placa o pica para toma tierra con todos los accesorios necesarios.	u			
MOOE12a	Peón electricidad	0,450 h	19,19	8,64	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,086 %	2,00	0,17	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,450 h	7,24	3,26	
TOTAL PARTIDA					12,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
vU08SM108	Montaje o desmontaje portamicrointerruptor. Montaje o desmontaje portamicrointerruptor.	u			
MOOE12a	Peón electricidad	0,225 h	19,19	4,32	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,043 %	2,00	0,09	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,225 h	7,24	1,63	
TOTAL PARTIDA					6,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SM109	Montaje o desmontaje portilla para báculo. Montaje o desmontaje portilla para báculo.	u			
MOOE12a	Peón electricidad	0,250 h	19,19	4,80	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,048 %	2,00	0,10	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,250 h	7,24	1,81	
TOTAL PARTIDA					6,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SM110	Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.A. u Montaje o desmontaje de poste de aluminio telescópico para montaje de panel de acceso a aparcamientos de hasta 4 módulos de 1,90x0,30 m.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,500 h	23,87	35,81	
MOOE12a	Peón electricidad	1,500 h	19,19	28,79	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,646 %	2,00	1,29	
MMMW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	1,500 h	83,11	124,67	
PIEW.3b	Pequeño material eléctrico	4,000 u	0,13	0,52	
PIEW.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					192,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SM111	Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U. u Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,500 h	23,87	35,81	
MOOE12a	Peón electricidad	1,500 h	19,19	28,79	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,646 %	2,00	1,29	
MMMW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	1,500 h	83,11	124,67	
XXXX.3b	Pequeño material eléctrico	4,000 u	0,13	0,52	
XXXX.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					192,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SM112	Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U. u Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,500 h	23,87	35,81	
MOOE12a	Peón electricidad	1,500 h	19,19	28,79	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,646 %	2,00	1,29	
MMMW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	1,500 h	83,11	124,67	
PIEW.3b	Pequeño material eléctrico	4,000 u	0,13	0,52	
PIEW.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					192,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SM113	Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.I.S.A. u Montaje o desmontaje de poste aluminio para montaje Panel Inicial Aparcamientos de 8 módulos de 2,5 x 0,30 m.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,500 h	23,87	35,81	
MOOE12a	Peón electricidad	1,500 h	19,19	28,79	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,646 %	2,00	1,29	
MMMW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	1,500 h	83,11	124,67	
PIEW.3b	Pequeño material eléctrico	4,000 u	0,13	0,52	
PIEW.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					192,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SM114	Montaje o desmontaje poste para banderola altura hasta 5 m. Panel P.I.A. u Montaje o desmontaje poste para montaje en banderola de panel hasta 5 m. de altura de gálibo.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,500 h	23,87	35,81	
MOOE12a	Peón electricidad	1,500 h	19,19	28,79	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,646 %	2,00	1,29	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MMM23a	Camión grúa con cesta 10 m.	1,500 h	83,11	124,67	
XXXX.3b	Pequeño material eléctrico	4,000 u	0,13	0,52	
XXXX.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	

TOTAL PARTIDA 192,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU08SM115 **Montaje o desmontaje poste para banderola altura hasta 5 m. Panel P.I.A. u**
Montaje o desmontaje poste para montaje en banderola de panel hasta 5 m. de altura de gálibo.

MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,500 h	23,87	35,81	
MOOE12a	Peón electricidad	1,500 h	19,19	28,79	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,646 %	2,00	1,29	
MMM23a	Camión grúa con cesta 10 m.	1,500 h	83,11	124,67	
PIEW.3b	Pequeño material eléctrico	4,000 u	0,13	0,52	
PIEW.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	

TOTAL PARTIDA 192,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU08SM116 **Montaje o desmontaje poste sustentador de 20 m. de altura para cámara de TV. u**
Montaje o desmontaje poste sustentador de 20 m. de altura para cámara de TV.

MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMMG14e	Cmn grúa cesta 35 m	2,000 h	103,77	207,54	

TOTAL PARTIDA 295,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU08SM117 **Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 10 metros de altura para cámara de TV. u**
Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 10 metros de altura para cámara de TV.

MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
MMM23a	Camión grúa con cesta 10 m.	0,500 h	83,11	41,56	

TOTAL PARTIDA 130,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

vU08SM118 **Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 20 metros de altura para cámara de TV. u**
Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 20 metros de altura para cámara de TV.

MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMMG14e	Cmn grúa cesta 35 m	2,000 h	103,77	207,54	

TOTAL PARTIDA 295,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SM119	Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de TV.	u			
	Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de TV.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	3,000 h	23,87	71,61	
MOOE12a	Peón electricidad	3,000 h	19,19	57,57	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	1,292 %	2,00	2,58	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					132,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SM120	Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de TV.	u			
	Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de TV.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	3,000 h	23,87	71,61	
MOOE12a	Peón electricidad	3,000 h	19,19	57,57	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	1,292 %	2,00	2,58	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					132,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SM121	Montaje o desmontaje procesador digital.	u			
	Montaje o desmontaje procesador digital.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1a	Instrumento de medida	0,500 h	0,23	0,12	
TOTAL PARTIDA					91,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SM122	Montaje o desmontaje protección para columna soporte de TV.	u			
	Montaje o desmontaje protección para columna soporte de TV.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM23a	Camión grúa con cesta 10 m.	2,000 h	83,11	166,22	
TOTAL PARTIDA					254,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM123	Montaje o desmontaje pulsador de demanda de paso de peatones.	u			
	Montaje o desmontaje pulsador de demanda de paso de peatones.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,063 %	2,00	0,13	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,330 h	7,24	2,39	
TOTAL PARTIDA					8,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SM124	Montaje o desmontaje pupitre de control para sistema de conmutación y telemando digital. u Montaje o desmontaje pupitre de control para sistema de conmutación y telemando digital.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,500 h	23,87	35,81	
MOOE12a	Peón electricidad	1,500 h	19,19	28,79	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,646 %	2,00	1,29	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	
TOTAL PARTIDA					69,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SM125	Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación. u Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	3,000 h	23,87	71,61	
MOOE12a	Peón electricidad	3,000 h	19,19	57,57	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	1,292 %	2,00	2,58	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	
TOTAL PARTIDA					135,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SM126	Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación. u Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	3,000 h	23,87	71,61	
MOOE12a	Peón electricidad	3,000 h	19,19	57,57	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	1,292 %	2,00	2,58	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	
TOTAL PARTIDA					135,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SM127	Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes. u Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	
TOTAL PARTIDA					91,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SM128	Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes. u Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	
TOTAL PARTIDA					91,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM129	Montaje o desmontaje receptor de telemando por Fibra Óptica. u Montaje o desmontaje receptor de telemando por Fibra Óptica.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	
TOTAL PARTIDA					91,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM130	Montaje o desmontaje receptor señal Bus-Tranvía. u Montaje o desmontaje receptor señal Bus-Tranvía.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,200 h	7,24	1,45	
XXXX.1a	Instrumento de medida	0,100 h	0,23	0,02	
TOTAL PARTIDA					23,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SM131	Montaje o desmontaje regleta "Nylon" u Montaje o desmontaje regleta "Nylon"				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,330 h	23,87	7,88	
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,142 %	2,00	0,28	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					15,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU08SM132	Montaje o desmontaje regleta "Nylon" u Montaje o desmontaje regleta "Nylon"				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,330 h	23,87	7,88	
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,142 %	2,00	0,28	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					15,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SM134	Montaje o desmontaje regleta hasta 32 grupos. u Montaje o desmontaje regleta de salidas de 16, 24 o 32 grupos para regulador.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,480 h	23,87	11,46	
MOOE12a	Peón electricidad	0,480 h	19,19	9,21	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,207 %	2,00	0,41	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					21,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
vU08SM133	Montaje o desmontaje regleta hasta 8 grupos. u Montaje o desmontaje regleta de salidas hasta 8 grupos para regulador modular.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,450 h	23,87	10,74	
MOOE12a	Peón electricidad	0,450 h	19,19	8,64	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,194 %	2,00	0,39	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					20,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08SM135	Montaje o desmontaje regulador. u Montaje o desmontaje regulador modular electrónico centralizable y sincronizado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,431 %	2,00	0,86	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
TOTAL PARTIDA					47,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SM136	Montaje o desmontaje regulador. u Montaje o desmontaje regulador modular electrónico centralizable y sincronizado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	3,000 h	23,87	71,61	
MOOE12a	Peón electricidad	3,000 h	19,19	57,57	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	1,292 %	2,00	2,58	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
TOTAL PARTIDA					135,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SM137	Montaje o desmontaje SAI u Montaje o desmontaje S.A.I. (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
XXXX.1a	Instrumento de medida	0,500 h	0,23	0,12	
TOTAL PARTIDA					88,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SM138	Montaje o desmontaje SAI u				
	Montaje o desmontaje S.A.I. (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
XXXX.1a	Instrumento de medida	0,500 h	0,23	0,12	
TOTAL PARTIDA					88,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08SM139	Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador. u				
	Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					88,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM140	Montaje o desmontaje SAI para cualquier equipo. u				
	Montaje o desmontaje SAI para cualquier equipo.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					88,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM141	Montaje o desmontaje selector secuencial digital sobre poste, hatas 12 entradas y 2 salidas. u				
	Montaje o desmontaje selector secuencial digital sobre poste, hasta 12 entradas y 2 salidas.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,500 h	23,87	59,68	
MOOE12a	Peón electricidad	2,500 h	19,19	47,98	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	1,077 %	2,00	2,15	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,400 h	7,24	2,90	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	
TOTAL PARTIDA					113,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
vU08SM142	Montaje o desmontaje semáforo 100mm. h				
	Montaje o desmontaje de semáforo de 100 mm de diámetro y accesorios afines internos y de sustentación; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,239 %	2,00	0,48	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	1,000 h	7,24	7,24	
PIEW.3b	Pequeño material eléctrico	4,000 u	0,13	0,52	
PIEW.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					33,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SM143	Montaje o desmontaje semáforo 200 mm. Nivel Alto. h				
	Montaje o desmontaje, hasta 4 m de altura, de semáforo de 200 mm de diámetro o lado y accesorios afines internos y de sustentación incluyendo medios auxiliares y pequeño material. Nivel alto.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,431 %	2,00	0,86	
MMMW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	1,000 h	83,11	83,11	
PIEW.3b	Pequeño material eléctrico	1,000 u	0,13	0,13	
PIEW.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					128,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08SM144	Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. h				
	Montaje o desmontaje, hasta 4 m de altura, de semáforo de 200 mm de diámetro o lado, incluso invidentes y accesorios afines internos y de sustentación incluyendo medios auxiliares y pequeño material. Nivel bajo.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,330 h	23,87	7,88	
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,142 %	2,00	0,28	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,330 h	7,24	2,39	
PIEW.3b	Pequeño material eléctrico	4,000 u	0,13	0,52	
PIEW.3a	Pequeño material	1,000 u	1,26	1,26	
TOTAL PARTIDA					18,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM145	Montaje o desmontaje señal oculta con cualquier pictograma, hasta 5 aspectos. u				
	Montaje o desmontaje señal oculta con cualquier pictograma, hasta 5 aspectos.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	3,000 h	23,87	71,61	
MOOE12a	Peón electricidad	3,000 h	19,19	57,57	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	1,292 %	2,00	2,58	
MMMW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	3,000 h	83,11	249,33	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					381,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SM146	Montaje o desmontaje sistema de alimentación, para pupitre de control digital. u				
	Montaje o desmontaje sistema de alimentación, para pupitre de control digital.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,500 h	23,87	59,68	
MOOE12a	Peón electricidad	2,500 h	19,19	47,98	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	1,077 %	2,00	2,15	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	
TOTAL PARTIDA					113,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SM147	Montaje o desmontaje sistema de protección de electrónica en amplificadores intermedios. u Montaje o desmontaje sistema de protección de electrónica en amplificadores intermedios.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,431 %	2,00	0,86	
MMMWW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
TOTAL PARTIDA					47,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08SM148	Montaje o desmontaje sistema de protección electrónica en sala de control por Grupo. u Montaje o desmontaje sistema de protección electrónica en sala de control por Grupo.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,431 %	2,00	0,86	
MMMWW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
TOTAL PARTIDA					47,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08SM149	Montaje o desmontaje soporte de corona para 4 cámaras fijas. Nivel Alto. u Montaje o desmontaje soporte de corona para 4 cámaras fijas. Nivel Alto.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMMG14e	Cmn grúa cesta 35 m	0,500 h	103,77	51,89	
TOTAL PARTIDA					73,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM150	Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Alto. u Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Alto.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	4,000 h	23,87	95,48	
MOOE12a	Peón electricidad	4,000 h	19,19	76,76	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	1,722 %	2,00	3,44	
MMMG14e	Cmn grúa cesta 35 m	4,000 h	103,77	415,08	
MMMWW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	
XXXX.1a	Instrumento de medida	0,650 h	0,23	0,15	
TOTAL PARTIDA					594,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
vU08SM151	Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Bajo. u Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Alto.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	4,000 h	23,87	95,48	
MOOE12a	Peón electricidad	4,000 h	19,19	76,76	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	1,722 %	2,00	3,44	
MMMWW23a	Camión grúa con cesta 10 m.	1,000 h	83,11	83,11	
MMMWW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	
XXXX.1a	Instrumento de medida	0,650 h	0,23	0,15	
TOTAL PARTIDA					262,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08SM152	Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo.	u			
	Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,096 %	2,00	0,19	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
TOTAL PARTIDA					13,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SM153	Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV.	u			
	Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMMG14e	Cmn grúa cesta 35 m	0,500 h	103,77	51,89	
TOTAL PARTIDA					73,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM154	Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV.	u			
	Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMMG14e	Cmn grúa cesta 35 m	0,500 h	103,77	51,89	
TOTAL PARTIDA					73,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM155	Montaje o desmontaje tapa actuador de demanda de paso para peatones.	u			
	Montaje o desmontaje tapa actuador de demanda de paso para peatones.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,240 h	19,19	4,61	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,046 %	2,00	0,09	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,240 h	7,24	1,74	
TOTAL PARTIDA					6,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08SM156	Montaje o desmontaje tarjeta ampliación de equipo intermedio.	u			
	Montaje o desmontaje tarjeta ampliación de equipo intermedio.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,330 h	23,87	7,88	
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,142 %	2,00	0,28	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					15,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU08SM157	Montaje o desmontaje tarjeta capturadora de vídeo.	u			
	Montaje o desmontaje tarjeta capturadora de vídeo.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOE12a	Peón electricidad	0,500 h	19,19	9,60	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,215 %	2,00	0,43	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
XXXX.1a	Instrumento de medida	0,500 h	0,23	0,12	
TOTAL PARTIDA					22,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SM158	Montaje o desmontaje tarjeta comunicaciones equipo intermedio para 16 intersecciones. u				
Montaje o desmontaje tarjeta comunicaciones equipo intermedio para 16 intersecciones.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,330 h	23,87	7,88	
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,142 %	2,00	0,28	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					15,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU08SM159	Montaje o desmontaje tarjeta panel de leds. u				
Montaje o desmontaje tarjeta panel de leds.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,660 h	23,87	15,75	
MOOE12a	Peón electricidad	0,660 h	19,19	12,67	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,284 %	2,00	0,57	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					29,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SM160	Montaje o desmontaje tarjeta, altavoz semáforo o placa perforada invidentes. u				
Montaje o desmontaje tarjeta, altavoz semáforo o placa perforada invidentes.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,200 h	23,87	4,77	
MOOE12a	Peón electricidad	0,200 h	19,19	3,84	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,086 %	2,00	0,17	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,200 h	7,24	1,45	
TOTAL PARTIDA					10,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU08SM161	Montaje o desmontaje terminal, beco, tornillo, tope, conector o terminador. u				
Montaje o desmontaje terminal, beco, tornillo, tope, conector o terminador.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,150 h	23,87	3,58	
MOOE12a	Peón electricidad	0,150 h	19,19	2,88	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,065 %	2,00	0,13	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					7,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SM162	Montaje o desmontaje toma de corriente. u				
Montaje o desmontaje toma de corriente, conexión a ventilador, termostato e iluminación.					
MOOE12a	Peón electricidad	0,250 h	19,19	4,80	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,048 %	2,00	0,10	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,250 h	7,24	1,81	
TOTAL PARTIDA					6,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SM163	Montaje o desmontaje torpedo para empalme de cable de cualquier tipo. u Montaje o desmontaje torpedo para empalme de cable de cualquier tipo.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,120 h	23,87	2,86	
MOOE12a	Peón electricidad	0,120 h	19,19	2,30	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,052 %	2,00	0,10	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,001 h	7,24	0,01	
XXXX.1a	Instrumento de medida	0,010 h	0,23	0,00	
TOTAL PARTIDA					5,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
vU08SM164	Montaje o desmontaje transformador de 3000 VA. u Montaje o desmontaje transformador de 3000 VA para regulador con cambio de tensión.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,500 h	23,87	35,81	
MOOE12a	Peón electricidad	1,500 h	19,19	28,79	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,646 %	2,00	1,29	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					66,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08SM165	Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica. u Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	
TOTAL PARTIDA					91,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM166	Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica. u Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE12a	Peón electricidad	2,000 h	19,19	38,38	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,861 %	2,00	1,72	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,500 h	7,24	3,62	
XXXX.1a	Instrumento de medida	1,000 h	0,23	0,23	
XXXX.1b	Osciloscopio.	0,250 h	0,46	0,12	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	0,050 h	0,94	0,05	
TOTAL PARTIDA					91,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08SM167	Montaje o desmontaje tubo acero galvanizado de cualquier diámetro inferior a 100 mm. m Montaje o desmontaje tubo acero galvanizado de cualquier diámetro inferior a 100 mm.				
MOOE12a	Peón electricidad	0,100 h	19,19	1,92	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,019 %	2,00	0,04	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08SM168	Montaje o desmontaje tubo flexible PVC de cualquier diámetro inferior a 100 mm. Montaje o desmontaje tubo flexible PVC de cualquier diámetro inferior a 100 mm.	m			
MOOE12a	Peón electricidad	0,060 h	19,19	1,15	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,012 %	2,00	0,02	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,060 h	7,24	0,43	
TOTAL PARTIDA					1,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
vU08SM169	Montaje o desmontaje unidad central equipo intermedio. Montaje o desmontaje unidad central equipo intermedio.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,330 h	23,87	7,88	
MOOE12a	Peón electricidad	0,330 h	19,19	6,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,142 %	2,00	0,28	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	0,100 h	7,24	0,72	
TOTAL PARTIDA					15,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU08SM170	Montaje o desmontaje video-controlador para matriz de conmutación. Montaje o desmontaje video-controlador para matriz de conmutación.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	58,000 h	23,87	1.384,46	
MOOE12a	Peón electricidad	58,000 h	19,19	1.113,02	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	24,975 %	2,00	49,95	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	8,000 h	7,24	57,92	
XXXX.1a	Instrumento de medida	5,000 h	0,23	1,15	
XXXX.1b	Osciloscopio.	3,000 h	0,46	1,38	
XXXX.1e	Registrador variaciones de tensión.	1,000 h	0,94	0,94	
TOTAL PARTIDA					2.608,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08SM171	Tendido aéreo cables de cualquier tipo y sección. Tendido aéreo cables de cualquier tipo y sección.	h			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,431 %	2,00	0,86	
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	1,000 h	7,24	7,24	
TOTAL PARTIDA					51,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					
vU08Ñ	SEÑALIZACIÓN				
vU08ÑX	OPERACIONES AUXILIARES, MAQUINARIA Y M.O.- SEÑALIZACIÓN VIAL				
vU08Ñ..	MONTAJE Y DESMONTAJE SEÑALIZACIÓN VIAL				
vU08ÑW\$	Dos señales verticales retroreflectantes, según forma. Dos señales, fijadas mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑT\$	Marca vial en banda, según continuidad, ancho y anclaje. Aplicación de pintura acrílica en banda, realmente pintada.	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ÑS\$	Marca vial símbolos, según tipo. Aplicación pintura acrílica en distintas figuras.	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ÑR\$	Barrera de seguridad tubo acero, según forma tubo y tipo de anclaje. Barrera de seguridad formada por un tubo de acero de 200 mm de diámetro y 4 mm de espesor.	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ÑM\$	Señal o cartel informativo, según material y dimensiones. Señal o cartel informativo en plancha de acero galvanizado de superficie \$A m2 no reflexivo con dimensiones no estándar, con cualquier color, texto, símbolo o flecha, para señal informativa, panel o cualquier otro uso .	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ÑL\$	Bolardo fundición h=70cm, según modelo y tipo de anclaje. Suministro e instalación de bolardo de fundición, anclado mecánicamente al soporte, incluidos los pernos de anclaje.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ÑK\$	Señal triangular, según dimensión y Nibel ref. Triángulo de 70 cm de lado de chapa de acero.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ÑI\$	Cartel informativo Nivel II, según nº cajones y dimensiones del cartel, y altura poste. Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio. Totalmente colocado.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ÑH\$	Tapado de señal viaria vertical, según material y maquinaria. Tapado de señal viaria vertical, según material y maquinaria.	u			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ÑG\$	Placa ocultación señal viaria vertical, según forma y dimensiones.	u			
	Suministro e instalación de arcón de aluminio para formar conjunto de señalización informativa, incluido marco tipo cajón de aluminio pintado, plancha trasera de aluminio pintada y cartel informativo delantero de aluminio no reflexivo, pintado y protegido con lámina antipintadas, cualquier color, texto, símbolo o flecha, incluso accesorios.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ÑF\$	Placas y planchasl, según tipo.	u			
	Suministro e instalación de placas y planchas, incluso elementos accesorios.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ÑE\$	Espejo acrílico, según dimensiones.	u			
	Espejo acrílico				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ÑD\$	Lámina adhesiva reflexiva con cualquier texto, simbolo o flecha, según tipo y maquinaria.	u			
	Colocación de lámina adhesiva con cualquier texto, símbolo o flecha, según tipo y maquinaria..				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ÑC\$	Marca vial continua, según ancho.	m			
	Aplicación de pintura acrílica en banda, realmente pintada, continua, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ÑB\$	Barandilla galvanizada, según modelo.	m			
	Instalación de barandilla galvanizada, según modelo, totalmente colocada.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08Ñ118	Montaje y desmontaje corte de carril, vía urbana alta capacidad, tramos 500 m u Montaje y desmontaje de señalización y balizamiento reflectante y/o luminoso, para corte parcial de carriles en vía urbana de alta capacidad, para trabajos de repintado o similar de tramos de 500 m o fracción, según indicación de Dirección Facultativa, incluyendo el cambio de lado del corte de tráfico para mantener el tramo en servicio durante las operaciones a realizar.				
vUMOOZ.01	Brigada de señalización fuera de horario habitual	0,500 H	55,82	27,91	
TOTAL PARTIDA					27,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08Ñ117	Colocación de macetero, cualquier modelo y material, en número superior a diez u Colocación de macetero, cualquier modelo y material, en orden de trabajo que contenga la colocación de maceteros en número superior a diez, incluso medios auxiliares, totalmente colocado.				
MOOZ12a	Peón señalización/electrificación ferrv	0,300 h	19,19	5,76	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,300 h	40,37	12,11	
TOTAL PARTIDA					17,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08Ñ116	Colocación de macetero, cualquier modelo y material, en número entre cuatro y diez u Colocación de macetero, cualquier modelo y material, en orden de trabajo que contenga la colocación de maceteros en número entre cuatro y diez, incluso medios auxiliares, totalmente colocado.				
MOOZ12a	Peón señalización/electrificación ferrv	0,650 h	19,19	12,47	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,650 h	40,37	26,24	
TOTAL PARTIDA					38,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08Ñ115	Colocación de macetero, cualquier modelo y material, en número inferior o igual a tres u Colocación de macetero, cualquier modelo y material, en orden de trabajo que contenga la colocación de maceteros en número inferior o igual a tres, incluso medios auxiliares, totalmente colocado.				
MOOZ12a	Peón señalización/electrificación ferrv	1,000 h	19,19	19,19	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	1,000 h	40,37	40,37	
TOTAL PARTIDA					59,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08Ñ114	Montaje o desmontaje de plancha aluminio en señalización ciclopeatonal u Montaje o desmontaje a poste de plancha de aluminio en conjunto de señalización ciclopeatonal				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
TOTAL PARTIDA					25,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08Ñ113	Montaje o desmontaje de módulo para aparcapatinetes Montaje o desmontaje de módulo para aparcapatinetes.	u			
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
TOTAL PARTIDA					25,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08Ñ112	Montaje o desmontaje de módulo de dos horquillas para bicicletas Montaje o desmontaje de módulo de acero galvanizado formado por dos horquillas unidas a un bastidor horizontal cuadrangular, para aparcamiento de bicicletas	u			
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,200 h	50,92	10,18	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,200 h	40,37	8,07	
TOTAL PARTIDA					18,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
vU08Ñ111	Montaje o desmontaje de estación de reparación de bicicletas modelo b Montaje o desmontaje de estación de reparación de bicicletas, modelo B. Totalmente colocada y en correcto funcionamiento.	u			
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	1,500 h	50,92	76,38	
TOTAL PARTIDA					76,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08Ñ110	Montaje o desmontaje de estación de reparación de bicicletas modelo a Montaje o desmontaje de estación de reparación de bicicletas, modelo A. Totalmente colocada y en correcto funcionamiento.	u			
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	1,000 h	50,92	50,92	
TOTAL PARTIDA					50,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08Ñ108	Desbroce mecánico Desbroce mecánico de terreno de pendiente inferior al 12 % o cuneta, con densidad de vegetación alta, mediante desbrozador de cuchillas flotantes montado sobre brazo articulado y acoplado a la toma de fuerza de un tractor o equivalente, con una anchura de trabajo de 0,9 a 1,2 m, con un mínimo de dos pasadas de máquina, incluso recogida de maleza	u			
MOO01	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,003 h	23,04	0,07	
MOOZ15a	Conductor maquinaria	0,015 h	20,35	0,31	
MMMT.1ab	Cmm grúa autocg 13t s/JIC	0,002 h	82,80	0,17	
MMMA.8c01b	Máquina desbrozadora mecánica	0,002 h	4,75	0,01	
TOTAL PARTIDA					0,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08Ñ107	Montaje o desmontaje estructura aparcamiento bicicletas 2 alturas 16 plazas Montaje o desmontaje de estructura para aparcamiento de bicicletas de doble altura en 1 módulo sencillo de 16 plazas, de acero galvanizado y aluminio, incluso medios auxiliares para su total colocación o retirada.	u			
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	5,400 h	50,92	274,97	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					274,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08Ñ106	Desmontaje de banco o silla	u			
Desmontaje de banco, cualquier modelo, incluyendo retirada de tornillería, eliminación de restos y tapado de perforaciones con resina					
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,500 h	40,37	20,19	
PBUA.1a	Resina epoxi p/inyecciones	0,100 kg	21,45	2,15	
TOTAL PARTIDA					47,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
vU08Ñ105	Montaje de banco o silla	u			
Montaje de banco, cualquier modelo, totalmente colocado sobre pavimento incluso anclajes y elementos auxiliares.					
vU08Ñ093	Taco químico colocado 12 mm	4,000 u	6,56	26,24	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,500 h	40,37	20,19	
TOTAL PARTIDA					71,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08Ñ104	Desmontaje de jardinera modelo cebra	u			
Desmontaje de jardinera modelo cebra, incluyendo retirada de tornillería, eliminación de restos y tapado de perforaciones con resina					
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
PBUA.1a	Resina epoxi p/inyecciones	0,100 kg	21,45	2,15	
TOTAL PARTIDA					27,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08Ñ103	Montaje de jardinera modelo cebra, totalmente colocada sobre pavimento	u			
Montaje de jardinera modelo cebra de plástico, totalmente colocada sobre pavimento incluso anclajes y elementos auxiliares.					
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,750 h	50,92	38,19	
vU08Ñ093	Taco químico colocado 12 mm	4,000 u	6,56	26,24	
TOTAL PARTIDA					64,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08Ñ102	Desmontaje de cojín berlinés, cualquier modelo	u			
Desmontaje de cojín berlinés, cualquier modelo, incluyendo retirada de tornillería, eliminación de restos y tapado de perforaciones con resina					
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	1,200 h	50,92	61,10	
PBUA.1a	Resina epoxi p/inyecciones	0,300 kg	21,45	6,44	
TOTAL PARTIDA					67,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08Ñ101	Montaje de cojín berlinés, cualquier modelo	u			
Montaje de cojín berlinés, cualquier modelo					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	1,650 h	50,92	84,02	
TOTAL PARTIDA					84,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS					
vU08Ñ100	Montaje o desmontaje de módulo de tres horquillas para aparcamiento de bicicletas	u			
	Montaje o desmontaje de módulo portátil de tres horquillas para aparcamiento de bicicletas				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,300 h	50,92	15,28	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,300 h	40,37	12,11	
TOTAL PARTIDA					27,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08Ñ099	Desmontaje de módulo de separación tipo cebra	u			
	Desmontaje de módulo de separación tipo cebra, cualquier modelo, incluyendo retirada de tornillería, eliminación de restos y tapado de perforaciones con resina				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,150 h	50,92	7,64	
vU08Ñ097	Montaje o desmontaje de tornillo sobre taco químico	3,000 u	0,61	1,83	
PBUA.1a	Resina epoxi p/inyecciones	0,050 kg	21,45	1,07	
TOTAL PARTIDA					10,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08Ñ098	Montaje de módulo de separación tipo cebra	u			
	Montaje de módulo de separación tipo cebra, cualquier modelo, incluso tornillería y accesorios para su completa colocación				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,200 h	50,92	10,18	
vU08Ñ093	Taco químico colocado 12 mm	3,000 u	6,56	19,68	
TOTAL PARTIDA					29,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08Ñ097	Montaje o desmontaje de tornillo sobre taco químico	u			
	Montaje o desmontaje de tornillo sobre taco químico, incluso porcentaje de medios auxiliares.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,012 h	50,92	0,61	
TOTAL PARTIDA					0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08Ñ096	Desmontaje de taco de expansión	u			
	Desmontaje de taco de expansión, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente acabado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,012 h	50,92	0,61	
TOTAL PARTIDA					0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08Ñ095	Taco de expansión, plástico, desde 11 hasta 15 cm colocado	u			
	Taco de expansión de plástico desde 11 hasta 15 cm, con su correspondiente tirafondos y arandela de acero galvanizado, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente colocado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,005 h	50,92	0,25	
PEWW.20x2	Taco de expansión de plástico de 11 a 15 cm.	1,000 u	0,74	0,74	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					0,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08Ñ094	Taco de expansión, plástico, hasta 10 cm colocado	u			
	Taco de expansión de plástico hasta 10 cm, con su correspondiente tirafondos, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente colocado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,005 h	50,92	0,25	
MOB.382	Taco de expansión de plástico hasta 10 cm	1,000 u	0,48	0,48	
TOTAL PARTIDA					0,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08Ñ093	Taco químico colocado 12 mm	u			
	Taco químico, con tirafondos y arandela de acero galvanizado, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente colocado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,005 h	50,92	0,25	
MOB.386	Taco químico 12 mm	1,000 u	6,31	6,31	
TOTAL PARTIDA					6,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08Ñ092	Taco de expansión, acero, desde 11 hasta 15 cm colocado	u			
	Taco de expansión de acero desde 11 cm hasta 15 cm, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente colocado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,060 h	50,92	3,06	
MOB.385	Taco de expansión de acero de 11 a 15 cm	1,000 u	4,94	4,94	
TOTAL PARTIDA					8,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS					
vU08Ñ091	Taco de expansión, acero, hasta 10 cm colocado	u			
	Taco de expansión de acero de hasta 10 cm, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente colocado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,040 h	50,92	2,04	
MOB.384	Taco de expansión de acero hasta 10 cm	1,000 u	2,40	2,40	
TOTAL PARTIDA					4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08Ñ090	Montaje o desmontaje de terminal en "u" para sistema de protección de motoristas	u			
	Montaje o desmontaje de terminal en "U" para terminación de sistema de protección de motoristas montado sobre barrera metálica de seguridad, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,400 h	50,92	20,37	
TOTAL PARTIDA					20,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08Ñ089	Montaje o desmontaje de sistema de protección para motoristas para bmsnc2/c	u			
	Montaje o desmontaje de sistema de protección de motoristas montado sobre barrera metálica de seguridad con postes cada 2 metros, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
TOTAL PARTIDA					25,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08Ñ088	Montaje o desmontaje de sistema de protección para motoristas para bmsna4/c u Montaje o desmontaje de sistema de protección de motoristas montado sobre barrera metálica de seguridad con postes cada 4 metros, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,300 h	50,92	15,28	
	TOTAL PARTIDA				15,28
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS				
vU08Ñ087	Montaje o desmontaje de revestimiento anti-ruido u Montaje o desmontaje de revestimiento anti-ruido en paramentos de túnel, incluso perfiles y materiales auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,100 h	50,92	5,09	
MMMG.2a	Cesta o plataforma elevadora móvil para operarios alcance hasta 10 m	0,100 h	83,11	8,31	
	TOTAL PARTIDA				13,40
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS				
vU08Ñ086	Desbroce manual u Desbroce de maleza con desbrozadora manual de hierba con cabezal de nylon o de disco, en cualquier tipo de terrenos y densidad de vegetación alta, incluyendo carga y retirada de los restos				
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,003 h	23,04	0,07	
MOOZ15a	Conductor maquinaria	0,030 h	20,35	0,61	
MMMT.1ab	Cmm grúa autocg 13t s/JIC	0,002 h	82,80	0,17	
MMMA.8c01	Máquina desbrozadora manual	0,015 h	5,87	0,09	
	TOTAL PARTIDA				0,94
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
vU08Ñ085	Colocación de adhesivo para horquilla aparcamiento bicicletas u Colocación de adhesivo para horquilla de aparcamiento de bicicletas con simbología específica, tamaño 28 x 8 cm, incluso lámina antipintadas.				
MOB.220	Adhesivo para horquilla o estructura de aparcamiento bicicletas	1,000 u	0,78	0,78	
MOB.215	Lámina adhesiva protectora antipintadas	0,250 u	17,43	4,36	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,050 h	50,92	2,55	
	TOTAL PARTIDA				7,69
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
vU08Ñ084	Montaje de electrónica led en cabeza de hito modelo copa reforzado con led's u Montaje de electrónica Led en cabeza de hito modelo "Copa" reforzado con Led's.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,150 h	50,92	7,64	
	TOTAL PARTIDA				7,64
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
vU08Ñ083	Montaje o desmontaje cabeza de hito copa led's u Montaje o desmontaje de cabeza de hito modelo "Copa" reforzado con Led's				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,700 h	50,92	35,64	
	TOTAL PARTIDA				35,64
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08Ñ082	Montaje y desmontaje corte de carril, autovía o tunel Montaje y desmontaje de señalización y balizamiento reflectante y/o luminoso, para corte de carril en autovía o túnel, por operaciones de mantenimiento segun indicación de Dirección Facultativa	u			
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,700 h	50,92	35,64	
	TOTAL PARTIDA				35,64
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
vU08Ñ081	Retirada de placa de cerámica Retirada de placa cerámica incluso porcentaje de medios auxiliares y reparación de pared.	u			
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,200 h	50,92	10,18	
PBPM.3b	Mortero de cemento	0,005 m3	103,18	0,52	
	TOTAL PARTIDA				10,70
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS				
vU08Ñ080	Desmontaje de placa de denominación de vía pública de soporte. Desmontaje de placa de denominación de vía pública de soporte, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	u			
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,120 h	50,92	6,11	
	TOTAL PARTIDA				6,11
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS				
vU08Ñ079	Desmontaje de placa de denominación de vía pública de pared Desmontaje de placa de denominación de vía pública de pared, incluso reparación de pared y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	u			
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,180 h	50,92	9,17	
	TOTAL PARTIDA				9,17
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS				
vU08Ñ078	Montaje de placa de denominación de vía pública sobre pared o soporte Montaje de placa de denominación de vía pública sobre pared o soporte, incluso porcentaje de medios auxiliares.	u			
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,300 h	50,92	15,28	
	TOTAL PARTIDA				15,28
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS				
vU08Ñ077	Montaje o desmontaje de embellecedor para poste de aluminio Montaje o desmontaje de embellecedor para poste de aluminio, incluso porcentaje de medios auxiliares. Completamente colocado.	u			
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,040 h	50,92	2,04	
	TOTAL PARTIDA				2,04
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08Ñ076	Montaje o desmontaje de separador u Montaje o demontaje de separador para barrera metálica de seguridad tipo "bionda", incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,150 h	50,92	7,64	
	TOTAL PARTIDA				7,64
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
vU08Ñ075	Montaje o desmontaje de terminal en "cola de pez" u Montaje o demontaje de terminal en "cola de pez", para barrera metálica de seguridad tipo "bionda", incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,150 h	50,92	7,64	
	TOTAL PARTIDA				7,64
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
vU08Ñ074	Montaje o desmontaje de terminal en "u" u Montaje o demontaje de terminal en "u", para barrera metálica de seguridad tipo "bionda", incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,150 h	50,92	7,64	
	TOTAL PARTIDA				7,64
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
vU08Ñ073	Montaje o desmontaje de amortiguador de impactos, nuevo u Montaje o desmontaje de amortiguador de impactos, nuevo. Incluso porcentaje de medios auxiliares.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	6,400 h	50,92	325,89	
	TOTAL PARTIDA				325,89
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
vU08Ñ072	Montaje de malla de cerramiento simple torsión u Montaje de malla de cerramiento simple torsión incluida cimentación de poste y porcentaje de medios auxiliares.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,200 h	50,92	10,18	
	TOTAL PARTIDA				10,18
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS				
vU08Ñ071	Montaje o desmontaje de barrera de seguridad tubo u Montaje o desmontaje de barrera de seguridad formada por un tubo de acero de 200 mm de diámetro y 4 mm de espesor, pintada, incluso emblecedores de soportes y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente acabado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,360 h	50,92	18,33	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					18,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08Ñ070	Montaje o desmontaje de protector de poste de barrera metálica de seguridad tipo "bionda" u Montaje o desmontaje de protector de poste de barrera tipo bionda, incluso porcentaje de medios auxiliares.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,120 h	50,92	6,11	
TOTAL PARTIDA					6,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
vU08Ñ069	Montaje o desmontaje de barrera metálica de seguridad tipo "bionda" u Montaje o desmontaje de barrera de seguridad tipo "Bionda", incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,150 h	50,92	7,64	
TOTAL PARTIDA					7,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08Ñ068	Montaje o desmontaje de barrera de seguridad modular de polietileno. u Montaje o desmontaje de barrera de seguridad modular de polietileno, incluido el lastrado interior y el porcentaje de medios auxiliares.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,100 h	50,92	5,09	
PBRA15a	Arena	0,150 t	10,07	1,51	
TOTAL PARTIDA					6,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
vU08Ñ067	Retirada de acopio y montaje de barrera de seguridad modular de hormigón armado u Retirada de acopio y montaje de barrera de seguridad modular, de hormigón armado. Incluso carga a camión y porcentaje de medios auxiliares.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,100 h	50,92	5,09	
MMMT.1ab	Cmm grúa autocg 13t s/JIC	0,170 h	82,80	14,08	
TOTAL PARTIDA					19,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU08Ñ066	Desmontaje y traslado a acopio de barrera de seguridad modular, de hormigón armado. u Desmontaje y traslado a acopio de barrera de seguridad modular, de hormigón armado. Incluso porcentaje de medios auxiliares.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,080 h	50,92	4,07	
MMMT.1ab	Cmm grúa autocg 13t s/JIC	0,150 h	82,80	12,42	
TOTAL PARTIDA					16,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08Ñ065	Montaje o desmontaje de nueva barrera de seguridad modular, de hormigón armado u Montaje o desmontaje de nueva barrera de seguridad modular, de hormigón armado. Incluso porcentaje de medios auxiliares, totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,080 h	50,92	4,07	
MMMT.1ab	Cmm grúa autocg 13t s/JIC	0,100 h	82,80	8,28	
TOTAL PARTIDA					12,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08Ñ064	Montaje o desmontaje de panel de cristal u Montaje o desmontaje de panel de cristal sobre guías de postes existentes, incluso montaje o desmontaje de embellecedores y ajustes necesarios, incluso porcentaje de medios auxiliares.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,320 h	50,92	16,29	
	TOTAL PARTIDA				16,29
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS				
vU08Ñ063	Montaje o desmontaje de valla de cristal u Montaje o desmontaje valla de cristal, incluso postes sobre cimentación existente, accesorios, embellecedores de base y terminación de poste, y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,650 h	50,92	33,10	
	TOTAL PARTIDA				33,10
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS				
vU08Ñ062	Montaje o desmontaje de barandilla modelo "blasco ibañez" u Montaje o desmontaje de barandilla modelo "Blasco Ibáñez", incluido porcentaje de medios auxiliares y accesorios. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,650 h	50,92	33,10	
	TOTAL PARTIDA				33,10
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS				
vU08Ñ061	Montaje o desmontaje de barandilla modelo "pont de les arts", operaciones reparación u Montaje o desmontaje de barandilla modelo "Pont de les Arts" para operaciones de reparación de colisión, incluso porcentaje de medios auxiliares.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,850 h	50,92	43,28	
	TOTAL PARTIDA				43,28
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS				
vU08Ñ060	Montaje o desmontaje de barandilla modelo "pont de les arts" u Montaje o desmontaje de barandilla modelo "Pont de les Arts", incluido porcentaje de medios auxiliares y accesorios. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,650 h	50,92	33,10	
	TOTAL PARTIDA				33,10
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS				
vU08Ñ059	Montaje o desmontaje de barandilla modelo 210 u Montaje o desmontaje de barandilla modelo 210, incluido porcentaje de medios auxiliares y accesorios. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,650 h	50,92	33,10	
	TOTAL PARTIDA				33,10
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS				
vU08Ñ058	Montaje o desmontaje de barandilla modelo 201 u Montaje o desmontaje de barandilla modelo 201, incluido porcentaje de medios auxiliares y accesorios. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					25,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08Ñ057	Montaje o desmontaje de barandilla modelo 200	u			
	Montaje o desmontaje de barandilla modelo 200, incluido porcentaje de medios auxiliares y accesorios. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
TOTAL PARTIDA					25,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08Ñ056	Montaje o desmontaje de barandilla modelo 100	u			
	Montaje o desmontaje de barandilla modelo 100, incluido porcentaje de medios auxiliares y accesorios. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,650 h	50,92	33,10	
TOTAL PARTIDA					33,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
vU08Ñ055	Destapado de cartel en banderola o pórtico	u			
	Destapado de textos o símbolos en cartel de banderola o pórtico con ayuda de cesta o plataforma elevadora, incluso material de tapado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,150 h	50,92	7,64	
MMMG.2a	Cesta o plataforma elevadora móvil para operarios alcance hasta 10 m	0,150 h	83,11	12,47	
TOTAL PARTIDA					20,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
vU08Ñ054	Tapado de textos o símbolos en cartel de banderola o pórtico	u			
	Tapado de textos o símbolos en cartel de banderola o pórtico con ayuda de cesta o plataforma elevadora, incluso material de tapado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,200 h	50,92	10,18	
MOB.255-555	Material de tapado de cartel	1,000 m²	0,93	0,93	
MMMG.2a	Cesta o plataforma elevadora móvil para operarios alcance hasta 10 m	0,200 h	83,11	16,62	
TOTAL PARTIDA					27,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08Ñ053	Destapado de cartel informativo	u			
	Destapado de cartel informativo				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,130 h	50,92	6,62	
TOTAL PARTIDA					6,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08Ñ052	Tapado de cartel informativo	u			
	Tapado de cartel informativo				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,200 h	50,92	10,18	
MOB.255-555	Material de tapado de cartel	1,000 m²	0,93	0,93	
TOTAL PARTIDA					11,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08Ñ051	Destapado de señal. Destapado de señal.	u			
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,300 h	50,92	15,28	
TOTAL PARTIDA					15,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
vU08Ñ050	Tapado de señal Tapado de señal quedando totalmente oculta, incluso material de tapado.	u			
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,050 h	50,92	2,55	
MOB.254	Material de tapado de señal, distinto a bolsa plástico.	1,000 u	0,93	0,93	
TOTAL PARTIDA					3,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08Ñ049	Montaje o desmontaje de plancha en cartel informativo Montaje o desmontaje, sobre arcón de aluminio para formar conjuntos de señalización informativa, de plancha de aluminio que contiene una lectura, cualquier dimensión.	u			
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,300 h	50,92	15,28	
TOTAL PARTIDA					15,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
vU08Ñ048	Montaje o desmontaje de arcon de aluminio conjuntos informativos Montaje o desmontaje sobre elemento de sustentación de arcón de aluminio para formar conjuntos de señalización informativa, incluyendo marco, plancha trasera y plancha delantera con lectura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	u			
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
TOTAL PARTIDA					25,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08Ñ047	Montaje o desmontaje de cartel de acero o aluminio en pórtico o banderola Montaje o desmontaje sobre elemento de sustentación de arcón de aluminio para formar conjuntos de señalización informativa, incluyendo marco, plancha trasera y plancha delantera con lectura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	u			
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	1,000 h	50,92	50,92	
MMMG.2a	Cesta o plataforma elevadora móvil para operarios alcance hasta 10 m	0,500 h	83,11	41,56	
TOTAL PARTIDA					92,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08Ñ046	Desmontaje y transporte a almacén de estructura metálica Desmontaje de estructura metálica, incluso porcentaje de medios auxiliares, carga y transporte a almacén. Totalmente terminado.	u			
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,600 h	50,92	30,55	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,600 h	40,37	24,22	
MMMD14a	Equipo de oxicorte/para cortes de oxiacetileno	0,400 h	11,33	4,53	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					59,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU08Ñ045	Montaje o desmontaje de estructura de pórtico o banderola u				
	Montaje o desmontaje de estructura de pórtico o banderola con cesta o plataforma elevadora, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,700 h	50,92	35,64	
MMMG.2a	Cesta o plataforma elevadora móvil para operarios alcance hasta 10 m	0,700 h	83,11	58,18	
TOTAL PARTIDA					93,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08Ñ044	Montaje o desmontaje de cartel informativo en elemento de sustentación s > 1 m2 u				
	Montaje o desmontaje de cartel informativo de acero o aluminio extrusionado de superficie mayor a 1 m2 sobre elemento de sustentación, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,450 h	50,92	22,91	
TOTAL PARTIDA					22,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08Ñ043	Montaje o desmontaje de señal con grúa u				
	Montaje o desmontaje de señal con grúa, cesta o plataforma elevadora, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,400 h	50,92	20,37	
MMMG.2a	Cesta o plataforma elevadora móvil para operarios alcance hasta 10 m	0,400 h	83,11	33,24	
TOTAL PARTIDA					53,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08Ñ042	Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje u				
	Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,400 h	50,92	20,37	
TOTAL PARTIDA					20,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08Ñ041	Montaje o desmontaje de pletinas a poste u				
	Montaje o desmontaje de pletinas existentes a poste, incluso porcentaje de medios auxiliares, totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,150 h	50,92	7,64	
TOTAL PARTIDA					7,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste u				
	Montaje de juego de dos pletinas a poste, incluidas las pletinas y el porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,150 h	50,92	7,64	
MOB.389	Pletina de acero galvanizado de 2 cm	2,000 u	2,00	4,00	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					11,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08Ñ039	Montaje o desmontaje de estructura modelo a o b Montaje o desmontaje de estructura modelo "A" o "B", incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	u			
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,150 h	50,92	7,64	
TOTAL PARTIDA					7,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08Ñ038	Desmontaje de señal flejada Desmontaje de señal flejada o embreada.	u			
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,100 h	50,92	5,09	
TOTAL PARTIDA					5,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
vU08Ñ037	Montaje de señal flejada Montaje o desmontaje de señal flejada, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	u			
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.391	Precinto en acero inoxidable para fleje inoxidable	2,000 u	0,38	0,76	
MOB.390	Fleje de acero inoxidable	1,600 M	1,70	2,72	
TOTAL PARTIDA					13,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación Montaje o desmontaje de señal o cartel de superficie menor a 1 m2 a elemento de sustentación, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.	u			
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,200 h	50,92	10,18	
TOTAL PARTIDA					10,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
vU08Ñ035	Valla de cristal con postes de aluminio Valla de cristal con postes de aluminio. Suministro y colocación. Totalmente terminado.	u			
MOB.261	Valla de cristal con postes de aluminio	1,000 m	154,18	154,18	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,000 h	18,59	18,59	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,100 h	61,07	6,11	
%005	Costes Directos Complementarios	1,896 %	2,00	3,79	
TOTAL PARTIDA					193,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08Ñ034	Panel detector de gálibo Panel detector de gálibo. Suministro y colocación. Totalmente terminado.	u			
MOB.233	Panel detector de gálibo	1,000 u	208,47	208,47	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,800 h	18,59	14,87	
MMMG.2a	Cesta o plataforma elevadora móvil para operarios alcance hasta 10 m	0,200 h	83,11	16,62	
%005	Costes Directos Complementarios	2,443 %	2,00	4,89	
TOTAL PARTIDA					249,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
vU08Ñ033	Elemento informativo monolito	u			
Suministro de elemento informativo monolito con peana de hormigón de 90 x 90 cm y panel de acero zincado pintado de 3 m de altura, cualquier diseño, pies regulables con varilla roscada de acero galvanizado y apoyo de elastómero EPDM.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	11,300 h	21,52	243,18	
MOOA11a	Peón especializado construcción	20,000 h	18,59	371,80	
MOB.206	Elemento informativo monolito con peana de hormigón 90x90 cm y placa de acero zincado pintado, h=3m	1,000 u	1.553,97	1.553,97	
PBPC.2abba	H 20 blanda TM 20 I	0,800 m³	73,03	58,42	
PBUL.1c	Masilla de asfalto 30kg, plastificante y elastómero, para sellado juntas es frio	3,000	1,13	3,39	
%005	Costes Directos Complementarios	22,308 %	2,00	44,62	
TOTAL PARTIDA					2.275,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08Ñ032	Caballete sustentación de señal	u			
Instalación de caballete para sustentación de señal.					
MOB.207	Caballete sustentación de señal	1,000 u	24,75	24,75	
MOOA10a	Ayudante construcción	0,053 h	18,59	0,99	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,053 h	20,68	1,10	
%005	Costes Directos Complementarios	0,268 %	2,00	0,54	
TOTAL PARTIDA					27,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08Ñ031	Terminal barrera tipo bionda en forma "U"	m			
Terminal barrera tipo bionda en forma "U", totalmente colocada.					
MOOA10a	Ayudante construcción	0,053 h	18,59	0,99	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,173 h	20,68	3,58	
PUSE30ax1	Terminal de barrera tipo bionda en forma de "U"	1,000 m	17,63	17,63	
PUSE32a	Juego tornillería poste CPN	0,125 u	13,64	1,71	
%005	Costes Directos Complementarios	0,239 %	2,00	0,48	
TOTAL PARTIDA					24,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08Ñ030	Valla malla 50x15mm c/cimentación	m			
Vallado realizado con malla de simple torsión de alambre galvanizado de 50x15mm y 2m de una altura montada sobre postes de 45mm de diámetro dispuestos cada 3m y alambre tensor de 2,70 mm, incluida la cimentación mediante dados de hormigón, el nivelado, aplomado y recibido de postes.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,330 h	20,68	6,82	
PULV44a	Malla simple torsión 50x15 mm h=2m	1,050 m	1,89	1,98	
PULV.2ac	Poste cercado senc ø40 alt2.00	0,660 u	6,89	4,55	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,050 m³	119,82	5,99	
%005	Costes Directos Complementarios	0,258 %	2,00	0,52	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					26,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08Ñ029	Valla, postes aluminio 1,15 m y láminas cristal 8 mm espesor.	m			
Valla formada por postes de aluminio de cualquier color, de 80 mm de diámetro y 1,15 m de altura desde el suelo, con láminas de cristal entre postes de 8 mm de espesor, incluso accesorios y embellecedores de base y terminación de poste. Totalmente colocada con cimentación empotrada.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,550 h	21,52	11,84	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,550 h	20,68	11,37	
PBPC.3aaaa	H 25 plástica TM 40 IIa	0,300 m³	81,27	24,38	
PUSE65.1xx7	Valla de cristal con postes de aluminio.	1,000 m	154,18	154,18	
vU01DP.008	Demol pav urb bald hidr mman	0,040 m²	7,19	0,29	
UPCE.1fc1	Pav bald hidr lisa, cualquier tipo.	0,060 m²	21,85	1,31	
%005	Costes Directos Complementarios	2,034 %	2,00	4,07	
TOTAL PARTIDA					207,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08Ñ028	Una placa Al. tipo cajón en banderola, ref. nivel I, poste acero de 3 m	u			
Conjunto para denominación de una vía pública, formado por una placa tipo cajón de aluminio, cualquier texto o símbolo, reflectantes nivel I, montadas en banderola sobre poste de acero galvanizado y pintado tipo forja de 3 m de longitud, totalmente colocado.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,750 h	20,68	15,51	
PBPC.3aaaa	H 25 plástica TM 40 IIa	0,250 m³	81,27	20,32	
PUSE61x3	Soporte de tubo de acero tipo forja 3 m.	1,000 m	145,68	145,68	
PUSE60bb4	Placa tipo cajón en banderola denominación vía pública (0,60X0,40) m2	0,240 m²	452,66	108,64	
vU01DP.008	Demol pav urb bald hidr mman	0,400 m²	7,19	2,88	
UPCE.1fc1	Pav bald hidr lisa, cualquier tipo.	0,400 m²	21,85	8,74	
%005	Costes Directos Complementarios	3,125 %	2,00	6,25	
TOTAL PARTIDA					318,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08Ñ027	Plaza reservada ciudadanos con diversidad funcional en cordón	u			
Aplicación de pintura acrílica para conformación de plaza reservada a ciudadanos con diversidad funcional en cordón, incluyendo líneas y símbolo, según planos, incluso limpieza previa de superficie y pre-marcado.					
vU07BH.005	Marca vial cont acríl 10 cm. definición estacionamiento motos.	7,000 m	2,23	15,61	
vU07BH.022	Marca vial símbolo "diversidad funcional"	1,000 u	9,42	9,42	
%005	Costes Directos Complementarios	0,250 %	2,00	0,50	
TOTAL PARTIDA					25,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08Ñ026	Plaza reservada ciudadanos con diversidad funcional en batería	u			
Aplicación de pintura acrílica para conformación de plaza reservada a ciudadanos con diversidad funcional en batería, incluyendo líneas y símbolo, según planos, incluso limpieza previa de superficie y pre-marcado.					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU07BH.005	Marca vial cont acrl 10 cm. definición estacionamiento motos.	12,000 m	2,23	26,76	
vU07BH.022	Marca vial símbolo "diversidad funcional"	1,000 u	9,42	9,42	
%005	Costes Directos Complementarios	0,362 %	2,00	0,72	
TOTAL PARTIDA					36,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
vU08Ñ024	Número de Policía sobre pared o soporte	u			
	Plancha de aluminio lisa de 1 mm de espesor, pintada, serigrafiada y lacada, de dimensiones estándar 15 x 10 cm, para número de policía en vía pública, incluso cualquier texto y símbolo, totalmente colocada sobre pared o soporte, incluso porcentaje de medios auxiliares.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,300 h	20,68	6,20	
PUSE60bb3	Plancha de aluminio lisa de 1 mm para vía pública	0,015 m²	161,10	2,42	
%005	Costes Directos Complementarios	0,151 %	2,00	0,30	
TOTAL PARTIDA					15,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08Ñ023	Módulo separador carriles (Bici - Bus), en material plástico.	m			
	Módulo separador de carriles (Bici - Bus) en material plástico con cuatro bandas reflectantes				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,500 h	20,68	10,34	
PEWB.5a	Taco químico ø12mm DIT 270	3,000 u	3,90	11,70	
USIC13.1xx5	Módulo de limitación carriles plástico	1,000 u	45,58	45,58	
%005	Costes Directos Complementarios	0,784 %	2,00	1,57	
TOTAL PARTIDA					79,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08Ñ022	Marca vial cont acrl 10 cm. definición estacionamiento motos en acera.	u			
	Aplicación de pintura acrílica en delimitación de aparcamientos de motocicletas en aceras, compuesta por pictograma de moto y cuatro esquinas, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.				
vU07BH.005	Marca vial cont acrl 10 cm. definición estacionamiento motos.	1,600 m	2,23	3,57	
vU07BH.026	Marca vial símbolo "carril bici o motos en acera"	1,000 u	5,81	5,81	
%005	Costes Directos Complementarios	0,094 %	2,00	0,19	
TOTAL PARTIDA					9,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08Ñ021	Hito de arista convencional nivel 2 horm pref	u			
	Hito de arista para carretera convencional de calzada única (tipo I) de 135 cm de longitud, con un nivel de retrorreflexión 2, montado sobre cimentación de hormigón prefabricado, totalmente colocado.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,100 h	21,52	2,15	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,100 h	20,68	2,07	
MMMw21a	Ahoyadora	0,050 h	4,72	0,24	
PUSE19a	Pie pref hormigón p/hito	1,000 u	4,41	4,41	
PUSE20aca	Hito de arista convencional 135 cm nivel 2	1,000 u	16,05	16,05	
%005	Costes Directos Complementarios	0,249 %	2,00	0,50	
TOTAL PARTIDA					25,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08Ñ020	Fresado marca vial superficial m² Eliminación de marca vial superficial de pintura, tipo flechas, textos y símbolos , mediante fresadora manual.				
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,090 h	18,59	1,67	
MMMD12a	Fresadora de pavimento	0,090 h	67,85	6,11	
%005	Costes Directos Complementarios	0,078 %	2,00	0,16	
TOTAL PARTIDA					7,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08Ñ019	Eliminación señalización horizontal mediante decapante m² Eliminación de señalización horizontal existente, mediante decapante, incluso limpieza previa de la superficie.				
MOON.9a	Oficial 2ª pintura	0,500 h	20,68	10,34	
PUSE.1a2	Decapante de pintura	3,000 kg	6,08	18,24	
%005	Costes Directos Complementarios	0,286 %	2,00	0,57	
TOTAL PARTIDA					29,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
vU08Ñ018	Eliminación señalización horizontal con pintura negra m² Eliminación de señalización horizontal existente, mediante borrado provisional con pintura negra, incluso limpieza previa de la superficie.				
MOON.9a	Oficial 2ª pintura	0,215 h	20,68	4,45	
MMMW.2e	Barrdr rotación con aire	0,006 h	41,40	0,25	
PUSE.1a1	Pintura negra borrado marca vial	0,900 kg	2,27	2,04	
%005	Costes Directos Complementarios	0,067 %	2,00	0,13	
TOTAL PARTIDA					6,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08Ñ017	Dos placas Al. tipo cajón en banderola, ref. nivel I, poste acero de 3 m u Conjunto para denominación de dos vías públicas, formado por dos placas tipo cajón de aluminio, cualquier texto o símbolo, reflectantes nivel I, montadas en banderola sobre poste de acero galvanizado y pintado tipo forja de 3 m de longitud, totalmente colocado.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,750 h	20,68	15,51	
PBPC.3aaaa	H 25 plástica TM 40 IIa	0,250 m ³	81,27	20,32	
PUSE61x3	Soporte de tubo de acero tipo forja 3 m.	1,000 m	145,68	145,68	
PUSE60bb4	Placa tipo cajón en banderola denominación vía pública (0,60X0,40) m2	0,480 m ²	452,66	217,28	
vU01DP.008	Demol pav urb bald hidr mman	0,400 m ²	7,19	2,88	
UPCE.1fc1	Pav bald hidr lisa, cualquier tipo.	0,400 m ²	21,85	8,74	
%005	Costes Directos Complementarios	4,212 %	2,00	8,42	
TOTAL PARTIDA					429,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08Ñ016	Cartel Zona Escolar, 80x100 cm, en poste de aluminio de 3,5 m. u Cartel de "Zona Escolar" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,310 h	21,52	6,67	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,620 h	20,68	12,82	
PUSE62x	Placa anclaje soporte cartel informativo	1,000 u	61,69	61,69	
PBPC.3aaaa	H 25 plástica TM 40 IIa	0,150 m ³	81,27	12,19	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,500 m	32,37	113,30	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PUSE60bb2	Señal o cartel de aluminio. Nivel III. Poste de aluminio de 3,5 m. y lámina antipintadas.	0,800 m ²	719,53	575,62	
vU01DP.008	Demol pav urb bald hidr mman	0,040 m ²	7,19	0,29	
UPCE.1fc1	Pav bald hidr lisa, cualquier tipo.	0,040 m ²	21,85	0,87	
%005	Costes Directos Complementarios	7,835 %	2,00	15,67	

TOTAL PARTIDA 799,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

vU08Ñ015 **Cartel Zona Escolar, 80x100 cm, en poste de aluminio de 3,5 m. u**
Cartel de "Zona Escolar" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,310 h	21,52	6,67	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,620 h	20,68	12,82	
PUSE62x	Placa anclaje soporte cartel informativo	1,000 u	61,69	61,69	
PBPC.3aaaa	H 25 plástica TM 40 IIa	0,150 m ³	81,27	12,19	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,500 m	32,37	113,30	
PUSE60bb2	Señal o cartel de aluminio. Nivel III. Poste de aluminio de 3,5 m. y lámina antipintadas.	0,800 m ²	719,53	575,62	
vU01DP.008	Demol pav urb bald hidr mman	0,040 m ²	7,19	0,29	
UPCE.1fc1	Pav bald hidr lisa, cualquier tipo.	0,040 m ²	21,85	0,87	
%005	Costes Directos Complementarios	7,835 %	2,00	15,67	

TOTAL PARTIDA 799,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

vU08Ñ014 **Cartel Zona 30, 80x100 cm, en poste de aluminio de 3,5 m. u**
Cartel de "Zona 30" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,310 h	21,52	6,67	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,620 h	20,68	12,82	
PUSE62x	Placa anclaje soporte cartel informativo	1,000 u	61,69	61,69	
PBPC.3aaaa	H 25 plástica TM 40 IIa	0,150 m ³	81,27	12,19	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,500 m	32,37	113,30	
PUSE60bb2	Señal o cartel de aluminio. Nivel III. Poste de aluminio de 3,5 m. y lámina antipintadas.	0,800 m ²	719,53	575,62	
vU01DP.008	Demol pav urb bald hidr mman	0,040 m ²	7,19	0,29	
UPCE.1fc1	Pav bald hidr lisa, cualquier tipo.	0,040 m ²	21,85	0,87	
%005	Costes Directos Complementarios	7,835 %	2,00	15,67	

TOTAL PARTIDA 799,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

vU08Ñ013 **Cartel informativo z. peatonal 100x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 3 m. u**
Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un cajón de dimensiones 100 x 40 cm, arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3 m de altura. Totalmente colocado.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,310 h	21,52	6,67	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,620 h	20,68	12,82	
PBPC.3aaaa	H 25 plástica TM 40 IIa	0,150 m ³	81,27	12,19	
PUSE62x	Placa anclaje soporte cartel informativo	1,000 u	61,69	61,69	
PUSE61x1	Poste de aluminio	3,000 m	103,97	311,91	
PUSE60bb1	Cajón informativo con arcón de aluminio, lámina adhesiva Nivel II y lámina antipintadas	0,400 m ²	934,15	373,66	
vU01DP.008	Demol pav urb bald hidr mman	0,040 m ²	7,19	0,29	
UPCE.1fc1	Pav bald hidr lisa, cualquier tipo.	0,040 m ²	21,85	0,87	
%005	Costes Directos Complementarios	7,801 %	2,00	15,60	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					795,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
vU08Ñ012	Cartel Ciclocalle 90x60 cm, en poste de aluminio de 3,5 m.	u			
	Cartel de "Ciclocalle" de aluminio con dimensiones 90x60 cm, con lámina reflexiva fluores informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un cajón de dimensiones 100 x 40 cm, arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3 m de altura. Totalmente colocado.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,310 h	21,52	6,67	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,620 h	20,68	12,82	
PBPC.3aaaa	H 25 plástica TM 40 IIa	0,150 m³	81,27	12,19	
PUSE62x	Placa anclaje soporte cartel informativo	1,000 u	61,69	61,69	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,500 m	32,37	113,30	
PUSE60bb2	Señal o cartel de aluminio. Nivel III. Poste de aluminio de 3,5 m. y lámina antipintadas.	0,540 m²	719,53	388,55	
DDD.V.2ab	Demol pav urb bald cerámica mec	0,040 m²	3,22	0,13	
UPCE.1fc1	Pav bald hidr lisa, cualquier tipo.	0,040 m²	21,85	0,87	
%005	Costes Directos Complementarios	5,962 %	2,00	11,92	
TOTAL PARTIDA					608,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
vU08Ñ011	Captafaros 2 caras r abr	u			
	Captafaros con dos catadióptricos de 18 cm² por cara y superficie resistente a la abrasión, fijado sobre calzada con adhesivo de dos componentes, incluso preparación de la superficie.				
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,150 h	20,68	3,10	
PBUA13b	Adhesivo epoxi rápido p/hormigón	0,050 kg	15,85	0,79	
PUSE24bb	Captafaros calzada 2 caras r abr	1,000 u	3,26	3,26	
%005	Costes Directos Complementarios	0,072 %	2,00	0,14	
TOTAL PARTIDA					7,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
vU08Ñ010	Barrera simple de hormigón prefabricado	m			
	Barrera simple de hormigón prefabricado, completamente colocada.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,100 h	21,52	2,15	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,100 h	20,68	2,07	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,100 h	61,07	6,11	
PUSE50a	Barrera simple de hormigón prefabricado	1,000 m	64,16	64,16	
%005	Costes Directos Complementarios	0,745 %	2,00	1,49	
TOTAL PARTIDA					75,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08Ñ009	Barrera seguridad bionda BMSNA4/C ter adecuado	m			
	Barrera de seguridad metálica tipo BMSNA4/C con clase de contención normal, nivel de contención N2, ancho de trabajo W5, severidad ante el impacto Clase A y deflexión dinámica de 1.6 m, instalada en terreno adecuado mediante postes hincados en el terreno, incluso parte proporcional de separadores, conectores, tirantes, captafaros y tornillería, completamente alineada y montada, según O.C. 28/2009.				
MOOA10a	Ayudante construcción	0,053 h	18,59	0,99	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,173 h	20,68	3,58	
MMMW22a	Hincadora de postes	0,018 h	34,00	0,61	
PUSE35a	Tirante posterior BSMNA4/C	1,000 m	8,81	8,81	
PUSE30a	Valla metálica bionda	1,000 m	20,15	20,15	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PUSE31ab	Poste CPN-120 lg 2000 mm	0,250 u	21,40	5,35	
PUSE32a	Juego tornillería poste CPN	0,250 u	13,64	3,41	
PUSE34a	Separador estándar	0,250 u	12,92	3,23	
PUSE24cb	Captafaros barrera 2 caras	0,125 u	2,68	0,34	
%005	Costes Directos Complementarios	0,465 %	2,00	0,93	
TOTAL PARTIDA					47,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
vU08Ñ008	Baliza cilíndrica 75 cm fj aran-torn	u			
Baliza cilíndrica de 75 cm de altura y 20 cm de diámetro, con dos bandas reflectantes de nivel 2, fijado al pavimento mediante anclaje de arandela-tornillo, completamente colocado.					
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,150 h	20,68	3,10	
MMMA20a	Taladradora mecánica	0,020 h	2,25	0,05	
PUSE22ba	Baliza cilíndrica 75 cm fj aran-torn	1,000 u	40,29	40,29	
%005	Costes Directos Complementarios	0,434 %	2,00	0,87	
TOTAL PARTIDA					44,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08Ñ007	Baliza cilíndrica 50 cm fj aran-torn	u			
Baliza cilíndrica de 50 cm de altura y 13.5 cm de diámetro, con dos bandas reflectantes de nivel 2, fijado al pavimento mediante anclaje de arandela-tornillo, completamente colocado.					
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,150 h	20,68	3,10	
MMMA20a	Taladradora mecánica	0,020 h	2,25	0,05	
PUSE22aa	Baliza cilíndrica 50 cm fj aran-torn	1,000 u	32,74	32,74	
%005	Costes Directos Complementarios	0,359 %	2,00	0,72	
TOTAL PARTIDA					36,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08Ñ006	Aparcabicis suelo a galv 1-2 plaza/s empotrado.	u			
Suministro e instalación de horquilla para aparcamiento de bicicletas, de 0.85 m de altura, con capacidad para 1-2 bicicletas, con estructura en acero galvanizado, cimentación empotrada, totalmente montado.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,000 h	21,52	21,52	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	1,000 h	20,68	20,68	
PBPC.3aaaa	H 25 plástica TM 40 IIa	0,016 m³	81,27	1,30	
PUSM40baa1	Aparcabicis suelo a galv 1-2 plaza/s	1,000 u	18,23	18,23	
vU01DP.008	Demol pav urb bald hidr mman	0,080 m²	7,19	0,58	
UPCE.1fc1	Pav bald hidr lisa, cualquier tipo.	0,080 m²	21,85	1,75	
%005	Costes Directos Complementarios	0,641 %	2,00	1,28	
TOTAL PARTIDA					65,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08Ñ005	Aparcabicis suelo a galv 1-2 plaza/s anclado	u			
Suministro e instalación de horquilla para aparcamiento de bicicletas, de 0.85 m de altura, con capacidad para 1-2 bicicletas, con estructura en acero galvanizado anclada mediante tacos expansivos, totalmente montado.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,200 h	20,68	4,14	
PUSM40baa1	Aparcabicis suelo a galv 1-2 plaza/s	1,000 u	18,23	18,23	
PEWW.20x1	Taco de expansión, acero, 11 - 15 cm colocado	8,000 u	5,28	42,24	
%005	Costes Directos Complementarios	0,689 %	2,00	1,38	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					70,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
vU08Ñ004	Amortiguador impactos paralelo 110 Km/h	u			
Suministro y colocación de amortiguador de impactos redireccional paralelo, para una velocidad de diseño de 110 Km/h, compuesto por estructura de acero galvanizado, elementos disipantes y pieza frontal, completamente instalado y calibrado.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	4,400 h	21,52	94,69	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	8,800 h	20,68	181,98	
PBPC.2bbaa	H 25 plástica TM 20 I	3,163 m³	76,05	240,55	
PEAM.3aaa	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5	2,750 m²	2,14	5,89	
PUSE63aa	Amortiguador impactos paralelo 110 Km/h	1,000 u	36.094,73	36.094,73	
%005	Costes Directos Complementarios	366,178 %	2,00	732,36	
TOTAL PARTIDA					37.350,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
vU08Ñ003	Amortiguador impactos paralelo 80 Km/h	u			
Suministro y colocación de amortiguador de impactos redireccional paralelo, para una velocidad de diseño de 80 Km/h, compuesto por estructura de acero galvanizado, elementos disipantes y pieza frontal, completamente instalado y calibrado.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	4,000 h	21,52	86,08	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	8,000 h	20,68	165,44	
PBPC.2bbaa	H 25 plástica TM 20 I	2,243 m³	76,05	170,58	
PEAM.3aaa	Mallazo ME 500 T 15x15 ø 5-5	1,950 m²	2,14	4,17	
PUSE63ba	Amortiguador impactos paralelo 80 Km/h	1,000 u	32.814,08	32.814,08	
%005	Costes Directos Complementarios	332,404 %	2,00	664,81	
TOTAL PARTIDA					33.905,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					
vU08Ñ002	Abatimiento BMSNA4/C 12 m ter adecuado	u			
Abatimiento de 12 m para barrera metálica de seguridad tipo BMS-NA4/C, instalado en terreno adecuado mediante postes hincados en el terreno, incluso parte proporcional de separadores, conectores, tirantes, pieza angular, tope final, captafaros y tornillería, completamente alineada y montada, según O.C. 28/2009.					
MOOA10a	Ayudante construcción	0,672 h	18,59	12,49	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	2,385 h	20,68	49,32	
MMM22a	Hincadora de postes	0,455 h	34,00	15,47	
PUSE35a	Tirante posterior BSMNA4/C	13,000 m	8,81	114,53	
PUSE30a	Valla metálica bionda	12,000 m	20,15	241,80	
PUSE31ab	Poste CPN-120 lg 2000 mm	4,500 u	21,40	96,30	
PUSE31aa	Poste CPN-120 lg 1500 mm	2,000 u	16,05	32,10	
PUSE32a	Juego tornillería poste CPN	6,500 u	13,64	88,66	
PUSE34a	Separador estándar	1,500 u	12,92	19,38	
PUSE41a	Tope final barrera bionda	1,000 u	23,92	23,92	
PUSE40a	Pieza angular barrera bionda	1,000 u	16,37	16,37	
PUSE24cb	Captafaros barrera 2 caras	0,500 u	2,68	1,34	
%005	Costes Directos Complementarios	7,117 %	2,00	14,23	
TOTAL PARTIDA					725,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08Ñ001	Abatimiento BMSNA4/C 4 m ter adecuado	u			
	Abatimiento de 4 m para barrera metálica de seguridad tipo BMS-NA4/C, instalado en terreno adecuado mediante postes hincados en el terreno, incluso parte proporcional de separadores, conectores, pieza angular, tope final, captafaros y tornillería, completamente alineada y montada, según O.C. 28/2009.				
MOOA10a	Ayudante construcción	0,228 h	18,59	4,24	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,825 h	20,68	17,06	
MMMW22a	Hincadora de postes	0,175 h	34,00	5,95	
PUSE35a	Tirante posterior BSMNA4/C	4,000 m	8,81	35,24	
PUSE30a	Valla metálica bionda	4,000 m	20,15	80,60	
PUSE31ab	Poste CPN-120 lg 2000 mm	0,500 u	21,40	10,70	
PUSE31aa	Poste CPN-120 lg 1500 mm	2,000 u	16,05	32,10	
PUSE32a	Juego tornillería poste CPN	2,500 u	13,64	34,10	
PUSE41a	Tope final barrera bionda	1,000 u	23,92	23,92	
PUSE40a	Pieza angular barrera bionda	1,000 u	16,37	16,37	
PUSE24cb	Captafaros barrera 2 caras	0,500 u	2,68	1,34	
%005	Costes Directos Complementarios	2,616 %	2,00	5,23	
TOTAL PARTIDA					266,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08Ñ...	MAQUINARIA Y MANO DE OBRA - SEÑALIZACIÓN VIAL				
MATE02a	Camión basculante 4x4 14 t	h			
	Camión basculante 4x4 de 14 t.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					59,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
MMAA.1a	Alquiler de valla o señal móvil para obras de señalización vial.	día			
	Día de alquiler de valla o señal móvil.				
PU2423	DÍA DE ALQUILER DE VALLA O SEÑAL MÓVIL	1,000 UD	0,92	0,92	
%AUX001	MEDIOS AUXILIARES	0,009 %	7,00	0,06	
TOTAL PARTIDA					0,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
MMMA.8c01b	Máquina desbrozadora mecánica	h			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
MMMC.01	Cepilladora mecánica	h			
	Cepilladora de alambres mecánica.				
MQ013	CEPILLADORA MECÁNICA	1,000 H	7,53	7,53	
TOTAL PARTIDA					7,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
MMMC.3aa	Bandeja vibratoria compactadora	h			
	Bandeja vibratoria compactadora de peso 90kg con una longitud de planchas de 490x450cm.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					5,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
MMMC.8b	Camión caldera con conductor	h			
	Camión caldera con conductor.				
MQ016	Camión caldera con conductor	1,000 H	92,36	92,36	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					92,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
MMMD12a	Fresadora de pavimento	h			
	Fresadora de pavimento de accionamiento manual , con un ancho de trabajo de 225 mm, para la eliminación del marcado en cualquier tipo de pavimento, imperfecciones en juntas y remates, apertura del poro para aplicación de tratamientos, rebaje de superficies, etc.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					67,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
MMMD14b	Equipo para cortes de oxiacetileno	h			
	Equipo para cortes de oxiacetileno				
MQ007	EQUIPO PARA CORTES DE OXIACETILENO	1,000 H	10,99	10,99	
TOTAL PARTIDA					10,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
MMMI.01a	Máquina hincadora	h			
	Máquina para hincar montantes metálicos con sistema de fijación a camión, con doble conexión hidráulica, presión de bomba hidráulica de 30 a 60 l, presión máxima de 15 Mpa, potencia de 600 Julios y una capacidad media de 690 a 950 golpes por minuto.				
MQ020	MÁQUINA HINCADORA	1,000 H	62,88	62,88	
TOTAL PARTIDA					62,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
MMMP.01a	Máquina pintabandas automática	h			
	Máquina pintabandas automática autopropulsada para aplicación de pintura convencional, mediante pulverización, en señalización horizontal				
MQ012	Máquina pintabandas automática	1,000 H	27,95	27,95	
TOTAL PARTIDA					27,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
MMMP.01b	Máquina pintadora semi-automática manual	h			
	Máquina pintadora semi-automática manual para aplicación de pintura.				
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	1,000 H	12,35	12,35	
TOTAL PARTIDA					12,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
MMMP.02a	Máquina de aplicación termoplástico en caliente	h			
	Máquina de aplicación de termoplástico en caliente.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					99,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
MMMT.1ab	Cmm grúa autocg 13t s/JIC	h			
	Camión grua palfinger autocargante con capacidad de levantamiento de 13 T y sin terminal JIC.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					82,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
MMMT.1bb	Cmn grúa autcg 24.5 T s/JIC	h			
	Camión grúa palfinger autocargante con capacidad de levantamien- to de 24.5 T y sin terminal JIC.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					105,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
MMMT.1bc	Camión grúa autocargante de 44 toneladas	h			
	Camión grúa autocargante de 30 toneladas, incluido conductor-gruista				
MQ005	Camión grúa autocargante de 30 toneladas	1,000 H	113,85	113,85	
TOTAL PARTIDA					113,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
MMMT.4c	Camión cuba a presión	h			
	Camión cuba a presión de 7000 litros de capacidad.				
MQ019	CAMIÓN CUBA A PRESIÓN	1,000 H	112,45	112,45	
TOTAL PARTIDA					112,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
MMM30a	Vehículo ligero sin conductor	h			
	Vehículo ligero.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					7,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
MO00.11	Operador para manejo de ordenador.	h			
	Operador para menajo de ordenador.				
MO009	Operador para manejo de ordenador	1,000 h	17,73	17,73	
TOTAL PARTIDA					17,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
MO0Z.18a	Delineante señalización/electrificación ferrv	h			
	Delineante.				
MO006	Delineante	1,000 h	17,73	17,73	
TOTAL PARTIDA					17,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
MO0Z.19a	Auxiliar técnico señalización/electrificación ferrv	h			
	Auxiliar técnico.				
MO007	AUXILIAR TÉCNICO	1,000 H	15,59	15,59	
TOTAL PARTIDA					15,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
MO0Z.3a	Ingeniero señalización/electrificación ferrv	h			
	Ingeniero de señalización y electrificación ferroviaria.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					39,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
MOOZ.4a	Ing tec señalización/electrificación ferrv	h			
	Ingeniero técnico de señalización y electrificación ferroviaria.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					34,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
MOOZ12a	Peón señalización/electrificación ferrv	h			
	Peón señalización y electrificación ferroviaria.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					19,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	h			
	Brigada de señalización formada por un oficial de 1ª, un oficial de 2ª y un vehículo ligero sin conductor.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,000 h	21,52	21,52	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	1,000 h	20,68	20,68	
MMMWW30a	Vehículo ligero sin conductor	1,000 h	7,24	7,24	
%002	Costes Directos Complementarios	0,494 %	3,00	1,48	
TOTAL PARTIDA					50,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
N_MMC_05	Equipo de presion	h			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					13,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU01NC.020	Plataforma elevadora tijera, altura máx. 16,00 m.	d			
	Plataforma elevadora de tijera con estabilizador, motorizada a gasoil, con altura máxima de elevación 16 m. Incluyendo todos los accesorios y la puesta en obra, seguro obligatorio, combustible y tasa fija de reciclaje por servicio. Se facturará por días naturales, sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la máquina				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					83,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
vU02M11	Carretilla elevadora diésel 6m altura y 2500kg	d			
	Carretilla elevadora Diesel con 6 metros de elevación y 2500 kilogramos de peso. Incluyendo todos los accesorios y la puesta en obra, seguro obligatorio, combustible y tasa fija de reciclaje por servicio. Se facturará por días naturales, sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la máquina				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					73,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vUMOOZ.01	Brigada de señalización fuera de horario habitual	H			
	Brigada de señalización formada por un oficial de 1ª, un oficial de 2ª y un vehículo ligero sin conductor, en trabajos no programables con antelación ejecutados fuera del horario habitual de trabajo				
MO003	Oficial de primera fuera de horario habitual	1,000 H	24,38	24,38	
MO004	Oficial de segunda fuera de horario habitual	1,000 H	23,39	23,39	
MMMT12a1	Vehículo ligero (sin conductor)	1,000 u	6,42	6,42	
%002	Costes Directos Complementarios	0,542 %	3,00	1,63	
TOTAL PARTIDA					55,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vUMOOZ.02	Vehículo ligero con conductor	h			
	Vehículo ligero con conductor.				
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	1,000 h	7,24	7,24	
MOOZ15a	Conductor maquinaria	1,000 h	20,35	20,35	
%002	Costes Directos Complementarios	0,276 %	3,00	0,83	
TOTAL PARTIDA					28,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vUMOOZ.03	Desplazamiento a punto de actuación no ejecutable	u			
	Desplazamiento de brigada a punto de actuación no ejecutable por motivo justificado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
TOTAL PARTIDA					25,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑX.	CIMENTACIONES - OPERAC AUX SEÑALIZACIÓN VIAL				
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	u			
	Cimentación para poste rectangular o redondo de hasta 80 mm de lado mayor o diámetro, incluso arranque de pavimento, demolición de hormigón, repososición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,600 h	50,92	30,55	
vU08ÑX01	Arranque de pavimento de acera	0,040 m²	6,46	0,26	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,008 m³	54,70	0,44	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,040 m²	13,50	0,54	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,008 m³	95,22	0,76	
TOTAL PARTIDA					32,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑX08	Cimentación poste rectangular o redondo de 100 mm	u			
	Cimentación para poste rectangular o redondo de 100 mm de lado mayor o diámetro, incluso arranque de pavimento, demolición de hormigón, repososición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,700 h	50,92	35,64	
vU08ÑX01	Arranque de pavimento de acera	0,080 m²	6,46	0,52	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,020 m³	54,70	1,09	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,020 m²	13,50	0,27	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,015 m³	95,22	1,43	
TOTAL PARTIDA					38,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑX09	Cimentación poste de sustentación de señal, perforación corona u				
	Cimentación para poste de sustentación de señal ejecutada mediante perforación con corona, incluido porcentaje de medios auxiliares.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,600 h	50,92	30,55	
MMML12a	Equipo de perforación con corona para cimentación de poste de diámetro entre 75-100 mm	0,400 h	44,09	17,64	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,008 m3	95,22	0,76	
TOTAL PARTIDA					48,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑX10	Cimentación de poste con tubo de hormigón de 0,40 m u				
	Cimentación de poste con tubo de hormigón de 0,4 m, incluso porcentaje de medios auxiliares.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,100 m3	95,22	9,52	
vU03M22	Excav. de pozos pavi / urbana c/medios mecánicos. Prof < 3m	0,100 m³	33,54	3,35	
P09006TUb	Tubería de hormigón vibrado 0.40 m diám. Interior	0,500 m	0,16	0,08	
TOTAL PARTIDA					38,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑX11	Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo s<1,2 m2 u				
	Cimentación de placa de anclaje para cartel informativo de superficie menor o igual a 1,2 m2, incluida la placa, los elementos de anclaje, el porcentaje de medios auxiliares y reposición de pavimento.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,400 h	50,92	20,37	
vU08ÑX01	Arranque de pavimento de acera	0,160 m²	6,46	1,03	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,080 m³	54,70	4,38	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,080 m3	95,22	7,62	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,160 m²	13,50	2,16	
MOB.397	Acero en placas de anclaje	12,000 kg	2,48	29,76	
TOTAL PARTIDA					65,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑX12	Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo 1,2 < s < 4 m2 u				
	Cimentación de placa de anclaje para cartel informativo de superficie comprendida entre 1,2 y 4 m2, incluida la placa, los elementos de anclaje, el porcentaje de medios auxiliares y reposición de pavimento.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,400 h	50,92	20,37	
vU08ÑX01	Arranque de pavimento de acera	0,360 m²	6,46	2,33	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,216 m³	54,70	11,82	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,216 m3	95,22	20,57	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,360 m²	13,50	4,86	
MOB.397	Acero en placas de anclaje	12,000 kg	2,48	29,76	
TOTAL PARTIDA					89,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑX13	Cimentación e hincado de poste para barrera metálica de seguridad tipo bionda u				
	Cimentación e hincado de poste para sustentación de barrera de seguridad tipo "bionda", empotrado en el terreno, incluso excavación en cualquier tipo de terreno. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,450 h	50,92	22,91	
vU03M22	Excav. de pozos pavi / urbana c/medios mecánicos. Prof < 3m	0,343 m³	33,54	11,50	
MMMI.01a	Máquina hincadora	0,100 h	62,88	6,29	
TOTAL PARTIDA					40,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑX14	Cimentación de bionda en inicio o terminación u				
	Cimentación de barrera de seguridad tipo "bionda" en inicio o terminación, empotrada en el terreno, incluso excavación en cualquier tipo de terreno, colocación y compactación. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	1,000 h	50,92	50,92	
vU03M22	Excav. de pozos pavi / urbana c/medios mecánicos. Prof < 3m	1,000 m³	33,54	33,54	
MMMC.3aa	Bandeja vibratoria compactadora	0,500 h	5,33	2,67	
TOTAL PARTIDA					87,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
vU08ÑX15	Cimentación vigueta IPN o CPN 10 u				
	Cimentación para vigueta I.P.N o C.P.N 10, incluso arranque de pavimento, demolición de hormigón, reposición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,400 h	50,92	20,37	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,216 m³	54,70	11,82	
vU08ÑX01	Arranque de pavimento de acera	0,360 m²	6,46	2,33	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,216 m³	95,22	20,57	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,360 m²	13,50	4,86	
TOTAL PARTIDA					59,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑX16	Cimentación vigueta IPN o CPN 12 u				
	Cimentación para vigueta I.P.N o C.P.N 12, incluso arranque de pavimento, demolición de hormigón, reposición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
vU08ÑX01	Arranque de pavimento de acera	0,490 m²	6,46	3,17	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,343 m³	54,70	18,76	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,343 m³	95,22	32,66	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,490 m²	13,50	6,62	
TOTAL PARTIDA					86,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑX17	Cimentación vigueta IPN o CPN 14 u				
	Cimentación para vigueta I.P.N o C.P.N 14, incluso arranque de pavimento, demolición de hormigón, reposición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
vU08ÑX01	Arranque de pavimento de acera	0,640 m²	6,46	4,13	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,512 m³	54,70	28,01	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,640 m²	13,50	8,64	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,512 m³	95,22	48,75	
TOTAL PARTIDA					114,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑX18	Cimentación de soporte de barrera de seguridad de tubo u				
	Cimentación de soporte de barrera metálica de seguridad formada por un tubo de acero de 200 mm de diámetro, incluso arranque de pavimento, demolición de hormigón, reposición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
vU08ÑX01	Arranque de pavimento de acera	0,490 m²	6,46	3,17	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,343 m³	54,70	18,76	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,490 m²	13,50	6,62	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,343 m³	95,22	32,66	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					86,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑX19	Cimentación de inicio de barrera de seguridad de tubo	u			
	Cimentación de barrera de seguridad de tubo de acero de 200 mm de diámetro en inicio de tramo, incluso arranque de pavimento, demolición de hormigón, reposición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,400 h	50,92	20,37	
vU03M22	Excav. de pozos pavi / urbana c/medios mecánicos. Prof < 3m	0,800 m³	33,54	26,83	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,800 m3	95,22	76,18	
TOTAL PARTIDA					123,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑX20	Cimentación para columna empotrada de fundición, plástico o elastómero, peso < 30 kg	u			
	Cimentación para columna empotrada de fundición, plástico o elastómero de menos de 30 kg de peso, incluso porcentaje de medios auxiliares, arranque de pavimento, demolición de hormigón y reposición de pavimento. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,600 h	50,92	30,55	
vU08ÑX01	Arranque de pavimento de acera	0,040 m²	6,46	0,26	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,013 m³	54,70	0,71	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,040 m²	13,50	0,54	
PU1718	ACERO EN REDONDOS	1,650 KG	0,79	1,30	
TOTAL PARTIDA					33,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑX21	Cimentación para columna de fundición, peso > 30 kg	u			
	Cimentación para columna de fundición de más de 30 kg de peso, incluso porcentaje de medios auxiliares, arranque de pavimento, demolición de hormigón y reposición de pavimento. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,700 h	50,92	35,64	
vU08ÑX01	Arranque de pavimento de acera	0,090 m²	6,46	0,58	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,022 m³	54,70	1,20	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,090 m²	13,50	1,22	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,022 m3	95,22	2,09	
MOB.395	Acero en redondos	2,000 kg	0,79	1,58	
TOTAL PARTIDA					42,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑX22	Cimentación de mecanismo para pilona retráctil	u			
	Cimentación de mecanismo para pilona retráctil, incluso porcentaje de medios auxiliares, arranque de pavimento, demolición de hormigón y reposición de pavimento. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,400 h	50,92	20,37	
vU08ÑX01	Arranque de pavimento de acera	0,200 m²	6,46	1,29	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,160 m³	54,70	8,75	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,200 m²	13,50	2,70	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,160 m3	95,22	15,24	
TOTAL PARTIDA					48,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑX23	Cimentación de arqueta o base de anclaje para bolardo extraíble	u			
	Cimentación de arqueta o base de anclaje para bolardo extraíble, incluso porcentaje de medios auxiliares, arranque de pavimento, demolición de hormigón y reposición de pavimento. Totalmente terminado.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
vU08ÑX01	Arranque de pavimento de acera	0,090 m²	6,46	0,58	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,010 m³	54,70	0,55	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,090 m²	13,50	1,22	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,010 m3	95,22	0,95	
TOTAL PARTIDA					28,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑX24	Cimentación de hito modelo "copa" o elastomérico con hormigón	u			
	Cimentación de hito modelo "Copa" o elastomérico con hormigón incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente acabado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,010 m3	95,22	0,95	
MMML12a	Equipo de perforación con corona para cimentación de poste de diámetro entre 75-100 mm	0,200 h	44,09	8,82	
TOTAL PARTIDA					35,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU08ÑX25	Cimentación de hito modelo "copa" con resina	u			
	Cimentación de hito modelo "Copa" con resina incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente acabado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
PBUA.1a	Resina epoxi p/inyecciones	0,150 kg	21,45	3,22	
MMML12a	Equipo de perforación con corona para cimentación de poste de diámetro entre 75-100 mm	0,200 h	44,09	8,82	
TOTAL PARTIDA					37,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑX26	Cimentación de horquilla empotrada para aparcamiento de bicicletas, altura	u			
	Cimentación completa de los dos pies de una horquilla empotrada de aparcamiento de bicicletas, incluso arranque de pavimento, demolición de hormigón, repososición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminada.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,800 h	50,92	40,74	
vU08ÑX01	Arranque de pavimento de acera	0,080 m²	6,46	0,52	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,016 m³	54,70	0,88	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,080 m²	13,50	1,08	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,016 m3	95,22	1,52	
TOTAL PARTIDA					44,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑX27	Cimentación de poste aluminio ranurado para conjunto de señalización ciclopeatonal	u			
	Cimentación de poste de aluminio ranurado para conjunto de señalización ciclopeatonal, totalmente colocado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,800 h	50,92	40,74	
vU08ÑX01	Arranque de pavimento de acera	0,080 m²	6,46	0,52	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,020 m³	54,70	1,09	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,020 m²	13,50	0,27	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,015 m3	95,22	1,43	
TOTAL PARTIDA					44,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08MM	MATERIALES, MATERIALES AUX. Y VARIOS - SEÑALIZACIÓN VIAL				
vU08MS\$	Acero (solo material), según material.	kg			
	Acero				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08M02	Acero en cerrajería	kg			
	Acero galvanizado en cerrajería en cualquier diseño, incluso pintura al es-				
	malte antioxidante y colocación.				
MOB.396	Acero en cerrajería en cualquier diseño y galvanizado.	1,000 KG	4,57	4,57	
PU3203	Pintura al esmalte antioxidante	0,063 kg	15,03	0,95	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,010 h	50,92	0,51	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,060 %	2,00	0,12	
	TOTAL PARTIDA				6,15
	Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS				
PUVC.3a	Adoquín 20 x 10 x 8 cm modeloTEGULA SIX DESIERTO marca BREINCO	m²			
	Adoquines prefabricados de hormigón bicapa de alta calidad modelo TE-				
	GULA-SIX de la marca BREINCO, o similar, de dimensiones 20x10 cm y 8				
	cm de espesor, colores mix-destonificados, a elegir, tipo desierto, ceniza,				
	marfil o mediterraneo, presentada sin bisel, con aristas vivas incluso pie-				
	zas de la misma dimensión con textura para PMR, según UNE CEN TS				
	15209 EX direccional o señalizador, según el caso, y normativa vigente de				
	accesibilidad complementaria exigible, con p.p. de corte especial a medi-				
	da en el encuentro con fachadas, arquetas, etc., cambios de alineación o				
	resto de pavimentos, según el caso, limpieza de los adoquines de posi-				
	bles restos de mortero de rejuntado, p.p. de piezas especiales para vados				
	de canto 12 cm., en borde y revestimientos de peldaños, de ser el caso,				
PBAA.1a	Agua	0,009 m3	1,08	0,01	
PBRA15a	Arena	0,170 t	10,07	1,71	
PD2101	BRIGADA DE SEÑALIZACIÓN	0,522 H	5,28	2,76	
	TOTAL PARTIDA				4,48
	Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
PBAA.1a	Agua	m3			
	Agua.				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				1,08
	Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS				
MOB.399	Alambre de 1.5 mm de diám.	kg			
	Alambre galvanizado de 1,5 mm de diámetro.				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				1,58
	Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
MOB.400	Alambre de 2.5 mm de diám.	kg			
	Alambre galvanizado de 2,5 mm de diámetro.				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				1,71
	Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS				
MOB.388	Anclaje galvanizado para disco	u			
	Anclaje galvanizado para disco.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				1,11
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS				
MOB.387	Anclaje galvanizado para triángulo	u			
	Anclaje galvanizado para triángulo			Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				2,91
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS				
MOB.402	Anclaje para banda sonora de caucho	u			
	Anclaje para banda sonora de caucho.			Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				0,78
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
vU08M04	Aplicación pintura antigrafitis	m²			
	Pintura antigrafitis semitransparente y limpiable tras su secado				
PUSE.2af	Pintura antigrafitis	0,125 kg	30,75	3,84	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,125 h	50,92	6,37	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,102 %	2,00	0,20	
	TOTAL PARTIDA				10,41
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS				
PBRA15a	Arena	t			
	Arena			Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				10,07
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS				
MOOB.113	Árido antideslizante en postmezclado	kg			
	Agregado árido mineral de post-mezclado para mejorar la condición anti-deslizante de las marcas viales			Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				0,72
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS				
MOB.270	Arqueta para bolardo extraíble común	u			
	Arqueta para bolardo extraíble común.			Sin descomposición	
PU1316	Arqueta para bolardo extraíble común	1,000 u	73,09	73,09	
	TOTAL PARTIDA				73,09
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS				
vU08MÑ\$	Asiento-límite (solo material), según diseño.	u			
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08MA\$	Báculo monotubo acero galvaniz para cartel informativo (solo material), según dimensiones.	u			
	Báculo monotubo de acero galvanizado para cartel informativo			Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08MR\$	Baliza (solo material), según tipo.	u			
	Baliza			Sin descomposición	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08MG\$	Banda sonora de caucho (solo material), según dimensiones.	u			
	Banda sonora de caucho de dimensiones.				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
MOB.300	Base de anclaje para bolardo elastómero extraíble	u			
	Base de anclaje de alta resistencia y durabilidad frente a la intemperie, certificada, para bolardo elastomérico extraíble.				
PU1326	Base de anclaje para bolardo elastómero extraíble	1,000 u	117,02	117,02	
	TOTAL PARTIDA				117,02
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS				
MOB.419	Bastón rayo flash, modelo sf-30 de cegasa o similar.	m2			
	Bastón rayo flash, modelo SF-30 de CEGASA o similar.				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				143,31
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS				
PUSS172	Batería de 13.8 v / 20 a	u			
	Batería de 13.8 V / 20A para balizamiento luminoso.				
PU1934	BATERIA DE 12 V / 175 A	1,000 UD	422,27	422,27	
	TOTAL PARTIDA				422,27
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS				
MOB.417	Batería para lámpara intermitente balizamiento nocturno.	m2			
	Batería para lámpara intermitente de balizamiento nocturno.				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				3,33
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS				
PUVB.1h	Betún asfáltico	kg			
	Betún asfáltico.				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				3,18
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS				
PFFC.6a	Bolardo mojón acero pintado cor-ten	u			
	Suministro de bolardo tipo mojón de chapa de 20 x 20 x 82 cm de acero zincado pintado efecto Cor-ten, con calado longitudinal y redondeado en su arista superior				
	TOTAL PARTIDA				167,27
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS				
vU08MB\$	Bolardos (solo material), según modelo.	u			
	Suministro de bolardos.				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOOZ17a	Brigada de señalización Brigada de señalización.	h			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,000 h	21,52	21,52	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,000 h	18,59	18,59	
MMMW30a	Vehículo ligero sin conductor	1,000 h	7,24	7,24	
TOTAL PARTIDA					47,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
MOB.354	Cabeza hito modelo "copa" con leds a una caras Cabeza para hito modelo "Copa" con Led's a dos caras, de poliamida y fibra de vidrio.	UD			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					14,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
PUEC.8aa	Cable de toma de tierra bicolor de 1 x 2.5 mm Cable de toma de tierra bicolor de 1x 2,5 mm.	m			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
MOB.358	Cable para alimentación y datos en sistema de balizamiento luminoso	m			
PU1631	Cable para alimentación y datos en sistema de balizamiento luminoso. CABLE PARA ALIMENTACIÓN Y DATOS EN SISTEMA DE BALIZAMIENTO LUMINOSO	1,000 m	40,99	40,99	
TOTAL PARTIDA					40,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08MU\$	Cadena (solo material), según material y dimensiones.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
MOB.272	Caja empotrable para bolardo de plástico extraíble Caja empotrable con elementos de acero inoxidable para bolardo de plástico extraíble, cualquier modelo	u			
PU1318	Base de anclaje para bolardo de plástico extraíble	1,000 u	32,28	32,28	
TOTAL PARTIDA					32,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
MOB.416	Candado de alta calidad Candado de alta calidad.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					17,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
PBRG22a	Canto rodado basáltico negro Canto rodado basáltico negro.	t			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					187,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.250	Cantenera cerámica para marco. Cantenera cerámica para marco.	u			
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				0,67
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
MOB.352	Captafaros tipo "ojo de gato"	UD			
	Captafaro para balizamiento tipo "Ojo de Gato", con reflexión por catadióptricos, a una o dos caras, en colores blanco y amarillo.				
PU1624	CAPTAFAROS TIPO "OJO DE GATO"	1,000 UD	3,11	3,11	
	TOTAL PARTIDA				3,11
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS				
MPIT.7b	Chaleco reflectante.	u			
	Chaleco reflectante				
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				5,80
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS				
MOOB.407	Cinta adhesiva reflectante de 10 cm	M			
	Cinta adhesiva reflectante de 10 cm para señalización horizontal.				
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				3,15
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS				
MOOB.408	Cinta adhesiva reflectante de 15 cm	M			
	Cinta adhesiva reflectante de 15 cm para señalización horizontal.				
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				4,68
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
PIAD13x3	Conector RJ-45 para cable UTP.	u			
	Conector RJ-45 para cable UTP.				
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				1,10
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS				
MOB.364	Conjunto de caja de derivación, armario e interruptor para cascada luminosa	UD			
	Conjunto de caja de derivación, armario e interruptor magnetotérmico para la instalación de línea de focos Led con efecto cascada luminosa, incluyendo caja programada, secuenciador y programador				
PU1637	CONJUNTO DE CAJA DE DERIVACIÓN, ARMARIO E INTERRUPTOR PARA CASCADA LUMINOSA	1,000 UD	5.358,22	5.358,22	
	TOTAL PARTIDA				5.358,22
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS				
vU08ME\$	Cono de plástico según altura (solo material), según altura.	u			
	Cono de plástico según altura				
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
MOB.309	Cruceta en acero galvanizado	u			
	Cruceta en acero galvanizado.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				32,29
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS				
MOB.357	Cuerpo para hito modelo copa reforzado con leds	UD			
	Cuerpo para hito modelo "Copa" reforzado con Leds.			Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				145,76
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
PUSE.3a	Detergente	I			
	Detergente.			Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				18,35
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS				
MOB.356	Electrónica de leds para cabeza de hito modelo "copa", leds a dos caras	UD			
	Electrónica de Leds para cabeza de hito modelo "Copa", con Leds a dos caras.			Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				112,89
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
MOB.355	Electrónica de leds para cabeza de hito modelo "copa", leds a una cara	UD			
	Electrónica de Leds para cabeza de hito modelo "Copa", con Leds a una cara.			Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				84,33
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS				
MOOB.410	Elemento reflexivo especial adherente	UD			
	Elemento reflexivo especial adherente.			Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				0,26
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS				
MOB.328	Embellecador poste de aluminio diám. > 80 mm	u			
	Embellecador de poste de aluminio de diámetro mayor de 80 mm			Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				19,85
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
MOB.327	Embellecador poste de aluminio hasta 80 mm diám.	u			
	Embellecador de poste de aluminio hasta 80 mm de diámetro.			Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				11,45
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
vU08M01	Encofrado de madera	m²			
	Encofrado de madera, incluso suministro y colocación.				
MOB.436	Encofrado de madera incluido berenjenos	1,000 m2	23,56	23,56	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,350 h	50,92	17,82	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,414 %	2,00	0,83	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					42,21
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS				
MOB.307	Estructura de banderola o pórtico en acero	kg			
	Estructura de banderola o pórtico en acero galvanizado, incluso columna, soportes, bridas, placa de anclaje, a pie de obra.				
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					5,99
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
MOB.390	Fleje de acero inoxidable	M			
	Fleje de acero inoxidable de 2 cm de ancho para sujetar señales.				
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					1,70
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS				
MOB.363	Foco led de 180 mm de diámetro con soportes a medida	u			
	Foco led de 180 mm de diámetro y 400 cd con soportes a medida para conformación de sistema de balizamiento luminoso con efecto cascada.				
PU1636	FOCO LED DE 180 MM DE DIÁMETRO CON SOPORTES A MEDIDA	1,000 UD	218,62	218,62	
TOTAL PARTIDA					218,62
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS				
MOB.401	Herraje antirrobo para señal informativa	UD			
	Herraje antirrobo para señal informativa, en acero galvanizado, incluso colocación.				
PU1724	HERRAJE ANTIRROBO PARA SEÑAL INFORMATIVA	1,000 UD	25,59	25,59	
PD2101	BRIGADA DE SEÑALIZACIÓN	0,200 H	5,28	1,06	
TOTAL PARTIDA					26,65
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
vU08MH\$	Hito (solo material), según material.	u			
	Hito				
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
PBPC.1e	Hormigón no estructural (HNE-20/p/20)	m3			
	Hormigón no estructural de resistencia característica especificada del hormigón a compresión a 28 días, 20 N/mm², de consistencia en cono de Abrams plástica, con tamaño máximo de árido 20 mm.				
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					95,22
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS				
vU08MI\$	Hormigones (solo material), según tipo de hormigón.	m3			
	Hormigones				
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.404	Horquilla contenedor basura	UD			
	Horquilla para contenedor de basura, formada por horquilla de tubo de acero galvanizado de 100 mm de diámetro y panel direccional reflectante de dimensiones 80 x 40 cm.				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				111,84
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
MOB.405	Horquilla para bicicletas altura 0.85 m	UD			
	Horquilla para aparcamiento de bicicletas de 0,85 m de altura de acero galvanizado, con arandelas embellecedoras soldadas al nivel de la cimentación.				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				50,35
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS				
MOB.406	Horquilla para bicicletas altura 0.85 m, placas anclaje soldadas base	UD			
	Horquilla para aparcamiento de bicicletas de 0,85 m de altura de acero galvanizado, con placas de anclaje soldadas en las bases.				
PU1729	HORQUILLA PARA BICICLETAS ALTURA 0.85 M, PLACAS ANCLAJE SOLDADAS BASE	1,000 UD	43,83	43,83	
	TOTAL PARTIDA				43,83
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS				
MOOB.409	Imprimación p-46 para cinta adhesiva	L			
	Imprimación P-46 para cinta adhesiva				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				8,28
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS				
MPSA.8a	Juego de 4 balizas intermitentes en cascada	m2			
	Juego de cuatro balizas intermitentes en cascada, de xenón flash y caja programada, modelo SF-10 de CEGASA o similar.				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				537,50
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS				
MOB.414	Juego de cinturón y correa reflectante	u			
	Juego de cinturón y correa reflectante				
				Sin descomposición	
	TOTAL PARTIDA				25,88
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
MOB.433	Límite-baliza cubo escorado con luminaria en plano inferior	u			
	Suministro de límite-baliza de hormigón moldeado, decapado e hidrofugado en forma de cubo escorado de dimensiones 45 x 54 x 50 cm, con espacio para integrar luminaria de luz rasante en el plano inferior, con tira Led de 6 W y driver integrado registrable con acceso desde el plano superior del cubo, con entrada inferior del tubular corrugado para el cableado de alimentación eléctrica por el interior del cuerpo de hormigón.				
PU8123	LÍMITE-BALIZA CUBO ESCORADO CON LUMINARIA EN PLANO	1,000 UD	442,45	442,45	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	INFERIOR				
					TOTAL PARTIDA 442,45
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
MOB.271	Llave para bolardo extraible	u			
	Llave para bolardo extraible común.				
MOB.264	Llave para bolardo extraible	1,000 u	5,69	5,69	
					TOTAL PARTIDA 5,69
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
PUSS71x50	Llavín lateral.	u			
	Llavín lateral.				
					Sin descomposición
					TOTAL PARTIDA 26,11
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS				
MOB.425	Lona impresa 1600 x 500	u			
	Lona impresa de 1600 x 500 mm con hollados metálicos según planos aportados, cualquier diseño impreso.				
PU8110	Lona impresa 1600 x 500	1,000 ud	43,04	43,04	
					TOTAL PARTIDA 43,04
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS				
PIAD.7a	Manga de viento	u			
	Manga de viento, incluso su colocación.				
PU1930	MANGA DE VIENTO	1,000 UD	226,57	226,57	
PD2101	BRIGADA DE SEÑALIZACIÓN	0,200 H	5,28	1,06	
					TOTAL PARTIDA 227,63
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS				
P11026MA	Manguito reflectante	u			
	Manguito reflectante.				
					Sin descomposición
					TOTAL PARTIDA 12,60
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS				
MOB.249	Marco cerámico 3 a 5 cm de ancho.	u			
	Marco cerámico 3 a 5 cm de ancho.				
					Sin descomposición
					TOTAL PARTIDA 3,73
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS				
vU08MJ\$	Marco y tapa de fundición, según dimensiones.	u			
	Marco y tapa de función de dimensiones \$A cm para arquetas de acera, con carga de rotura de \$M(%A) toneladas, incluso mortero de agarre, suministro y colocación. Totalmente acabado.				
					Sin descomposición
					TOTAL PARTIDA 0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
MOB.269	Mecanismo para pizona escamoteable manual	u			
	Mecanismo para pizona escamoteable manual.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PU1315	MECANISMO PARA PILONA ESCAMOTEABLE MANUAL COMÚN	1,000 UD	2.551,95	2.551,95	
TOTAL PARTIDA					2.551,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
MOB.407	Microesferas de vidrio	kg			
	Microesferas de vidrio.				
PU1802	Microesferas de vidrio	1,000 KG	1,68	1,68	
TOTAL PARTIDA					1,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
MOB.362	Módulo de delimitación de carril bici en material plástico	UD			
	Módulo de separación de carril bici en material plástico con cuatro bandas reflectantes, incluso medios auxiliares de anclaje.				
PU1635	MÓDULO DE DELIMITACIÓN DE CARRIL BICI EN MATERIAL PLÁSTICO	1,000 UD	41,21	41,21	
TOTAL PARTIDA					41,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
MOB.434	Modulo plataforma bus con reja abatible	u			
	Suministro de módulo central, izquierdo o derecho de 300 x 190 cm y 18 cm de altura para plataforma de parada de autobús, de hormigón armado en gris o negro, con ranurado en el límite de la superficie horizontal para hacer visible y antideslizante el extremo, con franjas en relieve en el plano vertical contrastadas con pintura reflectante, con rampas articuladas abatibles de fundición de aluminio de 150 x 50 cm, superficie ranurada y soportes de acero galvanizado, incluso pasadores metálicos verticales de anclaje que aseguran y evitan el desplazamiento lateral del módulo sin necesidad de fijarlo con resina.				
PU8138	MÓDULO PLATAFORMA BUS CON REJA ABATIBLE	1,000 UD	1.985,63	1.985,63	
TOTAL PARTIDA					1.985,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
MOB.374	Módulo separador carril modelo "v baixa valencia" de 3,5 cm de alto	u			
	Suministro de módulo separador de carril modelo "V baixa València" de dimensiones 80 x 20 cm y 3,5 cm de alto, de plástico reciclado de color negro altamente resistente a la intemperie, al rebasamiento de vehículos pesados, a la radiación ultravioleta y a los agentes ácidos provocados por los humos de los vehículos, con tres puntos de anclaje al pavimento, con el distintivo del Ajuntament de Valencia en ambos extremos, con lámina adhesiva de color amarillo y nivel 2 de reflectancia a lo largo de su longitud y dos rectángulos reflectantes adicionales en cada lateral del mismo material, incluso tapones embellecedores-protectores de los anclajes fabricados en el mismo material plástico.				
PC8105	Módulo separador modelo "V de València" de 3,5 cm de alto	1,000 ud	21,75	21,75	
TOTAL PARTIDA					21,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
PBPB02ca	Mortero cemento gris/arena de río 1/6 (M-4)	m3			
	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena lavada de río, de dosificación 1/6 (M-4), confeccionado en obra con hormigonera, medido el volumen colocado en obra.				
MOOC06a	Peón ordinario construcción	1,700 h	19,87	33,78	
MAMC01a	Hormigonera 160 l gasolina	0,400 h	3,19	1,28	
PBGC08a	Cemento CEM II/B-P 32,5N sacos	0,250 t	160,27	40,07	
PBAA02bd	Arena lavada de río 0-6 30 km	1,100 m3	34,45	37,90	
PBGA01a	Agua potable en obra	0,255 m3	2,02	0,52	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%0020	Medios auxiliares	1,136 %	2,00	2,27	
	TOTAL PARTIDA				115,82
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS				
MOB.420	Panel fotovoltaico de 100 vatios	u			
	Panel fotovoltaico de 100 vatios, incluido regulador, batería y soporte alto.				
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				157,11
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS				
MOB.421	Panel fotovoltaico de 150 vatios	u			
	Panel fotovoltaico de 150 vatios, incluido regulador, batería y soporte alto.				
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				227,95
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	m ²			
	Pavimento de cualquier tipo.				
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				13,50
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS				
PEAW10f	Perno de anclaje para bordillo	u			
	Perno de anclaje para bordillo.				
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				3,07
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS				
vU08MO\$	Pinturas (solo material), según tipo.				
	Pinturas.				
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
MOB.389	Pletina de acero galvanizado de 2 cm	u			
	Pletina de acero galvanizado de 2 cm				
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				2,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS				
MPIP.4a	Polaina reflectante	u			
	Polaina reflectante.				
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				12,80
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS				
MOB.424	Portes de carretilla elevadora	m2			
	Transporte de carretilla elevadora a cualquier punto de trabajo en el término municipal de Valencia, incluyendo porte y reporte.				
PU8109	Portes de carretilla elevadora	1,000 ud	90,80	90,80	
	TOTAL PARTIDA				90,80
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.329	Poste alumino ranurado para conjunto señalización ciclopeatonal Suministro de poste de aluminio extrusionado de aleación 6063 de 80 mm de diámetro y 3,30 m de altura, lacado en color a elegir, tratado con barniz antigraffiti que facilita su limpieza en caso de sufrir agresiones vandálicas, con cuatro ranuras dispuestas a 90° para la fijación de planchas de señalización tipo flecha en conjuntos de señalización cada 90° , con capacidad para cuatro carteles flecha a la misma altura del poste, uno en cada ranura, y cuatro lecturas por ranura, con embellecedor de 160 mm de diámetro del color de las placas de señalización y con pegatinas de diseño a elegir.	u			
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				124,58
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
MOB.256	Poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm Poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm	u			
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				23,04
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS				
MOB.255	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	u			
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				11,14
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS				
vU08MC\$	Poste de aluminio (solo material), según tipo. Poste de aluminio.	u			
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
MOB.311	Poste de aluminio estriado para sustentación de señales Poste de aluminio estriado para sustentación de señales, de 76 mm de diámetro y momento resistente superior a 10 cm3, pintado.	m			
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				30,51
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS				
MOB.313	Poste de aluminio informativos cajón 1,2 < s < 2,2 m2 Poste de aluminio para sustentar carteles informativos tipo cajón de superficie entre 1,2 y 2,2 m2, pintado.	m			
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				119,18
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS				
MOB.314	Poste de aluminio informativos cajón 2,2 < s < 4 m2 Poste de aluminio para sustentar carteles informativos tipo cajón de superficie entre 2,2 y 4 m2, pintado.	m			
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				136,48
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.312	Poste de aluminio informativos cajón s <= 1,2 m2 Poste de aluminio para sustentar carteles informativos tipo cajón de superficie igual o menor a 1,2 m2, pintado.	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				98,04
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS				
MOB.310	Poste de aluminio liso para sustentación de señales Poste de aluminio liso para sustentación de señales, de 76 mm de diámetro y momento resistente superior a 10 cm3, pintado.	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				20,72
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS				
MOB.391	Precinto en acero inoxidable para fleje inoxidable Precinto en acero inoxidable para fleje inoxidable.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,38
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS				
PBUA14b	Resina adherente Resina adherente.	kg			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				19,53
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS				
vU08ML\$	Rigola hormigon prefabricada, según dimensiones. Rígola de hormigón prefabricada de dimensiones \$A cm, incluso suministro y colocación, totalmente acabado.	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
MOOB.411	Señal circular de tráfico, de diámetro 90 cm, adherente Señal circular de tráfico de 90 cm de diámetro, adherente.	UD			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				219,39
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
MOB.365	Señal luminosa de dimensiones 960 x 1220 mm, reflectante nivel 3 en amarillo fosforescente Señal luminosa de dimensiones 960 x 1220 mm, reflectante nivel 3 en amarillo fosforescente, incluso armario, interruptor magnetotérmico y sujeta cartel.	UD			
PU1638	Señal luminosa de dimensiones 960 x 1220 mm, reflectante nivel 3 en amarillo fosforescente	1,000 UD	2.789,89	2.789,89	
	TOTAL PARTIDA				2.789,89
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
MOOB.112	Señal triangular de tráfico, de dimensiones 150 x 300 cm, adherente Señal triangular de tráfico de dimensiones 150x300 cm adherente.	UD			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				268,13
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PUSE.2ag	Slurry (slurry asfáltico) suministrada en bidón Lechada bituminosa de color rojo o verde con árido de granulometría precisa y filler incorporado (slurry asfáltico) suministrada en bidón	KG			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,70
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS				
MOB.253	Soporte artístico sustentación placa denominación vía pública	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				564,12
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS				
MOB.251	Soporte de tubo de acero tipo forja 3 m Soporte de tubo de acero tipo forja 3 m	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				131,72
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS				
MOB.392	Soporte del tipo mod. A o mod. B Soporte del tipo Mod. A ó Mod. B para coger señal a semáforo o farola, galvanizado y pintado.	UD			
PU1715	SOPORTE DEL TIPO MOD. A O MOD. B	1,000 UD	46,49	46,49	
	TOTAL PARTIDA				46,49
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
MOB.306	Soporte tipo báculo de tubo de acero Soporte tipo báculo de tubo de acero galvanizado de 75 mm de diámetro y 2 mm de espesor.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				126,20
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS				
MOB.252	Soporte y marco de hierro galvanizado, tipo forja. Soporte y marco de hierro galvanizado, tipo forja.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				54,23
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS				
MOB.423	Suministro de banco de 180 cm de longitud formado por seis tablonos y pies de fundición dúctil Suministro de banco de 180 cm de longitud formado por seis tablonos de sección 110 x 35 mm de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado en color natural, con pies de fundición dúctil con tratamiento protector anticorrosión del hierro, acabado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris, con tornillos de acero inoxidable.				
PU8036	BANCO DE 180 CM DE LONGITUD FORMADO POR SEIS TABLONES Y PIES DE FUNDICIÓN DÚCTIL	1,000 UD	148,57	148,57	
	TOTAL PARTIDA				148,57
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.373	Suministro de cojín berlinés modelo estándar, 1700 x 3200 x 70 cm, incluso anclajes	u			
	Suministro de cojín berlinés modelo estándar, de dimensiones totales 3.200 mm de longitud, 1.700 mm de anchura y 700 mm de altura, compuesto de 24 elementos de caucho vulcanizado de 900 x 750 mm, con 4 puntos de fijación al pavimento por pieza, incluso elementos de anclaje				
PU8022	COJÍN BERLINÉS MODELO ESTÁNDAR, 1700 X 3200 X 70 CM	1,000 UD	840,92	840,92	
PD1725	ANCLAJE PARA BANDA SONORA DE CAUCHO	96,000 UD	0,78	74,88	
	TOTAL PARTIDA				915,80
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS				
vU08MF\$	Suministro de módulos de separación tipo cebra (solo material), según color y altura.	u			
	Suministro de módulos de separación tipo cebra				
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
MOB.326	Suministro de poste de señal "camí escolar" de aluminio de 60 x 4, lacado a tres colores	u			
	Suministro de poste de aluminio cilíndrico de 60 x 4 mm lacado a tres colores, para señal "camí escolar"				
PU8034	POSTE DE SEÑAL "COLECAMÍ" DE ALUMINIO DE 60 X 4, LACADO A TRES COLORES	1,000 M	24,18	24,18	
	TOTAL PARTIDA				24,18
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS				
MOB.422	Suministro de remate en punta de lápiz para poste de señal "camí escolar"	u			
	Suministro de remate de aluminio en punta de lápiz, lacado, para poste de señal "camí escolar"				
PU8035	REMATE EN PUNTA DE LÁPIZ PARA POSTE DE SEÑAL "COLECAMÍ"	1,000 UD	25,32	25,32	
	TOTAL PARTIDA				25,32
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU08MT\$	Taco (solo material), según material y dimensiones.	u			
	Taco				
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
MOB.350	Terminal banda sonora caucho de 5 cm de alto	UD			
	Terminal banda sonora de caucho de 5 cm de alto.				
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				66,47
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
PUJB.4a	Tierra para plantación en maceteros	m3			
	Tierra vegetal para plantación en maceteros, cribada y fertilizada				
PU8140	Tierra vegetal cribada y fertilizada	1,000 m3	33,40	33,40	
	TOTAL PARTIDA				33,40
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS				
MOB.345	Tira de plástico colgante en rojo y blanco reflectante.	M			
	Tira de plástico colgante en rojo y blanco reflectante.				
PU1617	Tira de plástico colgante en rojo y blanco reflectante.	1,000 M	1,16	1,16	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					1,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					
vU08MQ\$	Tornillo (solo material), según tipo. Tornillo	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
MOB.308	Trípode en acero galvanizado Trípode en acero galvanizado.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					27,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
P09006TUa	Tubería de hormigón vibrado 0.20 m diám. Interior Tubería de hormigón vibrado de 0,2 m de diámetro interior, incluso solera, revestimiento de hormigón, suministro y colocación. Totalmente acabado.	m			
PD2101	BRIGADA DE SEÑALIZACIÓN	0,020 H	5,28	0,11	
TOTAL PARTIDA					0,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
P09006TUb	Tubería de hormigón vibrado 0.40 m diám. Interior Tubería de hormigón vibrado de 0,4 m de diámetro interior, incluso solera, revestimiento de hormigón, suministro y colocación. Totalmente acabado.	m			
PD2101	BRIGADA DE SEÑALIZACIÓN	0,030 H	5,28	0,16	
TOTAL PARTIDA					0,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					
P09011TU	Tubería PVC 110 mm 20 atm Tubería PVC 110 mm 20 atm.	m			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					14,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
vU08MD\$	Tubo acero galvanizado (solo material), según diámetro. Tubo acero galvanizado.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
MOB.344	Valla extensible de 3.5 m Valla extensible de 3,5m abierta y reflexiva.	UD			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					108,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
MOB.351	Valla móvil de plástico decorativo entre 2 y 2.5 m Valla móvil de plástico decorativo de entre 2 y 2,5 metros de longitud.	UD			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					112,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.343	Valla móvil tubo de acero 2,5x1,10 m	UD			
	Valla móvil de 2,5m de longitud y 1,10 m de altura, en tubo de acero galvanizado y pintado.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				96,53
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS				
vU08ÑR	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, ELEMENTOS DE CONTENCIÓN, PROTECCIÓN Y BALIZAMIENTO				
vU08ÑRL	LIMPIEZA				
vU08ÑRL01	Limpieza de señal de acero	u			
	Limpieza de señal de acero, incluido productos, aclarado y secado, y porcentaje de medios auxiliares.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,080 h	50,92	4,07	
	TOTAL PARTIDA				4,07
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS				
vU08ÑRL02	Limpieza de señal de aluminio	u			
	Limpieza de señal de aluminio con dorso cerrado, incluido productos, aclarado y secado, y porcentaje de medios auxiliares.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,090 h	50,92	4,58	
	TOTAL PARTIDA				4,58
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
vU08ÑRL03	Limpieza de cartel en poste	m ²			
	Limpieza de cartel en poste, incluido productos, aclarado y secado, y porcentaje de medios auxiliares.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,070 h	50,92	3,56	
	TOTAL PARTIDA				3,56
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
vU08ÑRL04	Limpieza de cartel en pórtico o banderola	m ²			
	Limpieza de cartel en banderola o pórtico, incluido productos, aclarado y secado, y porcentaje de medios auxiliares.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
MMMG.2a	Cesta o plataforma elevadora móvil para operarios alcance hasta 10 m	0,500 h	83,11	41,56	
	TOTAL PARTIDA				67,02
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS				
vU08ÑRL05	Limpieza de hito flexible de plástico	u			
	Limpieza de hito flexible, incluido productos, aclarado y secado, y porcentaje de medios auxiliares.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,050 h	50,92	2,55	
	TOTAL PARTIDA				2,55
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
vU08ÑRL06	Limpieza de elementos de fundición	u			
	Limpieza de elementos de fundición, incluido productos, aclarado y secado, y porcentaje de medios auxiliares.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,050 h	50,92	2,55	
	TOTAL PARTIDA				2,55
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑRL07	Limpieza de barandilla	m			
	Limpieza de barandilla, cualquier modelo, incluido productos, aclarado y secado, y porcentaje de medios auxiliares.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,149 h	50,92	7,59	
	TOTAL PARTIDA				7,59
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
vU08ÑRL08	Limpieza de valla de cristal	m			
	Limpieza de valla de cristal, incluido productos, aclarado y secado, y porcentaje de medios auxiliares.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,083 h	50,92	4,23	
	TOTAL PARTIDA				4,23
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS				
vU08ÑRL09	Limpieza de barrera de tubo	m			
	Limpieza de barrera de tubo, incluido productos, aclarado y secado, y porcentaje de medios auxiliares.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,052 h	50,92	2,65	
	TOTAL PARTIDA				2,65
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
vU08ÑRL10	Limpieza de poste de aluminio	u			
	Limpieza de poste de aluminio, incluido productos, aclarado y secado, y porcentaje de medios auxiliares.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,330 h	50,92	16,80	
	TOTAL PARTIDA				16,80
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS				
vU08ÑRL11	Limpieza de superficie pavimentada	m²			
	Limpieza de superficie pavimentada junto a elementos de protección o balizamiento, con una banda de limpieza de hasta 1,5 m de ancho, incluido medios auxiliares y transporte de residuos a vertedero.				
MOOZ15a	Conductor maquinaria	0,010 h	20,35	0,20	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,001 h	40,37	0,04	
	TOTAL PARTIDA				0,24
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS				
vU08ÑRL12	Limpieza y engrasado de estación de reparación de bicicletas, cualquier modelo	u			
	Limpieza con agua y jabón neutro, engrasado de pistón de bomba y lubricado de enganches y herramientas de estación de reparación de bicicletas, cualquier modelo				
PBA.A.1a	Agua	0,010 m3	1,08	0,01	
PUSE.3a	Detergente	0,400 l	18,35	7,34	
MAT.021	Grasa	0,100 u	48,39	4,84	
MAT.022	Lubricante	0,300 l	11,84	3,55	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	1,000 h	50,92	50,92	
	TOTAL PARTIDA				66,66
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
vU08ÑRL13	Desbroce	m²			
	Desbroce de márgenes de calzada, cunetas, bajo elementos de contención y/o balizamiento o terreno a definir por Dirección Facultativa, con desbrozadora manual con cabezal de nailon o de disco, en todo tipo de terrenos y densidad de vegetación alta, incluido medios auxiliares y retirada de restos a vertedero.				
MOOZ15a	Conductor maquinaria	0,025 h	20,35	0,51	
MMMA.8c01	Máquina desbrozadora manual	0,015 h	5,87	0,09	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,001 h	40,37	0,04	
TOTAL PARTIDA					0,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑRL14	Poda	u			
	Poda de ramaje que oculta la visibilidad de un conjunto de señales instaladas en el mismo soporte				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
TOTAL PARTIDA					25,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑRR	REPINTADO				
vU08ÑRR01	Aplicación pintura acrílica para elementos metálicos	kg			
	Pintura acrílica en cualquier color, para elementos metálicos, incluso aplicación in situ y porcentaje de medios auxiliares.				
PUSE.1a	Pintura acrílica en cualquier color elementos metálicos	1,000 kg	2,22	2,22	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,200 h	50,92	10,18	
TOTAL PARTIDA					12,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑRR02	Aplicación pintura de minio	kg			
	Pintura de minio, incluso aplicación in situ, previa eliminación del óxido, incluido porcentaje de medios auxiliares.				
PUSE.4aa	Pintura de minio	1,000 kg	10,35	10,35	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,200 h	50,92	10,18	
TOTAL PARTIDA					20,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑRR03	Aplicación pintura al esmalte antioxidante	kg			
	Pintura al esmalte antioxidante, sin necesidad de imprimación previa, incluso aplicación in situ y porcentaje de medios auxiliares.				
PUSE.5aa	Pintura al esmalte antioxidante	1,000 kg	15,03	15,03	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,200 h	50,92	10,18	
TOTAL PARTIDA					25,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU08ÑRR04	Aplicación saltapinturas o decapante sobre metal	kg			
	Saltapinturas o decapante sobre superficie metálica, incluso aplicación in situ y porcentaje de medios auxiliares.				
PUSE.1a2	Decapante de pintura	1,000 kg	6,08	6,08	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,200 h	50,92	10,18	
TOTAL PARTIDA					16,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS					
vU08ÑRR05	Repintado de barrera de tubo	m			
	Repintado de barrera de tubo de 200 mm de diámetro, incluso porcentaje de medios auxiliares.				
PUSE.5aa	Pintura al esmalte antioxidante	0,130 kg	15,03	1,95	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,057 h	50,92	2,90	
TOTAL PARTIDA					4,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑRR06	Repintado de elementos de fundición	u			
	Repintado de elementos de fundición, previa limpieza y reparación de la superficie, incluso porcentaje de medios auxiliares.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PUSE.5aa	Pintura al esmalte antioxidante	0,090 kg	15,03	1,35	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,100 h	50,92	5,09	
TOTAL PARTIDA					6,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑRR07	Repintado de barandilla "pont de les arts"	m			
Repintado de barandilla "Pont de les Arts" en horario diurno, incluso porcentaje de medios auxiliares.					
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,135 h	50,92	6,87	
PUSE.5aa	Pintura al esmalte antioxidante	0,375 kg	15,03	5,64	
TOTAL PARTIDA					12,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑRR08	Repintado de barandilla	m			
Repintado de barandilla, cualquier modelo distinto de la barandilla tipo "Pont de les Arts", incluso porcentaje de medios auxiliares.					
PUSE.5aa	Pintura al esmalte antioxidante	0,375 kg	15,03	5,64	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,160 h	50,92	8,15	
TOTAL PARTIDA					13,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑRR09	Tratamiento de superficie con pintura antigraffiti	m²			
Tratamiento de superficie con pintura antigraffiti, incluso aplicación in situ y porcentaje de medios auxiliares.					
PUSE.2af	Pintura antigraffiti	0,125 kg	30,75	3,84	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,031 h	50,92	1,58	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,054 %	2,00	0,11	
TOTAL PARTIDA					5,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑRR10	Tratamiento de señal estándar con pintura antigraffiti	u			
Tratamiento de señal de tamaño estándar con pintura antigraffiti, incluso aplicación in situ y porcentaje de medios auxiliares.					
vU08ÑRR09	Tratamiento de superficie con pintura antigraffiti	0,250 m²	5,53	1,38	
TOTAL PARTIDA					1,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑRR11	Repintado de poste de aluminio	u			
Repintado de poste de aluminio liso o estriado de hasta 100 mm de diámetro, incluso decapado previo, incluso porcentaje de medios auxiliares, totalmente terminado.					
PUSE.5aa	Pintura al esmalte antioxidante	0,200 kg	15,03	3,01	
PUSE.1a2	Decapante de pintura	0,100 kg	6,08	0,61	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,380 h	50,92	19,35	
TOTAL PARTIDA					22,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑRR12	Repintado de barrera de tubo fuera de horario habitual de trabajo	m			
Repintado de barrera de tubo de 200 mm de diámetro fuera de horario habitual de trabajo, incluso porcentaje de medios auxiliares.					
PUSE.5aa	Pintura al esmalte antioxidante	0,130 kg	15,03	1,95	
vUMOOZ.01	Brigada de señalización fuera de horario habitual	0,057 H	55,82	3,18	
TOTAL PARTIDA					5,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑRP	REPARACIÓN				
vU08ÑRP01	Reparación poste suelto o inclinado	u			
	Reparación de poste de acero suelto o inclinado para sustentación de señal, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
vU08ÑX01	Arranque de pavimento de acera	0,040 m²	6,46	0,26	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,040 m²	13,50	0,54	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,008 m³	54,70	0,44	
PBPC.1c	Hormigón en masa (HM-30/p/20/II)	0,008 m3	114,33	0,91	
	TOTAL PARTIDA				27,61
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS				
vU08ÑRP02	Reparación bolardo "circulación y transportes", suelto o inclinado	u			
	Reparación de bolardo, modelo "Circulación y Transportes", suelto o inclinado, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.				
vU08ÑX01	Arranque de pavimento de acera	0,040 m²	6,46	0,26	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,013 m³	54,70	0,71	
PBPC.1c	Hormigón en masa (HM-30/p/20/II)	0,013 m3	114,33	1,49	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,040 m²	13,50	0,54	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,600 h	50,92	30,55	
	TOTAL PARTIDA				33,55
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
vU08ÑRP03	Reparación bolardo "tranvía", suelto o inclinado	u			
	Reparación de bolardo, modelo "Tranvía", suelto o inclinado, totalmente acabado.				
vU08Ñ093	Taco químico colocado 12 mm	2,000 u	6,56	13,12	
vU08Ñ095	Taco de expansión, plástico, desde 11 hasta 15 cm colocado	2,000 u	0,99	1,98	
vU08Ñ097	Montaje o desmontaje de tornillo sobre taco químico	4,000 u	0,61	2,44	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,066 h	50,92	3,36	
	TOTAL PARTIDA				20,90
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS				
vU08ÑRP04	Reparación bolardo "seta", suelto o inclinado	u			
	Reparación de bolardo, modelo "Seta", suelto o inclinado, totalmente acabado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,050 h	50,92	2,55	
vU08Ñ097	Montaje o desmontaje de tornillo sobre taco químico	3,000 u	0,61	1,83	
	TOTAL PARTIDA				4,38
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS				
vU08ÑRP05	Reparación bolardo "seta marítimo", suelto o inclinado	u			
	Reparación de bolardo, modelo "Seta Marítimo", suelto o inclinado, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
vU08ÑX01	Arranque de pavimento de acera	0,040 m²	6,46	0,26	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,013 m³	54,70	0,71	
PBPC.1c	Hormigón en masa (HM-30/p/20/II)	0,013 m3	114,33	1,49	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,040 m²	13,50	0,54	
	TOTAL PARTIDA				28,46
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
vU08ÑRP06	Reparación bolardo "faro", suelto o inclinado	u			
	Reparación de bolardo, modelo "Faro", suelto o inclinado. Totalmente acabado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,200 h	50,92	10,18	
vU08Ñ096	Desmontaje de taco de expansión	4,000 u	0,61	2,44	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08Ñ095	Taco de expansión, plástico, desde 11 hasta 15 cm colocado	4,000 u	0,99	3,96	
TOTAL PARTIDA					16,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑRP07	Reparación bolardo "circulación y transportes" tente, suelto o inclinado	u			
	Reparación de bolardo, modelo "Circulación y Transportes" con sistema "Tente", suelto o inclinado en la base sin afección a muelle. Totalmente acabado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,350 h	50,92	17,82	
vU08Ñ096	Desmontaje de taco de expansión	3,000 u	0,61	1,83	
vU08Ñ095	Taco de expansión, plástico, desde 11 hasta 15 cm colocado	3,000 u	0,99	2,97	
TOTAL PARTIDA					22,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑRP08	Reparación bolardo "faro" tente, suelto o inclinado	u			
	Reparación de bolardo, modelo "Faro" con sistema "Tente", suelto o inclinado en la base sin afección a muelle. Totalmente acabado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,250 h	50,92	12,73	
vU08Ñ096	Desmontaje de taco de expansión	4,000 u	0,61	2,44	
vU08Ñ095	Taco de expansión, plástico, desde 11 hasta 15 cm colocado	4,000 u	0,99	3,96	
TOTAL PARTIDA					19,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
vU08ÑRP09	Reparación bolardo "faro" o "circulación y transportes" tente, desplazado o muelle suelto.	u			
	Reparación de cuerpo de bolardo, modelo "Faro" o "Circulación y Transportes" con sistema tente, desplazado respecto de la base o con muelle suelto en buen estado, incluso porcentaje de medios auxiliares, totalmente acabado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,250 h	50,92	12,73	
TOTAL PARTIDA					12,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑRP10	Reparación bolardo o hito de material plástico o elastómero, suelto o inclinado	u			
	Reparación de bolardo o hito de material plástico o elastómero empotrado en el terreno, suelto o inclinado, cualquier modelo. Totalmente acabado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,300 h	50,92	15,28	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,008 m³	54,70	0,44	
PBUA.1a	Resina epoxi p/inyecciones	0,100 kg	21,45	2,15	
PUPV.2g1	Baldosa hidráulica 20x20 cm.	0,040 m²	8,18	0,33	
TOTAL PARTIDA					18,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
vU08ÑRP11	Reparación de bolardo modelo cabanyal, suelto o inclinado	u			
	Reparación de bolardo, modelo "Cabanyal", suelto o inclinado, incluso reposición de pavimento, totalmente acabado.				
vU08ÑX01	Arranque de pavimento de acera	0,040 m²	6,46	0,26	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,013 m³	54,70	0,71	
PBPC.1c	Hormigón en masa (HM-30/p/20/II)	0,013 m³	114,33	1,49	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,040 m²	13,50	0,54	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,600 h	50,92	30,55	
TOTAL PARTIDA					33,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑRP12	Reparación de espejo suelto o mal orientado	u			
	Reparación de espejo suelto o mal orientado, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente colocado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,350 h	50,92	17,82	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					17,82
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU08ÑRP13	Reparación hito "tente", suelto o inclinado	u			
	Reparación de hito "Tente", suelto o inclinado. Totalmente acabado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,250 h	50,92	12,73	
vU08Ñ096	Desmontaje de taco de expansión	4,000 u	0,61	2,44	
vU08Ñ095	Taco de expansión, plástico, desde 11 hasta 15 cm colocado	4,000 u	0,99	3,96	
TOTAL PARTIDA					19,13
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS				
vU08ÑRP14	Reparación de horquilla para aparcamiento de bicicletas suelta o inclinada	u			
	Reparación de horquilla de acero para aparcamiento de bicicletas suelta o inclinada, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,700 h	50,92	35,64	
vU08ÑX01	Arranque de pavimento de acera	0,080 m²	6,46	0,52	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,080 m²	13,50	1,08	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,016 m³	54,70	0,88	
PBPC.1c	Hormigón en masa (HM-30/p/20/II)	0,016 m3	114,33	1,83	
TOTAL PARTIDA					39,95
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
vU08ÑRC	CAMBIOS				
vU08ÑJ\$	Cambio de poste acero galv, roto o doblado, según altura poste, nº señales.				
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ÑN\$	Cambio de poste acero galv, roto o doblado, según altura poste, nº señales sobre pletina.				
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ÑO\$	Cambio de poste acero galv, pintado tipo forja, roto o doblado, según altura poste y nº señales.				
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ÑP\$	Cambio de poste aluminio roto o doblado, según altura poste, nº señales y dimensiones.				
	Cambio de poste de aluminio para sustentación de señal roto o doblado, según altura poste, nº señales y dimensiones, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.				
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ÑQ\$	Cambio de poste aluminio roto o doblado, según altura poste, nº señales sobre pletinas y dimensiones.				
	Cambio de poste de aluminio para sustentación de señal roto o doblado, según altura poste, nº señales y dimensiones, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.				
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA					0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑU\$	Cambio de señales de acero, según diseño y dimensiones. Cambio de poste de aluminio para sustentación de señal roto o doblado, según altura poste, nº señales y dimensiones, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.				
				Sin descomposición	
				TOTAL PARTIDA	0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ÑX\$	Cambio de señales de aluminio, según diseño, dimensiones y enmarcado. Cambio de poste de aluminio para sustentación de señal roto o doblado, según altura poste, nº señales y dimensiones, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.				
				Sin descomposición	
				TOTAL PARTIDA	0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ÑY\$	Cambio de hitos, según material, dimensiones y cimentación Cambio de poste de aluminio para sustentación de señal roto o doblado, según altura poste, nº señales y dimensiones, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.				
				Sin descomposición	
				TOTAL PARTIDA	0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ÑZ\$	Cambio de hitos, según modelo. Cambio de poste de aluminio para sustentación de señal roto o doblado, según altura poste, nº señales y dimensiones, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.				
				Sin descomposición	
				TOTAL PARTIDA	0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU08ÑRC01	Cambio bolardo modelo "circulación y transportes", roto. u Cambio de bolardo modelo "Circulación y Transportes" roto, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.				
PUSM.1I	Bolardo modelo circulación y transportes elastómero	1,000 u	118,44	118,44	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,300 h	50,92	15,28	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,040 m²	13,50	0,54	
				TOTAL PARTIDA	134,26
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS				
vU08ÑRC02	Cambio bolardo modelo "circulación y transportes", de plástico, roto. u Cambio de bolardo modelo "Circulación y Transportes" de material plástico, roto, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.				
PUSM.1g	Bolardo modelo circulación y transportes de plástico	1,000 u	65,48	65,48	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,300 h	50,92	15,28	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,040 m²	13,50	0,54	
				TOTAL PARTIDA	81,30
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS				
vU08ÑRC03	Cambio bolardo tipo "tranvía", roto. u Cambio de bolardo modelo "Tranvía" roto, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.				
vU08Ñ096	Desmontaje de taco de expansión	2,000 u	0,61	1,22	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08Ñ097	Montaje o desmontaje de tornillo sobre taco químico	2,000 u	0,61	1,22	
vU08ÑRC1	Bolardo tipo "tranvía"	1,000 u	121,56	121,56	
TOTAL PARTIDA					124,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS					
vU08ÑRC04	Cambio bolardo tipo "seta", roto.	u			
	Cambio de bolardo modelo "Seta" roto, incluso reposición de pavimento.				
	Totalmente acabado.				
vU08ÑR2	Bolardo tipo "seta"	1,000 UD	167,94	167,94	
vU08Ñ096	Desmontaje de taco de expansión	3,000 u	0,61	1,83	
TOTAL PARTIDA					169,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑRC05	Cambio bolardo tipo "seta marítimo", roto.	u			
	Cambio de bolardo modelo "Seta Marítimo" roto, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.				
vU01D020	Cimentación para columna empotrada de fundición, plástico o elastómero, peso < 30 kg	1,000 u	34,39	34,39	
vU08ÑR3	Bolardo tipo "seta marítimo"	1,000 UD	204,63	204,63	
TOTAL PARTIDA					239,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑRC06	Cambio bolardo tipo "faro" con sistema tente, roto.	u			
	Cambio de bolardo modelo "Faro" con sistema "Tente", roto, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.				
vU08Ñ096	Desmontaje de taco de expansión	4,000 u	0,61	2,44	
vU08ÑR4	Bolardo modelo "faro" sistema tente, con muelle incorporado	1,000 u	185,43	185,43	
TOTAL PARTIDA					187,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑRC07	Cambio bolardo tipo "circulación y transportes" con sistema tente, roto.	u			
	Cambio de bolardo modelo "Circulación y Transportes" con sistema "Tente", roto, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.				
vU08Ñ096	Desmontaje de taco de expansión	3,000 u	0,61	1,83	
vU08ÑR6	Bolardo modelo "circulación y transportes" con sistema tente, con muelle incorporado	1,000 u	184,69	184,69	
TOTAL PARTIDA					186,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑRC08	Cambio bolardo tipo "cabanyal", roto.	u			
	Cambio de bolardo modelo "Cabanyal" roto, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,400 h	50,92	20,37	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,040 m²	13,50	0,54	
vU08ÑR7	Bolardo modelo "cabanyal"	1,000 u	143,83	143,83	
TOTAL PARTIDA					164,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑRC09	Cambio bolardo tipo "faro", roto.	u			
	Cambio de bolardo modelo "Faro", roto, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.				
vU08Ñ096	Desmontaje de taco de expansión	4,000 u	0,61	2,44	
vU08ÑR08	Bolardo modelo "faro"	1,000 UD	125,70	125,70	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					128,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
vU08ÑRC10	Cambio bolardo cilíndrico de plástico, roto.	u			
Cambio de bolardo cilíndrico de de material plástico, roto, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.					
vU08ÑR9	Bolardo cilíndrico de plástico	1,000 UD	63,95	63,95	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,300 h	50,92	15,28	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,040 m²	13,50	0,54	
TOTAL PARTIDA					79,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑRC11	Cambio bolardo faro de plástico, roto	u			
Cambio de bolardo modelo "Faro" de de material plástico, roto, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.					
PD4324	BOLARDO MODELO "FARO" DE PLÁSTICO	1,000 UD	65,50	65,50	
vU08Ñ096	Desmontaje de taco de expansión	4,000 u	0,61	2,44	
TOTAL PARTIDA					67,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑRC12	Cambio de muelle para bolardo sistema tente	u			
Cambio de muelle para bolardo con sistema "Tente". Totalmente acabado.					
PU1313	DISPOSITIVO CON MUELLE PARA BOLARDO SISTEMA TENTE	1,000 UD	34,27	34,27	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,150 h	50,92	7,64	
TOTAL PARTIDA					41,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑRC13	Cambio de pletinas rotas o dobladas	u			
Cambio de pletinas de acero o aluminio rotas o dobladas, incluso porcentaje de medios auxiliares, totalmente acabado.					
vU08Ñ118a	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	1,06	2,12	
vU08Ñ118b	Montaje o desmontaje de pletinas a poste	2,000 u	0,79	1,58	
MOB.389	Pletina de acero galvanizado de 2 cm	2,000 u	2,00	4,00	
TOTAL PARTIDA					7,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑRC14	Cambio de horquilla para aparcamiento de bicicletas rota o doblada	u			
Cambio de horquilla de acero galvanizado para aparcamiento de bicicletas rota o doblada, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.					
vU08ÑRP14	Reparación de horquilla para aparcamiento de bicicletas suelta o inclinada	1,000 u	39,95	39,95	
MOB.405	Horquilla para bicicletas altura 0.85 m	1,000 UD	50,35	50,35	
TOTAL PARTIDA					90,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU08ÑRC15	Cambio de revestimiento anti-ruido chapa perforada 1mm	m²			
Cambio de revestimiento anti-ruido en paramentos de túnel con chapa perforada de 1 mm de espesor de acero galvanizado y pintado en color RAL, lana mineral 50 mm y 40 kg/m3 de densidad, incluso perfiles y materiales auxiliares. Completamente terminada.					
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,200 h	50,92	10,18	
MMMG.2a	Cesta o plataforma elevadora móvil para operarios alcance hasta 10 m	0,200 h	83,11	16,62	
MAT.15	Revestimiento anti-ruido en túnel chapa perforada de 1 mm de acero	1,000 m²	25,24	25,24	
TOTAL PARTIDA					52,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑRC16	Cambio de revestimiento anti-ruido chapa 0,6 mm	M2			
	Cambio de revestimiento anti-ruido en paramentos de túnel con chapa de 0.6 mm de acero galvanizado y pintado en color RAL, incluso perfiles y materiales auxiliares. Completamente terminada.				
MAT.15	Revestimiento anti-ruido en túnel chapa perforada de 1 mm de acero	1,000 m²	25,24	25,24	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,200 h	50,92	10,18	
MMMG.2a	Cesta o plataforma elevadora móvil para operarios alcance hasta 10 m	0,200 h	83,11	16,62	
	TOTAL PARTIDA				52,04
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS				
vU08ÑRC17	Cambio de módulo de separación de carril bici	UD			
	Cambio de módulo de separación de carril bici en material plástico con cuatro bandas reflectantes, incluso medios auxiliares de anclaje. Completamente terminado.				
MAT.16	Módulo de delimitación de carril bici en material plástico	1,000 u	41,21	41,21	
vU08Ñ093	Taco químico colocado 12 mm	3,000 u	6,56	19,68	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,300 h	50,92	15,28	
vU08Ñ097	Montaje o desmontaje de tornillo sobre taco químico	3,000 u	0,61	1,83	
	TOTAL PARTIDA				78,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS				
vU08ÑRC18	Cambio de foco led de 180 mm de diámetro en conjunto de balizamiento con efecto cascada	UD			
	Cambio de foco led de 180 mm de diámetro en conjunto de balizamiento con efecto cascada. Completamente terminado				
MAT.17	Foco led de 180 mm de diámetro con soportes a medida	1,000 u	218,62	218,62	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,550 h	50,92	28,01	
MOOZ.4a	Ing tec señalización/electrificación ferrv	0,350 h	34,82	12,19	
	TOTAL PARTIDA				258,82
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU08ÑRE	ELIMINACION				
vU08ÑRE01	Eliminación de poste con una señal	u			
	Eliminación de poste de acero o aluminio para sustentación de una señal anclada directamente a poste o mediante pletinas, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.				
vU01D004	Arranque de poste de sustentacion de señal	1,000 u	16,68	16,68	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
	TOTAL PARTIDA				26,86
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
vU08ÑRE02	Eliminación de poste con dos señales	u			
	Eliminación de poste de acero o aluminio para sustentación de dos señales ancladas directamente a poste o mediante pletinas, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.				
vU01D004	Arranque de poste de sustentacion de señal	1,000 u	16,68	16,68	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
	TOTAL PARTIDA				37,04
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS				
vU08ÑRE03	Eliminación de poste con tres señales	u			
	Eliminación de poste de acero o aluminio para sustentación de tres señales ancladas directamente a poste o mediante pletinas, incluso reposición de pavimento. Totalmente acabado.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU01D004	Arranque de poste de sustentacion de señal	1,000 u	16,68	16,68	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	3,000 u	10,18	30,54	
TOTAL PARTIDA					47,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS					
vU08ÑRE04	Eliminación de bolardo anclado, tacos o equivalente	u			
	Eliminación de bolardo anclado mediante tacos, de restos de tacos de bolardo o equivalente, incluso reposición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente acabado.				
PBUA.1a	Resina epoxi p/inyecciones	0,200 kg	21,45	4,29	
vU08Ñ096	Desmontaje de taco de expansión	4,000 u	0,61	2,44	
TOTAL PARTIDA					6,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑRE05	Eliminación de bolardo o restos de bolardo empotrado	u			
	Eliminación de bolardo o restos de bolardo empotrado, incluso reposición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,300 h	50,92	15,28	
vU01D08	Demolición de hormigón en masa	0,008 m³	38,78	0,31	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,008 m³	95,22	0,76	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,040 m²	13,50	0,54	
TOTAL PARTIDA					16,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑRE06	Eliminación hito h-75	u			
	Eliminación total de hito H-75, resto de hito o equivalente, incluso reposición de pavimento				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,250 h	50,92	12,73	
PBUA.1a	Resina epoxi p/inyecciones	0,050 kg	21,45	1,07	
TOTAL PARTIDA					13,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑRE07	Eliminación hito "tente"	u			
	Eliminación total de hito "tente" o resto, incluso reposición de pavimento				
PBUA.1a	Resina epoxi p/inyecciones	0,200 kg	21,45	4,29	
vU08Ñ096	Desmontaje de taco de expansión	4,000 u	0,61	2,44	
TOTAL PARTIDA					6,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑRE08	Eliminación hito modelo "copa"	u			
	Eliminación de hito modelo "Copa", incluso reposición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares, totalmente terminado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,300 h	50,92	15,28	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,050 m²	13,50	0,68	
vU01D08	Demolición de hormigón en masa	0,008 m³	38,78	0,31	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,008 m³	95,22	0,76	
TOTAL PARTIDA					17,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑRT	TRASLADOS				
vU08ÑRT01	Traslado señal, de poste a semáforo sobre estructura.	u			
	Traslado de señal desde poste a semáforo sobre estructura, incluso arranque de poste, reposición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU08Ñ039	Montaje o desmontaje de estructura modelo a o b	1,000 u	7,64	7,64	
vU01D004	Arranque de poste de sustentacion de señal	1,000 u	16,68	16,68	
MAT.01	Soporte de señal vial mod. A o mod. B	1,000 u	46,49	46,49	
TOTAL PARTIDA					91,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑRT02	Traslado señal, de poste a semáforo flejada	u			
	Traslado de señal desde poste a semáforo flejada, incluso arranque de poste, reposición de pavimento y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU01D004	Arranque de poste de sustentacion de señal	1,000 u	16,68	16,68	
vU08Ñ037	Montaje de señal flejada	1,000 u	13,66	13,66	
TOTAL PARTIDA					40,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑRT03	Traslado señal, de semáforo sobre estructura a poste acero 3 m	u			
	Traslado de señal desde semáforo sobre estructura a poste de acero de 3 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU08Ñ039	Montaje o desmontaje de estructura modelo a o b	1,000 u	7,64	7,64	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,000 m	11,14	33,42	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
TOTAL PARTIDA					93,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑRT04	Traslado señal, de semáforo sobre estructura a poste acero 3,6 m	u			
	Traslado de señal desde semáforo sobre estructura a poste de acero de 3,6 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU08Ñ039	Montaje o desmontaje de estructura modelo a o b	1,000 u	7,64	7,64	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,600 m	11,14	40,10	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
TOTAL PARTIDA					100,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑRT05	Traslado señal, de semáforo flejada a poste acero 3 m	u			
	Traslado de señal desde semáforo flejada a poste de acero de 3 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,000 m	11,14	33,42	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
vU08Ñ038	Desmontaje de señal flejada	1,000 u	5,09	5,09	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					81,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
vU08ÑRT06	Traslado señal, de semáforo flejada a poste acero 3,6 m	u			
Traslado de señal desde semáforo flejada a poste de acero de 3,6 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.					
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,600 m	11,14	40,10	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
vU08Ñ038	Desmontaje de señal flejada	1,000 u	5,09	5,09	
TOTAL PARTIDA					87,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑRT07	Traslado señal, de semáforo sobre estructura a poste aluminio 3 m	u			
Traslado de señal desde semáforo sobre estructura a poste de aluminio de 3 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.					
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ039	Montaje o desmontaje de estructura modelo a o b	1,000 u	7,64	7,64	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,000 m	32,37	97,11	
TOTAL PARTIDA					147,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑRT08	Traslado señal, de semáforo sobre estructura a poste aluminio 3,1 m	u			
Traslado de señal desde semáforo sobre estructura a poste de aluminio de 3,1 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.					
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ039	Montaje o desmontaje de estructura modelo a o b	1,000 u	7,64	7,64	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,100 m	32,37	100,35	
TOTAL PARTIDA					150,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑRT09	Traslado señal, de semáforo sobre estructura a poste aluminio 3,5 m	u			
Traslado de señal desde semáforo sobre estructura a poste de aluminio de 3,5 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.					
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ039	Montaje o desmontaje de estructura modelo a o b	1,000 u	7,64	7,64	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,500 m	32,37	113,30	
TOTAL PARTIDA					163,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑRT10	Traslado señal, de semáforo sobre estructura a poste aluminio 3,7 m	u			
Traslado de señal desde semáforo sobre estructura a poste de aluminio de 3,7 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.					
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ039	Montaje o desmontaje de estructura modelo a o b	1,000 u	7,64	7,64	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,700 m	32,37	119,77	
TOTAL PARTIDA					170,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con UN CÉNTIMOS					
vU08ÑRT11	Traslado señal, de semáforo flejada a poste aluminio 3 m	u			
Traslado de señal desde semáforo flejada a poste de aluminio de 3 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.					
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,000 m	32,37	97,11	
vU08Ñ038	Desmontaje de señal flejada	1,000 u	5,09	5,09	
TOTAL PARTIDA					144,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑRT12	Traslado señal, de semáforo flejada a poste aluminio 3,1 m	u			
Traslado de señal desde semáforo flejada a poste de aluminio de 3,1 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.					
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,100 m	32,37	100,35	
vU08Ñ038	Desmontaje de señal flejada	1,000 u	5,09	5,09	
TOTAL PARTIDA					148,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑRT13	Traslado señal, de semáforo flejada a poste aluminio 3,5 m	u			
Traslado de señal desde semáforo flejada a poste de aluminio de 3,5 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.					
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,500 m	32,37	113,30	
vU08Ñ038	Desmontaje de señal flejada	1,000 u	5,09	5,09	
TOTAL PARTIDA					160,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑRT14	Traslado señal, de semáforo flejada a poste aluminio 3,7 m	u			
Traslado de señal desde semáforo flejada a poste de aluminio de 3,7 m de altura, incluso porcentaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.					
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,700 m	32,37	119,77	
vU08Ñ038	Desmontaje de señal flejada	1,000 u	5,09	5,09	
TOTAL PARTIDA					167,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑRT15	Traslado de módulo de dos horquillas para aparcamiento de bicicletas desde almacén a punto de instalación o viceversa	u			
Transporte de módulo de dos horquillas para aparcamiento de bicicletas o elemento equivalente, desde almacén a punto de instalación o viceversa, incluso carga y descarga de camión.					
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,133 h	40,37	5,37	
MOOZ15a	Conductor maquinaria	0,133 h	20,35	2,71	
TOTAL PARTIDA					8,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑRT16	Traslado de módulo de tres horquillas para aparcamiento de bicicletas desde almacén a punto u de instalación o viceversa				
	Transporte de módulo de tres horquillas para aparcamiento de bicicletas o elemento equivalente, desde almacén a punto de instalación o viceversa, incluso carga y descarga de camión.				
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,200 h	40,37	8,07	
MOOZ15a	Conductor maquinaria	0,200 h	20,35	4,07	
TOTAL PARTIDA					12,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
vU08ÑRT17	Transporte de señal, poste, valla o papelerera u				
	Transporte de señal, poste, valla o papelerera desde almacén a punto de instalación o viceversa, incluso carga y descarga de vehículo.				
MMMT12a1	Vehículo ligero (sin conductor)	0,070 u	6,42	0,45	
MOOZ15a	Conductor maquinaria	0,070 h	20,35	1,42	
TOTAL PARTIDA					1,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑRT18	Transporte de bolardo u				
	Transporte de bolardo desde almacén a punto de instalación o viceversa, incluso carga y descarga de camión.				
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,070 h	40,37	2,83	
MOOZ15a	Conductor maquinaria	0,070 h	20,35	1,42	
TOTAL PARTIDA					4,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑRT19	Transporte de cartel m²				
	Transporte de cartel desde almacén a punto de instalación o viceversa, incluso carga y descarga de camión.				
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,100 h	40,37	4,04	
MOOZ15a	Conductor maquinaria	0,100 h	20,35	2,04	
TOTAL PARTIDA					6,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑRT20	Transporte de poste o báculo u				
	Transporte de poste de cartelería o báculo desde almacén a punto de instalación o viceversa, incluso carga y descarga de camión				
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,080 h	40,37	3,23	
MOOZ15a	Conductor maquinaria	0,080 h	20,35	1,63	
TOTAL PARTIDA					4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑRT21	Desmontaje y traslado de papelerá u				
	Desmontaje en punto de actuación y transporte a almacén de papelerá, incluso carga y descarga de vehículo.				
vU08ÑRT17	Transporte de señal, poste, valla o papelerá	1,000 u	1,87	1,87	
vU08Ñ038	Desmontaje de señal flejada	1,000 u	5,09	5,09	
TOTAL PARTIDA					6,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑRT22	Transporte escombros almacen o vertedero, distancia media 7,5 km m³				
	Transporte de escombros a almacén o vertedero en operaciones especiales ordenadas por Dirección Facultativa, considerando una distancia media de 7,5 km, incluso carga y descarga de camión.				
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,150 h	40,37	6,06	
TOTAL PARTIDA					6,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑRT23	Desmontaje de bolardo faro o equivalente y transporte a almacén	u			
	Desmontaje de bolardo tipo "Faro" o equivalente, incluso transporte a almacén.				
vU08Ñ096	Desmontaje de taco de expansión	4,000 u	0,61	2,44	
vU08ÑRT18	Transporte de bolardo	1,000 u	4,25	4,25	
TOTAL PARTIDA					6,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑRT24	Reposición de bolardo faro o equivalente incluso transporte desde almacén	u			
	Reposición de bolardo tipo "Faro" o equivalente en su ubicación previa en vía pública, incluso transporte desde almacén.				
vU08ÑRT18	Transporte de bolardo	1,000 u	4,25	4,25	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
PEWW.20x2	Taco de expansión de plástico de 11 a 15 cm.	4,000 u	0,74	2,96	
TOTAL PARTIDA					32,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑI	INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL				
vU08ÑÑ\$	Instalación de señalización viaria de acero sobre semáforo, según diseño de placas.	u			
	Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU08ÑA\$	Instalación de señalización vertical viaria de acero sobre poste galvanizado, según diseño, tamaño, nivel de reflectante.	u			
	Señal viaria vertical retroreflectante, con diferentes formas, dimensiones y niveles retroreflectantes, fijada mecánicamente a poste de sustentación, incluida la tornillería.				
	Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU08ÑI001	Señal circular de 45 cm de aluminio, sobre elemento de sustentación	u			
	Señal circular de aluminio de 45 cm de diámetro , formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.				
MOB.224	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,1 < s < 0,25 m2	0,159 u	753,66	119,83	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,159 u	100,03	15,90	
TOTAL PARTIDA					145,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑI002	Señal circular de 60 cm de aluminio, sobre elemento de sustentación	u			
	Señal circular de aluminio de 60 cm de diámetro , formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.				
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,283 u	583,72	165,19	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,283 u	100,03	28,31	
TOTAL PARTIDA					203,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑI003	Señal octogonal de 60 cm de doble apotema de aluminio , sobre elemento de sustentación u				
	Señal octogonal de aluminio de 60 cm de doble apotema , formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.				
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,298 u	583,72	173,95	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,298 u	100,03	29,81	
TOTAL PARTIDA					213,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑI004	Señal triangular de 55 cm de lado de aluminio, sobre elemento de sustentación u				
	Señal triangular de aluminio de 55 cm de lado , formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.224	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,1 < s < 0,25 m2	0,131 u	753,66	98,73	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,131 u	100,03	13,10	
TOTAL PARTIDA					122,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con UN CÉNTIMOS					
vU08ÑI005	Señal triangular de 70 cm de lado de aluminio, sobre elemento de sustentación u				
	Señal triangular de aluminio de 70 cm de lado , formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.				
MOB.224	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,1 < s < 0,25 m2	0,212 u	753,66	159,78	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,212 u	100,03	21,21	
TOTAL PARTIDA					191,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑI006	Señal cuadrada de 40x40 cm de aluminio, sobre elemento de sustentación u				
	Señal cuadrada de aluminio de 40x40 cm, formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.				
MOB.224	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,1 < s < 0,25 m2	0,160 u	753,66	120,59	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,160 u	100,03	16,00	
TOTAL PARTIDA					146,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑI007	Señal cuadrada de 60x60 cm de aluminio, sobre elemento de sustentación u				
	Señal cuadrada de aluminio de 60x60 cm, formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.				
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,360 u	583,72	210,14	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,360 u	100,03	36,01	
TOTAL PARTIDA					256,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑI008	Señal circular de 45 cm de aluminio, sobre elemento de sustentación con pletinas u				
	Señal circular de aluminio de 45 cm de diámetro, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.				
MOB.224	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,1 < s < 0,25 m2	0,159 u	753,66	119,83	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,159 u	100,03	15,90	
TOTAL PARTIDA					157,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑI009	Señal circular de 60 cm de aluminio, sobre elemento de sustentación con pletinas u				
	Señal circular de aluminio de 60 cm de diámetro, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.				
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,283 u	583,72	165,19	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,283 u	100,03	28,31	
TOTAL PARTIDA					215,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑI010	Señal octogonal de 60 cm de doble apotema de aluminio, sobre elemento de sustentación con pletinas u				
	Señal octogonal de aluminio de 60 cm de apotema, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.				
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,298 u	583,72	173,95	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,298 u	100,03	29,81	
TOTAL PARTIDA					225,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑI011	Señal triangular de 55 cm de lado de aluminio, sobre elemento de sustentación con pletinas u				
	Señal triangular de aluminio de 55 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	
MOB.224	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,1 < s < 0,25 m2	0,131 u	753,66	98,73	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,131 u	100,03	13,10	
TOTAL PARTIDA					133,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑI012	Señal triangular de 70 cm de lado de aluminio, sobre elemento de sustentación con pletinas u				
	Señal triangular de aluminio de 70 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.				
MOB.224	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,1 < s < 0,25 m2	0,212 u	753,66	159,78	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,212 u	100,03	21,21	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					202,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑI013	Señal cuadrada de 40x40 cm de aluminio, sobre elemento de sustentación con pletinas u				
	Señal cuadrada de aluminio de 40x40 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.				
MOB.224	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, $0,1 < s < 0,25$ m2	0,160 u	753,66	120,59	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de $s < 1$ m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,160 u	100,03	16,00	
TOTAL PARTIDA					158,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑI014	Señal cuadrada de 60x60 cm de aluminio, sobre elemento de sustentación con pletinas u				
	Señal cuadrada de aluminio de 60x60 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.				
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, $0,25 < s < 1$ m2	0,360 u	583,72	210,14	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de $s < 1$ m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,360 u	100,03	36,01	
TOTAL PARTIDA					267,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑI015	Dos señales circulares de 45 cm de aluminio, sobre elemento de sustentación mediante pletinas u				
	Instalación de dos señales circulares de 45 cm de diámetro de aluminio, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocadas.				
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, $0,25 < s < 1$ m2	0,420 u	583,72	245,16	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de $s < 1$ m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	2,000 u	11,64	23,28	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,420 u	100,03	42,01	
TOTAL PARTIDA					330,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑI016	Dos señales circulares de 60 cm de aluminio, sobre elemento de sustentación mediante pletinas u				
	Instalación de dos señales circulares de 60 cm de diámetro de aluminio, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocadas.				
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, $0,25 < s < 1$ m2	0,720 u	583,72	420,28	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de $s < 1$ m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	2,000 u	11,64	23,28	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,720 u	100,03	72,02	
TOTAL PARTIDA					535,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑI017	Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y triangular de 70 cm de lado, sobre elemento de sustentación mediante pletinas	u			
	Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y otra triangular de 70 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocadas.				
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,570 u	583,72	332,72	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	2,000 u	11,64	23,28	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,570 u	100,03	57,02	
TOTAL PARTIDA					433,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑI018	Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y octogonal de 60 cm doble apotema, sobre elemento de sustentación mediante pletinas	u			
	Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y otra octogonal de 60 cm de doble apotema, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocadas.				
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,720 u	583,72	420,28	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	2,000 u	11,64	23,28	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,720 u	100,03	72,02	
TOTAL PARTIDA					535,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑI019	Señal circular de 45 cm de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación	u			
	Señal circular de aluminio de 45 cm de diámetro, dorso abierto, formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.				
MOB.228	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,1 < s < 0,25 m2	0,159 u	496,98	79,02	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,159 u	100,03	15,90	
TOTAL PARTIDA					105,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
vU08ÑI20	Señal circular de 60 cm de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación	u			
	Señal circular de aluminio de 60 cm de diámetro, dorso abierto, formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.				
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,283 u	322,55	91,28	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
TOTAL PARTIDA					101,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑI021	Señal octogonal de 60 cm de doble apotema de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación	u			
	Señal octogonal de aluminio de 60 cm de doble apotema, dorso abierto, formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.				
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,298 u	322,55	96,12	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,298 u	100,03	29,81	
TOTAL PARTIDA					136,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
vU08ÑI022	Señal triangular de 55 cm de lado de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación u Señal triangular de aluminio de 55 cm de lado, dorso abierto, formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina anti-pintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.228	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,1 < s < 0,25 m2	0,131 u	496,98	65,10	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,131 u	100,03	13,10	
TOTAL PARTIDA					88,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑI023	Señal triangular de 70 cm de lado de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación u Señal triangular de aluminio de 70 cm de lado, dorso abierto, formada por panel de aluminio enmarcado, con lámina reflectante Nivel II y lámina anti-pintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.				
MOB.228	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,1 < s < 0,25 m2	0,212 u	496,98	105,36	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,212 u	100,03	21,21	
TOTAL PARTIDA					136,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑI024	Señal cuadrada de 40x40 cm de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación u Señal cuadrada de aluminio de 40x40 cm, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, con lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación. Totalmente colocada.				
MOB.228	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,1 < s < 0,25 m2	0,160 u	496,98	79,52	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,160 u	100,03	16,00	
TOTAL PARTIDA					105,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑI025	Señal cuadrada de 60x60 cm de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación con u pletinas Señal cuadrada de aluminio de 60x60 cm de lado formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.				
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,360 u	322,55	116,12	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,360 u	100,03	36,01	
TOTAL PARTIDA					173,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑI026	Señal circular de 45 cm de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación con u pletinas Señal circular de aluminio de 45 cm de diámetro, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina anti-pintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.228	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,1 < s < 0,25 m2	0,159 u	496,98	79,02	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,159 u	100,03	15,90	
TOTAL PARTIDA					116,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑI027	Señal circular de 60 cm de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación con pletinas	u			
Señal circular de aluminio de 60 cm de diámetro, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina anti-pintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.					
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,283 u	322,55	91,28	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,283 u	100,03	28,31	
TOTAL PARTIDA					141,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑI028	Señal octogonal de 60 cm de doble apotema de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación con pletinas	u			
Señal octogonal de aluminio de 60 cm de apotema, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina anti-pintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.					
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,298 u	322,55	96,12	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,298 u	100,03	29,81	
TOTAL PARTIDA					147,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑI029	Señal triangular de 55 cm de lado de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación con pletinas	u			
Señal triangular de aluminio de 55 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina anti-pintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.					
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	
MOB.228	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,1 < s < 0,25 m2	0,131 u	496,98	65,10	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,131 u	100,03	13,10	
TOTAL PARTIDA					100,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑI030	Señal triangular de 70 cm de lado de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación con pletinas	u			
Señal triangular de aluminio de 70 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina anti-pintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.					
MOB.228	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,1 < s < 0,25 m2	0,212 u	496,98	105,36	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,212 u	100,03	21,21	
TOTAL PARTIDA					148,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑI031	Señal cuadrada de 40x40 cm de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación con pletinas	u			
Señal cuadrada de aluminio de 40x40 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina anti-pintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.					
MOB.228	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,1 < s < 0,25 m2	0,160 u	496,98	79,52	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,160 u	100,03	16,00	
TOTAL PARTIDA					117,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑI032	Señal cuadrada de 60x60 cm de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación con pletinas	u			
Señal cuadrada de aluminio de 60x60 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina anti-pintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocada.					
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,360 u	322,55	116,12	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,360 u	100,03	36,01	
TOTAL PARTIDA					173,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑI033	Dos señales circulares de 45 cm de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación mediante pletinas	u			
Instalación de dos señales circulares de 45 cm de diámetro de aluminio, formadas por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina anti-pintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocadas.					
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,420 u	322,55	135,47	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	2,000 u	11,64	23,28	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,420 u	100,03	42,01	
TOTAL PARTIDA					221,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
vU08ÑI034	Dos señales circulares de 60 cm de aluminio, dorso abierto, sobre elemento de sustentación mediante pletinas	u			
Instalación de dos señales circulares de 60 cm de diámetro de aluminio, formadas por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina anti-pintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocadas.					
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,720 u	322,55	232,24	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	2,000 u	11,64	23,28	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,720 u	100,03	72,02	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					347,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑI035	Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y triangular de 70 cm de lado, dorso abierto, en elem. Sust. Mediante pletinas	u			
Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y otra triangular de 70 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocadas.					
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,570 u	322,55	183,85	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	2,000 u	11,64	23,28	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,570 u	100,03	57,02	
TOTAL PARTIDA					284,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑI036	Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y octogonal de 60 cm doble apotema, dorso abierto, u en elem. Sust. Mediante pletinas				
Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y otra octogonal de 60 cm de doble apotema, formadas por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre elemento de sustentación mediante pletinas. Totalmente colocadas.					
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,720 u	322,55	232,24	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	2,000 u	11,64	23,28	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,720 u	100,03	72,02	
TOTAL PARTIDA					347,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑV\$	Instalación de señalizac vertical viaria de acero, según diseño, dimensiones, anclaje señal a poste, c/s poste y cimentación.	u			
Señal con un nivel de retrorreflexión1, fijada mecánicamente a poste, incluso elementos de sujeción, tornillería y piezas especiales necesarias.					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU08ÑI037	Señal circular de 60 cm sobre poste nuevo acero 3 m	u			
Señal circular de acero reflectante de 60 cm de diámetro montada sobre poste de acero de 3m. Totalmente colocada.					
PUSE.6aa	Señal circular acero 600 mm nivel I	1,000 u	75,75	75,75	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,000 m	11,14	33,42	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
TOTAL PARTIDA					151,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑI038	Señal triangular de 70 cm de lado sobre poste nuevo acero 3 m	u			
Señal triangular de 70 cm de lado de acero reflectante montada en poste de acero de 3m. Totalmente colocada.					
PUSE.6ba1	Señal triangular acero 700 mm nivel I	1,000 u	79,52	79,52	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,000 m	11,14	33,42	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
TOTAL PARTIDA					155,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑI039	Señal octogonal de 60 cm de doble apotema sobre poste nuevo acero 3 m	u			
Señal octogonal de acero reflectante de 60cm de doble apotema montada sobre poste de acero de 3m. Totalmente colocada.					
PUSE.6ea	Señal octogonal acero 600 mm nivel I	1,000 u	93,68	93,68	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,000 m	11,14	33,42	
TOTAL PARTIDA					169,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑI040	Señal cuadrada de lado 40 x 40 cm sobre poste nuevo acero 3 m	u			
Señal cuadrada de lado 40x40 cm de acero reflectante, con cualquier símbolo o texto, montada en poste de acero de 3m. Totalmente colocada.					
PUSE.6ca1	Señal cuadrada acero 400 x 400 mm nivel I	1,000 u	68,08	68,08	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,000 m	11,14	33,42	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
TOTAL PARTIDA					144,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
vU08ÑI041	Señal cuadrada de lado 60 x 60 cm sobre poste nuevo acero 3 m	u			
Señal cuadrada de lado 60x60 cm de acero reflectante, con cualquier símbolo o texto, montada en poste de acero de 3m. Totalmente colocada.					
PUSE.6ca	Señal cuadrada acero 600 x 600 mm nivel I	1,000 u	98,25	98,25	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,000 m	11,14	33,42	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
TOTAL PARTIDA					174,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑI042	Dos señales circulares de 60 cm sobre poste nuevo acero 3 m	u			
Dos señales circulares de acero reflectante de 60 cm de diámetro, montada sobre poste de acero de 3m. Totalmente colocadas.					
PUSE.6aa	Señal circular acero 600 mm nivel I	2,000 u	75,75	151,50	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,000 m	11,14	33,42	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
TOTAL PARTIDA					237,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑI043	Dos señales circulares de 60 cm sobre poste nuevo acero 3,6 m	u			
Dos señales circulares de acero reflectante de 60 cm de diámetro montadas en poste de acero de 3,6 m. Totalmente colocadas.					
PUSE.6aa	Señal circular acero 600 mm nivel I	2,000 u	75,75	151,50	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,600 m	11,14	40,10	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					244,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑI044	Dos señales, circular de 60 cm y triangular de lado 70 cm, sobre poste nuevo acero de 3 m. u				
	Dos señales, una circular de 60cm de diámetro y otra triangular de 70 cm de lado, de acero reflectante, montadas sobre poste de acero de 3m. Totalmente colocadas.				
PUSE.6aa	Señal circular acero 600 mm nivel I	1,000 u	75,75	75,75	
PUSE.6ba1	Señal triangular acero 700 mm nivel I	1,000 u	79,52	79,52	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,000 m	11,14	33,42	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
TOTAL PARTIDA					241,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑI045	Dos señales, circular de 60 cm y triangular de lado 70 cm, sobre poste nuevo acero de 3,6 m. u				
	Dos señales, una circular de 60cm de diámetro y otra triangular de 70 cm de lado, de acero reflectante, montadas sobre poste de acero de 3,6 m. Totalmente colocadas.				
PUSE.6aa	Señal circular acero 600 mm nivel I	1,000 u	75,75	75,75	
PUSE.6ba1	Señal triangular acero 700 mm nivel I	1,000 u	79,52	79,52	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,600 m	11,14	40,10	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
TOTAL PARTIDA					248,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
vU08ÑI046	Dos señales, circular de 60 cm y octogonal de 60cm de doble apotema, sobre poste nuevo acero de 3 m. u				
	Dos señales, una circular de 60cm de diámetro y otra octogonal de 60cm. de doble apotema, de acero reflectante, montadas sobre poste de acero de 3m. Totalmente colocadas.				
PUSE.6aa	Señal circular acero 600 mm nivel I	1,000 u	75,75	75,75	
PUSE.6ea	Señal octogonal acero 600 mm nivel I	1,000 u	93,68	93,68	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,000 m	11,14	33,42	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
TOTAL PARTIDA					255,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑI047	Dos señales, circular de 60 cm y octogonal de 60cm de doble apotema, sobre poste nuevo acero de 3,6 m. u				
	Dos señales, una circular de 60 cm de diámetro y otra octogonal de 60 cm de doble apotema de acero reflectante, montadas sobre poste de acero de 3,6 m. Totalmente colocadas.				
PUSE.6aa	Señal circular acero 600 mm nivel I	1,000 u	75,75	75,75	
PUSE.6ea	Señal octogonal acero 600 mm nivel I	1,000 u	93,68	93,68	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,600 m	11,14	40,10	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
TOTAL PARTIDA					262,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑI048	Señal rectangular de 20 x 40 cm, sobre poste nuevo acero de 2,6 m u				
	Señal rectangular de 20x40 cm montada sobre poste de acero de 2,6 m totalmente colocados.				
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	2,600 m	11,14	28,96	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
PUSE.5a	Señal rectángulo 40x20 cm, acero reflectante nivel I	1,000 u	18,29	18,29	
TOTAL PARTIDA					89,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑI049	Señal circular de 60 cm y complementario 40x60 cm, sobre poste nuevo acero de 3,4 m. u				
	Señal circular de acero reflectante de 60 cm de diámetro y cartel complementario de 40x60 cm con cualquier símbolo o texto, montados sobre poste de 3,5 m. Totalmente colocados.				
PUSE.6aa	Señal circular acero 600 mm nivel I	1,000 u	75,75	75,75	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,400 m	11,14	37,88	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
PUSE.5b	Señal rectángulo 40x60 cm, acero reflectante nivel I	1,000 u	54,88	54,88	
TOTAL PARTIDA					221,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑI050	Señal circular de 60 cm y complementario 20x40 cm, sobre poste nuevo acero de 3,4 m. u				
	Señal circular de acero reflectante de 60 cm de diámetro y cartel complementario de 20x40 cm con cualquier símbolo o texto, montados sobre poste de 3,5 m. Totalmente colocados.				
PUSE.6aa	Señal circular acero 600 mm nivel I	1,000 u	75,75	75,75	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,400 m	11,14	37,88	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
PUSE.5a	Señal rectángulo 40x20 cm, acero reflectante nivel I	1,000 u	18,29	18,29	
TOTAL PARTIDA					184,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑI051	Señal circular de 60 cm y complementario 40x20 cm, sobre poste nuevo acero de 3,2 m u				
	Señal circular de acero reflectante de 60 cm de diámetro con complementario de dimensiones 40x20 cm con cualquier símbolo o texto, montados sobre poste de acero de 3,2 m. Totalmente colocados.				
PUSE.6aa	Señal circular acero 600 mm nivel I	1,000 u	75,75	75,75	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,200 m	11,14	35,65	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
PUSE.5a	Señal rectángulo 40x20 cm, acero reflectante nivel I	1,000 u	18,29	18,29	
TOTAL PARTIDA					182,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑI052	Señal circular de 60 cm y complementario 60x20 cm, sobre poste nuevo de acero de 3,2 m u				
	Señal circular de acero reflectante de 60 cm de diámetro con complementario de dimensiones 60x20 cm con cualquier símbolo o texto, montados sobre poste de acero de 3,2 m. Totalmente colocados.				
PUSE.6aa	Señal circular acero 600 mm nivel I	1,000 u	75,75	75,75	
MOB.221	Señal o cartel plancha de acero señal informativa s < 1m2	0,120 u	151,15	18,14	
MOB.211	Lámina adhesiva reflexiva nivel I	0,120 u	77,50	9,30	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
USUA.01x1 vU01D007	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	3,200 m 1,000 u	11,14 32,42	35,65 32,42	
TOTAL PARTIDA					191,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑI053	Dos señales cuadradas de 45 x 45 cm, sobre poste nuevo de acero de 3,3 m	u			
	Dos señales cuadradas de acero reflectante de 40 x 40 cm, montadas sobre poste de acero de 3,3 m. Totalmente colocadas.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
USUA.01x1 vU01D007	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	3,300 m 1,000 u	11,14 32,42	36,76 32,42	
PUSE.6cc	Señal cuadrada acero 450 x 450 mm, acero reflectante nivel I	2,000 u	76,58	153,16	
TOTAL PARTIDA					242,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑI054	Señal circular de aluminio, dimensiones 60 cm de diámetro, sobre soporte en semáforo.	u			
	Señal circular de acero reflectante de 60 cm de diámetro, montada sobre soporte en semáforo. Totalmente colocada.				
PUSE.6aa	Señal circular acero 600 mm nivel I	1,000 u	75,75	75,75	
MAT.01	Soporte de señal vial mod. A o mod. B	1,000 u	46,49	46,49	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ039	Montaje o desmontaje de estructura modelo a o b	1,000 u	7,64	7,64	
TOTAL PARTIDA					140,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑI055	Señal triangular de aluminio, dimensiones 70 cm de lado, sobre soporte en semáforo	u			
	Señal triangular de acero reflectante de 70 cm de lado, montada sobre soporte en semáforo. Totalmente colocada.				
PUSE.6ba1	Señal triangular acero 700 mm nivel I	1,000 u	79,52	79,52	
MAT.01	Soporte de señal vial mod. A o mod. B	1,000 u	46,49	46,49	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ039	Montaje o desmontaje de estructura modelo a o b	1,000 u	7,64	7,64	
TOTAL PARTIDA					143,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑI056	Señal octogonal de aluminio, dimensiones 60 cm de doble apotema, sobre soporte en semáforo	u			
	Señal octogonal de acero reflectante de 60 cm de doble apotema, montada sobre soporte en semáforo. Totalmente colocada.				
PU1115	OCTÓGONO DE ACERO DE 60 CM DE DOBLE APOTEMA NIVEL I	1,000 UD	93,68	93,68	
MAT.01	Soporte de señal vial mod. A o mod. B	1,000 u	46,49	46,49	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ039	Montaje o desmontaje de estructura modelo a o b	1,000 u	7,64	7,64	
TOTAL PARTIDA					157,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑI057	Señal cuadrada de aluminio, dimensiones 40 x 40 cm, sobre soporte en semáforo	u			
	Señal cuadrada de acero reflectante de 40x40 cm montada sobre soporte en semáforo. Totalmente colocada.				
PUSE.6ca1	Señal cuadrada acero 400 x 400 mm nivel I	1,000 u	68,08	68,08	
MAT.01	Soporte de señal vial mod. A o mod. B	1,000 u	46,49	46,49	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ039	Montaje o desmontaje de estructura modelo a o b	1,000 u	7,64	7,64	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					132,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑI058	Señal cuadrada de aluminio, dimensiones 60 x 60 cm, sobre soporte en semáforo	u			
	Señal cuadrada de acero reflectante de 60x60 cm montada sobre soporte en semáforo. Totalmente colocada.				
PUSE.6ca	Señal cuadrada acero 600 x 600 mm nivel I	1,000 u	98,25	98,25	
MAT.01	Soporte de señal vial mod. A o mod. B	1,000 u	46,49	46,49	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ039	Montaje o desmontaje de estructura modelo a o b	1,000 u	7,64	7,64	
TOTAL PARTIDA					162,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑI059	Dos señales circulares de aluminio, dimensiones 60 cm, sobre soporte en semáforo.	u			
	Dos señales circulares de acero reflectante de diámetro 60 cm montadas sobre soporte en semáforo. Totalmente colocadas.				
PUSE.6aa	Señal circular acero 600 mm nivel I	2,000 u	75,75	151,50	
MAT.01	Soporte de señal vial mod. A o mod. B	1,000 u	46,49	46,49	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU08Ñ039	Montaje o desmontaje de estructura modelo a o b	1,000 u	7,64	7,64	
TOTAL PARTIDA					225,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑI060	Dos señales, una circular de aluminio, dimensiones 60 cm y otra triangular de 70 cm de lado, sobre soporte en semáforo.	u			
	Dos señales, una circular de diámetro 60 cm y otra triangular de 70 cm de lado, de acero reflectante, montadas sobre soporte en semáforo. Totalmente colocadas.				
PUSE.6aa	Señal circular acero 600 mm nivel I	2,000 u	75,75	151,50	
PUSE.6ba1	Señal triangular acero 700 mm nivel I	1,000 u	79,52	79,52	
MAT.01	Soporte de señal vial mod. A o mod. B	1,000 u	46,49	46,49	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU08Ñ039	Montaje o desmontaje de estructura modelo a o b	1,000 u	7,64	7,64	
TOTAL PARTIDA					305,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑI061	Dos señales circulares de aluminio, dimensiones Ø 45 cm de aluminio, sobre soporte en semáforo	u			
	Instalación de dos señales circulares de 45 cm de diámetro de aluminio, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre soporte en semáforo. Totalmente colocadas.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU08Ñ039	Montaje o desmontaje de estructura modelo a o b	1,000 u	7,64	7,64	
MAT.01	Soporte de señal vial mod. A o mod. B	1,000 u	46,49	46,49	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,318 u	100,03	31,81	
MOB.223	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, s < 0,1 m2	0,318 u	925,89	294,43	
TOTAL PARTIDA					400,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑI062	Señal triangular de 70 cm de lado, flejada.	u			
	Señal triangular de acero reflectante de 70 cm de lado, flejada. Totalmente colocada.				
PUSE.6ba1	Señal triangular acero 700 mm nivel I	1,000 u	79,52	79,52	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de	1,000 u	10,18	10,18	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.390	sustentación				
MOB.391	Fleje de acero inoxidable	2,000 M	1,70	3,40	
MOB.391	Precinto en acero inoxidable para fleje inoxidable	1,600 u	0,38	0,61	
TOTAL PARTIDA					93,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑI063	Señal octogonal de 60 cm de doble apotema, flejada	u			
	Señal octogonal de acero reflectante de 60 cm de doble apotema, flejada. Totalmente colocada.				
PUSE.6ea	Señal octogonal acero 600 mm nivel I	1,000 u	93,68	93,68	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.390	Fleje de acero inoxidable	2,000 M	1,70	3,40	
MOB.391	Precinto en acero inoxidable para fleje inoxidable	1,600 u	0,38	0,61	
TOTAL PARTIDA					107,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑI064	Señal cuadrada de 40 x 40 cm, flejada.	u			
	Señal cuadrada de acero reflectante de 40x40 cm flejada. Totalmente colocada.				
PUSE.6ca1	Señal cuadrada acero 400 x 400 mm nivel I	1,000 u	68,08	68,08	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.390	Fleje de acero inoxidable	2,000 M	1,70	3,40	
MOB.391	Precinto en acero inoxidable para fleje inoxidable	1,600 u	0,38	0,61	
TOTAL PARTIDA					82,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑI065	Señal cuadrada de 60 x 60 cm, flejada.	u			
	Señal cuadrada de acer reflectante de 60x60 cm, flejada. Totalmente colocada.				
PUSE.6ca	Señal cuadrada acero 600 x 600 mm nivel I	1,000 u	98,25	98,25	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.390	Fleje de acero inoxidable	2,000 M	1,70	3,40	
MOB.391	Precinto en acero inoxidable para fleje inoxidable	1,600 u	0,38	0,61	
TOTAL PARTIDA					112,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑI066	Señal cuadrada de 60x60 cm, sobre poste de 3 m con pletinas	u			
	Señal cuadrada de acero reflectante de 60x60 cm, con cualquier símbolo o texto, montada sobre poste de acero de 3m con pletinas. Totalmente colocada.				
PUSE.6ca	Señal cuadrada acero 600 x 600 mm nivel I	1,000 u	98,25	98,25	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,000 m	11,14	33,42	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
TOTAL PARTIDA					185,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑI067	Dos señales circulares de acero, ø 60 cm, sobre poste de 3 m con pletinas	u			
	Dos señales circulares de acero reflectante de 60 cm de diámetro, montadas sobre poste de acero de 3 m mediante pletinas. Totalmente colocadas.				
PUSE.6aa	Señal circular acero 600 mm nivel I	2,000 u	75,75	151,50	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,000 m	11,14	33,42	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de	2,000 u	10,18	20,36	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU01D007	sustentación				
	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	2,000 u	11,64	23,28	
TOTAL PARTIDA					260,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑI068	Dos señales circulares de acero, ø 60 cm, sobre poste de 3,6 m con pletinas	u			
	Dos señales circulares de acero reflectante de 60 cm de diámetro montadas sobre poste de acero de 3,6 m mediante pletinas. Totalmente colocadas.				
PUSE.6aa	Señal circular acero 600 mm nivel I	2,000 u	75,75	151,50	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,600 m	11,14	40,10	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	2,000 u	11,64	23,28	
TOTAL PARTIDA					267,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑI069	Dos señales, circular de acero, ø 60 cm y triangular de 70 cm de lado, sobre poste de 3 m con pletinas.	u			
	Dos señales, una circular de 60 cm de diámetro y otra triangular de 70 cm de lado, de acero reflectante, montadas sobre poste de acero de 3 m mediante pletinas. Totalmente colocadas.				
PUSE.6aa	Señal circular acero 600 mm nivel I	1,000 u	75,75	75,75	
PUSE.6ba1	Señal triangular acero 700 mm nivel I	1,000 u	79,52	79,52	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	2,000 u	11,64	23,28	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,000 m	11,14	33,42	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
TOTAL PARTIDA					264,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑI070	Dos señales, circular de acero, ø 60 cm y triangular de 70 cm de lado, sobre poste de 3,6 m con pletinas	u			
	Dos señales, una circular de 60 cm de diámetro y otra triangular de 70 cm de lado, de acero reflectante, montadas sobre poste de acero de 3,6 m mediante pletinas. Totalmente colocadas.				
PUSE.6aa	Señal circular acero 600 mm nivel I	1,000 u	75,75	75,75	
PUSE.6ba1	Señal triangular acero 700 mm nivel I	1,000 u	79,52	79,52	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	2,000 u	11,64	23,28	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,600 m	11,14	40,10	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
TOTAL PARTIDA					271,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑI071	Dos señales, circular de acero, ø 60 cm y octogonal de 60cm de doble apotema, sobre poste de 3 m con pletinas	u			
	Dos señales, una circular de 60 cm de diámetro y otra octogonal de 60 cm de doble apotema de acero reflectante, montadas sobre poste de acero de 3 m mediante pletinas. Totalmente colocadas.				
PUSE.6aa	Señal circular acero 600 mm nivel I	1,000 u	75,75	75,75	
PUSE.6ea	Señal octogonal acero 600 mm nivel I	1,000 u	93,68	93,68	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	2,000 u	11,64	23,28	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,000 m	11,14	33,42	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
TOTAL PARTIDA					278,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑI072	Dos señales, circular de acero, ø 60 cm y octogonal de 60cm de doble apotema, sobre poste de u 3,6 m con pletinas				
Dos señales, una circular de 60 cm de diámetro y otra octogonal de 60 cm de doble apotema, de acero reflectante, montadas sobre poste de acero de 3.6 m mediante pletinas. Totalmente colocadas.					
PUSE.6aa	Señal circular acero 600 mm nivel I	1,000 u	75,75	75,75	
PUSE.6ea	Señal octogonal acero 600 mm nivel I	1,000 u	93,68	93,68	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	2,000 u	11,64	23,28	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,600 m	11,14	40,10	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
TOTAL PARTIDA					285,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑI073	Dos señales cuadradas de acero, dimensiones 45 x 45 cm, sobre poste de acero de 3,3 m con u pletinas				
Dos señales cuadradas de acero reflectante de 40 x 40 cm, montadas sobre poste de acero de 3,3 m mediante pletinas. Totalmente colocadas.					
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
USUA.01x1	Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm	3,300 m	11,14	36,76	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
PUSE.6cc	Señal cuadrada acero 450 x 450 mm, acero reflectante nivel I	2,000 u	76,58	153,16	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	2,000 u	11,64	23,28	
TOTAL PARTIDA					265,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑI074	Señal circular de 45 cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3 m con pletinas u				
Señal circular de aluminio de 45 cm de diámetro, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, con pletinas sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3 m de altura. Totalmente colocada.					
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,000 m	32,37	97,11	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
MOB.224	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,1 < s < 0,25 m2	0,159 u	753,66	119,83	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,159 u	100,03	15,90	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	
TOTAL PARTIDA					287,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑI075	Señal triangular de 55 cm de lado de aluminio, sobre poste aluminio de 3,1 m con pletinas u				
Señal triangular de aluminio de 55 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintada, con pletinas sobre poste de aluminio de 76 mm. de diámetro y 3,1 m. de altura. Totalmente colocada.					
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,100 m	32,37	100,35	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
MOB.224	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,1 < s < 0,25 m2	0,131 u	753,66	98,73	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,131 u	100,03	13,10	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					266,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑI076	Señal cuadrada de 40x40 cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3,1 m con pletinas u				
	Señal cuadrada de aluminio de 40x40 cm, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintada, con pletinas sobre poste de aluminio de 76mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocada.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,100 m	32,37	100,35	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
MOB.224	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,1 < s < 0,25 m2	0,160 u	753,66	120,59	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,160 u	100,03	16,00	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	
TOTAL PARTIDA					291,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑI077	Dos señales cuadradas de 45 x 45 cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3.4 m con pletinas u				
	Instalación de dos señales cuadradas de aluminio de 45 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, con pletinas sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,4 m de altura. Totalmente colocadas.				
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
MOB.311	Poste de aluminio estriado para sustentación de señales	3,400 m	30,51	103,73	
MOB.224	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,1 < s < 0,25 m2	0,405 u	753,66	305,23	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,405 u	100,03	40,51	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	2,000 u	11,64	23,28	
TOTAL PARTIDA					525,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑI078	Dos señales de aluminio, circular de 45 cm y triangular de 55 cm de lado, sobre poste aluminio u				
	3,1 m con pletinas				
	Instalación de dos señales de aluminio, una circular de aluminio de 45 cm de diámetro y una triangular de 55 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, con pletinas sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocadas.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,100 m	32,37	100,35	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,290 u	583,72	169,28	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,290 u	100,03	29,01	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	2,000 u	11,64	23,28	
TOTAL PARTIDA					374,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑI079	Dos señales de aluminio, circular de 45 cm y triangular de 55 cm de lado, sobre poste aluminio u				
	3,6 m con pletinas				
	Instalación de dos señales de aluminio, una circular de aluminio de 45 cm de diámetro y una triangular de 55 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, con pletinas sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,6 m de altura. Totalmente colocadas.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de	2,000 u	10,18	20,36	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PUSE61x2	sustentación				
vU01D007	Poste de aluminio estriado	3,600 m	32,37	116,53	
MOB.225	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
MOB.212	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,290 u	583,72	169,28	
vU08Ñ040	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,290 u	100,03	29,01	
	Montaje de juego de dos pletinas a poste	2,000 u	11,64	23,28	

TOTAL PARTIDA 390,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU08ÑI080 Señal circular de 45 cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3 m con pletinas u

Señal circular de aluminio de 45 cm de diámetro, formada por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, con pletinas sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3 m de altura. Totalmente colocada.

PD1526	Tubo acero galvanizado pintado 60 mm de diám.	3,000 m	18,85	56,55	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
MOB.228	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,1 < s < 0,25 m2	0,159 u	496,98	79,02	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,159 u	100,03	15,90	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	

TOTAL PARTIDA 205,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

vU08ÑI081 Señal triangular de 55 cm de lado de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,1 m con pletinas

Señal triangular de aluminio de 55 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintada, con pletinas sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm. de diámetro y 3,1 m. de altura. Totalmente colocada.

vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.313	Poste de aluminio informativos cajón 1,2 < s < 2,2 m2	3,100 m	119,18	369,46	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
MOB.228	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,1 < s < 0,25 m2	0,131 u	496,98	65,10	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,131 u	100,03	13,10	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	

TOTAL PARTIDA 501,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

vU08ÑI082 Señal cuadrada de 40x40 cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,1 m con pletinas

Señal cuadrada de aluminio de 40x40 cm, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintada, con pletinas sobre poste circular de acero, lacado de verde, de 60mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocada.

vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
PD1526	Tubo acero galvanizado pintado 60 mm de diám.	3,100 m	18,85	58,44	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
MOB.228	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,1 < s < 0,25 m2	0,160 u	496,98	79,52	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,160 u	100,03	16,00	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	

TOTAL PARTIDA 208,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑI083	Dos señales cuadradas de 45 x 45 cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,4 m con pletinas	u			
	Instalación de dos señales cuadradas de aluminio de 45 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, con pletinas sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,4 m de altura. Totalmente colocadas.				
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
PD1526	Tubo acero galvanizado pintado 60 mm de diám.	3,400 m	18,85	64,09	
MOB.228	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,1 < s < 0,25 m2	0,405 u	496,98	201,28	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,405 u	100,03	40,51	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	
TOTAL PARTIDA					370,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU08ÑI084	Dos señales de aluminio, circular de 45cm y triangular de 55cm de lado, dorso abierto, en poste de acero verde de 3,1m con pletinas	u			
	Instalación de dos señales de aluminio, una circular de aluminio de 45 cm de diámetro y una triangular de 55 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, con pletinas sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde de 60 mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocadas.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
PD1526	Tubo acero galvanizado pintado 60 mm de diám.	3,100 m	18,85	58,44	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,290 u	322,55	93,54	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,290 u	100,03	29,01	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	
TOTAL PARTIDA					245,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑI085	Dos señales de aluminio, circular de 45cm y triangular de 55cm de lado, dorso abierto, en poste de acero verde de 3,6m con pletinas	u			
	Instalación de dos señales de aluminio, una circular de aluminio de 45 cm de diámetro y una triangular de 55 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, con pletinas sobre poste circular de acero, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,6 m de altura. Totalmente colocadas.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
PD1526	Tubo acero galvanizado pintado 60 mm de diám.	3,600 m	18,85	67,86	
vU01D007	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,42	32,42	
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,290 u	322,55	93,54	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,290 u	100,03	29,01	
vU08Ñ040	Montaje de juego de dos pletinas a poste	1,000 u	11,64	11,64	
TOTAL PARTIDA					254,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑI087	Señal circular de 45 cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3 m	u			
	Señal circular de aluminio de 45 cm de diámetro, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3 m de altura. Totalmente colocada.				
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,000 m	32,37	97,11	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de	1,000 u	10,18	10,18	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑX07	sustentación				
MOB.224	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.212	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,1 < s < 0,25 m2	0,159 u	753,66	119,83	
	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,159 u	100,03	15,90	
TOTAL PARTIDA					275,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑI088	Señal circular de 60 cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3,1 m	u			
	Señal circular de aluminio de 60cm de diámetro, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocada.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,100 m	32,37	100,35	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,283 u	583,72	165,19	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,283 u	100,03	28,31	
TOTAL PARTIDA					336,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑI089	Señal octogonal de 60 cm de doble apotema de aluminio, sobre poste aluminio de 3,1 m	u			
	Señal octogonal de aluminio de 60 cm de doble apotema, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocada.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,100 m	32,37	100,35	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,298 u	583,72	173,95	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,298 u	100,03	29,81	
TOTAL PARTIDA					346,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑI090	Señal triangular de 55 cm de lado de aluminio, sobre poste aluminio de 3,1 m	u			
	Señal triangular de aluminio de 55 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintada, sobre poste de aluminio de 76 mm. de diámetro y 3,1 m. de altura. Totalmente colocada.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,100 m	32,37	100,35	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.224	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,1 < s < 0,25 m2	0,131 u	753,66	98,73	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,131 u	100,03	13,10	
TOTAL PARTIDA					254,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑI091	Señal triangular de 70 cm de lado de aluminio, sobre poste aluminio de 3,1 m	u			
	Señal triangular de aluminio de 70 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76mm. de diámetro y 3,1m. de altura. Totalmente colocada.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,100 m	32,37	100,35	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.224	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,1 < s < 0,25 m2	0,212 u	753,66	159,78	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,212 u	100,03	21,21	
TOTAL PARTIDA					324,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑI092	Señal cuadrada de 40x40 cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3,1 m	u			
	Señal cuadrada de aluminio de 40x40 cm, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintada, sobre poste de aluminio de 76mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocada.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,100 m	32,37	100,35	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.224	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,1 < s < 0,25 m2	0,160 u	753,66	120,59	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,160 u	100,03	16,00	
TOTAL PARTIDA					279,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑI093	Señal cuadrada de 60x60 cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3,1 m	u			
	Señal cuadrada de aluminio de 60x60 cm, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintada, sobre poste de aluminio de 76mm de diámetro y 3,1m de altura. Totalmente colocada.				
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,100 m	32,37	100,35	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,360 u	583,72	210,14	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,360 u	100,03	36,01	
TOTAL PARTIDA					389,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU08ÑI094	Dos señales circulares de 45cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3 m	u			
	Instalación de dos señales circulares de aluminio de 45cm de diámetro, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76mm de diámetro y 3 m de altura. Totalmente colocadas.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,000 m	32,37	97,11	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,318 u	583,72	185,62	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,318 u	100,03	31,81	
TOTAL PARTIDA					367,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑI095	Dos señales circulares de 45cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3,5 m	u			
	Instalación de dos señales circulares de aluminio 45cm. de diámetro, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm. de diámetro y 3,5 m. de altura. Totalmente colocadas.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,500 m	32,37	113,30	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,318 u	583,72	185,62	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,318 u	100,03	31,81	
TOTAL PARTIDA					383,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑI096	Dos señales circulares de 60cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3,1 m u				
	Instalación de dos señales circulares de aluminio de 60 cm. de diámetro, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocadas.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,100 m	32,37	100,35	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,566 u	583,72	330,39	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,566 u	100,03	56,62	
TOTAL PARTIDA					540,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑI097	Dos señales circulares de 60cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3,7 m u				
	Instalación de dos señales circulares de 60 cm de diámetro, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,7 m de altura. Totalmente colocadas.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,700 m	32,37	119,77	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,566 u	583,72	330,39	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,566 u	100,03	56,62	
TOTAL PARTIDA					559,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑI098	Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y triangular de 70 cm de lado, sobre poste aluminio 3,1 m u				
	Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y otra triacutular de 70 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocadas.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,100 m	32,37	100,35	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,495 u	583,72	288,94	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,495 u	100,03	49,51	
TOTAL PARTIDA					491,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑI099	Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y triangular de 70 cm de lado, sobre poste aluminio 3,7 m u				
	Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y ora triangular de 70 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,7 m de altura. Totalmente colocadas.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,700 m	32,37	119,77	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,495 u	583,72	288,94	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,495 u	100,03	49,51	
TOTAL PARTIDA					511,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑI100	Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y octogonal de 60 cm de doble apotema, sobre poste de aluminio 3,1 m	u			
	Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y otra octogonal de 60 cm de doble apotema, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocadas.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,100 m	32,37	100,35	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,581 u	583,72	339,14	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,581 u	100,03	58,12	
TOTAL PARTIDA					550,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑI101	Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y octogonal de 60 cm de doble apotema, sobre poste de aluminio 3,7 m	u			
	Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y otra octogonal de 60 cm de doble apotema, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,7 m de altura. Totalmente colocadas.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,700 m	32,37	119,77	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,581 u	583,72	339,14	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,581 u	100,03	58,12	
TOTAL PARTIDA					569,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑI102	Dos señales de aluminio, circular de 45 cm y triangular de 55 cm de lado, sobre poste aluminio 3,1 m	u			
	Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 45cm de diámetro y otra triangular de 55 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocadas.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,100 m	32,37	100,35	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,290 u	583,72	169,28	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,290 u	100,03	29,01	
TOTAL PARTIDA					351,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑI103	Dos señales de aluminio, circular de 45 cm y triangular de 55 cm de lado, sobre poste aluminio 3,6 m	u			
	Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 45cm de diámetro y otra triangular de 55 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,6 m de altura. Totalmente colocadas.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,600 m	32,37	116,53	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,290 u	583,72	169,28	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,290 u	100,03	29,01	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					367,73
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS				
vU08ÑI104	Dos señales cuadradas de 45 x 45 cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3,4 m u				
	Dos señales cuadradas de 45 x 45 cm de aluminio con cualquier símbolo o texto, formada por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,4 m de altura. Totalmente colocadas.				
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
MOB.311	Poste de aluminio estriado para sustentación de señales	3,400 m	30,51	103,73	
MOB.224	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,1 < s < 0,25 m2	0,405 u	753,66	305,23	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,405 u	100,03	40,51	
TOTAL PARTIDA					502,38
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS				
vU08ÑI105	Señal circular de 60 cm de aluminio y complementario de 40x60 cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3,6 m u				
	Señal circular de aluminio de 60 cm de diámetro y cartel complementario de 40x60 cm con cualquier símbolo o texto, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 3,6 m. Totalmente colocados.				
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,283 u	583,72	165,19	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,600 m	32,37	116,53	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,523 u	100,03	52,32	
MOB.224	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,1 < s < 0,25 m2	0,240 u	753,66	180,88	
TOTAL PARTIDA					567,83
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS				
vU08ÑI106	Señal circular de 60 cm de aluminio y complementario de 20x40 cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3,6 m u				
	Señal circular de aluminio de 60 cm de diámetro y cartel complementario de 20x40 cm con cualquier símbolo o texto, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 3,6 m. Totalmente colocados.				
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,283 u	583,72	165,19	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,600 m	32,37	116,53	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,363 u	100,03	36,31	
MOB.223	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, s < 0,1 m2	0,080 u	925,89	74,07	
TOTAL PARTIDA					445,01
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS				
vU08ÑI107	Señal circular de 60 cm de aluminio y complementario de 40x20 cm de aluminio, sobre poste aluminio de 3,3 m u				
	Señal circular de aluminio de 60 cm de diámetro y cartel complementario de 40x60 cm con cualquier símbolo o texto, formadas por panel de aluminio enmarcado, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste de aluminio de 76 mm de diámetro y 3,3 m de altura. Totalmente colocados.				
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,283 u	583,72	165,19	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,363 u	100,03	36,31	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,300 m	32,37	106,82	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.223	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, s < 0,1 m2	0,080 u	925,89	74,07	
TOTAL PARTIDA					435,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU08ÑI108	Señal circular de 45 cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3 m u				
	Señal circular de aluminio de 45 cm de diámetro, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflexiva de Nivel II y lámina anti-pintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3 m de altura. Totalmente colocada.				
MOB.323	Tubo acero galvanizado 60 mm de diám.	3,000 m	18,85	56,55	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.228	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,1 < s < 0,25 m2	0,159 u	496,98	79,02	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,159 u	100,03	15,90	
TOTAL PARTIDA					194,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
vU08ÑI109	Señal circular de 60 cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,1 m u				
	Señal circular de aluminio de 60cm de diámetro, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante de Nivel II y lámina anti-pintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3.1 m de altura. Totalmente colocada.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.323	Tubo acero galvanizado 60 mm de diám.	3,100 m	18,85	58,44	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,283 u	322,55	91,28	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,283 u	100,03	28,31	
TOTAL PARTIDA					220,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑI086	Señal octogonal de 60 cm de doble apotema de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,1 m u				
	Señal octogonal de aluminio de 60 cm de doble apotema, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante de Nivel II y lámina anti-pintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60mm de diámetro y 3.1m de altura. Totalmente colocada.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.323	Tubo acero galvanizado 60 mm de diám.	3,100 m	18,85	58,44	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,298 u	322,55	96,12	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,298 u	100,03	29,81	
TOTAL PARTIDA					227,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
vU08ÑI110	Señal triangular de 55 cm de lado de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,1 m u				
	Señal triangular de aluminio de 55 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante de Nivel II y lámina anti-pintada, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60mm de diámetro y 3.1m de altura. Totalmente colocada.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.323	Tubo acero galvanizado 60 mm de diám.	3,100 m	18,85	58,44	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.228	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,1 < s < 0,25 m2	0,131 u	496,98	65,10	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,131 u	100,03	13,10	
TOTAL PARTIDA					179,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑI11	Señal triangular de 70 cm de lado de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,1 m				
	Señal triangular de aluminio de 70 cm de lado, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto. lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60mm de diámetro y 3.1m de altura. Totalmente colocada.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.323	Tubo acero galvanizado 60 mm de diám.	3,100 m	18,85	58,44	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.228	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,1 < s < 0,25 m2	0,212 u	496,98	105,36	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,212 u	100,03	21,21	
TOTAL PARTIDA					227,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑI12	Señal cuadrada de 40x40 cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,1 m	u			
	Señal cuadrada de aluminio de 40x40 cm, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintada, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60mm de diámetro y 3.1 m de altura. Totalmente colocada.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.323	Tubo acero galvanizado 60 mm de diám.	3,100 m	18,85	58,44	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.228	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,1 < s < 0,25 m2	0,160 u	496,98	79,52	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,160 u	100,03	16,00	
TOTAL PARTIDA					196,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑI14	Señal cuadrada de 60x60 cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,1 m	u			
	Señal cuadrada de aluminio de 60x60 cm, formada por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintada, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60mm de diámetro y 3.1 m de altura. Totalmente colocada.				
MOB.323	Tubo acero galvanizado 60 mm de diám.	3,100 m	18,85	58,44	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,360 u	322,55	116,12	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,360 u	100,03	36,01	
TOTAL PARTIDA					253,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU08ÑI15	Dos señales circulares de 45cm de aluminio dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3 m	u			
	Instalación de dos señales circulares de aluminio de 45cm de diámetro, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante de Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60mm de diámetro y 3 m de altura. Totalmente colocadas.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.323	Tubo acero galvanizado 60 mm de diám.	3,000 m	18,85	56,55	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,318 u	322,55	102,57	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,318 u	100,03	31,81	

TOTAL PARTIDA 243,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU08ÑI116 Dos señales circulares de 45cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,5 u m

Instalación de dos señales circulares de aluminio 45cm. de diámetro, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,5 m de altura. Totalmente colocadas.

vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
MOB.323	Tubo acero galvanizado 60 mm de diám.	3,500 m	18,85	65,98	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,318 u	322,55	102,57	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,318 u	100,03	31,81	

TOTAL PARTIDA 253,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

vU08ÑI117 Dos señales circulares de 60cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,1 u m

Instalación de dos señales circulares de aluminio de 60 cm. de diámetro, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocadas.

vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
MOB.323	Tubo acero galvanizado 60 mm de diám.	3,500 m	18,85	65,98	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,566 u	322,55	182,56	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,566 u	100,03	56,62	

TOTAL PARTIDA 358,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

vU08ÑI118 Dos señales circulares de 60cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde de 3,7 u m

Instalación de dos señales circulares de 60 cm de diámetro, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,7 m de altura. Totalmente colocadas.

vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
MOB.323	Tubo acero galvanizado 60 mm de diám.	3,700 m	18,85	69,75	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,566 u	322,55	182,56	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,566 u	100,03	56,62	

TOTAL PARTIDA 361,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑI119	Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y triangular de 70 cm de lado, dorso abierto, sobre u poste de acero verde de 3,1 m Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y otra triangular de 70 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocadas.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
MOB.323	Tubo acero galvanizado 60 mm de diám.	3,100 m	18,85	58,44	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,495 u	322,55	159,66	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,495 u	100,03	49,51	
TOTAL PARTIDA					320,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑI120	Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y triangular de 70 cm de lado, dorso abierto, sobre u poste de acero verde de 3,7 m Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y otra triangular de 70 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,7 m de altura. Totalmente colocadas.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
MOB.323	Tubo acero galvanizado 60 mm de diám.	3,700 m	18,85	69,75	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,495 u	322,55	159,66	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,495 u	100,03	49,51	
TOTAL PARTIDA					331,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑI121	Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y octogonal de 60 cm de doble apotema, dorso u abierto, en poste de acero verde de 3,1m Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y otra octogonal de 60 cm de doble apotema, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocadas.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
MOB.323	Tubo acero galvanizado 60 mm de diám.	3,100 m	18,85	58,44	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,581 u	322,55	187,40	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,581 u	100,03	58,12	
TOTAL PARTIDA					356,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑI122	Dos señales de aluminio, circular de 60 cm y octogonal de 60 cm de doble apotema, dorso u abierto, en poste de acero verde de 3,7m Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 60 cm de diámetro y otra octogonal de 60 cm de doble apotema, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,7 m de altura. Totalmente colocadas.				
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
MOB.323	Tubo acero galvanizado 60 mm de diám.	3,700 m	18,85	69,75	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,581 u	322,55	187,40	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,581 u	100,03	58,12	
TOTAL PARTIDA					368,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑI123	Dos señales de aluminio, circular de 45 cm y triangular de 55 cm de lado, dorso abierto, sobre u poste de acero verde de 3,1 m				
Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 45cm de diámetro y otra triangular de 55 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,1 m de altura. Totalmente colocadas.					
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
MOB.323	Tubo acero galvanizado 60 mm de diám.	3,100 m	18,85	58,44	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,290 u	322,55	93,54	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,290 u	100,03	29,01	
TOTAL PARTIDA					233,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑI124	Dos señales de aluminio, circular de 45 cm y triangular de 55 cm de lado, dorso abierto, sobre u poste de acero verde de 3,6 m				
Instalación de dos señales de aluminio, una circular de 45cm de diámetro y otra triangular de 55 cm de lado, formadas por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,6 m de altura. Totalmente colocadas.					
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
MOB.323	Tubo acero galvanizado 60 mm de diám.	3,600 m	18,85	67,86	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,290 u	322,55	93,54	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,290 u	100,03	29,01	
TOTAL PARTIDA					243,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑI125	Dos señales cuadradas de 45 x 45 cm de aluminio, dorso abierto, sobre poste de acero verde u de 3.4 m				
Dos señales cuadradas de 45 x 45 cm de aluminio con cualquier símbolo o texto, formada por panel de aluminio enmarcado, de dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,4 m de altura. Totalmente colocadas.					
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
MOB.323	Tubo acero galvanizado 60 mm de diám.	3,400 m	18,85	64,09	
MOB.228	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,1 < s < 0,25 m2	0,405 u	496,98	201,28	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,405 u	100,03	40,51	
TOTAL PARTIDA					358,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑI126	Señal circular de 60 cm de aluminio y complementario de 40x60 cm de aluminio, dorso abierto, u sobre poste de acero verde de 3,6 m Señal circular de aluminio de 60 cm de diámetro y cartel complementario de 40x60 cm con cualquier símbolo o texto, formadas por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde de 60 mm de diámetro y 3,6 m de altura. Totalmente colocados.				
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,283 u	322,55	91,28	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
MOB.323	Tubo acero galvanizado 60 mm de diám.	3,600 m	18,85	67,86	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,523 u	100,03	52,32	
MOB.228	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,1 < s < 0,25 m2	0,240 u	496,98	119,28	

TOTAL PARTIDA 383,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU08ÑI127	Señal circular de 60 cm de aluminio y complementario de 20x40 cm de aluminio, dorso abierto, u sobre poste de acero verde de 3,6 m Señal circular de aluminio de 60 cm de diámetro y cartel complementario de 20x40 cm con cualquier símbolo o texto, formadas por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,6 m de altura. Totalmente colocados.				
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,283 u	322,55	91,28	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
MOB.323	Tubo acero galvanizado 60 mm de diám.	3,600 m	18,85	67,86	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,363 u	100,03	36,31	
MOB.227	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, s < 0,1 m2	0,080 u	614,59	49,17	

TOTAL PARTIDA 297,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU08ÑI128	Señal circular de 60 cm de aluminio y complementario de 40x20 cm de aluminio, dorso abierto, u sobre poste de acero verde de 3,3 m Señal circular de aluminio de 60 cm de diámetro y cartel complementario de 40x60 cm con cualquier símbolo o texto, formadas por panel de aluminio enmarcado, dorso abierto, lámina reflectante Nivel II y lámina antipintadas, sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,3 m de altura. Totalmente colocados.				
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,283 u	322,55	91,28	
MOB.212	Lámina adhesiva reflexiva nivel II	0,363 u	100,03	36,31	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	2,000 u	10,18	20,36	
MOB.323	Tubo acero galvanizado 60 mm de diám.	3,300 m	18,85	62,21	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.227	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, s < 0,1 m2	0,080 u	614,59	49,17	

TOTAL PARTIDA 291,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑE	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN O PROTECCIÓN				
vU08ÑE001	Barandilla modelo 100 galvanizada m				
	Instalación de barandilla modelo 100 galvanizada, incluso accesorios, totalmente colocada con cimentación empotrada.				
PUSE65.1xx4	Barandilla modelo 100 galvanizada con placa de anclaje	1,000 m	48,83	48,83	
vU08Ñ056	Montaje o desmontaje de barandilla modelo 100	1,000 u	33,10	33,10	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	0,500 u	32,55	16,28	
	TOTAL PARTIDA				98,21
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS				
vU08ÑE002	Barandilla modelo 200 galvanizada m				
	Instalación de barandilla modelo 200 galvanizada, incluso accesorios, totalmente colocada con cimentación empotrada.				
PUSE65.1xx1	Barandilla modelo 200 galvanizada con placa de anclaje	1,000 m	98,49	98,49	
vU08Ñ057	Montaje o desmontaje de barandilla modelo 200	1,000 u	25,46	25,46	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	0,423 u	32,55	13,77	
	TOTAL PARTIDA				137,72
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU08ÑE003	Barandilla modelo 201 galvanizada m				
	Instalación de barandilla modelo 201 galvanizada, incluso accesorios, totalmente colocada con cimentación empotrada.				
PUSE65.1xx2	Barandilla modelo 201 galvanizada con placa de anclaje	1,000 m	75,54	75,54	
vU08Ñ058	Montaje o desmontaje de barandilla modelo 201	1,000 u	25,46	25,46	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	0,660 u	32,55	21,48	
	TOTAL PARTIDA				122,48
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
vU08ÑE004	Barandilla modelo 210 galvanizada m				
	Instalación de barandilla modelo 210 galvanizada, incluso accesorios, totalmente colocada con cimentación empotrada.				
PUSE65.1xx3	Barandilla modelo 210 galvanizada con placa de anclaje	1,000 m	100,13	100,13	
vU08Ñ059	Montaje o desmontaje de barandilla modelo 210	1,000 u	33,10	33,10	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	0,625 u	32,55	20,34	
	TOTAL PARTIDA				153,57
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
vU08ÑE005	Barandilla modelo "Pont de les Arts", cimentación empotrada m				
	Instalación de barandilla modelo "Pont de les Arts" galvanizada, pintada, incluso accesorios, totalmente colocada con cimentación empotrada.				
PUSE65.1xx5	Barandilla modelo "Pont de les Arts".	1,000 m	115,50	115,50	
vU08Ñ060	Montaje o desmontaje de barandilla modelo "pont de les arts"	1,000 u	33,10	33,10	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	0,660 u	32,55	21,48	
	TOTAL PARTIDA				170,08
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS				
vU08ÑE006	Barandilla modelo "Pont de les Arts", cimentación no empotrada m				
	Instalación de barandilla modelo "Pont de les Arts" galvanizada, pintada, incluso accesorios, totalmente colocada con cimentación no empotrada.				
PUSE65.1xx5	Barandilla modelo "Pont de les Arts".	1,000 m	115,50	115,50	
vU08Ñ060	Montaje o desmontaje de barandilla modelo "pont de les arts"	1,000 u	33,10	33,10	
PU1709	Taco químico 12 mm	2,000 UD	6,31	12,62	
vU08Ñ097	Montaje o desmontaje de tornillo sobre taco químico	2,000 u	0,61	1,22	
	TOTAL PARTIDA				162,44
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑE007	Barandilla modelo "Blasco Ibáñez"	m			
	Instalación de barandilla modelo "Blasco Ibáñez", incluso accesorios, totalmente colocada con cimentación empotrada.				
PUSE65.1xx6	Barandilla modelo "Blasco Ibáñez"	1,000 m	95,26	95,26	
PU1709	Taco químico 12 mm	4,000 UD	6,31	25,24	
vU08Ñ097	Montaje o desmontaje de tornillo sobre taco químico	4,000 u	0,61	2,44	
vU08Ñ062	Montaje o desmontaje de barandilla modelo "blasco ibañez"	1,000 u	33,10	33,10	
TOTAL PARTIDA					156,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑE008	Valla, postes aluminio 1,15 m y láminas cristal 8 mm espesor	m			
	Valla formada por postes de aluminio de cualquier color, de 80 mm de diámetro y 1,15 m de altura desde el suelo, con láminas de cristal entre postes de 8 mm de espesor, incluso accesorios y embellecedores de base y terminación de poste. Totalmente colocada con cimentación empotrada.				
MOB.261	Valla de cristal con postes de aluminio	1,000 m	154,18	154,18	
vU08Ñ063	Montaje o desmontaje de valla de cristal	1,000 u	33,10	33,10	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	0,910 u	32,55	29,62	
TOTAL PARTIDA					216,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑE009	Malla de cerramiento 1.5 m de altura	m			
	Malla de cerramiento simple torsión de 1,5 m de altura incluidos postes de sustentación. Totalmente colocada.				
PULV43	Malla de cerramiento simple torsión 1.5 m de altura	1,000 u	8,98	8,98	
vU08Ñ072	Montaje de malla de cerramiento simple torsión	1,000 u	10,18	10,18	
TOTAL PARTIDA					19,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					
vU08ÑE010	Bolardo modelo "Bola"	u			
	Nueva instalación de bolardo modelo "Bola", totalmente colocado.				
PUSM.1e	Bolardo bola	1,000 U	77,13	77,13	
vU08ÑX20	Cimentación para columna empotrada de fundición, plástico o elastómero, peso < 30 kg	1,000 u	33,36	33,36	
TOTAL PARTIDA					110,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑE011	Colocación bolardo tipo "Tranvía"	u			
	Nueva instalación o reposición de bolardo tipo "Tranvía". Totalmente colocado.				
PULV42	Element conten Fundición gris, cualquier diseño	16,000 kg	6,08	97,28	
MOB.386	Taco químico 12 mm	2,000 u	6,31	12,62	
MOB.385	Taco de expansión de acero de 11 a 15 cm	2,000 u	4,94	9,88	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,200 h	50,92	10,18	
TOTAL PARTIDA					129,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑE012	Bolardo tipo "Seta"	u			
	Nueva instalación o reposición de bolardo tipo "Seta". Totalmente colocado.				
PULV42	Element conten Fundición gris, cualquier diseño	22,000 kg	6,08	133,76	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,200 h	50,92	10,18	
vU08Ñ092	Taco de expansión, acero, desde 11 hasta 15 cm colocado	3,000 u	8,00	24,00	
TOTAL PARTIDA					167,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑE013	Bolardo tipo "Seta marítimo"	u			
	Nueva instalación o reposición de bolardo tipo "Seta Marítimo". Totalmente colocado.				
PULV42	Element conten Fundición gris, cualquier diseño	28,000 kg	6,08	170,24	
vU08ÑX20	Cimentación para columna empotrada de fundición, plástico o elastómero, peso < 30 kg	1,000 u	33,36	33,36	
TOTAL PARTIDA					203,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑE014	Bolardo modelo "Circulación y transportes"	u			
	Nueva instalación o reposición de bolardo modelo "Circulación y Transportes". Totalmente colocado.				
PULV42	Element conten Fundición gris, cualquier diseño	16,000 kg	6,08	97,28	
vU08ÑX20	Cimentación para columna empotrada de fundición, plástico o elastómero, peso < 30 kg	1,000 u	33,36	33,36	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,030 m3	95,22	2,86	
MOB.395	Acero en redondos	2,223 kg	0,79	1,76	
TOTAL PARTIDA					135,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS					
vU08ÑE015	Bolardo modelo "Circulación y transportes", cimentación resina	u			
	Nueva instalación o reposición de bolardo modelo "Circulación y Transportes", totalmente colocado mediante cimentación con resina.				
PULV42	Element conten Fundición gris, cualquier diseño	16,000 kg	6,08	97,28	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,013 m³	54,70	0,71	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,030 m3	95,22	2,86	
PU1718	ACERO EN REDONDOS	1,235 KG	0,79	0,98	
PBUA.1a	Resina epoxi p/inyecciones	0,100 kg	21,45	2,15	
TOTAL PARTIDA					129,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑE016	Bolardo modelo "Faro"	u			
	Nueva instalación o reposición de bolardo modelo "Faro". Totalmente colocado.				
PULV42	Element conten Fundición gris, cualquier diseño	16,000 kg	6,08	97,28	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
PEWW.20x2	Taco de expansión de plástico de 11 a 15 cm.	4,000 u	0,74	2,96	
TOTAL PARTIDA					125,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑE017	Bolardo modelo "Cabanyal"	u			
	Nueva instalación o reposición de bolardo "Cabanyal". Totalmente colocado.				
PULV42	Element conten Fundición gris, cualquier diseño	18,000 kg	6,08	109,44	
vU08ÑX20	Cimentación para columna empotrada de fundición, plástico o elastómero, peso < 30 kg	1,000 u	33,36	33,36	
TOTAL PARTIDA					142,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑE018	Muelle en bolardo "Tente" de fundición	u			
	Instalación de muelle en bolardo "tente" de fundición. Totalmente colocado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
MOB.268	Dispositivo con muelle para bolardo sistema tente	1,000 u	34,27	34,27	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					59,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑE019	Bolardo modelo "Faro" sistema tente, con muelle incorporado	u			
Nueva instalación o reposición de bolardo modelo "Faro" sistema tente, con muelle incorporado. Totalmente colocado.					
PULV42	Element conten Fundición gris, cualquier diseño	16,000 kg	6,08	97,28	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
MOB.268	Dispositivo con muelle para bolardo sistema tente	1,000 u	34,27	34,27	
PEWW.20x2	Taco de expansión de plástico de 11 a 15 cm.	4,000 u	0,74	2,96	
TOTAL PARTIDA					159,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑE020	Bolardo modelo "Circulación y transportes" con sistema tente, con muelle incorporado	u			
Nueva instalación o reposición de bolardo modelo "Circulación y Transportes" sistema tente, con muelle incorporado. Totalmente colocado.					
PULV42	Element conten Fundición gris, cualquier diseño	16,000 kg	6,08	97,28	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
vU08ÑE018	Muelle en bolardo "Tente" de fundición	1,000 u	59,73	59,73	
PEWW.20x2	Taco de expansión de plástico de 11 a 15 cm.	3,000 u	0,74	2,22	
TOTAL PARTIDA					184,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑE021	Bolardo cilíndrico de acero	u			
Nueva instalación o reposición de bolardo cilíndrico de acero de diámetro exterior 100 mm. Totalmente colocado.					
PUSM.1i	Bolardo cilíndrico acero 100 mm diám. Ext.	1,000 u	45,26	45,26	
vU08ÑX20	Cimentación para columna empotrada de fundición, plástico o elastómero, peso < 30 kg	1,000 u	33,36	33,36	
TOTAL PARTIDA					78,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑE022	Bolardo cilíndrico de plástico	u			
Nueva instalación o reposición de bolardo cilíndrico de material plástico de diámetro exterior 100 mm. Totalmente colocado.					
PUSM.1h	Bolardo cilíndrico de plástico 100 mm diám. Ext.	1,000 u	29,56	29,56	
vU08ÑX20	Cimentación para columna empotrada de fundición, plástico o elastómero, peso < 30 kg	1,000 u	33,36	33,36	
TOTAL PARTIDA					62,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑE023	Bolardo modelo "Circulación y transportes" de plástico	u			
Nueva instalación o reposición de bolardo modelo "Circulación y Transportes" de material plástico. Totalmente colocado.					
PUSM.1g	Bolardo modelo circulación y transportes de plástico	1,000 u	65,48	65,48	
vU08ÑX20	Cimentación para columna empotrada de fundición, plástico o elastómero, peso < 30 kg	1,000 u	33,36	33,36	
TOTAL PARTIDA					98,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑE024	Bolardo modelo "Faro" de plástico	u			
Nueva instalación o reposición de bolardo modelo "Faro" de material plástico. Totalmente colocado..					
PUSM.1f	Bolardo modelo faro de plástico	1,000 u	37,08	37,08	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
PEWW.20x2	Taco de expansión de plástico de 11 a 15 cm.	4,000 u	0,74	2,96	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					65,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑE025	Bolardo modelo "Cabanyal", extraíble	u			
Nueva instalación o reposición de bolardo modelo "Cabanyal", extraíble. Totalmente colocado.					
PULV42	Element conten Fundición gris, cualquier diseño	18,000 kg	6,08	109,44	
MOB.270	Arqueta para bolardo extraíble común	1,000 u	73,09	73,09	
vU01D023	Cimentación de arqueta o base de anclaje para bolardo extraíble	1,000 u	28,76	28,76	
TOTAL PARTIDA					211,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑE026	Bolardo modelo "Circulación y transportes", extraíble	u			
Nueva instalación o reposición de bolardo modelo "Circulación y Transportes", extraíble. Totalmente colocado.					
PULV42	Element conten Fundición gris, cualquier diseño	16,000 kg	6,08	97,28	
MOB.270	Arqueta para bolardo extraíble común	1,000 u	73,09	73,09	
vU01D023	Cimentación de arqueta o base de anclaje para bolardo extraíble	1,000 u	28,76	28,76	
TOTAL PARTIDA					199,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
vU08ÑE027	Bolardo cilíndrico elastómero	u			
Nueva instalación de bolardo cilíndrico de material elastomérico de diámetro exterior 100 mm, totalmente colocado.					
PUSM.1j	Bolardo cilíndrico elastómero 100 mm diám. Ext.	1,000 u	111,37	111,37	
vU08ÑX20	Cimentación para columna empotrada de fundición, plástico o elastómero, peso < 30 kg	1,000 u	33,36	33,36	
TOTAL PARTIDA					144,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑE028	Bolardo modelo "Circulación y transportes" elastómero	u			
Nueva instalación de bolardo modelo "Circulación y Transportes" de material elastomérico, totalmente colocado.					
PU1325	BOLARDO MODELO CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES ELASTÓMERO	1,000 UD	118,44	118,44	
vU08ÑX20	Cimentación para columna empotrada de fundición, plástico o elastómero, peso < 30 kg	1,000 u	33,36	33,36	
TOTAL PARTIDA					151,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑE029	Bolardo modelo "Faro" elastómero	u			
Nueva instalación de bolardo modelo "Faro" de material elastomérico, totalmente colocado.					
PUSM.1l	Bolardo modelo circulación y transportes elastómero	1,000 u	118,44	118,44	
PEWW.20x2	Taco de expansión de plástico de 11 a 15 cm.	4,000 u	0,74	2,96	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
TOTAL PARTIDA					146,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑD	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE DEFENSA				
vU08ÑD001	Barrera metálica de seguridad BMSA4	m			
	Barrera metálica de seguridad tipo "Bionda" BMSNA4, formada por plancha de acero galvanizado de 3 mm de espesor y perfil de dos ondas, de radio mayor de 20 m o recta, sustentada en postes CPN o tubulares de 12 cm hincados en el terreno cada 4 m , con captafaros, separadores y elementos de sujeción, incluso transporte y descarga en punto de instalación. Totalmente colocada.				
MOB.258	Plancha de acero tipo bionda, tramos curvos r <= 20 m	1,000 m	80,01	80,01	
vU08ÑD.01	Separador colocado	0,250 u	30,65	7,66	
vU08ÑD.02	Captafaro reflexivo dos caras colocado	0,250 u	10,61	2,65	
MOB.316	Poste CPN o tubular, 1,5M para barrera metálica de seguridad tipo "bionda" 1.5m	0,500 m	35,64	17,82	
vU08ÑX13	Cimentación e hincado de poste para barrera metálica de seguridad tipo bionda	0,250 u	40,70	10,18	
vU08Ñ069	Montaje o desmontaje de barrera metálica de seguridad tipo "bionda"	1,000 u	7,64	7,64	
TOTAL PARTIDA					125,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑD002	Barrera metálica de seguridad BMSA4 precurvada	m			
	Barrera metálica de seguridad tipo "Bionda" BMSNA4, formada por plancha de acero galvanizado de 3 mm de espesor y perfil de dos ondas, de radio menor de 20 m (precurvada), sustentada en postes CPN o tubulares de 12 cm hincados en el terreno cada 4 m, con captafaros, separadores y elementos de sujeción, incluso transporte y descarga en punto de instalación. Totalmente colocada.				
MOB.257	Plancha de acero tipo bionda, tramos rectos o curvos r > 20 m	1,000 m	34,37	34,37	
vU08ÑD.01	Separador colocado	0,250 u	30,65	7,66	
vU08ÑD.02	Captafaro reflexivo dos caras colocado	0,250 u	10,61	2,65	
MOB.316	Poste CPN o tubular, 1,5M para barrera metálica de seguridad tipo "bionda" 1.5m	0,500 m	35,64	17,82	
vU08ÑX13	Cimentación e hincado de poste para barrera metálica de seguridad tipo bionda	0,250 u	40,70	10,18	
vU08Ñ069	Montaje o desmontaje de barrera metálica de seguridad tipo "bionda"	1,000 u	7,64	7,64	
TOTAL PARTIDA					80,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑD003	Barrera metálica de seguridad BMSNC2	m			
	Barrera metálica de seguridad tipo "Bionda" BMSNC2, formada por dos planchas de acero galvanizado de 3 mm de espesor y perfil de dos ondas, de radio mayor de 20 m o rectas, sustentadas en postes CPN o tubulares de 12 cm hincados en el terreno cada 2 m , formando doble altura, con captafaros, separadores y elementos de sujeción, incluso transporte y descarga en punto de instalación. Totalmente colocada.				
MOB.257	Plancha de acero tipo bionda, tramos rectos o curvos r > 20 m	2,000 m	34,37	68,74	
vU08ÑD.01	Separador colocado	1,000 u	30,65	30,65	
vU08ÑD.02	Captafaro reflexivo dos caras colocado	0,250 u	10,61	2,65	
MOB.316	Poste CPN o tubular, 1,5M para barrera metálica de seguridad tipo "bionda" 1.5m	1,000 m	35,64	35,64	
vU08ÑX13	Cimentación e hincado de poste para barrera metálica de seguridad tipo bionda	0,500 u	40,70	20,35	
vU08Ñ069	Montaje o desmontaje de barrera metálica de seguridad tipo "bionda"	2,000 u	7,64	15,28	
TOTAL PARTIDA					173,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑD004	Barrera metálica de seguridad BMSNC2 precurvada	m			
	Barrera metálica de seguridad tipo "Bionda" BMSNC2, formada por dos planchas de acero galvanizado de 3 mm de espesor y perfil de dos ondas, de radio menor a 20 m (precurvadas), sustentadas en postes CPN o tubulares de 12 cm hincados en el terreno cada 2 m, formando doble altura, con captafaros, separadores y elementos de sujeción, incluso transporte y descarga en punto de instalación. Totalmente colocada.				
MOB.258	Plancha de acero tipo bionda, tramos curvos r <= 20 m	2,000 m	80,01	160,02	
vU08ÑD.01	Separador colocado	1,000 u	30,65	30,65	
vU08ÑD.02	Captafaro reflexivo dos caras colocado	0,250 u	10,61	2,65	
MOB.316	Poste CPN o tubular, 1,5M para barrera metálica de seguridad tipo "bionda" 1.5m	1,000 m	35,64	35,64	
vU08ÑX13	Cimentación e hincado de poste para barrera metálica de seguridad tipo bionda	0,500 u	40,70	20,35	
vU08Ñ069	Montaje o desmontaje de barrera metálica de seguridad tipo "bionda"	2,000 u	7,64	15,28	
TOTAL PARTIDA					264,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑD005	Abatimiento de 12 m para BMS	u			
	Abatimiento para barrera metálica de seguridad tipo "Bionda" de 12 m de longitud, sustentado con postes CPN de 12 cm hincados en terreno, incluso pieza angular, elementos de sujeción, tope final y empotramiento en terreno de la terminación. Totalmente terminada.				
MOB.257	Plancha de acero tipo bionda, tramos rectos o curvos r > 20 m	12,000 m	34,37	412,44	
vU08ÑD.02	Captafaro reflexivo dos caras colocado	1,000 u	10,61	10,61	
MOB.316	Poste CPN o tubular, 1,5M para barrera metálica de seguridad tipo "bionda" 1.5m	11,000 m	35,64	392,04	
vU08ÑX13	Cimentación e hincado de poste para barrera metálica de seguridad tipo bionda	6,000 u	40,70	244,20	
PUSE40b	Pieza angular para abatimiento barrera seguridad metálica	1,000 u	29,16	29,16	
vU08Ñ069	Montaje o desmontaje de barrera metálica de seguridad tipo "bionda"	12,000 u	7,64	91,68	
vU08ÑD.03	Terminal en "u" colocado	1,000 u	46,40	46,40	
vU08ÑX14	Cimentación de bionda en inicio o terminación	1,000 u	87,13	87,13	
TOTAL PARTIDA					1.313,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑD.03	Terminal en "u" colocado	u			
	Terminal en forma de U para barrera de seguridad tipo bionda, totalmente colocado.				
MOB.260	Terminal en forma de "u" Elemento defensa.	1,000 u	38,76	38,76	
vU08Ñ074	Montaje o desmontaje de terminal en "u"	1,000 u	7,64	7,64	
TOTAL PARTIDA					46,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑD.01	Separador colocado	u			
	Separador para barrera de seguridad tipo "Bionda", totalmente colocado.				
PUSE34b	Separador. Elemento defensa.	1,000 u	23,01	23,01	
vU08Ñ076	Montaje o desmontaje de separador	1,000 u	7,64	7,64	
TOTAL PARTIDA					30,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑD010	Pieza angular para abatimiento colocada	u			
	Pieza angular para unión de abatimiento de barrera metálica de seguridad tipo bionda, en acero galvanizado, incluso elementos de fijación y porcentaje de medios auxiliares. Totalmente colocada.				
PUSE40b	Pieza angular para abatimiento barrera seguridad metálica	1,000 u	29,16	29,16	
MOO217a	Brigada de señalización vial	0,150 h	50,92	7,64	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					36,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
vU08ND.02	Captafaro reflexivo dos caras colocado	u			
	Captafaro reflexivo dos caras para barrera de seguridad tipo "Bionda", totalmente colocado.				
MOOB.273	Captafaro reflexivo dos caras. Elemento defensa.	1,000 u	2,97	2,97	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,150 h	50,92	7,64	
TOTAL PARTIDA					10,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ND011	Protector de poste colocado	u			
	Protector de poste de barrera tipo bionda, totalmente colocado.				
PUSC.4b	Protector de poste	1,000 u	34,16	34,16	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,150 h	50,92	7,64	
TOTAL PARTIDA					41,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
vU08ND012	Barrera de seguridad tubo recto, empotrada	m			
	Barrera de seguridad formada por un tubo de acero de 200 mm de diámetro y 4 mm de espesor en tramos rectos, galvanizada y termocalada, incluso soportes y embellecedores, totalmente colocada con cimentación empotrada.				
MPST.6a	Barrera seguridad tubo acero, tramos rectos o curvos r > 40m	1,000 m	118,88	118,88	
vU08Ñ071	Montaje o desmontaje de barrera de seguridad tubo	1,000 u	18,33	18,33	
vU08ÑX18	Cimentacion de soporte de barrera de seguridad de tubo	0,500 u	86,67	43,34	
TOTAL PARTIDA					180,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ND013	Barrera de seguridad tubo radio< 3m, empotrada	m			
	Barrera de seguridad formada por un tubo de acero de 200 mm de diámetro y 4 mm de espesor en tramos curvos de radio inferior a 3 m, galvanizada y termocalada, incluso soportes y embellecedores, totalmente colocada con cimentación empotrada.				
MPST.7a	Barrera seguridad tubo acero, tramos curvos r < 3m	1,000 m	149,51	149,51	
vU08Ñ071	Montaje o desmontaje de barrera de seguridad tubo	1,000 u	18,33	18,33	
vU08ÑX18	Cimentacion de soporte de barrera de seguridad de tubo	0,500 u	86,67	43,34	
TOTAL PARTIDA					211,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
vU08ND014	Barrera de seguridad tubo 3m < radio < 40m, empotrada	m			
	Barrera de seguridad formada por un tubo de acero de 200 mm de diámetro y 4 mm de espesor en tramos curvos de radio mayor que 3 m y menor 40 m, galvanizada y termocalada, incluso soportes y embellecedores, totalmente colocada con cimentación empotrada.				
MPST.8a	Barrera seguridad tubo acero, tramos curvos r >= 3m	1,000 m	128,71	128,71	
vU08Ñ071	Montaje o desmontaje de barrera de seguridad tubo	1,000 u	18,33	18,33	
vU08ÑX18	Cimentacion de soporte de barrera de seguridad de tubo	0,500 u	86,67	43,34	
TOTAL PARTIDA					190,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑD006	Abatimiento de 6,5 m para bms	u			
	Abatimiento para barrera metálica de seguridad tipo "Bionda" de 6.5 m de longitud, sustentado con postes CPN de 12 cm hincados en terreno, incluso pieza angular, elementos de sujeción, tope final y empotramiento en terreno de la terminación. Totalmente terminada.				
MOB.257	Plancha de acero tipo bionda, tramos rectos o curvos r > 20 m	6,500 m	34,37	223,41	
MOB.316	Poste CPN o tubular, 1,5M para barrera metálica de seguridad tipo "bionda" 1.5m	7,000 m	35,64	249,48	
vU08ÑX13	Cimentación e hincado de poste para barrera metálica de seguridad tipo bionda	2,000 u	40,70	81,40	
vU08ÑD010	Pieza angular para abatimiento colocada	1,000 u	36,80	36,80	
vU08Ñ069	Montaje o desmontaje de barrera metálica de seguridad tipo "bionda"	6,500 u	7,64	49,66	
vU08ÑD.03	Terminal en "u" colocado	1,000 u	46,40	46,40	
vU08ÑX14	Cimentación de bionda en inicio o terminación	1,000 u	87,13	87,13	
TOTAL PARTIDA					774,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑD007	Abatimiento de 4 m para bms	u			
	Abatimiento para barrera metálica de seguridad tipo "Bionda" de 4 m de longitud, sustentado con postes CPN de 12 cm hincados en terreno, incluso pieza angular, elementos de sujeción, tope final y empotramiento en terreno de la terminación. Totalmente terminada.				
MOB.257	Plancha de acero tipo bionda, tramos rectos o curvos r > 20 m	4,000 m	34,37	137,48	
MOB.316	Poste CPN o tubular, 1,5M para barrera metálica de seguridad tipo "bionda" 1.5m	3,000 m	35,64	106,92	
vU08ÑX13	Cimentación e hincado de poste para barrera metálica de seguridad tipo bionda	2,000 u	40,70	81,40	
vU08Ñ069	Montaje o desmontaje de barrera metálica de seguridad tipo "bionda"	4,000 u	7,64	30,56	
vU08ÑD010	Pieza angular para abatimiento colocada	1,000 u	36,80	36,80	
vU08ÑD.03	Terminal en "u" colocado	1,000 u	46,40	46,40	
vU08ÑX14	Cimentación de bionda en inicio o terminación	1,000 u	87,13	87,13	
TOTAL PARTIDA					526,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑD008	Terminal "cola de pez" colocada	u			
	Terminal en "cola de pez" aplastada para anclaje de barrera de seguridad tipo bionda a paramento vertical, totalmente colocada.				
MOB.259	Terminal en "cola de pez". Elemento defensa.	1,000 u	42,61	42,61	
vU08Ñ075	Montaje o desmontaje de terminal en "cola de pez"	1,000 u	7,64	7,64	
TOTAL PARTIDA					50,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑD009	Burlete para protección de filo colocado	m			
	Suministro y colocación de burlete para protección de filo de barrera de seguridad, totalmente colocado.				
PUSE36a	Burlete para protección de filo de barrera de seguridad	1,000 m	3,82	3,82	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,001 h	50,92	0,05	
TOTAL PARTIDA					3,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑD015	Barrera de seguridad tubo recto, no empotrada	m			
	Barrera de seguridad formada por un tubo de acero de 200 mm de diámetro y 4 mm de espesor en tramos rectos, galvanizada y termocalada, incluso soportes y embellecedores, totalmente colocada con cimentación no empotrada.				
vU08Ñ071	Montaje o desmontaje de barrera de seguridad tubo	1,000 u	18,33	18,33	
MPST.6a	Barrera seguridad tubo acero, tramos rectos o curvos r > 40m	1,000 m	118,88	118,88	
MOB.385	Taco de expansión de acero de 11 a 15 cm	1,000 u	4,94	4,94	
MOB.386	Taco químico 12 mm	1,000 u	6,31	6,31	
PBUA14b	Resina adherente	0,200 kg	19,53	3,91	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.327	Embelledor poste de aluminio hasta 80 mm diám.	0,500 u	11,45	5,73	
TOTAL PARTIDA					158,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
vU08ÑD016	Barrera de seguridad tubo radio< 3m, no empotrada	m			
Barrera de seguridad formada por un tubo de acero de 200 mm de diámetro y 4 mm de espesor en tramos curvos de radio inferior a 3 m, galvanizada y termocalada, incluso soportes y embellecedores, totalmente colocada con cimentación no empotrada.					
MPST.7a	Barrera seguridad tubo acero, tramos curvos r < 3m	1,000 m	149,51	149,51	
vU08Ñ071	Montaje o desmontaje de barrera de seguridad tubo	1,000 u	18,33	18,33	
PBUA14b	Resina adherente	0,200 kg	19,53	3,91	
PEWW.20x1	Taco de expansión, acero, 11 - 15 cm colocado	1,000 u	5,28	5,28	
MOB.386	Taco químico 12 mm	1,000 u	6,31	6,31	
MOB.327	Embelledor poste de aluminio hasta 80 mm diám.	0,500 u	11,45	5,73	
TOTAL PARTIDA					189,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑD017	Barrera de seguridad tubo 3m < radio < 40m, no empotrada	m			
Barrera de seguridad formada por un tubo de acero de 200 mm de diámetro y 4 mm de espesor en tramos curvos de radio mayor que 3 m y menor 40 m, galvanizada y termocalada, incluso soportes y embellecedores, totalmente colocada con cimentación no empotrada.					
MPST.8a	Barrera seguridad tubo acero, tramos curvos r >= 3m	1,000 m	128,71	128,71	
vU08Ñ071	Montaje o desmontaje de barrera de seguridad tubo	1,000 u	18,33	18,33	
PBUA14b	Resina adherente	0,200 kg	19,53	3,91	
PEWW.20x1	Taco de expansión, acero, 11 - 15 cm colocado	1,000 u	5,28	5,28	
PU1709	Taco químico 12 mm	1,000 UD	6,31	6,31	
MOB.327	Embelledor poste de aluminio hasta 80 mm diám.	0,500 u	11,45	5,73	
TOTAL PARTIDA					168,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑD018	Barrera de seguridad hormigón armado modular	m			
Barrera de seguridad modular, de homigón armado, totalmente colocada.					
PUSE50b	Barrera de seguridad semirigida modular de hormigón armado 47x200x88 cm	1,000 m	70,36	70,36	
vU08Ñ065	Montaje o desmontaje de nueva barrera de seguridad modular, de hormigón armado	1,000 u	12,35	12,35	
TOTAL PARTIDA					82,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑD019	Barrera de seguridad de polietileno lastrada	m			
Barrera de seguridad de polietileno, lastrada, totalmente colocada.					
MPST.8a01	Barrera de seguridad rígida polietileno, New Jersey	1,000 m	55,53	55,53	
vU08Ñ068	Montaje o desmontaje de barrera de seguridad modular de polietileno.	1,000 u	6,60	6,60	
TOTAL PARTIDA					62,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
vU08ÑD020	Protector de bifurcaciones v = 60 km/h	u			
Protector de bifurcaciones con amortiguador de impactos para velocidad de 60 km/h, incluida colocación.					
PUSC.4c	Protector de bifurcaciones, v=60km/h. Elemento defensa.	1,000 u	11.761,97	11.761,97	
vU08Ñ073	Montaje o desmontaje de amortiguador de impactos, nuevo	1,000 u	325,89	325,89	
TOTAL PARTIDA					12.087,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ND021	Protector de bifurcaciones v = 80 km/h	u			
	Protector de bifurcaciones con amortiguador de impactos para velocidad de 80 km/h, incluida colocación.				
PUSC.4d	Protector de bifurcaciones, v=80km/h. Elemento defensa.	1,000 u	18.784,49	18.784,49	
vU08N073	Montaje o desmontaje de amortiguador de impactos, nuevo	1,000 u	325,89	325,89	
TOTAL PARTIDA					19.110,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ND022	Protector de bifurcaciones v = 100 km/h	u			
	Protector de bifurcaciones con amortiguador de impactos para velocidad de 100 km/h, incluida colocación.				
PUSC.4e	Protector de bifurcaciones, v=100km/h. Elemento defensa.	1,000 u	25.248,14	25.248,14	
vU08N073	Montaje o desmontaje de amortiguador de impactos, nuevo	1,000 u	325,89	325,89	
TOTAL PARTIDA					25.574,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS					
vU08ND023	Revestimiento anti-ruido chapa perforada 1 mm	m²			
	Suministro e instalación de revestimiento anti-ruido en paramentos del túnel con chapa perforada de 1 mm de espesor de acero galvanizado y pintado en color RAL a elegir, lana mineral 50 mm y 40 kg/m3 de densidad, incluso perfiles y materiales auxiliares, totalmente terminada.				
MAT.15	Revestimiento anti-ruido en túnel chapa perforada de 1 mm de acero	1,000 m²	25,24	25,24	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,400 h	50,92	20,37	
MQ003	Camión grúa autocargante de 12 toneladas	0,400 h	124,53	49,81	
TOTAL PARTIDA					95,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ND025	Sistema de protección para motoristas para bmsnc2	m			
	Perfil pantalla SPM como sistema de protección para motoristas para barrera metálica de seguridad con postes cada dos metros (BMSNC2), de espesor 1,8 mm, incluso juego de tornillería, brazo para sujeción de SPM a poste, y porcentaje de medios auxiliares, totalmente colocada sobre barrera existente.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
PU1426	PERFIL PANTALLA SPM PARA BMSNC2/C	1,000 M	23,91	23,91	
TOTAL PARTIDA					49,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ND026	Sistema de protección para motoristas para bmsna4	m			
	Perfil pantalla SPM como sistema de protección para motoristas para barrera metálica de seguridad con postes cada cuatro metros (BMSNA4), de espesor 1,8 mm, incluso juego de tornillería, pieza en U para sustentación intermedia, brazo para sujeción de SPM a poste, brazo para sujeción intermedia de SPM a valla y porcentaje de medios auxiliares, totalmente colocada sobre barrera existente.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,300 h	50,92	15,28	
MOB.266	Perfil pantalla SPM para BMSNA4/c. Elemento defensa.	1,000 m	22,87	22,87	
TOTAL PARTIDA					38,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
vU08ND024	Revestimiento anti-ruido chapa 0,6 mm	m²			
	Suministro e instalación de revestimiento anti-ruido en paramentos del túnel con chapa de 0,6 mm de acero galvanizado y pintado en color RAL a elegir, incluso perfiles y materiales auxiliares, completamente terminada.				
MOB.445	Reparación de revestimiento anti-ruido en túnel con chapa de 0,6 mm	1,000 m²	16,46	16,46	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,400 h	50,92	20,37	
MQ003	Camión grúa autocargante de 12 toneladas	0,400 h	124,53	49,81	
TOTAL PARTIDA					86,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑD027	Terminal en "u" para sistema de protección de motoristas	u			
	Terminal en "U" para terminación de pantalla de sistema de protección de motoristas colocado sobre barrera metálica de seguridad existente, incluso juego de tornillería, grapas porcentaje de medios auxiliares. Totalmente colocado.				
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,400 h	50,92	20,37	
MOB.279	Terminal en "u" para SPM. Elemento defensa.	1,000 u	53,83	53,83	
TOTAL PARTIDA					74,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
vU08ÑB	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y OTROS				
vU08ÑB001	Hito de plástico flexible 50 cm	u			
	Hito de plástico flexible con dos bandas reflectantes de 50 cm de altura, incluida su completa instalación.				
MOB.330	Hito de plástico flexible 50 cm	1,000 u	28,15	28,15	
vU08Ñ093	Taco químico colocado 12 mm	1,000 u	6,56	6,56	
vU08Ñ097	Montaje o desmontaje de tornillo sobre taco químico	1,000 u	0,61	0,61	
TOTAL PARTIDA					35,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑB002	Hito de plástico flexible 75 cm	u			
	Hito de plástico flexible con dos bandas reflectantes de alta intensidad y 75 cm de altura. Totalmente colocado.				
MOB.331	Hito de plástico flexible 75 cm	1,000 u	34,64	34,64	
vU08Ñ093	Taco químico colocado 12 mm	1,000 u	6,56	6,56	
vU08Ñ097	Montaje o desmontaje de tornillo sobre taco químico	1,000 u	0,61	0,61	
TOTAL PARTIDA					41,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑB003	Hito de arista de pvc, sobre calzada	u			
	Hito de arista de PVC, tipo "MOPT", para carretera convencional o auto-vía, con altura libre sobre la calzada de 1050 mm, incluida colocación.				
MOB.332	Hito de arista de pvc, altura 1350 mm	1,000 u	19,19	19,19	
vU08Ñ093	Taco químico colocado 12 mm	1,000 u	6,56	6,56	
vU08Ñ097	Montaje o desmontaje de tornillo sobre taco químico	1,000 u	0,61	0,61	
TOTAL PARTIDA					26,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑB004	Hito tente	u			
	Hito tipo "Tente" de alma metálica y recubrimiento plástico, de 75 cm de altura, con muelle amortiguador interior, dos bandas reflectantes de Nivel II, personalizado con el símbolo del Ayuntamiento de Valencia. Totalmente colocado.				
MOB.337	Hito sistema tente	1,000 u	112,92	112,92	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
PEWW.20x2	Taco de expansión de plástico de 11 a 15 cm.	4,000 u	0,74	2,96	
TOTAL PARTIDA					141,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑB005	Hito modelo "copa", cimentado hormigón u				
	Hito modelo "Copa" con dos bandas reflectantes de Nivel II, personalizado con símbolo del Ayuntamiento de Valencia, totalmente colocado y cimentado con hormigón.				
MOB.335	Hito modelo "copa"	1,000 u	59,75	59,75	
vU08ÑX24	Cimentación de hito modelo "copa" o elastomérico con hormigón	1,000 u	35,23	35,23	
TOTAL PARTIDA					94,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑB006	Hito modelo "copa", cimentado resina u				
	Hito modelo "Copa" con dos bandas reflectantes de Nivel II, personalizado con símbolo del Ayuntamiento de Valencia, totalmente colocado y cimentado con resina.				
MOB.335	Hito modelo "copa"	1,000 u	59,75	59,75	
vU08ÑX25	Cimentación de hito modelo "copa" con resina	1,000 u	37,50	37,50	
TOTAL PARTIDA					97,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑB007	Hito elastomérico 90 cm u				
	Hito de polímero elastomérico de 90 cm de altura sobre el pavimento, con memoria de forma según condicionantes técnicos definidos en Pliego, de masa teñida del mismo color que el acabado, con dos bandas reflectantes de Nivel II, personalizado con el símbolo del Ayuntamiento de Valencia y cimentado con hormigón.				
MOB.336	Hito elastomérico	1,000 u	117,24	117,24	
vU08ÑX24	Cimentación de hito modelo "copa" o elastomérico con hormigón	1,000 u	35,23	35,23	
TOTAL PARTIDA					152,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑB008	Hito de arista de pvc, sobre barrera u				
	Hito de arista de PVC tipo "MOPT" para colocación sobre barrera de seguridad o muro, incluso colocación.				
MOB.333	Hito de arista de pvc, sobre barrera de seguridad	1,000 u	14,28	14,28	
vU08Ñ093	Taco químico colocado 12 mm	1,000 u	6,56	6,56	
vU08Ñ097	Montaje o desmontaje de tornillo sobre taco químico	2,000 u	0,61	1,22	
TOTAL PARTIDA					22,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑB009	Baliza bifurcaciones 120 cm de diámetro u				
	Baliza protectora de bifurcaciones (nariz), de plástico con dos triángulos reflectantes de alta intensidad, relleno de sacos de arena u hormigón pobre, de 120 cm de diámetro, incluida colocación.				
MOB.338	Baliza protectora de bifurcaciones 120 cm diám.	1,000 u	293,05	293,05	
PBRA15a	Arena	1,200 t	10,07	12,08	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,400 h	50,92	20,37	
TOTAL PARTIDA					325,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑB010	Baliza bifurcaciones 180 cm de diámetro u				
	Baliza protectora de bifurcaciones (nariz), de plástico con dos triángulos reflectantes de alta intensidad, relleno de sacos de arena u hormigón pobre, de 180 cm de diámetro, incluida colocación.				
MOB.339	Baliza protectora de bifurcaciones 180 cm diám.	1,000 u	494,81	494,81	
PBRA15a	Arena	1,400 t	10,07	14,10	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,450 h	50,92	22,91	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					531,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑB011	Horquilla contenedor de basura	u			
Horquilla para contenedor de basura, formada por horquilla de tubo de acero galvanizado de 100 mm de diámetro y panel direccional reflectante de dimensiones 80 x 40 cm. Totalmente colocada.					
MOB.404	Horquilla contenedor basura	1,000 UD	111,84	111,84	
vU03M22	Excav. de pozos pavi / urbana c/medios mecánicos. Prof < 3m	0,150 m²	33,54	5,03	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,150 m3	95,22	14,28	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,200 h	50,92	10,18	
TOTAL PARTIDA					141,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑB012	Horquilla para bicicletas empotrada	u			
Horquilla para aparcamiento de bicicletas de 0,85 m de altura de acero galvanizado con arandelas embellecedoras soldadas al nivel de la cimentación., empotrada. Totalmente colocada.					
vU08ÑX26	Cimentación de horquilla empotrada para aparcamiento de bicicletas, altura	1,000 u	44,74	44,74	
MOB.405	Horquilla para bicicletas altura 0.85 m	1,000 UD	50,35	50,35	
TOTAL PARTIDA					95,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑB013	Horquilla para bicicletas anclada tacos expansión	u			
Horquilla para aparcamiento de bicicletas de 0,85 m de altura de acero galvanizado, anclada mediante tacos de expansión metálicos. Totalmente colocada.					
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,200 h	50,92	10,18	
MOB.406	Horquilla para bicicletas altura 0.85 m, placas anclaje soldadas base	1,000 UD	43,83	43,83	
vU08Ñ091	Taco de expansión, acero, hasta 10 cm colocado	6,000 u	4,44	26,64	
TOTAL PARTIDA					80,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑB014	Captafaro tipo "ojo de gato"	u			
Captafaro para balizamiento tipo "Ojo de Gato", con reflexión por catadioptricos, a una o dos caras, en colores blanco y amarillo, incluso aplicación de adhesivo. Totalmente colocado.					
MOB.352	Captafaros tipo "ojo de gato"	1,000 UD	3,11	3,11	
PBUA.1a	Resina epoxi p/inyecciones	0,077 kg	21,45	1,65	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,120 h	50,92	6,11	
MOOZ.011a	Limpieza de superficie	0,001 h	14,80	0,01	
TOTAL PARTIDA					10,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑB015	Conjunto de caja de derivación, armario e interruptor para cascada luminosa, totalmente instalado	u			
Conjunto de caja de derivación, armario e interruptor magnetotérmico para la instalación de línea fija permanente de focos led con efecto cascada luminosa, incluyendo caja programada, secuenciador y programador. Totalmente instalado.					
MOB.364	Conjunto de caja de derivación, armario e interruptor para cascada luminosa	1,000 UD	5.358,22	5.358,22	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	4,000 h	50,92	203,68	
MOOZ.4a	Ing tec señalización/electrificación ferrv	4,000 h	34,82	139,28	
TOTAL PARTIDA					5.701,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑB016	Fuente de alimentación regulada balizamiento luminoso u				
	Fuente de alimentación regulada de 13,8 V / 20 A, para balizamiento luminoso. Totalmente instalada.				
PUS172	Bateria de 13.8 v / 20 a	1,000 u	422,27	422,27	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
MOOZ.4a	Ing tec señalización/electrificación ferrv	0,500 h	34,82	17,41	
TOTAL PARTIDA					465,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
vU08ÑB017	Panel fotovoltaico de 100 watos u				
	Panel fotovoltaico de 100 watos, incluido regulador, batería y soporte alto. Totalmente colocado.				
MOB.420	Panel fotovoltaico de 100 watos	1,000 u	157,11	157,11	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	3,000 h	50,92	152,76	
MOOZ.4a	Ing tec señalización/electrificación ferrv	3,000 h	34,82	104,46	
TOTAL PARTIDA					414,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑB018	Panel fotovoltaico de 150 watos u				
	Panel fotovoltaico de 150 watos, incluido regulador, batería y soporte alto. Totalmente colocado.				
MOB.421	Panel fotovoltaico de 150 watos	1,000 u	227,95	227,95	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	3,000 h	50,92	152,76	
MOOZ.4a	Ing tec señalización/electrificación ferrv	3,000 h	34,82	104,46	
TOTAL PARTIDA					485,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑB019	Módulo de separación de carril bici u				
	Módulo de separación de carril bici en material plástico con cuatro bandas reflectantes, incluso medios auxiliares de anclaje, totalmente colocado.				
MAT.16	Módulo de delimitación de carril bici en material plástico	1,000 u	41,21	41,21	
vU08Ñ093	Taco químico colocado 12 mm	3,000 u	6,56	19,68	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,300 h	50,92	15,28	
TOTAL PARTIDA					76,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑB020	Señal luminosa de 960 x 1220 mm, totalmente colocada u				
	Señal luminosa de dimensiones 960 x 1220 mm, reflectante nivel 3 en amarillo fosforescente, incluso armario, interruptor magnetotérmico y sujetacartel. Totalmente colocada				
MMMG.2a	Cesta o plataforma elevadora móvilpara operarios alcance hasta 10 m	4,000 h	83,11	332,44	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	4,000 h	50,92	203,68	
MOOZ.4a	Ing tec señalización/electrificación ferrv	4,000 h	34,82	139,28	
MOB.365	Señal luminosa de dimensiones 960 x 1220 mm, reflectante nivel 3 en amarillo fosforescente	1,000 UD	2.789,89	2.789,89	
TOTAL PARTIDA					3.465,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑB021	Foco led de 180 mm para cascada luminosa, totalmente colocado u				
	Foco led de 180 mm de diámetro y 400 cd con soportes a medida para conformación de sistema de balizamiento luminoso con efecto cascada, totalmente colocado.				
MOB.363	Foco led de 180 mm de diámetro con soportes a medida	1,000 u	218,62	218,62	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,500 h	50,92	25,46	
MOOZ.4a	Ing tec señalización/electrificación ferrv	0,250 h	34,82	8,71	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					252,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑB022	Embelledor poste aluminio hasta 80 mm diámetro totalmente colocado	u			
	Embelledor para parte superior de poste de aluminio hasta 80 mm de diámetro. Totalmente colocado.				
MOB.327	Embelledor poste de aluminio hasta 80 mm diám.	1,000 u	11,45	11,45	
vU08Ñ077	Montaje o desmontaje de embellecedor para poste de aluminio	1,000 u	2,04	2,04	
TOTAL PARTIDA					13,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑB023	Embelledor poste aluminio > 80 mm diámetro totalmente colocado	u			
	Embelledor para parte superior de poste de aluminio de más de 80 mm de diámetro. Totalmente colocado.				
MOB.328	Embelledor poste de aluminio diám. > 80 mm	1,000 u	19,85	19,85	
vU08Ñ077	Montaje o desmontaje de embellecedor para poste de aluminio	1,000 u	2,04	2,04	
TOTAL PARTIDA					21,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑB024	Hito flexible atornillado	u			
	Hito de poliuretano flexible blando de 76 cm de altura, con tres bandas reflectantes de Nivel II y sistema de anclaje atornillado, totalmente colocado.				
vU08Ñ095	Taco de expansión, plástico, desde 11 hasta 15 cm colocado	3,000 u	0,99	2,97	
MOB.375a	Hito flexible atornillado	1,000 u	33,88	33,88	
TOTAL PARTIDA					36,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑB025	Hito flexible de alta resistencia	u			
	Hito de poliuretano flexible de alta resistencia y memoria de forma de 80 cm de altura, con tres bandas reflectantes de Nivel II y sistema de anclaje mediante taco químico, totalmente colocado				
vU08Ñ093	Taco químico colocado 12 mm	1,000 u	6,56	6,56	
vU08Ñ097	Montaje o desmontaje de tornillo sobre taco químico	1,000 u	0,61	0,61	
MOB.375b	Hito flexible de alta resistencia	1,000 u	70,95	70,95	
TOTAL PARTIDA					78,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
vU08ÑB026	Hito flexible de alta resistencia con cabeza led	u			
	Hito de poliuretano flexible de alta resistencia con cabeza LED y memoria de forma de 80 cm de altura, con tres bandas reflectantes de Nivel II y sistema de anclaje mediante taco químico, totalmente colocado.				
vU08Ñ093	Taco químico colocado 12 mm	1,000 u	6,56	6,56	
vU08Ñ097	Montaje o desmontaje de tornillo sobre taco químico	1,000 u	0,61	0,61	
MOB.375c	Hito flexible de alta resistencia con cabeza led	1,000 u	101,61	101,61	
TOTAL PARTIDA					108,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑC	INSTALACIÓN DE CARTELES Y DENOMINACIÓN VÍA PÚBLICA				
vU08ÑC001	Cartel informativo zona peatonal 100x40 cm nivel ii en poste aluminio de 3 m u				
	Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un cajón de dimensiones 130x40 cm arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3m de altura. Totalmente colocado.				
MOB.312	Poste de aluminio informativos cajón s <= 1,2 m2	3,000 m	98,04	294,12	
vU08ÑX11	Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo s<1,2 m2	1,000 u	65,32	65,32	
vU08Ñ042	Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje	1,000 u	20,37	20,37	
vU08Ñ048	Montaje o desmontaje de arcon de aluminio conjuntos informativos	0,400 u	25,46	10,18	
MOB.231	Arcón de aluminio informativos s < 1 m2	0,400 u	788,54	315,42	
MOB.21	Lamina adhesiva reflexiva nivel II	0,400 m2	100,03	40,01	
TOTAL PARTIDA					745,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑC002	Cartel informativo, un cajón de 130x40 cm nivel ii en poste aluminio de 3 m u				
	Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un cajón de dimensiones 130x40 cm arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3m de altura. Totalmente colocado.				
MOB.312	Poste de aluminio informativos cajón s <= 1,2 m2	3,000 m	98,04	294,12	
vU08ÑX11	Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo s<1,2 m2	1,000 u	65,32	65,32	
vU08Ñ042	Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje	1,000 u	20,37	20,37	
vU08Ñ048	Montaje o desmontaje de arcon de aluminio conjuntos informativos	0,520 u	25,46	13,24	
MOB.231	Arcón de aluminio informativos s < 1 m2	0,520 u	788,54	410,04	
MOB.21	Lamina adhesiva reflexiva nivel II	0,520 m2	100,03	52,02	
TOTAL PARTIDA					855,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
vU08ÑC003	Cartel informativo, dos cajones de 130x40 cm nivel ii en poste aluminio de 3,5 m u				
	Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por dos cajones de dimensiones 130x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocados.				
MOB.312	Poste de aluminio informativos cajón s <= 1,2 m2	3,000 m	98,04	294,12	
vU08ÑX11	Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo s<1,2 m2	1,000 u	65,32	65,32	
vU08Ñ042	Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje	1,000 u	20,37	20,37	
vU08Ñ048	Montaje o desmontaje de arcon de aluminio conjuntos informativos	1,040 u	25,46	26,48	
MOB.231	Arcón de aluminio informativos s < 1 m2	1,040 u	788,54	820,08	
MOB.21	Lamina adhesiva reflexiva nivel II	1,040 m2	100,03	104,03	
TOTAL PARTIDA					1.330,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑC004	Cartel informativo, tres cajones de 130x40 cm nivel ii, en poste aluminio de 4 m u				
	Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por tres cajones de dimensiones 130x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 4 m de altura. Totalmente colocados.				
MOB.313	Poste de aluminio informativos cajón 1,2 < s < 2,2 m2	4,000 m	119,18	476,72	
vU08ÑX12	Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo 1,2 < s < 4 m2	1,560 u	89,71	139,95	
MOB.231	Arcón de aluminio informativos s < 1 m2	1,560 u	788,54	1.230,12	
vU08Ñ042	Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje	1,000 u	20,37	20,37	
vU08Ñ048	Montaje o desmontaje de arcon de aluminio conjuntos informativos	1,560 u	25,46	39,72	
MOB.21	Lamina adhesiva reflexiva nivel II	1,560 m2	100,03	156,05	
TOTAL PARTIDA					2.062,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑC005	Cartel informativo, cuatro cajones de 130x40 cm nivel ii, en poste aluminio de 4,5 m u				
	Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por cuatro cajones de dimensiones 130x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 4,5 m de altura. Totalmente colocados.				
MOB.231	Arcón de aluminio informativos s < 1 m2	2,080 u	788,54	1.640,16	
MOB.313	Poste de aluminio informativos cajón 1,2 < s < 2,2 m2	4,500 m	119,18	536,31	
vU08ÑX12	Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo 1,2 < s < 4 m2	1,000 u	89,71	89,71	
vU08Ñ042	Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje	1,000 u	20,37	20,37	
vU08Ñ048	Montaje o desmontaje de arcon de aluminio conjuntos informativos	2,080 u	25,46	52,96	
MOB.21	Lamina adhesiva reflexiva nivel II	2,080 m2	100,03	208,06	
TOTAL PARTIDA					2.547,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑC006	Cartel informativo, un cajón de 160x40 cm nivel ii, en poste aluminio de 3 m u				
	Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un cajón de dimensiones 160x40 cm arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3m de altura. Totalmente colocado.				
MOB.231	Arcón de aluminio informativos s < 1 m2	0,640 u	788,54	504,67	
MOB.312	Poste de aluminio informativos cajón s <= 1,2 m2	3,000 m	98,04	294,12	
vU08ÑX11	Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo s<1,2 m2	1,000 u	65,32	65,32	
vU08Ñ042	Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje	1,000 u	20,37	20,37	
vU08Ñ048	Montaje o desmontaje de arcon de aluminio conjuntos informativos	0,640 u	25,46	16,29	
MOB.21	Lamina adhesiva reflexiva nivel II	0,640 m2	100,03	64,02	
TOTAL PARTIDA					964,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑC007	Cartel informativo, dos cajones de 160x40 cm nivel ii, en poste aluminio de 3,5 m u				
	Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por dos cajones de dimensiones 160x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocados.				
MOB.231	Arcón de aluminio informativos s < 1 m2	1,280 u	788,54	1.009,33	
MOB.313	Poste de aluminio informativos cajón 1,2 < s < 2,2 m2	3,500 m	119,18	417,13	
vU08ÑX12	Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo 1,2 < s < 4 m2	1,000 u	89,71	89,71	
vU08Ñ042	Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje	1,000 u	20,37	20,37	
vU08Ñ048	Montaje o desmontaje de arcon de aluminio conjuntos informativos	1,280 u	25,46	32,59	
MOB.21	Lamina adhesiva reflexiva nivel II	1,280 m2	100,03	128,04	
TOTAL PARTIDA					1.697,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑC008	Cartel informativo, tres cajones de 160x40 cm nivel ii, en poste aluminio de 4 m u				
	Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por tres cajones de dimensiones 160x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 4 m de altura. Totalmente colocados.				
MOB.231	Arcón de aluminio informativos s < 1 m2	1,920 u	788,54	1.514,00	
MOB.313	Poste de aluminio informativos cajón 1,2 < s < 2,2 m2	4,000 m	119,18	476,72	
vU08ÑX12	Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo 1,2 < s < 4 m2	1,000 u	89,71	89,71	
vU08Ñ042	Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje	1,000 u	20,37	20,37	
vU08Ñ048	Montaje o desmontaje de arcon de aluminio conjuntos informativos	1,920 u	25,46	48,88	
MOB.21	Lamina adhesiva reflexiva nivel II	1,920 m2	100,03	192,06	
TOTAL PARTIDA					2.341,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑC009	Cartel informativo, cuatro cajones de 160x40 cm nivel ii, en poste aluminio de 4,5 m u				
	Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por cuatro cajones de dimensiones 160x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 4,5 m de altura. Totalmente colocado.				
MOB.231	Arcón de aluminio informativos s < 1 m2	2,560 u	788,54	2.018,66	
MOB.314	Poste de aluminio informativos cajón 2,2 < s < 4 m2	4,500 m	136,48	614,16	
vU08ÑX12	Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo 1,2 < s < 4 m2	1,000 u	89,71	89,71	
vU08Ñ042	Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje	1,000 u	20,37	20,37	
vU08Ñ048	Montaje o desmontaje de arcon de aluminio conjuntos informativos	2,560 u	25,46	65,18	
MOB.21	Lamina adhesiva reflexiva nivel II	2,560 m2	100,03	256,08	
TOTAL PARTIDA					3.064,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					
vU08ÑC010	Cartel informativo zona peatonal 100x40 cm nivel iii en poste aluminio de 3 m u				
	Cartel informativo de zona peatonal tipo cajón de dimensiones 100x40 cm, formado por arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3m de altura. Totalmente colocado.				
MOB.312	Poste de aluminio informativos cajón s <= 1,2 m2	3,000 m	98,04	294,12	
vU08ÑX11	Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo s<1,2 m2	1,000 u	65,32	65,32	
vU08Ñ042	Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje	1,000 u	20,37	20,37	
vU08Ñ048	Montaje o desmontaje de arcon de aluminio conjuntos informativos	0,400 u	25,46	10,18	
MOB.214	Lámina adhesiva fluorescente retrorreflectante nivel III	0,400 u	130,62	52,25	
MOB.231	Arcón de aluminio informativos s < 1 m2	0,400 u	788,54	315,42	
TOTAL PARTIDA					757,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑC011	Cartel informativo, un cajón de 130x40 cm nivel iii en poste aluminio de 3 m u				
	Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un cajón de dimensiones 130x40 cm arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3m de altura. Totalmente colocado.				
MOB.312	Poste de aluminio informativos cajón s <= 1,2 m2	3,000 m	98,04	294,12	
vU08ÑX11	Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo s<1,2 m2	1,000 u	65,32	65,32	
vU08Ñ042	Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje	1,000 u	20,37	20,37	
vU08Ñ048	Montaje o desmontaje de arcon de aluminio conjuntos informativos	0,520 u	25,46	13,24	
MOB.213	Lámina adhesiva reflexiva nivel III	0,520 u	122,54	63,72	
MOB.231	Arcón de aluminio informativos s < 1 m2	0,520 u	788,54	410,04	
TOTAL PARTIDA					866,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑC012	Cartel informativo, dos cajones de 130x40 cm nivel iii en poste aluminio de 3,5 m u				
	Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por dos cajones de dimensiones 130x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocados.				
MOB.312	Poste de aluminio informativos cajón s <= 1,2 m2	3,500 m	98,04	343,14	
vU08ÑX11	Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo s<1,2 m2	1,000 u	65,32	65,32	
vU08Ñ042	Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje	1,000 u	20,37	20,37	
vU08Ñ048	Montaje o desmontaje de arcon de aluminio conjuntos informativos	1,040 u	25,46	26,48	
MOB.213	Lámina adhesiva reflexiva nivel III	1,040 u	122,54	127,44	
MOB.231	Arcón de aluminio informativos s < 1 m2	1,040 u	788,54	820,08	
TOTAL PARTIDA					1.402,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑC013	Cartel informativo, tres cajones de 130x40 cm nivel iii, en poste aluminio de 4 m u				
	Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por tres cajones de dimensiones 130x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 4 m de altura. Totalmente colocados.				
MOB.313	Poste de aluminio informativos cajón 1,2 < s < 2,2 m2	4,000 m	119,18	476,72	
vU08ÑX12	Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo 1,2 < s < 4 m2	1,560 u	89,71	139,95	
MOB.231	Arcón de aluminio informativos s < 1 m2	1,560 u	788,54	1.230,12	
MOB.213	Lámina adhesiva reflexiva nivel III	1,560 u	122,54	191,16	
vU08Ñ042	Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje	1,000 u	20,37	20,37	
vU08Ñ048	Montaje o desmontaje de arcon de aluminio conjuntos informativos	1,560 u	25,46	39,72	
TOTAL PARTIDA					2.098,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑC014	Cartel informativo, cuatro cajones de 130x40 cm nivel iii, en poste aluminio de 4,5 m u				
	Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por cuatro cajones de dimensiones 130x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 4,5 m de altura. Totalmente colocados.				
MOB.231	Arcón de aluminio informativos s < 1 m2	2,080 u	788,54	1.640,16	
MOB.313	Poste de aluminio informativos cajón 1,2 < s < 2,2 m2	4,500 m	119,18	536,31	
vU08ÑX12	Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo 1,2 < s < 4 m2	1,000 u	89,71	89,71	
MOB.213	Lámina adhesiva reflexiva nivel III	2,080 u	122,54	254,88	
vU08Ñ042	Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje	1,000 u	20,37	20,37	
vU08Ñ048	Montaje o desmontaje de arcon de aluminio conjuntos informativos	2,080 u	25,46	52,96	
TOTAL PARTIDA					2.594,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑC015	Cartel informativo, un cajón de 160x40 cm nivel iii, en poste aluminio de 3 m u				
	Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un cajón de dimensiones 160x40 cm arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3m de altura. Totalmente colocado.				
MOB.231	Arcón de aluminio informativos s < 1 m2	0,640 u	788,54	504,67	
MOB.312	Poste de aluminio informativos cajón s <= 1,2 m2	3,000 m	98,04	294,12	
vU08ÑX11	Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo s<1,2 m2	1,000 u	65,32	65,32	
MOB.213	Lámina adhesiva reflexiva nivel III	0,640 u	122,54	78,43	
vU08Ñ042	Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje	1,000 u	20,37	20,37	
vU08Ñ048	Montaje o desmontaje de arcon de aluminio conjuntos informativos	0,640 u	25,46	16,29	
TOTAL PARTIDA					979,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
vU08ÑC016	Cartel informativo, dos cajones de 160x40 cm nivel iii, en poste aluminio de 3,5 m u				
	Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por dos cajones de dimensiones 160x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocados.				
MOB.231	Arcón de aluminio informativos s < 1 m2	1,280 u	788,54	1.009,33	
MOB.213	Lámina adhesiva reflexiva nivel III	1,280 u	122,54	156,85	
MOB.313	Poste de aluminio informativos cajón 1,2 < s < 2,2 m2	3,500 m	119,18	417,13	
vU08ÑX12	Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo 1,2 < s < 4 m2	1,000 u	89,71	89,71	
vU08Ñ042	Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje	1,000 u	20,37	20,37	
vU08Ñ048	Montaje o desmontaje de arcon de aluminio conjuntos informativos	1,280 u	25,46	32,59	
TOTAL PARTIDA					1.725,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑC017	Cartel informativo, tres cajones de 160x40 cm nivel iii, en poste aluminio de 4 m u				
	Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por tres cajones de dimensiones 160x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 4 m de altura. Totalmente colocados.				
MOB.231	Arcón de aluminio informativos s < 1 m2	1,920 u	788,54	1.514,00	
MOB.313	Poste de aluminio informativos cajón 1,2 < s < 2,2 m2	4,000 m	119,18	476,72	
vU08ÑX12	Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo 1,2 < s < 4 m2	1,000 u	89,71	89,71	
MOB.213	Lámina adhesiva reflexiva nivel III	1,920 u	122,54	235,28	
vU08Ñ042	Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje	1,000 u	20,37	20,37	
vU08Ñ048	Montaje o desmontaje de arcon de aluminio conjuntos informativos	1,920 u	25,46	48,88	
TOTAL PARTIDA					2.384,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑC018	Cartel informativo, cuatro cajones de 160x40 cm nivel iii, en poste aluminio de 4,5 m u				
	Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por cuatro cajones de dimensiones 160x40 cm de aluminio, lámina reflexiva de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 4,5 m de altura. Totalmente colocado.				
MOB.231	Arcón de aluminio informativos s < 1 m2	2,560 u	788,54	2.018,66	
MOB.314	Poste de aluminio informativos cajón 2,2 < s < 4 m2	4,500 m	136,48	614,16	
vU08ÑX12	Cimentación de placa de anclaje, cartel informativo 1,2 < s < 4 m2	1,000 u	89,71	89,71	
MOB.213	Lámina adhesiva reflexiva nivel III	2,560 u	122,54	313,70	
vU08Ñ042	Montaje o desmontaje de báculo para cartel sobre placa de anclaje	1,000 u	20,37	20,37	
vU08Ñ048	Montaje o desmontaje de arcon de aluminio conjuntos informativos	2,560 u	25,46	65,18	
TOTAL PARTIDA					3.121,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑC019	Cartel ciclocalle 90 x 60 cm, en poste de aluminio de 3,5 m u				
	Cartel de "Ciclocalle" de aluminio con dimensiones 90 x 60 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.				
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,540 u	583,72	315,21	
MOB.213	Lámina adhesiva reflexiva nivel III	0,540 u	122,54	66,17	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,500 m	32,37	113,30	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
TOTAL PARTIDA					537,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑC020	Cartel ciclocalle 90 x 60 cm, dorso abierto, en poste de acero verde de 3.5 m u				
	Cartel de "Ciclocalle" de aluminio con dimensiones 90 x 60 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 m mde diámetro y 3,5 m de altura. Totalmente colocado.				
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,540 u	322,55	174,18	
MOB.213	Lámina adhesiva reflexiva nivel III	0,540 u	122,54	66,17	
PMOB.323	Tubo acero galvanizado pintado 60 mm de diám.	3,500 m	18,85	65,98	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
TOTAL PARTIDA					349,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑC021	Cartel zona 30 , 80 x 100 cm en poste de aluminio de 3,5 m u				
	Cartel de "Zona 30" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.				
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,800 u	583,72	466,98	
MOB.213	Lámina adhesiva reflexiva nivel III	0,800 u	122,54	98,03	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,500 m	32,37	113,30	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
TOTAL PARTIDA					721,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑC022	Cartel zona 30 , 80 x 100 cm, dorso abierto, en poste de acero verde de 3,5 m u				
	Cartel de "Zona 30" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste circular de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,5 m de altura. Totalmente colocado.				
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,800 u	322,55	258,04	
MOB.213	Lámina adhesiva reflexiva nivel III	0,800 u	122,54	98,03	
PMOB.323	Tubo acero galvanizado pintado 60 mm de diám.	3,500 m	18,85	65,98	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
TOTAL PARTIDA					464,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑC023	Cartel zona escolar, 80 x 100 cm en poste de aluminio de 3,5 m u				
	Cartel de "Zona Escolar" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.				
MOB.225	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso cerrado, 0,25 < s < 1 m2	0,800 u	583,72	466,98	
PUSE61x2	Poste de aluminio estriado	3,500 m	32,37	113,30	
MOB.213	Lámina adhesiva reflexiva nivel III	0,800 u	122,54	98,03	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
TOTAL PARTIDA					721,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑC024	Cartel zona escolar, 80 x 100 cm, dorso abierto, en poste de acero verde de 3,5 m u				
	Cartel de "Zona Escolar" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de acero galvanizado, lacado de verde, de 60 mm de diámetro y 3,5 m de altura. Totalmente colocado.				
MOB.229	Señal o cartel de aluminio enmarcado, dorso abierto, 0,25 < s < 1 m2	0,800 u	322,55	258,04	
PMOB.323	Tubo acero galvanizado pintado 60 mm de diám.	3,500 m	18,85	65,98	
MOB.213	Lámina adhesiva reflexiva nivel III	0,800 u	122,54	98,03	
vU08Ñ036	Montaje o desmontaje de señal o cartel de s < 1 m2 a elemento de sustentación	1,000 u	10,18	10,18	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
TOTAL PARTIDA					464,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑC025	Plancha de aluminio 1 mm denominación vía pública, sobre pared o soporte u				
	Plancha de aluminio lisa de 1 mm de espesor, pintada, serigrafiada y lacada, de dimensiones estándar 50 x 30 cm, para placa de denominación de vía pública, incluso cualquier texto y símbolo, totalmente colocada sobre pared o soporte, incluso porcentaje de medios auxiliares.				
MOB.240	Plancha de aluminio lisa para denominación vía pública, 1 mm de espesor	0,150 u	145,68	21,85	
vU08Ñ078	Montaje de placa de denominación de vía pública sobre pared o soporte	1,000 u	15,28	15,28	
TOTAL PARTIDA					37,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
vU08ÑC026	Número de policía, sobre pared o soporte u				
	Plancha de aluminio lisa de 1 mm de espesor, pintada, serigrafiada y lacada, de dimensiones estándar 15 x 10 cm, para número de policía en vía pública, incluso cualquier texto y símbolo, totalmente colocada sobre pared o soporte, incluso porcentaje de medios auxiliares.				
MOB.240	Plancha de aluminio lisa para denominación vía pública, 1 mm de espesor	0,015 u	145,68	2,19	
vU08Ñ078	Montaje de placa de denominación de vía pública sobre pared o soporte	1,000 u	15,28	15,28	
TOTAL PARTIDA					17,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑC027	Dos placas de aluminio tipo cajón en banderola sobre poste de acero forja de 3 m u				
	Conjunto para denominación de dos vías públicas, formado por dos placas tipo cajón de aluminio, cualquier texto o símbolo, montadas en banderola sobre poste de acero galvanizado y pintado tipo forja de 3 m de longitud, totalmente colocado.				
MOB.251	Soporte de tubo de acero tipo forja 3 m	1,000 u	131,72	131,72	
MOB.253	Soporte artístico sustentación placa denominación vía pública	0,480 u	564,12	270,78	
vU08Ñ078	Montaje de placa de denominación de vía pública sobre pared o soporte	2,000 u	15,28	30,56	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
TOTAL PARTIDA					465,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑC028	Una placa de aluminio tipo cajón en banderola sobre poste de acero forja de 3 m u				
	Conjunto para denominación una vía pública, formado por una placa tipo cajón de aluminio, cualquier texto o símbolo, montada en banderola sobre poste de acero galvanizado y pintado tipo forja de 3 m de longitud, totalmente colocado.				
MOB.251	Soporte de tubo de acero tipo forja 3 m	1,000 u	131,72	131,72	
MOB.253	Soporte artístico sustentación placa denominación vía pública	0,240 u	564,12	135,39	
vU08Ñ078	Montaje de placa de denominación de vía pública sobre pared o soporte	1,000 u	15,28	15,28	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
TOTAL PARTIDA					314,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑC029	Dos placas de aluminio tipo cajón en banderola, reflectantes nivel I, sobre poste de acero forja de 3 m u				
	Conjunto para denominación de dos vías públicas, formado por dos placas tipo cajón de aluminio, cualquier texto o símbolo, reflectantes nivel I, montadas en banderola sobre poste de acero galvanizado y pintado tipo forja de 3 m de longitud, totalmente colocado.				
MOB.251	Soporte de tubo de acero tipo forja 3 m	1,000 u	131,72	131,72	
MOB.253	Soporte artístico sustentación placa denominación vía pública	0,480 u	564,12	270,78	
vU08Ñ078	Montaje de placa de denominación de vía pública sobre pared o soporte	2,000 u	15,28	30,56	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.211	Lámina adhesiva reflexiva nivel I	0,480 u	77,50	37,20	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					502,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑC030	Una placa de aluminio tipo cajón en banderola, reflectante nivel i, sobre poste de acero forja de 3 m				
	Conjunto para denominación una vía pública, formado por una placa tipo cajón de aluminio, cualquier texto o símbolo, reflectante nivel I, montada en banderola sobre poste de acero galvanizado y pintado tipo forja de 3 m de longitud, totalmente colocado.				
MOB.251	Soporte de tubo de acero tipo forja 3 m	1,000 u	131,72	131,72	
MOB.253	Soporte artístico sustentación placa denominación vía pública	0,240 u	564,12	135,39	
vU08Ñ078	Montaje de placa de denominación de vía pública sobre pared o soporte	1,000 u	15,28	15,28	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
MOB.211	Lámina adhesiva reflexiva nivel I	0,240 u	77,50	18,60	
TOTAL PARTIDA					333,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑC031	Soporte artístico placa denominación vía pública	u			
	Soporte artístico para sustentación de placa de denominación de vía pública, en hierro tipo forja, pintado, incluyendo poste, marco y símbolo del Ayuntamiento de Valencia, con diseño según planos, totalmente colocado incluso cimentación.				
MOB.253	Soporte artístico sustentación placa denominación vía pública	1,000 u	564,12	564,12	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	1,300 h	50,92	66,20	
vU08ÑX01	Arranque de pavimento de acera	0,160 m²	6,46	1,03	
vU08ÑX31	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec	0,024 m³	54,70	1,31	
MOB.435	Pavimento de cualquier tipo	0,160 m²	13,50	2,16	
PBPC.1b	Hormigón en masa (HM-20/p/20/II)	0,032 m3	95,22	3,05	
TOTAL PARTIDA					637,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑC032	Señal de "camí escolar" formada por poste de aluminio a 3 colores rematado en punta y placa en banderola, totalmente colocada	u			
	Señal de "camí escolar" formada por poste de aluminio cilíndrico de 60 x 4 mm lacado a tres colores, rematado en punta de lápiz, con placa en banderola a dos caras con cualquier texto o símbolo determinados por la Sección de Señalización, totalmente montada y colocada.				
MAT.13	Poste de señal "colecami" de aluminio de 60 x 4, lacado a tres colores	3,000 m	24,18	72,54	
MAT.14	Remate en punta de lápiz para poste de señal "colecami"	1,000 u	25,32	25,32	
MOB.253	Soporte artístico sustentación placa denominación vía pública	0,240 u	564,12	135,39	
vU08Ñ078	Montaje de placa de denominación de vía pública sobre pared o soporte	1,000 u	15,28	15,28	
vU08ÑX07	Cimentación poste rectangular o redondo de hasta 80 mm	1,000 u	32,55	32,55	
TOTAL PARTIDA					281,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑV	INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS REDUCTORES DE VELOCIDAD				
vU08ÑV001	Ralentizador de velocidad tipo "paso sobreelevado" según orden fom/3053/2008	m			
	Ejecución de ralentizador de velocidad tipo "paso sobreelevado" según la orden FOM/3053/2008, incluido fresados transversales al eje en la entrada y salida del ralentizador, carga y transporte de material sobrante, mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 Surf 50/70 S calizo, con p. p. de rampas, riego de adherencia y remates, completamente terminado, longitud medida en sentido transversal a la calzada.				
MOOZ.8a	Of 1ª señalización/electrificación ferrv	0,600 h	23,87	14,32	
MOOZ15a	Conductor maquinaria	1,200 h	20,35	24,42	
MOOZ.7a	Capataz	0,600 H	26,57	15,94	
MOOZ.2a	Peon señalista	0,600 H	18,17	10,90	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MMMR.1bc	Pala cargadora de 120 cv sobre neumáticos	0,090 h	75,78	6,82	
MMMD12a	Fresadora de pavimento	0,120 h	67,85	8,14	
MMMW.7b	Planta de aglomerado bituminoso en caliente, de 200 t/h	0,090 H	211,35	19,02	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	1,000 h	40,37	40,37	
MMMh.20b	Extendidora automotriz para aglomerado	0,100 h	194,55	19,46	
MMMC12ab	Compactador de neumáticos	0,100 h	64,36	6,44	
MMMC.1a	Rodillo vibrante autopropulsado de 12 t	0,100 h	80,19	8,02	
MMMW.2f	Barredora autopropulsada 20CV	0,090 h	69,86	6,29	
PBRG20a	Árido clasificado para capa de rodadura, puesto en obra	1,800 T	12,72	22,90	
PBRG20aa	Polvo mineral	0,010 T	103,50	1,04	
PUVB.1j	Betún de cualquier penetración	0,120 t	442,26	53,07	

TOTAL PARTIDA 257,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

vU08ÑV002 Ralentizador de velocidad tipo "lomo de asno" según orden fom/3053/2008 m

Ejecución de ralentizador de velocidad tipo "lomo de asno" según la orden FOM/3053/2008, incluido fresados transversales al eje en la entrada y salida del ralentizador, carga y transporte de material sobrante, mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 Surf 50/70 S calizo, con p. p. de rampas, riego de adherencia y remates, completamente terminado, longitud medida en sentido transversal a la calzada.

MOOZ.8a	Of 1ª señalización/electrificación ferrv	0,300 h	23,87	7,16	
MOOZ15a	Conductor maquinaria	0,600 h	20,35	12,21	
MOOZ.7a	Capataz	0,300 H	26,57	7,97	
MOOZ.2a	Peon señalista	0,300 H	18,17	5,45	
MMMR.1bc	Pala cargadora de 120 cv sobre neumáticos	0,030 h	75,78	2,27	
MMMD12a	Fresadora de pavimento	0,090 h	67,85	6,11	
MMMW.7b	Planta de aglomerado bituminoso en caliente, de 200 t/h	0,030 H	211,35	6,34	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,600 h	40,37	24,22	
MMMh.20b	Extendidora automotriz para aglomerado	0,030 h	194,55	5,84	
MMMC12ab	Compactador de neumáticos	0,030 h	64,36	1,93	
MMMC.1a	Rodillo vibrante autopropulsado de 12 t	0,030 h	80,19	2,41	
MMMW.2f	Barredora autopropulsada 20CV	0,060 h	69,86	4,19	
PBRG20a	Árido clasificado para capa de rodadura, puesto en obra	1,500 T	12,72	19,08	
PBRG20aa	Polvo mineral	0,005 T	103,50	0,52	
PUVB.1j	Betún de cualquier penetración	0,060 t	442,26	26,54	

TOTAL PARTIDA 132,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

vU08ÑV003 Banda sonora de caucho 50x60 cm, 3cm de alto u

Instalación de banda sonora de caucho de 50x60 cm y 3 cm de alto. Totalmente colocada.

MOB.348	Banda sonora de caucho de 50 x 60 cm y 3 cm de alto.	1,000 u	48,23	48,23	
MOB.402	Anclaje para banda sonora de caucho	4,000 u	0,78	3,12	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,250 h	50,92	12,73	

TOTAL PARTIDA 64,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

vU08ÑV004 Banda sonora de caucho 50x90 cm, 5cm de alto u

Instalación de banda sonora de caucho de 50x90 cm y 5 cm de alto. Totalmente colocada.

MOB.349	Banda sonora de caucho de 50 x 90 cm y 5 cm de alto.	1,000 u	100,71	100,71	
MOB.402	Anclaje para banda sonora de caucho	4,000 u	0,78	3,12	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	1,000 h	50,92	50,92	

TOTAL PARTIDA 154,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU08ÑV005 Banda sonora de caucho 33x90 cm, 5cm de alto u

Instalación de banda sonora de caucho de 33x90 cm y 5 cm de alto.. Totalmente colocada.



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.353	Banda sonora de caucho de 33 x 90 cm y 5 cm de alto.	1,000 u	67,09	67,09	
MOB.402	Anclaje para banda sonora de caucho	4,000 u	0,78	3,12	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,250 h	50,92	12,73	

TOTAL PARTIDA 82,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU08ÑV006	Terminal banda sonora de caucho.	u			
	Instalación de terminal de banda sonora de caucho. Totalmente colocada.				
MOB.350	Terminal banda sonora caucho de 5 cm de alto	1,000 UD	66,47	66,47	
MOB.402	Anclaje para banda sonora de caucho	4,000 u	0,78	3,12	
MOOZ17a	Brigada de señalización vial	0,250 h	50,92	12,73	

TOTAL PARTIDA 82,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

vU08ÑV007	Cojín berlinés modelo europa, 1800 x 3000 x 65 cm	u			
	Cojín berlinés modelo Europa, de medidas 1800 X 3000 X 65 cm, total-mente colocado.				
vU08Ñ101	Montaje de cojín berlinés, cualquier modelo	1,000 u	84,02	84,02	
MOB.374	Módulo separador carril modelo "v baixa valencia" de 3,5 cm de alto	1,000 u	21,75	21,75	

TOTAL PARTIDA 105,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU08ÑV008	Cojín berlinés modelo estándar, 1700 x 3200 x 70 cm	u			
	Cojín berlinés modelo estándar, con dimensiones de 1700 X 3200 X 70 cm, totalmente colocado.				
vU08Ñ101	Montaje de cojín berlinés, cualquier modelo	1,000 u	84,02	84,02	
MOB.373	Suministro de cojín berlinés modelo estándar, 1700 x 3200 x 70 cm, incluso anclajes	1,000 u	915,80	915,80	

TOTAL PARTIDA 999,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU08ÑV009	Banda sonora prefabricada 0,5 cm	m			
	ttbl{\f0\fcharset1\fswiss\frq2Arial Narrow;}\{\colortbl\red0\gre-en0\blue0;\red255\gre-en255\blue255;}\{\sectd\cols1\colsx0\plain\pard\uc1{\hea-der\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\fo\fs22\b0\i0\ulnone\strike0\cf0}\{\foo-ter\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\fo\fs22\b0\i0\ulnone\stri-ke0\cf0}\{\plain\pard\uc1\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\fo\fs22\b0\i0\ulno-ne\strike0\cf0 Kit de llaves Allen (2/2,5/3/4/5/6/8 mm) en estaci\u243?n de reparaci\u243?n de bicicletas.}\sect}}{\rtflans\deftab720\paperw12240\pa-perh15840\margl1800\margt1				
PUVB.1h	Betún asfáltico	6,000 kg	3,18	19,08	
PBRG20	Árido porfidico	0,030 m3	12,07	0,36	
MATE02a	Camión basculante 4x4 14 t	0,250 h	59,89	14,97	
MOOZ.8a	Of 1ª señalización/electrificación ferrv	0,367 h	23,87	8,76	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	1,168 h	20,22	23,62	

TOTAL PARTIDA 66,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑH	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL				
vU08ÑHA	PINTURA ACRÍLICA				
vU08ÑHA.001	Repintado banda 10 cm para separación de carriles, borde de calzada, cierre de cebreados o similar	m			
	Repintado de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 10 cm de ancho, longitud realmente pintada, para separación de carriles, borde de calzada o similar, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,072 KG	2,14	0,15	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,002 H	27,95	0,06	
MO011	Limpieza de superficie	0,001 H	14,30	0,01	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,002 h	23,04	0,05	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,002 h	20,22	0,04	
TOTAL PARTIDA					0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.002	Repintado banda 10 cm para definición de estacionamiento, incluso cierres transversales	m			
	Repintado de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 10 cm de ancho, longitud realmente pintada, para definición de estacionamiento, incluso cierres transversales, con limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,080 KG	2,14	0,17	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,001 H	27,95	0,03	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,001 H	12,35	0,01	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,002 h	23,04	0,05	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,003 h	20,22	0,06	
TOTAL PARTIDA					0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.003	Repintado banda 10 cm para definición de estacionamiento de motos, delimitación singular de plazas o similar	m			
	Repintado de pintura acrílica en banda tipo ciudad de 10 cm de ancho, longitud realmente pintada, para definición de estacionamiento de motos, delimitación singular de plazas de estacionamiento o similar, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,090 KG	2,14	0,19	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,003 H	12,35	0,04	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,011 h	23,04	0,25	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,009 h	20,22	0,18	
TOTAL PARTIDA					0,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.004	Repintado banda 15 cm en borde de calzada o similar	m			
	Repintado de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 15 cm de ancho, longitud realmente pintada, en borde de calzada o similar, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,108 KG	2,14	0,23	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,002 H	27,95	0,06	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,002 h	23,04	0,05	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,001 h	20,22	0,02	
TOTAL PARTIDA					0,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.005	Repintado banda 15 cm en cuadrícula prohibición parada en intersecciones	m			
	Repintado de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 15 cm de ancho, longitud realmente pintada, en cuadrícula para prohibición de parada en intersecciones, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,135 KG	2,14	0,29	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,002 H	12,35	0,02	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,008 h	23,04	0,18	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,007 h	20,22	0,14	
TOTAL PARTIDA					0,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.006	Repintado banda 15 cm en zigzag para prohibición de estacionamiento	m			
Repintado de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 15 cm de ancho, longitud realmente pintada, en zigzag para prohibición o reserva de estacionamiento para bus, taxi, carga y descarga, etc., realizado según planos, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,135 KG	2,14	0,29	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,002 H	12,35	0,02	
MO011	Limpieza de superficie	0,001 H	14,30	0,01	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,017 h	23,04	0,39	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,017 h	20,22	0,34	
TOTAL PARTIDA					1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.007	Repintado banda 20 cm ejecución manual	m			
Repintado de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 20 cm de ancho de ejecución manual, longitud realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,180 KG	2,14	0,39	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,017 H	12,35	0,21	
MO011	Limpieza de superficie	0,001 H	14,30	0,01	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,017 h	23,04	0,39	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,020 h	20,22	0,40	
TOTAL PARTIDA					1,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.008	Repintado banda 20 cm ejecución automática	m			
Repintado de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 20 cm de ancho de ejecución automática, longitud realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,180 KG	2,14	0,39	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,002 H	27,95	0,06	
MO011	Limpieza de superficie	0,001 H	14,30	0,01	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,002 h	23,04	0,05	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,002 h	20,22	0,04	
TOTAL PARTIDA					0,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.009	Repintado banda 25 cm ejecución manual	m			
Repintado de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 25 cm de ancho de ejecución manual, longitud realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,225 KG	2,14	0,48	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,020 H	12,35	0,25	
MO011	Limpieza de superficie	0,001 H	14,30	0,01	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,021 h	23,04	0,48	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,025 h	20,22	0,51	
TOTAL PARTIDA					1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.010	Repintado banda 30 cm	m			
Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en banda de 30 cm de ancho, longitud realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,216 KG	2,14	0,46	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,004 H	27,95	0,11	
MO011	Limpieza de superficie	0,003 H	14,30	0,04	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,004 h	23,04	0,09	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,004 h	20,22	0,08	
TOTAL PARTIDA					0,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.011	Repintado banda 40 cm	m			
Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en banda de 40 cm de ancho, longitud realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,360 KG	2,14	0,77	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,034 H	12,35	0,42	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,024 h	23,04	0,55	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,035 h	20,22	0,71	
TOTAL PARTIDA					2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.012	Repintado banda 50 cm	m			
Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en banda de 50 cm de ancho, longitud realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,450 KG	2,14	0,96	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,038 H	12,35	0,47	
MO011	Limpieza de superficie	0,003 H	14,30	0,04	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,033 h	23,04	0,76	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,041 h	20,22	0,83	
TOTAL PARTIDA					3,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.013	Repintado flecha sencilla	u			
Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha sencilla, cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	1,080 KG	2,14	2,31	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,096 H	12,35	1,19	
MO011	Limpieza de superficie	0,007 H	14,30	0,10	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,097 h	23,04	2,23	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,210 h	20,22	4,25	
TOTAL PARTIDA					10,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.014	Repintado flecha doble	u			
Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha doble, cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	1,958 KG	2,14	4,19	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,174 H	12,35	2,15	
MO011	Limpieza de superficie	0,014 H	14,30	0,20	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,177 h	23,04	4,08	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,298 h	20,22	6,03	
TOTAL PARTIDA					16,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.015	Repintado flecha triple	u			
Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha triple, cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	2,700 KG	2,14	5,78	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,240 H	12,35	2,96	
MO011	Limpieza de superficie	0,021 H	14,30	0,30	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,252 h	23,04	5,81	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,467 h	20,22	9,44	
TOTAL PARTIDA					24,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑHA.016	Repintado flecha sencilla carril bici	u			
	Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha sencilla para carril bici, cualquier diseño, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,270 KG	2,14	0,58	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,096 H	12,35	1,19	
MO011	Limpieza de superficie	0,007 H	14,30	0,10	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,097 h	23,04	2,23	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,210 h	20,22	4,25	
TOTAL PARTIDA					8,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.017	Repintado flecha doble carril bici	u			
	Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha doble para carril bici, cualquier diseño, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,490 KG	2,14	1,05	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,096 H	12,35	1,19	
MO011	Limpieza de superficie	0,007 H	14,30	0,10	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,097 h	23,04	2,23	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,210 h	20,22	4,25	
TOTAL PARTIDA					8,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.018	Repintado flecha triple carril bici	u			
	Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha triple para carril bici, cualquier diseño, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,680 KG	2,14	1,46	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,096 H	12,35	1,19	
MO011	Limpieza de superficie	0,007 H	14,30	0,10	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,097 h	23,04	2,23	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,210 h	20,22	4,25	
TOTAL PARTIDA					9,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.019	Repintado símbolo de bicicleta para cruces ciclistas en calzada	u			
	Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de bicicleta para cruces ciclistas en calzada, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,460 KG	2,14	0,98	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,010 H	12,35	0,12	
MO011	Limpieza de superficie	0,001 H	14,30	0,01	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,064 h	23,04	1,47	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,117 h	20,22	2,37	
TOTAL PARTIDA					4,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.020	Repintado letra 0,8 m	u			
	Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en letra de 0,8 m de altura según planos, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,127 KG	2,14	0,27	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,010 H	12,35	0,12	
MO011	Limpieza de superficie	0,001 H	14,30	0,01	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,064 h	23,04	1,47	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,117 h	20,22	2,37	
TOTAL PARTIDA					4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.021	Repintado letra 1,6 m	u			
	Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en letra estándar de 1,6 m de altura según planos, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,302 KG	2,14	0,65	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,027 H	12,35	0,33	
MO011	Limpieza de superficie	0,003 H	14,30	0,04	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,095 h	23,04	2,19	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,169 h	20,22	3,42	
TOTAL PARTIDA					6,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.022	Repintado símbolo ceda el paso	u			
Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de ceda el paso, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	1,291 KG	2,14	2,76	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,104 H	12,35	1,28	
MO011	Limpieza de superficie	0,007 H	14,30	0,10	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,104 h	23,04	2,40	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,200 h	20,22	4,04	
TOTAL PARTIDA					10,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.023	Repintado símbolo minusválido	u			
Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo normalizado de plaza reservada a minusválidos, según planos, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,225 KG	2,14	0,48	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,104 H	12,35	1,28	
MO011	Limpieza de superficie	0,007 H	14,30	0,10	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,120 h	23,04	2,76	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,130 h	20,22	2,63	
TOTAL PARTIDA					7,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.024	Repintado símbolo zona escolar	u			
Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de zona escolar, según planos, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	1,050 KG	2,14	2,25	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,110 H	12,35	1,36	
MO011	Limpieza de superficie	0,007 H	14,30	0,10	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,103 h	23,04	2,37	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,250 h	20,22	5,06	
TOTAL PARTIDA					11,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.025	Repintado símbolo inicio zona 30	u			
Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de inicio de "Zona 30", según planos, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	3,970 KG	2,14	8,50	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,290 H	12,35	3,58	
MO011	Limpieza de superficie	0,040 H	14,30	0,57	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	1,130 h	23,04	26,04	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	1,790 h	20,22	36,19	
TOTAL PARTIDA					74,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.026	Repintado símbolo fin zona 30	u			
Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de fin de "Zona 30", según planos, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	3,510 KG	2,14	7,51	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,240 H	12,35	2,96	
MO011	Limpieza de superficie	0,040 H	14,30	0,57	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,770 h	23,04	17,74	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	1,040 h	20,22	21,03	
TOTAL PARTIDA					49,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑHA.027	Repintado símbolo limitación de velocidad	u			
	Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de limitación de velocidad, según planos, incluida limpieza previa de superficie.				
vU08ÑHA.021	Repintado letra 1,6 m	2,000 u	6,63	13,26	
vU08ÑHA.037	Nueva ejecución banda 10 cm discontinua para separación de carriles ciudad tipo m-1.3	3,400 m	0,84	2,86	
TOTAL PARTIDA					16,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.028	Repintado símbolo carril bici o motos en acera	u			
	Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de carril bici o motos en acera, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,201 KG	2,14	0,43	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,010 H	12,35	0,12	
MO011	Limpieza de superficie	0,001 H	14,30	0,01	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,064 h	23,04	1,47	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,117 h	20,22	2,37	
TOTAL PARTIDA					4,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.029	Repintado ceda el paso carril bici	u			
	Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de ceda el paso en carril bici, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,274 KG	2,14	0,59	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,104 H	12,35	1,28	
MO011	Limpieza de superficie	0,007 H	14,30	0,10	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,104 h	23,04	2,40	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,200 h	20,22	4,04	
TOTAL PARTIDA					8,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.030	Repintado símbolo ciclocalle	u			
	Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de ciclocalle conformado por un pictograma de bicicleta y dos galones a ambos lados del mismo, según planos, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	1,500 KG	2,14	3,21	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,150 H	12,35	1,85	
MO011	Limpieza de superficie	0,007 H	14,30	0,10	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,180 h	23,04	4,15	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,190 h	20,22	3,84	
TOTAL PARTIDA					13,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.031	Repintado taco 50 x 50 cm para paso de peatones o ciclistas	u			
	Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en taco cuadrangular de dimensiones 50 x 50 cm de ancho para conformación de paso de peatones o ciclistas, realmente pintada, según planos, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,225 KG	2,14	0,48	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,040 H	12,35	0,49	
MO011	Limpieza de superficie	0,003 H	14,30	0,04	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,040 h	23,04	0,92	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,057 h	20,22	1,15	
TOTAL PARTIDA					3,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.032	Repintado símbolo carril motos	u			
	Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de carril para motocicletas conformado por pictograma según planos, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	1,105 KG	2,14	2,36	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,020 H	12,35	0,25	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,128 h	23,04	2,95	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,234 h	20,22	4,73	
TOTAL PARTIDA					10,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.033	Repintado de zona de aparcamiento de motos en acera	u			
	Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en delimitación de aparcamiento de motocicletas en acera, compuesta por pictograma de moto y cuatro esquinas, incluso limpieza previa de superficie.				
vU08ÑHA.003	Repintado banda 10 cm para definición de estacionamiento de motos, delimitación singular de plazas o similar	1,600 m	0,69	1,10	
vU08ÑHA.028	Repintado símbolo carril bici o motos en acera	1,000 u	4,40	4,40	
TOTAL PARTIDA					5,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.034	Repintado inicio carril taxi-emt	u			
	Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en inicio de carril TA-XI-EMT, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	4,500 KG	2,14	9,63	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,450 H	12,35	5,56	
MO011	Limpieza de superficie	0,030 H	14,30	0,43	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,600 h	23,04	13,82	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,600 h	20,22	12,13	
TOTAL PARTIDA					41,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.035	Repintado resto símbolos	u			
	Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo no definido, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	1,610 KG	2,14	3,45	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,144 H	12,35	1,78	
MO011	Limpieza de superficie	0,012 H	14,30	0,17	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,150 h	23,04	3,46	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,150 h	20,22	3,03	
TOTAL PARTIDA					11,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.036	Repintado resto pintura	m²			
	Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en superficie de perímetro poligonal con dimensiones no estándar, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,900 KG	2,14	1,93	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,085 H	12,35	1,05	
MO011	Limpieza de superficie	0,006 H	14,30	0,09	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,095 h	23,04	2,19	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,095 h	20,22	1,92	
TOTAL PARTIDA					7,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.037	Nueva ejecución banda 10 cm discontinua para separación de carriles ciudad tipo m-1.3	m			
	Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 10 cm de ancho, longitud realmente pintada, discontinua para separación de carriles en ciudad tipo M-1.3, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,072 KG	2,14	0,15	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,002 H	27,95	0,06	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,012 h	23,04	0,28	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,016 h	20,22	0,32	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.038	Nueva ejecución banda 10 cm discontinua para separación de carriles ciudad tipo m-1.10	m			
Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 10 cm de ancho, longitud realmente pintada, discontinua para separación de carriles en ciudad tipo M-1.10, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,072 KG	2,14	0,15	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,002 H	27,95	0,06	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,005 h	23,04	0,12	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,008 h	20,22	0,16	
TOTAL PARTIDA					0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.039	Nueva ejecución banda 10 cm continua tipo m-2.2, m-2.6, cierre de cebreados o similar	m			
Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 10 cm de ancho, longitud realmente pintada, continua tipo M-2.2, N-2.6, cierre de cebreados o similar, incluso premarcado, con limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,072 KG	2,14	0,15	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,002 H	27,95	0,06	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,004 h	23,04	0,09	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,005 h	20,22	0,10	
TOTAL PARTIDA					0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.040	Nueva ejecución banda 10 cm para definición de estacionamiento, incluso cierres transversales	m			
Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 10 cm de ancho, longitud realmente pintada, para definición de estacionamiento, incluso cierres transversales, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,080 KG	2,14	0,17	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,002 H	27,95	0,06	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,002 H	12,35	0,02	
MO011	Limpieza de superficie	0,001 H	14,30	0,01	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,009 h	23,04	0,21	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,009 h	20,22	0,18	
TOTAL PARTIDA					0,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.041	Nueva ejecución banda 10 cm para definición de estacionamiento de motos, delimitación singular de plazas o similar	m			
Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 10 cm de ancho, longitud realmente pintada, para definición de estacionamiento de motos, delimitación singular de plazas de estacionamiento o similar, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,090 KG	2,14	0,19	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,002 H	12,35	0,02	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,030 h	23,04	0,69	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,042 h	20,22	0,85	
TOTAL PARTIDA					1,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.042	Nueva ejecución banda 15 cm continua en borde de calzada, tipo m-2.6 o m-7.8	m			
Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 15 cm de ancho, longitud realmente pintada, continua en borde de calzada tipo M-2.6 o M-7.8, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,108 KG	2,14	0,23	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,003 H	27,95	0,08	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO011	Limpieza de superficie	0,003 H	14,30	0,04	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,004 h	23,04	0,09	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,004 h	20,22	0,08	
TOTAL PARTIDA					0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.043	Nueva ejecución banda 15 cm discontinua en borde de calzada, tipo m-1.12 o m-7.7	m			
	Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 15 cm de ancho, longitud realmente pintada, discontinua en borde de calzada tipo M-1.12 o M-7.7, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,108 KG	2,14	0,23	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,002 H	27,95	0,06	
MO011	Limpieza de superficie	0,001 H	14,30	0,01	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,012 h	23,04	0,28	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,012 h	20,22	0,24	
TOTAL PARTIDA					0,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.044	Nueva ejecución banda 15 cm continua en cuadrícula prohibición parada en intersecciones	m			
	Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 15 cm de ancho, longitud realmente pintada, en cuadrícula para prohibición de parada en intersecciones, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,135 KG	2,14	0,29	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,002 H	12,35	0,02	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,015 h	23,04	0,35	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,014 h	20,22	0,28	
TOTAL PARTIDA					0,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.045	Nueva ejecución banda 15 cm continua en zigzag para prohibición de estacionamiento	m			
	Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 15 cm de ancho, longitud realmente pintada, continua en zigzag para prohibición o reserva de estacionamiento para bus, taxi, carga y descarga, etc., realizado según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,135 KG	2,14	0,29	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,003 H	12,35	0,04	
MO011	Limpieza de superficie	0,003 H	14,30	0,04	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,050 h	23,04	1,15	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,058 h	20,22	1,17	
TOTAL PARTIDA					2,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.046	Nueva ejecución banda 20 cm ejecución manual	m			
	Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 25 cm de ancho de ejecución manual, longitud realmente pintada, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,180 KG	2,14	0,39	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,016 H	12,35	0,20	
MO011	Limpieza de superficie	0,001 H	14,30	0,01	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,023 h	23,04	0,53	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,023 h	20,22	0,47	
TOTAL PARTIDA					1,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.047	Nueva ejecución banda 20 cm ejecución automática	m			
	Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 25 cm de ancho de ejecución automática, longitud realmente pintada, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,180 KG	2,14	0,39	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,002 H	27,95	0,06	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,009 h	23,04	0,21	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,009 h	20,22	0,18	

TOTAL PARTIDA 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU08ÑHA.048	Nueva ejecución banda 25 cm ejecución manual	m			
	Nueva aplicación de pintura acrílica tipo ciudad en banda de 25 cm de ancho de ejecución manual, longitud realmente pintada, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,225 KG	2,14	0,48	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,020 H	12,35	0,25	
MO011	Limpieza de superficie	0,001 H	14,30	0,01	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,028 h	23,04	0,65	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,029 h	20,22	0,59	

TOTAL PARTIDA 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU08ÑHA.049	Nueva ejecución banda 30 cm discontinua tipo m-1.7	m			
	Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en banda de 30 cm de ancho, longitud realmente pintada, discontinua tipo M-1.7, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,216 KG	2,14	0,46	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,004 H	27,95	0,11	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,010 h	23,04	0,23	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,010 h	20,22	0,20	

TOTAL PARTIDA 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

vU08ÑHA.050	Nueva ejecución banda 30 cm continua	m			
	Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en banda de 30 cm de ancho, longitud realmente pintada, continua, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,216 KG	2,14	0,46	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,003 H	27,95	0,08	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,007 h	23,04	0,16	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,007 h	20,22	0,14	

TOTAL PARTIDA 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU08ÑHA.051	Nueva ejecución banda 40 cm	m			
	Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en banda de 40 cm de ancho, longitud realmente pintada, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,360 KG	2,14	0,77	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,032 H	12,35	0,40	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,033 h	23,04	0,76	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,040 h	20,22	0,81	

TOTAL PARTIDA 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU08ÑHA.052	Nueva ejecución banda 50 cm	m			
	Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en banda de 50 cm de ancho, longitud realmente pintada, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,450 KG	2,14	0,96	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,038 H	12,35	0,47	
MO011	Limpieza de superficie	0,003 H	14,30	0,04	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,038 h	23,04	0,88	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,050 h	20,22	1,01	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.053	Nueva ejecución flecha sencilla	u			
Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha sencilla, cualquier diseño según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	1,080 KG	2,14	2,31	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,096 H	12,35	1,19	
MO011	Limpieza de superficie	0,007 H	14,30	0,10	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,130 h	23,04	3,00	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,248 h	20,22	5,01	
TOTAL PARTIDA					11,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.054	Nueva ejecución flecha doble	u			
Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha doble, cualquier diseño según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	1,958 KG	2,14	4,19	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,174 H	12,35	2,15	
MO011	Limpieza de superficie	0,014 H	14,30	0,20	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,210 h	23,04	4,84	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,336 h	20,22	6,79	
TOTAL PARTIDA					18,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.055	Nueva ejecución flecha triple	u			
Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha triple, cualquier diseño según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	2,700 KG	2,14	5,78	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,240 H	12,35	2,96	
MO011	Limpieza de superficie	0,021 H	14,30	0,30	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,285 h	23,04	6,57	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,505 h	20,22	10,21	
TOTAL PARTIDA					25,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.056	Nueva ejecución letra 0,8 m	u			
Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en letra de 0,8 m de altura para carril de bicicletas según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,127 KG	2,14	0,27	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,010 H	12,35	0,12	
MO011	Limpieza de superficie	0,001 H	14,30	0,01	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,097 h	23,04	2,23	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,155 h	20,22	3,13	
TOTAL PARTIDA					5,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.057	Nueva ejecución letra 1,6 m	u			
Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en letra estándar de 1,6 m de altura según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,302 KG	2,14	0,65	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,027 H	12,35	0,33	
MO011	Limpieza de superficie	0,003 H	14,30	0,04	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,128 h	23,04	2,95	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,207 h	20,22	4,19	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					8,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.058	Nueva ejecución símbolo ceda el paso	u			
Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de ceda el paso, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	1,291 KG	2,14	2,76	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,104 H	12,35	1,28	
MO011	Limpieza de superficie	0,007 H	14,30	0,10	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,137 h	23,04	3,16	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,238 h	20,22	4,81	
TOTAL PARTIDA					12,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.059	Nueva ejecución símbolo minusválido	u			
Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo normalizado de plaza reservada a minusválidos, según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,225 KG	2,14	0,48	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,104 H	12,35	1,28	
MO011	Limpieza de superficie	0,007 H	14,30	0,10	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,500 h	23,04	11,52	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,600 h	20,22	12,13	
TOTAL PARTIDA					25,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.060	Nueva ejecución símbolo zona escolar	u			
Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de "Zona escolar", según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	1,400 KG	2,14	3,00	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,110 H	12,35	1,36	
MO011	Limpieza de superficie	0,007 H	14,30	0,10	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,193 h	23,04	4,45	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,198 h	20,22	4,00	
TOTAL PARTIDA					12,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.061	Nueva ejecución símbolo inicio zona 30	u			
Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de inicio de "Zona 30", según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	3,970 KG	2,14	8,50	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,290 H	12,35	3,58	
MO011	Limpieza de superficie	0,040 H	14,30	0,57	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	1,670 h	23,04	38,48	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	2,400 h	20,22	48,53	
TOTAL PARTIDA					99,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.062	Nueva ejecución símbolo fin zona 30	u			
Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de inicio de "Zona 30", según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	3,510 KG	2,14	7,51	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,240 H	12,35	2,96	
MO011	Limpieza de superficie	0,040 H	14,30	0,57	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	1,490 h	23,04	34,33	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	2,010 h	20,22	40,64	
TOTAL PARTIDA					86,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑHA.063	Nueva ejecución símbolo limitación de velocidad	u			
	Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de limitación de velocidad, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
vU08ÑHA.021	Repintado letra 1,6 m	2,000 u	6,63	13,26	
vU08ÑHS.002	Premarcado de símbolo nuevo	2,000 u	1,36	2,72	
vU08ÑHA.037	Nueva ejecución banda 10 cm discontinua para separación de carriles ciudad tipo m-1.3	3,400 m	0,84	2,86	
TOTAL PARTIDA					18,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.064	Nueva ejecución símbolo carril bici o motos en acera	u			
	Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de carril bici o motos en acera, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,201 KG	2,14	0,43	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,010 H	12,35	0,12	
MO011	Limpieza de superficie	0,001 H	14,30	0,01	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,095 h	23,04	2,19	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,149 h	20,22	3,01	
TOTAL PARTIDA					5,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.065	Nueva ejecución ceda el paso carril bici	u			
	Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de ceda el paso en carril bici, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,274 KG	2,14	0,59	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,104 H	12,35	1,28	
MO011	Limpieza de superficie	0,007 H	14,30	0,10	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,135 h	23,04	3,11	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,232 h	20,22	4,69	
TOTAL PARTIDA					9,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.066	Nueva ejecución símbolo ciclocalle	u			
	Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de ciclocalle conformado por un pictograma de bicicleta y dos galones a ambos lados del mismo, según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	1,700 KG	2,14	3,64	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,150 H	12,35	1,85	
MO011	Limpieza de superficie	0,007 H	14,30	0,10	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,283 h	23,04	6,52	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,306 h	20,22	6,19	
TOTAL PARTIDA					18,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.067	Nueva ejecución taco 50 x 50 cm para paso de peatones o ciclistas	u			
	Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en taco cuadrangular de dimensiones 50 x 50 cm de ancho para conformación de paso de peatones o ciclistas, realmente pintada, según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,225 KG	2,14	0,48	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,040 H	12,35	0,49	
MO011	Limpieza de superficie	0,003 H	14,30	0,04	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,068 h	23,04	1,57	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,080 h	20,22	1,62	
TOTAL PARTIDA					4,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑHA.068	Nueva ejecución símbolo carril motos	u			
	Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de carril para motocicletas, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	1,105 KG	2,14	2,36	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,020 H	12,35	0,25	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,190 h	23,04	4,38	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,298 h	20,22	6,03	
TOTAL PARTIDA					13,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.069	Nueva ejecución de plaza de reserva para minusválidos en cordón	u			
	Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad para conformación de plaza de reserva de estacionamiento en cordón para minusválidos, incluyendo líneas y símbolo, según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
vU08ÑHA.041	Nueva ejecución banda 10 cm para definición de estacionamiento de motos, delimitación singular de plazas o similar	7,000 m	1,78	12,46	
vU08ÑHA.059	Nueva ejecución símbolo minusválido	1,000 u	25,51	25,51	
TOTAL PARTIDA					37,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.070	Nueva ejecución de plaza de reserva para minusválidos en batería	u			
	Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad para conformación de plaza de reserva de estacionamiento en batería para minusválidos, incluyendo líneas y símbolo, según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
vU08ÑHA.041	Nueva ejecución banda 10 cm para definición de estacionamiento de motos, delimitación singular de plazas o similar	12,000 m	1,78	21,36	
vU08ÑHA.059	Nueva ejecución símbolo minusválido	1,000 u	25,51	25,51	
TOTAL PARTIDA					46,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.071	Nueva ejecución de zona de aparcamiento de motos en acera	u			
	Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en delimitación de aparcamiento de motocicletas en acera, compuesta por pictograma de moto y cuatro esquinas, incluso limpieza previa de superficie.				
vU08ÑHA.041	Nueva ejecución banda 10 cm para definición de estacionamiento de motos, delimitación singular de plazas o similar	1,600 m	1,78	2,85	
vU08ÑHA.064	Nueva ejecución símbolo carril bici o motos en acera	1,000 u	5,76	5,76	
TOTAL PARTIDA					8,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.072	Nueva ejecución de inicio carril taxi-emt	u			
	Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en inicio de carril TAXI-EMT, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	4,500 KG	2,14	9,63	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,450 H	12,35	5,56	
MO011	Limpieza de superficie	0,030 H	14,30	0,43	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,600 h	23,04	13,82	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,600 h	20,22	12,13	
vU08ÑHS.001	Premarcado para ejecución de nuevas marcas viales	15,000 m	0,17	2,55	
TOTAL PARTIDA					44,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑHA.073	Nueva ejecución de superficie de pintura acrílica	u			
	Nueva ejecución de superficie de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en cruce de carril bici con calzada de circulación, espacio de preferencia peatonal en calzada o similar, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,900 KG	2,14	1,93	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,090 H	12,35	1,11	
MO011	Limpieza de superficie	0,006 H	14,30	0,09	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,100 h	23,04	2,30	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,100 h	20,22	2,02	
TOTAL PARTIDA					7,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.074	Nueva ejecución de flecha sencilla para carril bici	u			
	Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha sencilla para carril bici, cualquier diseño, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,270 KG	2,14	0,58	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,096 H	12,35	1,19	
MO011	Limpieza de superficie	0,007 H	14,30	0,10	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,130 h	23,04	3,00	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,248 h	20,22	5,01	
TOTAL PARTIDA					9,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.075	Nueva ejecución en flecha doble para carril bici	u			
	Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha doble para carril bici, cualquier diseño, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,490 KG	2,14	1,05	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,174 H	12,35	2,15	
MO011	Limpieza de superficie	0,014 H	14,30	0,20	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,210 h	23,04	4,84	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,336 h	20,22	6,79	
TOTAL PARTIDA					15,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.076	Nueva ejecución en flecha triple para carril bici	u			
	Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en flecha triple para carril bici, cualquier diseño, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,680 KG	2,14	1,46	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,240 H	12,35	2,96	
MO011	Limpieza de superficie	0,021 H	14,30	0,30	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,285 h	23,04	6,57	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,505 h	20,22	10,21	
TOTAL PARTIDA					21,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.077	Nueva ejecución de símbolo no definido	u			
	Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo no definido, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	1,610 KG	2,14	3,45	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,144 H	12,35	1,78	
MO011	Limpieza de superficie	0,012 H	14,30	0,17	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,150 h	23,04	3,46	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,150 h	20,22	3,03	
vU08ÑHS.002	Premarcado de símbolo nuevo	1,000 u	1,36	1,36	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					13,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑHA.078	Nueva ejecución de símbolo de bicicleta para cruces ciclistas en calzada	u			
Nueva aplicación de pintura acrílica rugosa tipo ciudad en símbolo de bicicleta para cruces ciclistas en calzada, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,460 KG	2,14	0,98	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,010 H	12,35	0,12	
MO011	Limpieza de superficie	0,001 H	14,30	0,01	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,126 h	23,04	2,90	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,181 h	20,22	3,66	
TOTAL PARTIDA					7,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑHR	PINTURA ACRÍLICA REFLEXIVA				
vU08ÑHR.001	Banda reflexiva 10 cm. Aplicación mecánica	m			
Banda reflexiva de pintura acrílica tipo ciudad de 10 cm de ancho, aplicación mecánica, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,072 KG	2,14	0,15	
PU1802	Microesferas de vidrio	0,048 KG	1,68	0,08	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,002 H	27,95	0,06	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,002 h	23,04	0,05	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,001 h	20,22	0,02	
TOTAL PARTIDA					0,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑHR.002	Banda reflexiva 15 cm. Aplicación mecánica	m			
Banda reflexiva de pintura acrílica tipo ciudad de 15 cm de ancho, aplicación mecánica, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,108 KG	2,14	0,23	
PU1802	Microesferas de vidrio	0,072 KG	1,68	0,12	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,002 H	27,95	0,06	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,002 h	23,04	0,05	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,002 h	20,22	0,04	
TOTAL PARTIDA					0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑHR.003	Banda reflexiva 20 cm. Aplicación mecánica	m			
Banda reflexiva de pintura acrílica tipo ciudad de 20 cm de ancho, aplicación mecánica, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,144 KG	2,14	0,31	
PU1802	Microesferas de vidrio	0,096 KG	1,68	0,16	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,003 H	27,95	0,08	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,002 h	23,04	0,05	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,002 h	20,22	0,04	
TOTAL PARTIDA					0,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑHR.004	Banda reflexiva 30 cm. Aplicación mecánica	m			
Banda reflexiva de pintura acrílica rugosa tipo ciudad de 30 cm de ancho, aplicación mecánica, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,216 KG	2,14	0,46	
PU1802	Microesferas de vidrio	0,144 KG	1,68	0,24	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,005 H	27,95	0,14	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,005 h	23,04	0,12	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,003 h	20,22	0,06	
TOTAL PARTIDA					1,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑHR.005	Banda reflexiva 30 cm. Aplicación manual	m			
Banda reflexiva de pintura acrílica rugosa tipo ciudad de 30 cm de ancho, aplicación manual, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,270 KG	2,14	0,58	
PU1802	Microesferas de vidrio	0,180 KG	1,68	0,30	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,024 H	27,95	0,67	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,020 h	23,04	0,46	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,025 h	20,22	0,51	
TOTAL PARTIDA					2,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑHR.006	Banda reflexiva 40 cm. Aplicación manual	m			
Banda reflexiva de pintura acrílica rugosa tipo ciudad de 40 cm de ancho, aplicación manual, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,360 KG	2,14	0,77	
PU1802	Microesferas de vidrio	0,240 KG	1,68	0,40	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,032 H	27,95	0,89	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,022 h	23,04	0,51	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,033 h	20,22	0,67	
TOTAL PARTIDA					3,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑHR.007	Banda reflexiva 50 cm. Aplicación manual	m			
Banda reflexiva de pintura acrílica rugosa tipo ciudad de 50 cm de ancho, aplicación manual, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,450 KG	2,14	0,96	
PU1802	Microesferas de vidrio	0,300 KG	1,68	0,50	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,040 H	27,95	1,12	
MO011	Limpieza de superficie	0,003 H	14,30	0,04	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,028 h	23,04	0,65	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,039 h	20,22	0,79	
TOTAL PARTIDA					4,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑHR.008	Flecha sencilla reflexiva	u			
Flecha sencilla de pintura acrílica rugosa tipo ciudad reflexiva de aplicación manual con cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	1,080 KG	2,14	2,31	
PU1802	Microesferas de vidrio	0,720 KG	1,68	1,21	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,096 H	27,95	2,68	
MO011	Limpieza de superficie	0,007 H	14,30	0,10	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,091 h	23,04	2,10	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,154 h	20,22	3,11	
TOTAL PARTIDA					11,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑHR.009	Flecha doble reflexiva	u			
Flecha doble de pintura acrílica rugosa tipo ciudad reflexiva de aplicación manual con cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	1,958 KG	2,14	4,19	
PU1802	Microesferas de vidrio	1,305 KG	1,68	2,19	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,174 H	27,95	4,86	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO011	Limpieza de superficie	0,014 H	14,30	0,20	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,138 h	23,04	3,18	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,227 h	20,22	4,59	

TOTAL PARTIDA 19,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

vU08ÑHR.010 Flecha triple reflexiva

u

Flecha triple de pintura acrílica rugosa tipo ciudad reflexiva de aplicación manual con cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.

PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	2,700 KG	2,14	5,78	
PU1802	Microesferas de vidrio	1,800 KG	1,68	3,02	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,240 H	27,95	6,71	
MO011	Limpieza de superficie	0,021 H	14,30	0,30	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,160 h	23,04	3,69	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,408 h	20,22	8,25	

TOTAL PARTIDA 27,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU08ÑHR.011 Flecha sencilla autopista

u

Flecha sencilla de autopista de pintura acrílica rugosa reflexiva de aplicación manual con cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.

PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	2,635 KG	2,14	5,64	
PU1802	Microesferas de vidrio	1,757 KG	1,68	2,95	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,234 H	27,95	6,54	
MO011	Limpieza de superficie	0,017 H	14,30	0,24	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,222 h	23,04	5,11	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,376 h	20,22	7,60	

TOTAL PARTIDA 28,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

vU08ÑHR.012 Flecha doble autopista

u

Flecha doble de autopista de pintura acrílica rugosa reflexiva de aplicación manual con cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.

PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	4,895 KG	2,14	10,48	
PU1802	Microesferas de vidrio	3,263 KG	1,68	5,48	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,435 H	27,95	12,16	
MO011	Limpieza de superficie	0,035 H	14,30	0,50	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,345 h	23,04	7,95	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,568 h	20,22	11,48	

TOTAL PARTIDA 48,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

vU08ÑHR.013 Flecha fin de carril

u

Flecha de fin de carril de pintura acrílica rugosa tipo ciudad reflexiva de aplicación manual con cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.

PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	2,506 KG	2,14	5,36	
PU1802	Microesferas de vidrio	1,670 KG	1,68	2,81	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,223 H	27,95	6,23	
MO011	Limpieza de superficie	0,016 H	14,30	0,23	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,211 h	23,04	4,86	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,357 h	20,22	7,22	

TOTAL PARTIDA 26,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑHR.014	Letra 0,8 m reflexiva	u			
	Letra de 0,8 m de altura de pintura acrílica rugosa tipo ciudad reflexiva de aplicación manual con cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,127 KG	2,14	0,27	
PU1802	Microesferas de vidrio	0,085 KG	1,68	0,14	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,011 H	27,95	0,31	
MO011	Limpieza de superficie	0,001 H	14,30	0,01	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,056 h	23,04	1,29	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,119 h	20,22	2,41	
TOTAL PARTIDA					4,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑHR.015	Letra 1,6 m reflexiva	u			
	Letra de 1,6 m de altura de pintura acrílica rugosa tipo ciudad reflexiva de aplicación manual con cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,302 KG	2,14	0,65	
PU1802	Microesferas de vidrio	0,201 KG	1,68	0,34	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,027 H	27,95	0,75	
MO011	Limpieza de superficie	0,003 H	14,30	0,04	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,080 h	23,04	1,84	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,167 h	20,22	3,38	
TOTAL PARTIDA					7,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS					
vU08ÑHR.016	Letra 4 m reflexiva	u			
	Letra de 4 m de altura de pintura acrílica rugosa tipo ciudad reflexiva de aplicación manual con cualquier diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,755 KG	2,14	1,62	
PU1802	Microesferas de vidrio	0,502 KG	1,68	0,84	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,068 H	27,95	1,90	
MO011	Limpieza de superficie	0,007 H	14,30	0,10	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,200 h	23,04	4,61	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,417 h	20,22	8,43	
TOTAL PARTIDA					17,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
vU08ÑHR.017	Símbolo ceda el paso reflexiva	u			
	Símbolo de ceda el paso de pintura acrílica rugosa tipo ciudad reflexiva de aplicación manual, con diseño según planos, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	1,291 KG	2,14	2,76	
PU1802	Microesferas de vidrio	0,860 KG	1,68	1,44	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,104 H	27,95	2,91	
MO011	Limpieza de superficie	0,007 H	14,30	0,10	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,070 h	23,04	1,61	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,168 h	20,22	3,40	
TOTAL PARTIDA					12,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS					
vU08ÑHR.018	Resto símbolos reflexiva	u			
	Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad reflexiva en símbolo no definido, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	1,616 KG	2,14	3,46	
PU1802	Microesferas de vidrio	1,077 KG	1,68	1,81	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,144 H	27,95	4,02	
MO011	Limpieza de superficie	0,012 H	14,30	0,17	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,250 h	23,04	5,76	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,550 h	20,22	11,12	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					26,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑHR.019	Resto pintura reflexiva	m²			
Repintado de pintura acrílica rugosa tipo ciudad reflexiva en superficie de dimensiones no definidas, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,900 KG	2,14	1,93	
PU1802	Microesferas de vidrio	0,600 KG	1,68	1,01	
MQ012	Máquina pintabandas automática	0,080 H	27,95	2,24	
MO011	Limpieza de superficie	0,006 H	14,30	0,09	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,180 h	23,04	4,15	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,388 h	20,22	7,85	
TOTAL PARTIDA					17,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑHP	PINTURA DE POLIURETANO				
vU08ÑHP.001	Poliuretano acrílico con sistema antideslizante	m²			
Aplicación sobre hormigón o asfalto de pintura de poliuretano acrílico con alto contenido en sólidos de dos componentes, con sistema antideslizante.					
PU1816	Pintura de poliuretano acrílico	0,400 KG	5,30	2,12	
PU1817	Árido antideslizante en postmezclado	0,250 KG	0,70	0,18	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,180 h	23,04	4,15	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,380 h	20,22	7,68	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,090 H	12,35	1,11	
MO011	Limpieza de superficie	0,006 H	14,30	0,09	
TOTAL PARTIDA					15,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑHP.002	Poliuretano acrílico con sistema sandwich	m²			
Aplicación sobre hormigón o asfalto de pintura de poliuretano acrílico con alto contenido en sólidos de dos componentes, con sistema sandwich.					
PU1816	Pintura de poliuretano acrílico	0,700 KG	5,30	3,71	
PU1817	Árido antideslizante en postmezclado	0,250 KG	0,70	0,18	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,280 h	23,04	6,45	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,450 h	20,22	9,10	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,090 H	12,35	1,11	
MO011	Limpieza de superficie	0,006 H	14,30	0,09	
TOTAL PARTIDA					20,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑHP.003	Repintado símbolo ruta escolar	u			
Repintado en acera de pintura de poliuretano acrílico en símbolo de "ruta escolar", según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.					
PU1816	Pintura de poliuretano acrílico	0,105 KG	5,30	0,56	
PU1817	Árido antideslizante en postmezclado	0,065 KG	0,70	0,05	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,150 h	23,04	3,46	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,300 h	20,22	6,07	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,090 H	12,35	1,11	
MO011	Limpieza de superficie	0,006 H	14,30	0,09	
TOTAL PARTIDA					11,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑHP.004	Nueva ejecución símbolo ruta escolar	u			
Nueva aplicación en acera de pintura de poliuretano acrílico en símbolo de "ruta escolar", según planos, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.					
PU1816	Pintura de poliuretano acrílico	0,105 KG	5,30	0,56	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PU1817	Árido antideslizante en postmezclado	0,065 KG	0,70	0,05	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,180 h	23,04	4,15	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,380 h	20,22	7,68	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,090 H	12,35	1,11	
MO011	Limpieza de superficie	0,006 H	14,30	0,09	
TOTAL PARTIDA					13,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑHP.005	Nueva ejecución de huella de "camí escolar"	u			
Nueva ejecución de huella de "camí escolar", incluso premarcado, limpieza previa de superficie e imprimación previa en un cuadrado de 40 x 40 cm					
vU08ÑHS.011	Imprimación previa para pintado sobre hormigón	0,160 m²	7,19	1,15	
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,040 KG	2,14	0,09	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,144 H	12,35	1,78	
MO011	Limpieza de superficie	0,012 H	14,30	0,17	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,181 h	23,04	4,17	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,182 h	20,22	3,68	
TOTAL PARTIDA					11,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑHP.006	Repintado de huella de "camí escolar"	u			
Repintado de huella de "camí escolar", incluso limpieza previa de superficie e imprimación previa en un cuadrado de 40 x 40 cm					
vU08ÑHS.011	Imprimación previa para pintado sobre hormigón	0,160 m²	7,19	1,15	
PU1801	Pintura acrílica lisa o rugosa	0,040 KG	2,14	0,09	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,144 H	12,35	1,78	
MO011	Limpieza de superficie	0,012 H	14,30	0,17	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,150 h	23,04	3,46	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,150 h	20,22	3,03	
TOTAL PARTIDA					9,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑHP.007	Nueva ejecución de banda de pintura de poliuretano antideslizante de 25 cm de ancho	m			
Nueva aplicación de pintura de poliuretano acrílico con sistema antideslizante en banda de 25 cm de ancho, realmente pintada, incluso premarcado y limpieza previa de superficie.					
vU08ÑHP.001	Poliuretano acrílico con sistema antideslizante	0,250 m²	15,33	3,83	
vU08ÑHS.001	Premarcado para ejecución de nuevas marcas viales	2,000 m	0,17	0,34	
TOTAL PARTIDA					4,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU08ÑHP.008	Repintado de banda de pintura de poliuretano de 25 cm de ancho	m			
Repintado de pintura de poliuretano acrílico con sistema antideslizante en banda de 25 cm de ancho, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.					
vU08ÑHP.001	Poliuretano acrílico con sistema antideslizante	0,250 m²	15,33	3,83	
TOTAL PARTIDA					3,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑHP.009	Poliuretano acrílico	m²			
Aplicación sobre hormigón o asfalto de pintura de poliuretano acrílico con alto contenido en sólidos de dos componentes					
PU1816	Pintura de poliuretano acrílico	0,400 KG	5,30	2,12	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,120 h	23,04	2,76	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,120 h	20,22	2,43	
MQ014	Máquina pintadora semi-automática manual	0,090 H	12,35	1,11	
MO011	Limpieza de superficie	0,006 H	14,30	0,09	
TOTAL PARTIDA					8,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑHD	PLÁSTICO DOS COMPONENTES				
vU08ÑHD.001	Banda dos componentes 10 cm. Aplicación manual	m			
	Banda de plástico dos componentes en frío de 10 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1803	Plástico dos componentes frío	0,300 KG	4,09	1,23	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,033 h	23,04	0,76	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,060 h	20,22	1,21	
TOTAL PARTIDA					3,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU08ÑHD.002	Banda dos componentes 15 cm. Aplicación manual	m			
	Banda de plástico dos componentes en frío de 15 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1803	Plástico dos componentes frío	0,450 KG	4,09	1,84	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,042 h	23,04	0,97	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,079 h	20,22	1,60	
TOTAL PARTIDA					4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU08ÑHD.003	Banda dos componentes 20 cm. Aplicación manual	m			
	Banda de plástico dos componentes en frío de 20 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1803	Plástico dos componentes frío	0,600 KG	4,09	2,45	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,052 h	23,04	1,20	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,093 h	20,22	1,88	
TOTAL PARTIDA					5,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑHD.004	Banda dos componentes 30 cm. Aplicación manual	m			
	Banda de plástico dos componentes en frío de 30 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1803	Plástico dos componentes frío	0,900 KG	4,09	3,68	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,069 h	23,04	1,59	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,126 h	20,22	2,55	
TOTAL PARTIDA					7,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑHD.005	Banda dos componentes 40 cm. Aplicación manual	m			
	Banda de plástico dos componentes en frío de 40 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1803	Plástico dos componentes frío	1,200 KG	4,09	4,91	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,083 h	23,04	1,91	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,152 h	20,22	3,07	
TOTAL PARTIDA					9,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑHD.006	Banda dos componentes 50 cm. Aplicación manual	m			
	Banda de plástico dos componentes en frío de 50 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1803	Plástico dos componentes frío	1,500 KG	4,09	6,14	
MO011	Limpieza de superficie	0,003 H	14,30	0,04	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,090 h	23,04	2,07	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,168 h	20,22	3,40	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					11,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU08ÑHD.007	Resto pintura dos componentes aplicación manual	m			
Repintado de resto de pintura dos componenetes en frío, en superficie de dimensiones no definidas, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1803	Plástico dos componentes frío	3,000 KG	4,09	12,27	
MO011	Limpieza de superficie	0,006 H	14,30	0,09	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,334 h	23,04	7,70	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,601 h	20,22	12,15	
TOTAL PARTIDA					32,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU08ÑHV	PLÁSTICO DOS COMPONENTES PAVIMENTO FRESADO O DRENANTE				
vU08ÑHV.001	Banda dos componentes 10 cm. Aplicación manual pavimento fresado	m			
Banda de plástico dos componentes en frío de 10 cm de ancho, con aplicación manual sobre pavimento fresado o drenante, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1803	Plástico dos componentes frío	0,400 KG	4,09	1,64	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,033 h	23,04	0,76	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,059 h	20,22	1,19	
TOTAL PARTIDA					3,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑHV.002	Banda dos componentes 15 cm. Aplicación manual pavimento fresado	m			
Banda de plástico dos componentes en frío de 15 cm de ancho, con aplicación manual sobre pavimento fresado o drenante, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1803	Plástico dos componentes frío	0,600 KG	4,09	2,45	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,041 h	23,04	0,94	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,079 h	20,22	1,60	
TOTAL PARTIDA					5,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS					
vU08ÑHV.003	Banda dos componentes 20 cm. Aplicación manual pavimento fresado	m			
Banda de plástico dos componentes en frío de 20 cm de ancho, con aplicación manual sobre pavimento fresado o drenante, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1803	Plástico dos componentes frío	0,800 KG	4,09	3,27	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,052 h	23,04	1,20	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,092 h	20,22	1,86	
TOTAL PARTIDA					6,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑHV.004	Banda dos componentes 30 cm. Aplicación manual pavimento fresado	m			
Banda de plástico dos componentes en frío de 30 cm de ancho, con aplicación manual sobre pavimento fresado o drenante, incluso limpieza previa de superficie.					
PU1803	Plástico dos componentes frío	1,200 KG	4,09	4,91	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,070 h	23,04	1,61	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,126 h	20,22	2,55	
TOTAL PARTIDA					9,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑHV.005	Banda dos componentes 40 cm. Aplicación manual pavimento fresado m Banda de plástico dos componentes en frío de 40 cm de ancho, con aplicación manual sobre pavimento fresado o drenante, incluso limpieza previa de superficie.				
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,083 h	23,04	1,91	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,152 h	20,22	3,07	
TOTAL PARTIDA					4,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑHV.006	Banda dos componentes 50 cm. Aplicación manual pavimento fresado m Banda de plástico dos componentes en frío de 50 cm de ancho, con aplicación manual sobre pavimento fresado o drenante, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1803	Plástico dos componentes frío	2,000 KG	4,09	8,18	
MO011	Limpieza de superficie	0,003 H	14,30	0,04	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,091 h	23,04	2,10	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,166 h	20,22	3,36	
TOTAL PARTIDA					13,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU08ÑHV.007	Resto pintura dos componentes aplicación manual pavimento fresado m² Banda de plástico dos componentes en frío de 10 cm de ancho, con aplicación manual sobre pavimento fresado o drenante, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1803	Plástico dos componentes frío	4,000 KG	4,09	16,36	
MO011	Limpieza de superficie	0,006 H	14,30	0,09	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,334 h	23,04	7,70	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,601 h	20,22	12,15	
TOTAL PARTIDA					36,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU08ÑHF	PLÁSTICO DOS COMPONENTES REFLEXIVA				
vU08ÑHF.001	Banda dos componentes reflexiva 10 cm. Aplicación manual m Banda de plástico dos componentes en frío reflexiva de 10 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1803	Plástico dos componentes frío	0,300 KG	4,09	1,23	
PU1802	Microesferas de vidrio	0,048 KG	1,68	0,08	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,033 h	23,04	0,76	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,065 h	20,22	1,31	
TOTAL PARTIDA					3,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU08ÑHF.002	Banda dos componentes reflexiva 15 cm. Aplicación manual m Banda de plástico dos componentes en frío reflexiva de 15 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1803	Plástico dos componentes frío	0,450 KG	4,09	1,84	
PU1802	Microesferas de vidrio	0,072 KG	1,68	0,12	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,041 h	23,04	0,94	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,087 h	20,22	1,76	
TOTAL PARTIDA					4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU08ÑHF.003	Banda dos componentes reflexiva 20 cm. Aplicación manual m Banda de plástico dos componentes en frío reflexiva de 20 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1803	Plástico dos componentes frío	0,600 KG	4,09	2,45	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PU1802	Microesferas de vidrio	0,096 KG	1,68	0,16	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,051 h	23,04	1,18	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,102 h	20,22	2,06	

TOTAL PARTIDA 5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU08ÑHF.004 Banda dos componentes reflexiva 30 cm. Aplicación manual

m

Banda de plástico dos componentes en frío reflexiva de 30 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.

PU1803	Plástico dos componentes frío	0,900 KG	4,09	3,68	
PU1802	Microesferas de vidrio	0,144 KG	1,68	0,24	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,070 h	23,04	1,61	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,132 h	20,22	2,67	

TOTAL PARTIDA 8,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

vU08ÑHF.005 Banda dos componentes reflexiva 40 cm. Aplicación manual

m

Banda de plástico dos componentes en frío reflexiva de 40 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.

PU1803	Plástico dos componentes frío	1,200 KG	4,09	4,91	
PU1802	Microesferas de vidrio	0,192 KG	1,68	0,32	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,082 h	23,04	1,89	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,160 h	20,22	3,24	

TOTAL PARTIDA 10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU08ÑHF.006 Banda dos componentes reflexiva 50 cm. Aplicación manual

m

Banda de plástico dos componentes en frío reflexiva de 50 cm de ancho, con aplicación manual, incluso limpieza previa de superficie.

PU1803	Plástico dos componentes frío	1,500 KG	4,09	6,14	
PU1802	Microesferas de vidrio	0,240 KG	1,68	0,40	
MO011	Limpieza de superficie	0,003 H	14,30	0,04	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,092 h	23,04	2,12	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,212 h	20,22	4,29	

TOTAL PARTIDA 12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU08ÑHF.007 Resto pintura dos componentes reflexiva aplicación manual

m²

Repintado de resto de pintura dos componenetes en frío reflexiva, en superficie de dimensiones no definidas, realmente pintada, incluso limpieza previa de superficie.

PU1803	Plástico dos componentes frío	3,000 KG	4,09	12,27	
PU1802	Microesferas de vidrio	0,480 KG	1,68	0,81	
MO011	Limpieza de superficie	0,006 H	14,30	0,09	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,334 h	23,04	7,70	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,630 h	20,22	12,74	

TOTAL PARTIDA 33,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑHT	TERMOPLÁSTICO EN CALIENTE				
vU08ÑHT.001	Banda 10 cm. Termoplástico en caliente	m			
	Banda de termoplástico en caliente de 10 cm de ancho, con aplicación mecánica, incluso transporte a punto de aplicación mediante camión caldera y limpieza previa de superficie.				
PU1804	Termoplástico en caliente	0,250 KG	1,61	0,40	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MQ015	Máquina de aplicación termoplástico en caliente	0,005 H	96,00	0,48	
MQ016	Camión caldera con conductor	0,005 H	92,36	0,46	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,016 h	23,04	0,37	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,034 h	20,22	0,69	
	TOTAL PARTIDA				2,43
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS				
vU08ÑHT.002	Banda 15 cm. Termoplástico en caliente	m			
	Banda de termoplástico en caliente de 15 cm de ancho, con aplicación mecánica, incluso transporte a punto de aplicación mediante camión caldera y limpieza previa de superficie.				
PU1804	Termoplástico en caliente	0,375 KG	1,61	0,60	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MQ015	Máquina de aplicación termoplástico en caliente	0,005 H	96,00	0,48	
MQ016	Camión caldera con conductor	0,005 H	92,36	0,46	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,019 h	23,04	0,44	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,035 h	20,22	0,71	
	TOTAL PARTIDA				2,72
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU08ÑHT.003	Banda 20 cm. Termoplástico en caliente	m			
	Banda de termoplástico en caliente de 20 cm de ancho, con aplicación mecánica, incluso transporte a punto de aplicación mediante camión caldera y limpieza previa de superficie.				
PU1804	Termoplástico en caliente	0,500 KG	1,61	0,81	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MQ015	Máquina de aplicación termoplástico en caliente	0,006 H	96,00	0,58	
MQ016	Camión caldera con conductor	0,006 H	92,36	0,55	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,021 h	23,04	0,48	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,037 h	20,22	0,75	
	TOTAL PARTIDA				3,20
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS				
vU08ÑHT.004	Banda 30 cm. Termoplástico en caliente	m			
	Banda de termoplástico en caliente de 30 cm de ancho, con aplicación mecánica, incluso transporte a punto de aplicación mediante camión caldera y limpieza previa de superficie.				
PU1804	Termoplástico en caliente	0,750 KG	1,61	1,21	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MQ015	Máquina de aplicación termoplástico en caliente	0,008 H	96,00	0,77	
MQ016	Camión caldera con conductor	0,008 H	92,36	0,74	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,030 h	23,04	0,69	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,057 h	20,22	1,15	
	TOTAL PARTIDA				4,59
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑHE	ELIMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL				
vU08ÑHE.001	Eliminación de señalización horizontal con pintura negra m ²				
	Eliminación de señalización horizontal existente mediante borrado provisional con pintura negra, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1805	PINTURA NEGRA BORRADO PROVISIONAL	0,900 KG	2,19	1,97	
MO011	Limpieza de superficie	0,006 H	14,30	0,09	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,215 h	20,22	4,35	
	TOTAL PARTIDA				6,41
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS				
vU08ÑHE.002	Eliminación de señalización horizontal con decapante m ²				
	Eliminación de señalización horizontal existente mediante decapante.				
PU1806	DECAPANTE	3,000 L	5,87	17,61	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,500 h	20,22	10,11	
	TOTAL PARTIDA				27,72
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU08ÑHE.003	Eliminación de señalización horizontal convencional con fresadora m ²				
	Eliminación de señalización horizontal convencional existente mediante el uso de fresadora.				
MQ017	FRESADORA	0,130 H	99,00	12,87	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,130 h	23,04	3,00	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,130 h	20,22	2,63	
	TOTAL PARTIDA				18,50
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS				
vU08ÑHE.004	Eliminación de señalización horizontal de dos componentes con fresadora m ²				
	Eliminación de señalización horizontal de dos componentes existente mediante el uso de fresadora.				
MQ017	FRESADORA	0,240 H	99,00	23,76	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,240 h	23,04	5,53	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,240 h	20,22	4,85	
	TOTAL PARTIDA				34,14
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS				
vU08ÑHE.005	Borrado somero para eliminación de capa de pintura sobrante m ²				
	Borrado somero de capa de pintura sobrante en señalización horizontal convencional existente, mediante el uso de fresadora.				
MQ017	FRESADORA	0,090 H	99,00	8,91	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,090 h	23,04	2,07	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,090 h	20,22	1,82	
	TOTAL PARTIDA				12,80
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS				
vU08ÑHS	VARIOS				
vU08ÑHS.001	Premarcado para ejecución de nuevas marcas viales m				
	Premarcado para la ejecución de nuevas marcas viales, según criterio marcado por orden de ejecución específica.				
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,004 h	23,04	0,09	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,004 h	20,22	0,08	
	TOTAL PARTIDA				0,17
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS				
vU08ÑHS.003	Cinta adhesiva de 10 cm de anchura, totalmente colocada m				
	Cinta adhesiva de 10 cm de ancho, incluso limpieza previa de superficie e imprimación. Totalmente colocada.				
PU1807	CINTA ADHESIVA REFLECTANTE DE 10 CM	1,000 M	3,04	3,04	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PU1809	IMPRIMACIÓN P-46 PARA CINTA ADHESIVA	0,020 L	8,00	0,16	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,091 h	23,04	2,10	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,190 h	20,22	3,84	

TOTAL PARTIDA **9,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

vU08ÑHS.004	Cinta adhesiva de 15 cm de anchura, totalmente colocada	m			
	Cinta adhesiva de 15 cm de ancho, incluso limpieza previa de superficie e imprimación. Totalmente colocada.				
PU1808	CINTA ADHESIVA REFLECTANTE DE 15 CM	1,000 M	4,52	4,52	
PU1809	IMPRIMACIÓN P-46 PARA CINTA ADHESIVA	0,030 L	8,00	0,24	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,094 h	23,04	2,17	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,195 h	20,22	3,94	

TOTAL PARTIDA **10,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

vU08ÑHS.010	Marca vial longitudinal con resaltos	m			
	Marca vial longitudinal con resaltos conformados por franjas transversales termoplásticas, ejecutada sobre banda de pintura preexistente de 10 cm de ancho, incluso limpieza y preparación previa de la superficie. Totalmente terminado.				
PU1804	Termoplástico en caliente	0,100 KG	1,61	0,16	
MQ015	Máquina de aplicación termoplástico en caliente	0,005 H	96,00	0,48	
MQ016	Camión caldera con conductor	0,005 H	92,36	0,46	
MO011	Limpieza de superficie	0,002 H	14,30	0,03	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,016 h	23,04	0,37	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,034 h	20,22	0,69	

TOTAL PARTIDA **2,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

vU08ÑHS.008	Lavado de marca vial	m²			
	Lavado de marca vial mediante camión cuba a presión. Totalmente terminado.				
PU1924	ÁRIDO PORFÍDICO	0,300 T	11,66	3,50	
PU1813	AGUA	0,046 M3	1,09	0,05	
MQ019	CAMIÓN CUBA A PRESIÓN	0,023 H	112,45	2,59	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,022 h	23,04	0,51	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,020 h	20,22	0,40	

TOTAL PARTIDA **7,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

vU08ÑHS.009	Barrido de marca vial	m²			
	Barrido de marca vial mediante barredora mecánica. Totalmente terminado.				
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,023 h	23,04	0,53	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,020 h	20,22	0,40	
MQ013	CEPILLADORA MECÁNICA	0,023 H	7,53	0,17	

TOTAL PARTIDA **1,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

vU08ÑHS.011	Imprimación previa para pintado sobre hormigón	m²			
	Aplicación según criterio de Dirección Facultativa de imprimación previa a pintado sobre hormigón, incluso limpieza previa de superficie.				
PU1815	IMPRIMACIÓN PREVIA DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN	0,350 KG	5,46	1,91	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,120 h	23,04	2,76	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,120 h	20,22	2,43	
MO011	Limpieza de superficie	0,006 H	14,30	0,09	

TOTAL PARTIDA **7,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08ÑHS.012	Slurry	m²			
	Tratamiento superficial de lechada bituminosa de color negro, rojo o verde con árido de granulometría precisa y filler incorporado (slurry asfáltico) colocada en obra en dos capas con una dotación de 4 kg/m2, extendida a mano, sobre base de carril bici o similar, incluso barrido y limpieza previa de superficie.				
PU1819	SLURRY	4,000 KG	0,68	2,72	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,350 h	23,04	8,06	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,350 h	20,22	7,08	
MO011	Limpieza de superficie	0,010 H	14,30	0,14	
TOTAL PARTIDA					18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS					
vU08ÑHS.002	Premarcado de símbolo nuevo	u			
	Premarcado para la ejecución de nuevos símbolos, según criterio marcado por orden de ejecución específica.				
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,031 h	23,04	0,71	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,032 h	20,22	0,65	
TOTAL PARTIDA					1,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑHS.005	Placa resonante de carril bus	u			
	Placa resonante de carril bus incluso transporte con camión basculante a punto de vertido. Totalmente colocada.				
PU1924	ÁRIDO PORFÍDICO	0,006 T	11,66	0,07	
PU1923	BETÚN ASFÁLTICO	1,080 KG	3,07	3,32	
MQ018	CAMIÓN BASCULANTE	0,090 H	57,86	5,21	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,194 h	23,04	4,47	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,616 h	20,22	12,46	
TOTAL PARTIDA					25,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU08ÑHS.006	Señal circular de diámetro 90 cm, adherida	u			
	Señal circular de tráfico de diámetro 90 cm adherida. Totalmente colocada.				
PU1811	SEÑAL CIRCULAR DE TRÁFICO, DE DIÁMETRO 90 CM, ADHERENTE	1,000 UD	211,97	211,97	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,207 h	23,04	4,77	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,382 h	20,22	7,72	
TOTAL PARTIDA					224,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU08ÑHS.007	Señal triangular de dimensiones 150 x 300 cm, adherida	u			
	Señal triangular de tráfico de dimensiones 150 x 300 cm adherida. Totalmente colocada				
PU1812	SEÑAL TRIANGULAR DE TRÁFICO, DE DIMENSIONES 150 X 300 CM, ADHERENTE	1,000 KG	259,06	259,06	
MO001	Oficial de 1º pintura señalización horizontal	0,311 h	23,04	7,17	
MO002	Oficial de 2º pintura señalización horizontal	0,574 h	20,22	11,61	
TOTAL PARTIDA					277,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

vU09 MOBILIARIO URBANO

vU09B BANCOS

vU09BR Bancos de material reciclado

vU09BB\$ Banco de plastico reciclado Vertebra, según diseño.
Suministro e instalación de banco VERTEBRA , medidas totales (largo x ancho x profundo) 1850x450x610 mm, en forma <<vétebra>> recto o curva. Fabricado con plástico reciclado obtenido de la recogida selectiva urbana, 100% reciclado y reciclable, material durable, inalterable a la intemperie, resistente al agua y que NO requiere ningún tipo de mantenimiento, y con un agradable tacto al uso. La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA **0,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

vU09BA\$ Banco en plástico reciclado - C - según diseño y capacidad de usuarios.
Suministro y colocación de banco de plástico reciclado con estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Plástico 100% reciclado HDPE. Colores disponibles: arena, cuarzo y grafito. Incluido montaje a cargo de Técnicos especializados, con anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Obra civil y transporte no incluidos. Modelo - C - . Marca Industrias Agapito o equivalente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA **0,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

vU09BR01 Sillón en plástico reciclado u
Suministro y colocación de SILLÓN R01R, con estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Plástico 100% reciclado HDPE. Colores disponibles: arena, cuarzo y grafito. Dimensiones 0,6 x 0,79 x 0,83 m altura. Incluido montaje a cargo de Técnicos especializados, con anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Obra civil y transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MOB.001	Sillón - urbano reciclado	1,000 u	952,20	952,20
%AUX2	Medios auxiliares	9,522 %	2,00	19,04
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					1.100,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENT EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU09BR02	Banco en plástico reciclado sin respaldo	u			
Suministro y colocación de SILLÓN R02R, con estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Plástico 100% reciclado HDPE. Colores disponibles: arena, cuarzo y grafito. Dimensiones 1,8 x 0,79 x 0,43 m altura. Incluido montaje a cargo de Técnicos especializados, con anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Obra civil y transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.					
MOB.002	Banco sin respaldo - urbano reciclado	1,000 u	1.376,55	1.376,55	
%AUX2	Medios auxiliares	13,766 %	2,00	27,53	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
TOTAL PARTIDA.....					1.533,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS					
vU09BR03	Banco en plástico reciclado - B -	u			
Suministro y colocación de SOFÁ R03R, con estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Plástico 100% reciclado HDPE. Colores disponibles: arena, cuarzo y grafito. Dimensiones 1,8 x 0,79 x 0,83 m altura. Incluido montaje a cargo de Técnicos especializados, con anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Obra civil y transporte no incluido. Modelo - B - Marca Industrias Agapito o equivalente.					
MOB.003	Sofá - urbano reciclado	1,000 u	1.562,85	1.562,85	
%AUX2	Medios auxiliares	15,629 %	2,00	31,26	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
TOTAL PARTIDA.....					1.723,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
vU09BR04	Banqueta en plástico reciclado	u			
Suministro y colocación de banqueta. Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Plástico 100% reciclado HDPE. Colores disponibles: arena, cuarzo y grafito. Dimensiones 0,6 x 0,79 x 0,43 m altura. Incluido montaje a cargo de Técnicos especializados, con anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Obra civil y transporte no incluido. Modelo BANQUETA R05R. Marca Industrias Agapito o equivalente.					
MOB.004	Banqueta sin respaldo - urbano reciclado	1,000 u	610,65	610,65	
%AUX2	Medios auxiliares	6,107 %	2,00	12,21	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
TOTAL PARTIDA.....					752,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09BR05	Banqueta yoga inclinada en plástico reciclado u				
	Suministro y colocación de Banqueta de yoga. Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Plástico 100% reciclado HDPE. Colores disponibles: arena, cuarzo y grafito. Dimensiones 0,6 x 0,79 x 0,43 m altura. Incluido montaje a cargo de Técnicos especializados, con anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Obra civil y transporte no incluido. Modelo YOGA R08R. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
MOB.005	Banco Yoga - urbano reciclado	1,000 u	1.190,25	1.190,25	
%AUX2	Medios auxiliares	11,903 %	2,00	23,81	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
TOTAL PARTIDA					1.343,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
vU09BR06	Banco curvo en plástico reciclado u				
	Suministro y colocación de Banco curvo. Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo. Estructura en acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería en acero inoxidable. Colores disponibles: arena, cuarzo y grafito. Dimensiones 2,84 x 0,6 x 0,43 m altura. Radio curvatura del banco de 3,3 m. Incluido montaje a cargo de Técnicos especializados, con anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Obra civil y transporte no incluido. Modelo BANCO ORGÁNICO R11R Industrias Agapito o equivalente.				
MOB.006	Banco curvo - urbano reciclado	1,000 u	1.190,25	1.190,25	
%AUX2	Medios auxiliares	11,903 %	2,00	23,81	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
TOTAL PARTIDA					1.343,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
vU09BR07	Banco en plástico reciclado - A - u				
	Suministro y colocación de BANCO EN PLÁSTICO RECICLADO o equivalente de Industrias Agapito. Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo. Desmontable para facilitar el transporte. Refuerzo galvanizado embebido en listones de asiento y respaldos. Soportes de acero con pintura de poliéster termoendurecida. Color cuarzo y arena. Grabado de escudo o nombre municipio, opcional. Dimensiones 1,8 x 0,60 x 0,73 m altura. Incluido montaje a cargo de Técnicos especializados, con anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Obra civil y transporte no incluido. Modelo - A - Marca Industrias Agapito R1003R o equivalente.				
MOB.007	Banco en plástico reciclado -A- urbano reciclado	1,000 u	631,35	631,35	
%AUX2	Medios auxiliares	6,314 %	2,00	12,63	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

TOTAL PARTIDA 773,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

vU09BR08 Tumbona Anaklia en plástico reciclado u
Suministro y colocación de Tumbona Anaklia en plástico reciclado. Diseñada y fabricada especialmente para playas y ambientes agresivos. Ergonomía excepcional. Estructura en acero inoxidable AISI316L, acabado mate. Lamas de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE, de 40 mm de espesor. Colores disponibles: arena, grafito. Dimensiones 0,68 x 2,12 x 0,81 m altura. Incluido montaje a cargo de Técnicos especializados, con anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Obra civil y transporte no incluido. Modelo ANAKLIA R1400R. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MOB.008	Tumbona Anaklia - urbano reciclado	1,000 u	1.117,80	1.117,80
%AUX2	Medios auxiliares	11,178 %	2,00	22,36
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57

TOTAL PARTIDA 1.269,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU09BR09 Banco de apoyo isquiático en plástico reciclado u
Suministro y colocación de BANCO DE APOYO ISQUIÁTICO. Especialmente diseñado para facilitar el apoyo a personas que tienen dificultad para sentarse e incorporarse de un banco convencional. Estructura de acero inoxidable. Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo. Colores disponibles: arena. Dimensiones 0,52 x 0,36 x 0,9 m altura. Incluido montaje a cargo de Técnicos especializados, con anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Obra civil y transporte no incluido. Modelo R1402R. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MOB.009	Banco de apoyo isquiático - urbano reciclado	1,000 u	414,00	414,00
%AUX2	Medios auxiliares	4,140 %	2,00	8,28
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57

TOTAL PARTIDA 551,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09BP Bancos de polietileno con estructura metálica

vU09BP01 Sillón metálico - urbano u
Suministro y colocación de SILLÓN. Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Acabado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor. Colores disponibles: naranja y blanco. Dimensiones 0,6 x 0,79 x 0,83 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado, con anclaje al terreno según instrucciones del fabricante. Obra civil y transporte no incluidos. Modelo SILLÓN R01P. Marca Industrias Agapito o equivalente.



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					942,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
vU09BP02	Banco sin respaldo metálico - urbano	u			
Suministro y colocación de BANCO R02P . Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Acabado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor. Colores disponibles: naranja y blanco. Dimensiones 1,8 x 0,79 x 0,43 m altura. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Transporte y obra civil no incluido. Modelo BANCO R02P. Marca Industrias Agapitoo equivalente.					
MOB.015	Banco sin respaldo metálico - urbano	1,000 u	1.469,70	1.469,70	
%AUX2	Medios auxiliares	14,697 %	2,00	29,39	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
TOTAL PARTIDA					1.628,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
vU09BP03	Banco con respaldo metálico - urbano	u			
Suministro y colocación de SOFA. Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Acabado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor. Colores disponibles: naranja y blanco. Dimensiones 1,8 x 0,79 x 0,83 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo SOFA R03P. Marca Industrias Agapitoo equivalente.					
MOB.016	Banco con respaldo metálico - urbano	1,000 u	1.624,95	1.624,95	
%AUX2	Medios auxiliares	16,250 %	2,00	32,50	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
TOTAL PARTIDA					1.786,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU09BP04	Banqueta inclinada metálica - urbano	u			
Suministro y colocación de SOFA YOGA R08P . Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Acabado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor. Colores disponibles: naranja y blanco. Dimensiones 0,6 x 0,79 x 0,43 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo SOFA R03P. Marca Industrias Agapitoo equivalente.					
MOB.017	Banqueta inclinada metálica - urbano	1,000 u	579,60	579,60	
%AUX2	Medios auxiliares	5,796 %	2,00	11,59	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
TOTAL PARTIDA					720,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09BM	Bancos de madera				
vU09BM01	Banco rústico de madera tratada en autoclave	u			
	Suministro y colocación de BANCO RÚSTICO DE MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE R1252 . Estructura y tablonos de Pino Rojo del Norte de 45 mm de espesor, tratado en autoclave a nivel P4. Dimensiones 1,99 x 0,56 x 0,77 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo SOFA R03P. Marca Industrias Agapitoo o equivalente.				
MOB.018	Banco rústico de madera tratada en autoclave	1,000 u	351,90	351,90	
%AUX2	Medios auxiliares	3,519 %	2,00	7,04	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
TOTAL PARTIDA					488,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
vU09BM02	Banco en madera tropical con protector Lasur	u			
	Suministro y colocación de BANCO EN MADERA TROPICAL CON PROTECTOR LASUR R1069. Madera tropical de 35 mm de espesor y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Desmontable para facilitar el transporte. Soportes y apoyabrazos de acero con pintura de poliéster termoendurecida. Apoyabrazos centrales opcionales R1068-10. Dimensiones 1,8 x 0,59 x 0,79 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
MOB.019	Banco en madera tropical con protector Lasur	1,000 u	445,05	445,05	
%AUX2	Medios auxiliares	4,451 %	2,00	8,90	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
TOTAL PARTIDA					583,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
vU09BM03	Banco en madera pino sueco tratada - Sofiero	u			
	Suministro y colocación de Banco con respaldo. Disponible en color marrón natural o en color verde y la estructura puede ser galvanizada o negra. Disponible apoyabrazos que se piden por separado. Estructura de bastidor de acero tubular. Los componentes de acero son electrogalvanizados (en color negro se lacan además al polvo de poliéster. Superficie del asiento y respaldo en madera de pino sueco tratada y resistente a la intemperie. Anclaje con hormigonado in situ o sobre suelo duro. Dimensiones: Longitud 1.80m; Ancho 0,61m; Altura del asiento 0,45m. Altura del respaldo 0,81m. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Sofiero. Marca HAGS o equivalente.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.045	Banco - Sofiero	1,000 u	755,55	755,55	
%AUX2	Medios auxiliares	7,556 %	2,00	15,11	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	

TOTAL PARTIDA 899,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU09BM04 Banco en madera pino sueco tratada - Roselund u

Suministro y colocación de banco de 1,75m. con respaldo y apoyabrazos.

Estructura de acero galvanizado y lacado al polvo de poliéster (opciones de color en rojo, gris, azul, verde y galvanizado). Asiento mediante tablas de pino escandinavo de crecimiento lento, tratado en autoclave P5.

Anclaje para atornillar al suelo mediante pernos de expansión.

Dimensiones: Longitud 1.75m; Ancho 0,65m; Altura: 0,85m.

Altura del asiento 0,45m. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Rosenlund. Marca HAGS o equivalente.

MOB.046	Banco en madera pino sueco tratada - Roselund	1,000 u	1.190,25	1.190,25	
%AUX2	Medios auxiliares	11,903 %	2,00	23,81	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	4,000 h	23,87	95,48	
MOOM12a	Peón metal	4,000 h	19,19	76,76	

TOTAL PARTIDA 1.386,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

vU09BM05 Banco tumbona en madera pino sueco tratada - Solberga u

Suministro y colocación de banco tumbona.

Estructura de acero galvanizado o lacado al polvo de poliéster (opciones de color en negro/gris o gris), Asiento mediante tablas de pino escandinavo de crecimiento lento, tratado en autoclave P5.

Anclaje para atornillar al suelo mediante pernos de expansión o mediante hormigonado "in situ"

Dimensiones: Longitud 1.86m; Ancho 1,80m; Altura: 0,88m.

Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Solberga. Marca HAGS o equivalente.

MOB.047	Banco tumbona en madera pino sueco tratada - Solberga	1,000 u	2.587,50	2.587,50	
%AUX2	Medios auxiliares	25,875 %	2,00	51,75	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	

TOTAL PARTIDA 2.854,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09BM06	Grupo tres asientos hexagonales madera - Roselund u Suministro y colocación de 3 asientos hexagonales grandes agrupados. Estructura hexagonal de acero galvanizado y lacado al polvo de poliéster (opciones de color en rojo, gris, azul, verde y galvanizado). Asiento mediante tablas de pino escandinavo de crecimiento lento, tratado en autoclave P5. Anclaje para atornillar al suelo mediante pernos de expansión. Dimensiones: Longitud 2,10m; Ancho 2,10m; Altura: dos asientos a 0,45m y un asiento a 0,75m. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Rosenlund. Marca HAGS o equivalente.				
MOB.048	Grupo 3 asientos hexagonales grandes - Rosenlund	1,000 u	5.796,00	5.796,00	
%AUX2	Medios auxiliares	57,960 %	2,00	115,92	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	10,000 h	23,87	238,70	
MOOM12a	Peón metal	10,000 h	19,19	191,90	
TOTAL PARTIDA					6.342,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU09BM07	Banco en madera - BARCINO 1800 caoba u Suministro e instalación de banco BARCINO de BENITO, medidas totales (largo x alto x profundo) 1800x785x700 mm, fabricado con pies de fundición dúctil (tratados con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) y seis tabloncillos de madera tropical caoba (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo). Tornillería de acero inoxidable. Anclado sobre superficie preparada, con pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca Industrias BENITO o equivalente. Opcional no incluido: Marcaje personalizable con plaqueta aluminio 74x35 mm. La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.				
MOB.063	Banco en madera - BARCINO 1800 caoba	1,000 u	519,16	519,16	
%AUX2	Medios auxiliares	5,192 %	2,00	10,38	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	0,500 h	23,87	11,94	
MOOM12a	Peón metal	0,500 h	19,19	9,60	
TOTAL PARTIDA					551,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09BO	Otros Bancos				
vU09BO01	Banco mad est met 180x70 c/respaldo	u			
	Suministro e instalación de banco de 180x70cm con asiento y respaldo de listones de madera tropical pintada y estructura y apoyabrazos de acero al carbono con tornillería de acero galvanizado en caliente en diversos colores, incluso elementos de fijación, base de hormigón en masa y elementos de fijación.				
PUSM31bbc	Banco mad est met 180x70 cm c/respaldo	1,000 u	405,42	405,42	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,063 m³	119,82	7,55	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	4,130 %	2,00	8,26	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
TOTAL PARTIDA					437,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU09BO02	Banco Neobarcino	u			
	Banco estructura de hierro fundido, asiento y respaldo de madera de 710 mm. de alto y 690 mm. de ancho, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza.				
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	0,039 m³	90,94	3,55	
PUJA35001BA	Banco Neobarcino o similar	1,000 u	226,63	226,63	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	2,302 %	2,00	4,60	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,000 h	21,52	21,52	
MOOA13	Peón construcción	1,000 h	18,00	18,00	
TOTAL PARTIDA					274,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU09BO03	Banco p/exteriores piedra caliza	u			
	Suministro e instalación de banco de piedra caliza de 2m de longitud y de 10cm de espesor sin respaldo apoyado en dos pies del mismo material, incluso base de hormigón en masa y elementos de fijación.				
PUSM37a	Banco p/exteriores piedra caliza	1,000 u	585,47	585,47	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,063 m³	119,82	7,55	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	5,930 %	2,00	11,86	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,030 h	18,59	0,56	
TOTAL PARTIDA					616,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
vU09BO04	Banco viejo	u			
	Colocación de banco viejo				
PBPC.2abba	H 20 blanda TM 20 I	0,150 m³	73,03	10,95	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,110 %	2,00	0,22	
MMMD.3af	Compr portátil caudal 12m3	0,700 h	14,64	10,25	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,500 h	21,52	32,28	
MOOA13	Peón construcción	1,500 h	18,00	27,00	
TOTAL PARTIDA					80,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09B005	Mesa de picnic	u			
	Banco estructura de hierro fundido, asiento y respaldo de madera de Guinea, de 710 mm. de alto y 690 mm. de ancho, incluso tratamientos de pinturas, colocación, eliminación de restos y limpieza.				
PUSM3174001ME	Mesa de picnic	1,000 u	352,54	352,54	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	0,100 m³	90,94	9,09	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	3,616 %	2,00	7,23	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
TOTAL PARTIDA					380,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU09B006	Restauración de banco recuperado, incluso pintura, acabado	u			
	Restauración de banco recuperado, incluso pintura, acabado.				
PRCP.mP25MB03	Barniz sintét. universal satinado	0,300 l	14,32	4,30	
PRCP.mP25MA01	Tapaporos nitrocel. incoloro CM-10	0,100 l	5,67	0,57	
PRCP.mP25P080	Decapante universal	0,800 l	5,10	4,08	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,090 %	2,00	0,18	
MMMT.1ab	Cmm grúa autocg 13t s/JIC	0,950 h	82,80	78,66	
N_MMC_05	Equipo de presion	0,250 h	13,97	3,49	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,750 h	21,52	16,14	
MOOA13	Peón construcción	0,750 h	18,00	13,50	
MOON.8a	Oficial 1ª pintura	3,250 h	21,52	69,94	
MOON.9a	Oficial 2ª pintura	3,250 h	20,68	67,21	
TOTAL PARTIDA					258,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
vU09B007	Silla Neobarcino FDBenito	u			
	Banco estructura de hierro fundido, asiento y respaldo de madera de 710 mm. de alto y 690 mm. de ancho, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza.				
PUJA35001SI	Silla Neobarcino o similar	1,000 u	226,63	226,63	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	0,039 m³	90,94	3,55	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	2,302 %	2,00	4,60	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,000 h	21,52	21,52	
MOOA13	Peón construcción	1,000 h	18,00	18,00	
TOTAL PARTIDA					274,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU09B008	Silla/ón mad est met 60x70 c/respaldo	u			
	Suministro e instalación de silla/ón de 60x70cm con asiento y respaldo de listones de madera tropical pintada y estructura y apoyabrazos de acero al carbono con tornillería de acero galvanizado en caliente en diversos colores, incluso elementos de fijación, base de hormigón en masa y elementos de fijación.				
PUSM31aba	Silla/ón mad est met 60x70 cm c/respaldo	1,000 u	318,55	318,55	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,063 m³	119,82	7,55	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	3,261 %	2,00	6,52	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
MOOA13	Peón construcción	0,180 h	18,00	3,24	
TOTAL PARTIDA					342,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

vU09BT Bancos metálicos

vU09BT01 Banco FUNDICIÓN oxiron negro

Suministro e instalación de banco FUNDICIÓN OXIRÓN NEGRO, medidas totales (largo x alto x profundo) 2085x800x590 mm, fabricado con pies, respaldo y asiento de fundición dúctil oxiron negro (tratados con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Anclado sobre superficie preparada, con pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente.

MOB.064	Banco FUNDICIÓN oxiron negro	1,000 u	806,06	806,06
%ACCES1.5	% PP accesorios	8,061 %	1,50	12,09
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	0,500 h	23,87	11,94
MOOM12a	Peón metal	0,500 h	19,19	9,60

TOTAL PARTIDA 839,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09BT02 Banco ESSEN 1660 negro bancada hierro

Suministro e instalación de banco ESSEN, medidas totales (largo x alto x profundo) 1660x805x620 mm, fabricado en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) y cinco tableros de madera tropical natural (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo). Anclado sobre superficie preparada, con pernos de expansión M10 según superficie y proyecto. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente.

Opcionales no incluidos:

Marcaje personalizable con plaqueta aluminio 74x35 mm.

La empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

MOB.065	Banco ESSEN 1660 negro bancada hierro	1,000 u	605,68	605,68
%ACCES1.5	% PP accesorios	6,057 %	1,50	9,09
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	0,500 h	23,87	11,94
MOOM12a	Peón metal	0,500 h	19,19	9,60

TOTAL PARTIDA 636,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09BH	Bancos de hormigón				
vU09BE\$	Bancos de hormigón, según dimensiones y acabados.	u			
	Suministro y colocación de banco ELA, fabricado con asiento de hormigón armado hidrófugo moldeado, color blanco granítico pulido, estructura de acero inoxidable mate. Apoyado sobre superficie preparada, por su propio peso. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente.				
	La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU09BF\$	Otros Bancos de hormigón, según dimensiones.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU09BS	Silla de hormigón				
v09BSA\$	Suministro y colocación de silla prismática de hormigón, según diseño.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU09L	CARTEL INDICATIVO / POSTE SEÑALIZACIÓN				
vU09L01	Poste viejo	u			
	Colocación poste viejo				
PBPC.2abba	H 20 blanda TM 20 I	0,014 m³	73,03	1,02	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,010 %	2,00	0,02	
MMMD.3af	Compr portátil caudal 12m3	0,500 h	14,64	7,32	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,700 h	21,52	15,06	
MOOA13	Peón construcción	0,700 h	18,00	12,60	
	TOTAL PARTIDA				36,02
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS				
vU09L02	Señalización zona de perros	u			
	Señalización de zona de perros con poste redondo de madera de acacia y señal prismática con panel de información refl. 70x20 y poste metálico a una altura aproximada de 1,90 m.				
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	0,016 m³	90,94	1,46	
PUJW14i	Rollizo madera acacia ø 15cm	1,000 m	77,91	77,91	
PUSE.8a	Poste 80x40x2 mm	2,000 m	8,00	16,00	
PUSM3851PI	Pie Señal 3PS3G Ecoralia o equivalente	1,000 m	35,44	35,44	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	1,308 %	2,00	2,62	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,060 h	21,52	1,29	
MOOA13	Peón construcción	0,060 h	18,00	1,08	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

TOTAL PARTIDA 135,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

vU09M CERRAMIENTOS TELA METÁLICA

vU09M01 Cerc malla ST alt100 s/bay m

Cercado de 100 cm de altura realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes de tubo de diámetro 40 mm de acero galvanizado dispuestos cada 3.0m, incluso replanteo, recibido de los postes y parte proporcional de los soportes rigidizadores con mortero de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla , mermas y despuntes.

PULV.1a	Tela metálica 50/14 enrejados	1,020 m²	2,64	2,69
PULV.2aa	Poste cercado senc ø40 alt1.00	0,300 u	7,83	2,35
PULV.2ba	Poste cercado extr ø40 alt1.00	0,030 u	20,03	0,60
PULV.2ca	Poste cercado esq ø40 alt1.00	0,030 u	28,01	0,84
PULV.3a	Tornillo tensor cercado reja	0,200 u	0,37	0,07
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,002 m³	100,16	0,20
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,068 %	2,00	0,14
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,150 h	21,52	3,23
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,150 h	18,59	2,79

TOTAL PARTIDA 12,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

vU09C PAPELERAS Y CONTENEDORES

vU09CS CONTENEDORES SOTERRADOS

vU16E EXCAVACIONES CONTENEDORES SOTERRADOS

vU03M27 Excav. mecánica de fosos para contenedor de residuos <3 m m³

Excavación de fosos para los contenedores de residuos urbanos soterrados, de hasta 3,00 m. de profundidad, en terrenos de cualquier dureza textura y composición, con medios mecánicos y supervisión de técnicos en arqueología, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión y/o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos.

MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,015 h	20,68	0,31
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,030 h	18,59	0,56
MMME.1baa	Retroecv. neumat. 70 cv c/plcg. 0,34 m3.	0,125 h	145,92	18,24
MMME. 8a	Suplemento martillo picador.	0,125 h	46,58	5,82
MMMR.3b	Minicargadora neumáticos 590 kg.	0,050 h	129,46	6,47
%005	Costes Directos Complementarios	0,314 %	2,00	0,63

TOTAL PARTIDA 32,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

vU03M28 Excav. manual de fosos para contenedor de residuos <3 m m³

Excavación de fosos para los contenedores de residuos urbanos soterrados de hasta 3,00 m. de profundidad, en terrenos de cualquier dureza textura y composición, con medios manuales y supervisión de técnicos en arqueología, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión y/o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos.

MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,500 h	20,68	10,34
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,000 h	18,59	18,59
MOOO.9a	Arqueólogo director	0,350 h	29,00	10,15



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MMMD.4c	Compresor eléctrico de 10m3/min.	0,200 h	27,61	5,52	
MMMD.1aa	Martil picador 80 mm	0,200 h	10,27	2,05	
MMMR.3b	Minicargadora neumáticos 590 kg.	0,100 h	129,46	12,95	
%005	Costes Directos Complementarios	0,596 %	2,00	1,19	

TOTAL PARTIDA 60,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU03M24 **Entib. madera semicujada en fosos.** m²
Entibación de madera semicujada en paredes verticales de fosos para contenedores soterrados de 2,00 m. de anchura y 2,50 m. de profundidad, realizada mediante tabloncillos verticales, correas y codales de madera, incluso posterior desmontaje y retirada.

MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,320 h	20,68	6,62	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,640 h	18,59	11,90	
MMEM.1ai	Amtz. mad. tabl. 2,6x10-20 cm. 15 usos.	0,015 m ³	17,47	0,26	
MMEM20c	Amtz. rolizo p/entb. y encfr. 10 usos.	4,000 m	0,41	1,64	
%005	Costes Directos Complementarios	0,204 %	2,00	0,41	

TOTAL PARTIDA 20,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU03M25 **Excav. zanjas, 40/50 cm., hormig/urbana c/medios mecánicos.** m³
Excavación a cielo abierto de zanjas para instalación de contenedor soterrado, en zona urbana de pavimento de hormigón, hasta 3,00 m. de profundidad y de 40/50 cm. de anchura, en terrenos de cualquier dureza, textura y composición con los medios mecánicos adecuados, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos, y p.p. de transporte y descarga de los restos sobrantes en vertedero autorizado con camión de 10 tn., y recorrido de hasta 30 km., considerando la repercusión de la gestión de residuos y con p.p. de tasas y canon de vertido.

MMME.1ebe	Retro de neum s/palafrtl 1,33m3	0,140 h	81,82	11,45	
MMME. 1aa	Suplemento martillo picador.	0,140 h	46,58	6,52	
MMMR.3b	Minicargadora neumáticos 590 kg.	0,120 h	129,46	15,54	
%005	Costes Directos Complementarios	0,335 %	2,00	0,67	
DDDV.1bb	Levantado/Demolición firme hormigón c/ med. mecán.	0,010 m ³	45,49	0,45	

TOTAL PARTIDA 34,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU03M26 **Excav. zanjas, 40/50 cm., asfalto/urbana, manu.Técnico arqueologo.** m³
Excavación a cielo abierto en zanjas, para instalación de contenedor soterrado, en zona urbana de pavimento asfáltico, hasta 3,00 m. de profundidad y de 60 cm. de profundidad, en terrenos de cualquier dureza textura y composición, con medios manuales y supervisión de técnicos en arqueología, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión y/o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos.

MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,500 h	20,68	10,34	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,000 h	18,59	18,59	
MOOO.9a	Arqueólogo director	0,225 h	29,00	6,53	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MAHE03a	Compresor insonorizado 10 m3/min	0,250 h	27,61	6,90	
MMME.1aa	Martil picador 80 mm	0,250 h	10,27	2,57	
MMMR.3b	Minicargadora neumáticos 590 kg.	0,020 h	129,46	2,59	
%005	Costes Directos Complementarios	0,475 %	2,00	0,95	
DDDV.1ab	Levantado/Demolición firme mezcla bituminosa c/mc.	0,010 m³	29,98	0,30	

TOTAL PARTIDA 48,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU03M29 **Transporte a vertedero tierras excavac. y restos demolic del foso** m³
 Transporte a vertedero de tierras procedentes de excavación de foso para contenedor de residuos ejecutado en zona urbanizada, con un recorrido total de hasta 10 km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios manuales y p.p. de costes indirectos.

MOOA13	Peón construcción	0,450 h	18,00	8,10	
MMMR.3b	Minicargadora neumáticos 590 kg.	0,080 h	129,46	10,36	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,008 h	75,78	0,61	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,105 h	40,37	4,24	
%005	Costes Directos Complementarios	0,233 %	2,00	0,47	

TOTAL PARTIDA 23,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU16F FORMACIÓN VASOS. HORMIGONES CONTENEDORES SOTERRADOS

vU16F001 **Encach. 20 cm. grv. clz. 25/40 mm.** m²
 Encachado de 20 cm. de espesor en formación capa drenante sobre el hormigón de limpieza y en la parte inferior de las solera-losas para la ejecución de vasos de alojamiento de contenedor de residuos urbanos soterrado, mediante suministro, relleno y extendido de grava caliza de calibre 25/40 mm. con medios mecánicos, incluso regado y compactación con piñón compactador.

MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,251 h	18,00	4,52	
PBRG.1ja	Grava caliza 20/40 lvd	1,800 t	8,80	15,84	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,011 h	75,78	0,83	
MMC_3aa	Compactador vibratorio mixto autopropulsado	0,011 h	32,71	0,36	
MMMT.4a	Camión cuba 7000l	0,011 h	74,47	0,82	
%005	Costes Directos Complementarios	0,224 %	2,00	0,45	

TOTAL PARTIDA 22,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU16F002 **HL-150/P/20/IIa de 10 cm. espesor.** m²
 Suministro y vertido de capa de hormigón de limpieza HL-150/P/20, para formación de solera de asiento, con una dosificación de cemento de 150kg/m3, de consistencia plástica, tamaño maximo del árido 20mm y 10 cm de espesor, en la base de la cimentación, vertido directamente desde camión, transportado y puesto en obra, según Código Estructural y DB SE-C del CTE

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,050 h	21,52	1,08	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,100 h	18,59	1,86	
PBPC15aba	HL-150 plástica TM 20	0,110 m3	94,68	10,41	
%02	Costes Directos Complementarios	0,134 %	2,00	0,27	

TOTAL PARTIDA 13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU16F003	Impermeabilización vaso hormigón aloj. contened.	m²			
	Impermeabilización interior vaso de hormigón para alojamiento contenedores mediante mortero impermeable de dos componentes, sulfurresistente, elástico y flexible, aplicado en 2 capas ortogonales sobre soportes de hormigón horizontales y verticales, previa limpieza de las superficies.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,072 h	21,52	1,55	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,145 h	18,00	2,61	
PBPM15a	Mortero epoxi tixotrópico	1,200 kg	8,49	10,19	
%005	Costes Directos Complementarios	0,144 %	2,00	0,29	

TOTAL PARTIDA 14,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU16F004	Solera HA-25/P/20/IIa- ME 500T 2 15x15 ø 6 mm.	m²			
	Solera de 20 cm de espesor, de hormigón HA-25/P/20/X0 fabricado en central, vertido directamente desde camión, armada con malla electrosoldada de 15x15cm y 6mm de diámetro, de acero B500T, extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido para la ejecución de las juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según Código Estructural.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,217 h	21,52	4,67	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,217 h	18,59	4,03	
PBPC26bbaaaa	HA-25/P/20/X0	0,230 m ³	115,76	26,62	
PNTS.2bab	Panel EPS 0.034 e30mm	0,050 m ²	7,72	0,39	
PBAA.1a	Agua	0,100 m3	1,08	0,11	
PEAM.3aac	Mallazo ME 500 T 15x15 Ø 6-6	1,200 m ²	4,06	4,87	
PNIS.2b	Lamina PE e=0.10mm	1,100 m ²	0,13	0,14	
MMMC11a	Regla vibrante	0,088 h	3,73	0,33	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	0,412 %	2,00	0,82	

TOTAL PARTIDA 41,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU16F005	Muro hormigón e/25 HA-25/P/20/IIa.	m³			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,057 h	21,52	1,23	
MOOA10a	Ayudante construcción	0,113 h	18,59	2,10	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,113 h	18,00	2,03	
MOOB.7a	Oficial montador ferralla	0,270 h	23,90	6,45	
MOOB12a	Peón ordinario ferralla	0,270 h	18,91	5,11	
PBPC26bbaaaa	HA-25/P/20/X0	0,315 m ³	115,76	36,46	
PEAA.2c	Acero B 500 S elaborado	38,500 kg	1,12	43,12	
PBAA.1a	Agua	0,070 m3	1,08	0,08	
MMM15a	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	0,095 h	2,12	0,20	
%0350	Costes Directos Complementarios 3,5%	0,968 %	3,50	3,39	
ECHC.2aaa	Encl met muro 1cr h<=2.6	1,050 m ²	20,07	21,07	

TOTAL PARTIDA 121,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU16F006	Arqueta/Poceta toma tierra de hormigón 40x40x40 c. C-250. Arqueta de conexión de puesta a tierra de 40x40x40 cm., de dimensiones interiores construida con hormigón HA-30/B/20/X0+Ax2 vertido in situ con tapa de hormigón clase C-250, incluido el encofrado, la formación de la base de hormigón de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos y refuerzo perimetral con perfil de acero laminado L 60.6 soldado a la malla con bastidor de perfil L 70.7 y patillas de anclaje en cada uno de sus ángulos, tubo de fibrocemento ligero de diámetro 60 mm. y punto de puesta a tierra con cableado y placa de cobre de 500x500x2 mm., incluso conexiones, según el Reglamento Electrónico de Baja Tensión 2.002, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.	ud			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,260 h	21,52	5,60	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,260 h	18,59	4,83	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
PBPC26cbbaca	HA-30/B/20/X0+XA2	0,331 m³	137,89	45,64	
PISA23bb	Marco+tapa H pref C-250 arq 40x40cm	1,000 u	50,13	50,13	
PIEP.2c	Punto puesta a tierra Cu/Cd	1,000 u	17,01	17,01	
%MA2	Costes directos complementarios 2%	1,352 %	2,00	2,70	

TOTAL PARTIDA 137,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU16C EQUIPOS Y CONTENEDORES.

EHISC.1c	Eq. Hidr. Autón. crg. ltr 1cont.3.200 l. buz.900 mm. tamb.110 l. Solera de 20 cm. de espesor de hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central, vertido mediante cubilote con pendiente del 0,5% hacia poceta para recogida de lixiviados y posibles aguas, armada con doble malla electro-soldada de 15x15 cm.y 6 mm. de diámetro, de acero B 500 T, extendido sobre doble lámina de polietileno de 0,2 mm., cada una, solapadas y tendidas sobre la capa drenante, parte proporcional de formación de la poceta armada en la propia solera e incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante, según EHE-08.	ud			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 14.952,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

EHISC.1d	Eq. Hidr. Autón. crg. ltr 2cont.3.200 l. buz.900 mm. tamb.110 l. Suministro, colocación y montaje de Equipo Hidráulico Autónomo de Carga Lateral, modelo M3 de Sulo o SIMILAR MEJORADO, para Islas de Soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan, de las propiedades, especificaciones y prescripciones que se describen en los apartados 1.7.3., Sistemas de Equipos Soterrados, y 1.8., Configuración de Islas . Equipamiento. Características Específicas. - Estructura Modular Autoportante. - Plataforma de Elevación. - Plataforma Superior. Tapa. - Cerco/Bastidor Superior. - Contenedores, 1 ud., Ocultos de Poliéster con Fibra de Vidrio con la necesaria flexibilidad para absorber cierta deformabilidad, recuperable, sin que se dañen. - Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos. - Sistema Hidráulico-Eléctrico Autónomo. Central Hidráulica. Grupo Electro-Hidráulico. Cuadro Eléctrico. Suministro de 2 Mandos.	ud			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	- Arqueta para la Central Hidráulica con tapa y acabado del pavimento preexistente. 1 o 2 según casos. - Control Remoto. Emisor y Receptor. Suministro de 2 Mandos. - Dispositivo de Seguridad. - Dispositivo de Desagüe. - Enchufe rápido para accionamiento mediante toma de manguera de camión. Y de las características y especificaciones: - Recogida: Carga Trasera. - Sistema Elevación: Autónomo, mediante Mando. Central Hidráulica compartida. - Soterramiento: Sin Vaso Prefabricado de Hormigón. - Apertura: Abatible. - Recubrimiento Plataforma Superior: Mármol/Granito, etc., alojado en cajeadado de 3 cm. - Contenedores Interiores: 1 de 3.200 litros. - Nº Buzones: 1 Uds. - Material Buzones: Acero Inoxidable AISIS-304. - Medidas Buzones: 900x700x994 mm. - Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 110 litros. Totalmente montado, instalado, nivelado, enrasado de la plataforma superior al posible desnivel de la rasante de la acera o vial, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento. Incluso carga y transporte de la totalidad de los elementos relacionados desde fabrica hasta los emplazamientos de las Islas, descarga y colocación de los mismos en los vasos mediante grúa adecuada, y los permisos municipales necesarios que requieran las operaciones y actuaciones referidas. Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán con el logotipo-escudo del Ayuntamiento de Valencia y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante "placa de residuo" y tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones: Residuos Orgánicos. ----- Marrón. Residuos Papel/Cartón. ----- Azul. Residuos Envases. ----- Amarillo. Residuos Restos. ----- Gris. Residuos Vidrio. ----- Verde. Totalmente terminado y en funcionamiento según especificaciones y prescripciones relacionadas y descritas.				
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		21.361,76
	Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
EHISC.1e	Eq. Mecán. crg. super. 1cont.3.200 l. buz.900 mm. tamb.110 l.	ud			
	Suministro, colocación y montaje de Equipo Hidráulico Autónomo de Carga Lateral, modelo M10 de Sulo o SIMILAR MEJORADO, para Islas de Soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan, de las propiedades, especificaciones y prescripciones que se describen en los apartados 1.7.3., Sistemas de Equipos Soterrados, y 1.8., Con-				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	figuración de Islas . Equipamiento. Características Específicas. - Estructura Modular Autoportante. - Plataforma de Elevación. - Plataforma Superior. Tapa. - Cerco/Bastidor Superior. - Contenedores Ocultos, 2 ud., de Poliéster con Fibra de Vidrio con la necesaria flexibilidad para absorber ciertas deformaciones, recuperables, sin que se dañen. - Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos. - Sistema Hidráulico-Eléctrico Autónomo. Central Hidráulica. Grupo Electro-Hidráulico. Cuadro Eléctrico. Suministro de 2 Mandos. - Arqueta para la Central Hidráulica con tapa y acabado del pavimento preexistente.1 o 2 según casos. - Control Remoto. Emisor y Receptor. Suministro de 2 Mandos. - Dispositivo de Seguridad. - Dispositivo de Desagüe. - Enchufe rápido para accionamiento mediante toma de manguera de camión. Y de las características y especificaciones: - Recogida: Carga Trasera. - Sistema Elevación: Autónomo, mediante Mando. Central Hidráulica compartida. - Soterramiento: Sin Vaso Prefabricado de Hormigón. - Apertura: Abatible. - Recubrimiento Plataforma Superior: Mármol/Granito, etc., alojado en cajado de 3 cm. - Contenedores Interiores: 2 de 3.200 litros. - Nº Buzones: 2 Uds. - Material Buzones: Acero Inoxidable AISIS-304. - Medidas Buzones: 900x700x994 mm. - Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 110 litros. Totalmente montado, instalado, nivelado, enrasado de la plataforma superior al posible desnivel de la rasante de la acera o vial, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento. Incluso carga y transporte de la totalidad de los elementos relacionados desde fabrica hasta los emplazamientos de las Islas, descarga y colocación de los mismos en los vasos mediante grúa adecuada, y los permisos municipales necesarios que requieran las operaciones y actuaciones referidas. Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán con el logotipo-escudo del Ayuntamiento de Valencia y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante "placa de residuo" y tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones: Residuos Orgánicos. ----- Marrón. Residuos Papel/Cartón. ----- Azul. Residuos Envases. ----- Amarillo. Residuos Restos. ----- Gris. Residuos Vidrio. ----- Verde. Totalmente terminado y en funcionamiento según especificaciones y prescripciones relacionadas y descritas.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 7.679,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU09C16 **Contenedor Soterrado Eq. Hidr. Autón. crg. trs 2cont.1.000 l. buz.900 mm. tamb.110 l. u**

Suministro, colocación y montaje de Equipo Hidráulico Autónomo de Carga Trasera, modelo M4 de Plastic Omnium o similar mejorado, para Islas de Soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan de las propiedades que se describen en las Prescripciones Técnicas, Sistemas de Equipos Soterrados:

- Estructura Modular Autoportante.
- Plataforma de Elevación.
- Plataforma Superior. Tapa.
- Cerco/Bastidor Superior.
- Contenedores Ocultos.
- Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos.
- Sistema Hidráulico-Eléctrico Autónomo. Central Hidráulica. Grupo Electro-Hidráulico.
- Control Remoto. Emisor y Receptor.
- Dispositivo de Seguridad.
- Dispositivo de Desagüe.

Y de las características y especificaciones:

- Recogida: Carga Trasera.
- Sistema Elevación: Autónomo, mediante Mando. Central Hidráulica compartida.
- Soterramiento: Sin Vaso Prefabricado de Hormigón.
- Apertura: Abatible.
- Recubrimiento Plataforma Superior: Mármol/Granito, etc. alojado en cajeadado de 3 cm.
- Contenedores Interiores: 2 de 1.000 litros.
- Nº Buzones: 2 Uds.
- Material Buzones: Acero Inoxidable.
- Medidas Buzones: 900x700x994 mm.
- Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 110 litros.

Totalmente instalado, nivelado, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento.

Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones:

Residuos Orgánicos. ----- Marrón.
Residuos Papel/Cartón. ----- Azul.
Residuos Envases. ----- Amarillo.
Residuos Restos. ----- Gris.
Residuos Vidrio. ----- Verde.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76
MOOA10a	Ayudante construcción	0,500 h	18,59	9,30
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,500 h	18,59	9,30
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,150 h	23,87	3,58
MOOE12a	Peón electricidad	0,150 h	19,19	2,88
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,358 %	2,00	0,72
MMMT.1bb	Cmn grúa autgc 24.5 T s/JIC	1,500 h	105,57	158,36
EHEA.1b	Eq.Hidr.Aut.crg.trs. 2cont.1.000l. buz.900 mm. tbr.110l. c/compl	1,000	16.829,10	16.829,10

TOTAL PARTIDA 17.024,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL VEINTICUATRO EUROS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09C17	Contenedor Soterrado Eq. Hidr. Autón. crg. ltr 1cont.3.200 l. buz.900 mm. tamb.110 l. u Suministro, colocación y montaje de Equipo Hidráulico Autónomo de Carga Lateral, modelo M3 de Plastic Omnium o similar mejorado, para Islas de Soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan de las propiedades que se describen en las Prescripciones Técnicas, Sistemas de Equipos Soterrados: - Estructura Modular Autoportante. - Plataforma de Elevación. - Plataforma Superior. Tapa. - Cerco/Bastidor Superior. - Contenedores Ocultos. - Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos. - Sistema Hidráulico-Eléctrico Autónomo. Central Hidráulica. Grupo Electro-Hidráulico. - Control Remoto. Emisor y Receptor. - Dispositivo de Seguridad. - Dispositivo de Desagüe. Y de las características y especificaciones: - Recogida: Carga Trasera. - Sistema Elevación: Autónomo, mediante Mando. Central Hidráulica compartida. - Soterramiento: Sin Vaso Prefabricado de Hormigón. - Apertura: Abatible. - Recubrimiento Plataforma Superior: Mármol/Granito, etc., alojado en cajeadado de 3 cm. - Contenedores Interiores: 1 de 3.200 litros. - Nº Buzones: 1 Uds. - Material Buzones: Acero Inoxidable. - Medidas Buzones: 900x700x994 mm. - Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 110 litros. Totalmente instalado, nivelado, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento. Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones: Residuos Orgánicos. ----- Marrón. Residuos Papel/Cartón. ----- Azul. Residuos Envases. ----- Amarillo. Residuos Restos. ----- Gris. Residuos Vidrio. ----- Verde.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,000 h	21,52	43,04	
MOOA10a	Ayudante construcción	2,000 h	18,59	37,18	
MOOA11a	Peón especializado construcción	2,000 h	18,59	37,18	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	
%005	Costes Directos Complementarios	1,605 %	2,00	3,21	
MMMT.1bb	Cmn grúa autcg 24.5 T s/JIC	2,000 h	105,57	211,14	
EHEA.1C	Eq.Hidr.Aut.crg.ltr. 1cont.3.200l. buz.900 mm. tbr.110l. c/comp	1,000	14.308,88	14.308,88	

TOTAL PARTIDA 14.683,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09C18	Contenedor Soterrado Eq. Hidr. Autón. crg. ltr 2cont.3.200 l. buz.900 mm. tamb.110 l. u Suministro, colocación y montaje de Equipo Hidráulico Autónomo de Carga Lateral, modelo M10 de Plastic Omnium o similar mejorado, para Islas de Soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan de las propiedades que se describen en las Prescripciones Técnicas., Sistemas de Equipos Soterrados: - Estructura Modular Autoportante. - Plataforma de Elevación. - Plataforma Superior. Tapa. - Cerco/Bastidor Superior. - Contenedores Ocultos. - Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos. - Sistema Hidráulico-Eléctrico Autónomo. Central Hidráulica. Grupo Electro-Hidráulico. - Control Remoto. Emisor y Receptor. - Dispositivo de Seguridad. - Dispositivo de Desagüe. Y de las características y especificaciones: - Recogida: Carga Trasera. - Sistema Elevación: Autónomo, mediante Mando. Central Hidráulica compartida. - Soterramiento: Sin Vaso Prefabricado de Hormigón. - Apertura: Abatible. - Recubrimiento Plataforma Superior: Mármol/Granito, etc., alojado en cajeadado de 3 cm. - Contenedores Interiores: 2 de 3.200 litros. - Nº Buzones: 2 Uds. - Material Buzones: Acero Inoxidable. - Medidas Buzones: 900x700x994 mm. - Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 110 litros. Totalmente instalado, nivelado, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento. Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones: Residuos Orgánicos. ----- Marrón. Residuos Papel/Cartón. ----- Azul. Residuos Envases. ----- Amarillo. Residuos Restos. ----- Gris. Residuos Vidrio. ----- Verde.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,500 h	21,52	53,80	
MOOA10a	Ayudante construcción	2,500 h	18,59	46,48	
MOOA11a	Peón especializado construcción	2,500 h	18,59	46,48	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,300 h	23,87	31,03	
MOOE12a	Peón electricidad	1,300 h	19,19	24,95	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	2,027 %	2,00	4,05	
MMMT.1bb	Cmn grúa autcg 24.5 T s/JIC	3,000 h	105,57	316,71	
EHEA.1d	Eq.Hidr.Aut.crg.ltr. 2cont.3.200l. buz.900mm. tbr.110l. c/compl	1,000	20.472,30	20.472,30	

TOTAL PARTIDA 20.995,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09C19	Contenedor Soterrado Eq. Mecán. crg. super. 1cont.3.200 l. buz.900 mm. tamb.110 l. u Suministro, colocación y montaje de Equipo Mecánico de Carga Superior con Grúa, Modelo Minimax de Plastic Omnium o similar mejorada, para Islas de soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan de las propiedades que se describen en las Prescripciones Técnicas, Sistemas de Equipos Soterrados: - Foso. Cubeta-Vaso Prefabricada de Hormigón. - Cuba Interior Metálica. Contenedor Oculto. - Plataforma Superior. Tapa. Chapa Lagrimada. - Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos. - Dispositivo de Seguridad. - Dispositivo de Elevación y Vaciado. Y de las características y especificaciones: - Recogida: Carga Superior. - Sistema Elevación: Elevación Mecánica mediante Sistema de Doble Gancho. - Soterramiento: Vaso-Arqueta Prefabricado de Hormigón Armado de 3,00 m3 de Capacidad. - Apertura: Doble Gancho. - Recubrimiento Plataforma Superior: Chapa Lagrimada. - Contenedores Interiores: Cuba Metálica remachada de 3,00 m3 de Capacidad. - Nº Buzones: 1 Uds. - Material Buzones: Acero Inoxidable pintado en color Verde. - Medidas Buzones: 900x700x994 mm. - Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 110 litros. Totalmente instalado, nivelado, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento. Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones: Residuos Orgánicos. ----- Marrón. Residuos Papel/Cartón. ----- Azul. Residuos Envases. ----- Amarillo. Residuos Restos. ----- Gris. Residuos Vidrio. ----- Verde.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,000 h	21,52	43,04	
MOOA10a	Ayudante construcción	2,000 h	18,59	37,18	
MOOA11a	Peón especializado construcción	2,000 h	18,59	37,18	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE12a	Peón electricidad	1,000 h	19,19	19,19	
%005	Costes Directos Complementarios	1,605 %	2,00	3,21	
MMMT.1bb	Cmn grúa autcg 24.5 T s/JIC	2,000 h	105,57	211,14	
EHEA.1e	Eq.Mecánico.crg.spr. 1cont.3.200l. buz.900 mm. tbr.110l. c/compil	1,000	7.193,25	7.193,25	

TOTAL PARTIDA 7.568,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09C20	Contenedor Soterrado Eq. Hidr. Autón. crg. trs 2cont.1.000 l. buz.700 mm. tamb.80 l. u Suministro, colocación y montaje de Equipo Hidráulico Autónomo de Carga Trasera, modelo M3 de Plastic Omnium o similar mejorado, para Islas de Soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan de las propiedades que se describen en las Prescripciones Técnicas, Sistemas de Equipos Soterrados: - Estructura Modular Autoportante. - Plataforma de Elevación. - Plataforma Superior. Tapa. - Cerco/Bastidor Superior. - Contenedores Ocultos. - Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos. - Sistema Hidráulico-Eléctrico Autónomo. Central Hidráulica. Grupo Electro-Hidráulico. - Control Remoto. Emisor y Receptor. - Dispositivo de Seguridad. - Dispositivo de Desagüe. Y de las características y especificaciones: - Recogida: Carga Trasera. - Sistema Elevación: Autónomo, mediante Mando. Central Hidráulica compartida. - Soterramiento: Sin Vaso Prefabricado de Hormigón. - Apertura: Abatible. - Recubrimiento Plataforma Superior: Mármol/Granito, etc., alojado en cajeadado de 3 cm. - Contenedores Interiores: 2 de 1.000 litros. - Nº Buzones: 2 Uds. - Material Buzones: Acero Inoxidable. - Medidas Buzones: 700x700x994 mm. - Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 80 litros. Totalmente instalado, nivelado, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento. Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones: Residuos Orgánicos. ----- Marrón. Residuos Papel/Cartón. ----- Azul. Residuos Envases. ----- Amarillo. Residuos Restos. ----- Gris. Residuos Vidrio. ----- Verde.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA10a	Ayudante construcción	0,500 h	18,59	9,30	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,500 h	18,59	9,30	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,150 h	23,87	3,58	
MOOE12a	Peón electricidad	0,150 h	19,19	2,88	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,358 %	2,00	0,72	
MMMT.1bb	Cmn grúa autcg 24.5 T s/JIC	1,500 h	105,57	158,36	
EHEA.1a	Eq.Hidr.Aut.crg.trs. 2cont.1.000l. buz.700 mm. tbr 80l. c/compl.	1,000	13.541,94	13.541,94	

TOTAL PARTIDA 13.736,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU16I	ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS ISLAS				
vU09CP	PAPELERAS				
vU09C01	Papelera metálica -A u Suministro y colocación de PAPELERA con estructura de acero galvanizado de 3 mm de espesor. Pintura de poliéster termoendurecida de color gris gofrado. Capacidad: 60 l. Dimensiones Ø 0,32 x 0,9 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. PAPELERA Modelo R05A. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
MOB.020	Papelera metálica -A	1,000 u	579,60	579,60	
%AUX2	Medios auxiliares	5,796 %	2,00	11,59	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	1,500 h	23,87	35,81	
MOOM12a	Peón metal	1,500 h	19,19	28,79	
TOTAL PARTIDA					655,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU09C02	Papelera metálica -B u Suministro y colocación de PAPELERA con estructura de acero con pintura de poliéster termoendurecida. Descarga por tapa superior abatible con cierre llave triangular. Tapa de acero inoxidable de 4 mm de espesor. Capacidad: 73 l. Poste opcional no incluido. Dimensiones 0,41 x 0,27 x 0,83 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. PAPELERA Modelo R3047. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
MOB.021	Papelera metálica -B	1,000 u	424,35	424,35	
%AUX2	Medios auxiliares	4,244 %	2,00	8,49	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	1,500 h	23,87	35,81	
MOOM12a	Peón metal	1,500 h	19,19	28,79	
TOTAL PARTIDA					497,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU09C03	Papelera metálica -C u Suministro y colocación de PAPELERA en chapa perforada de acero y pintura de poliéster termoendurecida. Descarga por volcado. Capacidad: 60 l. Cenicero opcional. Dimensiones 0,44 x 0,37 x 0,87 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R3085 Marca Industrias Agapito o equivalente.				
MOB.022	Papelera metálica -C	1,000 u	165,60	165,60	
%AUX2	Medios auxiliares	1,656 %	2,00	3,31	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	1,500 h	23,87	35,81	
MOOM12a	Peón metal	1,500 h	19,19	28,79	
TOTAL PARTIDA					233,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09C04	Papelera material reciclado -D	u			
	Suministro y colocación de PAPELERA con estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Plástico 100% reciclado HDPE. Tapa en acero inoxidable con acabado matizado y con cerradura. Capacidad: 95 l. Colores disponibles: arena, cuarzo y grafito. Dimensiones 0,48 x 0,48 x 0,83 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Transporte no incluido. Modelo R09R. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
MOB.023	Papelera material reciclado -D	1,000 u	1.852,65	1.852,65	
%AUX2	Medios auxiliares	18,527 %	2,00	37,05	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	1,500 h	23,87	35,81	
MOOM12a	Peón metal	1,500 h	19,19	28,79	
TOTAL PARTIDA					1.954,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU09C05	Papelera material reciclado -E	u			
	Suministro y colocación de PAPELERA. Estructura de acero con pintura de poliéster termoendurecida. Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo. Tapa abatible en acero inoxidable. Soporte para bolsa. Capacidad: 73 l. Dimensiones 0,44 x 0,38 x 0,91 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R3048R. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
MOB.024	Papelera material reciclado -E	1,000 u	610,65	610,65	
%AUX2	Medios auxiliares	6,107 %	2,00	12,21	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	1,500 h	23,87	35,81	
MOOM12a	Peón metal	1,500 h	19,19	28,79	
TOTAL PARTIDA					687,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU09C06	Papelera polietileno -F	u			
	Suministro y colocación de PAPELERA. Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Acabado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor. Tapa en acero inoxidable con acabado matizado y con cerradura. Capacidad: 80 l. Colores disponibles: naranja y blanco. Dimensiones 0,41 x 0,41 x 0,83 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R09P. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
MOB.025	Papelera polietileno -F	1,000 u	1.428,30	1.428,30	
%AUX2	Medios auxiliares	14,283 %	2,00	28,57	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	1,500 h	23,87	35,81	
MOOM12a	Peón metal	1,500 h	19,19	28,79	
TOTAL PARTIDA					1.521,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09C07	Papelera doble basculante de acero u Suministro y colocación de papelera doble basculante de 20l de capacidad fabricada en chapa de acero acabado galvanizado, con bordón superior y alma de redondo de acero de 12mm, sistema de vaciado por cerradura con soporte de tubo de acero fijado mecánicamente sobre base de hormigón en masa, totalmente montada.				
PUSM54a	Papelera doble basculante acero	1,000 u	135,98	135,98	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,063 m³	119,82	7,55	
PUSE.8a	Poste 80x40x2 mm	1,000 m	8,00	8,00	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	1,515 %	2,00	3,03	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,120 h	18,59	2,23	
TOTAL PARTIDA					161,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
vU09C08	Papelera PE 50 l u Papelera de polietileno de alta densidad de 43.5x34x75cm y 50 litros de capacidad, formada por cuerpo abatible para descarga, tapa con chapa metálica apaga-cigarrillos y sistema de cierre, fijada mecánicamente a poste de acero galvanizado empotrado en base de hormigón en masa, totalmente montada.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA13	Peón construcción	0,120 h	18,00	2,16	
PUSM45aa	Papelera PE 50 l	1,000 u	65,47	65,47	
PUSE.8a	Poste 80x40x2 mm	1,300 m	8,00	10,40	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,063 m³	119,82	7,55	
TOTAL PARTIDA					89,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU09C09	Papelera plástico 50 l. mod.1 u Suministro y colocación de papelera de plástico inyectado, según , modelo normalizado por el Ayuntamiento de Valencia, anclada con flejes metálicos a báculos o señales de un solo vaso.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,100 h	21,52	2,15	
MOOA13	Peón construcción	0,100 h	18,00	1,80	
PUSM2hdaPA	Papelera plástico 50l. mod. 1	1,000 u	88,14	88,14	
PUSE.8a	Poste 80x40x2 mm	1,300 m	8,00	10,40	
PBPO11ab	HNE-15/P/20 obra	0,063 m³	88,92	5,60	
TOTAL PARTIDA					108,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
vU09C10	Papelera acero Ø37x54 cm u Papelera de chapa de acero perforada, con zincado electrolítico y acabado con pintura de poliéster, de 2mm de espesor con cubeta de Ø37x54cm y 55l de capacidad, descarga por volcado con llave de seguridad, con estructura en tubo de acero de 40 mm de espesor y 80 cm de altura, incluso elementos de fijación, totalmente montada.				
PUSM44ab	Papelera acero Ø37x54 cm	1,000 u	69,25	69,25	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,693 %	2,00	1,39	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA13	Peón construcción	0,120 h	18,00	2,16	
TOTAL PARTIDA					77,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09C11	Papelera metálica con tapa - G - Poppel u Suministro y colocación de papelera cilíndrica con tapa de 25 litros de capacidad. Estructura de acero galvanizado, lacado al polvo, en color negro o rojo, soporte de aluminio. Anclaje mediante hormigón vertido "in situ". Dimensiones: 0,39x0,28; altura: 0,75. Peso: 11Kg. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Poppel. Marca HAGS o equivalente.				
MOB.053	Papelera metálica con tapa - Poppel	1,000 u	181,13	181,13	
%AUX2	Medios auxiliares	1,811 %	2,00	3,62	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	1,500 h	23,87	35,81	
MOOM12a	Peón metal	1,500 h	19,19	28,79	
TOTAL PARTIDA					249,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU09C12	Papelera metálica acero perforado - H - sin tapa u Suministro y colocación de papelera sin tapa de 25 litros de capacidad. Estructura cilíndrica de rejilla microperforada de acero galvanizado y con poste galvanizado. Capacidad: 25 litros. Anclaje con hormigón vertido "in situ". Dimensiones: 0,30x0,35. altura 0,80m. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Oxel. Marca HAGS o equivalente.				
MOB.057	Papelera metálica acero perforado - sin tapa	1,000 u	150,08	150,08	
%AUX2	Medios auxiliares	1,501 %	2,00	3,00	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	1,500 h	23,87	35,81	
MOOM12a	Peón metal	1,500 h	19,19	28,79	
TOTAL PARTIDA					217,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09C13	Papelera CITIZEN cubeta MARSON u Suministro e instalación de papelera CITIZEN de BENITO, medidas totales (ancho x Ø x alto) 545x450x920 mm, 60 litros, fabricada con estructura de fundición dúctil y cubeta de acero acabado Marson (tratados con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión) y tabloncillos de madera tropical (tratados con recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo). Aro de acero zincado para fijar la bolsa. Anclado sobre superficie preparada, con pernos de expansión según superficie e instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente. Opcional no incluido: Marcaje personalizable con plaqueta aluminio 74x35 mm. La empresa suministradora del producto, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.				
MOB.073	Papelera CITIZEN cubeta marson	1,000 u	683,10	683,10	
%ACCES1.5	% PP accesorios	6,831 %	1,50	10,25	
OGEN003	Oficial 1ª	0,300 h	21,64	6,49	
OGEN005	Ayudante	0,300 h	20,16	6,05	
TOTAL PARTIDA					705,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU09C14	Papelera RÚSTICA 90 litros u Suministro e instalación de papelera RÚSTICA, medidas totales (ancho x profundo x alto) 520x480x910 mm, 90 litros, fabricada en madera de pino con tratamiento autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos, acabado natural. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente. La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.				
MOB.072	Papelera de madera RÚSTICA 90 litros	1,000 u	496,39	496,39	
%ACCES1.5	% PP accesorios	4,964 %	1,50	7,45	
OGEN003	Oficial 1ª	0,300 h	21,64	6,49	
OGEN005	Ayudante	0,300 h	20,16	6,05	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

TOTAL PARTIDA 516,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU09C15 **Papelera DARA 95 litros** u
 Suministro e instalación de papelera DARA de BENITO, medidas to-
 tales (ancho x profundo x alto) 535x370x1000 mm, 95 litros, fabrica-
 da en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que
 garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Cuerpo con som-
 brero y cenicero incorporado. Anclado sobre superficie preparada,
 con pernos de expansión según superficie e instrucciones del fa-
 bricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado.
 Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equiva-
 lente.

Opcional no incluido: Marcaje personalizable con plaqueta aluminio
 74x35 mm/80x100 mm.

La empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe
 disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO
 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el
 Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

MOB.074	Papelera DARA 95 litros	1,000 u	553,31	553,31
%ACCES1.5	% PP accesorios	5,533 %	1,50	8,30
OGEN003	Oficial 1ª	0,300 h	21,64	6,49
OGEN005	Ayudante	0,300 h	20,16	6,05

TOTAL PARTIDA 574,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

vU09CC CONTENEDORES

vU09CC\$ **Contenedor recogida selectiva, según modelo y capacidad.** u
 Contenedor recogida selectiva según diseño.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

vU09D CIRCUITOS DEPORTIVOS

vU09DC PARQUE DE CALISTENIA Y STREET-WORKOUT



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
081220M	Dip bar - Barra de salida de Fitness u				
	Suministro e instalación de Elemento deportivo - 081220M, compuesto por dos barras en los laterales y uno en el extremo. La Barra en el extremo se puede utilizar como reposapiés. Elemento útil para el fortalecimiento de los músculos del pecho, hombros y brazos La dimensiones del área son: 1170mm de largo y 1480 mm de ancho .Altura 1200mm. Área de impacto: 13,4 m². Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.				
JUEG.153	Dip bar - Barra de salida de Fitness	1,000 u	2.141,42	2.141,42	
%AUX2	Medios auxiliares	21,414 %	2,00	42,83	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
TOTAL PARTIDA					2.313,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
081250	Barras de salto u				
	Suministro e instalación de Barras de salto a diferentes alturas - 081250, barras de acero apoyadas en estructuras cuadradas de madera laminada en pino nórdico de dimensiones 4125*1305*1005 mm. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.				
JUEG.154	Barras de salto	1,000 u	2.738,61	2.738,61	
%AUX2	Medios auxiliares	27,386 %	2,00	54,77	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	
TOTAL PARTIDA					3.008,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
081657M	Street Workout L Suministro e instalación de conjunto deportivo Street Workout L-081657M. Postes: 9 postes verticales de madera laminada de pino finlandés clasificación V impregnada y pintada. Cuatro de ellos de 118 mm x 118mm x 2500mm y cinco de 118 mm x 118 mm x 1990mm. Barras metálicas: de acero galvanizado pintado electrostáticamente con pintura epoxy. Incluye una Monkey Bar de dimensiones 2260mm x 600mm x 1270 mm, trece barras rectas dispuestas a diferentes alturas, seis de L=1060mm, cinco L= 1585mm, dos de L=420mm y tres barras con ángulo recto de dimensiones 1500 mm x1200mm. Barra recta vertical de 2626mm de largo. juego de anillas de 764 mm de largo, con cuerdas de poliamida de 16mm de diámetro. Bases de acero galvanizado en caliente Tornillería de acero inoxidable. Área de impacto: 50.1 m² Altura máxima de caída: 2530mm. Las dimensiones del área son: 5600mm de largo y 3070 mm de ancho. Altura 2640mm. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.	u			
JUEG.155	Street Workout L	1,000 u	12.609,41	12.609,41	
%AUX2	Medios auxiliares	126,094 %	2,00	252,19	
MOOA13	Peón construcción	15,000 h	18,00	270,00	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	15,000 h	21,52	322,80	
TOTAL PARTIDA					13.454,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
220545	Plataforma de salto M Suministro e instalación de Juego - 220545, formado por trepas y suelos que permiten el uso del elemento en modalidad Parkour. Todos los materiales usados en los componentes metálicos tienen una excelente resistencia al desgaste y un acabado de gran calidad. Las esferas de plástico que conectan los distintos componentes entre sí, están hechas de PA66 (poliamida) y cuentan con un alto nivel de resistencia contra el desgaste y las condiciones climatológicas.Las dimensiones totales del elemento son: 2410 mm. de largo, 990 mm. de ancho y 1030 mm. de alto. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.	u			
JUEG.156	Plataforma de salto M	1,000 u	13.087,58	13.087,58	
%AUX2	Medios auxiliares	130,876 %	2,00	261,75	
MOOA13	Peón construcción	3,000 h	18,00	54,00	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	
TOTAL PARTIDA					13.467,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
uV09DA\$	Barra de flexión, según altura. Suministro y colocación de BARRA DE FLEXIONES, con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. Unión en forma curva entre barras horizontales y poste verticales, con postes no sobresalientes por encima de las barras para evitar accidentes durante la práctica de "Freestyle". Postes en acero galvanizado en caliente de diámetro mínimo 50 mm y espesor mínimo 3 mm. Barras de diámetro mínimo 50 mm y espesor mínimo 2 mm, acero galvanizado con imprimación epoxi de espesor mínimo 40 µm y pintura de poliéster termoendurecida de espesor mínimo 70 µm. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Área de seguridad mínima 10,5 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Cimentación no incluida. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
uV09DB\$	Barra paralelas inclinadas, según dimensiones. Suministro y colocación de BARRAS PARALELAS INCLINADAS. Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. Apto para usuarios con movilidad reducida. 2 barras paralelas inclinadas. Unión en forma curva entre barras horizontales y poste verticales, con postes no sobresalientes por encima de las barras para evitar accidentes durante la práctica de "Freestyle". Postes en acero galvanizado en caliente de diámetro mínimo 50 mm y espesor mínimo 3 mm. Barras de diámetro mínimo 50 mm y espesor mínimo 2 mm, acero galvanizado con imprimación epoxi de espesor mínimo 40 µm y pintura de poliéster termoendurecida de espesor mínimo 70 µm. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Área de seguridad mínima 16,8 m2. Altura de caída 0,2 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Cimentación no incluida. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
uV09DC01	Cartel general Suministro y colocación de CARTEL GENERAL. Con chapa código QR con enlace a programa de rutinas de entrenamiento Street Workout. Fabricado en acero galvanizado con imprimación epoxi de espesor mínimo 40 µm, pintura termoendurecida y polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti y libre de mantenimiento. Con instrucciones generales, precauciones de empleo según EN16630 y nombre personalizado del organismo o centro. Dimensiones 1,16 x 0,19 x 2,01 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R7400. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.001	Cartel de calistenia	1,000 u	579,60	579,60	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%AUX2	Medios auxiliares	5,796 %	2,00	11,59	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA 849,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

uV09DC02 Barras paralelas H1200mm u

Suministro y colocación de BARRAS PARALELAS H1200MM. Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. 2 barras paralelas de dimensiones individuales 1,95 x 0,2 x 1,2 m de altura. Unión en forma curva entre barras horizontales y poste verticales, con postes no sobresalientes por encima de las barras para evitar accidentes durante la práctica de "Freestyle". Postes en acero galvanizado en caliente de diámetro mínimo 50 mm y espesor mínimo 3 mm. Barras de diámetro mínimo 50 mm y espesor mínimo 2 mm, acero galvanizado con imprimación epoxi de espesor mínimo 40 µm y pintura de poliéster termoendurecida de espesor mínimo 70 µm. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Dimensión total 1,95 x 0,75 x 1,2 m de altura. Área de seguridad mínima 15,35 m2. Altura de caída 0,2 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R7420. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DEP.003	Barras paralelas H1200 mm	1,000 u	600,30	600,30	
%AUX2	Medios auxiliares	6,003 %	2,00	12,01	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	4,000 h	23,87	95,48	
MOOM12a	Peón metal	4,000 h	19,19	76,76	

TOTAL PARTIDA 784,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

uV09DC03 Barras paralelas triples H120mm u

Suministro y colocación de BARRAS PARALELAS TRIPLES H1200MM. Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. 3 barras paralelas de dimensiones individuales 1,95 x 0,2 x 1,2 m de altura. Unión en forma curva entre barras horizontales y poste verticales, con postes no sobresalientes por encima de las barras para evitar accidentes durante la práctica de "Freestyle". Postes en acero galvanizado en caliente de diámetro mínimo 50 mm y espesor mínimo 3 mm. Barras de diámetro mínimo 50 mm y espesor mínimo 2 mm, acero galvanizado con imprimación epoxi de espesor mínimo 40 µm y pintura de poliéster termoendurecida de espesor mínimo 70 µm. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Dimensión total 1,95 x 1,35 x 1,2 m de altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Modelo R7422. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DEP.005	Barras paralelas triples H120mm	1,000 u	879,75	879,75	
%AUX2	Medios auxiliares	8,798 %	2,00	17,60	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

TOTAL PARTIDA				1.155,71	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

uV09DC04	Potro doble	u			
	Suministro y colocación de POTRO DOBLE. Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. Estructura en acero galvanizado con imprimación epoxi de espesor mínimo 40 µm y pintura de poliéster termoendurecida de espesor mínimo 70 µm de diámetro mínimo 50 mm y espesor mínimo 3 mm, y barras de diámetro mínimo 40 mm y espesor mínimo 2 mm del mismo material. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Dimensiones 2,21 x 4,4 x 1 m de altura. Área de seguridad mínima 15,5 m2. Altura de caída 0 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R7436. Marca Industrias Agapito o equivalente.				

DEP.006	Potro doble	1,000 u	693,45	693,45
%AUX2	Medios auxiliares	6,935 %	2,00	13,87
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95

TOTAL PARTIDA				922,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

uV09DC05	Estación de puntos de equilibrio	u			
	Suministro y colocación de ESTACIÓN DE PUNTOS DE EQUILIBRIO. Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. 4 puntos de equilibrio de dimensión individual 0,4 x 0,4 x 0,6 m de altura a 0,85 m de separación. Postes en acero galvanizado en caliente de sección 70 x 70 x 3mm. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Tableros de salto de polietileno de alta densidad revestido de caucho antideslizante, de 2 cm de espesor. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Dimensión total 4,15 x 0,4 x 0,6 m de altura a 1,5m de separación. Área de seguridad mínima 22,15 m2. Altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R7438. Marca Industrias Agapito o equivalente.				

DEP.007	Estación de puntos de equilibrio	1,000 u	848,70	848,70
%AUX2	Medios auxiliares	8,487 %	2,00	16,97
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	7,000 h	23,87	167,09
MOOM12a	Peón metal	7,000 h	19,19	134,33

TOTAL PARTIDA				1.167,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
uV09DC06	Juego de bastones de equilibrista u Suministro y colocación de JUEGO DE BASTONES DE EQUILIBRISTA. Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. 2 bastones de dimensión individual 0,2 x 0,2 x 0,6 m de altura a 0,5m de separación. Postes en acero galvanizado en caliente de sección 70 x 70 x 3mm. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. dimensión total 0,7 x 0,2 x 0,6 m de altura a 0,5m de separación. Área de seguridad mínima 8,6 m2. Altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R7440. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.008	Juego de bastones de equilibrista	1,000 u	362,25	362,25	
%AUX2	Medios auxiliares	3,623 %	2,00	7,25	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	2,000 h	23,87	47,74	
MOOM12a	Peón metal	2,000 h	19,19	38,38	
TOTAL PARTIDA					455,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
uV09DC07	Banco de abdominales - A - u Suministro y colocación de BANCO DE ABDOMINALES. Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. Estructura de acero galvanizado de diámetro mínimo 60mm y espesor mínimo de 2 mm. Asiento de polietileno de alta densidad revestido de caucho antideslizante. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Dimensiones 1,46 x 0,77 x 0,84 m de altura. Área de seguridad mínima 15 m2. Altura de caída 0,84 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R7442. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.057	Banco de abdominales est. metál.	1,000 u	558,90	558,90	
%AUX2	Medios auxiliares	5,589 %	2,00	11,18	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	
TOTAL PARTIDA					785,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
uV09DC08	Conjunto Street Workout 8 postes -A- Suministro y colocación de CONJUNTO STREET WORKOUT 8 POSTES -A- Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. Postes en acero galvanizado en caliente de diámetro mínimo 110 mm y espesor mínimo 3,5 mm. Barras de diámetro mínimo 35 mm y espesor mínimo 5,5 mm, acero galvanizado con imprimación epoxi de espesor mínimo 40 µm y pintura de poliéster termoendurecida de espesor mínimo 70 µm. Bridas de poliamida reforzada. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Formado por 8 postes, 6 barras horizontales a diferentes alturas, 1 espaldera, 1 zig-zag y barra con enganches regulables para TRX Y AEROYOGA. Dimensiones mínimas 6,78 x 3,23 x 2,51 m de altura. Área de seguridad mínima 41,7 m2. Altura de caída 1,4 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R7468. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.010	Conjunto Street Workout 8 postes - A -	1,000 u	2.070,00	2.070,00	
%AUX2	Medios auxiliares	20,700 %	2,00	41,40	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	40,000 h	23,87	954,80	
MOOM12a	Peón metal	40,000 h	19,19	767,60	

TOTAL PARTIDA..... 3.833,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

uV09DC09	Braqueador inclusivo Suministro y colocación de BRAQUEADOR. Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. Apto para usuarios con movilidad reducida. Postes en acero galvanizado en caliente de diámetro mínimo 110 mm y espesor mínimo 3,5 mm. Barras de diámetro mínimo 35 mm y espesor mínimo 5,5 mm, acero galvanizado con imprimación epoxi de espesor mínimo 40 µm y pintura de poliéster termoendurecida de espesor mínimo 70 µm. Bridas de poliamida reforzada. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Formado por 4 postes y una escalera horizontal. Dimensiones mínimas 1,84 x 1,62 x 2,51 m de altura. Área de seguridad mínima 21,25 m2. Altura de caída 1,2 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R7474D. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.014	Braqueador inclusivo	1,000 u	2.080,35	2.080,35	
%AUX2	Medios auxiliares	20,804 %	2,00	41,61	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	16,000 h	23,87	381,92	
MOOM12a	Peón metal	16,000 h	19,19	307,04	

TOTAL PARTIDA..... 2.810,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
uV09DC10	Conjunto Street Workout 5 postes - B - Suministro y colocación de CONJUNTO STREET WORKOUT 5 POSTES. Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. Postes en acero galvanizado en caliente de diámetro mínimo 110 mm y espesor mínimo 3,5 mm. Barras de diámetro mínimo 35 mm y espesor mínimo 5,5 mm, acero galvanizado con imprimación epoxi de espesor mínimo 40 µm y pintura de poliéster termoendurecida de espesor mínimo 70 µm. Bridas de poliamida reforzada. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Formado por 5 postes, 2 barras fijas a distintas alturas, barra vertical, espaldera, zig-zag y escalador. Dimensiones mínimas 4,02 x 2,59 x 2,62 m de altura. Área de seguridad mínima 31,9 m2. Altura de caída 1,62 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R7475. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.011	Conjunto Street Workout 5 postes - B -	1,000 u	4.388,40	4.388,40	
%AUX2	Medios auxiliares	43,884 %	2,00	87,77	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	32,000 h	23,87	763,84	
MOOM12a	Peón metal	32,000 h	19,19	614,08	

TOTAL PARTIDA 5.854,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

uV09DC11	Conjunto Street Workout 6 postes - C - Suministro y colocación de CONJUNTO STREET WORKOUT 6 POSTES. Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. Postes en acero galvanizado en caliente de diámetro mínimo 110 mm y espesor mínimo 3,5 mm. Barras de diámetro mínimo 35 mm y espesor mínimo 5,5 mm, acero galvanizado con imprimación epoxi de espesor mínimo 40 µm y pintura de poliéster termoendurecida de espesor mínimo 70 µm. Bridas de poliamida reforzada. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Formado por 6 postes, 2 barras fijas a distintas alturas, espaldera y escalera horizontal. Dimensiones mínimas 3,80 x 1,89 x 2,51 m de altura. Área de seguridad mínima 29,25 m2. Altura de caída 1,40 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R7477. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.012	Conjunto Street Workout 6 postes -C-	1,000 u	3.943,35	3.943,35	
%AUX2	Medios auxiliares	39,434 %	2,00	78,87	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	32,000 h	23,87	763,84	
MOOM12a	Peón metal	32,000 h	19,19	614,08	

TOTAL PARTIDA 5.400,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
uV09DC12	Conjunto Street Workout 5 postes pentagonal - D - Suministro y colocación de CONJUNTO STREET WORKOUT 6 POSTES HEXAGONAL. Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. Postes en acero galvanizado en caliente de diámetro mínimo 110 mm y espesor mínimo 3,5 mm. Barras de diámetro mínimo 35 mm y espesor mínimo 5,5 mm, acero galvanizado con imprimación epoxi de espesor mínimo 40 µm y pintura de poliéster termoendurecida de espesor mínimo 70 µm. Bridas de poliamida reforzada. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Formado por 6 postes, 2 barras fijas a distintas alturas, escalador, espaldera, barra de cristos y dominadas, escalador y anillas. Dimensiones mínimas 3,84 x 3,08 x 3,01 m de altura. Área de seguridad mínima 33,15 m2. Altura de caída 1,7 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Modelo R7478. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.013	Conjunto Street Workout 6 postes hexagonal - D -	1,000 u	5.216,40	5.216,40	
%AUX2	Medios auxiliares	52,164 %	2,00	104,33	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	42,000 h	23,87	1.002,54	
MOOM12a	Peón metal	42,000 h	19,19	805,98	

TOTAL PARTIDA 7.129,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
uV09DC14	Conjunto Calistenia 5 postes - DSW 4461 Suministro e instalación de Conjunto de Calistenia 5 postes - DSW 4461, Pull Up Bars Double Wavebar Wall. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Requiere un bajo mantenimiento y ofrece una alta resistencia al vandalismo. Las uniones de montaje proporcionan una seguridad adicional que evita engancharse el pelo y la ropa en la estructura. Consta de: • Escala vertical de 0,70m de ancho x 1,98m de altura. • Barra zigzag horizontal a 2,30m. del suelo. 2m. de largo. • 2 barras dominadas a 2m. y 2,30m. del suelo. Ancho 1,30m. Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Barras de acero galvanizado en caliente. Tapas de acero inoxidable, con o sin recubrimiento en polvo texturizado verde lima. Sombrerete acero, zincado en caliente y recubierto al polvo en verde lima. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. Dimensiones: 6,40x0,62m y altura 2,70m. Dimensiones de seguridad: 9,40x3,61m. HIC: 1,30m. Medidas de barras y postes: Postes 100x100mm., Barras 33,7x3,25mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.	u			
DEP.097	Conjunto Calistenia 5 postes - E -	1,000 u	2.743,79	2.743,79	
%AUX2	Medios auxiliares	27,438 %	2,00	54,88	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	30,000 h	23,87	716,10	
MOOM12a	Peón metal	30,000 h	19,19	575,70	

TOTAL PARTIDA 4.090,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
uV09DC15	Elemento Calistenia - DSW 4353 - Dobles paralelas u Suministro e instalación de elemento Calistenia, modelo - DSW 4353, Pull Up Bars Double – Two Levels. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Consta de 2 juegos de barras paralelas. Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Barras de acero galvanizado en caliente. Tapas de acero inoxidable, con o sin recubrimiento en polvo texturizado verde lima. Sombrerete acero, zincado en caliente y recubierto al polvo en verde lima. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. Dimensiones: 4,04x0,60m y altura 1,50m. Dimensiones de seguridad: 7,10x3,6m. HIC: 1,20m. Medidas de barras y postes: Postes 100x100mm., Barras 42,4x3,25mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.098	Doble paralelas - DSW 4353	1,000 u	1.071,23	1.071,23	
%AUX2	Medios auxiliares	10,712 %	2,00	21,42	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	2,000 h	23,87	47,74	
MOOM12a	Peón metal	2,000 h	19,19	38,38	
TOTAL PARTIDA					1.178,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
uV09DC16	Elemento Calistenia - DSW 4355 - Parallel Bars Low 3 Bars u Suministro e instalación de elemento Calistenia, modelo - DSW 4353, Parallel Bars Low 3 Bars. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Consta de 3 barras paralelas. Materiales: Barras de acero galvanizado en caliente. Medidas de la barras: Ø42,4x3,25mm. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. Dimensiones: 1,04x2,19m y 1,10m. de altura. Dimensiones de seguridad: 4,04x5,19m. HIC: 1,10m. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.099	Calisternia - DWS 4958	1,000 u	569,25	569,25	
%AUX2	Medios auxiliares	5,693 %	2,00	11,39	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	25,000 h	23,87	596,75	
MOOM12a	Peón metal	25,000 h	19,19	479,75	
TOTAL PARTIDA					1.657,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
uV09DC17	Elemento Calistenia - DSW 4958 - Push Ups Double u Suministro e instalación de elemento Calistenia - modelo DSW 4958 - Push Ups Double. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Consta de 3 barras paralelas. Materiales: Barras de acero galvanizado en caliente. Medidas de la barras: Ø42,4x3,25mm. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. Dimensiones: 1,04x2,19m y 1,10m. de altura. Dimensiones de seguridad: 4,04x5,19m. HIC: 1,10m. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.100	Elemento Calistenia - DSW 4958 - Push Ups Double	1,000 u	621,00	621,00	
%AUX2	Medios auxiliares	6,210 %	2,00	12,42	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	

TOTAL PARTIDA 762,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

uV09DC18	Conjunto Calistenia 10 postes - DSW 4559, Wall Wave Monkeybars u Suministro e instalación de elemento Calistenia 10 postes, modelo DSW 4559, Wall Wave Monkeybars. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Consta de: - Escala horizontal - Escala vertical - Barra zigzag horizontal - Barras fijas a diferente altura. Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Barras de acero galvanizado en caliente. Tapas de acero inoxidable, con o sin recubrimiento en polvo texturizado verde lima. Sombrerete acero, zincado en caliente y recubierto al polvo en verde lima. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. Dimensiones: 1,74x8,50m y altura 2,70m. Dimensiones de seguridad: 4,50x11,50m. HIC: 1,40m. Medidas de barras y postes: Postes 100x100mm., Barras 33,7x3,25mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.101	Conjunto Calistenia 10 postes - DSW 4559	1,000 u	5.159,48	5.159,48	
%AUX2	Medios auxiliares	51,595 %	2,00	103,19	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	50,000 h	23,87	1.193,50	
MOOM12a	Peón metal	50,000 h	19,19	959,50	

TOTAL PARTIDA 7.415,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
uV09DC19	Abdominales - DSW 4119 - Bench sit up Suministro e instalación de elemento Calistenia, modelo 4119, Bench Sit Up. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Consta banco de abdominales Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Barras de acero galvanizado en caliente. Tapas de acero inoxidable, con o sin recubrimiento en polvo texturizado verde lima. Sombrerete acero, zincado en caliente y recubierto al polvo en verde lima. Banco de acero, zincado en caliente y pintura en polvo en color verde lima. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. Dimensiones: 0,60x1,60m y 0,90m. de altura. Dimensiones de seguridad: 3,80x4,60m. HIC: 0,45m. Medidas de barras y postes: Postes 100x100mm., Barras 33,7x3,25mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.	u			
DEP.102	Abdominales - DSW 4119 - Bench Sit Up	1,000 u	1.449,00	1.449,00	
%AUX2	Medios auxiliares	14,490 %	2,00	28,98	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
TOTAL PARTIDA					1.607,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					
uV09DC20	Abdominales inclinado - 4113 - Bench Incline Suministro e instalación de elemento Calistenia, modelo 4113, Bench Incline. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Consta banco inclinado. Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Barras de acero galvanizado en caliente. Tapas de acero inoxidable, con o sin recubrimiento en polvo texturizado verde lima. Sombrerete acero, zincado en caliente y recubierto al polvo en verde lima. Banco de acero, zincado en caliente y pintura en polvo en color verde lima. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. Dimensiones: 0,80x1,55m y 1,50m. de altura. Dimensiones de seguridad: 3,80x4,46m. HIC: 0,75m. Medidas de barras y postes: Postes 100x100mm., Barras 33,7x3,25mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.	u			
DEP.103	Abdominales inclinado - 4113 - Bench Incline	1,000 u	1.571,13	1.571,13	
%AUX2	Medios auxiliares	15,711 %	2,00	31,42	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

TOTAL PARTIDA 1.731,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

uV09DC21	Elemento Calistenia - 4951 - Workout Desk	u			
	Suministro e instalación de elemento Calistenia, modelo - 4951, Workout Desk. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Consta 2 juegos de barras paralelas a 2 alturas. Materiales: Barras de acero galvanizado en caliente de 33,7 / 48,3x3,25mm. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. Dimensiones: 0,48x2,77m y 0,71m. de altura. Dimensiones de seguridad: 3,41x5,70m. HIC: 0,71m. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				

DEO.104	Elemento Calistenia - 4951 - Workout Desk	1,000 u	1.257,53	1.257,53
%AUX2	Medios auxiliares	12,575 %	2,00	25,15
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	2,500 h	23,87	59,68
MOOM12a	Peón metal	2,500 h	19,19	47,98

TOTAL PARTIDA 1.390,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

uV09DC22	Barras paralelas - DSW 4351 - 1,20m. de altura	u		
	Suministro e instalación de elemento Calistenia, modelo DSW 4351 , Parallel Bars. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Consta de juego de barras paralelas a 1,20m. de altura. Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Barras de acero galvanizado en caliente. Tapas de acero inoxidable, con o sin recubrimiento en polvo texturizado verde lima. Sombrerete acero, zincado en caliente y recubierto al polvo en verde lima. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. Dimensiones: 0,70x1,90m y 1,50m. de altura. Dimensiones de seguridad: 3,70x4,90m. Medidas de barras y postes: Postes 100x100mm., Barras 33,7x3,25mm. HIC: 1,20m. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.			

DEP.105	Barras paralelas - DSW 4351 - 1,20m. de altura	1,000 u	1.345,50	1.345,50
%AUX2	Medios auxiliares	13,455 %	2,00	26,91
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57

TOTAL PARTIDA 1.501,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
uV09DC23	Conjunto Calistenia 4 postes - DSW 4552 - Pull Up Bars u Suministro e instalación de Conjunto de Calistenia, modelo 4552, Wall -3 Pull Up Bars. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Consta de: - Escala vertical - Barras fijas a diferentes alturas (a 2,30m. y 1,90m.) Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Barras de acero galvanizado en caliente. Tapas de acero inoxidable, con o sin recubrimiento en polvo texturizado verde lima. Sombrerete acero, zincado en caliente y recubierto al polvo en verde lima. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. Dimensiones: 1,50x1,50m y 2,70m. de altura. Dimensiones de seguridad: 4,50x4,50m. HIC: 1,30m. Medidas de barras y postes: Postes 100x100mm.x3mm. Barras 33,7x3,25mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.106	Conjunto Calistenia 4 postes - DSW 4552 - Pull Up Bars	1,000 u	2.038,95	2.038,95	
%AUX2	Medios auxiliares	20,390 %	2,00	40,78	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	25,000 h	23,87	596,75	
MOOM12a	Peón metal	25,000 h	19,19	479,75	
TOTAL PARTIDA					3.156,23
Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
uV09DC24	Conjunto Calistenia 4 postes - DSW 4573, Wall Pull Up Bench u Suministro e instalación de Conjunto Calistenia 4 postes, modelo - DSW 4573, Wall Pull Up Bench. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Consta de: - Escala vertical - Barra fija a 2,30m. de altura - Banco de ejercicios. Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Barras de acero galvanizado en caliente. Tapas de acero inoxidable, con o sin recubrimiento en polvo texturizado verde lima. Sombrerete acero, zincado en caliente y recubierto al polvo en verde lima. Banco de acero, zincado en caliente y pintura en polvo en color verde lima. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. Dimensiones: 4,30x1,55m y 2,70m. de altura. Dimensiones de seguridad: 7,30x4,55m. HIC: 1,30m. Postes 100x100mm.x3mm. Barras 33,7x3,25mm. Medidas de barras y postes: Postes 100x100mm.x3mm. Barras 33,7 / 42,4x3,25mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
DEP.108	Conjunto Calistenia 4 postes - DSW 4573, Wall Pull Up Bench	1,000 u	3.710,48	3.710,48	
%AUX2	Medios auxiliares	37,105 %	2,00	74,21	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	22,000 h	23,87	525,14	
MOOM12a	Peón metal	22,000 h	19,19	422,18	

TOTAL PARTIDA 4.732,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

uV09DC25 Elemento Calistenia - DSW 4451, Barra dominadas. u

Suministro e instalación de elemento Calistenia, modelo - DSW 4451, Pull Up Bars. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Consta de Barra dominadas.

Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Barras de acero galvanizado en caliente. Tapas de acero inoxidable, con o sin recubrimiento en polvo texturizado verde lima. Sombrerete acero, zincado en caliente y recubierto al polvo en verde lima. Medidas de barras y postes: Postes 100x100mm.x3mm. Barras 33,7x3,25mm. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.

Dimensiones: 1,50x0,10m y 2,70m. de altura. Dimensiones de seguridad: 4,50x3,10m. HIC: 1,30m. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

DEP.109	Elemento Calistenia - DSW 4451, Barra dominadas.	1,000 u	796,95	796,95	
%AUX2	Medios auxiliares	7,970 %	2,00	15,94	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	9,000 h	23,87	214,83	
MOOM12a	Peón metal	9,000 h	19,19	172,71	

TOTAL PARTIDA 1.200,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
uV09DC26	Elemento Calistenia - DSW 4452, Doble barra de dominadas u Suministro e instalación de elemento Calistenia, modelo 4452, Pull Up Bars Double o equivalente de HAGS. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Los elementos Workout no tienen partes móviles ni cojinetes expuestos, por lo que requiere un bajo mantenimiento y ofrece una alta resistencia al vandalismo. Las uniones de montaje proporcionan una seguridad adicional que evita engancharse el pelo y la ropa en la estructura. Consta de Doble barra de dominadas a 1,90m. y 2,30m. de altura. Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Barras de acero galvanizado en caliente. Tapas de acero inoxidable, con o sin recubrimiento en polvo texturizado verde lima. Sombrerete acero, zincado en caliente y recubierto al polvo en verde lima. Medidas de barras y postes: Postes 100x100mm.x3mm. Barras 33,7x3,25mm. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. Dimensiones: 2,90x0,10m y 2,70m. de altura. Dimensiones de seguridad: 5,90x3,10m. HIC: 1,30m. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.110	Elemento Calistenia - DSW 4452, Doble barra de dominadas	1,000 u	1.438,65	1.438,65	
%AUX2	Medios auxiliares	14,387 %	2,00	28,77	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	
TOTAL PARTIDA					1.682,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
uV09DC27	Elemento Calistenia, modelo - DSW 4964, Plataforma de salto u Suministro e instalación de elemento Calistenia, modelo - DSW 4964, Jump Platform 300. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Consta de plataforma de salto a 314mm. de altura. Materiales: Postes de acero galvanizado en caliente y recubierto al polvo en Gris 2400 Sable. Plataforma de aluminio estriado. Medidas de poste 100x100mm.x3mm. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. Dimensiones: 0,50x0,40m y 314mm. de altura. Dimensiones de seguridad: 3,50x3,40m. HIC: 314mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.111	Elemento Calistenia, modelo - DSW 4964, Plataforma de salto	1,000 u	393,30	393,30	
%AUX2	Medios auxiliares	3,933 %	2,00	7,87	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	10,000 h	23,87	238,70	
MOOM12a	Peón metal	10,000 h	19,19	191,90	
TOTAL PARTIDA					831,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
uV09DC28	Circuito Calistenia 6 postes - DSW 4970, Crosstraining 2 u Suministro e instalación de circuito Calistenia 6 postes, modelo - DSW4970. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Consta de circuito Crosstraining, con escala vertical, barra fija, 3 juegos de anillas a diferentes alturas y juego de 3 pesas. Materiales: Travesaño y postes de acero galvanizado en caliente, perfil HEA, con recubrimiento en polvo verde lima Ø42,4mm. Barras de acero galvanizado en caliente de 42,4 / 33,7x3,25mm. Mancuernas magnéticas de acero inoxidable de 4, 6 y 8 kg. Ø33,7mm. Anillas de trapecio con mango de aluminio, acero inoxidable 304 giratorio, espaciador de nailon, guardacabos de nailon y cuerda de nylon trenzado de 16 mm 6x8. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. Dimensiones: 10,83x0,84m y 2,76m. de altura. Dimensiones de seguridad: 12,90x5,73m. HIC: 1,30m. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.112	Circuito Calistenia 6 postes - DSW 4970, Crosstraining 2	1,000 u	22.780,35	22.780,35	
%AUX2	Medios auxiliares	227,804 %	2,00	455,61	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	35,000 h	23,87	835,45	
MOOM12a	Peón metal	35,000 h	19,19	671,65	
TOTAL PARTIDA					24.743,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
uV09DC29	Circuito fitness BasixFit - DSW 7120, Multigym. u Suministro e instalación de Circuito fitness BasixFit, modelo - 7120, Multigym. Este elemento combina diferentes ejercicios, los ejercicios básicos son: pole fitness, escalada, chin up, extensión de tríceps, elevación de rodilla colgante y remo invertido. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes y barras de acero galvanizado por inmersión en caliente, recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sable. Las partes superiores están recubiertas de polvo de poliéster. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. Dimensiones: Ø4,41m. Área de movimiento: Ø7,42m. Tamaño de postes y barras: Postes 48,3 x 2,9 mm., barras Ø101,6x3mm. y Sombbrero Ø101,6x3mm. HIC: 1.200mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.113	Circuito fitness BasixFit - DSW 7120, Multigym.	1,000 u	4.077,90	4.077,90	
%AUX2	Medios auxiliares	40,779 %	2,00	81,56	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	36,000 h	23,87	859,32	
MOOM12a	Peón metal	36,000 h	19,19	690,84	
TOTAL PARTIDA					5.709,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
uV09DC30	Circuito SportPoint círculo completo Suministro e instalación de Circuito completo de calistenia con suelo, modelo 1050 SportPoint círculo completo. Se ha diseñado para un entrenamiento de jóvenes a partir de 14 años y adultos siempre a partir de 1,40m. de altura, y para personas en silla de ruedas, y un máximo de 120Kg. Material: Postes de acero galvanizado en caliente y lacados al polvo en gris Sable 2400. Capuchones de poliéster con recubrimiento de polvo en cualquier RAL. Barras de acero inoxidable 304 pulido electrolítico. Bancos de acero protegido con zinc, textura revestida con polvo en gris Sable 2400, panel de incrustación revestido con polvo de poliéster en cualquier color RAL. Suelos de acero galvanizado, con una capa de pavimento de caucho en negro. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. Dimensiones Postes: 100 x 100 mm x 3mm. Altura: 1465 -2450mm Dimensiones Barras: Ø 33,7 / 42,4 mm x 3,25 mm Dimensiones capuchones: Ø 100 x 100 x 3 mm. Altura; 150mm Dimensiones Bancos: Altura: 460 -1296mm Longitud: 1500mm. Anchura: 400mm Dimensiones suelos: Altura: 60mm Longitud: 1600-1715mm. Anchura: 2400mm. Círculo completo: Ø 7017mm. Anclaje con suelo: en superficie blanda con placa de anclaje o sobre asfalto / hormigón con anclaje con tornillos químico. Dimensiones: - Espacio requerido: Ø 7,017m (77m2) - Altura máxima: 2,45m - HIC: <1,21m. - Elemento en cumplimiento con la Normativa EN16630: 2015. Equipos fijos de entrenamiento físico, al aire libre. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados. Imprescindible calidad HAGS o similar. Consta de los siguientes elementos: Multifit, T-Bar, Pectoral, Chin-Bar, Preacher Curl, Dip Press, Bench Press, Abdominal y Leg extensión. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.	u			
DEP.114	Circuito SportPoint círculo completo	1,000 u	58.995,00	58.995,00	
%AUX2	Medios auxiliares	589,950 %	2,00	1.179,90	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	37,000 h	23,87	883,19	
MOOM12a	Peón metal	37,000 h	19,19	710,03	

TOTAL PARTIDA 61.768,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
uV09DC31	Elemento de Calistenia, modelo - 1106 Bench Press de SportPoint u Suministro e instalación de elemento deportivo modelo - 1106 Bench Press de SportPoint. Entrenamiento de jóvenes a partir de 14 años y adultos siempre a partir de 1,40m. de altura, y para personas en silla de ruedas, y un máximo de 120Kg. Material: Postes de acero galvanizado en caliente y lacados al polvo en gris Sable 2400. Capuchones de poliéster con recubrimiento de polvo en cualquier RAL. Barras de acero inoxidable 304 pulido electrolítico. Bancos de acero protegido con zinc, textura revestida con polvo en gris Sable 2400, panel de incrustación revestido con polvo de poliéster en cualquier color RAL. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. - Ejercicio básico: Press de banco Materiales: - Cada lado tiene 7 pesas ajustables de 5Kg. cada una - Banco y postes de acero zincado y lacado al polvo con Gris Sable 2400. - Barras de acero inoxidable 304 - Plancha embutida de acero lacado al polvo en cualquier color RAL Dimensiones: - Tubos redondos: Ø 42,4x3mm - Asideros: Ø 33,7x3mm - Postes: Ø 101,6x2,75mm HIC:0,5m Dimensión modular: 1,50x1,30m. h= 2,43m. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.115	Elemento Calistenia, modelo- 1106 Bench Press de SportPoint	1,000 u	7.245,00	7.245,00	
%AUX2	Medios auxiliares	72,450 %	2,00	144,90	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	4,000 h	23,87	95,48	
MOOM12a	Peón metal	4,000 h	19,19	76,76	

TOTAL PARTIDA 7.562,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
uV09DC32	Elemento de Calistenia, modelo - 1104 Chin Bar de SportPoint u Suministro e instalación de elemento de calistenia modelo - 1104 Chin Bar de SportPoint. Diseñado para un entrenamiento de jóvenes a partir de 14 años y adultos siempre a partir de 1,40m. de altura, y para personas en silla de ruedas, y un máximo de 120Kg. Material: Postes de acero galvanizado en caliente y lacados al polvo en gris Sable 2400. Capuchones de poliéster con recubrimiento de polvo en cualquier RAL. Barras de acero inoxidable 304 pulido electrolítico. Bancos de acero protegido con zinc, textura revestida con polvo en gris Sable 2400, panel de incrustación revestido con polvo de poliéster en cualquier color RAL. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. - Ejercicio básico: Dominadas Materiales: - Postes de acero zincado y lacado al polvo con Gris Sable 2400. - Barras de acero inoxidable 304 - Plancha embutida de acero lacado al polvo en cualquier color RAL Dimensiones: - Tubos redondos: Ø 42,4x3mm - Asideros: Ø 33,7x3mm - Postes: Ø 101,6x2,75mm HIC:0,12m Dimensión modular: 1,19x1,30m. h= 2,43m. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.116	Elemento Calistenia, modelo - 1104 Chin Bar de SportPoint	1,000 u	3.875,04	3.875,04	
%AUX2	Medios auxiliares	38,750 %	2,00	77,50	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	

TOTAL PARTIDA 4.167,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
uV09DC33	Elemento de Calistenia, modelo - 1107 Pectoral de SportPoint u Suministro e instalación de elemento deportivo modelo - 1107 Pectoral de SportPoint. Se ha diseñado para un entrenamiento de jóvenes a partir de 14 años y adultos siempre a partir de 1,40m. de altura, y para personas en silla de ruedas, y un máximo de 120Kg. Material: Postes de acero galvanizado en caliente y lacados al polvo en gris Sable 2400. Capuchones de poliéster con recubrimiento de polvo en cualquier RAL. Barras de acero inoxidable 304 pulido electrolítico. Bancos de acero protegido con zinc, textura revestida con polvo en gris Sable 2400, panel de incrustación revestido con polvo de poliéster en cualquier color RAL. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. - Ejercicio básico: Apertura de pecho Materiales: - Cada lado tiene 4 pesas ajustables de 5Kg. cada una - Banco de acero zincado y lacado al polvo con Gris Sable 2400. - Barras de acero inoxidable 304 - Plancha embutida de acero lacado al polvo en cualquier color RAL Dimensiones: - Tubos redondos: Ø 42,4x3mm - Asideros: Ø 33,7x3mm HIC:0,5m Dimensión modular: 1,92x1,35m. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.117	Elemento de Calistenia, modelo - 1107 Pectoral de SportPoint	1,000 u	6.023,70	6.023,70	
%AUX2	Medios auxiliares	60,237 %	2,00	120,47	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	

TOTAL PARTIDA 6.359,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
uV09DC34	Elemento de Calistenia, modelo - 1108 T- Remo en barra T u Suministro e instalación de elemento deportivo modelo - 1108 T-Bar de SportPoint. Se ha diseñado para un entrenamiento de jóvenes a partir de 14 años y adultos siempre a partir de 1,40m. de altura, y para personas en silla de ruedas, y un máximo de 120Kg. Material: Postes de acero galvanizado en caliente y lacados al polvo en gris Sable 2400. Capuchones de poliéster con recubrimiento de polvo en cualquier RAL. Barras de acero inoxidable 304 pulido electrolítico. Bancos de acero protegido con zinc, textura revestida con polvo en gris Sable 2400, panel de incrustación revestido con polvo de poliéster en cualquier color RAL. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. - Ejercicio básico: Remo en barra T Materiales: - Cada lado tiene 7 pesas ajustables de 5Kg. cada una - Banco de acero zincado y lacado al polvo con Gris Sable 2400. - Barras de acero inoxidable 304 - Plancha embutida de acero lacado al polvo en cualquier color RAL Dimensiones: - Tubos redondos: Ø 42,4x3mm - Asideros: Ø 33,7x3mm HIC:0,4m Dimensión modular: 1,72x1,17m. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.118	Elemento Calistenia, modelo - 1108 T- Remo en barra T	1,000 u	6.024,74	6.024,74	
%AUX2	Medios auxiliares	60,247 %	2,00	120,49	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	

TOTAL PARTIDA 6.360,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
uV09DC35	Elemento de Calistenia, modelo -1109 Multifit de SportPoint u Suministro e instalación de elemento Calistenia modelo - 1109 Multifit de SportPoint. Se ha diseñado para un entrenamiento de jóvenes a partir de 14 años y adultos siempre a partir de 1,40m. de altura, y para personas en silla de ruedas, y un máximo de 120Kg. Material: Postes de acero galvanizado en caliente y lacados al polvo en gris Sable 2400. Capuchones de poliéster con recubrimiento de polvo en cualquier RAL. Barras de acero inoxidable 304 pulido electrolítico. Bancos de acero protegido con zinc, textura revestida con polvo en gris Sable 2400, panel de incrustación revestido con polvo de poliéster en cualquier color RAL. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. - Ejercicio básico: suspenderse y levantar las rodillas Materiales: - Postes de acero zincado y lacado al polvo con Gris Sable 2400. - Barras de acero inoxidable 304 - Plancha embutida de acero lacado al polvo en cualquier color RAL Dimensiones: - Tubos redondos: Ø 42,4x3mm - Asideros: Ø 33,7x3mm - Postes: Ø 101,6x2,75mm HIC: 0,12m. Dimensión modular: 1,30x1,19m. h= 2,43m. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.119	Elemento Calistenia, modelo -1109 Multifit de SportPoint	1,000 u	4.999,05	4.999,05	
%AUX2	Medios auxiliares	49,991 %	2,00	99,98	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	

TOTAL PARTIDA 5.314,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
uV09DC36	Elemento de Calistenia, modelo -1102 Leg - Extension piernas u Suministro e instalación de elemento de Calistenia modelo - 1102 Leg Ex- tensión. Para jóvenes a partir de 14 años y adultos siempre a partir de 1,40m. de altura, y para personas en silla de ruedas, y un máximo de 120Kg. Material: Postes de acero galvanizado en caliente y lacados al polvo en gris Sable 2400. Capuchones de poliéster con recubrimiento de polvo en cualquier RAL. Barras de acero inoxidable 304 pulido electrolítico. Bancos de acero protegido con zinc, textura revestida con polvo en gris Sa- ble 2400, panel de incrustación revestido con polvo de poliéster en cual- quier color RAL. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipu- lación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. - Ejercicio básico: Extensión de piernas Material es: - Cada lado tiene 5 pesas ajustables de 5Kg. cada una - Banco de acero zincado y lacado al polvo con Gris Sable 2400. - Barras de acero inoxidable 304 - Plancha embutida de acero lacado al polvo en cualquier color RAL Dimensiones: - Tubos redondos: Ø 42,4x3mm - Asideros: Ø 33,7x3mm HIC:0,7m Dimensión modular: 1,27x1,50m. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Trans- porte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, in- cluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.120	Elemento Calistenia, modelo -1102 Leg - Extension piernas	1,000 u	6.037,16	6.037,16	
%AUX2	Medios auxiliares	60,372 %	2,00	120,74	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	

TOTAL PARTIDA 6.373,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
uV09DC37	Elemento de Calistenia modelo - 1105 Abdominal Suministro e instalación de elemento de Calistenia modelo - 1105 Abdomi- nal. Para jóvenes a partir de 14 años y adultos siempre a partir de 1,40m. de altura, y para personas en silla de ruedas, y un máximo de 120Kg. Material: Postes de acero galvanizado en caliente y lacados al polvo en gris Sable 2400. Capuchones de poliéster con recubrimiento de polvo en cualquier RAL. Barras de acero inoxidable 304 pulido electrolítico. Bancos de acero protegido con zinc, textura revestida con polvo en gris Sa- ble 2400, panel de incrustación revestido con polvo de poliéster en cual- quier color RAL. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipu- lación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. Marca HAGS o equivalente.	u			
DEP.121	Elemento de Calistenia modelo - 1105 Abdominal	1,000 u	2.818,31	2.818,31	
%AUX2	Medios auxiliares	28,183 %	2,00	56,37	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	

TOTAL PARTIDA 3.089,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

uV09DC38	Elemento de Calistenia modelo - 1101 Dip Press Suministro e instalación de elemento de Calistenia modelo - 1101 Dip Press. Para jóvenes a partir de 14 años y adultos siempre a partir de 1,40m. de altura, y para personas en silla de ruedas, y un máximo de 120Kg. Material: Postes de acero galvanizado en caliente y lacados al polvo en gris Sablé 2400. Capuchones de poliéster con recubrimiento de polvo en cualquier RAL. Barras de acero inoxidable 304 pulido electrolítico. Bancos de acero protegido con zinc, textura revestida con polvo en gris Sa- blé 2400, panel de incrustación revestido con polvo de poliéster en cual- quier color RAL. La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipu- lación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. - Ejercicio básico: Dips o fondos Materiales: - Postes de acero zincado y lacado al polvo con Gis Sable 2400. - Barras de acero inoxidable 304 - Plancha embutida de acero lacado al polvo en cualquier color RAL Dimensiones: - Tubos redondos: Ø 42,4x3mm - Asideros: Ø 33,7x3mm - Postes: Ø 101,6x2,75mm HIC:0,5m Dimensión modular: 1,00x1,30m. h= 1,45m. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Ancla- do al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalen- te.	u			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
DEP.122	Elemento de Calistenia modelo - 1101 Dip Press	1,000 u	3.110,18	3.110,18	
%AUX2	Medios auxiliares	31,102 %	2,00	62,20	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	

TOTAL PARTIDA 3.387,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

uV09DC39 Elemento de Calistenia - modelo 1103 Preacher Curl-Biceps u

Suministro e instalación de elemento de Calistenia - modelo 1103 Preacher Curl. Se ha diseñado para un entrenamiento de jóvenes a partir de 14 años y adultos siempre a partir de 1,40m. de altura, y para personas en silla de ruedas, y un máximo de 120Kg.

Material: Postes de acero galvanizado en caliente y lacados al polvo en gris Sablé 2400. Capuchones de poliéster con recubrimiento de polvo en cualquier RAL.

Barras de acero inoxidable 304 pulido electrolítico.

Bancos de acero protegido con zinc, textura revestida con polvo en gris Sablé 2400, panel de incrustación revestido con polvo de poliéster en cualquier color RAL.

La tornillería es de acero inoxidable especialmente resistente a la manipulación, cabezas tipo "torx" fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2.

- Ejercicio básico: Bíceps

Materiales:

- Cada lado tiene 5 pesas ajustables de 5Kg. cada una
- Banco de acero zincado y lacado al polvo con Gris Sable 2400.
- Barras de acero inoxidable 304
- Plancha embutida de acero lacado al polvo en cualquier color RAL

Dimensiones:

- Tubos redondos: Ø 42,4x3mm
- Asideros: Ø 33,7x3mm

HIC:0,2m

Dimensión modular: 1,30x0,98m. h= 1,25m.

Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados. Imprescindible calidad HAGS o similar.

DEP.123	Elemento de Calistenia - modelo 1103 Preacher Curl-Biceps	1,000 u	5.749,43	5.749,43	
%AUX2	Medios auxiliares	57,494 %	2,00	114,99	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	

TOTAL PARTIDA 6.079,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09DC13 Conjunto aparatos musculación u

Suministro y montaje de conjunto de 5 aparatos de musculación LAPPSET incluyendo barras para press francesa y abdominales, banco de abdominales, espaldera, brazos y pectorales con tu peso y caderas laterales y brazos, o similar, completamente terminado.

PUSMzm001CO	Conjunto aparatos musculación descrito	1,000 u	2.776,27	2.776,27	
PBPC.3abba	H 25 blanda TM 20 Ila	2,000 m³	81,27	162,54	
%005	Costes Directos Complementarios	29,388 %	2,00	58,78	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	14,000 h	21,52	301,28	
MOOA13	Peón construcción	14,000 h	18,00	252,00	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

TOTAL PARTIDA 3.550,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU09DM PARQUE DE MAYORES - METÁLICOS

vU09DM01 Módulo de espaldera u
Suministro y colocación de MODULO DE ESPALDERA - R7110. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Tablero de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti y libre de mantenimiento, con chapa posterior de acero inoxidable pulido. Incluye cartel con instrucciones de uso grabadas. Para realizar estiramiento de la columna. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,51 x 0,79 x 1,81 m de altura. Área de seguridad mínima 11,5 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DEP.015	Módulo de espaldera	1,000 u	724,50	724,50
%AUX2	Medios auxiliares	7,245 %	2,00	14,49
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	4,000 h	23,87	95,48
MOOM12a	Peón metal	4,000 h	19,19	76,76

TOTAL PARTIDA 911,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

vU09DM03 Mampara con laberintos u
Suministro y colocación de MAMPARA CON LABERINTOS - R7122. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Mampara de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti, libre de mantenimiento y con chapa posterior de acero inoxidable pulido. Incluye cartel con instrucciones de uso grabadas. Ayuda a estimular las siguientes funciones cognitivas: orientación y gnos. Mejora la capacidad de planificación y resolución de problemas. Dimensiones 1,16 x 0,49 x 1,81 m de altura. Área de seguridad mínima 12,7 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DEP.018	R7122 - Mampara con laberintos	1,000 u	1.231,65	1.231,65
%AUX2	Medios auxiliares	12,317 %	2,00	24,63
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	8,000 h	23,87	190,96
MOOM12a	Peón metal	8,000 h	19,19	153,52

TOTAL PARTIDA 1.600,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DM04	Mampara con rodillo giratorio u				
	Suministro y colocación de MAMPARA CON RODILLO GIRATO- RIO - R7125. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliés- ter termoendurecida. Mampara de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti, libre de mantenimiento y con chapa pos- terior de acero inoxidable pulido. Incluye cartel con instrucciones de uso grabadas. Para mantener o mejorar los movimientos de desvia- ción cubital y radial, la flexión y extensión de las muñecas. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,16 x 0,63 x 1,81 m de altura. Área de seguridad mínima 13,5 m2. Anclado al te- rreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.019	Mampara con rodillo giratorio	1,000 u	1.231,65	1.231,65	
%AUX2	Medios auxiliares	12,317 %	2,00	24,63	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	8,000 h	23,87	190,96	
MOOM12a	Peón metal	8,000 h	19,19	153,52	

TOTAL PARTIDA 1.600,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

vU09DM05	Banco con doble plato psicomotriz u				
	Suministro y colocación de BANCO CON DOBLE PLATO PSICO- MOTRIZ - R7128. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certi- ficación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero con tratamiento de cataforesis y pintura de poliéster termoendureci- da. Asientos y respaldo de polietileno de alta intensidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Instrucciones de uso grabadas. Estimula las siguientes funciones cognitivas: orientación y gnosia. Ayuda a mejorar el movimiento de rotación del tobillo. Dimensiones 1,31 x 1,06 x 0,92 m de altura. Área de seguridad mínima 15,6 m2. Altura de caída 0,5m. Anclado al terreno según instrucciones del fabrican- te. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.020	Banco con doble plato psicomotriz	1,000 u	1.231,65	1.231,65	
%AUX2	Medios auxiliares	12,317 %	2,00	24,63	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	8,000 h	23,87	190,96	
MOOM12a	Peón metal	8,000 h	19,19	153,52	

TOTAL PARTIDA 1.600,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DM06	Doble giro de cintura u Suministro y colocación de DOBLE GIRO DE CINTURA - R7130. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Incluye dos discos de polietileno de alta densidad con recubrimiento de goma antideslizante, de 21 mm de espesor, cartel con instrucciones de uso grabadas, libre de mantenimiento y antigraffiti. Para mejorar la flexibilidad de la musculatura oblicua de la columna. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,65 x 0,5 x 1,36 m de altura. Área de seguridad mínima 14,5 m2. Altura de caída 0,15 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.021	Doble giro de cintura	1,000 u	1.231,65	1.231,65	
%AUX2	Medios auxiliares	12,317 %	2,00	24,63	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	
TOTAL PARTIDA					1.514,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU09DM07	Sillón con plato de Lateral - Böhler u Suministro y colocación de SILLÓN CON PLATO DE BÖHLER - R7131SR o equivalente de Industrias Agapito. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en plástico reciclado de 40 mm de espesor y acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Incluye un Plato de Böhler en polietileno de alta densidad con recubrimiento de goma antideslizante. Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo. Soportes y apoyabrazos en llanta de acero y pintura termoendurecida. Para mejorar el movimiento de rotación del tobillo. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,6 x 1,11 x 0,4 m de altura. Área de seguridad mínima 13,1 m2. Altura de caída 0,4 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.022	Sillón con plato de Lateral - Böhler	1,000 u	621,00	621,00	
%AUX2	Medios auxiliares	6,210 %	2,00	12,42	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	4,000 h	23,87	95,48	
MOOM12a	Peón metal	4,000 h	19,19	76,76	
TOTAL PARTIDA					805,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU09DM08	Banco con doble tabla de Freeman u Suministro y colocación de BANCO CON DOBLE TABLA DE FREEMAN - R7133. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero con pintura de poliéster termoendurecida. Incluye 2 Tablas de Freeman en polietileno de alta densidad con recubrimiento de goma antideslizante y cartel con instrucciones de uso grabadas. Para mejorar el movimiento de rotación del tobillo. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,28 x 1 x 0,9 m de altura. Área de seguridad mínima 15,5 m2. Altura de caída 0,5 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
DEP.023	Banco con doble tabla de Freeman	1,000 u	1.128,15	1.128,15	
%AUX2	Medios auxiliares	11,282 %	2,00	22,56	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	8,000 h	23,87	190,96	
MOOM12a	Peón metal	8,000 h	19,19	153,52	

TOTAL PARTIDA 1.495,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

vU09DM09 Banco doble con pedales u
Suministro y colocación de BANCO DOBLE CON PEDALES R7135. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero con tratamiento de cataforesis y pintura de poliéster termoendurecida. Asientos y respaldo de polietileno de alta intensidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Incluye dos pedales en acero inoxidable y cartel con instrucciones de uso grabadas. Ejercicio de pedaleo para movilizar las caderas, rodillas y tobillos para mejorar la fuerza de las piernas y la capacidad cardio-respiratoria. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,26 x 0,97 x 0,92 m de altura. Área de seguridad mínima 15,0 m2. Altura de caída 0,5 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito equivalente.

DEP.024	Banco doble con pedales	1,000 u	1.500,75	1.500,75	
%AUX2	Medios auxiliares	15,008 %	2,00	30,02	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	10,000 h	23,87	238,70	
MOOM12a	Peón metal	10,000 h	19,19	191,90	

TOTAL PARTIDA 1.961,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU09DM10 Sillón con bicicleta u
Suministro y colocación de SILLÓN CON BICICLETA - R7136SR. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Pedal de bicicleta en acero inoxidable. Listones fabricados en plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo. Soportes y apoyabrazos en llanta de acero y pintura termoendurecida. Ejercicio de pedaleo para movilizar caderas, rodillas y tobillos, mejorar la fuerza de las piernas y la capacidad cardio-respiratoria. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,6 x 0,98 x 0,4 m de altura. Área de seguridad mínima 13 m2. Altura de caída 0,4 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DEP.025	Sillón con bicicleta	1,000 u	879,75	879,75	
%AUX2	Medios auxiliares	8,798 %	2,00	17,60	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	

TOTAL PARTIDA 1.112,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DM11	Mampara con doble hélice u Suministro y colocación de MAMPARA CON DOBLE HÉLICE - R7142. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Mampara de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento. Incluye dos hélices en acero inoxidable para mano derecha e izquierda y cartel con instrucciones de uso grabadas. Chapas posteriores de acero inoxidable pulido. Para ejercitar todo el brazo de forma conjunta: giros de pronación y supinación consecutiva, flexión y extensión del codo, elevación y descenso del hombro. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,16 x 0,86 x 1,81 m de altura. Área de seguridad mínima 14,8 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.026	Mampara con doble hélice	1,000 u	1.169,55	1.169,55	
%AUX2	Medios auxiliares	11,696 %	2,00	23,39	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	7,000 h	23,87	167,09	
MOOM12a	Peón metal	7,000 h	19,19	134,33	

TOTAL PARTIDA..... 1.494,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09DM12	Mampara adaptada con doble hélice u Suministro y colocación de MAMPARA ADAPTADA CON DOBLE HÉLICE - R7142D. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Mampara de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti y libre de mantenimiento. Chapa posterior de acero inoxidable pulido. Incluye dos hélices en acero inoxidable para mano derecha e izquierda y cartel con instrucciones de uso grabadas. Para ejercitar todo el brazo de forma conjunta: giros de pronación y supinación consecutiva, flexión y extensión del codo y elevación y descenso del hombro. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Adaptada para uso con silla de ruedas. Dimensiones 1,16 x 0,86 x 1,8 m de altura. Área de seguridad mínima 14,5 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.027	Mampara adaptada con doble hélice	1,000 u	1.169,55	1.169,55	
%AUX2	Medios auxiliares	11,696 %	2,00	23,39	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	7,000 h	23,87	167,09	
MOOM12a	Peón metal	7,000 h	19,19	134,33	

TOTAL PARTIDA..... 1.494,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DM13	Mampara con giro de muñeca y ejercicio de puños u				
	Suministro y colocación de MAMPARA CON GIRO DE MUÑECA Y EJERCICIO DE PUÑOS - R7144. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Mampara de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti y libre de mantenimiento. Chapa posterior de acero inoxidable pulido. Asas de ejercicios en acero inoxidable. Incluye dos ejercicios para muñeca y puño y cartel con instrucciones de uso grabadas. Para mejorar la pronosupinación, el cierre y apertura de la mano y la fuerza de cierre de los dedos. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,16 x 0,6 x 1,81m de altura. Área de seguridad mínima 13,5 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.028	Mampara con giro de muñeca y ejercicio de puños	1,000 u	1.376,55	1.376,55	
%AUX2	Medios auxiliares	13,766 %	2,00	27,53	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	8,000 h	23,87	190,96	
MOOM12a	Peón metal	8,000 h	19,19	153,52	

TOTAL PARTIDA 1.748,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09DM14	Mampara adaptada con giro de muñeca y ejercicio de puño u				
	Suministro y colocación de MAMPARA ADAPTADA CON GIRO DE MUÑECA Y EJERCICIO DE PUÑOS. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Mampara de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti y libre de mantenimiento. Chapa posterior de acero inoxidable pulido. Asas de ejercicios en acero inoxidable. Incluye dos ejercicios para muñeca y puño. Cartel con instrucciones de uso grabadas. Para mejorar la pronosupinación, el cierre, apertura de la mano y la fuerza de cierre de los dedos. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Adaptada para uso con silla de ruedas. Dimensiones 1,16 x 0,6 x 1,81 m de altura. Área de seguridad mínima 13,5 m2. . Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.029	Mampara adaptada con giro de muñeca y ejercicio de puño	1,000 u	1.376,55	1.376,55	
%AUX2	Medios auxiliares	13,766 %	2,00	27,53	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	8,000 h	23,87	190,96	
MOOM12a	Peón metal	8,000 h	19,19	153,52	

TOTAL PARTIDA 1.748,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DM15	Mampara adaptada con rueda de hombro	u			
	Suministro y colocación de MAMPARA ADAPTADA CON RUEDA DE HOMBRO - R7145D. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Mampara de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti y libre de mantenimiento. Incluye cartel con instrucciones de uso grabadas. Para ejercitación de hombro, permite trabajar al mismo tiempo todas sus posibilidades de movimiento. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Adaptada para uso con silla de ruedas. Dimensiones 1,16 x 0,66 x 1,81 m de altura. Área de seguridad mínima 13,6 m2. . Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.030	Mampara adaptada con rueda de hombro	1,000 u	1.128,15	1.128,15	
%AUX2	Medios auxiliares	11,282 %	2,00	22,56	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	8,000 h	23,87	190,96	
MOOM12a	Peón metal	8,000 h	19,19	153,52	
TOTAL PARTIDA					1.495,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
vU09DM16	Paso de obstáculos	u			
	Suministro y colocación de PASO DE OBSTÁCULOS - R7150. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero galvanizado. Obstáculos en acero inoxidable. Incluye cartel con instrucciones de uso grabadas. Ejercicio para trabajar el equilibrio durante la marcha. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 2,99 x 0,94 x 1,02 m de altura. Área de seguridad mínima 21,7 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.031	Paso de obstáculos	1,000 u	1.107,45	1.107,45	
%AUX2	Medios auxiliares	11,075 %	2,00	22,15	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	
TOTAL PARTIDA					1.387,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU09DM17	Paso de obstáculos móvil	u			
	Suministro y colocación de PASO DE OBSTÁCULOS MÓVIL - R7152. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero galvanizado. Obstáculos móviles en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti, revestido de caucho antideslizante. Incluye cartel con instrucciones de uso grabadas. Ejercicio para trabajar el equilibrio durante la marcha. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 2,99 x 0,88 x 1,02 m de altura. Área de seguridad mínima 21,3 m2 y altura de caída de 0,15m. . Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.032	Paso de obstáculos móvil	1,000 u	1.490,40	1.490,40	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%AUX2	Medios auxiliares	14,904 %	2,00	29,81	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	7,000 h	23,87	167,09	
MOOM12a	Peón metal	7,000 h	19,19	134,33	

TOTAL PARTIDA 1.821,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09DM18 Banco con doble bicicleta de brazos u
Suministro y colocación de BANCO CON DOBLE BICICLETA DE BRAZOS - R7160. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida y pedales de manos en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti y libre de mantenimiento. Incluye cartel con instrucciones de uso grabadas. Ejercicio de flexión y extensión tanto de codos como de hombros. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,28 x 0,94 x 0,94 m de altura. Área de seguridad mínima 15 m2. Altura de caída 0,5 m. . Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DEP.033	Banco con doble bicicleta de brazos	1,000 u	1.128,15	1.128,15	
%AUX2	Medios auxiliares	11,282 %	2,00	22,56	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	8,000 h	23,87	190,96	
MOOM12a	Peón metal	8,000 h	19,19	153,52	

TOTAL PARTIDA 1.495,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

vU09DM19 Doble bicicleta de brazos adaptada u
Suministro y colocación de DOBLE BICICLETA DE BRAZOS ADAPTADA - R7160D. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida y pedales de manos en polietileno de alta densidad de 19mm de espesor, antigraffiti y libre de mantenimiento. Incluye cartel con instrucciones de uso grabadas. Ejercicio de flexión y extensión tanto de codos como de hombros. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,92 x 0,5 x 0,94 m de altura. Área de seguridad mínima 12,5 m2. . Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DEP.034	Doble bicicleta de brazos adaptada	1,000 u	538,20	538,20	
%AUX2	Medios auxiliares	5,382 %	2,00	10,76	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	

TOTAL PARTIDA 764,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DM20	Asiento de equilibrio	u			
	Suministro y colocación de ASIENTO DE EQUILIBRIO - R7164. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecido. Asiento ergonómico de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Para ejercitar el equilibrio. Ayuda a mejorar la coordinación y favorece la sincronización de movimientos. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,92 x 0,62 x 0,98 metros altura. Área de seguridad mínima 12,5 m2 y altura de caída 0,45m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.035	Asiento de equilibrio	1,000 u	558,90	558,90	
%AUX2	Medios auxiliares	5,589 %	2,00	11,18	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	4,000 h	23,87	95,48	
MOOM12a	Peón metal	4,000 h	19,19	76,76	
TOTAL PARTIDA					742,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU09DM21	Elevación de brazos en zig-zag	u			
	Suministro y colocación de ELEVACIÓN DE BRAZOS EN ZIG-ZAG - R7168. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecido. Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Instrucciones de uso grabadas. Dos formas de uso: Doble elevación de brazos frontal, utilizando los dos brazos a la vez, uno en cada pomo o elevación simple de brazos lateral, utilizando un brazo sólo en un pomo. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,23 x 0,52 x 1,52 metros altura. Área de seguridad mínima 8,55 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.036	Elevación de brazos en zig-zag	1,000 u	465,75	465,75	
%AUX2	Medios auxiliares	4,658 %	2,00	9,32	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	4,000 h	23,87	95,48	
MOOM12a	Peón metal	4,000 h	19,19	76,76	
TOTAL PARTIDA					647,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DM22	Banco con doble mental cube para alzheimer u Suministro y colocación de BANCO CON DOBLE MENTAL CUBE PARA ALZHEIMER - R7173. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certificación según norma europea EN 16630:2015.Fabricado en acero con tratamiento de cataforesis y pintura de poliéster termoendurecida. Asientos y respaldo de polietileno de alta intensidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Ejercicios indicados en casos de alzheimer y demencia senil. Ayuda a estimular las siguientes funciones cognitivas: praxis, memoria, orientación, gnosia, cálculo y lenguaje. Dimensiones 1,3 x 1,04 x 1,22 metros altura. Área de seguridad mínima 15,5 m2 y altura de caída 0,5m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.038	Banco con doble mental cube para alzheimer	1,000 u	2.064,83	2.064,83	
%AUX2	Medios auxiliares	20,648 %	2,00	41,30	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	14,000 h	23,87	334,18	
MOOM12a	Peón metal	14,000 h	19,19	268,66	

TOTAL PARTIDA..... 2.708,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU09DM23	Banco con pedales y mental cube I para alzheimer u Suministro y colocación de BANCO CON PEDALES Y MENTAL CUBE I PARA ALZHEIMER - R7170. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certificación según norma europea EN 16630:2015.Fabricado en acero con tratamiento de cataforesis y pintura de poliéster termoendurecida. Asientos y respaldo de polietileno de alta intensidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Pedal de acero inoxidable. Instrucciones de uso grabadas. El mentalcube es un poste giratorio con paneles que contienen ejercicios indicados en casos de alzheimer y demencia senil. Ayuda a estimular las siguientes funciones cognitivas: praxis, memoria, orientación, gnosia, cálculo y lenguaje. El pedaleo ayuda a mejorar la fuerza de las piernas y la capacidad cardio-respiratoria. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,31 x 1,03 x 1,22 metros altura. Área de seguridad mínima 15,4 m2 y altura de caída 0,5m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.037	Banco con pedales y mental cube I para alzheimer	1,000 u	1.707,75	1.707,75	
%AUX2	Medios auxiliares	17,078 %	2,00	34,16	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	12,000 h	23,87	286,44	
MOOM12a	Peón metal	12,000 h	19,19	230,28	

TOTAL PARTIDA..... 2.258,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DM24	Banco con pedales y mental cube II para alzheimer u				
	Suministro y colocación de BANCO CON PEDALES Y MENTAL CUBE II PARA ALZHEIMER - R7174. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero con tratamiento de cataforesis y pintura de poliéster termoendurecida. Asientos y respaldo de polietileno de alta intensidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Pedal de acero inoxidable. Instrucciones de uso grabadas. El mentalcube contiene ejercicios indicados en casos de alzheimer y demencia senil. Ayuda a estimular las siguientes funciones cognitivas: praxis, memoria, orientación, gnosia, cálculo y lenguaje. El pedaleo ayuda a mejorar la fuerza de las piernas y la capacidad cardio-respiratoria. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,28 x 1,03 x 1,22 metros altura. Área de seguridad mínima 15,5 m2 y altura de caída 0,5m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.039	Banco con pedales y mental cube II para alzheimer	1,000 u	1.857,83	1.857,83	
%AUX2	Medios auxiliares	18,578 %	2,00	37,16	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	12,000 h	23,87	286,44	
MOOM12a	Peón metal	12,000 h	19,19	230,28	
TOTAL PARTIDA					2.411,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU09DM25	Mampara adaptada con escalerilla de hombro y dedos u				
	Suministro y colocación de MAMPARA ADAPTADA CON ESCALERILLA DE HOMBRO Y DEDOS - R7120D o equivalente de Industrias Agapito. Adaptado para uso con silla de ruedas. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Mampara de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, antigraffiti y libre de mantenimiento. Chapa posterior de acero inoxidable pulido. Incluye cartel con instrucciones de uso grabadas. Para mejorar la movilidad de los dedos y mantener la flexión del hombro. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,16 x 0,42 x 1,81 m altura. Área de seguridad mínima 13,5 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.017	Mampara adaptada con escalerilla de hombro y dedos	1,000 u	817,65	817,65	
%AUX2	Medios auxiliares	8,177 %	2,00	16,35	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	7,000 h	23,87	167,09	
MOOM12a	Peón metal	7,000 h	19,19	134,33	
TOTAL PARTIDA					1.135,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DB	PARQUE BIOSALUDABLES EN LA CALLE - METALICOS				
vU09DB01	Cartel general	u			
	Suministro y colocación de CARTEL GENERAL - R7200. Fabricado en acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Panel de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento, antigrafiti y con rotulación grabada. Instrucciones generales de uso y nombre personalizado del organismo o centro. Dimensiones 1,23 x 0,16 x 2,01 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.040	Cartel general	1,000 u	527,85	527,85	
%AUX2	Medios auxiliares	5,279 %	2,00	10,56	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	1,500 h	23,87	35,81	
MOOM12a	Peón metal	1,500 h	19,19	28,79	

TOTAL PARTIDA 603,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

vU09DB02	Andador elíptico	u			
	Suministro y colocación de ANDADOR ELÍPTICO - R7210. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés, asientos y respaldos en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigrafiti. Tornillería en acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Rodamientos sellados. Empuñaduras de poliamida fácilmente limpiable. Transmisión de potencia mediante eje multi nervado. Ejercicio cardiovascular para calentamiento del tren superior e inferior. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,49 x 0,54 x 1,77 metros altura. Área de seguridad mínima 15 m2 y altura de caída 0,5m. Área de seguridad mínima 15 m2 y altura de caída 0,5m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.041	Andador elíptico	1,000 u	1.511,10	1.511,10	
%AUX2	Medios auxiliares	15,111 %	2,00	30,22	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	8,000 h	23,87	190,96	
MOOM12a	Peón metal	8,000 h	19,19	153,52	

TOTAL PARTIDA 1.885,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DB03	Bicicleta u Suministro y colocación de BICICLETA OUTDOOR SPINNING - R7214. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés y asientos en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffiti. Tornillería en acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Rodamientos sellados. empuñadura ergonómica con varias posiciones de agarre, así como de una zona para dejar dispositivos móviles u objetos (sin agarre, sueltos, a controlar por el usuario). Transmisión de potencia mediante eje multi nervado. Ejercicio cardiovascular para calentamiento del tren inferior. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,19 x 0,48 x 1,23 metros altura. Área de seguridad mínima 12,21 m2 y altura de caída 0,92m. Área de seguridad mínima 15 m2 y altura de caída 0,5m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.042	Bicicleta	1,000 u	1.511,10	1.511,10	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	8,000 h	23,87	190,96	
%AUX2	Medios auxiliares	17,021 %	2,00	34,04	
MOOM12a	Peón metal	8,000 h	19,19	153,52	
TOTAL PARTIDA					1.889,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU09DB04	Andador en suspensión u Suministro y colocación de ANDADOR EN SUSPENSIÓN - R7226. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffiti. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Ejercicio con ligera resistencia, conseguida mediante sistema torsional de elastómeros. Movimiento amortiguado mediante doble sistema de elastómeros: sistema torsional de amortiguación continua y sistema de topes frontales, todo oculto en carcasa de acero. Ejercicio cardiovascular. Para ejercitación del tren inferior. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,15 x 0,74 x 1,33 metros altura. Área de seguridad mínima 13,75 m2 y altura de caída 0,25m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.044	Andador en suspensión	1,000 u	1.542,15	1.542,15	
%AUX2	Medios auxiliares	15,422 %	2,00	30,84	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	7,000 h	23,87	167,09	
MOOM12a	Peón metal	7,000 h	19,19	134,33	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

TOTAL PARTIDA				1.874,41	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

vU09DB05	Péndulo	u
Suministro y colocación de PÉNDULO - R7232. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffiti. Ejercicio con ligera resistencia, conseguida mediante sistema torsional de elastómeros. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Para mejorar la flexibilidad de la musculatura oblicua de la columna. Dimensiones 0,77 x 0,65 x 1,31 metros altura. Área de seguridad mínima 11,90 m2 y altura de caída 0,36m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.		

DEP.045	Péndulo	1,000 u	796,95	796,95
%AUX2	Medios auxiliares	7,970 %	2,00	15,94
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	4,000 h	23,87	95,48
MOOM12a	Peón metal	4,000 h	19,19	76,76

TOTAL PARTIDA				985,13	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

vU09DB06	Step y giro de cintura	u
Suministro y colocación de STEP Y GIRO DE CINTURA - R7235. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffiti. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Para mejorar la flexibilidad de la musculatura oblicua de la columna. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,10 x 0,44 x 1,23 metros altura. Área de seguridad mínima 12,2 m2 y altura de caída 0,35m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.		

DEP.046	Step y giro de cintura	1,000 u	1.029,83	1.029,83
%AUX2	Medios auxiliares	10,298 %	2,00	20,60
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,500 h	23,87	131,29
MOOM12a	Peón metal	5,500 h	19,19	105,55

TOTAL PARTIDA				1.287,27	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DB07	Giro de cintura Suministro y colocación de GIRO DE CINTURA - R7236 . Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffiti. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Para mejorar la flexibilidad de la musculatura oblicua de la columna. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,34 x 0,66 x 1,23 metros altura. Área de seguridad mínima 10,3 m2 y altura de caída 0,13m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.047	Giro de cintura	1,000 u	476,10	476,10	
%AUX2	Medios auxiliares	4,761 %	2,00	9,52	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	

TOTAL PARTIDA 614,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

vU09DB08	STEP Suministro y colocación de STEP - R7240. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffiti. Ejercicio con ligera resistencia, conseguida mediante sistema torsional de elastómeros. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Ejercicio cardiovascular. Para ejercitación del tren inferior. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,44 x 0,69 x 1,23 metros altura. Área de seguridad mínima 10,8 m2 y altura de caída 0,35m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.048	Step	1,000 u	859,05	859,05	
%AUX2	Medios auxiliares	8,591 %	2,00	17,18	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	

TOTAL PARTIDA 1.091,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DB09	Aparato gemelos u Suministro y colocación de APARATO GEMELOS - R7242 . Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés, asientos y respaldos en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffiti. Ejercicio con ligera resistencia, conseguida mediante sistema torsional de elastómeros. Asiento común para todos elementos de uso en posición sentado, para una estética uniforme y estándar, incluidos los elementos con mecanismo interior. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Ejercicio cardiovascular. Para ejercitación del tren inferior. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,44 x 1,03 x 0,94 metros altura. Área de seguridad mínima 11,95 m2 y altura de caída 0,54m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.049	Aparato gemelos	1,000 u	1.076,40	1.076,40	
%AUX2	Medios auxiliares	10,764 %	2,00	21,53	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA 1.356,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

vU09DB10	Bicicleta en silla u Suministro y colocación de BICICLETA - R7246 o equivalente de Industrias Agapito. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura del asiento en acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés, asientos y respaldos en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffiti.. Pedal íntegramente fabricado en acero inoxidable, incluidas bielas y carcasa. Resistencia al movimiento regulable mediante cinta de fricción antidesgaste sobre volante de inercia de acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Ejercicio cardiovascular. Para ejercitación del tren inferior. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,43 x 0,97 x 0,94 metros altura. Área de seguridad mínima 11,8 m2 y altura de caída 0,54m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
Con certificación según	Bicicleta en silla	1,000 u	890,10	890,10	
%AUX2	Medios auxiliares	8,901 %	2,00	17,80	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	

TOTAL PARTIDA 1.123,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DB11	Prensa de hombros Suministro y colocación de PRENSA DE HOMBROS - R7258. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Asientos y respaldos en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffiti. Tornillería en acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Rodamientos sellados. Empuñaduras de poliamida fácilmente limpiable. Mecanismo completamente oculto en carcasa, sin palancas articuladas ni puntos de pinzamiento ni aplastamiento. Estructura común y estándar con otros aparatos similares, para mantener una estética uniforme entre los mismos. Transmisión de potencia mediante eje multinervado. Estructura del asiento en acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Para ejercitación de deltoides, tríceps y haz clavicular del pectoral mayor. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,11 x 1,13 x 2,10 metros altura. Área de seguridad mínima 13,7 m2 y altura de caída 0,72 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.051	Prensa de hombros	1,000 u	2.173,50	2.173,50	
%AUX2	Medios auxiliares	21,735 %	2,00	43,47	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	10,000 h	23,87	238,70	
MOOM12a	Peón metal	10,000 h	19,19	191,90	
TOTAL PARTIDA					2.647,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU09DB12	Aparato de dorsales Suministro y colocación de APARATO DE DORSALES - R7259. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Asientos y respaldos en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffiti. Tornillería en acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Rodamientos sellados. Empuñaduras de poliamida fácilmente limpiable. Mecanismo completamente oculto en carcasa, sin palancas articuladas ni puntos de pinzamiento ni aplastamiento. Estructura común y estándar con otros aparatos similares, para mantener una estética uniforme entre los mismos. Transmisión de potencia mediante eje multinervado. Estructura del asiento en acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Para ejercitación de dorsal ancho, redondo mayor, trapecios, infraespinoso, bíceps braquial y braquial anterior. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,11 x 1,05 x 1,83 metros altura. Área de seguridad mínima 13,7 m2 y altura de caída 0,72 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.052	Aparato de dorsales	1,000 u	2.173,50	2.173,50	
%AUX2	Medios auxiliares	21,735 %	2,00	43,47	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	10,000 h	23,87	238,70	
MOOM12a	Peón metal	10,000 h	19,19	191,90	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

TOTAL PARTIDA 2.647,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU09DB13 Prensa de piernas u
Suministro y colocación de PRENSA DE PIERNAS - R7262. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Asientos y respaldos en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffiti. Mecanismo totalmente oculto en carcasa, con total ausencia de puntos de pinzamiento. Reposapiés en aluminio antideslizante. Soporte de asiento y respaldo en acero inoxidable. Transmisión de potencia mediante eje multinervado. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Para ejercitación de cuádriceps, femoral, glúteos y gemelos. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,95 x 0,66 x 1,08 metros altura. Área de seguridad mínima 12,3 m2 y altura de caída 0,68 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DEP.053	Prensa de piernas	1,000 u	1.148,85	1.148,85
%AUX2	Medios auxiliares	11,489 %	2,00	22,98
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14

TOTAL PARTIDA 1.430,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

vU09DB14 Remo y dorsales u
Suministro y colocación de REMO Y DORSALES - R7263. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Asientos y respaldos en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffiti. Mecanismo totalmente oculto en carcasa, con total ausencia de puntos de pinzamiento. Soporte de asiento y respaldo en acero inoxidable. Transmisión de potencia mediante eje multinervado. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Empuñaduras de poliamida fácilmente limpiable. Transmisión de potencia mediante eje multi nervado. Para ejercitación de dorsales, trapecios y romboides. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,95 x 1,04 x 1,16 metros altura. Área de seguridad mínima 14,15 m2 y altura de caída 0,69 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DEP.054	Remo y dorsales	1,000 u	1.231,65	1.231,65
%AUX2	Medios auxiliares	12,317 %	2,00	24,63
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14

TOTAL PARTIDA 1.514,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DB15	Press banca sentado u Suministro y colocación de PRESS BANCA SENTADO - R7264. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Asientos y respaldos en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffiti. Mecanismo totalmente oculto en carcasa, con total ausencia de puntos de pinzamiento. Soporte de asiento y respaldo en acero inoxidable. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Empuñaduras de poliamida fácilmente limpiable. Transmisión de potencia mediante eje multi nervado. Para ejercitación de pectoral y tríceps. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 0,49 x 0,65 x 1,25 metros altura. Área de seguridad mínima 11 m2 y altura de caída 0,65m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.055	Press banca sentado	1,000 u	1.169,55	1.169,55	
%AUX2	Medios auxiliares	11,696 %	2,00	23,39	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA 1.451,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

vU09DB16	Plato de rotación de hombros u Suministro y colocación de PLATO DE ROTACIÓN DE HOMBROS - R7266. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Fabricado en acero galvanizado recubierto pintura de poliéster termoendurecida. Ruedas de brazos en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Rodamientos sellados. Empuñaduras de poliamida fácilmente limpiable. Para ejercitación de hombros y brazos. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,16 x 0,36 x 1,08 metros altura. Área de seguridad mínima 12,15 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.056	Plato de rotación de hombros	1,000 u	662,40	662,40	
%AUX2	Medios auxiliares	6,624 %	2,00	13,25	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	4,000 h	23,87	95,48	
MOOM12a	Peón metal	4,000 h	19,19	76,76	

TOTAL PARTIDA 847,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DB17	Banco de abdominales - A - Suministro y colocación de BANCO DE ABDOMINALES - R7270. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Asientos y respaldos en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffiti. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Para ejercitación de abdominales. Dimensiones 1,55 x 0,73 x 0,8 metros altura. Área de seguridad mínima 15,35 m2 y altura de caída 0,55 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.057	Banco de abdominales est. metál.	1,000 u	558,90	558,90	
%AUX2	Medios auxiliares	5,589 %	2,00	11,18	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	4,000 h	23,87	95,48	
MOOM12a	Peón metal	4,000 h	19,19	76,76	

TOTAL PARTIDA 742,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09DB18	Torre 10 ejercicios Suministro y colocación de TORRE 10 EJERCICIOS - R7272. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffiti. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Empuñaduras de poliamida fácilmente limpiable. Estación multi-ejercicio para la realización de hasta 10 ejercicios diferentes de musculación y estiramientos en un mínimo espacio de 16,10 m2. Banco inverso de abdominal. Dominadas supinas de agarre neutro. Dominadas supinas de agarre abierto. Dominadas pronas de agarre neutro. Dominadas pronas de agarre abierto. Banca de flexiones. Fondos. Estiramiento del tren superior en inferior. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,18 x 1,25 x 1,99 metros altura. Área de seguridad mínima 16,00 m2 y altura de caída 0,91 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.058	Torre 10 ejercicios	1,000 u	1.624,95	1.624,95	
%AUX2	Medios auxiliares	16,250 %	2,00	32,50	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	11,000 h	23,87	262,57	
MOOM12a	Peón metal	11,000 h	19,19	211,09	

TOTAL PARTIDA 2.131,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DB19	Aparato de extensión lumbar u Suministro y colocación de APARATO DE EXTENSIÓN LUMBAR - R7275. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffiti. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico.. Para ejercitación de lumbares. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,01 x 0,5 x 1,07 metros altura. Área de seguridad mínima 12,15 m2 y altura de caída 0,28m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.059	Aparato de extensión lumbar	1,000 u	631,35	631,35	
%AUX2	Medios auxiliares	6,314 %	2,00	12,63	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	4,000 h	23,87	95,48	
MOOM12a	Peón metal	4,000 h	19,19	76,76	
TOTAL PARTIDA					816,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

vU09DB20	Plato de equilibrio u Suministro y colocación de PLATO DE EQUILIBRIO - R7278. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Reposapiés en polietileno de alta densidad de 21mm recubierto con capa de elastómero antideslizante con textura adiamantada, libre de mantenimiento y antigraffiti. Sistema de equilibrio mediante elemento elastomérico. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Para ejercitar y fortalecer los músculos de muslos, nalgas, espalda y abdomen. Favorece el equilibrio. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,01 x 0,6 x 0,98 metros altura. Área de seguridad mínima 12,55 m2 y altura de caída 0,17 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.060	Plato de equilibrio	1,000 u	512,33	512,33	
%AUX2	Medios auxiliares	5,123 %	2,00	10,25	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
TOTAL PARTIDA					651,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DB21	Flexo-extensión de piernas Suministro y colocación de FLEXO-EXTENSIÓN DE PIERNAS - R7285. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Asiento ergonómico de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Para ejercitación de cuádriceps, femoral, glúteos y gemelos. Permite realización de 2 ejercicios diferentes, extensión de cuádriceps y flexión de bíceps femoral, ambos en modo isostático. Ejercicio con resistencia proporcionada por sistema torsional de elastómeros. Tornillería de acero inoxidable e instrucciones de uso grabadas mediante mecanizado por control numérico. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. Dimensiones 1,19 x 0,62 x 1,27 metros altura. Área de seguridad mínima 13,25 m2 y altura de caída 0,59 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.061	Flexo-extensión de piernas	1,000 u	952,20	952,20	
%AUX2	Medios auxiliares	9,522 %	2,00	19,04	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA 1.229,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

vU09DB22	Aparato para rehabilitación hombros - ArmSwirl Suministro e instalación de elemento deportivo Gym de bajo impacto, de la casa Hags - modelo ArmSwirl. Diseñado para estirar los brazos y hombros, así como mejorar la coordinación. Estructura de acero electrogalvanizado y lacado al polvo con laca de poliéster. Dimensiones: 1,30x0,12m. H=1,91m. Dimensiones de seguridad: 4,30x3,11m. Anclaje al terreno mediante excavación y hormigonado "in situ". Certificado EN-16630:2015. NÚMERO DE USUARIOS SIMULTÁNEOS: 1. CAPACIDAD INCLUSIVA: NO. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.	u			
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	
DEP.125	Aparato para rehabilitación brazos-hombros	1,000 u	1.200,60	1.200,60	
%AUX2	Medios auxiliares	14,159 %	2,00	28,32	

TOTAL PARTIDA 1.444,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

vU09DB23 Aparato para rehabilitación dedos - Finger&ArmStretch

u

Suministro e instalación de elemento deportivo Gym de bajo impacto, modelo - Finger&ArmStretch, . Estación inclusiva dos en uno: El FingerStretch permite que los dedos caminen en los huecos espaciados por igual, mejorando la flexibilidad y ligereza de los dedos. El ArmStretch ayuda a estirar el brazo y hombro siguiendo el recorrido de la curva, al tiempo que facilita la postura erguida. Estructura de acero electrogalvanizado y lacado al polvo con laca de poliéster. Dimensiones: 1,25x0,12m. H=2,29m.

Dimensiones de seguridad: 4,25x3,11m.

Anclaje al terreno mediante excavación y hormigonado "in situ".

Certificado EN-16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados.

NÚMERO DE USUARIOS SIMULTÁNEOS: 2

CAPACIDAD INCLUSIVA: SI

Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95
DEP.126	Aparato para rehabilitación dedos - Finger&ArmStretch	1,000 u	1.480,05	1.480,05
%02	Costes Directos Complementarios	16,954 %	2,00	33,91

TOTAL PARTIDA 1.729,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

vU09DB24 Aparato para rehabilitación rodillas - LadderWalk

u

Suministro e instalación de elemento deportivoGym de bajo impacto, modelo - LadderWalk. Ayuda a la recuperación después de una operación de rodilla o cadera, así como a la confianza tras una caída. Estructura de acero electrogalvanizado y lacado al polvo con laca de poliéster. Dimensiones: 2,09x0,69m. H=1,10m.

Dimensiones de seguridad: 5,09x3,69m.

Anclaje al terreno mediante excavación y hormigonado "in situ".

Certificado EN-16630:2015.

Incluso montaje por Técnicos especializados.

NÚMERO DE USUARIOS SIMULTÁNEOS: 1

CAPACIDAD INCLUSIVA: NO

Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

MOOM.8a	Oficial 1ª metal	7,000 h	23,87	167,09
MOOM12a	Peón metal	7,000 h	19,19	134,33
DEP.127	Aparato para rehabilitación rodillas	1,000 u	1.680,84	1.680,84
%02	Costes Directos Complementarios	19,823 %	2,00	39,65

TOTAL PARTIDA 2.021,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

vU09DB25 **Aparato para rehabilitación 5 escalones - 8061224 Step Challengeo** **u**

Suministro e instalación de elemento deportivo Gym de bajo impacto, de la casa Hags modelo 8061224 Step Challengeo. Ofrece 5 escalones amplios que ayudan a desarrollar la fuerza y la confianza. Estructura de acero electrolgalvanizado y lacado al polvo con laca de poliéster, dimensiones: 1,43x0,76m. H=1,52m. Dimensiones de seguridad: 4,43x3,76m. Anclaje al terreno mediante excavación y hormigonado "in situ". Certificado EN- 16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95
DEP.128	Aparato para rehabilitación 5 escalones - 8061224 Step Challengeo	1,000 u	3.065,67	3.065,67
%02	Costes Directos Complementarios	32,810 %	2,00	65,62

TOTAL PARTIDA 3.346,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09DB26 **Aparato para rehabilitación cadera y lateral espalda - 8061236 The Twister** **u**

Suministro e instalación de elemento deportivo Gym de bajo Impacto, modelo - 8061236 The Twister, color Titanio,o equivalente . Diseñado para estirar la espalda lateralmente y mejorar La articulación de la cadera, y de los hombros. Dos Posiciones: una de pie y otra sentado. Estructura de acero electrolgalvanizado y lacado al polvo con laca de poliéster.
Dimensiones: 2,96x2,02m. H=1,46m.
Dimensiones de seguridad: 4,28x3,66m.
Anclaje al terreno mediante excavación y hormigonado "in situ".
Certificado EN-16630:2015.
Incluso montaje por Técnicos especializados.
NÚMERO DE USUARIOS SIMULTÁNEOS: 2
CAPACIDAD INCLUSIVA: NO
Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95
DEP.129	Aparato para rehabilitación cadera y lateral espalda - 8061236 The Twister	1,000 u	3.136,05	3.136,05
%02	Costes Directos Complementarios	33,514 %	2,00	67,03

TOTAL PARTIDA 3.418,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

vU09DB27 **Elemento fitness de salto - 5124 Beam Jumps** **u**

Suministro e instalación de elemento fitness de salto modelo - 5124 Beam Jumps. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes y barras de acero galvanizado por inmersión en caliente, postes recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sablé. Las partes superiores están recubiertas de polvo de poliéster. Dimensiones: longitud: 2,86m, y altura 1,01m. Área de movimiento: 5,77x3,03m. Altura de las barra a 38cm. y 58cm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

DEP.130	Elemento fitness de salto - 5124 Beam Jumps	1,000 u	755,55	755,55
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95
%02	Costes Directos Complementarios	9,709 %	2,00	19,42

TOTAL PARTIDA 990,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

vU09DB28 **Elemento fitness Body Curl - 5121** **u**

Suministro e instalación de elemento fitness Body Curl, modelo 5121. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes y barras de acero galvanizado por inmersión en caliente, postes recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sablé. Las partes superiores y asiento están recubiertas de polvo de poliéster. Dimensiones: 1,33m de longitud, 0,59m de ancho. Asiento a una altura de 0,45m. Área de movimiento: 4,33x3,59m. Tamaño de postes y barras: Postes Ø76,1x2,9mm., barras Ø42,4x3mm. y Sombrete Ø76,1x3mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

DEP.131	Elemento fitness Body Curl - 5121	1,000 u	2.328,75	2.328,75
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95
%02	Costes Directos Complementarios	25,441 %	2,00	50,88

TOTAL PARTIDA 2.594,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DB29	Elemento fitness de Hyperextension - 5129 u Suministro e instalación de elemento fitness para ejercicio de Hyperextension, modelo - 5129. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes y barras de acero galvanizado por inmersión en caliente, postes recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sablé. Las partes superiores y asiento están recubiertas de polvo de poliéster. Dimensiones: 0,75m de longitud, 0,59m de ancho, altura máx. 1,28m. y altura del asiento 0,80m. Área de movimiento: 3,75x3,59m. Tamaño de postes y barras: Postes Ø76,1x2,9mm., barras Ø42,4x3mm. y Sombrerete Ø76,1x3mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.132	Elemento fitness de Hyperextension - 5129	1,000 u	1.845,41	1.845,41	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
%02	Costes Directos Complementarios	19,746 %	2,00	39,49	

TOTAL PARTIDA 2.014,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

vU09DB30	Circuito fitness BasixFit - 8501 u Suministro e instalación de Circuito fitness BasixFit ,modelo - 8501, para ejercicios de Marcha, Equilibrio, Salto/Paso, Bicicleta de mano, Rotación de brazos, Equilibrio, Salto, Entrenamiento de dedos/manos, Marcha en escalera, Entrenamiento brazo/muñeca, Entrenamiento brazo/hombro, Step up, Estiramientos. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes y barras de acero galvanizado por inmersión en caliente, postes recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sablé. Las partes superiores están recubiertas de polvo de poliéster. Dimensiones: 9,1x6,33m. Área de movimiento: 3,75x3,59m. Tamaño de postes y barras: Postes 48,3 x 2,9 mm., barras Ø101,6x3mm. y Sombrerete Ø101,6x3mm. HIC: 250mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.133	Circuito fitness BasixFit - 8501	1,000 u	25.685,60	25.685,60	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	90,000 h	23,87	2.148,30	
MOOM12a	Peón metal	90,000 h	19,19	1.727,10	
%02	Costes Directos Complementarios	295,610 %	2,00	591,22	

TOTAL PARTIDA 30.152,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DB31	Circuito fitness BasixFit - 7120 Suministro e instalación de elemento circuito fitness BasixFit, modelo - 7120, para ejercicios de anillas, escala vertical, barra vertical , y barras fijas horizontales. Este elemento combina diferentes ejercicios, los ejercicios básicos son: pole fitness, escalada, chin up, extensión de tríceps, elevación de rodilla colgante y remo invertido. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes y barras de acero galvanizado por inmersión en caliente, postes recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sablé. Las partes superiores están recubiertas de polvo de poliéster. Dimensiones: Ø4,41m. Área de movimiento: Ø7,42m. Tamaño de postes y barras: Postes 48,3 x 2,9 mm., barras Ø101,6x3mm. y Sombrerete Ø101,6x3mm. HIC: 1.200mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.	u			
DEP.134	Circuito fitness BasixFit - 7120	1,000 u	4.191,75	4.191,75	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	35,000 h	23,87	835,45	
MOOM12a	Peón metal	30,000 h	19,19	575,70	
%02	Costes Directos Complementarios	56,029 %	2,00	112,06	
TOTAL PARTIDA					5.714,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU09DB32	Elemento fitness Push Up - 5130 Suministro e instalación de elemento fitness para ejercicio de Push Up, modelo - 5130. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes y barras de acero galvanizado por inmersión en caliente, postes recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sablé. Las partes superiores están recubiertas de polvo de poliéster. Dimensiones: 0,54x0,78m. Altura 1,01m Área de movimiento: 3,54x3,78m. Altura de las barras a 30 y 50cm. Tamaño de postes y barras: Postes Ø76,10mm., barras Ø 33,70mm. y Sombrerete Ø76,10mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.	u			
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	
%02	Costes Directos Complementarios	2,153 %	2,00	4,31	
TOTAL PARTIDA					219,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DB34	Circuito BasixFit, Sit Downy y Stand Up - 8132	u			
	Suministro e instalación de Circuito BasixFit, para ejercicios de Sit Down y Stand Up, modelo 8132. El ejercicio básico consiste en sentarse, levantarse y caminar hacia y alrededor del poste. La barra horizontal puede utilizarse como apoyo. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes y barras de acero galvanizado por inmersión en caliente, postes recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sablé. Las partes superiores están recubiertas de polvo de poliéster. Área de movimiento: 6,97x4,09m. Tamaño de postes y barras: Pilares Ø101,6x2,9mm., asidero Ø42,4mm., postes 100x100mm. y barras Ø 33,70x3mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.136	Circuito BasixFit, Sit Down - 8132	1,000 u	3.698,06	3.698,06	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	9,000 h	23,87	214,83	
MOOM12a	Peón metal	9,000 h	19,19	172,71	
%02	Costes Directos Complementarios	40,856 %	2,00	81,71	
TOTAL PARTIDA					4.167,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
vU09DB36	Elemento fitness - 8120	u			
	Suministro e instalación de elemento fitness seniors para mayores, ejercicio de escalera, modelo 8120. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes y barras de acero galvanizado por inmersión en caliente, postes, recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sablé. Las partes superiores están recubiertas de polvo de poliéster. Dimensiones:1,89x1,21m. Área de movimiento: 4,81x4,09m. Tamaño de postes y barras: Postes Ø76,1x2,9mm., barras Ø42,4x3mm., y sombrerete Ø76,1x3mm. Altura de caída: 0,54m. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.137	Elemento fitness - 8120	1,000 u	3.877,11	3.877,11	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	
%02	Costes Directos Complementarios	40,924 %	2,00	81,85	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

TOTAL PARTIDA 4.174,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

vU09DB37 Elemento fitness - escalera rampa - 8127

u

Suministro e instalación de elemento fitness seniors para mayores, ejercicio de escalera rampa, modelo 8127. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes de acero galvanizado por inmersión en caliente, postes recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sablé. Barras de acero galvanizado en caliente. Sombreretes recubiertos con polvo de poliéster. Las partes transitables son de chapa estriada de aluminio. La escalera está galvanizada en caliente y protegido por pulverización de llama y recubrimiento en polvo texturizado Gris Sable 2400. Dimensiones:3,50x1,08m. Área de movimiento: 6,50x4,03m. Tamaño de postes y barras: Postes Ø76,1x2,9mm., barras Ø42,4x3mm., y sombrerete Ø76,1x3mm. Altura de caída: 0,54m. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

DEP.138	Elemento fitness - escalera rampa - 8127	1,000 u	5.387,18	5.387,18
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95
%02	Costes Directos Complementarios	56,025 %	2,00	112,05

TOTAL PARTIDA 5.714,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

vU09DB38 **Elemento fitness - paso de puente con barandillas - 8122** **u**

Suministro e instalación de elemento fitness seniors para mayores, modelo - 8122. Ejercicio de paso de puente con barandillas. Destinado a jóvenes y adultos de una altura > 1,40m. Materiales: Postes y barras de acero galvanizado por inmersión en caliente, postes recubiertos de polvo de textura en Gris 2400 Sablé. Las partes superiores están recubiertas de polvo de poliéster. Dimensiones: 2,65x1,05m. Área de movimiento: 5,65x4,05m. Tamaño de postes y barras: Postes Ø76,1x2,9mm., barras Ø42,4x3mm., y sombrerete Ø76,1x3mm. Peso máx. de usuario 120Kg. Sistema de anclaje sobre suelo duro con tornillería. Certificado TÜV de Seguridad conforme Normativa EN16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.

DEP.139	Elemento fitness - paso de puente con barandillas - 8122	1,000 u	2.465,37	2.465,37
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95
%02	Costes Directos Complementarios	26,807 %	2,00	53,61

TOTAL PARTIDA 2.734,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

vU09DD **PARQUES BIOSALUDABLES EN LA CALLE - MADERA**

vU09DD01 **Cartel general** **u**

Suministro y colocación de CARTEL GENERAL - R7000. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave a nivel P4 y protector lásur a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Con tejado de madera a un agua y cartel grabado en polietileno de alta densidad. Dimensiones 1,74 x 0,33 x 2,52 m altura útil. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DEP.062	Cartel general	1,000 u	1.117,80	1.117,80
%AUX2	Medios auxiliares	11,178 %	2,00	22,36
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95

TOTAL PARTIDA 1.355,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DD02	Barra de equilibrio Suministro y colocación de BARRA DE EQUILIBRIO - R7010. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave a nivel P4 y protector lásur a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Pies en acero galvanizado. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 3 x 0,09 x 0,26 m altura útil. Área de seguridad mínima 16,61 m2. Altura de caída 0,26 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.063	Barra de equilibrio	1,000 u	331,20	331,20	
%AUX2	Medios auxiliares	3,312 %	2,00	6,62	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	

TOTAL PARTIDA 467,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS

vU09DD03	Estación de puntos de equilibrio Suministro y colocación de ESTACIÓN DE PUNTOS DE EQUILIBRIO - R7438 . Con certificación según norma europea EN 16630 emitido por entidad acreditada por ENAC. Para usuarios mayores de 14 años o 1,4 m de altura. 4 puntos de equilibrio de dimensión individual 0,4 x 0,4 x 0,6 m de altura a 0,85 m de separación. Postes en acero galvanizado en caliente de sección 70 x 70 x 3mm. Tornillería antivandálica de acero inoxidable. Tableros de salto de polietileno de alta densidad revestido de caucho antideslizante, de 2 cm de espesor. Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor. Dimension total 4,15 x 0,4 x 0,6 m de altura a 1,5m de separación. Área de seguridad mínima 22,15 m2. Altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.064	Estación de puntos de equilibrio	1,000 u	848,70	848,70	
%AUX2	Medios auxiliares	8,487 %	2,00	16,97	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	7,000 h	23,87	167,09	
MOOM12a	Peón metal	7,000 h	19,19	134,33	

TOTAL PARTIDA 1.167,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DD04	Bancada de lumbares u Suministro y colocación de BANCA DE LUMBARES - R7013 . Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4, acabado con lá-sur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Barra metálica en acero galvanizado. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 2,31 x 1,02 x 0,76 m altura útil. Área de seguridad mínima 17,9 m2. Altura de caída 0,4 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.065	Bancada de lumbares	1,000 u	817,65	817,65	
%AUX2	Medios auxiliares	8,177 %	2,00	16,35	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	
TOTAL PARTIDA					1.049,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU09DD05	Barras paralelas u Suministro y colocación de BARRAS PARALELAS - R7015. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4 y acabado con lá-sur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Barras metálicas en acero galvanizado. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 1,01 x 0,8 x 1,16 m altura útil. Área de seguridad mínima 13,45 m2. Altura de caída 0,16 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.066	Barras paralelas	1,000 u	465,75	465,75	
%AUX2	Medios auxiliares	4,658 %	2,00	9,32	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
TOTAL PARTIDA					604,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
vU09DD06	Salto de toque u Suministro y colocación de SALTO DE TOQUE - R7027. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4, acabado con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 2,42 x 0,19 x 3,05 m altura útil. Área de seguridad mínima 15,5 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.067	Salto de toque	1,000 u	972,90	972,90	
%AUX2	Medios auxiliares	9,729 %	2,00	19,46	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	4,000 h	23,87	95,48	
MOOM12a	Peón metal	4,000 h	19,19	76,76	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

TOTAL PARTIDA 1.164,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

vU09DD07 **Pared vertical de maderos** **u**
 Suministro y colocación de PARED VERTICAL DE MADEROS - R7030. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave a nivel P4 y acabado con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Barras metálicas en acero galvanizado. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 1,02 x 0,1 x 2,05 m altura útil. Área de seguridad mínima 10,47 m2. Altura de caída 1,94 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DEP.068	Pared vertical de maderos	1,000 u	672,75	672,75
%AUX2	Medios auxiliares	6,728 %	2,00	13,46
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	4,000 h	23,87	95,48
MOOM12a	Peón metal	4,000 h	19,19	76,76

TOTAL PARTIDA 858,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU09DD08 **Escalador** **u**
 Suministro y colocación de ESCALADOR - R7040. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4, acabado con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 2,98 x 0,35 x 2,42 m altura útil. Área de seguridad mínima 18,1 m2. Altura de caída 1,18 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DEP.069	Escalador	1,000 u	1.242,00	1.242,00
%AUX2	Medios auxiliares	12,420 %	2,00	24,84
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95

TOTAL PARTIDA 1.482,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DD09	Escalera inclinada Suministro y colocación de ESCALERA INCLINADA - R7045. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4, acabado con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Barras metálicas en acero galvanizado. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 2,7 x 1,01 x 1,24 m altura útil. Área de seguridad mínima 20,91 m2. Altura de caída 1,18 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.070	Escalera inclinada	1,000 u	972,90	972,90	
%AUX2	Medios auxiliares	9,729 %	2,00	19,46	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	
TOTAL PARTIDA					1.250,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU09DD10	Pared vertical con cuerda Suministro y colocación de PARED VERTICAL CON CUERDA - R7050. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4, acabado con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 1,09 x 0,99 x 2,54 m altura útil. Área de seguridad mínima 12,78 m2. Altura de caída 1,26 mAnclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.071	Pared vertical con cuerda	1,000 u	1.159,20	1.159,20	
%AUX2	Medios auxiliares	11,592 %	2,00	23,18	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	
TOTAL PARTIDA					1.440,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU09DD11	Espaldera Suministro y colocación de ESPALDERA - R7055. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Barras en acero galvanizado. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 2,01 x 0,1 x 2,21 m altura útil. Área de seguridad mínima 13,57 m2. Altura de caída 1,1 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.072	Espaldera	1,000 u	1.076,40	1.076,40	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%AUX2	Medios auxiliares	10,764 %	2,00	21,53	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	

TOTAL PARTIDA **1.313,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

vU09DD12 **Barras de salto horizontal** **u**
Suministro y colocación de BARRAS DE SALTO - R7060. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4 y acabado con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Barras a dos alturas. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 3 x 0,09 x 0,98 m altura útil. Área de seguridad mínima 16,64 m2. Altura de caída 0,98 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DEP.073	Barras de salto horizontal	1,000 u	558,90	558,90	
%AUX2	Medios auxiliares	5,589 %	2,00	11,18	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	

TOTAL PARTIDA **699,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

vU09DD13 **Triple bancada de flexiones** **u**
Suministro y colocación de TRIPLE BANCADA DE FLEXIONES - R7065. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4 y acabado con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Barras en acero galvanizado a tres alturas. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 2,84 x 0,1 x 0,71 m altura útil. Área de seguridad mínima 16,13 m2. Altura de caída 0,7 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

DEP.074	Triple bancada de flexiones	1,000 u	414,00	414,00	
%AUX2	Medios auxiliares	4,140 %	2,00	8,28	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	

TOTAL PARTIDA **551,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DD14	Banco de abdominales madera - B -	u			
	Suministro y colocación de BANCO DE ABDOMINALES R7070. Con certificación según norma europea EN 16630:2015. Estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4 y acabada con lásur, protector de madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Barras en acero galvanizado. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. Dimensiones 1,89 x 1,01 x 0,99 m altura útil. Área de seguridad mínima 16,3 m2. Altura de caída 0,99 m. Incluso colocación empotrada según instrucciones del fabricante. Cimentación no incluida. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.075	Banco de abdominales de madera	1,000 u	765,90	765,90	
%AUX2	Medios auxiliares	7,659 %	2,00	15,32	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	4,000 h	23,87	95,48	
MOOM12a	Peón metal	4,000 h	19,19	76,76	
TOTAL PARTIDA					953,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU09DD15	Aparato de gimnasia	u			
	Suministro y montaje de aparatos de gimnasia para adultos, completamente terminado				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,000 h	21,52	21,52	
MOOA13	Peón construcción	1,000 h	18,00	18,00	
PUSM2015001AP	Aparato biosaludable mayores	1,000 u	289,59	289,59	
PBPC.3abba	H 25 blanda TM 20 IIa	0,500 m³	81,27	40,64	
TOTAL PARTIDA					369,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU09DA	PARQUE CANINO				
vU09DA01	Cartel	u			
	Suministro y colocación de CARTEL AGILITY - R9000. Paneles de polietileno de alta densidad bicolor, de 2cm espesor, con texto y dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Normas básicas de uso y seguridad grabadas. Partes metálicas en acero galvanizado en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Dimensiones 0,69 x 0,19 x 2,15 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.076	Cartel	1,000 u	331,20	331,20	
%AUX2	Medios auxiliares	3,312 %	2,00	6,62	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	2,000 h	23,87	47,74	
MOOM12a	Peón metal	2,000 h	19,19	38,38	
TOTAL PARTIDA					423,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DA02	Cartel grande circuito canino u Suministro y colocación de CARTEL GRANDE CIRCUITO AGILITY - R9002, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad bicolor, de 2cm espesor, con texto y dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Incluye normas básicas de uso, croquis explicativo de clasificación de perros por tallas y plano de recorrido Agility en vinilo para exteriores con los artículos Agility específicos incluidos en la zona. Partes metálicas en acero galvanizado en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Dimensiones 1,2 x 0,19 x 2,15 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.077	Cartel grande circuito canino	1,000 u	610,65	610,65	
%AUX2	Medios auxiliares	6,107 %	2,00	12,21	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	2,000 h	23,87	47,74	
MOOM12a	Peón metal	2,000 h	19,19	38,38	

TOTAL PARTIDA 708,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU09DA03	Valla de salto u Suministro y colocación de VALLA DE SALTO - R9005, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional, regulable en altura. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad bicolor, de 2cm espesor, con texto y dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Indicador de altura y categoría grabado en relieve. Barra de salto de aluminio ligero, fácil de derribar y con sistema de tope en los extremos para facilitar el desplazamiento a través de distintas posiciones y evitar robos. Partes metálicas en acero galvanizado en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Apto para categorías S, M y L, conforme a la Federación Canina Internacional. Dimensiones 2,12 x 0,4 x 1 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.078	Valla de salto	1,000 u	714,15	714,15	
%AUX2	Medios auxiliares	7,142 %	2,00	14,28	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA 986,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DA04	Valla de salto agrupada Suministro y colocación de VALLA DE SALTO AGRUPADA - R9006, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional, regulable en altura. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad bicolor, de 2cm espesor, con texto y dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Indicador de altura y categoría grabado en relieve. Barra de salto de aluminio ligero, fácil de derribar y con sistema de tope en los extremos para facilitar el desplazamiento a través de distintas posiciones y evitar robos. Partes metálicas en acero galvanizado en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Apto para categorías M y L, conforme a la Federación Canina Internacional. Dimensiones 2,22 x 0,81 x 1 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.079	Valla de salto agrupada	1,000 u	1.449,00	1.449,00	
%AUX2	Medios auxiliares	14,490 %	2,00	28,98	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA 1.736,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU09DA05	Muro L Suministro y colocación de MURO - L R9011, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional, regulable en altura. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad bicolor, de 2cm espesor, con texto y dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Indicador de altura y categoría grabado en relieve. Sistema de tejas móviles de polietileno antideslizante de alta intensidad, que se pueden derribar para evitar daños a los perros en caso de colisión pero que permanecen unidas al muro para evitar robos. Partes metálicas en acero galvanizado en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Apto para categorías L, conforme a la Federación Canina Internacional. Dimensiones 1,94 x 0,2 x 1,09 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.080	Muro L	1,000 u	1.593,90	1.593,90	
%AUX2	Medios auxiliares	15,939 %	2,00	31,88	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA 1.884,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DA06	Rueda u Suministro y colocación de RUEDA - R9015, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad bicolor, de 2cm espesor, con texto y dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. La rueda es regulable en altura a través de la cadena de acero inoxidable en dos posiciones según las diferentes categorías. Partes metálicas en acero galvanizado en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Rueda colgante, con desplazamiento en caso de colisión para evitar lesiones. Apto para categorías S, M y L, conforme a la Federación Canina Internacional. Dimensiones 1,49 x 0,18 x 1,51 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.081	Rueda	1,000 u	734,85	734,85	
%AUX2	Medios auxiliares	7,349 %	2,00	14,70	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA..... 1.007,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

vU09DA07	Salto de longitud u Suministro y colocación de SALTO DE LONGITUD - R9020, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad bicolor, de 2cm espesor, con texto y dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Los elementos para el salto son de caucho antideslizante. Se deslizan fácilmente a través de las guías para adaptar la altura a las diferentes categorías. Tienen un sistema de bloqueo para evitar que se muevan. Postes independientes de polietileno. Partes metálicas en acero galvanizado en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Salto de longitud ajustable para categorías S, M y L, conforme a la Federación Canina Internacional. Dimensiones 1,8 x 1,67 x 1,2 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.082	Salto de longitud	1,000 u	1.749,15	1.749,15	
%AUX2	Medios auxiliares	17,492 %	2,00	34,98	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA..... 2.042,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DA08	Pasarela u Suministro y colocación de PASARELA - R9035, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad bicolor, de 2cm espesor, con texto y dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Superficie superior de polietileno con goma antideslizante provista de listones a distancia regular para evitar deslizamientos y facilitar el acceso. Partes metálicas en acero galvanizado en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Túnel rígido apto para categorías S, M y L, conforme a la Federación Canina Internacional. Dimensiones 10,41 x 0,43 x 1,25 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.083	Pasarela	1,000 u	3.901,95	3.901,95	
%AUX2	Medios auxiliares	39,020 %	2,00	78,04	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	

TOTAL PARTIDA 4.195,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

vU09DA09	Slalom u Suministro y colocación de SLALOM - R9045, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional. 12 postes de polietileno HDPE de diámetro 50mm y con separación de 60 cm entre los mismos. Partes metálicas en acero galvanizado en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Slalom apto para categorías S, M y L, conforme a la Federación Canina Internacional. Dimensión de los postes 0,15 x 0,07 x 1,2 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.084	Slalom	1,000 u	900,45	900,45	
%AUX2	Medios auxiliares	9,005 %	2,00	18,01	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA 1.176,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DA10	Mesa	u			
	Suministro y colocación de MESA - R9050, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad bicolor, de 2cm espesor, con texto y dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Panel superior antideslizante. Partes metálicas en acero galvanizado en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Mesa apta para categorías S, M, conforme a la Federación Canina Internacional. Dimensiones 0,94 x 0,9 x 0,35 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.085	Mesa	1,000 u	714,15	714,15	
%AUX2	Medios auxiliares	7,142 %	2,00	14,28	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA 986,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09DA11	Guardacanes	u			
	Suministro y colocación de GUARDACANES - R9055, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional. 8 plazas. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad bicolor, de 2cm espesor, con texto y dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Sistema de seguridad y tornillería de acero inoxidable. Poste con sistema de seguridad de fácil amarre con enganches para la correa que evitan la huida del perro. Dimensiones 0,25 x 0,25 x 0,47 metros altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.086	Guardacanes	1,000 u	393,30	393,30	
%AUX2	Medios auxiliares	3,933 %	2,00	7,87	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA 659,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DA12	Valla Suministro e instalación de ml de VALLA AGILITY - R3537, diseñado y fabricado según los requisitos del Reglamento de la Federación Canina Internacional. Estructura en acero galvanizado en caliente. Lamas en polietileno de alta densidad de 2 cm espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Tolerancia 18cm. Se suministra montada en módulos de 2 metros Tornillería de acero inoxidable. Metro lineal de valla de acero para zona Agility. R3537A 2 x 0,14 x 0,75 m altura, tramo valla R3537E 2 x 0,8 x 1,2 m altura, tramo valla R3537P 1 x 0,14 x 0,68 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.087	Valla	1,000 u	181,13	181,13	
%AUX2	Medios auxiliares	1,811 %	2,00	3,62	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	0,750 h	23,87	17,90	
MOOM12a	Peón metal	0,750 h	19,19	14,39	

TOTAL PARTIDA 217,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

vU09DP PISTAS DE DEPORTES Y MULTI DEPORTES

vU09DP01	Pista multideporte 40x20m Suministro y colocación de PISTA MULTIDEPORTE GRANDE - R6400, con certificación según norma europea EN 15312. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad de 19mm de espesor en el frontal y 12mm de espesor en los paneles laterales, libre de mantenimiento y antigraffiti. Decoración grabada en los frontales mediante mecanizado por control numérico. Atenuación acústica para golpes de balón mediante bandas adhesivas de EPDM. 2 porterías de dimensiones reglamentarias aptas para la práctica de fútbol sala y balonmano, una de ellas con abertura lateral de acceso que permiten el paso con silla de ruedas. 2 canastas de baloncesto con aro reglamentario. Red de fútbol sala formado por tubos verticales de acero para una máxima resistencia al vandalismo. Anclajes de frontales al suelo ocultos tras la pared. Diseño de pasamanos de vallado perimetral liso mediante sistema de unión oculto tipo macho-hembra. Dimensiones en planta 40,74 x 21,5 x 3,8 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			
DEP.088	Pista multideporte 40x20m	1,000 u	36.059,40	36.059,40	
%AUX2	Medios auxiliares	360,594 %	2,00	721,19	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	70,000 h	23,87	1.670,90	
MOOM12a	Peón metal	70,000 h	19,19	1.343,30	

TOTAL PARTIDA 39.794,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DP02	Pista multideporte -H- 40x20m	u			
	Suministro y colocación de PISTA MULTIDEPORTE GRANDE - R6400H. Con certificación según norma europea EN 15312. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad de 19mm de espesor en el frontal y 12mm de espesor en los paneles laterales, libre de mantenimiento y antigraffiti. Decoración grabada en los frontales mediante mecanizado por control numérico. Atenuación acústica para golpes de balón mediante bandas adhesivas de EPDM. 2 porterías de dimensiones reglamentarias aptas para la práctica de fútbol sala y balonmano, una de ellas con abertura lateral de acceso que permiten el paso con silla de ruedas. 2 canastas de baloncesto con aro reglamentario. Red de fútbol sala formado por tubos verticales de acero para una máxima resistencia al vandalismo. Incluye 4 porterías de hockey adicionales integradas en el vallado perimetral. Anclajes de frontales al suelo ocultos tras la pared. Diseño de pasamanos de vallado perimetral liso mediante sistema de unión oculto tipo macho-hembra. Dimensiones en planta 40,74 x 22,2 x 3,8 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.089	Pista multideporte -H- 40x20m	1,000 u	38.046,60	38.046,60	
%AUX2	Medios auxiliares	380,466 %	2,00	760,93	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	70,000 h	23,87	1.670,90	
MOOM12a	Peón metal	70,000 h	19,19	1.343,30	
TOTAL PARTIDA					41.821,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU09DP03	Pista multideporte 30x15m	u			
	Suministro y colocación de PISTA MULTIDEPOSTE MEDIANA - R6402. Con certificación según norma europea EN 15312. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad de 19mm de espesor en el frontal y 12mm de espesor en los paneles laterales, libre de mantenimiento y antigraffiti. Decoración grabada en los frontales mediante mecanizado por control numérico. Atenuación acústica para golpes de balón mediante bandas adhesivas de EPDM. 2 porterías de dimensiones reglamentarias aptas para la práctica de fútbol sala y balonmano, una de ellas con abertura lateral de acceso que permiten el paso con silla de ruedas. 2 canastas de baloncesto con aro reglamentario. Red de fútbol sala formado por tubos verticales de acero para una máxima resistencia al vandalismo. Anclajes de frontales al suelo ocultos tras la pared. Diseño de pasamanos de vallado perimetral liso mediante sistema de unión oculto tipo macho-hembra. Dimensiones en planta 30,74 x 16,51 x 3,8 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
DEP.090	Pista multideporte 30x15m	1,000 u	30.387,60	30.387,60	
%AUX2	Medios auxiliares	303,876 %	2,00	607,75	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	60,000 h	23,87	1.432,20	
MOOM12a	Peón metal	60,000 h	19,19	1.151,40	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

TOTAL PARTIDA				33.578,95	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU09DP04	Pista multideporte -H- 30x15m	u			
Suministro y colocación de PISTA MULTIDEPOSTE MEDIANA - R6402H. Con certificación según norma europea EN 15312. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad de 19mm de espesor en el frontal y 12mm de espesor en los paneles laterales, libre de mantenimiento y antigraffiti. Decoración grabada en los frontales mediante mecanizado por control numérico. Atenuación acústica para golpes de balón mediante bandas adhesivas de EPDM. 2 porterías de dimensiones reglamentarias aptas para la práctica de fútbol sala y balonmano, una de ellas con abertura lateral de acceso que permiten el paso con silla de ruedas. 2 canastas de baloncesto con aro reglamentario. Red de fútbol sala formado por tubos verticales de acero para una máxima resistencia al vandalismo. Incluye 4 porterías de hockey adicionales integradas en el vallado perimetral. Anclajes de frontales al suelo ocultos tras la pared. Diseño de pasamanos de vallado perimetral liso mediante sistema de unión oculto tipo macho-hembra. Dimensiones en planta 30,74 x 17,23 x 3,8 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.					

DEP.091	Pista multideporte -H- 30x15m	1,000 u	32.364,45	32.364,45
%AUX2	Medios auxiliares	323,645 %	2,00	647,29
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	60,000 h	23,87	1.432,20
MOOM12a	Peón metal	60,000 h	19,19	1.151,40

TOTAL PARTIDA				35.595,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU09DP05	Pista multideporte 20x10m	u			
Suministro y colocación de PISTA MULTIDEPORTE PEQUEÑA - R6404. Con certificación según norma europea EN 15312. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad de 19mm de espesor en el frontal y 12mm de espesor en los paneles laterales, libre de mantenimiento y antigraffiti. Decoración grabada en los frontales mediante mecanizado por control numérico. Atenuación acústica para golpes de balón mediante bandas adhesivas de EPDM. 2 porterías de dimensiones reglamentarias aptas para la práctica de fútbol sala y balonmano, una de ellas con abertura lateral de acceso que permiten el paso con silla de ruedas. 2 canastas de baloncesto con aro reglamentario. Red de fútbol sala formado por tubos verticales de acero para una máxima resistencia al vandalismo. Anclajes de frontales al suelo ocultos tras la pared. Diseño de pasamanos de vallado perimetral liso mediante sistema de unión oculto tipo macho-hembra. Dimensiones en planta 23,24 x 11,5 x 3,8 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.					

DEP.092	Pista multideporte 20x10m	1,000 u	25.657,65	25.657,65
%AUX2	Medios auxiliares	256,577 %	2,00	513,15
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	50,000 h	23,87	1.193,50
MOOM12a	Peón metal	50,000 h	19,19	959,50



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

TOTAL PARTIDA				28.323,80	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

vU09DP06	Pista multideporte -H- 20x10m	u			
	Suministro y colocación de PISTA MULTIDEPORTE PEQUEÑA - R6404H o equivalente de Industrias Agapito. Con certificación según norma europea EN 15312. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad de 19mm de espesor en el frontal y 12mm de espesor en los paneles laterales, libre de mantenimiento y antigraffiti. Decoración grabada en los frontales mediante mecanizado por control numérico. Atenuación acústica para golpes de balón mediante bandas adhesivas de EPDM. 2 porterías de dimensiones reglamentarias aptas para la práctica de fútbol sala y balonmano, una de ellas con abertura lateral de acceso que permiten el paso con silla de ruedas. 2 canastas de baloncesto con aro reglamentario. Red de fútbol sala formado por tubos verticales de acero para una máxima resistencia al vandalismo. Incluye 2 porterías de hockey adicionales integradas en el vallado perimetral. Anclajes de frontales al suelo ocultos tras la pared. Diseño de pasamanos de vallado perimetral liso mediante sistema de unión oculto tipo macho-hembra. Dimensiones en planta 23,24 x 12,2 x 3,8 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				

DEP.093	Pista multideporte -H- 20x10m	1,000 u	26.651,25	26.651,25	
%AUX2	Medios auxiliares	266,513 %	2,00	533,03	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	50,000 h	23,87	1.193,50	
MOOM12a	Peón metal	50,000 h	19,19	959,50	

TOTAL PARTIDA				29.337,28	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

vU09DP07	Frontal portería con canasta	u			
	Suministro y colocación de FRONTAL CON PORTERÍA Y CANASTA - R6406, con certificación según norma europea EN 15312. Estructura en acero galvanizado en caliente. Paneles de polietileno de alta densidad de 19mm de espesor en el frontal y 12mm de espesor en los paneles laterales, libre de mantenimiento y antigraffiti. Atenuación acústica para golpes de balón mediante bandas adhesivas de EPDM. Porterías de Dimensiones reglamentarias con abertura lateral de acceso que permiten el paso con silla de ruedas. Canasta de baloncesto con aro reglamentario. Dimensiones en planta 7,95 x 2,4 x 3,8 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				

DEP.094	Frontal portería con canasta	1,000 u	8.901,00	8.901,00	
%AUX2	Medios auxiliares	89,010 %	2,00	178,02	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	22,000 h	23,87	525,14	
MOOM12a	Peón metal	22,000 h	19,19	422,18	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

TOTAL PARTIDA				10.026,34	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU09DP08	Streetball game	u			
Suministro y colocación de STREETBALL GAME - R6410 . Con certificación según norma europea EN 15312. Porterías de Dimensiones reglamentarias con abertura lateral de acceso que permiten el paso con silla de ruedas. Polietileno de alta densidad con dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Atenuación acústica para golpes de balón mediante bandas adhesivas de EPDM. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Portería de futsal y balonmano. Incluye los juegos: "La calculadora", juego de secuencia de disparos a elegir por el usuario; "El gorila", juego de secuencia de disparos predefinida y "Disparo de cabeza" para practicar con tres dianas de diferente puntuación. Dimensiones en planta 7,75 x 1,79 x 3,91 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.					

DEP.095	Streetball game	1,000 u	10.443,15	10.443,15
%AUX2	Medios auxiliares	104,432 %	2,00	208,86
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	22,000 h	23,87	525,14
MOOM12a	Peón metal	22,000 h	19,19	422,18

TOTAL PARTIDA				11.599,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09DP09	Streetball Futsal	u			
Suministro y colocación de STREETBALL GAME - R6412. Con certificación según norma europea EN 15312. Porterías de Dimensiones reglamentarias con abertura lateral de acceso que permiten el paso con silla de ruedas. Polietileno de alta densidad con dibujos grabados en relieve, libre de mantenimiento y antigraffiti. Atenuación acústica para golpes de balón mediante bandas adhesivas de EPDM. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Portería de futsal, balonmano y canasta de baloncesto. Incluye los juegos "Disparo en carrera al portero" y "Disparo en estático". Dimensiones en planta 7,75 x 2,4 x 3,8 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.					

DEP.096	Streetball Futsal	1,000 u	10.629,45	10.629,45
%AUX2	Medios auxiliares	106,295 %	2,00	212,59
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	22,000 h	23,87	525,14
MOOM12a	Peón metal	22,000 h	19,19	422,18

TOTAL PARTIDA				11.789,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DP10	Formación de petanca u				
	Suministro y montaje de petanca de 15x3 m, realizada con tableros de pino silvestre 14x20 cm de sección, ancladas al terreno, completamente terminado.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,000 h	21,52	21,52	
MOOA13	Peón construcción	1,000 h	18,00	18,00	
PBMN.8a	Pino silvestre primera	1,008 m³	566,58	571,11	
%005	Costes Directos Complementarios	6,106 %	2,00	12,21	

TOTAL PARTIDA..... 622,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU09DP11	Pista multideportiva - Miami u				
	Suministro e instalación de pista multideportiva para juegos de pelota modelo Miami. Con combinación de 2 porterías, 2 miniporterías de fútbol callejero, 2 canastas y paneles de críquet. Esquinas cuadradas, 2 entradas con puerta, paneles laterales de 1 m. de altura con paneles de rebote y frontales de 2 m. de altura con paneles de rebote. Paneles de barras en la parte inferior con paneles de rebote y de malla en las partes superiores-frontales (a partir de 1 m. de altura). Postes en acero de grado estructural, de 88,9mm. de diámetro, de 4mm. de espesor y rematados en la parte superior con un acabado redondeado. Todas las fijaciones son de acero inoxidable e incorporan cabezas "torx" antimanipulación. Paneles de barras de acero y paneles de malla fabricados con alambre sólido de acero de 6mm. de diámetro. Todos los componentes se someten primero a galvanizado mediante la aplicación en aerosol de un revestimiento de zinc en caliente, a continuación, se aplica un imprimidor epóxico rico en zinc y por último una capa de polvo de poliéster de color y alta durabilidad de un grosor mínimo de 120 micras. Dimensiones de la zona de juego: 27x15m. Dimensiones externas del equipo: Longitud 30,1m; Anchura 15,96m; H= 3,95m. Equipamiento Certificado TÜV en cumplimiento con la DIN EN 15312:2110 y EN 15312:2007/A1:2010. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.140	Pista multideportiva - Miami	1,000 u	65.609,69	65.609,69	
%AUX2	Medios auxiliares	656,097 %	2,00	1.312,19	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	60,000 h	23,87	1.432,20	
MOOM12a	Peón metal	60,000 h	19,19	1.151,40	

TOTAL PARTIDA..... 69.505,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09DP12	Pista multideportiva - Michigan u				
	Suministro e instalación de pista multideportiva modelo Michigan, para juegos de pelota. Con combinación de porterías y canastas. Esquinas redondas, entrada mediante barrera burladero, paneles laterales de 1m. de altura y frontales de 2m. y 3 m. de altura. Paneles de barras en la parte inferior y de malla en las partes superiores (a partir de 1 m. de altura). Postes en acero de grado estructural, de 88,9mm. de diámetro, de 4mm. de espesor y rematados en la parte superior con un acabado redondeado. Todas las fijaciones son de acero inoxidable e incorporan cabezas "torx" anti-manipulación. Paneles de barras de acero y paneles de malla fabricados con alambre sólido de acero de 6mm. de diámetro. Todos los componentes se someten primero a galvanizado mediante la aplicación en aerosol de un revestimiento de zinc en caliente, a continuación, se aplica un imprimidor epóxico rico en zinc y por último una capa de polvo de poliéster de color y alta durabilidad de un grosor mínimo de 120 micras. Dimensiones de la zona de juego: 20m.x12m.Dimensiones exteriores: 23,1m. x 13,98m., h= 3,95m. Equipamiento Certificado TÜV en cumplimiento con la DIN EN 15312:2110 y EN 15312:2007/A1:2010. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.141	Pista multideportiva - Michigan	1,000 u	31.490,91	31.490,91	
%AUX2	Medios auxiliares	314,909 %	2,00	629,82	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	60,000 h	23,87	1.432,20	
MOOM12a	Peón metal	60,000 h	19,19	1.151,40	
TOTAL PARTIDA					34.704,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU09DP13	Fondo de protección multideportiva - Philadelphia u				
	Suministro e instalación de Fondo de protección de sistema deportivo, modelo Philadelphia. Para práctica de fútbol y baloncesto (Canasta y Portería. Paneles de barras en la parte inferior (h=2m.) y de malla en las partes superiores (h=1 m). Postes en acero de grado estructural, de 88,9mm. de diámetro, de 4mm. de espesor y rematados en la parte superior con un acabado redondeado. Todas las fijaciones son de acero inoxidable e incorporan cabezas "torx" antimanipulación. Paneles de barras de acero y paneles de malla fabricados con alambre sólido de acero de 6mm. de diámetro. Todos los componentes se someten primero a galvanizado mediante la aplicación en aerosol de un revestimiento de zinc en caliente, a continuación, se aplica un imprimidor epóxico rico en zinc y por último una capa de polvo de poliéster de color y alta durabilidad de un grosor mínimo de 120 micras. Dimensiones externas del equipo: longitud: 3,41m., anchura: 4,01m. y altura: 3,95m. Equipamiento Certificado TÜV en cumplimiento con la DIN EN 15312:2110 y EN 15312:2007/A1:2010. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				
DEP.142	Fondo de protección multideportiva - Philadelphia	1,000 u	7.828,74	7.828,74	
%AUX2	Medios auxiliares	78,287 %	2,00	156,57	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	15,000 h	23,87	358,05	
MOOM12a	Peón metal	15,000 h	19,19	287,85	

TOTAL PARTIDA 8.631,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

vU09DP14	Pista multideportiva - 8021524 Sioux	u
	Suministro e instalación de pista multideportivamodelo 8021524 Sioux , para juegos de pelota. Con porterías. Esquinas cuadradas, entrada, paneles laterales y frontales de 1 m. de altura y porterías de 2 m. de altura. Postes en acero de grado estructural, de 88,9mm. de diámetro, de 4mm. de espesor y rematados en la parte superior con un acabado redondeado. Todas las fijaciones son de acero inoxidable e incorporan cabezas "torx" antimanipulación. Paneles de barras de acero. Todos los componentes se someten primero a galvanizado mediante la aplicación en aerosol de un revestimiento de zinc en caliente, a continuación, se aplica un imprimidor epóxico rico en zinc y por último una capa de polvo de poliéster de color y alta durabilidad de un grosor mínimo de 120 micras. Dimensiones de la zona de juego: 19x11m. Dimensiones externas: Longitud 17,5m; Anchura 7,6m; H= 2,2m. Equipamiento Certificado TÜV en cumplimiento con la DIN EN 15312:2110 y EN 15312:2007/A1:2010. Transporte incluido. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante, incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.	

DEP.143	Pista multideportiva - 8021524 Sioux	1,000 u	14.610,06	14.610,06	
%AUX2	Medios auxiliares	146,101 %	2,00	292,20	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	55,000 h	23,87	1.312,85	
MOOM12a	Peón metal	55,000 h	19,19	1.055,45	

TOTAL PARTIDA 17.270,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

MOB.108	Rampa skate-Launch Box y Bauer Box 60 BA Rampa skate modelo Launch Box y Bauer Box 60 BA. Marca BENITO o equivalente. Para instalación en suelo blando, edad recomendada +12 años. Estructura, Metal: Estructura ligera, tubos cuadrados de acero galvanizado en caliente con patas ajustables para nivelarse al suelo. Acero calidad S235J. Tornillos antibloqueantes Superficie, Poliéster: Poliéster de 9mm de espesor laminado a mano. 100% apto para uso exterior. Compuesta por dos capas de Geocaot y Topcoat. Color azul RAL 5002 sin brillo. 100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular. Alta resistencia al desgaste. Alta resistencia a la corrosión. Alta densidad. Impacto absorbente. Superficie insonora. No se deforma. Disponibilidad de repuestos: 10 años. Dimensiones: 4750x1250x600mm Certificado TÜV. Transporte no incluido.	u			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 8.026,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.109	Rampa skate-Launch Box y Bauer Box 60 BB Rampa skate modelo Launch Box y Bauer Box 60 BB. Marca BENITO o equivalente. Para instalación en suelo blando, edad recomendada +12 años. Estructura, Metal: Estructura ligera, tubos cuadrados de acero galvanizado en caliente con patas ajustables para nivelarse al suelo. Acero calidad S235J. Tornillos antibloqueantes Superficie, Poliéster: Poliéster de 9mm de espesor laminado a mano. 100% apto para uso exterior. Compuesta por dos capas de Geocaot y Topcoat. Color azul RAL 5002 sin brillo. 100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular. Alta resistencia al desgaste. Alta resistencia a la corrosión. Alta densidad. Impacto absorbente. Superficie insonora. No se deforma. Disponibilidad de repuestos: 10 años. Dimensiones: 6000x1250x600mm Certificado TÜV. Transporte no incluido.	u			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 9.923,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

MOB.110	Rampa skate-Launch Box y Bauer Box 60 BC Rampa skate modelo Launch Box y Bauer Box 60 BC. Marca BENITO o equivalente. Para instalación en suelo blando, edad recomendada +12 años. Estructura, Metal: Estructura ligera, tubos cuadrados de acero galvanizado en caliente con patas ajustables para nivelarse al suelo. Acero calidad S235J. Tornillos antibloqueantes Superficie, Poliéster: Poliéster de 9mm de espesor laminado a mano. 100% apto para uso exterior. Compuesta por dos capas de Geocaot y Topcoat. Color azul RAL 5002 sin brillo. 100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular. Alta resistencia al desgaste. Alta resistencia a la corrosión. Alta densidad. Impacto absorbente. Superficie insonora. No se deforma. Disponibilidad de repuestos: 10 años. Dimensiones: 6000x2500x600mm Certificado TÜV. Transporte no incluido.	u			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 15.687,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.111	Rampa skate-Launch Box y Bauer Box 99 BA Rampa skate modelo Launch Box y Bauer Box 99 BA. Marca BENITO o equivalente. Para instalación en suelo blando, edad recomendada +12 años. Estructura, Metal: Estructura ligera, tubos cuadrados de acero galvanizado en caliente con patas ajustables para nivelarse al suelo. Acero calidad S235J. Tornillos antibloqueantes Superficie, Poliéster: Poliéster de 9mm de espesor laminado a mano. 100% apto para uso exterior. Compuesta por dos capas de Geocaot y Topcoat. Color azul RAL 5002 sin brillo. 100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular. Alta resistencia al desgaste. Alta resistencia a la corrosión. Alta densidad. Impacto absorbente. Superficie insonora. No se deforma. Disponibilidad de repuestos: 10 años. Dimensiones: 7300x1250x900mm Certificado TÜV. Transporte no incluido.	u			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 11.644,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.112	Rampa skate-Launch Box y Bauer Box 99 BB Rampa skate modelo Launch Box y Bauer Box 99 BB. Marca BENITO o equivalente. Para instalación en suelo blando, edad recomendada +12 años. Estructura, Metal: Estructura ligera, tubos cuadrados de acero galvanizado en caliente con patas ajustables para nivelarse al suelo. Acero calidad S235J. Tornillos antibloqueantes Superficie, Poliéster: Poliéster de 9mm de espesor laminado a mano. 100% apto para uso exterior. Compuesta por dos capas de Geocaot y Topcoat. Color azul RAL 5002 sin brillo. 100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular. Alta resistencia al desgaste. Alta resistencia a la corrosión. Alta densidad. Impacto absorbente. Superficie insonora. No se deforma. Disponibilidad de repuestos: 10 años. Dimensiones: 7300x2500x900mm Certificado TÜV. Transporte no incluido.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					18.093,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

MOB.113	Rampa skate-Launch Box y Bauer Box 125 B Rampa skate modelo Launch Box y Bauer Box 125 B. Marca BENITO o equivalente. Para instalación en suelo blando, edad recomendada +12 años. Estructura, Metal: Estructura ligera, tubos cuadrados de acero galvanizado en caliente con patas ajustables para nivelarse al suelo. Acero calidad S235J. Tornillos antibloqueantes Superficie, Poliéster: Poliéster de 9mm de espesor laminado a mano. 100% apto para uso exterior. Compuesta por dos capas de Geocaot y Topcoat. Color azul RAL 5002 sin brillo. 100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular. Alta resistencia al desgaste. Alta resistencia a la corrosión. Alta densidad. Impacto absorbente. Superficie insonora. No se deforma. Disponibilidad de repuestos: 10 años. Dimensiones: 8200x2500x1250mm Certificado TÜV. Transporte no incluido.	u			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 21.231,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.114	Rampa skate-Launch Box 60 A Rampa skate modelo Launch Box 60 A. Marca BENITO o equivalente. Para instalación en suelo duro, edad recomendada +12 años. Estructura, Metal: Estructura ligera, tubos cuadrados de acero galvanizado en caliente con patas ajustables para nivelarse al suelo. Acero calidad S235J. Tornillos antibloqueantes Superficie, Poliéster: Poliéster de 9mm de espesor laminado a mano. 100% apto para uso exterior. Compuesta por dos capas de Ge-locaot y Topcoat. Color azul RAL 5002 sin brillo. 100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular. Alta resistencia al desgaste. Alta resistencia a la corrosión. Alta densidad. Impacto absorbente. Superficie insonora. No se deforma. Disponibilidad de repuestos: 10 años. Dimensiones: 4750x1250x600mm Certificado TÜV. Transporte no incluido.	u			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 5.107,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.115	Rampa skate-Launch Box 99 A Rampa skate modelo Launch Box 99 A. Marca BENITO o equivalente. Para instalación en suelo duro, edad recomendada +12 años. Estructura, Metal: Estructura ligera, tubos cuadrados de acero galvanizado en caliente con patas ajustables para nivelarse al suelo. Acero calidad S235J. Tornillos antibloqueantes Superficie, Poliéster: Poliéster de 9mm de espesor laminado a mano. 100% apto para uso exterior. Compuesta por dos capas de Ge-locaot y Topcoat. Color azul RAL 5002 sin brillo. 100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular. Alta resistencia al desgaste. Alta resistencia a la corrosión. Alta densidad. Impacto absorbente. Superficie insonora. No se deforma. Disponibilidad de repuestos: 10 años. Dimensiones: 7300x1250x990mm Certificado TÜV. Transporte no incluido.	u			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 7.661,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.116	Rampa skate-Launch Box 125 Rampa skate modelo Launch Box 125. Marca BENITO o equivalente. Para instalación en suelo duro, edad recomendada +12 años. Estructura, Metal: Estructura ligera, tubos cuadrados de acero galvanizado en caliente con patas ajustables para nivelarse al suelo. Acero calidad S235J. Tornillos antibloqueantes Superficie, Poliéster: Poliéster de 9mm de espesor laminado a mano. 100% apto para uso exterior. Compuesta por dos capas de Ge-locaot y Topcoat. Color azul RAL 5002 sin brillo. 100% resistente a los rayos UVA, al hielo y a los impactos. Gran adherencia al suelo. No se calienta la superficie. A base de construcción modular. Alta resistencia al desgaste. Alta resistencia a la corrosión. Alta densidad. Impacto absorbente. Superficie insonora. No se deforma. Disponibilidad de repuestos: 10 años. Dimensiones: 8200x2500x1250mm Certificado TÜV. Transporte no incluido.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					16.270,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
MOB.117	Rampa skate-Fun Box 60 A Rampa skate modelo Fun Box 60 A. Marca BENITO o equivalente. Edad recomendada +12 años. Dimensiones: 4750x2750x600mm Certificado TÜV. Transporte no incluido.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					8.026,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
MOB.118	Rampa skate-Fun Box 60 B Rampa skate modelo Fun Box 60 B. Marca BENITO o equivalente. Edad recomendada +12 años. Dimensiones: 6000x2750x600mm Certificado TÜV. Transporte no incluido.	u			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
	TOTAL PARTIDA				10.725,71
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS				
MOB.119	Fun Box 60 RA u				
	Rampa skate modelo Fun Box 60 RA. Marca BENITO o equivalente. Edad recomendada +12 años.				
	Dimensiones: 4750x2750x600mm				
	Certificado TÜV.				
	Transporte no incluido.				
Sin descomposición					
	TOTAL PARTIDA				8.463,20
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS				
MOB.120	Fun Box 60 RB u				
	Rampa skate modelo Fun Box 60 RB. Marca BENITO o equivalente. Edad recomendada +12 años.				
	Dimensiones: 6000x2750x600mm				
	Certificado TÜV.				
	Transporte no incluido.				
Sin descomposición					
	TOTAL PARTIDA				11.090,03
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS				
MOB.121	Fun Box 99 RB u				
	Rampa skate modelo Fun Box 99 RB. Marca BENITO o equivalente. Edad recomendada +12 años.				
	Dimensiones: 7300x4700x900mm				
	Certificado TÜV.				
	Transporte no incluido.				
Sin descomposición					
	TOTAL PARTIDA				21.450,38
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS				

vU09F FUENTES

vU09F01	Fuente acero - urbano u				
	Suministro y colocación de FUENTE DE ACERO - R3953 . Capa de imprimación y gris oxirón. Grifo de latón con pulsador temporizado. Rejas de fundición. Conducto desde el grifo hasta la base de la fuente incluido. Conexión de entrada 1/2". Durante el período de heladas se deberán vaciar las conducciones de agua para evitar que el hielo las dañe. No se incluye regulador de presión ni llave de corte. Dimensiones 0,28 x 0,57 x 1 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
MOB.029	Fuente acero - urbano	1,000 u	434,70	434,70	
%AUX2	Medios auxiliares	4,347 %	2,00	8,69	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	

TOTAL PARTIDA..... 572,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU09F02 **Conjunto fuente ATLAS SIMPLE, con grifo pulsador y reja sumidero** **u**
Suministro e instalación de conjunto fuente ATLAS SIMPLE, medidas totales (largo x ancho x alto) 300x300x1010 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), incluye pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado (UM510G). Marco angular y reja sumidero de acero galvanizado. Incluye grifo pulsador. Anclado sobre superficie preparada, con 4 pernos de expansión M12 según superficie y proyecto. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente.

La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

MOB.075	Fuente ATLAS SIMPLE	1,000 u	623,90	623,90
%ACCES4	% PP accesorios	6,239 %	4,00	24,96
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,400 h	61,07	24,43
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,800 h	21,52	17,22
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,800 h	23,87	19,10

TOTAL PARTIDA..... 709,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

vU09F03 **Conjunto fuente ATLAS DOBLE, con grifo pulsador y reja sumidero** **u**
Suministro e instalación de conjunto fuente ATLAS DOBLE de BENITO, medidas totales (largo x ancho x alto) 1136x300x1010 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), incluye pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado (UM510G). Marco angular y reja sumidero de acero galvanizado. Incluye grifo pulsador. Anclado sobre superficie preparada, con 4 pernos de expansión M12 según superficie y proyecto. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente.

La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

MOB.076	Fuente ATLAS DOBLE	1,000 u	1.238,69	1.238,69
%ACCES4	% PP accesorios	12,387 %	4,00	49,55
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,400 h	61,07	24,43
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,800 h	21,52	17,22
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,800 h	23,87	19,10



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

TOTAL PARTIDA 1.348,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09F04 **Fuente HUSKY, con 2 grifos pulsadores a dos alturas** **u**

Suministro e instalación de fuente HUSKY, medidas totales (largo x alto) 300x1010 mm, fabricada en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), cubetas de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado (altura de la cubeta baja: 200 mm, altura de la cubeta alta: 980 mm), con 2 grifos pulsadores a dos alturas, uno adaptado para perros, grifería ergonómica, ecológica. Anclado sobre superficie preparada, con 4 pernos de expansión M12 según superficie y proyecto. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente.

La empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

MOB.077	Fuente HUSKY, con 2 grifos pulsadores a dos alturas	1,000 u	1.593,90	1.593,90
%ACCES4	% PP accesorios	15,939 %	4,00	63,76
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,400 h	61,07	24,43
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,800 h	21,52	17,22
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,800 h	23,87	19,10

TOTAL PARTIDA 1.718,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

vU09F05 **Fuente FONTI prefabricado** **u**

Suministro e instalación de fuente FONTI, medidas totales (Ø x alto) 310x850 mm, fabricada con prefabricado de hormigón color blanco granítico. Anclado sobre superficie preparada, con 4 pernos de expansión M12 según superficie y proyecto. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente.

La empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

MOB.079	Fuente FONTI prefabricado	1,000 u	447,43	447,43
%ACCES4	% PP accesorios	4,474 %	4,00	17,90
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,400 h	61,07	24,43
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,800 h	21,52	17,22
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,800 h	23,87	19,10

TOTAL PARTIDA 526,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09F06	Fuente TREE	u			
	Suministro e instalación de fuente TREE, medidas totales (largo x alto) 705x1145 mm, fabricada de acero con tratamiento Ferrus protector del hierro con óptima resistencia a la corrosión. Salpicadero en acero inoxidable brillante y satinado. Incluye grifería ergonómica y ecológica (con caudal de agua regulable que facilita el ahorro del consumo de agua). Anclado sobre superficie preparada, con 4 pernos de expansión M12 según superficie y proyecto. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente.				
	La empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.				
MOB.078	Fuente TREE	1,000 u	1.375,31	1.375,31	
%ACCES4	% PP accesorios	13,753 %	4,00	55,01	
MMM13a	Camión grúa 6 T	0,400 h	61,07	24,43	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,800 h	21,52	17,22	
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,800 h	23,87	19,10	
TOTAL PARTIDA					1.491,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
vU09F07	Fuente bebedero mod. Valencia inc peana	u			
	Instalación de fuente bebedero mod. VALENCIA, incluso cimentación, piezas especiales y peana de piedra, arquetón de desagüe homologado por el Servicio del Ciclo Integral, totalmente instalada y en funcionamiento, eliminación de restos y limpieza.				
PUSM25001FU	Fuente bebedero md Valencia descrita	1,000 u	755,45	755,45	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,050 m³	119,82	5,99	
%005	Costes Directos Complementarios	7,614 %	2,00	15,23	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,000 h	21,52	21,52	
MOOA13	Peón construcción	1,000 h	18,00	18,00	
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	1,000 h	23,87	23,87	
TOTAL PARTIDA					840,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
vU09F08	Fuente bebedero mod. Atlas	u			
	Instalación de fuente bebedero mod. ATLAS, incluso cimentación, piezas especiales y peana, arquetón de desagüe homologado por el Servicio del Ciclo Integral, totalmente instalada y en funcionamiento, eliminación de restos y limpieza.				
PUSM38001FU	Fuente ATLAS F.D.BENITO o equivalente	1,000 u	494,57	494,57	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,050 m³	119,82	5,99	
%005	Costes Directos Complementarios	5,006 %	2,00	10,01	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,000 h	21,52	21,52	
MOOA13	Peón construcción	1,000 h	18,00	18,00	
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	1,000 h	23,87	23,87	
TOTAL PARTIDA					573,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09F09	Fuente bebedero fundición u Suministro e instalación de fuente de fundición de 1,25 m de altura de sección circular de d=20 cm con 1 grifo con pulsador de latón, desagüe en cubeta delantera de d=35 cm y h=10 cm, acabada con imprimación y dos capas de oxirón negro de forja, incluso conexiones a redes de abastecimiento y evacuación de aguas, base de hormigón en masa y elementos de fijación.				
PUSM56a	Fuente fundición	1,000 u	856,17	856,17	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,050 m³	119,82	5,99	
%005	Costes Directos Complementarios	8,622 %	2,00	17,24	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	

TOTAL PARTIDA 889,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09E MESAS

vU09EM MESAS DE MADERA

vU09EM01	Mesas merendero de madera rústica u Suministro y colocación de MESA RÚSTICA - R2000. Estructura y tablonos de Pino Rojo del Norte de 45 mm de espesor, tratado en autoclave a nivel P4. Dimensiones 1,99 x 1,6 x 0,7 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
MOB.036	Mesa de madera rústica	1,000 u	776,25	776,25	
%AUX2	Medios auxiliares	7,763 %	2,00	15,53	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	4,000 h	23,87	95,48	
MOOM12a	Peón metal	4,000 h	19,19	76,76	

TOTAL PARTIDA 964,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

vU09ET MESAS DE MADERA CON ESTRUCTURA METÁLICA

vU09ET01	Mesa juego de ajedrez u Suministro y colocación de MESA JUEGO DE AJEDREZ - R2031 Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo. Tablero de juego en polietileno de alta densidad bicolor, grabado. Dimensiones 1,78 x 1,78 x 0,73 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
MOB.037	Mesa juego de ajedrez	1,000 u	1.428,30	1.428,30	
%AUX2	Medios auxiliares	14,283 %	2,00	28,57	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	

TOTAL PARTIDA 1.586,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

vU09ET02	Mesas de madera grande - Rosenlund Suministro y colocación de mesa de madera grande, de 1,75m. de largo. Estructura de acero galvanizado y lacado al polvo de poliéster (opciones de color en rojo, gris, azul, verde y galvanizado). Hoja de la mesa mediante tablas de pino escandinavo de crecimiento lento, tratado en autoclave P5. Anclaje para atornillar al suelo mediante pernos de expansión. Dimensiones: Longitud 1.75m; Ancho 0,90m; Altura: 0,75m. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Rosenlund. Marca HAGS o equivalente.	u			

MOB.052	Mesas de madera grande - Rosenlund	1,000 u	1.252,35	1.252,35
%AUX2	Medios auxiliares	12,524 %	2,00	25,05
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	4,000 h	23,87	95,48
MOOM12a	Peón metal	4,000 h	19,19	76,76

TOTAL PARTIDA 1.449,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU09ET03	Mesas de madera redonda - Sofuero Mesa redonda de madera. Pata cilíndrica de acero galvanizado (además de lacado al polvo de poliéster en la opción de color negro). Hoja de listones de madera color bark Brown de madera de pino nórdico con tratamiento en autoclave. Anclaje mediante hormigón vertido "in situ" (ver otras opciones de anclaje). Dimensiones: Hoja Ø 1,10m. Altura de la mesa: 0,70m. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Sofuero. Marca HAGS o equivalente.	u		

MOB.051	Mesas de madera redonda - Sofuero	1,000 u	807,30	807,30
%AUX2	Medios auxiliares	8,073 %	2,00	16,15
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57

TOTAL PARTIDA 952,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09ER MESAS DE MATERIAL REICLADO

vU09ER01	Mesa de material reciclado Suministro y colocación de MESA - R06R de material reciclado, con estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Plástico 100% reciclado HDPE. Colores disponibles: arena, cuarzo y grafito. Dimensiones 0,79 x 0,79 x 0,72 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u		



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.038	Mesa de material reciclado	1,000 u	890,10	890,10	
%AUX2	Medios auxiliares	8,901 %	2,00	17,80	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	

TOTAL PARTIDA 1.037,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

vU09ER02 **Mesa merendero en plástico reciclado** u
Suministro y colocación de MESA EN PLÁSTICO RECICLADO - R2020R o equivalente de Industrias Agapito. Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo. Soportes en tubo de acero decapado con pintura de poliéster termoendurecida. Colores disponibles: arena y cuarzo. Dimensiones 1,8 x 1,47 x 0,72 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MOB.039	Mesa merendero en plástico reciclado	1,000 u	1.376,55	1.376,55	
%AUX2	Medios auxiliares	13,766 %	2,00	27,53	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	

TOTAL PARTIDA 1.533,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

vU09EP MESAS DE POLIETILENO CON ESTRUCTURA METÁLICA

vU09EP01 **Mesas de polietileno con estructura metálica** u
Suministro y colocación de MESA POLIETILENO - R06P. Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Acabado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor. Colores disponibles: naranja y blanco. Dimensiones 0,79 x 0,79 x 0,72 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

MOB.040	Mesas de polietileno con estructura metálica	1,000 u	786,60	786,60	
%AUX2	Medios auxiliares	7,866 %	2,00	15,73	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	

TOTAL PARTIDA 931,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

vU09H HORQUILLAS, VALLAS, BOLARDOS Y ALCORQUES

vU09H01 **Pilona** u
Suministro y colocación de PILONA - R3904. Pilona de acero con imprimación y pintura de oxirón. Banda reflejante. Dimensiones Ø 0,1 x 0,8 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

PAGAR3904	Pilona	1,000 u	82,80	82,80	
%AUX2	Medios auxiliares	0,828 %	2,00	1,66	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	1,500 h	23,87	35,81	
MOOM12a	Peón metal	1,500 h	19,19	28,79	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					149,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
vU09H02	Bolardo viejo	u			
Colocación de bolardo viejo					
PBPC.2abba	H 20 blanda TM 20 l	0,014 m³	73,03	1,02	
%005	Costes Directos Complementarios	0,010 %	2,00	0,02	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,500 h	18,59	9,30	
MMMD.3af	Compr portátil caudal 12m3	0,200 h	14,64	2,93	
TOTAL PARTIDA					24,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS					
vU09H03	Colocación de baliza contenedor	u			
Colocación de balizas de señalización para contenedores.					
MAT010	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	0,011 t	119,86	1,32	
MAT011	Agua potable en obra	0,130 m³	2,02	0,26	
MAT012	Arena amarilla	0,200 t	10,70	2,14	
%005	Costes Directos Complementarios	0,037 %	2,00	0,07	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,400 h	21,52	8,61	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,400 h	18,00	7,20	
TOTAL PARTIDA					19,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
vU09H04	Colocación de bolardo	u			
Colocación de bolardo de cualquier modelo, incluso material de anclaje y auxiliar necesario, limpieza restos y retirada, en su caso, del material restante de anteriores instalaciones en la vía pública					
PBPC15baa	HNE-15 plástica TM 40	0,010 m³	72,96	0,73	
%005	Costes Directos Complementarios	0,007 %	2,00	0,01	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,570 h	21,52	12,27	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,579 h	18,00	10,42	
TOTAL PARTIDA					23,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU09H05	Hito fundición alt 70	u			
Hito guarda aceras de hierro fundido para contención de vehículos de 70 cm. de altura y base de 15 cm. de diámetro, bola superior de 12 cm. de diámetro, con garras de anclaje, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza.					
PBPC15baa	HNE-15 plástica TM 40	0,010 m³	72,96	0,73	
PUSM15a	Hito fund alt 70	1,000 u	75,88	75,88	
%005	Costes Directos Complementarios	0,766 %	2,00	1,53	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,500 h	18,00	9,00	
TOTAL PARTIDA					97,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
vU09H06	Bolardo fund h=80cm	u			
Suministro e instalación de bolardo de fundición fijo de 80cm de altura anclado mecánicamente al soporte, incluidos los pernos de anclaje.					
PUSM.1da	Bolardo fund h=80cm	1,000 u	99,15	99,15	
%005	Costes Directos Complementarios	0,992 %	2,00	1,98	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOA13	Peón construcción	0,120 h	18,00	2,16	
TOTAL PARTIDA					107,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU09H07	Bolardo - City-form	u			
Suministro y colocación de bolardo. Estructura tubular de acero galvanizado y lacado al polvo de poliéster en color negro. Anclaje mediante hormigonado "in situ" Dimensiones: Alto 0,90m; Ø 0,89mm (opción Ø133mm.) Peso 10Kg. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo City-form. Marca HAGS o equivalente.					
MOB.054	Bolardo - City-form	1,000 u	217,35	217,35	
%AUX2	Medios auxiliares	2,174 %	2,00	4,35	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	1,500 h	23,87	35,81	
MOOM12a	Peón metal	1,500 h	19,19	28,79	
TOTAL PARTIDA					286,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU09H08	Valla CHAMBERI 3000x400 mm, hierro	m			
Suministro e instalación de valla CHAMBERI, medidas totales (largo x alto) 3000x400 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Anclado en dado de hormigón (no incluido). Transporte no incluido. Marca BENITO o equivalente. La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO .					
MOB.101	Valla CHAMBERI 3000x400 mm, hierro	0,340 u	101,33	34,45	
%ACCES4	% PP accesorios	0,345 %	4,00	1,38	
OGEN003	Oficial 1ª	0,600 h	21,64	12,98	
OGEN005	Ayudante	0,600 h	20,16	12,10	
TOTAL PARTIDA					60,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU09H09	Valla hierro SOL 2400x990/740 mm	m			
Suministro e instalación de valla SOL, medidas totales (largo x alto) 2400x1020/740 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Anclado en dado de hormigón (no incluido). Transporte no incluido. Marca BENITO o equivalente. La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO .					
MOB.106	Valla hierro SOL 2400x990/740 mm	0,420 u	132,07	55,47	
%ACCES4	% PP accesorios	0,555 %	4,00	2,22	
OGEN003	Oficial 1ª	0,600 h	21,64	12,98	
OGEN005	Ayudante	0,600 h	20,16	12,10	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

TOTAL PARTIDA 82,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU09H10	Baranda ENSANCHE 1790mm RAL 9006	m			
	Suministro e instalación de Baranda ENSANCHE, medidas totales (largo x alto) 1790x1195 mm, fabricada en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Anclado en dado de hormigón (no incluido). Transporte no incluido. Marca BENITO o equivalente.				

La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO .

MOB.107	Baranda ENSANCHE 1790mm RAL 9006	0,450 u	823,14	370,41	
%ACCES4	% PP accesorios	3,704 %	4,00	14,82	
OGEN003	Oficial 1ª	0,600 h	21,64	12,98	
OGEN005	Ayudante	0,600 h	20,16	12,10	

TOTAL PARTIDA 410,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

vU09HA\$	Alcorque hierro TAULAT, con marco, según dimensiones.	u			
	Suministro e instalación de alcorque TAULAT, medidas totales (largo x ancho x Ø) \$A mm, fabricado en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), aperturas circulares: 18 mm, que se pueden cortar para adaptar el Ø interior a la medida del tronco, según el árbol va creciendo, con 3 aberturas circulares. Colocado sobre marco TAULAT, fabricado en hierro, medidas totales (largo x largo) 805x805 mm, enrasado al nivel del suelo y fijado rellenando los huecos exteriores con hormigón. Transporte y obra civil no incluida. Marca BENITO o equivalente.				

La empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09HB\$	Alcorque hierro RELIGA, según dimensiones. Suministro y colocación de alcorque RELIGA, medidas totales (largo x ancho x Ø) 490x490x300 mm, fabricado en 2 partes con malla electrosoldada de 34x38 mm, entre ejes, pletina portante de 30 x 2mm, separador cuadrado de 4 mm entregirado, acabado galvanizado en caliente, diámetro interior de 300mm (opcional otras medidas). Apoyado sobre superficie preparada. Otras aplicaciones: en pasarelas, lucernarios, peldaños, vallas, etc. Transporte no incluido. Marca BENITO o equivalente. La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU09HC\$	Barrera ST ANDRE 840, según modelo. Suministro e instalación de barrera ST ANDRE, 840 modelo \$A, medidas totales (largo x alto) 840x1130 mm. Anclado en dado de hormigón (no incluido).Transporte no incluido. Marca BENITO o equivalente. La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.	m			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU09HD\$	Barrera ST ANDRE 1640, según modelo. Suministro e instalación de barrera ST ANDRE 1640, modelo \$A, medidas totales (largo x alto x profundo) 1640x1130x200 mm. Anclado en dado de hormigón (no incluido).Transporte no incluido. Marca BENITO o equivalente. La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.	m			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09J	JARDINERAS				
vU09J01	Jardinera en acero y plástico reciclado	u			
	Suministro y colocación de JARDINERA EN ACERO Y PLÁSTICO RECICLADO - R3671. Estructura de acero con pintura de poliéster termoendurecida. Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo. Contenedor de chapa galvanizada. Capacidad: 215 litros. Colores disponibles: arena, arcilla, cuarzo y grafito. Dimensiones 0,96 x 0,56 x 0,63 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
MOB.026	Jardinera en acero y plástico reciclado	1,000 u	817,65	817,65	
%AUX2	Medios auxiliares	8,177 %	2,00	16,35	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	2,000 h	23,87	47,74	
MOOM12a	Peón metal	2,000 h	19,19	38,38	
TOTAL PARTIDA					920,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
vU09J02	Jardinera de ploietileno	u			
	Suministro y colocación de JARDINERA - R10P. Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Acabado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor. Embellecedor en acero inoxidable con acabado matizado. Colores disponibles: naranja y blanco. Dimensiones 0,79 x 0,6 x 0,41 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
MOB.027	Jardinera de ploietileno	1,000 u	786,60	786,60	
%AUX2	Medios auxiliares	7,866 %	2,00	15,73	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	2,000 h	23,87	47,74	
MOOM12a	Peón metal	2,000 h	19,19	38,38	
TOTAL PARTIDA					888,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU09J03	Jardinera de material recilado	u			
	Suministro y colocación de JARDINERA - R10R . Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente. Tornillería de acero inoxidable. Plástico 100% reciclado HDPE. Embellecedor en acero inoxidable con acabado matizado. Colores disponibles: arena, cuarzo y grafito. Dimensiones 0,79 x 0,79 x 0,72 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
MOB.028	Jardinera de material recilado	1,000 u	952,20	952,20	
%AUX2	Medios auxiliares	9,522 %	2,00	19,04	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	2,000 h	23,87	47,74	
MOOM12a	Peón metal	2,000 h	19,19	38,38	
TOTAL PARTIDA					1.057,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09J04	Jardinera Hexagonal grande - Rosenlund	u			
	Suministro de Jardinera Hexagonal grande. Estructura hexagonal de acero galvanizado y lacado al polvo de poliéster (opciones de color en rojo, gris, azul, verde y galvanizado). Marco Hexagonal mediante tablas de pino escandinavo de crecimiento lento, tratado en autoclave P5. Anclaje para atornillar al suelo mediante pernos de expansión. Dimensiones:1,20x1,05, Altura: 0,45m. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluidaModelo Rosenlund. Marca HAGS o equivalente.				
MOB.049	Jardinera Hexagonal grande - Rosenlund	1,000 u	1.035,00	1.035,00	
%AUX2	Medios auxiliares	10,350 %	2,00	20,70	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
TOTAL PARTIDA					1.184,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU09J05	Jardinera cuadrada metálica - Flox Low	u			
	Suministro de Jardinera cuadrada baja. Estructura cuadrada de acero galvanizado y opción de lacado al polvo de poliéster en color negro. Anclaje suelto sobre el terreno o atornillado sobre el terreno. Dimensiones: Longitud 0,78m; Ancho 0,78m; Altura: 0,60m. Peso 52,50kg. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Flox Low. Marca HAGS o equivalente.				
MOB.050	Jardinera cuadrada metálica - Flox Low	1,000 u	831,11	831,11	
%AUX2	Medios auxiliares	8,311 %	2,00	16,62	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	2,000 h	23,87	47,74	
MOOM12a	Peón metal	2,000 h	19,19	38,38	
TOTAL PARTIDA					933,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU09J06	Jardinera hormigón Ø1.30x1.05	u			
	Suministro e instalación de jardinera de hormigón, de dimensiones Ø1.30x1.05 m, con forma cilíndrica, anti-vandálica, incluso elementos de fijación, totalmente montada.				
PUSM52bh	Jardinera hormigón Ø1.30x1.05 m	1,000 u	1.227,60	1.227,60	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,100 m³	119,82	11,98	
%005	Costes Directos Complementarios	12,396 %	2,00	24,79	
TOTAL PARTIDA					1.264,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09J07	Jardinera metal Ø1.3x0.5	u			
	Suministro e instalación de jardinera de hierro, con forma esférica, de dimensiones Ø1.3x0.5 m, acabado con tratamiento protector color gris forja, con tres soportes de apoyo, incluso elementos de fijación, totalmente montada.				
PUSM52eo	Jardinera metal Ø1.3x0.5 m	1,000 u	440,68	440,68	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,100 m³	119,82	11,98	
%005	Costes Directos Complementarios	4,527 %	2,00	9,05	
TOTAL PARTIDA					461,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU09J08	Reparación de jardinera	u			
	Reparación de jardinera de cualquier modelo incluso material hasta su completa restauración y colocación en su posición definitiva				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,331 h	21,52	71,68	
%005	Costes Directos Complementarios	0,717 %	2,00	1,43	
TOTAL PARTIDA					73,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
vU09J09	Desplazamiento jardinera	u			
	Desplazamiento de jardinera de cualquier modelo a nueva ubicación ya sea provisional o definitiva				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,200 h	18,00	3,60	
MMMT.1bb	Cmn grúa autcg 24.5 T s/JIC	0,280 h	105,57	29,56	
%005	Costes Directos Complementarios	0,375 %	2,00	0,75	
TOTAL PARTIDA					38,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU09JA\$	Suministro y colocación de jardineras, según material y dimensiones.	u			
	Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU09JB\$	Suministro y colocación de maceteros, según material y dimensiones.	u			
	Sin descomposición				
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU09I	JUEGOS INFANTILES				
vU09IS	BALANCINES SIN MUELLES				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IS01	Los tiburones - muelle suplemento	u			
	Suministro y colocación de BALANCINES SIN MUELLES - LOS TIBURON- CINES - R4010, capacidad de 6 usuarios con edades entre 3 y 14 años. Certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en acero y polieti- leno de alta densidad de 2 cm de espesor. Polietileno con goma antidesli- zante en asientos. Muelle suplemento antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. Dimensiones 2,86 x 0,29 x 0,8 m altura. Área de seguridad 11,2 m2 y altura de caída 0,7 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Téc- nico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Indus- trias Agapito o equivalente.				
JUEG.026	Los Tiburoncines	1,000 u	1.511,10	1.511,10	
%005	Costes Directos Complementarios	15,111 %	2,00	30,22	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	
TOTAL PARTIDA					1.756,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU09IS02	Dos niños - madera sin decorar - sin muelles	u			
	Suministro y colocación de BALANCE VELETA - R4030, Con capacidad de 2 usuarios con edades entre 3 y 14 años. Certificación según norma eu- ropea EN 1176. Fabricado en Pino Rojo del Norte tratado en autoclave y acabada con lásur. Asientos de polietileno antideslizante. Dimensiones 2,83 x 0,47 x 0,94 m altura. Área de seguridad 11,4 m2 y altura de caída 0,94 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Inclu- so montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra ci- vil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
JUEG.027	Balance Veleta	1,000 u	900,45	900,45	
%005	Costes Directos Complementarios	9,005 %	2,00	18,01	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	
TOTAL PARTIDA					1.133,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IS03	Balance Surf	u			
	Suministro y colocación de EL SURF - R4700 Con capacidad de 1 usuarios con edades entre 3 y 14 años. Certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Pieza superior revestida de caucho antideslizante. Metacrilato. Sistema de balanceo en acero con componente elástico de torsión. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Dimensiones 0,62 x 0,41 x 0,28 m altura. Área de seguridad 6 m2 y altura de caída 0,28 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
JUEG.028	Balance Surf	1,000 u	817,65	817,65	
%005	Costes Directos Complementarios	8,177 %	2,00	16,35	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	
TOTAL PARTIDA					1.049,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU09IS04	Varios niños - madera decorada - sin muelles	u			
	Suministro y colocación de BALANCE EL GIRASOL con capacidad de 5 usuarios con edades entre 3 y 14 años. Certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Pieza central revestida de caucho antideslizante. Sistema de balanceo en acero con componente elástico de torsión. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Balance de equilibrio. Juego de integración. Dimensiones 1,15 x 1,09 x 0,55 m altura. Área de seguridad 9,3 m2 y altura de caída 0,55 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
JUEG.029	Balance El Girasol	1,000 u	1.759,50	1.759,50	
%005	Costes Directos Complementarios	17,595 %	2,00	35,19	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	
TOTAL PARTIDA					2.009,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IS05	Dos niños de pie - madera BURBUJAS sin muelle u Suministro y colocación de BURBUJAS - R4715, capacidad de 2 usuarios con edades entre 3 y 14 años. 2 usuarios. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad de 29 mm de espesor, libre de mantenimiento y anti-graffiti. Reposapiés de polietileno de alta densidad revestidos de caucho antideslizante. Sistema de balanceo en acero con componente elástico de torsión. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Dimensiones 1,82 x 0,47 x 1,30 m altura. Área de seguridad 9 m2 y altura de caída 0,92 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
JUEG.030	Balancín Burbujas - dos niños de pie	1,000 u	5.816,70	5.816,70	
%005	Costes Directos Complementarios	58,167 %	2,00	116,33	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	
TOTAL PARTIDA					6.148,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU09IS06	Cuatro niños de pie - peonza madera decorada - sin muelle u Suministro y colocación de LA ESTRELLA - R4725 , capacidad 4 usuarios en edades entre 2 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Suelo revestido de caucho antideslizante. Sistema de balanceo en acero con componente elástico de torsión. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Dimensiones 0,88 x 0,88 x 1,37 m altura. Área de seguridad 8,4 m2 y altura de caída 0,46 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
JUEG.031	Balance peonza	1,000 u	1.707,75	1.707,75	
%005	Costes Directos Complementarios	17,078 %	2,00	34,16	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	
TOTAL PARTIDA					1.957,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IS07	Integra, tres niños - metálica, sin muelle u Suministro e instalación de Juego Subebaja inclusivo para usuarios de 5 a 12 años. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Material Estructural: • Base soporte de tubo de acero de Ø10cm. • Estructura del cuerpo de tubo de acero de Ø5cm. • Asientos de poliuretano. • Mecanismo pivotante de amortiguación de caucho natural con un tope mecánico que garantiza un movimiento de balanceo progresivo a 20º respecto a la línea del horizonte. • Anclajes mediante excavación y hormigonado "in situ" de pies o para atornillar con tornillería de expansión en solera de 15cm y calidad H250. Dimensiones modulares en planta: 2,50mx0,60m. Espacio de seguridad requerido: 4,50mx3,40m. HIC (Altura crítica de caída): 1,00m. Altura máx. 1,45m. Área de seguridad: 12m2. Trasporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Dennis. Marca HAGS o equivalente.				
JUEG.032	Balancín, integra	1,000 u	5.796,00	5.796,00	
%005	Costes Directos Complementarios	57,960 %	2,00	115,92	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	4,800 h	23,87	114,58	
MOOM12a	Peón metal	4,800 h	19,19	92,11	
TOTAL PARTIDA					6.118,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU09IS10	Balancín h=0.50m 2plaza/s gama est u Suministro y montaje de balancín de 2 plazas y 0.50m de altura de gama estándar fabricado con tubo de acero galvanizado en caliente y con punto de caída amortiguada con muelles de acero provisto de dispositivos antipellizco de poliamida, fijado mecánicamente sobre dados de hormigón, incluso elementos de fijación, totalmente montado según UNE EN 1176-1177.				
PUSI.2aaa	Balancín h=0.50m 2plaza/s gama est	1,000 u	799,51	799,51	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,062 m³	119,82	7,43	
%005	Costes Directos Complementarios	8,069 %	2,00	16,14	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	1,000 h	23,87	23,87	
MOOM12a	Peón metal	0,666 h	19,19	12,78	
TOTAL PARTIDA					859,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

vU09IC BALANCINES CON MUELLES

vU09ICA\$ Balancin Integra - con repaldo, según capacidad de usuario. u

Suministro e instalación de balancín de muelle integra, con respaldo, para usuarios de 2 a 5 años. Figura animal ganso. Estructura de tubos de acero de 25mm., estructura de los muelles en metal termogalvanizado y figuras en HPL de 15 y 18mm. Muelle de acero. Todos los componentes metálicos con tratamiento de imprimación y lacados al polvo. Anclaje sistema para enterrar o sobre suelo duro. Dimensiones: 0,70mx0,40m. Espacio de seguridad requerido: 3,00mx2,60m. HIC: 0,60m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Anky. Marca HAGS o equivalente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA **0,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

vU09IC01 Muelle individual B - tablero El Chismoso. u

Suministro y colocación de SPOOKY CHISTOSO - R4651, capacidad de 3 usuarios con edades entre 3 y 9 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento recubierto de goma anti-deslizante. Muelle antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. Dimensiones 0,92 x 0,27 x 0,85 m altura. Área de seguridad 8,5 m2 y altura de caída 0,60 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.

JUEG.035	Balancín muelle El Chismoso	1,000 u	589,95	589,95
%005	Costes Directos Complementarios	5,900 %	2,00	11,80
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57

TOTAL PARTIDA **730,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IC02	Muelle individual C - tableros El Pez	u			
	Suministro y colocación de EL PECECITO - R4665, capacidad de 1 usuario con edades entre 1 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Doble panel de polietileno recubierto de goma antideslizante. Muelles antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. Dimensiones 0,89 x 0,41 x 0,86 m altura. Área de seguridad 9,4 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
JUEG.036	Balancín muelle El Pececito	1,000 u	610,65	610,65	
%005	Costes Directos Complementarios	6,107 %	2,00	12,21	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
TOTAL PARTIDA					752,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
vU09IC03	Muelle individual D - tablero eje El Boomerang	u			
	Suministro y colocación de EL BOOMERANG - R4681. Capacidad de 1 usuario con edades entre 2 y 9 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento de polietileno recubierto de goma antideslizante. Muelle antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. Dimensiones 0,78x 0,26 x 0,93 m altura. Área de seguridad 8,9 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
JUEG.037	Balancín muelle El Boomerang	1,000 u	496,80	496,80	
%005	Costes Directos Complementarios	4,968 %	2,00	9,94	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
TOTAL PARTIDA					635,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU09IC04	Muelle individual A - tableros El Coche	u			
	Suministro y colocación de EL TURBÍN - R4625 , capacidad 1 usuario con edades entre 1 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Con decoración grabada. Asiento de polietileno recubierto de goma antideslizante. Muelle antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. Dimensiones 0,89 x 0,40 x 0,81 m altura. Área de seguridad 9,7 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
JUEG.034	Balancín muelle El Coche	1,000 u	589,95	589,95	
%005	Costes Directos Complementarios	5,900 %	2,00	11,80	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	

TOTAL PARTIDA..... 730,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09IC05	Muelle de Integración - La Sillita	u
	Suministro y colocación de MUELLE DE INTEGRACIÓN - R4613, capacidad 1 usuario con edades entre 1 y 14 años. Juego de Integración. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en acero galvanizado en caliente. Polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento recubierto de goma antideslizante. Muelle antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. Adaptado para usuarios con minusvalía, con fácil acceso desde silla de ruedas, asiento grande y asideros especiales para mayor estabilidad. Dimensiones 0,66 x 0,49 x 0,89 m altura. Área de seguridad 9,5 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	

JUEG.033	Balancín muelle, Integración	1,000 u	703,80	703,80
%005	Costes Directos Complementarios	7,038 %	2,00	14,08
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57

TOTAL PARTIDA..... 847,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

vU09IC10	Balancin dos niños B - tableros Las Nubes - dos muelles	u
	Suministro y colocación de LAS NUBES - R4612, capacidad 3 usuario con edades entre 1 y 9 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Doble panel lateral de polietileno de alta densidad con decoración grabada, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento de polietileno recubierto de goma antideslizante. Dos muelles antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. Dimensiones 0,94 x 0,74 x 0,84 m altura. Área de seguridad 8,5 m2 y altura de caída 0,60 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	

JUEG.038	Balancín muelle Las Nubes	1,000 u	1.086,75	1.086,75
%005	Costes Directos Complementarios	10,868 %	2,00	21,74
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	4,000 h	23,87	95,48
MOOM12a	Peón metal	4,000 h	19,19	76,76

TOTAL PARTIDA..... 1.280,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IC11	Balancin dos niños-Integra - C - Ladybug - respaldos - dos muelles u				
	Suministro y colocación de MUELLES LADYBUG - R4617, capacidad 2 usuario con edades entre 1 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asientos recubiertos de goma antideslizante de 21 mm. 2 muelles antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. Tornillería de acero inoxidable. Juego de muelle doble, adaptado para niños con minusvalía, con fácil acceso desde sillas de ruedas, asiento grande y asideros especiales para mayor estabilidad. La posición de los niños en el muelle permite el juego y la interacción entre ellos. Dimensiones 1,08 x 0,78 x 0,82 m altura. Área de seguridad 13,6 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
JUEG.039	Balancín muelle Ladybug	1,000 u	1.552,50	1.552,50	
%005	Costes Directos Complementarios	15,525 %	2,00	31,05	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	4,000 h	23,87	95,48	
MOOM12a	Peón metal	4,000 h	19,19	76,76	
TOTAL PARTIDA					1.755,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU09IC12	Balancin - X - Platillo Volante, cuatro niños - un muelles u				
	Suministro y colocación de EL PLATILLO VOLANTE - R4675 capacidad 4 usuario con edades entre 2 y 9 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento de polietileno recubierto de goma antideslizante. Muelle antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. Dimensiones 1,2 x 1,2 x 0,58 m altura. Área de seguridad 10 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
JUEG.040	Balancín - X - Platillo Volante	1,000 u	724,50	724,50	
%005	Costes Directos Complementarios	7,245 %	2,00	14,49	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
TOTAL PARTIDA					868,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU09IC13	Juego muelles Excavadora HPC u				
	Suministro e instalación de Juego muelles Excavadora HPC				
PUSM22hp001JU	Juego Excavadora o similar	1,000 u	2.594,96	2.594,96	
%005	Costes Directos Complementarios	25,950 %	2,00	51,90	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	11,000 h	23,87	262,57	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	11,000 h	18,00	198,00	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	0,100 m³	90,94	9,09	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					3.116,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU09IC14	Juego muelle Lappset o similar	u			
Suministro y montaje de juego muelle Lappset o similar, completamente terminado.					
PUSM034001JU	Juego muelle tipo Froggy/Vaiven Lappset o similar	1,000 u	1.271,67	1.271,67	
%005	Costes Directos Complementarios	12,717 %	2,00	25,43	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	7,000 h	23,87	167,09	
MOOA13	Peón construcción	7,000 h	18,00	126,00	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	1,050 m²	90,94	95,49	
TOTAL PARTIDA.....					1.685,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU09IC15	Juego muelle Polka 10254 Lappset similar	u			
Suministro y montaje de Juego muelle Polka 10254 Lappset similar, completamente terminado.					
PUSM254001JU	Juego muelle Polka 10254 Lappset similar	1,000 u	2.876,99	2.876,99	
%005	Costes Directos Complementarios	28,770 %	2,00	57,54	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	15,000 h	21,52	322,80	
MOOA13	Peón construcción	15,000 h	18,00	270,00	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	1,050 m²	90,94	95,49	
TOTAL PARTIDA.....					3.622,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU09IC16	Balancin Barco Bonnie - 4 muelles, para 5 usuario	u			
Suministro e instalación de balancin de muelle, para usuarios de 5 a 12 años. Diseño Barco con casco de HPL sección de 18mm., cubierta y bancadas son de aluminio recubierto de Ekogrip (goma antideslizante). Los mástiles y barandillas son de tubo de acero galvanizado lacado al polvo de poliester. Muelles de acero, con tratamiento de imprimación y lacado al polvo fijados a una base formada por cuatro peanas. Sistema de anclaje para enterrar o sobre suelo duro. Dimensiones: 2,94m x 1,35m. Espacio de seguridad requerido: 5,99m x 4,43 m. Altura de 1,99m. HIC: 0,90 m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Transporte incluido. Incluso montaje por Técnicos especializados. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Barco Balanceante Bonnie. Marca HAGS o equivalente.					
JUEG.127	Balancin Barco Bonnie - 4 muelles, para 5 usuario	1,000 u	10.764,00	10.764,00	
%005	Costes Directos Complementarios	107,640 %	2,00	215,28	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	12,000 h	23,87	286,44	
MOOM12a	Peón metal	12,000 h	19,19	230,28	
TOTAL PARTIDA.....					11.496,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IC17	Balancin Barco Bojo- 4 muelles, para 5 usuario u				
	Suministro e instalación de balancin de muelle, para usuarios de 5 a 12 años. Diseño Barco con casco de HPL sección de 18mm., cubierta y bancadas son de aluminio recubierto de Ekogrip (goma antideslizante). Los mástiles y barandillas son de tubo de acero galvanizado lacado al polvo de poliester. Muelles de acero, con tratamiento de imprimación y lacado al polvo fijados a una base formada por cuatro peanas. Sistema de anclaje para enterrar o sobre suelo duro. Dimensiones: 2,94m x 1,35m. Espacio de seguridad requerido: 5,99m x 4,43 m. Altura de 1,99m. HIC: 0,90 m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Barco Balanceante Bonnie. Marca HAGS o equivalente.				
JUEG.128	Balancin Barco Rojo - 4 muelles, para 5 usuario	1,000 u	10.143,00	10.143,00	
%005	Costes Directos Complementarios	101,430 %	2,00	202,86	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	12,000 h	23,87	286,44	
MOOM12a	Peón metal	12,000 h	19,19	230,28	
TOTAL PARTIDA					10.862,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU09IC18	Balancin Coche Willy - 4 muelles, para 4 usuario u				
	Suministro e instalación Balancin muelles diseño Jeep verde oscuro para usuarios de 5 a 12 años, Bastidor de suelo en chapa de acero termogalvanizada y perfilada. Suelo de tubo de acero revestido con chapa de aluminio estampada. Carrocería y laterales de HPL. Muelles de acero, con tratamiento de imprimación y lacado al polvo, equipado con amortiguadores de impactos. Anclaje sistema para enterrar o para suelo duro. Dimensiones modulares: 2,60 m x 1,50 m. Espacio de seguridad requerido: 5,60 mx 4,50 m. HIC: 0,60 m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Willy. Marca HAGS o equivalente.				
JUEG.129	Balancin Coche Willy - 4 muelles, para 4 usuario	1,000 u	11.074,50	11.074,50	
%005	Costes Directos Complementarios	110,745 %	2,00	221,49	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	12,000 h	23,87	286,44	
MOOM12a	Peón metal	12,000 h	19,19	230,28	
TOTAL PARTIDA					11.812,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IC19	Balancin - X - Turtle, 4 muelles, para 4 usuario Suministro e instalación de balancín de muelle de 4 plazas, para usuarios de 3 a 5 años, de color verde y blanca o roja y blanca. Estructura de tubos de acero de 25mm., estructura del muelle en metal termogalvanizado y figuras en HPL de 15 y 18mm. Muelle de acero. Todos los componentes metálicos con tratamiento de imprimación y lacados al polvo. Anclaje sistema para enterrar o sobre suelo duro. Dimensiones: 1,00mx1,00m. Espacio de seguridad requerido: 3,00mx3,00m. HIC: 0,60m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Tortuga / Turtle. Marca HAGS o equivalente.	u			
JUEG.130	Balancin - X - Turtle, 4 muelles, para 4 usuario	1,000 u	952,20	952,20	
%005	Costes Directos Complementarios	9,522 %	2,00	19,04	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	

TOTAL PARTIDA 1.100,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09IT TOBOGANES

vU09IT01	Tobogán mini - A - Pececito Suministro y colocación de TOBOGÁN EL PECECITO - R4808 capacidad 2 usuario con edades entre 1 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor con decoración grabada. Dimensiones 1,99 x 0,55 x 1,24 m altura. Área de seguridad 21 m2 y altura de caída 1 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	u			
JUEG.041	Tobogán acero Pececito	1,000 u	1.397,25	1.397,25	
%005	Costes Directos Complementarios	13,973 %	2,00	27,95	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	

TOTAL PARTIDA 1.640,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IT02	Tobogán mini - B - Dinosaurio	u			
	Suministro y colocación de TOBOGÁN DINOSAURIO - R4812 capacidad 3 usuario con edades entre 1 y 9 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Con decoración grabada. Pista de acero inoxidable. Dimensiones 2,34 x 0,52 x 1,62 m altura. Área de seguridad 15,2 m2 y altura de caída 1 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.042	Tobogán acero Dinosaurio	1,000 u	2.349,45	2.349,45	
%005	Costes Directos Complementarios	23,495 %	2,00	46,99	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	
TOTAL PARTIDA					2.654,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
vU09IT03	Tobogán - C - El alpinista	u			
	Suministro y colocación de EL ALPINISTA - R4826 capacidad 3 usuario con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Pista de acero inoxidable. Dimensiones 3,14 x 0,56 x 1,99 m altura. Área de seguridad 17,5 m2 y altura de caída 1,28 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.003	Tobogán El Alpinista	1,000 u	1.635,30	1.635,30	
%005	Costes Directos Complementarios	16,353 %	2,00	32,71	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	
TOTAL PARTIDA					1.926,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU09IT04	Tobogán Slide	u			
	Suministro e instalación de Tobogán Slide. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSEER o equivalente.				
JUEG.143	Tobogán Slide	1,000	696,56	696,56	
%AUX2	Medios auxiliares	6,966 %	2,00	13,93	
MOOA13	Peón construcción	2,000 h	18,00	36,00	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,000 h	21,52	43,04	
TOTAL PARTIDA					789,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IT05	Tobogán 1.70x3.50m gama est	u			
	Suministro e instalación de tobogán de gama estándar de 170m de altura y 3.50m de largo, certificación TUV según norma europea UNE EN-1176, fabricado con tubo de acero pintado al horno, deslizador de acero inoxidable, fijado mecánicamente sobre dado/s de hormigón, incluso elementos de fijación, totalmente montado según UNE EN-1176..				
PUSI.4ba	Tobogán 1.70x3.50m gama est	1,000 u	654,72	654,72	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,125 m³	119,82	14,98	
%005	Costes Directos Complementarios	6,697 %	2,00	13,39	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,000 h	21,52	43,04	
MOOA13	Peón construcción	1,333 h	18,00	23,99	
TOTAL PARTIDA					750,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
vU09IT06	Tobogán poliester-torre cubierta 2 aguas,	u			
	Suministro e instalación de estructura de madera para juego compuesto por una plataforma a 1.70m de altura, 1 torre con cubierta a 2 aguas, un tobogán de poliéster y un escalera de gama estándar, fijado mecánicamente sobre dado/s de hormigón, incluso elementos de fijación, totalmente montado según UNE EN-1176.				
PUSI.7aa	Est mad 1 torre gama est	1,000 u	2.140,43	2.140,43	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,250 m³	119,82	29,96	
%005	Costes Directos Complementarios	21,704 %	2,00	43,41	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,000 h	21,52	43,04	
MOOA13	Peón construcción	1,332 h	18,00	23,98	
TOTAL PARTIDA					2.280,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU09IT07	Juego tobogán ancho talud 2m	u			
	Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de Lappset 120610M, o similar, completamente terminado.				
PUSMh446001JU	Juego tobogán ancho talud 2m	1,000 u	5.027,50	5.027,50	
%005	Costes Directos Complementarios	50,275 %	2,00	100,55	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	22,000 h	23,87	525,14	
MOOA13	Peón construcción	22,000 h	18,00	396,00	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	1,050 m³	90,94	95,49	
TOTAL PARTIDA					6.144,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU09IT08	Rampa de madera para escalar con rollizos 2m	u			
	Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de Lappset 120610M o equivalente, completamente terminado.				
PUSMh999001RA	Rampa de madera con rollizos 2m	1,000 u	4.885,22	4.885,22	
%005	Costes Directos Complementarios	48,852 %	2,00	97,70	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	21,000 h	21,52	451,92	
MOOA13	Peón construcción	21,000 h	18,00	378,00	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	1,050 m³	90,94	95,49	
TOTAL PARTIDA					5.908,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IT09	Juego tobogán New Finno 137017M	u			
	Suministro y montaje de juego Tobogán New Fino de Lappset 137017M, o equivalente, completamente terminado.				
PUSM017001JU	Juego tobogán New Finno 137017M o similar	1,000 u	2.130,36	2.130,36	
%005	Costes Directos Complementarios	21,304 %	2,00	42,61	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	11,000 h	21,52	236,72	
MOOA13	Peón construcción	11,000 h	18,00	198,00	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	1,050 m³	90,94	95,49	

TOTAL PARTIDA **2.703,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

vU09IT10	Juego tobogán recto talud 2m	u			
	Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de Lappset 120610M, o similar, completamente terminado.				
PUSMh001JU	Juego tobogán recto talud 2m	1,000 u	3.938,39	3.938,39	
%005	Costes Directos Complementarios	39,384 %	2,00	78,77	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	17,000 h	21,52	365,84	
MOOA13	Peón construcción	17,000 h	18,00	306,00	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	1,050 m³	90,94	95,49	

TOTAL PARTIDA **4.784,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09IR TREPADORES

vU09IR01	Trepador minis - dos tableros. El Oso	u			
	Suministro y colocación de EL OSO - R4960 capacidad 6 usuario con edades entre 3 y 12 años. Con certificación según norma europea EN 1176 . Estructura de acero galvanizado en caliente. Tableros de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti, con recubrimiento de goma antideslizante. Cuerda de polipropileno con alma de acero. Tornillería de acero inoxidable. Dimensiones 2,49 x 1,14 x 1,31 m altura. Área de seguridad 20,2 m2 y altura de caída 1,31 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.005	Trepadores dos tableros. El Oso	1,000 u	2.535,75	2.535,75	
%005	Costes Directos Complementarios	25,358 %	2,00	50,72	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA **2.844,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IR02	Trepador mini tablero - cuerda u Suministro y colocación de EL TREPADOR - R4962 capacidad 4 usuario con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado en caliente. Rocódromo de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Cuerdas de poli-propileno con alma de acero. Dimensiones 2,86 x 2,1 x 1,37 m altura. Área de seguridad 22,4 m2 y altura de caída 1,37 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.006	El Trepador mini tablero-cuerda	1,000 u	1.314,45	1.314,45	
%005	Costes Directos Complementarios	13,145 %	2,00	26,29	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	
TOTAL PARTIDA					1.599,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
vU09IR03	Trepador Rocódromo infantil u Suministro y colocación de ROCÓDROMO INFANTIL - R4963 capacidad 4 usuario con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Presas en resina de poliéster. Tornillería de acero inoxidable. Juego de escalada con 56 presas de colores para establecer con 56 presas de colores para establecer niveles de dificultad y juego. Dimensiones 1,6 x 1,6 x 1,8 m altura. Área de seguridad 28 m2 y altura de caída 1,8 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.007	Rocódromo infantil de tablero	1,000 u	2.701,35	2.701,35	
%005	Costes Directos Complementarios	27,014 %	2,00	54,03	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	7,000 h	23,87	167,09	
MOOM12a	Peón metal	7,000 h	19,19	134,33	
TOTAL PARTIDA					3.056,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
vU09IR04	Trepador cuerdas Pirámide 3D altura 4m u Suministro y colocación de PIRÁMIDE TRIDIMENSIONAL - R4972 capacidad 20 usuario con edades entre 3 y 14 años. 20 usuarios. Con certificación según norma europea EN 1176. Poste central de acero inoxidable pulido. Cuerdas de diámetro 18mm, de nylon trenzado con alma de acero. Casquillos de unión de aluminio prensado. Anclajes galvanizados. Dimensiones 6,61 x 6,61 x 4,23 m altura. Área de seguridad 72,25 m2 y altura de caída 0,85 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.008	Trepador pirámide -A- cuerda - tridimensional	1,000 u	16.798,05	16.798,05	
%005	Costes Directos Complementarios	167,981 %	2,00	335,96	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	60,000 h	23,87	1.432,20	
MOOM12a	Peón metal	60,000 h	19,19	1.151,40	

TOTAL PARTIDA 19.717,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

vU09IR05 Trepador cuerdas Pirámide 3D doble u
Suministro y colocación de PIRÁMIDE TRIDIMENSIONAL DOBLE - R4973 capacidad 15 usuario con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Poste central de acero inoxidable pulido. Cuerdas de diámetro 18mm, de nylon trenzado con alma de acero. Casquillos de unión de aluminio prensado. Anclajes galvanizados. Dimensiones 13,1 x 7,89 x 4,23 m altura. Área de seguridad 173,5 m2 y altura de caída 1,07 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

JUEG.009	Pirámide tridimensional doble	1,000 u	35.076,15	35.076,15	
%005	Costes Directos Complementarios	350,762 %	2,00	701,52	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	80,000 h	23,87	1.909,60	
MOOM12a	Peón metal	80,000 h	19,19	1.535,20	

TOTAL PARTIDA 39.222,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU09IR06 Trepador cuerdas Pirámide 3D altura 2.40 m u
Suministro y colocación de PIRÁMIDE TRIDIMENSIONAL CONO CLIMBER 1800 capacidad 12 usuario con edades entre 3 y 14 años. 12 usuarios. Con certificación según norma europea EN 1176. Poste central de acero inoxidable pulido. Cuerdas de diámetro 18mm, de nylon trenzado con alma de acero. Casquillos de unión de aluminio prensado. Anclajes galvanizados. Dimensiones 6,61 x 6,61 x 4,23 m altura. Área de seguridad 72,25 m2 y altura de caída 0,85 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

JUEG.008	Trepador pirámide -A- cuerda - tridimensional	1,000 u	16.798,05	16.798,05	
%005	Costes Directos Complementarios	167,981 %	2,00	335,96	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	20,000 h	23,87	477,40	
MOOM12a	Peón metal	20,000 h	19,19	383,80	

TOTAL PARTIDA 17.995,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IR07	Trepador cuerdas Cone Climber. Altura 2.40 m	u			
	Suministro e instalación de pirámide rotatoria, para usuarios de + 3 años. Trepador en forma de cono de 2.4 metros de altura. Componentes giratorios ocultos. Mástil y aro bastidor de acero inoxidable. Cuerda de cable de acero con trenzado exterior de nylon. Anclaje mediante excavación y hormigonado de pie "in situ". Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Cone Climber 2400. Marca HAGS o equivalente.				
JUEG.098	Trepador de cuerdas giratorio - Cone Climber altura 2.40 m	1,000 u	18.112,50	18.112,50	
%005	Costes Directos Complementarios	181,125 %	2,00	362,25	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	20,000 h	23,87	477,40	
MOOM12a	Peón metal	20,000 h	19,19	383,80	
TOTAL PARTIDA					19.335,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU09IR08	Multi Totems-Laberinto trepador, instalado sobre terreno duro.	u			
	Suministro e instalación de JUEGO Multitotems-Laberinto Trepador, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.157d	Juego MultiTotems - Laberinto trepador, preparado para instalar en terreno duro.	1,000 u	22.852,80	22.852,80	
%002	Costes Directos Complementarios	228,528 %	3,00	685,58	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	40,000 h	18,58	743,20	
MOOM12a	Peón metal	40,000 h	19,19	767,60	
MMM13a	Camión grúa 6 T	8,000 h	61,07	488,56	
TOTAL PARTIDA					25.537,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU09IR09	Multi Totems-Laberinto trepador, instalado sobre terreno blando.	u			
	Suministro e instalación de JUEGO Multitotems-Laberinto trepador, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.157b	Juego MultiTotems - Laberinto trepador, para instalar en terreno blando.	1,000 u	7.617,60	7.617,60	
%002	Costes Directos Complementarios	76,176 %	3,00	228,53	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	27,000 h	18,58	501,66	
MOOM12a	Peón metal	27,000 h	19,19	518,13	
MMM13a	Camión grúa 6 T	10,000 h	61,07	610,70	
TOTAL PARTIDA					9.476,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IR10	Multi Totems-Flor trepadora, instalado sobre terreno duro. u Suministro e instalación de JUEGO Multitotems-Flor trepadora, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.158d	Juego MultiTotems - Flor trepadora, preparado para instalar en terreno duro.	1,000 u	26.637,80	26.637,80	
%002	Costes Directos Complementarios	266,378 %	3,00	799,13	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	48,000 h	18,58	891,84	
MOOM12a	Peón metal	48,000 h	19,19	921,12	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	8,000 h	61,07	488,56	
TOTAL PARTIDA					29.738,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU09IR11	Multi Totems-Flor trepadora, instalado sobre terreno blando. u Suministro e instalación de JUEGO Multitotems-Flor trepadora, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.158b	Juego Multi Totems-Flor trepadora, instalado sobre terreno blando.	1,000	7.117,70	7.117,70	
%002	Costes Directos Complementarios	71,177 %	3,00	213,53	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	24,000 h	18,58	445,92	
MOOM12a	Peón metal	24,000 h	19,19	460,56	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	10,000 h	61,07	610,70	
TOTAL PARTIDA					8.848,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU09IR12	MultiTotems - Asientos nidos, instalado sobre terreno duro. u Suministro e instalación de JUEGO MultiTotems - Asientos nidos, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.159d	JuegoMultiTotems - Asientos nidos, preparado para instalar en terreno duro.	1,000 u	18.558,59	18.558,59	
%002	Costes Directos Complementarios	185,586 %	3,00	556,76	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	35,500 h	18,58	659,59	
MOOM12a	Peón metal	35,500 h	19,19	681,25	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	4,000 h	61,07	244,28	
TOTAL PARTIDA					20.700,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU09IR13	MultiTotems - Asientos nidos, instalado sobre terreno blando. u Suministro e instalación de JUEGO MultiTotems - Asientos nidos, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.159b	Juego MultiTotems - Asientos nidos, preparado para instalar en terreno blando.	1,000 u	11.893,19	11.893,19	
%002	Costes Directos Complementarios	118,932 %	3,00	356,80	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	52,000 h	18,58	966,16	
MOOM12a	Peón metal	52,000 h	19,19	997,88	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MMMG13a	Camión grúa 6 T	8,000 h	61,07	488,56	
TOTAL PARTIDA					14.702,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU09IR14	MultiTotems - Asientos alveolados, instalado sobre terreno duro.	u			
Suministro e instalación de JUEGO MultiTotems - Asientos alveolados, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.					
JUEG.160d	Juego MultiTotems - Asientos alveolados, preparado para instalar en terreno duro.	1,000 u	19.320,35	19.320,35	
%002	Costes Directos Complementarios	193,204 %	3,00	579,61	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	45,000 h	18,58	836,10	
MOOM12a	Peón metal	45,000 h	19,19	863,55	
TOTAL PARTIDA					21.599,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU09IR15	MultiTotems - Asientos alveolados, instalado sobre terreno blando.	u			
Suministro e instalación de JUEGO MultiTotems - Asientos alveolados, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.					
JUEG.160b	Juego MultiTotems - Asientos alveolados, preparado para instalar en terreno blando.	1,000 u	13.607,15	13.607,15	
%002	Costes Directos Complementarios	136,072 %	3,00	408,21	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	66,000 h	18,58	1.226,28	
MOOM12a	Peón metal	66,000 h	19,19	1.266,54	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	5,000 h	61,07	305,35	
TOTAL PARTIDA					16.813,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU09IR16	Dos Totems - Rejas verticales, instalado sobre terreno duro.	u			
Suministro e instalación de JUEGO Dos totems - Rejas verticales, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.					
JUEG.161d	Juego Dos Totems -Rejas verticales, preparado para instalar en terreno duro.	1,000 u	3.237,48	3.237,48	
%002	Costes Directos Complementarios	32,375 %	3,00	97,12	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	6,000 h	18,58	111,48	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,000 h	61,07	61,07	
TOTAL PARTIDA					3.622,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IR17	Dos Totems - Rejas verticales, instalado sobre terreno blando.	u			
	Suministro e instalación de JUEGO DosTotems - Rejas verticales, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.161b	Juego Dos Totems -Rejas verticales, preparado para instalar en terreno blando.	1,000 u	1.333,08	1.333,08	
%002	Costes Directos Complementarios	13,331 %	3,00	39,99	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	6,000 h	18,58	111,48	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,500 h	61,07	91,61	
TOTAL PARTIDA					1.691,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU09IR18	Dos Totems - Cuerda horizontal y tubo , instalado sobre terreno duro.	u			
	Suministro e instalación de JUEGO Dos totems - Cuerda horizontal y tubo, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.162d	Juego Dos Totems - Cuerda horizontal y tubo, preparado para instalar en terreno duro.	1,000 u	3.561,44	3.561,44	
%002	Costes Directos Complementarios	35,614 %	3,00	106,84	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	6,500 h	18,58	120,77	
MOOM12a	Peón metal	6,500 h	19,19	124,74	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,000 h	61,07	61,07	
TOTAL PARTIDA					3.974,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU09IR19	Dos Totems - Cuerda horizontal y tubo , instalado sobre terreno blando.	u			
	Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Cuerda horizontal y tubo, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.162b	Juego Dos Totems - Cuerda horizontal y tubo, preparado para instalar en terreno blando	1,000 u	1.657,04	1.657,04	
%002	Costes Directos Complementarios	16,570 %	3,00	49,71	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	7,000 h	18,58	130,06	
MOOM12a	Peón metal	7,000 h	19,19	134,33	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,500 h	61,07	91,61	
TOTAL PARTIDA					2.062,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU09IR20	Dos Totems - Reticula vertical , instalado sobre terreno blando.	u			
	Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Bancada, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.164b	Juego Dos Totems - Bancada, preparado para instalar en terreno blando.	1,000 u	1.847,48	1.847,48	
%002	Costes Directos Complementarios	18,475 %	3,00	55,42	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOJ.8a	Oficial jardinero	9,000 h	18,58	167,22	
MOOM12a	Peón metal	9,000 h	19,19	172,71	
TOTAL PARTIDA					2.242,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU09IR21	Dos Totems - Reticula vertical , instalado sobre terreno duro.	u			
Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Reticula verticales, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.					
JUEG.163d	Juego Dos Totems - Reticula vertical, preparado para instalar en terreno duro.	1,000 u	3.532,46	3.532,46	
%002	Costes Directos Complementarios	35,325 %	3,00	105,97	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	9,000 h	18,58	167,22	
MOOM12a	Peón metal	9,000 h	19,19	172,71	
TOTAL PARTIDA					3.978,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU09IR22	Dos Totems - bancada, instalado sobre terreno blando.	u			
Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - bancada, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.					
JUEG.164b	Juego Dos Totems - Bancada, preparado para instalar en terreno blando.	1,000 u	1.847,48	1.847,48	
%002	Costes Directos Complementarios	18,475 %	3,00	55,42	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	8,000 h	18,58	148,64	
MOOM12a	Peón metal	8,000 h	19,19	153,52	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,500 h	61,07	91,61	
TOTAL PARTIDA					2.296,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU09IR23	Dos Totems - bancada, instalado sobre terreno duro.	u			
Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - bancada, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSSET o equivalente.					
JUEG.164d	Juego Dos Totems - Bancada, preparado para instalar en terreno duro.	1,000 u	3.751,88	3.751,88	
%002	Costes Directos Complementarios	37,519 %	3,00	112,56	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	7,000 h	18,58	130,06	
MOOM12a	Peón metal	7,000 h	19,19	134,33	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,000 h	61,07	61,07	
TOTAL PARTIDA					4.189,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IR24	Dos Totems - Tela de araña, instalado sobre terreno duro.	u			
	Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Tela de araña, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.165d	Juego Dos Totems - Tela de araña, preparado para instalar en terreno duro.	1,000 u	3.675,29	3.675,29	
%002	Costes Directos Complementarios	36,753 %	3,00	110,26	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	7,000 h	18,58	130,06	
MOOM12a	Peón metal	7,000 h	19,19	134,33	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,000 h	61,07	61,07	
TOTAL PARTIDA					4.111,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS					
vU09IR25	Dos Totems - Tela de araña, instalado sobre terreno blando.	u			
	Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Tela de araña, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.165b	Juego Dos Totems - Tela de araña, preparado para instalar en terreno blando.	1,000 u	1.770,89	1.770,89	
%002	Costes Directos Complementarios	17,709 %	3,00	53,13	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	7,000 h	18,58	130,06	
MOOM12a	Peón metal	7,000 h	19,19	134,33	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,500 h	61,07	91,61	
TOTAL PARTIDA					2.180,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS					
vU09IR26	Dos Totems - Cuerdas alveoladas trepadoras, instalado sobre terreno blando.	u			
	Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Juego Dos Totems Cuerdas alveoladas trepadoras, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.166b	Juego Dos Totems - Cuerdas alveoladas trepadoras, preparado para instalar en terreno blando.	1,000 u	2.570,94	2.570,94	
%002	Costes Directos Complementarios	25,709 %	3,00	77,13	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	12,000 h	18,58	222,96	
MOOM12a	Peón metal	12,000 h	19,19	230,28	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,500 h	61,07	91,61	
TOTAL PARTIDA					3.192,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU09IR27	Dos Totems - Cuerdas alveoladas trepadoras, instalado sobre terreno duro.	u			
	Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Juego Dos Totems Cuerdas alveoladas trepadoras, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
JUEG.166d	Juego Dos Totems - Cuerdas alveoladas trepadoras, preparado para instalar en terreno duro.	1,000 u	4.475,34	4.475,34	
%002	Costes Directos Complementarios	44,753 %	3,00	134,26	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	8,500 h	18,58	157,93	
MOOM12a	Peón metal	8,500 h	19,19	163,12	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,000 h	61,07	61,07	

TOTAL PARTIDA 4.991,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09IR28 Dos Totems - Puente tibetano, instalado sobre terreno blando. u
Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Puente tibetano , con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.

JUEG.167b	Juego Dos Totems - Puente tibetano, preparado para instalar en terreno blando.	1,000 u	1.752,26	1.752,26	
%002	Costes Directos Complementarios	17,523 %	3,00	52,57	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	7,000 h	18,58	130,06	
MOOM12a	Peón metal	7,000 h	19,19	134,33	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,500 h	61,07	91,61	

TOTAL PARTIDA 2.190,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09IR29 Dos Totems - Puente tibetano, instalado sobre terreno duro. u
Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Puente tibetano , con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.

JUEG.167d	Juego Dos Totems - Puente tibetano, preparado para instalar en terreno duro.	1,000 u	3.656,66	3.656,66	
%002	Costes Directos Complementarios	36,567 %	3,00	109,70	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	7,000 h	18,58	130,06	
MOOM12a	Peón metal	7,000 h	19,19	134,33	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,000 h	61,07	61,07	

TOTAL PARTIDA 4.091,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09IR30 Dos Totems - Tirolina, instalado sobre terreno duro. u
Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Tirolina, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.

JUEG.168d	Juego Dos Totems - Tirolina, preparado para instalar en terreno duro.	1,000 u	2.837,97	2.837,97	
%002	Costes Directos Complementarios	28,380 %	3,00	85,14	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	5,000 h	18,58	92,90	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,000 h	61,07	61,07	

TOTAL PARTIDA 3.173,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IR31	Dos Totems - Tirolina, instalado sobre terreno blando.	u			
	Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Tirolina, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.168b	Juego Dos Totems - Tirolina, preparado para instalar en terreno blando.	1,000 u	933,57	933,57	
%002	Costes Directos Complementarios	9,336 %	3,00	28,01	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	3,000 h	18,58	55,74	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,500 h	61,07	91,61	
TOTAL PARTIDA					1.166,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
vU09IR32	Dos Totems - Monki, instalado sobre terreno duro.	u			
	Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Monki, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.169d	Juego Dos Totems - Monki, preparado para instalar en terreno duro.	1,000 u	3.160,89	3.160,89	
%002	Costes Directos Complementarios	31,609 %	3,00	94,83	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	6,000 h	18,58	111,48	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,000 h	61,07	61,07	
TOTAL PARTIDA					3.543,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU09IR33	Dos Totems - Monki, instalado sobre terreno blando.	u			
	Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Monki, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.169b	Juego Dos Totems - Monki, preparado para instalar en terreno blando.	1,000 u	1.256,49	1.256,49	
%002	Costes Directos Complementarios	12,565 %	3,00	37,69	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	5,000 h	18,58	92,90	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,500 h	61,07	91,61	
TOTAL PARTIDA					1.574,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU09IR34	Dos Totems - Tunel movedizo, instalado sobre terreno duro.	u			
	Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Tunel movedizo, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.170d	Juego Dos Totems - Tunel movedizo, preparado para instalar en terreno duro.	1,000 u	4.094,46	4.094,46	
%002	Costes Directos Complementarios	40,945 %	3,00	122,83	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	7,000 h	18,58	130,06	
MOOM12a	Peón metal	7,000 h	19,19	134,33	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,500 h	61,07	91,61	
TOTAL PARTIDA					4.573,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
vU09IR35	Dos Totems - Tunel movedizo, instalado sobre terreno blando.	u			
Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Tunel movedizo, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.					
JUEG.170b	Juego Dos Totems - Tunel movedizo, preparado para instalar en terreno blando.	1,000 u	2.190,06	2.190,06	
%002	Costes Directos Complementarios	21,901 %	3,00	65,70	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	10,000 h	18,58	185,80	
MOOM12a	Peón metal	10,000 h	19,19	191,90	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,500 h	61,07	91,61	
TOTAL PARTIDA					2.725,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
vU09IR36	Dos Totems - Hamaca, instalado sobre terreno duro.	u			
Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Hamaca, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.					
JUEG.171d	Juego Dos Totems - Hamaca, preparado para instalar en terreno duro.	1,000 u	3.656,66	3.656,66	
%002	Costes Directos Complementarios	36,567 %	3,00	109,70	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	7,000 h	18,58	130,06	
MOOM12a	Peón metal	7,000 h	19,19	134,33	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,000 h	61,07	61,07	
TOTAL PARTIDA					4.091,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU09IR37	Dos Totems - Hamaca, instalado sobre terreno blando.	u			
Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Hamaca, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.					
JUEG.171b	Dos Totems - Hamaca, preparado para instalar en terreno blando.	1,000 u	1.752,26	1.752,26	
%002	Costes Directos Complementarios	17,523 %	3,00	52,57	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	7,500 h	18,58	139,35	
MOOM12a	Peón metal	7,500 h	19,19	143,93	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,500 h	61,07	91,61	
TOTAL PARTIDA					2.179,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IR38	Dos Totems - Trepador inclinado, instalado sobre terreno duro. u Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Trepador inclinado, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.172d	Juego Dos Totems - Trepador inclinado, preparado para instalar en terreno duro.	1,000 u	3.856,41	3.856,41	
%002	Costes Directos Complementarios	38,564 %	3,00	115,69	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	7,000 h	18,58	130,06	
MOOM12a	Peón metal	7,000 h	19,19	134,33	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,000 h	61,07	61,07	
TOTAL PARTIDA					4.297,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU09IR39	Dos Totems - Trepador inclinado, instalado sobre terreno blando. u Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Trepador inclinado, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.172b	Juego Dos Totems - Trepador inclinado, preparado para instalar en terreno blando.	1,000 u	1.952,01	1.952,01	
%002	Costes Directos Complementarios	19,520 %	3,00	58,56	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	8,500 h	18,58	157,93	
MOOM12a	Peón metal	8,500 h	19,19	163,12	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,500 h	61,07	91,61	
TOTAL PARTIDA					2.423,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU09IR40	Dos Totems - Cuerda superior, instalado sobre terreno duro. u Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Cuerda superior, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.173d	Juego Dos Totems - Cuerda superior, preparado para instalar en terreno duro.	1,000 u	2.799,68	2.799,68	
%002	Costes Directos Complementarios	27,997 %	3,00	83,99	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	5,000 h	18,58	92,90	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,000 h	61,07	61,07	
TOTAL PARTIDA					3.133,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU09IR41	Dos Totems - Cuerda superior, instalado sobre terreno blando. u Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Cuerda superior, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.173b	Juego Dos Totems - Cuerda superior, preparado para instalar en terreno blando.	1,000 u	895,28	895,28	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%002	Costes Directos Complementarios	8,953 %	3,00	26,86	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	5,000 h	18,58	92,90	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	

TOTAL PARTIDA 1.110,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09IR42 **Dos Totems - Colinas trepadoras, instalado sobre terreno duro.** **u**
Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Colinas trepadoras, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.

JUEG.174d	Juego Dos Totems - Colinas trepadoras, preparado para instalar en terreno duro.	1,000 u	4.475,34	4.475,34	
%002	Costes Directos Complementarios	44,753 %	3,00	134,26	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	8,500 h	18,58	157,93	
MOOM12a	Peón metal	8,500 h	19,19	163,12	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,000 h	61,07	61,07	

TOTAL PARTIDA 4.991,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09IR43 **Dos Totems - Colinas trepadoras, instalado sobre terreno blando.** **u**
Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Asiento individual, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.

JUEG.174b	Juego Dos Totems - Colinas trepadoras, preparado para instalar en terreno blando.	1,000 u	2.570,94	2.570,94	
%002	Costes Directos Complementarios	25,709 %	3,00	77,13	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	11,500 h	18,58	213,67	
MOOM12a	Peón metal	11,500 h	19,19	220,69	
MMMG12a	Grúa autopropulsada 12T	1,500 h	72,18	108,27	

TOTAL PARTIDA 3.190,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

vU09IR44 **Dos Totems - Asiento individual, instalado sobre terreno duro.** **u**
Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Asiento individual, con material preparado para anclar sobre terreno duro, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.

JUEG.175d	Juego Dos Totems - Asiento individual, preparado para instalar en terreno duro.	1,000 u	3.123,63	3.123,63	
%002	Costes Directos Complementarios	31,236 %	3,00	93,71	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	5,500 h	18,58	102,19	
MOOM12a	Peón metal	5,500 h	19,19	105,55	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,000 h	61,07	61,07	

TOTAL PARTIDA 3.486,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IR45	Dos Totems - Asiento individual, instalado sobre terreno blando. u Suministro e instalación de JUEGO Dos Totems - Asiento individual, con material preparado para anclar sobre terreno blando, siguiendo instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado y transporte. Obra civil no incluidas. Marca LAPSET o equivalente.				
JUEG.175b	Juego Dos Totems - Asiento individual, preparado para instalar en terreno blando.	1,000 u	1.219,23	1.219,23	
%002	Costes Directos Complementarios	12,192 %	3,00	36,58	
MOOJ.8a	Oficial jardinero	4,500 h	18,58	83,61	
MOOM12a	Peón metal	4,500 h	19,19	86,36	
MMM13a	Camión grúa 6 T	1,500 h	61,07	91,61	

TOTAL PARTIDA **1.517,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09IM MINIJUEGOS Y ACCESORIOS

vU09IB\$	Formación de perímetro arenoso cuadrado con madera, según longitud y sección. u Suministro e instalación de lateral para formación de perímetro arenoso de madera cuadrado, incluido transporte. Marca HAGS o equivalente.				

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA **0,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

vU09IC\$	Formación de perímetro arenoso octogonal con madera, según longitud y sección. u Suministro e instalación de lateral para formación de perímetro arenoso de madera octogonal, incluido transporte. Marca HAGS o equivalente.				

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA **0,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS

vU09IM01	Cama elástica cuadrada u Suministro y colocación de cama elástica cuadrada. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				

JUEG.099	Cama elasticaTrampolín	1,000 u	4.709,25	4.709,25	
%005	Costes Directos Complementarios	47,093 %	2,00	94,19	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	18,000 h	23,87	429,66	
MOOM12a	Peón metal	18,000 h	19,19	345,42	

TOTAL PARTIDA **5.578,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IM02	Arenero elevado integra	u			
	Suministro e instalación de Juego - mesa arenero de integración para usuarios de 1 a 5 años. Cuenco de 3 mm y poste de acero de 2 mm, de acero termogalvanizado y prensado. Superficie para hacer moldes de arena de 12 mm en HPL; fundamento para enterrar en anclaje en tierra. Dimensiones modulares en planta: 1,40mx1,40m. H: 0,70m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Mesa Danny para arena. Marca HAGS o equivalente.				
JUEG.137	Arenero elevado integra	1,000 u	2.297,70	2.297,70	
%AUX2	Medios auxiliares	22,977 %	2,00	45,95	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	5,000 h	21,52	107,60	
MOOA13	Peón construcción	5,000 h	18,00	90,00	

TOTAL PARTIDA 2.541,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

vU09IM03	Casita integra estación gasolinera	u			
	Suministro e instalación de Multijuego CASITA INTEGRAL ESTACIÓN GASOLINERA para usuarios de 5 a 12 años. Con paneles de madera de pino y paneles de HPL (laminado de alta presión); Postes redondos de madera de Ø110mm., 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida, fijados sobre el suelo a ± 70mm; Raíles prefabricados de chapa de acero galvanizada para el anclaje enterrado o pernos para el anclaje sobre suelo duro; Componentes de acero electrogalvanizados, con una capa de imprimación y otra de acabado con laqueado de poliéster en polvo; Juntas roscadas con sombrerete de protección Paneles de juego simulando una estación de gasolinera con mostrador. Dimensiones modulares en planta: 1,60mx1,20m. Espacio de seguridad requerido: 4,60m x 4,20m. Altura máxima: 2,00 m., HIC: <0,60m. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Casita UniPlay Gasolinera, marca HAGS o equivalente.				
JUEG.89	Casita estación gasolinera	1,000 u	3.829,50	3.829,50	
%005	Costes Directos Complementarios	38,295 %	2,00	76,59	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA 4.164,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IM04	Circus integra	u			
	Suministro e instalación de Multijuego casita modular integra para usuários de 1 a 5 años. Con paneles de HPL. Anclaje para enterrar o sobre suelo duro. Funciones lúdicas: mostrador, bolas rotatorias, paneles de HPL con figuras recortadas para la escalada. Peso: 99 Kgs. Volumen: 0,46m3. Área de seguridad: 17 m2. Dimensiones modulares en planta: 1,60mx1,10m. Espacio de seguridad requerido: 4,60m x 4,00m. Altura máxima: 1,44 m., HIC: 0,60m. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Circus Little Fantasy. Marca HAGS o equivalente.				
JUEGO.090	Circus	1,000 u	5.382,00	5.382,00	
%005	Costes Directos Complementarios	53,820 %	2,00	107,64	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA 5.748,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS

vU09IM05	Cohete integra	u			
	Suministro y colocación de COHETE INTEGRA para usuarios de 1 a 5 años. Con paneles de HPL. Funciones lúdicas: mostrador, juego óptico rotatorio, bolas, trepa con escalones, escondite, paneles de gateo. Peso: 99 Kgs. Volumen: 0,46m3. Área de seguridad: 17 m2. Dimensiones modulares en planta: 1,60mx1,10m. Espacio de seguridad requerido: 4,60m x 4,00m. Altura máxima: 1,46 m. HIC: 0,60m. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Zapp Space Little fantasy . Marca HAGS o equivalente.				
JUEGO.091	Cohete integra	1,000 u	4.761,00	4.761,00	
%005	Costes Directos Complementarios	47,610 %	2,00	95,22	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA 5.114,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IM06	Circuito de Equilibrio u				
	Suministro e instalación de Circuito de equilibrio para usuarios de 5 a 12 años. compuesto por:				
	• 1 Pirueta, barra giratoria de tubo de acero electrogalvanizado, con tratamiento de imprimación y lacado al polvo, con cojinetes de bola, agarre y soporte de los pies de espuma de poliuretano y bastidor de chapa de acero.				
	• 5 Brincos a diferentes alturas. Plataforma de espuma de poliuretano con núcleo de madera contrachapada. Muelle de goma vulcanizada. Bastidor de chapa de acero termogalvanizado.				
	• 2 Balance o barras de equilibrio de 2,00m, de madera y estructura de acero de acero termogalvanizado y lacado al polvo.				
	Sistema de anclaje para enterrar mediante railes o pies prefabricados. Dimensiones modulares: 2,90mx2,90m. Espacio de seguridad: 5,90mx5,90m. Altura máx. 1,50m. Altura crítica de caída (HIC): 0,60m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Balance Course Function. Marca HAGS o equivalente.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	12,000 h	21,52	258,24	
MOOA13	Peón construcción	12,000 h	18,00	216,00	
JUEG.095	Circuito de Equilibrio	1,000 u	6.075,45	6.075,45	
%005	Costes Directos Complementarios	65,497 %	2,00	130,99	
TOTAL PARTIDA					6.680,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU09IM07	ACCESORIO Asiento columpio doble Tango u				
	Suministro e instalación de asiento doble de polietileno moldeado por rotación (fabricado en una sola pieza)				
	- Fijación de cadena con casquillos de poliamida.				
	- Argolla de acero inoxidable en la articulación.				
	- Cadena de eslabones cortos de 6 mm, de acero inoxidable.				
	Medidas: 1,10 x 0,55 x 0,38 m.				
	Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Tango. Marca HAGS o equivalente.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,000 h	21,52	21,52	
JUEG.094	Asiento columpio doble Tango	1,000 u	931,50	931,50	
%AUX2	Medios auxiliares	9,530 %	2,00	19,06	
MOOA13	Peón construcción	1,000 h	18,00	18,00	
TOTAL PARTIDA					990,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IM08	ACCESORIO Teléfono (sin instalación) u Suministro e Instalación de Juego de teléfono y tubos para hablar, instalación en el suelo, compuesto por Tubos de acero electrogalvanizado y lacado al polvo, incluso trompetilla y con conexión subterránea con manguera de goma. Altura hasta centro del embudo: 0,9 m. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Teléfono marca HAGS o equivalente.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,010 h	21,52	0,22	
MOOA13	Peón construcción	0,010 h	18,00	0,18	
JUEG.096	ACCESORIO Teléfono (sin instalación)	1,000 u	621,00	621,00	
%005	Costes Directos Complementarios	6,214 %	2,00	12,43	
TOTAL PARTIDA					633,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU09IM09	ACCESORIO MangueraTeléfono (sin instalación) u Suministro e Instalación de manguera o tubos para hablar, instalación en el suelo, compuesto por Tubos con conexión subterránea con manguera de goma. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo manguera para Teléfono marca HAGS o equivalente.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,010 h	21,52	0,22	
MOOA13	Peón construcción	0,010 h	18,00	0,18	
JUEG.097	ACCESORIO MangueraTeléfono (sin instalación)	1,000 m	8,28	8,28	
%005	Costes Directos Complementarios	0,087 %	2,00	0,17	
TOTAL PARTIDA					8,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU09IM10	ACCESORIO Accesorio Campanilla u Suministro y colocación de ACCESORIO MUSICAL PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. Usuarios de edades entre 0 y 5 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Bells Musical. Marca HAGS o equivalente.				
JUEG.135	Accesorio juego - Campanilla	1,000 u	1.925,10	1.925,10	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	
MOOA13	Peón construcción	3,000 h	18,00	54,00	
%005	Costes Directos Complementarios	20,437 %	2,00	40,87	
TOTAL PARTIDA					2.084,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IM11	ACCESORIO Accesorio Abacus	u			
	ACCESORIO JUEGO ABACUS. Usuarios de edades entre 0 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Abacus. Marca HAGS o equivalente.				
JUEG.136	Accesorio juego - Abacus	1,000 u	657,23	657,23	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	
MOOA13	Peón construcción	3,000 h	18,00	54,00	
%005	Costes Directos Complementarios	7,758 %	2,00	15,52	
TOTAL PARTIDA					791,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
vU09IM12	Xilofono Vibes	u			
	ACCESORIO XILOFONO. Usuarios de edades entre 5 y 13 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Vibes. Marca HAGS o equivalente.				
JUEG.133	Xilofono	1,000 u	6.934,50	6.934,50	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	5,000 h	21,52	107,60	
MOOA13	Peón construcción	5,000 h	18,00	90,00	
%005	Costes Directos Complementarios	71,321 %	2,00	142,64	
TOTAL PARTIDA					7.274,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU09IM13	ACCESORIO Tablero Laberinto - Puppy	u			
	ACCESORIO tablero laberinto. Usuarios de edades entre 0 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por técnicos especializados. Modelo Puppy Maze. Marca HAGS o equivalente.				
JUEG.134	Accesorio juego - Tablero Laberinto	1,000 u	476,10	476,10	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	
MOOA13	Peón construcción	3,000 h	18,00	54,00	
%005	Costes Directos Complementarios	5,947 %	2,00	11,89	
TOTAL PARTIDA					606,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU09IM14	Arenero Triple Altura "Ella"	u			
	Suministro e instalación de Arenero formado por tres plataformas de HPL dispuestas a diferentes alturas. Las bases son de acero galvanizado y se componen de un tubo de 700 mm. de longitud y 60 mm. Dimensiones: ancho 4420, largo 3990 y alto 2080 mm. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.				
JUEG.139	Arenero Triple Altura "Ella"	1,000 u	4.831,38	4.831,38	
%AUX2	Medios auxiliares	48,314 %	2,00	96,63	
MOOA13	Peón construcción	7,000 h	18,00	126,00	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	7,000 h	21,52	150,64	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

TOTAL PARTIDA 5.204,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU09IM15	Excavadora	u			
	Suministro e instalación de excavadora. La superficie total del área de seguridad es de 5420 mm. La altura máxima de caída es de: 785 mm. Estructura metálica en hierro electro-galvanizado y pintada con polvo de poliéster , con brazo y pala para extraer tierra a forma de excavadora. Dispone de un asiento totalmente orientable . Tiene dos palancas situadas a la altura de los brazos, por las cuales acciona el movimiento de la pala recoge arena. La unión de los postes al travesaño superior se realiza mediante unas piezas de acero galvanizado. Las dimensiones totales del elemento son: Ø 5420 mm y 785 mm. de alto. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.				

JUEG.140	Excavadora	1,000 u	3.392,73	3.392,73
%AUX2	Medios auxiliares	33,927 %	2,00	67,85
MOOA13	Peón construcción	5,000 h	18,00	90,00
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	5,000 h	21,52	107,60

TOTAL PARTIDA 3.658,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

vU09IM16	Arenero en suelo	u			
	Suministro e instalación de Arenero formado por ocho postes y ocho vigas de madera laminada. Dimensiones: ancho 5490, largo 6290 y alto 2110 mm. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.				

JUEG.141	Arenero en suelo	1,000	1.224,41	1.224,41
%AUX2	Medios auxiliares	12,244 %	2,00	24,49
MOOA13	Peón construcción	2,000 h	18,00	36,00
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,000 h	21,52	43,04

TOTAL PARTIDA 1.327,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IM17	La cosechadora	u			
	Suministro y colocación de LA COSECHADORA - R5008 capacidad 12 usuario con edades entre 1 y 10 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Partes metálicas en acero galvanizado. Incluye túnel de gateo, banco de equilibrio y reunión, barra de braquiación, retrovisor y faro de espejo, volante de psicomotricidad fina, cabina de conductor, zona de reunión y juego colaborativo, ventanas y decoraciones temáticas grabadas. Dimensiones 4,24 x 1,52 x 1,23 m altura. Área de seguridad 26,1 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.010	La cosechadora	1,000 u	4.657,50	4.657,50	
%005	Costes Directos Complementarios	46,575 %	2,00	93,15	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	10,000 h	23,87	238,70	
MOOM12a	Peón metal	10,000 h	19,19	191,90	

TOTAL PARTIDA 5.181,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

vU09IM18	Casita Planetarium	u			
	Suministro y colocación de CASITA PLANETARIUM - R5017 capacidad 8 usuario con edades entre 0 y 10 años. Estructura de polietileno de alta densidad con decoración grabada. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Apta para usuarios en silla de ruedas. Aprendizaje bilingüe. Sopas de letras y Techo Planetarium-Observatorio. Dimensiones 1,5 x 1,2 x 1,42 m altura. Área de seguridad 16,95 m2 y altura de caída 0,35 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.011	Casita planetarium	1,000 u	1.645,65	1.645,65	
%005	Costes Directos Complementarios	16,457 %	2,00	32,91	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	8,000 h	23,87	190,96	
MOOM12a	Peón metal	8,000 h	19,19	153,52	

TOTAL PARTIDA 2.023,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTITRÉS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IM19	Casita de estimulación temprana u				
	Suministro y colocación de CASITA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA - R5023 capacidad 10 usuario con edades entre 0 y 10 años. Estructura de polietileno de alta densidad con decoración grabada. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Apta para usuarios en silla de ruedas. Aprendizaje bilingüe. Aprendizaje mediante juego de: Geometría, Psicomotricidad fina, Matemáticas, Lenguajes de integración (de signos y Braille), Naturaleza y Física. Tienda-ábaco con productos y precios. Medidor-jirafa, Reloj braille con lenguaje de signos, Juego giratorio "el tiempo", juego "adivina el color", Claraboya traslúcida, Barra deslizante formas geométricas, Espejo esférico y Disco giratorio "abre-cierra". Dimensiones 1,63 x 1,58 x 1,43 m altura. Área de seguridad 19,26 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.012	Casita de estimulación temprana	1,000 u	2.701,35	2.701,35	
%005	Costes Directos Complementarios	27,014 %	2,00	54,03	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	
TOTAL PARTIDA					3.013,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU09IM20	Mesita pizarra con banquetas y sillones u				
	Suministro y colocación de MESITA PIZARRA CON BANQUETAS Y SILLONES - R5026 capacidad 4 usuario con edades entre 1 y 9 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta intensidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Decoración grabada en polietileno. Mesita con dos banquetas y dos sillones enfrentados. La mesita puede ser utilizada como pizarra. Dimensiones 1,55 x 1,4 x 0,57 m altura. Área de seguridad 16 m2 y altura de caída 0,49 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.013	Mesita pizarra con banquetas y sillones	1,000 u	1.407,60	1.407,60	
%005	Costes Directos Complementarios	14,076 %	2,00	28,15	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	
TOTAL PARTIDA					1.694,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IM21	Mesita Veleta	u			
	Suministro y colocación de MESITA VELETA - R5028 capacidad 6 usuarios con edades entre 1 y 10 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en madera de Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Paneles de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Con dos bancos. Dimensiones 1,36 x 1,48 x 0,54 m altura. Área de seguridad 17,6 m2 y altura de caída 0,53 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.014	Mesa Veleta	1,000 u	1.174,73	1.174,73	
%005	Costes Directos Complementarios	11,747 %	2,00	23,49	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	

TOTAL PARTIDA 1.413,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09IM22	Puente de equilibrio Veleta	u			
	Suministro y colocación de PUENTE DE EQUILIBRIO VELETA - R5050 capacidad 3 usuarios con edades entre 2 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en madera de Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Pieza superior revestida de caucho antideslizante. Cuerdas de polipropileno con alma de acero. Partes metálicas de acero inoxidable, acero galvanizado y acero con pintura de poliéster termoendurecida. Dimensiones 1,89 x 0,86 x 1,04 m altura. Área de seguridad 16,95 m2 y altura de caída 0,32 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.015	Puente de equilibrio Veleta	1,000 u	1.397,25	1.397,25	
%005	Costes Directos Complementarios	13,973 %	2,00	27,95	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA 1.683,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IM23	Túnel de Gateo de estimulación temprana u Suministro y colocación de TÚNEL DE GATEO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA - R5200 capacidad 6 usuarios con edades entre 0 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti, con decoración grabada. Policarbonato. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Túnel de gateo, espejo esférico, disco girador policromático, disco girador con espiral multicolor, ejercicio "momentos principales del día", barra con números y letras giratorias, barra con piezas geométricas giratorias y desplazables, mariposa deslizante, juego "El tiempo" y ventanas esféricas de colores. Dimensiones 1,51 x 1,02 x 1,14 m altura. Área de seguridad 34 m2 y altura de caída 0,11 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.016	Túnel de Gateo de estimulación temprana	1,000 u	2.028,60	2.028,60	
%005	Costes Directos Complementarios	20,286 %	2,00	40,57	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	
TOTAL PARTIDA					2.327,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU09IM24	Braquiador de estimulación temprana u Suministro y colocación de BRAQUIADOR DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA - R5201 capacidad 3 usuarios con edades entre 0 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti, partes metálicas en acero galvanizado y tornillería de acero inoxidable. Escalera de braquiación de 8 asas, medidor de altura "La Jirafa", juego "acierta el color" en inglés y panel con letras grabadas. Dimensiones 1,49 x 1,09 x 1,33 m altura. Área de seguridad 16,5m2 y altura de caída 1,04 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.017	Braquiador de estimulación temprana	1,000 u	1.066,05	1.066,05	
%005	Costes Directos Complementarios	10,661 %	2,00	21,32	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	
TOTAL PARTIDA					1.345,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IM25	Barra de equilibrio de estimulación temprana u				
	Suministro y colocación de BARRA DE EQUILIBRIO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA - R5202 capacidad 3 usuarios con edades entre 0 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Pieza superior revestida de caucho antideslizante. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Mejora el equilibrio y la motricidad del tren inferior. Aumenta la coordinación óculo-pédica. Dimensiones 1,56 x 0,12 x 0,16 m altura. Área de seguridad 12,3 m2 y altura de caída 0,16 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.018	Barra de equilibrio de estimulación temprana	1,000 u	269,10	269,10	
%005	Costes Directos Complementarios	2,691 %	2,00	5,38	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	4,000 h	23,87	95,48	
MOOM12a	Peón metal	4,000 h	19,19	76,76	

TOTAL PARTIDA 446,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09IM26	Rampa y escaleras para estimulación temprana u				
	Suministro y colocación de RAMPA Y ESCALERAS PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA - R5203 capacidad 8 usuarios con edades entre 0 y 6 años. 8 usuarios. Con certificación según norma europea EN 1176. Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Rampa y escaleras en polietileno revestido de caucho antideslizante. Policarbonato, partes metálicas en acero galvanizado y tornillería de acero inoxidable. Escalera, rampa inclinada y rampa cuna, sopa de letras en inglés, disco girador con espiral multicolor, juego imaginativo astronauta y alien, claraboyas transparentes y laberinto. Dimensiones 1,8 x 0,84 x 0,82 m altura. Área de seguridad 15,5 y altura de caída 0,3 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.019	Rampa y escaleras para estimulación temprana	1,000 u	1.676,70	1.676,70	
%005	Costes Directos Complementarios	16,767 %	2,00	33,53	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	

TOTAL PARTIDA 1.839,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IM27	Arenero a ras de suelo para estimulación temprana u				
	Suministro y colocación de ARENERO PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA - R5204 capacidad 4 usuarios con edades entre 0 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. pieza superior revestida de caucho antideslizante. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Desarrollo del sentido del tacto, coordinación motora y destreza manual. Piezas en las esquinas para utilizar como banquito. Dimensiones 1,74 x 1,97 x 0,18 m altura. Área de seguridad 18,75 m2 y altura de caída 0,18 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.020	Arenero de madera a ras de suelo, largo 3.0 m, sección 0.25 m	1,000 u	538,20	538,20	
%005	Costes Directos Complementarios	5,382 %	2,00	10,76	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	5,000 h	23,87	119,35	
MOOM12a	Peón metal	5,000 h	19,19	95,95	

TOTAL PARTIDA 764,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

vU09IM28	Doble barra de equilibrio de estimulación temprana u				
	Suministro y colocación de DOBLE BARRA DE EQUILIBRIO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA - R5205, capacidad 6 usuarios con edades entre 0 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Pieza superior revestida de caucho antideslizante. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Mejora el equilibrio y la motricidad del tren inferior. Aumenta la coordinación óculo-pédica. Dimensiones 1,51 x 2,47 x 0,16 m altura. Área de seguridad 17,1 m2 y altura de caída 0,16 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.021	Doble barra de equilibrio de estimulación temprana	1,000 u	527,85	527,85	
%005	Costes Directos Complementarios	5,279 %	2,00	10,56	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	4,000 h	23,87	95,48	
MOOM12a	Peón metal	4,000 h	19,19	76,76	

TOTAL PARTIDA 710,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IM29	Casita 3D fantasía -Tragona	u			
	Suministro y colocación de CASITA SPOOKY TRAGONA - R5056 capacidad 10 usuarios con edades entre 1 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Partes metálicas en acero galvanizado. Incluye ventanas, bancos y lateral con tienda. decoraciones didácticas grabadas. Dimensiones 1,48 x 1,52 x 1,64 m altura. Área de seguridad 18 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.022	Casita 3D Fantasía Tragona	1,000 u	2.370,15	2.370,15	
%005	Costes Directos Complementarios	23,702 %	2,00	47,40	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	
TOTAL PARTIDA					2.675,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU09IM30	Túnel corto gateo	u			
	Suministro y colocación de túnel SPOOKY PELUSA - R5220 capacidad 3 usuarios con edades entre 0 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Túnel de polietileno corrugado. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Estimula el gateo y la psicomotricidad. Dimensiones 1 x 0,39 x 0,9 m altura. Área de seguridad 11,65 m2 y altura de caída 0,06 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.023	Túnel corto Gateo Pelusa	1,000 u	1.035,00	1.035,00	
%005	Costes Directos Complementarios	10,350 %	2,00	20,70	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
TOTAL PARTIDA					1.184,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU09IM31	ACCESORIO Luz y colores para estimulación temprana	u			
	Suministro y colocación de JUEGO DE LUZ Y COLORES PARA ESTIMULACIÓN TEMPRANA - R5210 capacidad 4 usuarios con edades entre 0 y 6 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Metacrilato. Partes metálicas en acero galvanizado. Tornillería de acero inoxidable. Estimula el sentido de la vista. Conocimiento y comprensión de la luz y el color. Ejercita la psicomotricidad fina. Aprendizaje bilingüe. Dimensiones 0,85 x 0,08 x 0,85 m altura. Área de seguridad 10,0 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					1.083,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y TRES EUROS					
vU09IM32	ACCESORIO Texturas y formas para estimulación temprana	u			
Suministro y colocación de ACCESORIO Texturas y formas para estimulación temprana. Aprendizaje bilingüe. Dimensiones 0,85 x 0,08 x 0,85 m altura. Área de seguridad 10,0 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.					
JUEG.132	ACCESORIO Texturas y formas para estimulación temprana	1,000 u	983,25	983,25	
%AUX2	Medios auxiliares	9,833 %	2,00	19,67	
OGEN003	Oficial 1ª	3,000 h	21,64	64,92	
OGEN007	Peón	3,000 h	19,13	57,39	
TOTAL PARTIDA					1.125,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU09IM33	Formación de perímetro arenero de obra	m			
Formación de perímetro de arenero mediante bloques de hormigón 40x20x20 cm, de 1 m de profundidad, enfoscados con mortero de cemento por su cara superior e interior, bordes redondeados, incluso cimentación de apoyo de 40x40 con HA25 con mallazo 6x20x20 B500s					
PFFH21aad	Bloque AD-HEA 150 R4/I	85,000 u	0,85	72,25	
%02	Costes Directos Complementarios	0,723 %	2,00	1,45	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
MOOA13	Peón construcción	0,300 h	18,00	5,40	
TOTAL PARTIDA					85,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU09IM34	Escalera de traviesas a:1,10 m	u			
Suministro y montaje de juego Escalera traviesas a :1.1m, completamente terminado.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	7,000 h	21,52	150,64	
MOOA13	Peón construcción	7,000 h	18,00	126,00	
PUSMh998001ES	Escalera de traviesas a:1,10 m	1,000 u	1.671,20	1.671,20	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	1,050 m³	90,94	95,49	
TOTAL PARTIDA					2.043,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU09IM35	Casita de juegos	u			
Casita de juegos					
PUMLT04	Casita de juegos - A	1,000 u	1.967,09	1.967,09	
%005	Costes Directos Complementarios	19,671 %	2,00	39,34	
MOO6a	Montador mobiliario urbano especializado	4,000 h	24,84	99,36	
MOO7a	Ayudante mobiliario urbano montador especializado	4,000 h	20,54	82,16	
ANCLA02	Anclaje y cimentación j.infant. (hasta 4 Puntos)	1,000 u	108,74	108,74	
TOTAL PARTIDA					2.296,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

vU09IU MULTIJUEGOS

vU09IUP MULTIJUEGO POLIETILENO

vU09IUP001 **Multijuego mini de madera - con tobogán de polietileno y Puente** **u**
Suministro y colocación de MULTIJUEGO VELETA PUENTE - R4223P capacidad 10 usuarios con edades entre 3 y 14 años. Dimensiones 4,99 x 0,84 x 3,06 m altura. Área de seguridad 28 m2 y altura de caída 1,29 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

JUEG.043	Multijuego de madera con tobogán de polietileno Velea Puente	1,000 u	4.088,25	4.088,25
%005	Costes Directos Complementarios	40,883 %	2,00	81,77
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	13,000 h	23,87	310,31
MOOM12a	Peón metal	13,000 h	19,19	249,47

TOTAL PARTIDA 4.729,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

vU09IUP002 **Multijuego con tobogán de polietileno Spooky Jelly** **u**
Suministro y colocación de SPOOKY JELLY - R4259P, para usuarios con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. tobogán de polietileno. Partes metálicas en acero galvanizado y acero con pintura de poliéster termoendurecido. Tornillería de acero inoxidable. Formado por sistema patentado de módulos hexagonales apilados. 1 torres. Incluye 5 monstruitos spooky, 1 claraboya de policarbonato, 2 paneles interactivos 1 de ellos para psicomotricidad fina, 2 rocódromos, 1 rampas rocódromo, 1 acceso, 1 plataforma y 1 tobogán. Dimensiones 2,15 x 3,14 x 2,79 m altura. Área de seguridad 52,8 m2 y altura de caída de 1,5 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

JUEG.044	Multijuego con tobogán de polietileno Yeti	1,000 u	38.916,00	38.916,00
%005	Costes Directos Complementarios	389,160 %	2,00	778,32
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	120,000 h	23,87	2.864,40
MOOM12a	Peón metal	120,000 h	19,19	2.302,80

TOTAL PARTIDA 44.861,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IUP003	Multijuego con tobogán gruta de polietileno Ufo Suministro y colocación de MULTIJUEGO UFO - R4270U capacidad 15 usuarios con edad mayor de 3 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero con pintura de poliéster termoendurecida. Paneles de polietileno de alta densidad, de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti, con decoración grabada. Moderna estructura antivandálica formada por: 3 accesos para trepar, un acceso de red de propileno con alma de acero y tobogán de polietileno. Dimensiones 6,17 x 4,55 x 2,97 m altura. Área de seguridad 43 m2 y altura de caída 1,29 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	u			
JUEG.046	Multijuego con tobogán gruta de polietileno Ufo	1,000 u	10.971,00	10.971,00	
%005	Costes Directos Complementarios	109,710 %	2,00	219,42	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	45,000 h	23,87	1.074,15	
MOOM12a	Peón metal	45,000 h	19,19	863,55	

TOTAL PARTIDA 13.128,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

vU09IUP004	La Ciudadela de polipropileno Suministro y colocación de LA CIUDADELA - R4277P capacidad 30 usuarios de edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecido. Paneles de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Plataformas, rampas y puentes en polietileno revestido de caucho antideslizante. Redes de poliamida con alma de acero. Tornillería en acero inoxidable. Fortaleza medieval gigante de 4 torres de 4,15 m de altura, 2 toboganes y 9 juegos infantiles adicionales: Barra de bomberos, túnel gateador, rocódromos, accesos y puentes variados. Dimensiones 8,5 x 7,54 x 4,15 m altura. Área de seguridad 76,1 m2 y altura de caída 1,3 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	u			
JUEG.049	La Ciudadela	1,000 u	24.622,65	24.622,65	
%005	Costes Directos Complementarios	246,227 %	2,00	492,45	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	65,000 h	23,87	1.551,55	
MOOM12a	Peón metal	65,000 h	19,19	1.247,35	

TOTAL PARTIDA 27.914,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IUP005	Multijuego de Integración de madera, tobogán de polietileno - Parque de bomberos u Suministro y colocación de MULTIJUEGO PARQUE DE BOMBEROS - R4280P capacidad usuario 25 con edades entre 3 y 14 años. Juego de Integración. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Paneles de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti, con decoración grabada. Plataformas, rampas y puentes en polietileno revestido de caucho antideslizante. Tornillería de acero inoxidable. Rampa adaptada con diversos juegos: Juego imaginativo camión de bomberos, tres en raya, arenero, tubófono y campanólogo. Multijuego con dos torres y siete juegos: tobogán de polietileno red de trepa, rampa trepadora, rocódromo, escalera de trepa vertical, puente fijo con barandilla protectora y escalera con barandilla para unión con parte adaptada. Dimensiones 10,64 x 5,03 x 3,11 m altura. Área de seguridad 101 m2 y altura de caída 1,28 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.050	Multijuego de Integración de madera con tobogán de polietileno Parque de bomberos	1,000 u	25.750,80	25.750,80	
%005	Costes Directos Complementarios	257,508 %	2,00	515,02	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	88,000 h	23,87	2.100,56	
MOOM12a	Peón metal	88,000 h	19,19	1.688,72	
TOTAL PARTIDA					30.055,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
vU09IUP006	Multijuego de acero - A - con tobogán de polietileno - Tribox Minidelta u Suministro y colocación de TRIBOX MINIDELTA - R4285P 17 usuario de edades entre 1 y 9 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado y acabado con pintura de poliéster termoendurecida. Tableros en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Plataformas, rampas y puentes en polietileno revestido de caucho antideslizante. Redes de polipropileno con alma de acero. Tornillería de acero inoxidable. Multijuego con 3 torres triangulares con tejado, de 2,4 m de altura. Juegos adicionales: 2 toboganes de polietileno, puente colgante, puente de equilibrio con cuerda, rampa móvil, rampa en zig-zag, escalerilla de acceso y braqueador. Dimensiones 8,62 x 4,04 x 2,39 m altura. Área de seguridad 49,05 m2 y altura de caída 1 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.051	Multijuego de acero con tobogán de polietileno Tribox Minidelta	1,000 u	10.339,65	10.339,65	
%005	Costes Directos Complementarios	103,397 %	2,00	206,79	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	28,000 h	23,87	668,36	
MOOM12a	Peón metal	28,000 h	19,19	537,32	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

TOTAL PARTIDA				11.752,12	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

vU09IUP007	Multijuego de acero - B - con tobogán de polietileno - Tribox Delta	u			
Suministro y colocación de TRIBOX DELTA - R4295P capacidad 18 usuarios con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado y acabado con pintura de poliéster termoendurecida. Tableros en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigrafiti. Plataformas, rampas y puentes en polietileno revestido de caucho antideslizante. Redes de poliamida con alma de acero. Tornillería de acero inoxidable. Multijuego con 3 torres triangulares con tejado, de alturas 3,7m, 3,4m y 2,4m. Juegos adicionales: puente de peldaños colgantes, puente de triángulos colgantes, dos toboganes de polietileno, escalerilla, rampa quebrada y barras de deslizamiento paralelas. Dimensiones 8,98 x 6,39 x 3,71 m altura. Área de seguridad 61,95 m2 y altura de caída 1,49m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.					

JUEG.052	Multijuego de acero con tobogán de polietileno Tribox Delta	1,000 u	12.813,30	12.813,30	
%005	Costes Directos Complementarios	128,133 %	2,00	256,27	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	35,000 h	23,87	835,45	
MOOM12a	Peón metal	35,000 h	19,19	671,65	

TOTAL PARTIDA				14.576,67	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU09IUP008	Multijuego de acero - C - con tobogán de polietileno Escalador	u			
Suministro y colocación de TRIBOX ESCALADOR - R4296P capacidad 20 usuarios con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado y acabado con pintura de poliéster termoendurecida. Tableros en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigrafiti. Plataformas, rampas y puentes en polietileno revestido de caucho antideslizante. Redes de poliamida con alma de acero. Tornillería de acero inoxidable. Multijuego con 3 torres triangulares con tejado, de alturas 3,7 m y 3,4 m, una de ellas doble. Juegos adicionales: puente de peldaños colgantes, paso con rocódromo y red, barra de deslizamiento con barandilla, tobogán de polietileno, rampa, barra de bomberos, rampa quebrada, escalerilla y peldaños de acceso. Dimensiones 9,59 x 4,9 x 3,71 m altura. Área de seguridad 59,60 m2 y altura de caída 1,49 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.					

JUEG.053	Multijuego de acero con tobogán de polietileno Tribox Escalador	1,000 u	13.879,35	13.879,35	
%005	Costes Directos Complementarios	138,794 %	2,00	277,59	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	40,000 h	23,87	954,80	
MOOM12a	Peón metal	40,000 h	19,19	767,60	

TOTAL PARTIDA 15.879,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU09IUP009	Multijuego de acero - D - con tobogán de polietileno Zig-Zag	u
	Suministro y colocación de TRIBOX ZIG-ZAG - R4298P capacidad 30 usuarios con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado y acabado con pintura de poliéster termoendurecida. Tableros en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y anti-graffiti. Plataformas, rampas y puentes en polietileno revestido de caucho antideslizante. Redes de poliamida con alma de acero. Tornillería de acero inoxidable. Multijuego con 4 torres triangulares con tejado, de alturas 3,7 m y 3,4 m y una torre especial de triángulos colgantes, de 3,4 m de altura. Juegos adicionales: puente de peldaños colgantes, puente de triángulos colgantes, paso con rocódromo y red, puente de cuerdas, girador inclinado, barra de bomberos, tobogán de polietileno, tobogán gruta, barra de deslizamiento con barandilla y rampa quebrada. Dimensiones 12,44 x 6,61 x 3,71 m altura. Área de seguridad 96,4 m2 y altura de caída 1,95 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	

JUEG.054	Multijuego de acero con tobogán de polietileno Tribbox Zig-Zag	1,000 u	25.160,85	25.160,85	
%005	Costes Directos Complementarios	251,609 %	2,00	503,22	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	89,000 h	23,87	2.124,43	
MOOM12a	Peón metal	89,000 h	19,19	1.707,91	

TOTAL PARTIDA 29.496,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

vU09IUP010 Torre gigante Treehouse

u

Suministro y colocación de TORRE GIGANTE "FIREHOUSE" - R4334 capacidad 30 usuarios con edades entre 1 y 14 años. Con certificación según norma europea EN-1176. Fabricado en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y anti-graffiti. Estructura y partes metálicas en acero galvanizado, tornillería de acero inoxidable. Multijuego con temática parque de bomberos, Integra 1 tobogán gruta de 3,5 m de altura mínima de salida y 15 elementos de juego distribuidos por todo el conjunto (Barra de bomberos, escalera de bomberos, escalerilla de barras, rocódromo, claraboyas y zona de estimulación temprana con camión de bomberos y boca de riego interactivos, juego de túnel con fichas deslizantes para ejercitar la psicomotricidad fina). Dimensiones 7,49 x 5,73 x 7,02 m altura mínima. Área de seguridad 56,3 m2 y altura de caída 2,09 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

JUEG.055	Torre gigante Treehouse	1,000 u	33.363,23	33.363,23
%005	Costes Directos Complementarios	333,632 %	2,00	667,26
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	105,000 h	23,87	2.506,35
MOOM12a	Peón metal	105,000 h	19,19	2.014,95

TOTAL PARTIDA 38.551,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09IUP011 Torre gigante Yeti

u

Suministro y colocación de TORRE GIGANTE "YETI" - R4336 para niños de edades entre 1 y 14 años. 22 usuarios. Con certificación según norma europea EN-1176. Fabricado en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Estructura y partes metálicas en acero galvanizado, tornillería de acero inoxidable. Multijuego con temática Yeti Gigante, Integra 2 toboganes gruta de alturas 2,5 m y 3,5 m de altura mínima de salida y 15 elementos de juego distribuidos por todo el conjunto (Escalerilla de barras, rocódromo, claraboyas, juegos interactivos repartidos por la torre y zona de estimulación temprana con túnel de gateo, banco de tertulia, sopa de letras, medidor de altura y fichas deslizantes para ejercitar la psicomotricidad fina). Dimensiones 7,92 x 5,41 x 6,57 m altura mínima. Área de seguridad 61,52 m2 y altura de caída 1,49 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

JUEG.056	Torre gigante Yeti	1,000 u	38.978,10	38.978,10
%005	Costes Directos Complementarios	389,781 %	2,00	779,56
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	120,000 h	23,87	2.864,40
MOOM12a	Peón metal	120,000 h	19,19	2.302,80



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

TOTAL PARTIDA				44.924,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09IUP012	Big Turtle	u
Suministro y colocación de MULTIJUEGO BIG TURTLE R4352P capacidad 30 usuarios con edades entre 4 y 12 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecido. Paneles de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Plataformas y puentes en polietileno revestido de caucho antideslizante. Redes de poliamida con alma de acero. Tornillería en acero inoxidable. Multijuego gigante, tobogán de polietileno de 1,5 m, Barra de bomberos, bancos de tertulia, pasarela, rocódromos de acceso, gran plataforma de juego y mirador. Dimensiones 8,01 x 3,04 x 3,32 m altura. Área de seguridad 54,14 m2 y altura de caída 2,0 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Cimentación no incluida. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.		

JUEG.057	Big Turtle	1,000 u	27.230,85	27.230,85
%005	Costes Directos Complementarios	272,309 %	2,00	544,62
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	50,000 h	23,87	1.193,50
MOOM12a	Peón metal	50,000 h	19,19	959,50

TOTAL PARTIDA				29.928,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU09IUA MULTIJUEGO ACERO INOXIDABLE

vU09IMT01	Casita Ronder	u
Suministro e instalación de Multijuego modular para USUARIOS de 2 a 5 años. Con paneles de HPL; Postes de madera de pino torneado de Ø 70mm con forma superelíptica, 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida, fijados sobre el suelo a ± 70mm.; Pernos para el anclaje sobre suelo duro; Suelos de madera contrachapada de 21mm., tratada con película fenólica; Componentes de acero electrogalvanizados, con una capa de imprimación y otra de acabado con laca de poliéster en polvo; Juntas roscadas con sombrerete de protección. Torre con tejado a dos aguas, rampa, balcón, catalejos, tubos para hablar, paneles para gatear, panel de juego, juego de álgebra y tobogán de acero inoxidable con laterales de HPL. Dimensiones modulares en planta: 3,40mx2,80m. Espacio de seguridad requerido: 6,50mx6,40m. Altura máxima: 2,13 m. HIC: 0,59m. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Ronder. Marca HAGS o equivalente.		

JUEG.024	Casita Roder	1,000 u	10.122,30	10.122,30



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%005	Costes Directos Complementarios	101,223 %	2,00	202,45	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	9,000 h	23,87	214,83	
MOOM12a	Peón metal	9,000 h	19,19	172,71	

TOTAL PARTIDA 10.712,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

vU09IMT02	Casita Cantoni	u
Suministro e instalación de Multijuego modular para usuarios de 2 a 5 años. Con paneles de HPL . Postes de madera de pino torneado de Ø 70mm con forma superelíptica, 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida, fijados sobre el suelo a ± 70mm.; Raíles prefabricados de chapa de acero galvanizada para el anclaje enterrado o pernos para el anclaje sobre suelo duro; Suelos de madera contrachapada de 21 mm, tratada con película fenólica; Componentes de acero electrogalvanizados, con una capa de imprimación y otra de acabado con laca de poliéster en polvo; Juntas roscadas con sombrerete de protección. Torre con tejado a dos aguas, escala fija, casita, escondite, balcón, catalejo con panel de acero, tobogán, pared inclinada para trepar, juego de clasificación, juego de parejas, timón y mostrador. Dimensiones modulares en planta: 2,60mx3,50m. Espacio de seguridad requerido: 5,70mx7,00m. Altura máxima: 2,60 m. HIC: 0,96m. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Incluso montaje por Técnicos Modelo Cantoni. Marca HAGS o equivalente.		

JUEG.025	Casita Cantoni	1,000 u	8.904,11	8.904,11
%005	Costes Directos Complementarios	89,041 %	2,00	178,08
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	9,000 h	23,87	214,83
MOOM12a	Peón metal	9,000 h	19,19	172,71

TOTAL PARTIDA 9.469,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IMT03	Multijuego de madera Shadur - Integra- tobogán acero inoxidable Suministro e instalación de Multijuego modular para usuarios de 5 a 12 años. Postes redondos de madera de Ø110mm., 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida, fijados sobre el suelo a ± 70mm; Acero termogalvanizado con fundamentos prefabricados de hormigón para el anclaje enterrado o pernos para el anclaje sobre suelo duro; Suelos de pino cepillado; Componentes de acero; Juntas roscadas con sombrerete de protección. Tejado de HPL; 7 Escalas fijas, Escala colgante, aparato de gimnasia, barra de bomberos, cadena vertical con boya, 2 rocódromos, y tobogán de acero inoxidable. Dimensiones modulares en planta: 3,50mx4,20m. Espacio de seguridad requerido: 6,90mx8,30m. HIC: 2,30m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Shadur. Marca HAGS o equivalente.	u			
JUEG.076	Multijuego Shadur, con tobogán de acero inoxidable.	1,000 u	11.509,20	11.509,20	
%005	Costes Directos Complementarios	115,092 %	2,00	230,18	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	14,000 h	23,87	334,18	
MOOM12a	Peón metal	14,000 h	19,19	268,66	

TOTAL PARTIDA..... 12.342,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

vU09IMT04	Multijuego de madera Levander - con tobogán de acero inoxidable Suministro e instalación de Multijuego modular inclusivo para usuarios de 3 a 12 años. Con paneles de madera de pino; Postes redondos de madera de Ø110mm, con forma supere-líptica, 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida, fijados sobre el suelo a ± 70mm; Anclaje sistema para enterrar o con pernos para el anclaje sobre suelo duro; Suelos de pino cepillado; Componentes de acero; Juntas roscadas con sombrerete de protección. Tobogán de acero inoxidable con laterales de HPL, Juego laberinto, Juego de letras, Hamaca de Red plana, Juego de Tres en raya, Periscopio, Juego de imágenes, Juego de clasificación, Escalera de fácil acceso Transfer Point adaptada para niños con discapacidades, Juego de cocina. Dimensiones modulares en planta: 6,20mx7,30m. Altura máxima: 3,44m. Espacio de seguridad requerido: 9,90mx7,40m. Área de seguridad: 58m2. HIC: 1,20m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Levander. Marca HAGS o equivalente.	u			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
JUEG.077	Multijuego de madera Levander - con tobogán de acero inoxidable	1,000 u	42.455,70	42.455,70	
%005	Costes Directos Complementarios	424,557 %	2,00	849,11	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	14,000 h	23,87	334,18	
MOOM12a	Peón metal	14,000 h	19,19	268,66	

TOTAL PARTIDA 43.907,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU09IMT05	Multijuego de madera Aureliu+Levander+Castillo- tobogán acero inoxidable	u
	Suministro e instalación de Multijuego modular para usuarios de 3 a 12 años. Con paneles de HPL o de madera de pino; Postes de madera de pino torneado de Ø110mm y Ø70mm con forma superelíptica, 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida, fijados sobre el suelo a ± 70mm.; Raíles prefabricados de chapa de acero galvanizada para el anclaje enterrado o pernos para el anclaje sobre suelo duro; Suelos de madera contrachapada de 21 mm, tratada con película fenólica; Componentes de acero electrogalvanizados, con una capa de imprimación y otra de acabado con laca de poliéster en polvo; Juntas roscadas con sombrerete de protección. Rampa, plataformas puente, hamaca de red plana, escalera de fácil acceso Transfer point, dos toboganes, mostradores, panel de juego "causa", timón, periscopio, telescopio, balcón, cocinita, juego panel óptico, juego de álgebra, juego de parejas, juego de clasificación, juego de imágenes, juego consola laberinto, juego abecedario, panel para gatear y tubos para hablar. Dimensiones modulares en planta: 11,35mx8,55m. Espacio de seguridad requerido: 14,16x11,75m. Altura máxima: 3,40 m. HIC: 1,30m. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Levander + Kolla + Bexy, o equivalente de HAGS	

JUEG.081	Multijuego de madera Aureliu+Levander+Castillo- tobogán acero inoxidable	1,000 u	58.788,00	58.788,00
%005	Costes Directos Complementarios	587,880 %	2,00	1.175,76
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	35,000 h	23,87	835,45
MOOM12a	Peón metal	35,000 h	19,19	671,65

TOTAL PARTIDA 61.470,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IMT06	Multijuego de madera inclusivo Lever+Kolla+Beix - tobogán acero inoxidable u Suministro e instalación de Multijuego modular para usuarios de 3 a 12 años, con paneles de HPL o de madera de pino; Postes de madera de pino torneado de Ø110mm y Ø 70mm con forma superelíptica, 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida, fijados sobre el suelo a ± 70mm.; Raíles prefabricados de chapa de acero galvanizada para el anclaje enterrado o pernos para el anclaje sobre suelo duro; Suelos de madera contrachapada de 21 mm, tratada con película fenólica; Componentes de acero electrogalvanizados, con una capa de imprimación y otra de acabado con laca de poliéster en polvo; Juntas roscadas con sombrerete de protección. Rampa, plataformas puente, hamaca de red plana, escalera de fácil acceso Transfer point, dos toboganes, mostradores, panel de juego "causa", timón, periscopio, telescopio, balcón, cocinita, juego panel óptico, juego de álgebra, juego de parejas, juego de clasificación, juego de imágenes, juego consola laberinto, juego abecedario, panel para gatear y tubos para hablar. Dimensiones modulares en planta: 11,35mx8,55m. Espacio de seguridad requerido: 14,16x11,75m. Altura máxima: 3,40 m. HIC: 1,30m. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. modelo Levander + Kolla + Bexy. Marca HAGS o equivalente.				
JUEG.078	Multijuego de madera inclusivo Lever+Kolla+Beix - tobogán acero inoxidable	1,000 u	66.364,20	66.364,20	
%005	Costes Directos Complementarios	663,642 %	2,00	1.327,28	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	35,000 h	23,87	835,45	
MOOM12a	Peón metal	35,000 h	19,19	671,65	

TOTAL PARTIDA 69.198,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IMT07	Multijuego de madera Pikoletto + Koppy - tobogán acero inoxidable Suministro e instalación de Multijuego modular para usuarios de 3 a 5 años. Con paneles de HPL; Postes de madera de pino torneado de Ø 70mm con forma superelíptica, 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida, fijados sobre el suelo a ± 70mm.; Raíles prefabricados de chapa de acero galvanizada para el anclaje enterrado o pernos para el anclaje sobre suelo duro; Suelos y tejados de HPL; Componentes de acero electrogalvanizados, con una capa de imprimación y otra de acabado con laca de poliéster en polvo; Juntas rosca-das con sombrerete de protección. Torres, dos con tejado a dos aguas, escala de red inclinada, escalas de redes verticales, pared inclinada para trepar, casita, escondite, balcón, dos toboganes, panel de juego "causa", mostrador, telescopio, timón, juego clasificación y juego álgebra. Dimensiones modulares en planta: 9,60mx4,05m. Espacio de seguridad requerido: 13,15mx8,00m. Altura máxima: 2,60 m. HIC: 1,80m. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. . Modelo Piketo + Koppy. Marca HAGS o equivalente.	u			
JUEG.079	Multijuego de madera Pikoletto + Koppy - tobogán acero inoxidable	1,000 u	24.032,70	24.032,70	
%005	Costes Directos Complementarios	240,327 %	2,00	480,65	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	28,000 h	23,87	668,36	
MOOM12a	Peón metal	28,000 h	19,19	537,32	

TOTAL PARTIDA 25.719,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IMT08	Multijuego de madera Motorix F- tobogán acero inoxidable Suministro e instalación de Multijuego modular para usuarios de 3 a 12 años. Con paneles de HPL o de madera de pino; Postes de madera de pino torneado de Ø110mm con forma superelíptica, 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida, fijados sobre el suelo a ± 70mm.; Raíles prefabricados de chapa de acero galvanizada para el anclaje enterrado o pernos para el anclaje sobre suelo duro; Suelos de madera contrachapada de 21 mm, tratada con película fenólica; Tejados de HPL; Componentes de acero electrogalvanizados, con una capa de imprimación y otra de acabado con laca de poliéster en polvo; Juntas roscadas con sombrerete de protección. Dos toboganes, escalas de red vertical, rocódromo inclinado de trepa y rocódromo vertical, puente de red, barras fijas de acceso, escala curva de acceso, banco, barra de bomberos, puente oscilante, mostrador, cocinita, y juego de parejas. Dimensiones modulares en planta: 8,70mx5,15m. Espacio de seguridad requerido: 11,70mx8,40m. Altura máxima: 3,75 m. HIC: 2,15m. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. . modelo Motorik F. Marca HAGS o equivalente.	u			
JUEG.080	Multijuego de madera Motorix F- tobogán acero inoxidable	1,000 u	30.418,65	30.418,65	
%005	Costes Directos Complementarios	304,187 %	2,00	608,37	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	28,000 h	23,87	668,36	
MOOM12a	Peón metal	28,000 h	19,19	537,32	

TOTAL PARTIDA..... 32.232,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IMT09	Multijuego con CUBOS 3D - LEO 3.2 u Suministro e instalación de juego infantil modular combinación inclusiva y de baja altura accesible para sillas de ruedas que permite a los usuarios de todas las edades y capacidades jugar juntos. El componente de la red de araña que une los 3 PlayCubes se convierte en un espacio de reunión para socializar y descansar. Edades: Para usuarios de 2 a 12 años. Dimensiones modulares: 4,40m x 3,55m x 1,45 m. Espacio de seguridad requerido: 7,40 m x 6,55 m. Altura crítica de caída (HIC): 0,75 m. Área de seguridad: 36 m2 Peso: 445 Kg. Módulos con forma de poliedro de 14 caras. (Cuboctaedro). Disponible en varios colores. - Módulos fabricados en polietileno rotomoldeado, con partes metálicas. - Trepador de acceso de tubo de acero galvanizado lacado al polvo de poliéster. - Red de araña compuesta con cuerda de núcleo de acero revestida de nylon y área de asientos de FlexTread que también puede ser usado para saltar. - Transferpoint de tubo de acero galvanizado lacado al polvo de poliéster y base de FlexTread. Certificados: Dispone de certificación TÜV – EN 1176:2008. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. . Modelo PlayCubes Leo 3.2. Marca HAGS o equivalente.				
JUEG.092	Multijuego de acero con tobogán de acero inoxidable	1,000 u	19.354,50	19.354,50	
%005	Costes Directos Complementarios	193,545 %	2,00	387,09	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	30,000 h	23,87	716,10	
MOOM12a	Peón metal	30,000 h	19,19	575,70	

TOTAL PARTIDA 21.033,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN MIL TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IMT10	Multijuego con CUBOS 3D - PLAUCUBES 8.0 SLM Suministro e instalación de juego infantil modular, de piezas conectables entre sí, para usuarios de 5 a 12 años Módulos con forma de poliedro de 14 caras. (Cuboctaedro). Disponible en varios colores. Materiales: Fabricados en plástico moldeado por rotación, con partes metálicas. Dimensiones modulares: 4,55m x 3,96m x 2,49m. Espacio de seguridad requerido: 8,23m x 7,61m. Altura crítica de caída (HIC): 2,49m. Capacidad hasta 33 usuarios. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. . Modelo Playcubes 7.0. Marca HAGSo o equivalente.	u			
JUEG.093	Multijuego con CUBOS 3D - PLAUCUBES 8.0 SLM	1,000 u	29.497,50	29.497,50	
%005	Costes Directos Complementarios	294,975 %	2,00	589,95	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	61,000 h	23,87	1.456,07	
MOOM12a	Peón metal	61,000 h	19,19	1.170,59	
TOTAL PARTIDA					32.714,11
Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
vU09IMT11	Multijuego-Activity centre Suministro e instalación de Multijuego-Activity centre, formado por postes de madera laminada de 95 x 95 mm, cuatro plataformas triangulares, una rueda de timón, un catalejo, un juego mapa del tesoro, una barra de acero galvanizado y cuatro paneles de juego; uno de mar, uno de abacus y dos ventanas. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSEr o equivalente.	u			
JUEG.142	Multijuego-Activity centre	1,000 u	6.579,50	6.579,50	
%AUX2	Medios auxiliares	65,795 %	2,00	131,59	
MOOA13	Peón construcción	120,000 h	18,00	2.160,00	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	120,000 h	21,52	2.582,40	
TOTAL PARTIDA					11.453,49
Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

vU09IO TIROLINA



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09ID\$	Tirolina de madera Dino, según modelo, con/sin plataforma. Suministro e instalación de Funicular de madera, para niños de 5 a 12 años. • Postes y elementos estructurales de madera laminada y cepillada, con tratamiento de protección. • Pies de anclaje de tubo de acero de 76mm. termogalvanizado y lacado al polvo. • Asiento de espuma de poliuretano colgado con cadena termogalvanizada y forrada de poliuretano macizo. • Cable de acero trenzado de 10mm. • Corredera con guías de nylon. • Topes de neumático. Sistema de anclaje mediante hormigonado "in situ". Dimensiones modulares en planta: 27,00mx4,10m. Área de seguridad 23,00mx4,10m Altura 4,70m. HIC (Altura crítica de caída): 1,80m. Certificado TÜV en cumplimiento con la UNE EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. . modelo Dino. Marca HAGS o equivalente.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU09IO01	Accesorio tirolina Dino Accesorio Tirolina modelo Dino. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Marca HAGS o equivalente.	u			
JUEG.082	Kit accesorio tirolina de madera Dino	1,000 u	1.929,24	1.929,24	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	2,000 h	23,87	47,74	
MOOM12a	Peón metal	2,000 h	19,19	38,38	
%AUX2	Medios auxiliares	20,154 %	2,00	40,31	
		TOTAL PARTIDA			2.055,67
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IO02	Tirolina madera El Saltamontes Suministro y colocación de TIROLINA EL SALTAMONTES - R4320, para 1 usuarios de edades entre 6 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176 . Estructura de madera laminada y tratada en autoclave. Cuerda de 20 m de longitud total (recorrido útil 13m). Con torre de salida y tensión de cable regulable con sistema vandálico. Carro, polea y cadena fabricados en acero inoxidable. Tope amortiguado al final del recorrido para garantizar un frenado suave. Dimensiones 24,66 x 3,21 x 4,05 m altura. Área de seguridad 70,15 m2 y altura de caída 1,63 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	u			
JUEG.083	Tirolina El Saltamontes	1,000 u	6.448,05	6.448,05	
%AUX2	Medios auxiliares	64,481 %	2,00	128,96	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	52,000 h	23,87	1.241,24	
MOOM12a	Peón metal	52,000 h	19,19	997,88	

TOTAL PARTIDA 8.816,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

vU09IO03	Tirolina La Jungla Suministro y colocación de TIROLINA LA JUNGLA - R4321 para 1 usuarios de edades entre 6 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado en caliente. Cuerda de 20 m de longitud total (recorrido útil 15m). Zona de salida elevada y tensión de cable regulable con sistema vandálico. Carro, polea y cadena fabricados en acero inoxidable. Tope amortiguado al final del recorrido para garantizar un frenado suave. Dimensiones 22,84 x 4,01 x 3,21 m altura. Área de seguridad 77,60 m² y altura de caída 1,2 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	u			
JUEG.084	Tirolina La Jungla	1,000 u	6.789,60	6.789,60	
%AUX2	Medios auxiliares	67,896 %	2,00	135,79	
OGEN003	Oficial 1ª	52,000 h	21,64	1.125,28	
OGEN007	Peón	52,000 h	19,13	994,76	

TOTAL PARTIDA 9.045,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IO04	Tirolina doble La Jungla Suministro y colocación de TIROLINA DOBLE LA JUNGLA - R4322 para 2 usuarios de edades entre 6 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado en caliente. Cuerda de 20 m de longitud total (recorrido útil 15m). 2 usuarios. Zona de salida elevada y tensión de cable regulable con sistema vandálico. Carro, polea y cadena fabricados en acero inoxidable. Tope amortiguado al final del recorrido para garantizar un frenado suave. Dimensiones 22,84 x 6,02 x 3,21 m altura. Área de seguridad 117,80 m² y altura de caída 1,2 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	u			
JUEG.085	Tirolina doble La Jungla	1,000 u	13.568,85	13.568,85	
%AUX2	Medios auxiliares	135,689 %	2,00	271,38	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	110,000 h	23,87	2.625,70	
MOOM12a	Peón metal	110,000 h	19,19	2.110,90	

TOTAL PARTIDA 18.576,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09IO05	Tirolina triple La Jungla Suministro y colocación de TIROLINA TRIPLE LA JUNGLA - R4323 para 3 usuarios de edades entre 6 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado en caliente. Cuerda de 20 m de longitud total (recorrido útil 15m). Zona de salida elevada y tensión de cable regulable con sistema vandálico. Carro, polea y cadena fabricados en acero inoxidable. Tope amortiguado al final del recorrido para garantizar un frenado suave. Dimensiones 22,84 x 8,04 x 3,21 m altura. Área de seguridad 158,10 m² y altura de caída 1,2 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	u			
JUEG.086	Tirolina triple La Jungla	1,000 u	20.348,10	20.348,10	
%AUX2	Medios auxiliares	203,481 %	2,00	406,96	
OGEN003	Oficial 1ª	165,000 h	21,64	3.570,60	
OGEN007	Peón	165,000 h	19,13	3.156,45	

TOTAL PARTIDA 27.482,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IO06	Tirolina para todos Suministro y colocación de TIROLINA PARA TODOS - R4324 para 2 usuarios de edades entre 6 y 14. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado en caliente. Cuerda de 20 m de longitud total (recorrido útil 10,5m). Zona de salida elevada y tensión de cable regulable con sistema vandálico. Asiento nido de integración. Carro, polea y cadena fabricados en acero inoxidable. Tope amortiguado al final del recorrido para garantizar un frenado suave. Dimensiones 22,64 x 3,81 x 3,22 m altura. Área de seguridad 99,60 m² y altura de caída 0,91 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	u			
JUEG.087	Tirolina para todos	1,000 u	14.904,00	14.904,00	
%AUX2	Medios auxiliares	149,040 %	2,00	298,08	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	115,000 h	23,87	2.745,05	
MOOM12a	Peón metal	115,000 h	19,19	2.206,85	

TOTAL PARTIDA 20.153,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU09IV VALLADO Y CARTELES INFANTILES

vU09IV01	Vallado infantil - A - Veleta Suministro y colocación de metro lineal de VALLA INFANTIL VELETA - R3532 Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Lamas en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti de 19mm de espesor. Tolerancia ±18cm. Módulos de 2 metros. Dimensiones 2 x 0,13 x 0,74 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	u			
JUEG.100	Vallado infantil - A -	1,000 u	150,08	150,08	
%005	Costes Directos Complementarios	1,501 %	2,00	3,00	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	0,750 h	23,87	17,90	
MOOM12a	Peón metal	0,750 h	19,19	14,39	

TOTAL PARTIDA 185,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU09IV02	Vallado infantil - B - Suministro y colocación de metro lineal de VALLADO INFANTIL - R3533 Estructura de acero con pintura de poliéster termoendurecida. Tolerancia ±18cm. Módulos de 2 metros. Dimensiones 2 x 0,16 x 1,245 m altura. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.	u			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
JUEG.101	Vallado Infantil - B -	1,000 u	175,95	175,95	
%005	Costes Directos Complementarios	1,760 %	2,00	3,52	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	0,750 h	23,87	17,90	
MOOM12a	Peón metal	0,750 h	19,19	14,39	

TOTAL PARTIDA 211,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09IV03 Vallado infantil - C - Tribox u
Suministro y colocación de VALLA TRIBOX - R3538 Estructura de acero galvanizado. Lamas en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti, mezcladas de 12 y 19mm de espesor. Tolerancia ± 18 cm. Módulos de 2 metros. Dimensiones 2 x 0,14 x 0,75 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

JUEG.102	Valla -C -Tribox	1,000 u	199,24	199,24	
%005	Costes Directos Complementarios	1,992 %	2,00	3,98	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	0,750 h	23,87	17,90	
MOOM12a	Peón metal	0,750 h	19,19	14,39	

TOTAL PARTIDA 235,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

vU09IV04 Puerta Valla - A - Veleta u
Suministro y colocación de PUERTA DE VALLA INFANTIL VELETA - R3532P Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Lamas en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti de 19mm de espesor. Dimensiones 1 x 0,13 x 0,65m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

JUEG.103	Puerta Valla Veleta - A -	1,000 u	227,70	227,70	
%005	Costes Directos Complementarios	2,277 %	2,00	4,55	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	0,750 h	23,87	17,90	
MOOM12a	Peón metal	0,750 h	19,19	14,39	

TOTAL PARTIDA 264,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IV05	Puerta Valla - B y C - Tribbox u				
	Suministro y colocación de PUERTA DE VALLA INFANTIL TRIBOX - R3538P. Estructura de acero galvanizado. Lamas en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti, mezcladas de 12 y 19mm de espesor. Dimensiones 0,99 x 0,14 x 0,66 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.104	Puerta Valla Tribbox - B - y - C -	1,000 u	414,00	414,00	
%005	Costes Directos Complementarios	4,140 %	2,00	8,28	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	0,750 h	23,87	17,90	
MOOM12a	Peón metal	0,750 h	19,19	14,39	
TOTAL PARTIDA					454,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU09IV06	Cartel área infantil - A - Velela u				
	Suministro y colocación de CARTEL VELETA - R3611. Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE 172001 IN. Fabricado en madera de Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Partes metálicas de acero inoxidable, acero galvanizado y acero con pintura de poliéster termoendurecida. Dimensiones 0,87 x 0,11 x 1,68 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.105	Cartel Infantil Velela	1,000 u	455,40	455,40	
%005	Costes Directos Complementarios	4,554 %	2,00	9,11	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	2,000 h	23,87	47,74	
MOOM12a	Peón metal	2,000 h	19,19	38,38	
TOTAL PARTIDA					550,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IV07	Cartel área Infantil - B - Juga Suministro y colocación de CARTEL ÁREA INFANTIL JUGA - R3615 . Conforme a los requisitos de señalización de áreas de juego UNE 172001 IN. Fabricado en acero recubierto con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Dimensiones 1,16 x 0,06 x 1,66 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	u			
JUEG.106	Cartel área Infantil Juega	1,000 u	672,75	672,75	
%005	Costes Directos Complementarios	6,728 %	2,00	13,46	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	2,000 h	23,87	47,74	
MOOM12a	Peón metal	2,000 h	19,19	38,38	
TOTAL PARTIDA					772,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					

vU09IP COLUMPIOS

vU09IP01	Columpio de acero con dos asiento estandar -Tribox Suministro y colocación de COLUMPIO TRIBOX - R4110 , para usuarios con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. 2 Asientos planos de seguridad, en caucho amortiguador de impactos con alma interior de aluminio y cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,47 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,55 m2 y altura de caída 1,3 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.	u			
JUEG.107	Columpio de acero con dos asiento estandar	1,000 u	2.287,35	2.287,35	
%005	Costes Directos Complementarios	22,874 %	2,00	45,75	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	
TOTAL PARTIDA					2.591,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IP02	Columpios de acero con dos asientos cuna -Tribox u				
	Suministro y colocación de COLUMPIOTRIBOX CON ASIENTOS CUNA - R4110C para usuarios con edades entre 1 y 3 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. 2 Asientos de seguridad para bebés con cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,47 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,55 m2 y altura de caída 1,3 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.108	Columpios de acero con asientos cuna	1,000 u	2.908,35	2.908,35	
%005	Costes Directos Complementarios	29,084 %	2,00	58,17	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA 3.224,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU09IP03	Columpio de acero con dos asientos mixto estandar- cuna -Tribox u				
	Suministro y colocación de COLUMPIO TRIBOX MIXTO - R4110M para usuarios con edades entre 1 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento plano de seguridad, en caucho amortiguador de impactos con alma interior de aluminio y asiento de seguridad para bebés. Cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,47 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,55 m2 y altura de caída 1,3 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.109	Columpio de acero con dos asientos mixto estandar- cuna	1,000 u	2.597,85	2.597,85	
%005	Costes Directos Complementarios	25,979 %	2,00	51,96	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA 2.908,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IP04	Columpio de acero con dos asientos mixto estandar - de Integración -Tribox u				
	Suministro y colocación de COLUMPIO TRIBOX DE INTEGRACIÓN MIXTO - R4110MD para usuarios con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento plano en caucho amortiguador de impactos con alma interior de aluminio. Asiento para niños con discapacidad en polietileno, fabricado por rotomoldeo, con arnés abatible y rígido. Cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,47 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,55 m2 y altura de caída 1,41 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.110	Columpio de acero Tribox de Integración mixto	1,000 u	3.332,70	3.332,70	
%005	Costes Directos Complementarios	33,327 %	2,00	66,65	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA 3.657,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

vU09IP05	Columpio de acero con asiento circular gran dimensión-nido -Tribox u				
	Suministro y colocación de COLUMPIO NIDO TRIBOX - R4112 para 4 usuarios con edades entre 1 y 14. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento nido de integración y cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,29 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,2m2 y altura de caída 1,38 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.111	Columpio de acero nido Tribox	1,000 u	3.167,10	3.167,10	
%005	Costes Directos Complementarios	31,671 %	2,00	63,34	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA 3.488,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

vU09IP06	Columpio de madera Spooky Patoso con dos asientos estandar u Suministro y colocación de COLUMPIO SPOOKY PATOSO - R4150 para 2 usuarios con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. 2 Asientos planos de seguridad, en caucho amortiguador de impactos con alma interior de aluminio y cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,47 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,55 m2 y altura de caída 1,3 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				

JUEG.112	Columpio asientos standar - Spooky Patoso	1,000 u	2.680,65	2.680,65
%005	Costes Directos Complementarios	26,807 %	2,00	53,61
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14

TOTAL PARTIDA 2.992,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU09IP07	Columpio de madera Spooky Patoso con asientos cuna u Suministro y colocación de COLUMPIOTRIBOX SPOOKY PATOSO CON ASIENTOS CUNA - R4150C para 2 usuarios con edades entre 1 y 3 años. Certificación norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. 2 Asientos de seguridad para bebés con cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,47 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,55 m2 y altura de caída 1,3 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.			

JUEG.113	Columpio Spooky Patoso con asientos cuna	1,000 u	3.301,65	3.301,65
%005	Costes Directos Complementarios	33,017 %	2,00	66,03
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14

TOTAL PARTIDA 3.626,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IP08	Columpio de madera Spooky Patoso con asientos mixtos estandar-cuna u				
	Suministro y colocación de COLUMPIO SPOOKY PATOSO - R4150M para 2 usuarios con edades entre 1 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento plano de seguridad, en caucho amortiguador de impactos con alma interior de aluminio y asiento de seguridad para bebés. Cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,47 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,55 m2 y altura de caída 1,3 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.114	Columpio Spooky Patoso mixto	1,000 u	2.991,15	2.991,15	
%005	Costes Directos Complementarios	29,912 %	2,00	59,82	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA 3.309,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

vU09IP10	Columpio de madera Spooky Patoso con asientos mixtos cuna - integración u				
	Suministro y colocación de COLUMPIO SPOOKY PATOSO DE INTEGRACIÓN MIXTO CON ASIENTO CUNA - R4150MCD para 2 usuarios con edades entre 1 y 12 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento de seguridad para bebés. Asiento para niños con discapacidad en polietileno, fabricado por rotomoldeo, con arnés abatible y rígido. Cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,47 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,55 m2 y altura de caída 1,41 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.115	Columpio Spooky Patoso de Integración mixto con asientos cuna	1,000 u	4.036,50	4.036,50	
%005	Costes Directos Complementarios	40,365 %	2,00	80,73	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	

TOTAL PARTIDA 4.375,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IP11	Columpio de madera Spooky Patoso con asientos mixtos estandar - integración u Suministro y colocación de COLUMPIO SPOOKY PATOSO DE INTEGRACIÓN MIXTO - R4150MD para 2 usuarios con edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento plano en caucho amortiguador de impactos con alma interior de aluminio. Asiento para niños con discapacidad en polietileno, fabricado por rotomoldeo, con arnés abatible y rígido. Cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,47 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,55 m2 y altura de caída 1,41 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.116	Columpio Spooky Patoso de Integración mixto	1,000 u	3.726,00	3.726,00	
%005	Costes Directos Complementarios	37,260 %	2,00	74,52	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	
TOTAL PARTIDA					4.058,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU09IP12	Columpio Spooky Patoso asiento circular de grandes dimensiones u Suministro y colocación de COLUMPIO NIDO SPOOKY PATOSO - R4152, 4 suarios de edades entre 1 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento nido de integración y cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,29 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,2m2 y altura de caída 1,38 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.117	Columpio asiento circular de grandes dimensiones	1,000 u	13.662,00	13.662,00	
%005	Costes Directos Complementarios	136,620 %	2,00	273,24	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	
TOTAL PARTIDA					14.193,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IP13	Asiento doble simultaneo para adulto y bebe u Suministro y colocación de COLUMPIO NIDO SPOOKY PATOSO R4152 o equivalente de Industrias Agapito, para niños de edades entre 1 y 14 años. 4 usuarios. Con certificación según norma europea EN 1176. Fabricado acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida, polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento nido de integración y cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,79 x 3,29 x 2,42 m altura. Área de seguridad 20,2m2 y altura de caída 1,38 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Cimentación no incluida. Transporte no incluido.				
JUEG.094	Asiento columpio doble Tango	1,000 u	931,50	931,50	
%005	Costes Directos Complementarios	9,315 %	2,00	18,63	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	0,500 h	23,87	11,94	
MOOM12a	Peón metal	0,500 h	19,19	9,60	

TOTAL PARTIDA 971,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU09IP14	Columpio triple - Viper u Suministro e instalación de juego infantil columpio horizontal de cuerda, para usuarios a partir de 5 a 12 años; - Arcos de acero termogalvanizado y lacado al polvo de 88,9 mm. de diámetro y 4 mm. de espesor - Cadenas de acero termogalvanizado - Cuerda de nylon trenzado. - Anclaje mediante excavación y hormigonado "in situ". Dimensiones modulares en planta: 8,09mx2,84m. Espacio de seguridad requerido: 11,30mx3,00m. Altura: 3,62m. HIC: 1,50 m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. . Modelo Viper. Marca HAGS o equivalente.				
JUEG.118	Columpio triple - diseño - estructura metálica	1,000 u	13.920,75	13.920,75	
%005	Costes Directos Complementarios	139,208 %	2,00	278,42	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	8,000 h	23,87	190,96	
MOOM12a	Peón metal	8,000 h	19,19	153,52	

TOTAL PARTIDA 14.543,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IP15	Columpio Giratorio - Titan u Suministro e instalación de Columpio Giratorio, para usuarios de 5 a 12 años. Con poste central en tubo de acero termogalvanizado. Brazos en tubo electrogalvanizado, con tratamiento de imprimación y lacado al polvo. Requiere 5 Asientos: 1 Asiento especial de integración modelo Mirage apto para niños con discapacidad, 2 Asientos Pendel, 1 Asiento Rep y 1 Asiento T-Sits. Articulaciones de acero inoxidable. Cadenas de eslabones cortos de 5mm. Acero termogalvanizado. Fijación de cadena con casquillos de poliamida. Argolla de acero inoxidable. Dimensiones modulares: Ø 3,77 m. Espacio de seguridad requerido: Ø 11,90 m. HIC: 1,50m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca HAGS o equivalente.				

JUEG.138	Columpio Giratorio - Titan	1,000 u	14.490,00	14.490,00	
%005	Costes Directos Complementarios	144,900 %	2,00	289,80	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	14,000 h	23,87	334,18	
MOOM12a	Peón metal	14,000 h	19,19	268,66	

TOTAL PARTIDA 15.382,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU09IP16	Columpio doble asient plano y neumático u Suministro y montaje de columpio doble Lappset 137414M+216+217 o equivalente, completamente terminado.				

PUSM414001CO	Columpio doble asient plano y neumático	1,000 u	1.335,88	1.335,88	
%005	Costes Directos Complementarios	13,359 %	2,00	26,72	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	7,000 h	21,52	150,64	
MOOA13	Peón construcción	7,000 h	18,00	126,00	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	1,050 m³	90,94	95,49	

TOTAL PARTIDA 1.734,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IP17	Columpio doble (1 plano + 1 inclusivo). Mobipark Suministro e instalación de columpio de Mobipark, modelo Ref. JOC-20-3 o similar, con características mínimas: Columpio con un asiento plano y un asiento inclusivo. Postes tipo tijeras fabricadas en madera laminada de pino de Suecia tratada en autoclave, sección 95x95 mm. Barra transversal de tubo acero inoxidable de Ø76x2 mm. Paneles de reforzamiento en HDPE (Polietileno de alta densidad) de 19 mm, tipo Play Tech, resistente a los grafiti, de fácil limpieza y con protección UV. Asiento plano de seguridad: con placa de inserción de aluminio, revestido de caucho amortiguador. Asiento inclusivo de seguridad con arnés de polietileno resistente a los UV. Cuerdas armadas con alma de acero y multifilamentos de PP (polipropileno). Cadenas de eslabón corto DIN766 con Ø6mm. Tornillería en acero galvanizado, oculta mediante tapones de nylon. Instalación mediante casquillos de acero galvanizado en caliente. Dimensiones totales del conjunto (largo x ancho x altura): 3,69x2,01x2,28 m. Nº de usuarios: 2. Edad recomendada de uso: + 3 años. Altura de caída: 130 cm. Zona de seguridad requerida: 7x5 m. (Se puede reducir a 6x5 m en caso de utilizar pavimento de seguridad sintético.) Certificado de producto según la nueva versión de la norma UNE-EN 1176:2018 por certificadora acreditada para producto por ENAC.	u			
PUSI.5cbx	Columpio doble (1 plano + 1 inclusivo). Mobipark	1,000 u	2.013,00	2.013,00	
%005	Costes Directos Complementarios	20,130 %	2,00	40,26	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	
MOOA13	Peón construcción	3,000 h	18,00	54,00	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,025 m³	119,82	3,00	

TOTAL PARTIDA 2.174,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IP18	Columpio doble (2 asientos planos). Mobipark u Suministro e instalación de columpio de Mobipark, modelo Ref. JOC-20D_ALU o similar, con características mínimas: Columpio con dos asientos. Postes estructurales tipo tijeras fabricados en aluminio EN-AW6063 con acabado anodizado, sección 95x95 mm. Barra transversal de tubo acero inoxidable de Ø76x2 mm. Paneles en HDPE (Polietileno de alta densidad) de 19 mm, tipo Play Tech, resistente a los grafiti, de fácil limpieza y con protección UV. Asientos planos de seguridad: con placa de inserción de aluminio, revestido de caucho amortiguador. Cadenas de eslabón corto DIN766 con Ø6 mm. Tornillería en acero galvanizado, oculta mediante tapones de nylon. Instalación mediante casquillos de acero galvanizado en caliente. Dimensiones totales del conjunto (largo x ancho x altura): 3,69x2,01x2,28 m. N° de usuarios: 2. Edad recomendada de uso: + 3 años. Altura de caída: 130 cm. Zona de seguridad requerida: 7x5 m. (Se puede reducir a 6 m x 5 m en caso de utilizar pavimento de seguridad sintético.) Certificado de producto según la nueva versión de la norma UNE-EN 1176:2018 por certificadora acreditada para producto por ENAC.				
PUSI.5cby	Columpio doble (2 asientos planos). Mobipark	1,000 u	1.927,00	1.927,00	
%005	Costes Directos Complementarios	19,270 %	2,00	38,54	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	
MOOA13	Peón construcción	3,000 h	18,00	54,00	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,025 m³	119,82	3,00	
TOTAL PARTIDA					2.087,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
vU09IP19	Columpio h=2.00 2plaza gama est u Suministro e instalación de tobogán de 2 plazas y 2.00m de altura de gama estándar para niños de entre 6 y 12 años fabricado con tubo de acero galvanizado en caliente y cadenas y rodamientos de acero inoxidable, fijado mecánicamente sobre dado/s de hormigón, incluso elementos de fijación, totalmente montado conforme a la UNE EN-1176.				
PUSI.5cba	Columpio h=2.00 2plaza gama est	1,000 u	856,17	856,17	
%005	Costes Directos Complementarios	8,562 %	2,00	17,12	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,000 h	21,52	43,04	
MOOA13	Peón construcción	1,333 h	18,00	23,99	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,025 m³	119,82	3,00	
TOTAL PARTIDA					943,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IP20	Pórtico para un columpio	u			
	Suministro e instalación de Pórtico -137412M para alojar un columpio, formado por un travesaño horizontal fabricado en hierro electro-galvanizado y cuatro postes de madera. La unión de los postes al travesaño superior se realiza mediante unas piezas de acero galvanizado La superficie total del área de seguridad es de: 14 m2. La altura máxima de caída es de: 1200 mm. Las dimensiones totales del elemento son: 2640 mm. de largo, 2300 mm. de alto y 1400 mm. de ancho. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente				
JUEG.148	Pórtico para un columpio	1,000 u	1.328,94	1.328,94	
%AUX2	Medios auxiliares	13,289 %	2,00	26,58	
MOOA13	Peón construcción	6,000 h	18,00	108,00	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	6,000 h	21,52	129,12	
TOTAL PARTIDA					1.592,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU09IP21	Portico para dos columpio	u			
	Suministro e instalación de Pórtico 137414M para dos columpio, formado de cuatro postes de madera laminada de 95 x 95 mm y una viga de hierro electrogalvanizado. Incluye rodamientos autolubricantes. Las bases son de acero galvanizado en caliente y se componen de un tubo de 700 mm. de longitud y 60 mm. de diámetro. Dimensiones: ancho 3150, largo 7390 y alto 2700 mm. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.				
JUEG.149	Portico para dos columpio	1,000 u	1.227,51	1.227,51	
%AUX2	Medios auxiliares	12,275 %	2,00	24,55	
MOOA13	Peón construcción	6,000 h	18,00	108,00	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	6,000 h	21,52	129,12	
TOTAL PARTIDA					1.489,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
vU09IP22	Columpio Nido Pajaro	u			
	Suministro e instalación de Pórtico con Columpio Nido Pajaro -137417M, formado de cuatro postes de 95 x 95 mm y una viga y una viga de hierro electrogalvanizado. Incluye rodamientos autolubricantes. Las bases son de acero galvanizado en caliente y se componen de un tubo de 700 mm. de longitud y 60 mm. de diámetro. Dimensiones: ancho 3150, largo 8100 y alto 2900 mm. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.				
JUEG.150	Pórtico asiento inclusivo	1,000 u	4.048,92	4.048,92	
%AUX2	Medios auxiliares	40,489 %	2,00	80,98	
MOOA13	Peón construcción	6,000 h	18,00	108,00	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	6,000 h	21,52	129,12	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

TOTAL PARTIDA 4.367,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

vU09IP23	Pórtico asiento inclusivo - Finno	u			
	Suminitro e instalación de pórtico de madera 137419M, con asiento - Finno, oscilante tipo cesta incluido. La cubierta de membrana amortiguadora del asiento con estructura de acero está rematada con una cuerda resistente a la intemperie y con protección UV que se enrolla firmemente sobre la estructura. La cesta del asiento está fabricada con cuerda reforzada con acero de alta calidad. El asiento tiene cuerdas de soporte adicionales a ambos lados del asiento, Dimensiones 3910mm de largo x 1730mm de ancho. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.				

JUEG.151	Pórtico asiento inclusivo - Finno	1,000 u	5.199,84	5.199,84
%AUX2	Medios auxiliares	51,998 %	2,00	104,00
MOOA13	Peón construcción	6,000 h	18,00	108,00
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	6,000 h	21,52	129,12

TOTAL PARTIDA 5.540,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09IP24	Pentacolumpio	u		
	Suministro e instalación de Pórtico de columpio en forma pentagonal con capacidad para 6 asientos . Formado por cinco travesaños horizontales y cinco postes fabricados en hierro electro-galvanizado. La unión de los postes al travesaño superior se realiza mediante unas piezas de acero galvanizado. La superficie total del área de seguridad es de 46 m2. La altura máxima de caída es de: 1300 mm. Las dimensiones totales del elemento son: 5570 mm. de largo, 5850 mm. de ancho y 2320 mm. de alto. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.			

JUEG.152	Pentacolumpio	1,000 u	13.402,22	13.402,22
%AUX2	Medios auxiliares	134,022 %	2,00	268,04
MOOA13	Peón construcción	10,000 h	18,00	180,00
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	10,000 h	21,52	215,20

TOTAL PARTIDA 14.065,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

vU09IA CARRUSEL

vU09IA01 Carrusel Los Arcos u

Suministro y colocación de CARRUSEL LOS ARCOS - R4501, 9 usuarios de edades entre 3 y 14 años. Con certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero recubierto con pintura de poliéster termoendurecida. Plataforma de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti, revestida de caucho antideslizante. Asientos con asa en polietileno de alta densidad. Dimensiones Ø1,5 x 0,72 m altura. Área de seguridad 24 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

JUEG.119	Carrusel Los Arcos	1,000 u	2.991,15	2.991,15
%AUX2	Medios auxiliares	29,912 %	2,00	59,82
OGEN003	Oficial 1ª	8,000 h	21,64	173,12
OGEN007	Peón	8,000 h	19,13	153,04

TOTAL PARTIDA 3.377,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

vU09IA02 Carrusel Volador u

Suministro y colocación de CARRUSEL VOLADOR - R4502 9 usuarios de edades entre 3 y 14 años. Certificación norma europea EN 1176. Fabricado en acero decapado recubierto de poliéster termoendurecido. Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Suelo y asientos revestidos de caucho antideslizante. Con asientos y respaldo. Dimensiones Ø1,5 x 0,79 m altura. Área de seguridad 24 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.

JUEG.120	Carrusel Volador	1,000 u	3.022,20	3.022,20
%AUX2	Medios auxiliares	30,222 %	2,00	60,44
OGEN003	Oficial 1ª	8,000 h	21,64	173,12
OGEN007	Peón	8,000 h	19,13	153,04

TOTAL PARTIDA 3.408,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IA03	Carrusel La Peonza u				
	Suministro y colocación de CARRUSEL LA PEONZA - R4504 2 usuarios de edades entre 3 y 14 años. Certificación norma europea EN 1176. Estructura de acero decapado recubierto con pintura de poliéster termoendurecida. Plataforma de polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti, revestida de caucho antideslizante. Carrusel oscilante de dimensiones Ø0,84 x 1,31 m altura. Área de seguridad 18,4 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.121	Carrusel La Peonza	1,000 u	1.614,60	1.614,60	
%AUX2	Medios auxiliares	16,146 %	2,00	32,29	
OGEN003	Oficial 1ª	7,000 h	21,64	151,48	
OGEN007	Peón	7,000 h	19,13	133,91	

TOTAL PARTIDA 1.932,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

vU09IA04	Cuenco giratorio u				
	Suministro y colocación de CARRUSEL BOWL - R4505 3 usuarios de edades entre 3 y 14 años. Certificación norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado. Juego de giro e inclinación, apto para niños con movilidad reducida. Dimensiones Ø0,69 x 0,58 m altura. Área de seguridad 10,75 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.122	Cuenco giratorio	1,000 u	1.231,65	1.231,65	
%AUX2	Medios auxiliares	12,317 %	2,00	24,63	
OGEN003	Oficial 1ª	8,000 h	21,64	173,12	
OGEN007	Peón	8,000 h	19,13	153,04	

TOTAL PARTIDA 1.582,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IA05	Carrusel a ras de suelo- A - integra u Suministro y colocación de CARRUSEL PARA TODOS - R4507 9 usuarios (1 con silla de ruedas) de edades entre 3 y 14 años. Certificación según norma europea EN 1176. Estructura de acero galvanizado y acero recubierto con pintura de poliéster termoendurecida. Plataforma de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti, revestida de caucho antideslizante. Asientos con asa en polietileno de alta densidad. Dimensiones Ø2,11 x 0,85 m altura. Área de seguridad 29,2 m2 y altura de caída 0,6 m. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Incluso montaje a cargo de Técnico especializado. Transporte y obra civil no incluidas. Marca industria Agapito o equivalente.				
JUEG.123	Carrusel para todos, a ras de suelo - A - integra	1,000 u	6.199,65	6.199,65	
%AUX2	Medios auxiliares	61,997 %	2,00	123,99	
OGEN003	Oficial 1ª	28,000 h	21,64	605,92	
OGEN007	Peón	28,000 h	19,13	535,64	

TOTAL PARTIDA 7.465,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

vU09IA06	Carrusel a ras de suelo- B - integra u Suministro e instalación de Carrusel inclusivo para usuarios de 5 a 12 años, adaptado para silla de ruedas. Dimensiones: Forma octogonal de 2,04 por lado. Espacio de seguridad requerido: 6,00m x 6,00 m. HIC: 1m. • Suelo de aluminio estampado • Asideros de tubo de acero electrogalvanizado con tratamiento de imprimación y lacado al polvo. • Asientos de espuma microporosa de poliuretano; • Anclaje mediante excavación y hormigonado "in situ". Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Spinmee. Marca HAGS o equivalente.				
JUEG.124	Carrusel para todos, a ras de suelo- B - integra	1,000 u	12.420,00	12.420,00	
%AUX2	Medios auxiliares	124,200 %	2,00	248,40	
OGEN003	Oficial 1ª	28,000 h	21,64	605,92	
OGEN007	Peón	28,000 h	19,13	535,64	

TOTAL PARTIDA 13.809,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09IA07	Carrusel Orbit u Suministro e instalación de Carrousel inclinado en su eje vertical, para usuarios de 5 a 12 años. Funcionamiento: El empuje se realiza mediante la acción de giro de los niños sobre el disco superior. Asiento en forma de anillo. - Cuerpo/bastidor de acero galvanizado y lacado al polvo. - Asideros y anillo de asiento de polietileno rotomoldeado. - Anclaje mediante pernos de expansión sobre suelo duro o para hormigonado in situ. Dimensiones: Ø1,80m. Espacio de seguridad requerido: Ø 5,85m. HIC: <1m. Certificado TÜV en cumplimiento con la EN 1176 de Seguridad. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Orbit. Marca HAGS o equivalente.				
JUEG.125	Carrusel con volante	1,000 u	7.038,00	7.038,00	
%AUX2	Medios auxiliares	70,380 %	2,00	140,76	
OGEN003	Oficial 1ª	28,000 h	21,64	605,92	
OGEN007	Peón	28,000 h	19,13	535,64	
TOTAL PARTIDA					8.320,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU09IA08	Carrusel-Vaivén "Polka" u Suministro e instalación de Carrusel-Vaivén - 010264, de madera laminada con cuatro asientos en forma de arco recubierta de poliuretano de superficie blanda. Las partes metálicas están fabricadas de aluminio y acero inoxidable galvanizado. Dimensiones: ancho 1360, largo 1360 y alto 955 mm. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.				
JUEG.144	Carrusel-Vaivén "Polka"	1,000 u	6.903,45	6.903,45	
%AUX2	Medios auxiliares	69,035 %	2,00	138,07	
MOOA13	Peón construcción	3,000 h	18,00	54,00	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	
TOTAL PARTIDA					7.160,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO SESENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
vU09IA09	Carrusel-Lodinae u Suministro e instalación de Carrusel -137003M, fabricado en acero galvanizado, compuesto de una sola pieza de contrachapado, sobre una plataforma giratoria de Ø 1200 mm. La superficie total del área de impacto es de: 21.2 m². La altura máxima de caída es de 1000 mm. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.				
JUEG.145	Carrusel-Lodinae	1,000 u	3.807,77	3.807,77	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%AUX2	Medios auxiliares	38,078 %	2,00	76,16	
MOOA13	Peón construcción	3,000 h	18,00	54,00	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	

TOTAL PARTIDA **4.002,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU09IA10	Vaso giratorio-Franchute	u
	Suministro e instalación de Vaso giratorio -220034, fabricado en material termoplástico (Polipropileno) sujeto a un tubo el cual permite el movimiento circular en 360 grados de izquierda a derecha y viceversa. Dimensiones: ancho 3560, largo 3560 y alto 1870 mm. Anclado según instrucciones del fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Marca LAPPSET o equivalente.	

JUEG.146	Vaso giratorio-Franchute	1,000 u	2.178,68	2.178,68
%AUX2	Medios auxiliares	21,787 %	2,00	43,57
MOOA13	Peón construcción	3,000 h	18,00	54,00
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56

TOTAL PARTIDA **2.340,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

vU09P PROTECTORES

vU09P01	Barandilla doble pletina	m
	Barandilla con montantes de doble pletina 60.8 mm rodapié mediante pletina inferior 100.8 mm y doble pasamanos inoxidable mate de Ø 40.4 mm unido mediante pletina de 40x80x6 mm, incluso imprimación y anclajes a fábrica, terminada	

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,100 h	21,52	2,15
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	0,150 h	23,87	3,58
PFDB40fh	Pletina a calibrado 60x8mm	5,000 kg	0,73	3,65
PFDB40fl	Pletina a calibrado 100x8mm	6,540 kg	0,73	4,77
PFDBp40inTU	Tubo acero inox 40.4mm	2,000 m	11,33	22,66
PEAC10001CH	Chapa a A-52 e4mm perforada	0,700 m²	10,07	7,05
PBUT14a	Tornillo galv aran pb/fe	6,000 u	0,20	1,20
PEAW.7a	Repercusión soldadura kg/est	2,000 u	0,06	0,12
PBPC.3abba	H 25 blanda TM 20 lla	0,200 m³	81,27	16,25
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,614 %	1,00	0,61

TOTAL PARTIDA **62,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

vU09P02	Barandilla hrz s/travñ pasam 100mm	m
	Barandilla de 90cm de altura realizada con balaustres metálicos horizontales de diámetro-espesor 35x3mm, separados entre sí 5cm, con pasamanos de 100x40x2mm, travesaño inferior de 50x20x1.5mm, balaustres de anclaje de diámetro 35x2.5mm y patillas de anclaje separadas 1.00m.	

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,850 h	21,52	18,29
MOOA13	Peón construcción	0,850 h	18,00	15,30
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	0,200 h	23,87	4,77
PFDB48i	Baran hrz s/travñ pasam 100	1,000 m	118,54	118,54
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,001 m³	100,16	0,10
%0400	Costes Directos Complementarios 4%	1,570 %	4,00	6,28

TOTAL PARTIDA **163,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09P03	Protección rejilla metálica u				
	Suministro e instalación de rejilla metálica para la protección de árboles de 200cm de altura mínima realizada con perfiles huecos de acero y entrepaño de montantes cuadrados de 30x30mm cada 12cm.				
MOOJ.8a	Oficial jardinero	0,025 h	18,58	0,46	
MOOJ11a	Peón jardinero	0,015 h	16,30	0,24	
PUJW.6a	Protección rejilla metálica	1,000 u	15,76	15,76	
%0150	Costes Directos Complementarios 1,5%	0,165 %	1,50	0,25	
TOTAL PARTIDA					16,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU09P04	Protector impacto contenedor u				
	Suministro e instalación de protector de impacto para contenedor formado por perfiles tubulares de acero galvanizado 750x750mm, totalmente instalado.				
MOOA13	Peón construcción	0,500 h	18,00	9,00	
MMMA.4ba	Compr diésel 4m3	0,300 h	4,63	1,39	
MMMD.1aa	Martil picador 80 mm	0,300 h	10,27	3,08	
PBPC15bbb	Hormigón no estructural (HNE-15 blanda TM 20)	0,020 m³	119,82	2,40	
PUSC.4a	Protector de impacto contenedor	1,000 u	98,22	98,22	
%0150	Costes Directos Complementarios 1,5%	1,141 %	1,50	1,71	
TOTAL PARTIDA					115,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
vU09P05	Reparación rejilla en protección de tronco de árbol u				
	Reparación de rejilla metálica para la protección de árboles, de cualquier modelo y altura, incluso anclaje sobre base de hormigón, totalmente colocada				
MOOJ11a	Peón jardinero	0,200 h	16,30	3,26	
PUJW.6a	Protección rejilla metálica	1,000 u	15,76	15,76	
%0150	Costes Directos Complementarios 1,5%	0,190 %	1,50	0,29	
TOTAL PARTIDA					19,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
vU09P06	Barrera acustica 36dB de 2m de altura y 3 m de separación entre postes, hasta 50 kg/m² sobrecarga de viento m²				
	Barrera acústica de 2 m de altura, 3 m de separación entre postes, prevista para soportar hasta 50 kg/m² de sobrecarga máxima debida a la acción del viento, realizada con paneles machihembrados de sectorización de acero con un aislamiento a ruido aéreo de 36 dB según UNE-EN 1793-2 de 80 mm de espesor y 1150 mm de anchura, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al fuego EI 90 según UNE-EN 1366-1, formados por dos paramentos de chapa de acero estándar, revestida por su cara exterior con una capa de poliéster de 25 micras de espesor, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de 55 kg/m³ de densidad media, instalados por encaje y deslizamiento sobre postes de perfil laminado en caliente, soldados a placas de anclaje con pernos, fijadas a zapatas de cimentación de hormigón HA-25/B/20/IIa y acero corrugado. El precio no incluye la excavación.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PEAA.2a	Acero B 400 S elaborado	8,101 kg	0,94	7,61	
PBUW.1a	Alambre galv n.8 ø1.3mm mazos5kg	0,030 kg	4,23	0,13	
PBPC.3abaa	H 25 plástica TM 20 IIa	0,505 m³	81,27	41,04	
MMMH.5a	Vibrador gas alta frec 2agj	0,100 h	7,98	0,80	
PFDB39cf	Pletina a relaminado 25x5mm	2,460 kg	0,59	1,45	
PEAP33ab	Perfil rectangular 20x5mm acero laminado en caliente	12,750 m	0,86	10,97	
vU09P06.001	Panel mach aislamiento acustico aereo 36dB 80mm espesor	1,000 m²	33,33	33,33	
MMMY19a	Grupo soldar	0,150 h	3,40	0,51	
MOOB.8a	Oficial 1ª ferralla	0,025 h	23,53	0,59	
MOOB.9a	Oficial 2ª ferralla	0,015 h	23,03	0,35	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	0,152 h	23,87	3,63	
MOOM10a	Oficial 3ª metal	0,075 h	20,35	1,53	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,100 h	21,52	2,15	
MOOA9a	Oficial 2ª construcción	0,100 h	22,51	2,25	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,100 h	18,59	1,86	
%005	Costes Directos Complementarios	1,082 %	2,00	2,16	

TOTAL PARTIDA..... 110,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU09P07 Barrera acustica 37dB de 2m de altura y 3 m de separación entre postes, hasta 50 kg/m² m² sobrecarga de viento

Barrera acústica de 2 m de altura, 3 m de separación entre postes, prevista para soportar hasta 50 kg/m² de sobrecarga máxima debida a la acción del viento, realizada con paneles machihembrados de sectorización de acero con un aislamiento a ruido aéreo de 36 dB según UNE-EN 1793-2 de 80 mm de espesor y 1150 mm de anchura, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al fuego EI 90 según UNE-EN 1366-1, formados por dos paramentos de chapa de acero estándar, revestida por su cara exterior con una capa de poliéster de 25 micras de espesor, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de 55 kg/m³ de densidad media, instalados por encaje y deslizamiento sobre postes de perfil laminado en caliente, soldados a placas de anclaje con pernos, fijadas a zapatas de cimentación de hormigón HA-25/B/20/IIa y acero corrugado. El precio no incluye la excavación.

PEAA.2a	Acero B 400 S elaborado	8,101 kg	0,94	7,61	
PBUW.1a	Alambre galv n.8 ø1.3mm mazos5kg	0,030 kg	4,23	0,13	
PBPC.3abaa	H 25 plástica TM 20 IIa	0,505 m³	81,27	41,04	
MMMH.5a	Vibrador gas alta frec 2agj	0,100 h	7,98	0,80	
PFDB39cf	Pletina a relaminado 25x5mm	2,460 kg	0,59	1,45	
PEAP33ab	Perfil rectangular 20x5mm acero laminado en caliente	12,750 m	0,86	10,97	
vU09P06.002	Panel mach aislamiento acustico aereo 37dB 100mm espesor	1,000 m²	41,29	41,29	
MMMY19a	Grupo soldar	0,150 h	3,40	0,51	
MOOB.8a	Oficial 1ª ferralla	0,025 h	23,53	0,59	
MOOB.9a	Oficial 2ª ferralla	0,015 h	23,03	0,35	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	0,152 h	23,87	3,63	
MOOM10a	Oficial 3ª metal	0,075 h	20,35	1,53	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,100 h	21,52	2,15	
MOOA9a	Oficial 2ª construcción	0,100 h	22,51	2,25	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,100 h	18,59	1,86	
%005	Costes Directos Complementarios	1,162 %	2,00	2,32	

TOTAL PARTIDA..... 118,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09P08	Barrera acústica 36dB de 4 m de altura, 3 m de separación entre postes, hasta 75 kg/m² sobrecarga de viento Barrera acústica de 4 m de altura, 3 m de separación entre postes, prevista para soportar hasta 75 kg/m² de sobrecarga máxima debida a la acción del viento, realizada con paneles machihembrados de sectorización de acero con un aislamiento a ruido aéreo de 37 dB según UNE-EN 1793-2 de 100 mm de espesor y 1150 mm de anchura, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-1, formados por dos paramentos de chapa de acero estándar, revestida por su cara exterior con una capa de poliéster de 25 micras de espesor, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de 55 kg/m³ de densidad media, remates y accesorios, instalados por encaje y deslizamiento sobre postes de perfil laminado en caliente, soldados a placas de anclaje con pernos, fijadas a zapatas de cimentación de hormigón HA-25/B/20/Ila y acero corrugado. Incluso alambre de atar, corte y doblado de las barras corrugadas de acero, taladro central de las placas, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, mortero sin retracción para retacado de placas y despuntes. Incluye: Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la armadura. Sujeción de la armadura. Vertido y compactación del hormigón. Replanteo y marcado de los ejes de las placas de anclaje. Colocación y fijación provisional de las placas de anclaje. Aplomado y nivelación de las placas de anclaje. Curado del hormigón. Replanteo y marcado de los ejes de los postes. Colocación y fijación provisional de los postes. Aplomado y nivelación de los postes. Ejecución de las uniones del poste. Instalación de los paneles por encaje y deslizamiento sobre los postes ya nivelados. Limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección vertical, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección vertical, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.	m ²			
PEAA.2a	Acero B 400 S elaborado	8,250 kg	0,94	7,76	
PBUW.1a	Alambre galv n.8 ø1.3mm mazos5kg	0,035 kg	4,23	0,15	
PBPC.3abaa	H 25 plástica TM 20 Ila	0,565 m ³	81,27	45,92	
PFDB39cf	Pletina a relaminado 25x5mm	2,560 kg	0,59	1,51	
PEAP33ab	Perfil rectangular 20x5mm acero laminado en caliente	13,750 m	0,86	11,83	
vU09P06.001	Panel mach aislamiento acustico aereo 36dB 80mm espesor	1,000 m ²	33,33	33,33	
MMMY19a	Grupo soldar	0,210 h	3,40	0,71	
MOOB.8a	Oficial 1ª ferralla	0,018 h	23,53	0,42	
MOOB.9a	Oficial 2ª ferralla	0,031 h	23,03	0,71	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	0,320 h	23,87	7,64	
MOOM10a	Oficial 3ª metal	0,320 h	20,35	6,51	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,185 h	21,52	3,98	
MOOA9a	Oficial 2ª construcción	0,185 h	22,51	4,16	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,352 h	18,59	6,54	
%0150	Costes Directos Complementarios 1,5%	1,312 %	1,50	1,97	

TOTAL PARTIDA 133,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09P09	Barrera acústica 37dB de 4 m de altura, 3 m de separación entre postes, hasta 75 kg/m² sobrecarga de viento Barrera acústica de 4 m de altura, 3 m de separación entre postes, prevista para soportar hasta 75 kg/m² de sobrecarga máxima debida a la acción del viento, realizada con paneles machihembrados de sectorización de acero con un aislamiento a ruido aéreo de 37 dB según UNE-EN 1793-2 de 100 mm de espesor y 1150 mm de anchura, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-1, formados por dos paramentos de chapa de acero estándar, revestida por su cara exterior con una capa de poliéster de 25 micras de espesor, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de 55 kg/m³ de densidad media, remates y accesorios, instalados por encaje y deslizamiento sobre postes de perfil laminado en caliente, soldados a placas de anclaje con pernos, fijadas a zapatas de cimentación de hormigón HA-25/B/20/Ila y acero corrugado. Incluso alambre de atar, corte y doblado de las barras corrugadas de acero, taladro central de las placas, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, mortero sin retracción para retacado de placas y despuntes. Incluye: Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la armadura. Sujeción de la armadura. Vertido y compactación del hormigón. Replanteo y marcado de los ejes de las placas de anclaje. Colocación y fijación provisional de las placas de anclaje. Aplomado y nivelación de las placas de anclaje. Curado del hormigón. Replanteo y marcado de los ejes de los postes. Colocación y fijación provisional de los postes. Aplomado y nivelación de los postes. Ejecución de las uniones del poste. Instalación de los paneles por encaje y deslizamiento sobre los postes ya nivelados. Limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección vertical, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección vertical, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.	m ²			
PEAA.2a	Acero B 400 S elaborado	8,250 kg	0,94	7,76	
PBUW.1a	Alambre galv n.8 ø1.3mm mazos5kg	0,035 kg	4,23	0,15	
PBPC.3abaa	H 25 plástica TM 20 Ila	0,565 m ³	81,27	45,92	
PFDB39cf	Pletina a relaminado 25x5mm	2,560 kg	0,59	1,51	
PEAP33ab	Perfil rectangular 20x5mm acero laminado en caliente	13,750 m	0,86	11,83	
vU09P06.002	Panel mach aislamiento acustico aereo 37dB 100mm espesor	1,000 m ²	41,29	41,29	
MMMY19a	Grupo soldar	0,210 h	3,40	0,71	
MOOB.8a	Oficial 1ª ferralla	0,018 h	23,53	0,42	
MOOB.9a	Oficial 2ª ferralla	0,031 h	23,03	0,71	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	0,320 h	23,87	7,64	
MOOM10a	Oficial 3ª metal	0,320 h	20,35	6,51	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,185 h	21,52	3,98	
MOOA9a	Oficial 2ª construcción	0,185 h	22,51	4,16	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,352 h	18,59	6,54	
%0150	Costes Directos Complementarios 1,5%	1,391 %	1,50	2,09	

TOTAL PARTIDA 141,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09U	CUBRICIONES				
vU09U01	Cubrición Sáhara	m²			
	Suministro y colocación de m² de CUBRICIÓN TEXTIL SÁHARA R3870 . Estructura y tensores de acero galvanizado. Cable de acero y tornillería en acero inoxidable. Dimensiones adaptadas a cada proyecto con una altura máxima de 6 m. Tejido para cubiertas arquitectónicas de calidad profesional para estructuras tensionadas. 100% libre de plomo y ftalato. Fabricado para bloquear hasta un 98,8 % de los rayos UV. 2 opciones textites a elegir:				
	MICROPERFORADA: Fabricada a partir de monofilamentos HDPE estabilizados contra UV e hilos de cinta (295 g/m²), Resistencia a tension (URDIMBRE 920N - TRAMA 1640N) Norma AS 2001.2.3.1 y Resistencia desgarre (URDIMBRE 227N - TRAMA 121N) Norma AS 2001.2.3.2				
	IMPERMEABLE Fabricada en poliéster y acabados en barniz fluorado soldable (780 g/m²), Resistencia a tension (URDIMBRE 350N - TRAMA 350N) Norma EN iso 1421 y Resistencia desgarre (URDIMBRE 45 daN - TRAMA 40 daN) DIN 53.363				
	Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Cimentación no incluida. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
MOB.041	Cubrición Sáhara	1,000 u	362,25	362,25	
%AUX2	Medios auxiliares	3,623 %	2,00	7,25	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	1,500 h	23,87	35,81	
MOOM12a	Peón metal	1,500 h	19,19	28,79	
TOTAL PARTIDA					434,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS					
vU09U02	Cubrición Arabia	m²			
	Suministro y colocación de m² de CUBRICIÓN TEXTIL SÁHARA R3870 o equivalente de Industrias Agapito. Estructura y tensores de acero galvanizado. Cable de acero y tornillería en acero inoxidable. Dimensiones adaptadas a cada proyecto con una altura máxima de 6 m. Tejido para cubiertas arquitectónicas de calidad profesional para estructuras tensionadas. 100% libre de plomo y ftalato. Fabricado para bloquear hasta un 98,8 % de los rayos UV. 2 opciones textites a elegir:				
	MICROPERFORADA: Fabricada a partir de monofilamentos HDPE estabilizados contra UV e hilos de cinta (295 g/m²), Resistencia a tension (URDIMBRE 920N - TRAMA 1640N) Norma AS 2001.2.3.1 y Resistencia desgarre (URDIMBRE 227N - TRAMA 121N) Norma AS 2001.2.3.2				
	IMPERMEABLE Fabricada en poliéster y acabados en barniz fluorado soldable (780 g/m²), Resistencia a tension (URDIMBRE 350N - TRAMA 350N) Norma EN iso 1421 y Resistencia desgarre (URDIMBRE 45 daN - TRAMA 40 daN) DIN 53.363				
	Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Cimentación no incluida. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
	.				
MOB.042	Cubrición Arabia	1,000 u	362,25	362,25	
%AUX2	Medios auxiliares	3,623 %	2,00	7,25	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	1,500 h	23,87	35,81	
MOOM12a	Peón metal	1,500 h	19,19	28,79	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

TOTAL PARTIDA				434,10	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

vU09U03	Cubrición Gobi	m ²			
Suministro y colocación de m ² de CUBRICIÓN TEXTIL GOBI R3874. Estructura y tensores de acero galvanizado. Cable de acero y tornillería en acero inoxidable. Dimensiones adaptadas a cada proyecto con una altura máxima de 6 m. Tejido para cubiertas arquitectónicas de calidad profesional para estructuras tensionadas. 100% libre de plomo y falato. Fabricado para bloquear hasta un 98,8 % de los rayos UV. 2 opciones textiles a elegir: MICROPERFORADA: Fabricada a partir de monofilamentos HDPE estabilizados contra UV e hilos de cinta (295 g/m ²), Resistencia a tensión (URDIMBRE 920N - TRAMA 1640N) Norma AS 2001.2.3.1 y Resistencia desgarre (URDIMBRE 227N - TRAMA 121N) Norma AS 2001.2.3.2 IMPERMEABLE Fabricada en poliéster y acabados en barniz fluorado soldable (780 g/m ²), Resistencia a tensión (URDIMBRE 350N - TRAMA 350N) Norma EN ISO 1421 y Resistencia desgarre (URDIMBRE 45 daN - TRAMA 40 daN) DIN 53.363 Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Cimentación no incluida. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.					

MOB.043	Cubrición Gobi	1,000 u	414,00	414,00	
%AUX2	Medios auxiliares	4,140 %	2,00	8,28	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	1,700 h	23,87	40,58	
MOOM12a	Peón metal	1,700 h	19,19	32,62	

TOTAL PARTIDA				495,48	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

vU09U04	Cubrición Kalahari	m ²			
Suministro y colocación de m ² de CUBRICIÓN TEXTIL KALAHARI R3876 Estructura y tensores de acero galvanizado. Cable de acero y tornillería en acero inoxidable. Dimensiones adaptadas a cada proyecto con una altura máxima de 6 m. Tejido para cubiertas arquitectónicas de calidad profesional para estructuras tensionadas. 100% libre de plomo y ftalato. Fabricado para bloquear hasta un 98,8 % de los rayos UV. 2 opciones textiles a elegir: MICROPERFORADA: Fabricada a partir de monofilamentos HDPE estabilizados contra UV e hilos de cinta (295 g/m ²), Resistencia a tensión (URDIMBRE 920N - TRAMA 1640N) Norma AS 2001.2.3.1 y Resistencia desgarre (URDIMBRE 227N - TRAMA 121N) Norma AS 2001.2.3.2 IMPERMEABLE Fabricada en poliéster y acabados en barniz fluorado soldable (780 g/m ²), Resistencia a tensión (URDIMBRE 350N - TRAMA 350N) Norma EN ISO 1421 y Resistencia desgarre (URDIMBRE 45 daN - TRAMA 40 daN) DIN 53.363 Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Cimentación no incluida. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.					

MOB.044	Cubrición Kalahari	1,000 u	414,00	414,00	
%AUX2	Medios auxiliares	4,140 %	2,00	8,28	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	1,700 h	23,87	40,58	
MOOM12a	Peón metal	1,700 h	19,19	32,62	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					495,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU09U05	Cubrición Pergola de madera	u			
	Suministro de Pérgola de madera compuesto por 3 módulos unidos. Postes redondos de madera de Ø110mm, con 4 ranuras longitudinales y sombrerete de poliamida, que se fijarán, para no tener contacto directo con el suelo mediante pies de acero galvanizado. Travesaños cilíndricos de madera de Ø 110mm. y techo de listones. Toda la madera es de pino nórdica y tratada en autoclave. Anclaje mediante pies prefabricados para enterrar. Dimensiones: 6,10x2,40. altura 2,40m. Peso 580 Kg. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Pérgola 3 Piezas Barkbrown. Marca HAGS o equivalente.				
MOB.058	Cubrición Pergola de madera	1,000 u	5.537,25	5.537,25	
%AUX2	Medios auxiliares	55,373 %	2,00	110,75	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	6,000 h	23,87	143,22	
MOOM12a	Peón metal	6,000 h	19,19	115,14	
TOTAL PARTIDA					5.906,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU09S	SOPORTES DE BICICLETAS				
vU09SR\$	Estación de reparación de bicicletas, según modelo.	u			
	Suministro e instalación de estación de reparación de bicicletas, totalmente terminado.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU09SB\$	Módulo de horquillas para aparcamiento de bicicletas, según capacidad.	u			
	Suministro y colocación de módulo de acero galvanizado formado por \$A horquillas unidas a un bastidor horizontal cuadrangular, para aparcamiento de bicicletas, totalmente terminado.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU09SA\$	Módulo de aparca scooters o patinetes, según nº de plazas.	u			
	Suministro e instalación de módulo de aparca scooters o patinetes totalmente terminado.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09S10	Módulo de aparcapatinetes acero pintado enganches 5 plazas	u			
	Suministro de aparcapatinetes para patinetes eléctricos de acero pintado de medidas 933x670, con placas de anclaje al pavimento. Acabado pintado con dos capas (imprimación epoxi y pintura de poliéster especial para exteriores, con color personalizable). Con pinzas giratorias de enganche para los patinetes. Parking para un máximo de 5 patinetes.				
MOB.185	Aparcapatinetes acero pintado enganches 5 plazas	1,000 u	145,69	145,69	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,250 h	21,52	5,38	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,250 h	18,59	4,65	
%005	Costes Directos Complementarios	1,557 %	2,00	3,11	
TOTAL PARTIDA					158,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU09S09	Estructura para aparcamiento de bicicletas 2 alturas 16 plazas	u			
	Suministro de estructura para aparcamiento de bicicletas de doble altura en 1 módulo sencillo de 16 plazas, de acero galvanizado y aluminio, color de asa y carcasa RAL 3000, con sistema de anclaje y antivuelco, configuración modular, con sistema neumático para subir y bajar el raíl superior, con sistema de bloqueo integrado, con elemento de amarre extra para candar cuadro, incluso anclajes y medios auxiliares				
MOB.157	Estructura aparcamiento bicicletas 2 alturas 16 plazas	1,000 u	3.676,92	3.676,92	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,400 h	21,52	30,13	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	0,740 h	18,00	13,32	
%005	Costes Directos Complementarios	37,204 %	2,00	74,41	
TOTAL PARTIDA					3.794,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU09S08	Aparcabicis 1 plaza - Cycle Rack Rosenlund	u			
	Suministro e instalación de aparcabicicletas de 1 plaza (Disponible en color: rojo, verde, azul, negro y galvanizado). Estructura de acero galvanizado y lacado al polvo de poliéster en las opciones de color. Anclaje sobre suelo duro mediante pernos de expansión. Dimensiones: 0,53x32m y 0,88m. de altura. Peso 17,16Kg. Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Cycle Rack Rosenlund. Marca HAGS o equivalente.				
MOB.055	Aparcabicicleta 1 plaza - Cycle Rack Rosenlund	1,000 u	289,80	289,80	
%AUX2	Medios auxiliares	2,898 %	2,00	5,80	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,500 h	21,52	32,28	
MOOA13	Peón construcción	1,500 h	18,00	27,00	
TOTAL PARTIDA					354,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09S07	Aparcabis 4 plazas - Auriga	u			
	Suministro e instalación de aparcabicicletas de 4 plazas. Estructura de acero galvanizado y lacado al polvo de poliéster. (opciones disponibles en acabado galvazado sin lacar y con 5 plazas). Dimensiones: 2x0,14m. Altura 0,55m. Separación entre aparcamientos de 0,50m. Peso 11,50Kg. Anclaje mediante excavación y hormigonado "in situ". Anclado según instrucciones de fabricante. Transporte incluido, incluso montaje por Técnicos especializados. Obra civil no incluida. Modelo Auriga. Marca HAGS o equivalente.				
MOB.056	Aparcabicicletas 4 plazas - Auria	1,000 u	238,05	238,05	
%AUX2	Medios auxiliares	2,381 %	2,00	4,76	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,500 h	21,52	32,28	
MOOA13	Peón construcción	1,500 h	18,00	27,00	
TOTAL PARTIDA					302,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
vU09S06	Conjunto 3 aparcabicicletas recto	u			
	Soportes aparcabicicletas tipo U invertida de estructura tubo de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro, fijados al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimentadas. Altura total 700 mm. Ancho 700 mm incluso colocación, anclajes y tornillería				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,500 h	21,52	10,76	
MOOA13	Peón construcción	0,500 h	18,00	9,00	
MOB.056	Aparcabicicletas 4 plazas - Auria	3,000 u	238,05	714,15	
PBPO11bb	HNE-15/B/20 obra	0,053 m³	90,94	4,82	
PBUT11aa	Tornillo autr 6.3x70 a c/aran	24,000 u	0,23	5,52	
PEAP01001PL	Placa anclaje, 200x200x5 mm. c/anclajes.	6,000 u	3,78	22,68	
%005	Costes Directos Complementarios	7,669 %	2,00	15,34	
TOTAL PARTIDA					782,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
vU09S04	Aparcabis - Pilona Ecobike	u			
	Suministro y colocación de APARCABICIS-PILONA ECOBIKE R3811R . Estructura de acero galvanizado. Dimensiones 0,21 x 0,11 x 0,83 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
MOB.033	Aparcabis - Pilona Ecobike	1,000 u	196,65	196,65	
%AUX2	Medios auxiliares	1,967 %	2,00	3,93	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	1,500 h	23,87	35,81	
MOOM12a	Peón metal	1,500 h	19,19	28,79	
TOTAL PARTIDA					265,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU09S03	Aparcabis individual 1-2 plaza/s	u			
	Suministro y colocación de APARCABICIS INDIVIDUAL R3804. Estructura de acero galvanizado. Posibilidad de distintas configuraciones. Dimensiones 0,75 x 0,05 x 0,75 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
MOB.032	Aparcabis individual galv	1,000 u	72,45	72,45	
%AUX2	Medios auxiliares	0,725 %	2,00	1,45	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	1,500 h	23,87	35,81	
MOOM12a	Peón metal	1,500 h	19,19	28,79	
TOTAL PARTIDA					138,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
vU09S02	Aparcabis de pared	u			
	Suministro y colocación de APARCABICIS DE PARED R3803. Estructura de acero galvanizado. Capacidad para 10 bicicletas. Dimensiones 3 x 0,25 x 0,62 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
MOB.031	Aparcabis de pared	1,000 u	693,45	693,45	
%AUX2	Medios auxiliares	6,935 %	2,00	13,87	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
TOTAL PARTIDA					836,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
vU09S01	Aparcabis valla	u			
	Suministro y colocación de APARCABICIS R3800 . Estructura de acero galvanizado. Útil por ambos lados. Capacidad para 7-14 bicicletas. Dimensiones 2,52 x 0,26 x 0,31 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
MOB.030	Aparcabis valla	1,000 u	408,83	408,83	
%AUX2	Medios auxiliares	4,088 %	2,00	8,18	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	3,000 h	23,87	71,61	
MOOM12a	Peón metal	3,000 h	19,19	57,57	
TOTAL PARTIDA					546,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
Uv09S05	Aparcapatinetes	u			
	Suministro y colocación de APARCAPATINETES R3815. Estructura de acero galvanizado. Capacidad para hasta 7 aparcapatinetes. Dimensiones 2,00 x 0,24 x 0,55 m altura. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. Transporte no incluido. Marca Industrias Agapito o equivalente.				
MOB.034	Aparcapatinetes	1,000 u	258,75	258,75	
%AUX2	Medios auxiliares	2,588 %	2,00	5,18	
MOOM.8a	Oficial 1ª metal	2,000 h	23,87	47,74	
MOOM12a	Peón metal	2,000 h	19,19	38,38	
TOTAL PARTIDA					350,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.202	Pletina de distribución	u			
	Pletina de distribución en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.				
PU8078	Pletina de distribución	1,000 ud	5,39	5,39	
	TOTAL PARTIDA				5,39
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
MOB.201	Pie	u			
	Pie en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.				
PU8077	Pie	1,000 ud	70,14	70,14	
	TOTAL PARTIDA				70,14
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS				
MOB.200	Raíl inferior bajo	u			
	Raíl inferior bajo en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.				
PU8076	Raíl inferior bajo	1,000 ud	91,73	91,73	
	TOTAL PARTIDA				91,73
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS				
MOB.199	Raíl inferior alto	u			
	Raíl inferior alto en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.				
PU8075	Raíl inferior alto	1,000 ud	102,53	102,53	
	TOTAL PARTIDA				102,53
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS				
MOB.198	Tensor trasero	u			
	Tensor trasero en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.				
PU8074	Tensor trasero	1,000 ud	72,31	72,31	
	TOTAL PARTIDA				72,31
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS				
MOB.197	Tensor delantero	u			
	Tensor delantero en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.				
PU8073	Tensor delantero	1,000 ud	41,01	41,01	
	TOTAL PARTIDA				41,01
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS				
MOB.196	Pata	u			
	Pata en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.				
PU8072	Pata	1,000 ud	124,10	124,10	
	TOTAL PARTIDA				124,10
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS				
MOB.195	Soporte brazo superior bajo	u			
	Soporte brazo superior bajo en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.				
PU8071	Soporte brazo superior bajo	1,000 ud	91,73	91,73	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					91,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
MOB.194	Soporte brazo superior alto	u			
	Soporte brazo superior alto en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.				
PU7070	Soporte brazo superior alto	1,000 ud	113,31	113,31	
TOTAL PARTIDA					113,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
MOB.193	Viga central	u			
	Viga central en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.				
PU8069	Viga central	1,000 ud	176,99	176,99	
TOTAL PARTIDA					176,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
MOB.192	Amarre extra de seguridad	u			
	Amarre extra de seguridad en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.				
PU7068	Amarre extra de seguridad	1,000 ud	14,03	14,03	
TOTAL PARTIDA					14,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS					
MOB.191	Rueda de guía de eje Ø10x71,5 mm	u			
	Rueda de guía de eje Ø10x71,5 en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.				
PU8067	Rueda de guía de eje Ø10x71,5 mm	1,000 ud	5,02	5,02	
TOTAL PARTIDA					5,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS					
MOB.190	Rueda de guía Ø37x21,15 mm	u			
	Rueda de guía Ø37x21,15 mm en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.				
PU8066	Rueda de guía Ø37x21,15 mm	1,000 ud	1,68	1,68	
TOTAL PARTIDA					1,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
MOB.189	Tapa final de rail	u			
	Tapa final de rail, 87,8x82,8x37 mm, RAL 9005 en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.				
PU8065	Tapa final de rail	1,000 ud	1,68	1,68	
TOTAL PARTIDA					1,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
MOB.188	Rail en v superior alto	u			
	Rail en V superior alto de aluminio y acero galvanizado 1889x285x450 mm, incluso rueda delantera de agarre y asa en RAL 3000 en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.				
PU8064	Rail en V superior alto	1,000 ud	199,65	199,65	
TOTAL PARTIDA					199,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOB.187	Rail en v superior bajo Rail en V superior bajo de aluminio y acero galvanizado 1679x285x450 mm, incluso rueda delantera de agarre y asa en RAL 3000 en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.	u			
PU8063	Rail en V superior bajo	1,000 ud	188,86	188,86	
TOTAL PARTIDA					188,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
MOB.186	Tope trasero de rail Tope de raíl de poliuretano RAL 9005 34x37x7,5 mm en estructura para aparcamiento de bicicletas de dos alturas y 16 plazas.	u			
PU8062	Tope trasero de rail	1,000 ud	1,68	1,68	
TOTAL PARTIDA					1,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU09R	MARQUESINAS - BUS				
MOB.096	Marquesina IRIS con banco y 1 lateral Suministro de marquesina con banco y 1 lateral IRIS, medidas totales (largo x ancho x alto) 4000x1980x2750 mm, fabricada en acero inoxidable AISI-304 pulido brillante, con banco y 1 lateral. Tejado de acero inoxidable con estructura tubular y panel de policarbonato de 8 mm, con tres pilares de 60x80mm, soporte para su fijación atornillado en los perfiles laterales donde se monta el cerramiento con cristal laminado de seguridad. Entregado en kit con accesorios e instrucciones de montaje. Anclaje recomendado: empotramiento en el suelo. Transporte no incluido. Marca BENITO o equivalente. La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					11.256,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
MOB.098	Marquesina STIL con banco sin laterales Suministro de marquesina con banco sin laterales STIL, medidas totales (largo x ancho x alto) 4000x2696x2020 mm, fabricada en acero inoxidable AISI-304 pulido brillante, con banco sin laterales. Panel tejado (inyectado poliuretano galvanizado y prelacado) con tres pilares de 80x80mm, soporte para su fijación con escuadras y perfiles horizontales para cerramiento con cristal laminado de seguridad. Entregado en kit con accesorios e instrucciones de montaje. Anclaje recomendado: empotramiento en el suelo. Transporte no incluido. Marca BENITO o equivalente. La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.	u			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA **9.117,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

MOB.099 **Marquesina STIL con banco y 1 lateral** **u**

Suministro de marquesina con banco y 1 lateral STIL, medidas totales (largo x ancho x alto) 4000x2696x2020 mm, fabricada en acero inoxidable AISI-304 pulido brillante, con banco y 1 lateral. Panel tejado (inyectado poliuretano galvanizado y prelacado) con tres pilares de 80x80mm, soporte para su fijación con escuadras y perfiles horizontales para cerramiento con cristal laminado de seguridad. Entregado en kit con accesorios e instrucciones de montaje. Anclaje recomendado: empotramiento en el suelo. Transporte no incluido. Marca BENITO o equivalente.

La empresa suministradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA **10.473,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

MOB.100 **Marquesina STIL con banco y 2 laterales** **u**

Suministro de marquesina con banco y 2 laterales STIL, medidas totales (largo x ancho x alto) 4000x2696x2020 mm, fabricada en acero inoxidable AISI-304 pulido brillante, con banco y 2 laterales. Panel tejado (inyectado poliuretano galvanizado y prelacado) con tres pilares de 80x80mm, soporte para su fijación con escuadras y perfiles horizontales para cerramiento con cristal laminado de seguridad. Entregado en kit con accesorios e instrucciones de montaje. Anclaje recomendado: empotramiento en el suelo. Transporte no incluido. Marca BENITO o equivalente.

La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA **12.233,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

MOB.097	Marquesina IRIS con banco y 2 laterales Suministro de marquesina con banco y 2 laterales IRIS, medidas totales (largo x ancho x alto) 4000x1980x2750 mm, fabricada en acero inoxidable AISI-304 pulido brillante, con banco y 2 laterales. Tejado de acero inoxidable con estructura tubular y panel de policarbonato de 8 mm, con tres pilares de 60x80mm, soporte para su fijación atornillado en los perfiles laterales donde se monta el cerramiento con cristal laminado de seguridad. Entregado en kit con accesorios e instrucciones de montaje. Anclaje recomendado: empotramiento en el suelo. Transporte no incluido. Marca BENITO o equivalente. La empresa suministradora del producto debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.	u			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA	12.546,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU10	FUENTES ORNAMENTALES				
vU10T	TUBERÍAS DE ACERO				
vU10TA\$	Tubería de acero soldado, según Ø. Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según normas DIN. Instalada.	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU10P	PIEZAS VARIAS				
vU10P01	Grifo pulsador fuente beber Suministro e instalación de grifo pulsador para fuente de beber, en latón	u			
MOOF.9a	Oficial 2ª fontanería	0,150 h	23,87	3,58	
MOOA10a	Ayudante construcción	0,150 h	18,59	2,79	
PURV.mP26FA030	Grifo pulsador fuente beber	1,000 u	37,17	37,17	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,435 %	3,00	1,31	
	TOTAL PARTIDA				44,85
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
vU10P02	Tobera latón abanico Tobera de latón, en forma de abanico, con latiguillo de plomo, de 1 1/2" a 2" de diámetro. Instalada.	u			
MOOF.9a	Oficial 2ª fontanería	0,500 h	23,87	11,94	
MOOA10a	Ayudante construcción	0,500 h	18,59	9,30	
PIFC.mP17GE580	Tobera latón abanico	1,000 u	51,69	51,69	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,729 %	3,00	2,19	
	TOTAL PARTIDA				75,12
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS				
vU10P03	Tobera latón pulveriz. Ø8 mm Tobera de latón para pulverización 8 mm ø.	u			
MOOF.9a	Oficial 2ª fontanería	0,400 h	23,87	9,55	
MOOA10a	Ayudante construcción	0,400 h	18,59	7,44	
PIFC.mP17GE585	Tobera latón pulveriz. Ø8mm	1,000 u	27,15	27,15	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,441 %	3,00	1,32	
	TOTAL PARTIDA				45,46
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
vU10P04	Tobera latón pulveriz. Ø15 mm Tobera de latón para pulverización 15 mm ø.	u			
MOOF.9a	Oficial 2ª fontanería	0,400 h	23,87	9,55	
MOOA10a	Ayudante construcción	0,400 h	18,59	7,44	
PIFC.mP17GE590	Tobera latón pulveriz. Ø15mm	1,000 u	59,05	59,05	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,760 %	3,00	2,28	
	TOTAL PARTIDA				78,32
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS				



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU10PB\$	Brida redonda, según Ø. Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2968. Instalada.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU10PC\$	Curva 90º, según modelo y Ø. Curva de 90º de fundición de acero maleable galvanizado norma DIN 2958. Instalada.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU10PD\$	Codo 90º hembra, según Ø. Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN 2952. Instalada.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU10PM\$	Manguito, según rosca y Ø. Manguito de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN. Instalado.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU10PP\$	Tapón macho, según Ø. Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN 2962. Instalado.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU10PT\$	Té, según modelo y Ø. Té de fundición de acero maleable, galvanizada. Instalada.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU10V	VÁLVULAS				
vU10VC\$	Válvula compuerta latón según diámetro(") Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU10VF\$	Válvula fund elast brida PN10/16 (mm) según diámetro. Válvula compuerta de cierre elástico, brida husillo, colocada en tubería de abastecimiento de agua, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU10VH\$	Válvula husillo bronce (mm) según diámetro. Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532, empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de 30-100°C, PN-10 i/juntas y p.p. de accesorios, totalmente instalada.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU10VR\$	Válvula retención crto fund PN10 (mm) según diámetro. Válvula de retención de clapeta, colocado en tubería de abastecimiento de agua o en instalaciones de riego, cuerpo de fundición, presión nominal 10 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11	SERVICIOS NO MUNICIPALES				
vU11T	DISTRIBUCIÓN DE TELEFONÍA				
vU11TZ\$	Zanja para red de telefónica, según dimen zanja, nº y Ø tubos, con/sin excavación. Zanja para red de telefónica formadas por tubos de PVC dispuestos en un prisma de hormigón HNE-15/B/20, incluida la colocación de separadores de conductos cada 70 cm y guía de cables. Totalmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora.	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11TV\$	Soporte distanciador, según numero de conductos, base y localización. Suministro y colocación de soporte distanciador.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11TT\$	Canalización telefónica PVC 110, según nº y base y localización. Canalización telefónica en zanja de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11TR\$	Regleta soportacables, según tipo. Suministro y colocación regleta soportacables.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11TC\$	Cable telefónico por pares, según cantidad de pares. Suministro y colocación de cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet., separador poliéster no higrosc. en hélice, capa aislamiento poliet., pant. electrostática cinta de alum./poliest., armada acero galvanizado y protec. final PVC. Incluido transporte.	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11T44	Tendido fibra óptica Tendido de cable de fibra óptica de cualquier capacidad en conducto de 40 mm existente	m			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,020 h	21,52	0,43	
MOOA13	Peón construcción	0,020 h	18,00	0,36	
MAQAUXI001	Maquinaria auxiliar manual	0,030 h	31,48	0,94	
TOTAL PARTIDA					1,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU11T43	Tapa y cerco arqueta tipo m	u			
Suministro y colocación de tapa y cerco de arqueta tipo M, según normas de Telefónica.					
MOOL.8a	Oficial 1ª telecomunicaciones	0,500 h	23,87	11,94	
MOOL.9a	Oficial 2ª telecomunicaciones	0,500 h	23,87	11,94	
PUTQ.5cd	Tapa fundición clase D-400 arq tf MF	1,000 u	38,34	38,34	
PBPM.1ca	Mto cto M-7,5 man	0,020 m³	104,50	2,09	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,643 %	3,00	1,93	
TOTAL PARTIDA					66,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
vU11T42	Tapa y cerco arqueta tipo h	u			
Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo H, fabricada en chapa estriada y galvanizada en caliente y pintada según normas de Telefónica.					
PBPM.1ca	Mto cto M-7,5 man	0,021 m³	104,50	2,19	
PUTQ.5bd	Tapa fundición clase D-400 arq tf HF	1,000 u	312,19	312,19	
MOOL.8a	Oficial 1ª telecomunicaciones	0,500 h	23,87	11,94	
MOOL.9a	Oficial 2ª telecomunicaciones	0,500 h	23,87	11,94	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	3,383 %	3,00	10,15	
TOTAL PARTIDA					348,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU11T41	Tapa y cerco arqueta tipo d	u			
Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo D, fabricada en chapa estriada galvanizada en caliente y pintada según normas de Telefónica.					
PUTQ.5ad	Tapa fundición clase D-400 arq tf DF	1,000 u	460,07	460,07	
MOOL.8a	Oficial 1ª telecomunicaciones	0,500 h	23,87	11,94	
MOOL.9a	Oficial 2ª telecomunicaciones	0,500 h	23,87	11,94	
PBPM.1ca	Mto cto M-7,5 man	0,020 m³	104,50	2,09	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	4,860 %	3,00	14,58	
TOTAL PARTIDA					500,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU11T40	Subconductos PEAD 40mm	m			
Suministro e instalación de tres subconductos PEAD 40mm en conducto de 125mm.					
PUTC.1a	Tritubo PE 3xø40mm	3,000 m	2,95	8,85	
MOOA13	Peón construcción	0,030 h	18,00	0,54	
MAQAUXI001	Maquinaria auxiliar manual	0,030 h	31,48	0,94	
TOTAL PARTIDA					10,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU11T39	Rejilla de fundición	u			
Suministro y colocación de rejilla de fundición según normas de Telefónica.					
PISA.mP27TW050	Rejilla fundición s/normas telefónica	1,000 u	11,97	11,97	
MOOL.8a	Oficial 1ª telecomunicaciones	0,250 h	23,87	5,97	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOL.9a %0300	Oficial 2ª telecomunicaciones Costes Directos Complementarios 3%	0,250 h 0,239 %	23,87 3,00	5,97 0,72	
TOTAL PARTIDA					24,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU11T38	Prisma canalización 8 cond H<=1.30m Prisma canalización 8 conductos H<=1.30m	m			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					63,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU11T37	Prisma canalización 6 cond H<=1.30m PE corrugado Prisma de canalización 6 conductos H<=1,30 m PE tubo corrugado	m			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					41,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS					
vU11T36	Prisma canalización 6 cond H<=1.30m Prisma canalización 6 conductos H<=1.30m	m			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					55,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU11T35	Prisma canalización 4 cond H<=1.05m PE corrugado Prisma de canalización 4 conductos H<=1,05 m PE tubo corrugado	m			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					29,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU11T34	Prisma canalización 4 cond H<=1.05m Prisma canalización 4 conductos H<=1.05m	m			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					44,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU11T33	Prisma canalización 2 cond H<=0.9m PE corrugado Prisma de canalización 2 conductos H<=0,9 m PE tubo corrugado	m			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					23,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11T32	Prisma canalización 2 cond H<0.9m Prisma canalización 2 conductos H<0.9m	m			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		36,86
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
vU11T31	Prisma canalización 16 cond H<=1.30m Prisma canalización 16 conductos H<=1.30m	m			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		93,02
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS				
vU11T30	Prisma canalización 1 cond H<=0.9m PE corrugado Prisma de canalización 1 conducto H<=0,9 m PE tubo corrugado	m			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		21,92
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU11T29	Prisma canalización 1 cond H<=0.9m Prisma canalización 1 conducto H<=0.9m	m			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		32,98
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
vU11T28	Perforación muro hasta 70cm i/fosa ataque Perforación de muro de edificio hasta 70cm de grosor incluyendo apertura de fosa de ataque	m			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,500 h	21,52	32,28	
MOOA13	Peón construcción	1,200 h	18,00	21,60	
ELEMAUX001	Elementos auxiliares	1,500 h	31,48	47,22	
			TOTAL PARTIDA		101,10
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS				
vU11T27	Perforación horizontal Perforación horizontal dirigida con camisa de PEAD de 315mm de diámetro y 16 Atm. Incluye subconductado de la camisa, apertura de fosas de ataque y recepción, aporte de agua y bentonita, retirada de lodos, transporte de maquinaria y demás elementos auxiliares	m			
PUAC.8mba	Tb PE100 ø315mm 10atm	1,000 m	38,89	38,89	
PURC.3bb	Tubería PE100 1,0MPa 40mm	18,000 m	0,77	13,86	
PUV.P.1aa	Baldosa hydr 4pastil-20x20 gs	8,000 m²	6,77	54,16	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,600 h	21,52	12,91	
MOOA13	Peón construcción	0,600 h	18,00	10,80	
MAQYELE001	Maquinaria perforación horizontal y elementos auxiliares	0,600 h	226,63	135,98	
			TOTAL PARTIDA		266,60
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11T26	Mandrilado y limp canal. existente mmec Mandrilado y limpieza de canalización existente por medios mecánicos incluyendo cuba en caso de ser necesario	m			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,010 h	21,52	0,22	
MOOA13	Peón construcción	0,010 h	18,00	0,18	
ELEMAUX001	Elementos auxiliares	0,010 h	31,48	0,31	
TOTAL PARTIDA					0,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU11T25	Empalme fibra óptica caja exist Empalme de fibra óptica en caja existente	m			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,120 h	21,52	2,58	
ELEMAUX001	Elementos auxiliares	0,120 h	31,48	3,78	
TOTAL PARTIDA					6,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU11T24	Empalme fibra optica 16 fusiones Empalme de fibra óptica 16 fusiones	m			
PUTA.8db	Caja distribución/empalme 128 F.0.	1,000 u	552,74	552,74	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,000 h	21,52	43,04	
ELEMAUX001	Elementos auxiliares	2,000 h	31,48	62,96	
TOTAL PARTIDA					658,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU11T23	Canalización telefónica tritubo pe ø40 mm Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por conducto tritubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora.	m			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,130 h	23,87	3,10	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,130 h	20,35	2,65	
PUTC.1a	Tritubo PE 3xø40mm	1,050 m	2,95	3,10	
PUTC.3a	Cuerda guía p/cable	3,150 m	0,13	0,41	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,093 %	3,00	0,28	
TOTAL PARTIDA					9,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU11T22	Canalización telefónica tetratubo pe ø40 mm Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por conducto tetratubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora.	m			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,130 h	23,87	3,10	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,130 h	20,35	2,65	
PUTC.1b	Tetratubo PE 4xø40mm	1,050 m	4,47	4,69	
PUTC.3a	Cuerda guía p/cable	4,200 m	0,13	0,55	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,110 %	3,00	0,33	
TOTAL PARTIDA					11,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11T21	Canalización telefónica 1/ø63 tb pvc	m			
	Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por 1 tubo/s rígido/s de PVC de 63 mm de diámetro nominal, incluso separadores de conductos cada 70 cm y cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,085 h	23,87	2,03	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,085 h	20,35	1,73	
PUTC.4b	Tubo rígido PVC telefonía 63 mm	1,050 m	2,40	2,52	
PUTC.3a	Cuerda guía p/cable	1,050 m	0,13	0,14	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,064 %	3,00	0,19	
TOTAL PARTIDA					6,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU11T20	Canalización telefónica 1/ø110 tb pvc	m			
	Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por 1 tubo/s rígido/s de PVC de 110 mm de diámetro nominal, incluso separadores de conductos cada 70 cm y cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,095 h	23,87	2,27	
MOOE11a	Especialista electricidad	0,095 h	20,35	1,93	
PUTC.4c	Tubo rígido PVC telefonía 110 mm	1,050 m	4,66	4,89	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,091 %	3,00	0,27	
TOTAL PARTIDA					9,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU11T19	Canalización Telef. Tritubo hormigón	m			
	Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,61 m para 1 conducto tritubo de 40 mm de diámetro interior cada uno, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior, incluso tritubo, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,150 h	21,52	3,23	
MOOA13	Peón construcción	0,150 h	18,00	2,70	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	0,191 m³	73,03	13,95	
PUTC.1a	Tritubo PE 3xø40mm	1,050 m	2,95	3,10	
PUTC.3a	Cuerda guía p/cable	3,300 m	0,13	0,43	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,234 %	3,00	0,70	
TOTAL PARTIDA					24,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
vU11T18	Canalización Telef. Tetratubo hormigón	m			
	Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,61 m para 1 conducto tetratubo de 40 mm de diámetro interior cada uno, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm de recubrimiento superior e inferior, incluso tetratubo, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	0,100 m³	73,03	7,30	
PUTC.1b	Tetratubo PE 4xø40mm	1,050 m	4,47	4,69	
PUTC.3a	Cuerda guía p/cable	6,600 m	0,13	0,86	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,208 %	3,00	0,62	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					21,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU11T17	Canalización 6x125mm 0.4x1m	m			
Canalización de hasta 6 conductos de 125mm bajo cualquier pavimento 0,40x1m incluyendo reposición de pavimento					
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 l	0,270 m³	73,03	19,72	
PVVP.1aa	Baldosa hydr 4pastil-20x20 gs	0,400 m²	6,77	2,71	
PBRT.1aa	Zahorra artificial	0,198 t	7,79	1,54	
PIET.6g	Tubo PE corrugado db capa 125 mm	4,000 m	3,63	14,52	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,300 h	21,52	6,46	
MOOA13	Peón construcción	0,400 h	18,00	7,20	
MAQAUXI001	Maquinaria auxiliar manual	0,400 h	31,48	12,59	
TOTAL PARTIDA					64,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU11T16	Canalización 6/12x125mm 0.6x1m	m			
Canalización de 6-12 conductos de 125mm bajo cualquier pavimento 0,60x1m incluyendo reposición de pavimento					
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 l	0,400 m³	73,03	29,21	
PVVP.1aa	Baldosa hydr 4pastil-20x20 gs	0,600 m²	6,77	4,06	
PBRT.1aa	Zahorra artificial	0,297 t	7,79	2,31	
PIET.6g	Tubo PE corrugado db capa 125 mm	8,000 m	3,63	29,04	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,400 h	21,52	8,61	
MOOA13	Peón construcción	0,500 h	18,00	9,00	
MAQAUXI001	Maquinaria auxiliar manual	0,500 h	31,48	15,74	
TOTAL PARTIDA					97,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU11T15	Cámara serie R tipo GBR	u			
Cámara serie R tipo GBR					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					4.759,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU11T14	Cámara serie R resto	u			
Cámara serie R resto tipos					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					6.285,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU11T13	Cámara serie P tipo ABP (2,20)	u			
Cámara serie P tipo ABP (2,20)					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					6.200,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU11T12	Cámara serie P resto (2,20)	u			
Cámara serie P resto tipos					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					8.675,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU11T11	Cámara registro pref. G-brf-c	u			
Cámara de registro prefabricada tipo G-BRF-C, de dimensiones exteriores 4,22x2,15x2,6 m, colocada a una profundidad de 3,60 m, formada por hormigón armado, con dos ventanas para entrada de conductos, tres regletas, dos ganchos de tiro y embocadura de 80 cm, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I y embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.					
MOOL.8a	Oficial 1ª telecomunicaciones	13,000 h	23,87	310,31	
MOOL.9a	Oficial 2ª telecomunicaciones	15,000 h	23,87	358,05	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	0,500 h	72,33	36,17	
PBPC.2bbaa	H 25 plástica TM 20 I	0,907 m³	76,05	68,98	
PISA.mP27TA080	Cámara de registro pref. G-BRF-C	1,000 u	6.158,15	6.158,15	
PISA.mP27TW080	Módulo buzón 80 cm CR pref.	1,000 u	192,64	192,64	
PISA.mP27TW060	Regleta 32 orificios	3,000 u	16,82	50,46	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	71,748 %	3,00	215,24	
TOTAL PARTIDA					7.390,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS					
vU11T10	Cámara registro pref. G-abpf-c	u			
Cámara de registro prefabricada tipo G-ABPF-C, de dimensiones exteriores 4,46x2,10x2,9 m, colocada a una profundidad de 3,30 m, formada por hormigón armado, con dos ventanas para entrada de conductos, seis regletas y cuatro ganchos de tiro, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.					
MOOL.8a	Oficial 1ª telecomunicaciones	5,000 h	23,87	119,35	
MOOL.9a	Oficial 2ª telecomunicaciones	5,000 h	23,87	119,35	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	1,000 h	72,33	72,33	
PBPC.2bbaa	H 25 plástica TM 20 I	0,937 m³	76,05	71,26	
PISA.mP27TA090	Cámara registro pref. G-ABPF-C	1,000 u	14.063,90	14.063,90	
PISA.mP27TW070	Módulo 20 cm buzón CR prefab.	1,000 u	100,73	100,73	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	145,469 %	3,00	436,41	
TOTAL PARTIDA					14.983,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU11T09	Arqueta tipo M	u			
Arqueta tipo M					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					187,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU11T08	Arqueta tipo H	u			
Arqueta tipo H					
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					563,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11T07	Arqueta tipo D Arqueta tipo D	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					813,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU11T06	Arqueta Telef. Prefab. Tipo hf-iii c/tapa Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m, con ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2 y embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.	u			
MOOL.8a	Oficial 1ª telecomunicaciones	2,000 h	23,87	47,74	
MOOL.9a	Oficial 2ª telecomunicaciones	4,000 h	23,87	95,48	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,250 h	61,07	15,27	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	0,151 m³	73,03	11,03	
PISA.mP27TA070	Arqueta HF-III c/tapa	1,000 u	556,51	556,51	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	7,260 %	3,00	21,78	
TOTAL PARTIDA					747,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU11T05	Arqueta Telef. Prefab. Tipo df-iii c/tapa Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m, con ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.	u			
MOOL.8a	Oficial 1ª telecomunicaciones	2,000 h	23,87	47,74	
MOOL.9a	Oficial 2ª telecomunicaciones	4,000 h	23,87	95,48	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,250 h	61,07	15,27	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	0,220 m³	73,03	16,07	
PISA.mP27TA060	Arqueta DF-III c/tapa	1,000 u	887,65	887,65	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	10,622 %	3,00	31,87	
TOTAL PARTIDA					1.094,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
vU11T04	Arqueta prefabricada tipo m Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo M según normas de Telefónica.	u			
MOOL.8a	Oficial 1ª telecomunicaciones	0,750 h	23,87	17,90	
MOOL.9a	Oficial 2ª telecomunicaciones	1,500 h	23,87	35,81	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,166 h	61,07	10,14	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	0,310 m³	73,03	22,64	
PISA.mP27TA050	Arq. prefabricada tipo M s/norma telefónica.	1,000 u	177,24	177,24	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	2,637 %	3,00	7,91	
TOTAL PARTIDA					271,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU11T03	Arqueta "in situ" tipo DM Arqueta "in situ" tipo DM	u			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					594,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
vU11T02	Arqueta 1x1x1m	u			
Arqueta de 1x1x1m en cualquier tipo de pavimento incluyendo suministro e instalación de tapa y marco fundición UNE-EN 124 D400					
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	0,200 m³	73,03	14,61	
PUCA32ch	Tapa+marco fund D-400 arq 100X100cm	1,000 u	484,74	484,74	
PUVP.1aa	Baldosa hydr 4pastll-20x20 gs	0,720 m²	6,77	4,87	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,500 h	21,52	32,28	
MOOA13	Peón construcción	1,200 h	18,00	21,60	
MAQAUXI001	Maquinaria auxiliar manual	1,000 h	31,48	31,48	
%005	Costes Directos Complementarios	5,896 %	2,00	11,79	
TOTAL PARTIDA					601,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU11T01	Arqueta 0.8x0.8x1m	u			
Arqueta de 0,8x0,8x1m en cualquier tipo de pavimento incluyendo suministro e instalación de tapa y marco fundición UNE-EN 124 D400					
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	0,120 m³	73,03	8,76	
PUCA32cf	Tapa+marco fund D-400 arq 80X80mm	1,000 u	339,47	339,47	
PUVP.1aa	Baldosa hydr 4pastll-20x20 gs	0,600 m²	6,77	4,06	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,200 h	21,52	25,82	
MOOA13	Peón construcción	1,000 h	18,00	18,00	
MAQAUXI001	Maquinaria auxiliar manual	1,000 h	31,48	31,48	
%005	Costes Directos Complementarios	4,276 %	2,00	8,55	
TOTAL PARTIDA					436,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
vU08DI01	Desvio/Desplazamiento red urbana suministro telefonía.	ud			
Desvío de la red urbana suministradora de telefonía, prisma en base 2, mediante el desplazamiento de 15/20 ml., en zona afectada por la implantación de las Islas de contenedores soterrados en diferentes localizaciones, considerando el levantado y desmontaje previo de la red existente en el tramo afectado, incluso suministro e instalación de canalizaciones, tuberías y conducciones enterradas, líneas, arquetas de registro y conexión, acometidas, accesorios y complementos, documentación necesaria, limpieza y retirada con transporte de restos a vertedero considerando la pp. de gestión de residuos y canon de vertido. Totalmente terminado con comprobación del correcto funcionamiento, bajo supervisión y coordinación por personal cualificado de la compañía suministradora. A justificar el coste.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,500 h	23,87	35,81	
MOOE11a	Especialista electricidad	1,500 h	20,35	30,53	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	5,400 h	21,52	116,21	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	5,400 h	18,00	97,20	
PUTC.4b	Tubo rígido PVC telefonía 63 mm	20,000 m	2,40	48,00	
PUTC.3a	Cuerda guía p/cable	20,000 m	0,13	2,60	
vU11T03	Arqueta "in situ" tipo DM	1,000 u	594,09	594,09	
%005	Costes Directos Complementarios	9,244 %	2,00	18,49	
TOTAL PARTIDA					942,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11E	DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA				
vU11EZ\$	Línea tetrapolar al trenzado neutro fij, según sección. Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro con cable fijador de acero, con aislamiento de polietileno reticulado (XL-PE) 0,6/1 kV (UNE 21030) para redes aéreas de baja tensión. Totalmente instalada.	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11EY\$	R.T.M. conductor Al 0,6/1 kV, según sección. Recogida, transporte y montaje de conductor unipolar de aluminio aislamiento Al RV 0,6/1 kV.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11EX\$	R.T.M. conductor 12/20 kV, según sección y tipo. Recogida, transporte y montaje de Conductor unipolar etileno propileno. 12/20kV.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11EU\$	Conductor unipolar (unión fenosa), según sección. Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV.	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11ET\$	Centro de transformación de compañía, según nº de líneas, protección y situación Centro de transformación de compañía totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según proyecto tipo MT 2.11.03.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11ES\$	Transformador, según potencia aparente. Suministro y montaje de transformador de potencia con refrigeración manual mediante baño de aceite (UNE 21428), bornas enchufables en media tensión, regulador en tapa, termómetro de esfera, ruedas y gancho de elevación. Incluso transporte y montaje, relación 15.000-20.000/400-230 V. + - 5%.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11ER\$	Cartucho fusible para media tensión, según intensidad. Suministro y montaje de cartucho fusible para media tensión, alojado en el interior de celda de protección de transformador, instalado.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11EP\$	Conductor unipolar, según sección. Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123-2).	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11EN\$	R.T.M. Línea tetrapolar Al. trenz. neutro fiador, según sección. Recogida, transporte y montaje de línea IV Al trenzado neutro fiador AL RZ 0,6/1 kV (UNE 21030) para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11EM\$	Armarios 2, 4 y 6 líneas, según nº de líneas y compañía. Suministro y montaje de armario de 2, 4 y 6 líneas de reparto BT, totalmente instalado.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11EL\$	Celdas, según tipo. Celdas.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11EK\$	R.T.M. transformador, según potencia aparente. Recogida, transporte y montaje de transformador de 400 a 1000 kVA.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11EI\$	Conductor unipolar (Iberdrola), según sección Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD 620-9E) 12/20 kV, incluso suministro y montaje. Iberdrola.	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11EH\$	Poste de hormigón, según altura y esfuerzo en punta. Suministro y montaje de poste de hormigón armado y vibrado, según normas de la Compañía Eléctrica, instalado y aplomado (sin obra civil).	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11EG\$	R.T.M. poste de hormigón, según altura y peso. Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado, para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11EF\$	Prefabricado superficie pare CT, según cantidad de transformadores. Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para centro de transformación prefabricado para instalación en superficie (RU 1303 A) (UNE-EN 61330), según modelo homologado por las compañías eléctricas, incluso preparación de asiento en lecho de arena, totalmente instalado, sin incluir montaje eléctrico.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11EE\$	Conductor unipolar (Endesa), según sección. Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV. Endesa.	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11ED\$	Derivación de cable unipolar, según sección cable origen y cable destino. Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11EC\$	Cartucho fusible, según intensidad. Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I, (RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de línea de baja tensión, instalado.	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11EB\$	Conexión bimetalica, según sección.	u			
	Suministro e instalación de conexión bimetalica para conductor de aluminio .				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11EA\$	Armarios abonado, según mono/trifásico y compañía	u			
	Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida, total-mente instalado sin incluir obra civil. Monofásico o trifásico.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11E90	Zócalo ampliación de salida b.t. 400 a.	u			
	Zócalo ampliación de salida Baja Tensión, de 400 A. instalado.				
PIAR.mP15AH205	Zócalo ampliación salida B.T. 400 A.	1,000 u	143,11	143,11	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,909 %	3,00	5,73	
	TOTAL PARTIDA				196,58
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
vU11E89	Tubería verde 110mm une 50086	m			
	Suministro e instalación de tubería verde de polietileno de alta den-sidad según norma UNE 50086 de 110 mm. de diámetro, sin incluir excavación y relleno de zanja.				
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,019 h	23,87	0,45	
PIET.6f	Tubo PE corrugado db capa 110 mm	1,000 m	2,83	2,83	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,033 %	3,00	0,10	
	TOTAL PARTIDA				3,38
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS				
vU11E88	Tubería roja 160 mm une 50086	m			
	Suministro e instalación de tubería roja de polietileno de alta densi-dad según norma UNE 50086 de 160 mm. de diámetro, sin incluir excavación y relleno de zanja.				
PIET.6h	Tubo PE corrugado db capa 160 mm	1,000 m	4,72	4,72	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,050 h	23,87	1,19	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,059 %	3,00	0,18	
	TOTAL PARTIDA				6,09
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS				
vU11E87	Torre metálica tubular	u			
	Suministro y montaje de torre metálica tubular de acero galvanizado hasta de 11 m. de altura y 250 kg de esfuerzo en punta (UNESA RU 6707 A), de una sola pieza instalada (sin cimentación).				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	5,500 h	23,87	131,29	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	5,500 h	23,87	131,29	
MOOA10a	Ayudante construcción	5,500 h	18,59	102,25	
PIAR.mP15AH075	Torre metálica tubular h=11m 250kg	1,000 u	601,41	601,41	
PIEP.1ba	Electrodo pica ø14.6mm lg 2m	1,000 u	23,60	23,60	
PIEC11d	Cable cobre desnudo 1x50	20,000 m	2,13	42,60	
PIEW11.v01	Material auxiliar eléctrico	12,000 u	0,93	11,16	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	10,436 %	3,00	31,31	
TOTAL PARTIDA					1.074,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU11E86	Torre metálica de celosía c.2000	u			
Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 14 m. de altura y 2000 kilos de esfuerzo en punta (UNESA RU 6704) para líneas de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada, excluida obra civil.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	4,000 h	23,87	95,48	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	4,000 h	23,87	95,48	
MOOA10a	Ayudante construcción	4,000 h	18,59	74,36	
MMMG12b	Grúa autopropulsada 20T	2,000 h	83,98	167,96	
PIEP.1ba	Electrodo pica ø14.6mm lg 2m	1,000 u	23,60	23,60	
PUSE.mP15AH070	Apoyo met.galv. 14C-2000	1,000 u	994,10	994,10	
PIEC11d	Cable cobre desnudo 1x50	15,000 m	2,13	31,95	
PIEW11.v01	Material auxiliar eléctrico	10,000 u	0,93	9,30	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	14,922 %	3,00	44,77	
TOTAL PARTIDA					1.537,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS					
vU11E85	Sum. Y colocación cerco y tapa tipo m2t2	u			
Reconstrucción y reparación de arqueta existente de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso levantado, reposición y enfoscado de la fábrica de ladrillo, reposición de cerco y tapa de fundición, incluido transporte y canon de RCD a gestor autorizado, completamente terminada.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,100 h	21,52	2,15	
MOOA13	Peón construcción	0,100 h	18,00	1,80	
PUCA33.v01	Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2	1,000 u	185,64	185,64	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,896 %	3,00	5,69	
TOTAL PARTIDA					195,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
vU11E84	Soporte de seccionadores	u			
Suministro y montaje de soporte de seccionadores (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre columna existente.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MMMG12b	Grúa autopropulsada 20T	1,000 h	83,98	83,98	
PIAR.mP15AH095	Soporte seccionadores	1,000 u	64,97	64,97	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,967 %	3,00	5,90	
TOTAL PARTIDA					202,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU11E83	Soporte autoválvula	u			
Suministro y montaje de soporte de autoválvulas (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre columna existe.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MMMG12b	Grúa autopropulsada 20T	1,000 h	83,98	83,98	
EIER.mP15AC055	Soporte autoválvulas	1,000 u	84,75	84,75	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	2,165 %	3,00	6,49	
TOTAL PARTIDA					222,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11E82	Seccionadores unipol. Tipo XS	u			
	Suministro e instalación de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente, tipo XS totalmente instalados.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	3,000 h	23,87	71,61	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	3,000 h	23,87	71,61	
MMMG12b	Grúa autopropulsada 20T	3,000 h	83,98	251,94	
EIER.mP15AC065	Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo XS	3,000 u	214,04	642,12	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	10,373 %	3,00	31,12	
TOTAL PARTIDA					1.068,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
vU11E81	Seccionadores unipol. Tipo SXS	u			
	Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente tipo SXS, totalmente instalados.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	3,000 h	23,87	71,61	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	3,000 h	23,87	71,61	
MMMG12b	Grúa autopropulsada 20T	3,000 h	83,98	251,94	
EIER.mP15AC070	Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo SXS	3,000 u	226,63	679,89	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	10,751 %	3,00	32,25	
TOTAL PARTIDA					1.107,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU11E80	Seccionadores unipo. 630 a	u			
	Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente de 630 A totalmente instalados.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	3,100 h	23,87	74,00	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	3,100 h	23,87	74,00	
EIER.mP15AC060	Cortac.fusibles/seccionad.unipolar 630A	3,000 u	176,27	528,81	
MMMG12b	Grúa autopropulsada 20T	3,000 h	83,98	251,94	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	9,288 %	3,00	27,86	
TOTAL PARTIDA					956,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU11E79	Rótula R16P	u			
	Suministro y montaje de rótula para aisladores de suspensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,050 h	23,87	1,19	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,050 h	23,87	1,19	
MMMG12b	Grúa autopropulsada 20T	0,050 h	83,98	4,20	
PIAR.mP15AH175	Rótula R16P	1,000 u	4,91	4,91	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,115 %	3,00	0,34	
TOTAL PARTIDA					11,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU11E78	Red de tierra para neutro	u			
	Suministro e instalación de red de tierras para neutro de transformadores constituida por conductor unipolar de cobre 0,6/1 KV 1 X 95 mm2, de sección incluyendo caja de seccionamiento de tierras y picas de acero cobrizado de 14,6 mm. 0 y 2 m. de longitud, totalmente instalada.				
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	4,601 h	23,87	109,83	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PIEP.1ba	Electrodo pica ø14.6mm lg 2m	8,000 u	23,60	188,80	
PIEC11d	Cable cobre desnudo 1x50	20,000 m	2,13	42,60	
EIEE.mP15AD060	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu	15,000 m	10,34	155,10	
PIEW11.v01	Material auxiliar eléctrico	12,000 u	0,93	11,16	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	5,075 %	3,00	15,22	
TOTAL PARTIDA					522,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU11E77	Red de tierra para herrajes	u			
	Suministro e instalación de red de tierras para herrajes constituida por conductor unipolar de cobre 0,6/1 KV de 1 X 95 mm2, de sección o cable desnudo LA-56 uniendo todas las partes metálicas de la instalación, incluyendo caja de seccionamiento de tierras y picas de acero cobrizado de 14,6 mm 0 y 2 m. de longitud, totalmente instalada.				
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	8,090 h	23,87	193,11	
PIEP.1ba	Electrodo pica ø14.6mm lg 2m	8,000 u	23,60	188,80	
PIEC11d	Cable cobre desnudo 1x50	20,000 m	2,13	42,60	
EIEE.mP15AD060	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu	15,000 m	10,34	155,10	
PIEW11.v01	Material auxiliar eléctrico	27,000 u	0,93	25,11	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	6,047 %	3,00	18,14	
TOTAL PARTIDA					622,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU11E76	R.T.M.BOT.TER. Unipolar 150/240 interior	u			
	Recogida, transporte y montaje de Botella terminal unipolar de interior para conductor de 150/240 mm2.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,100 h	23,87	2,39	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,100 h	23,87	2,39	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,005 h	61,07	0,31	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,051 %	3,00	0,15	
TOTAL PARTIDA					5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
vU11E75	R.T.M.AMP. cuadro baja tensión 4 salidas	u			
	Recogida, transporte y montaje de Ampliación de Cuadro de Baja Tensión para cuatro salidas.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,024 h	23,87	48,31	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	2,024 h	23,87	48,31	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,506 h	61,07	30,90	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,275 %	3,00	3,83	
TOTAL PARTIDA					131,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU11E74	R.T.M. zóc. amp. de salida a B.T. 400 A.	u			
	Recogida, transporte y montaje de zócalo ampliación salida B.T. 400 A.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,946 h	23,87	22,58	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,946 h	23,87	22,58	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	0,237 h	72,33	17,14	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,623 %	3,00	1,87	
TOTAL PARTIDA					64,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11E73	R.T.M. tub. ver. UNE 50086R 160 mm. (TIRA 6 ... Recogida, transporte y montaje de tubería roja de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086R de 160 mm. de diámetro. (6 ml)	u			
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,026 h	23,87	0,62	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,012 h	61,07	0,73	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,014 %	3,00	0,04	
TOTAL PARTIDA					1,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU11E72	R.T.M. tub. ver. UNE 50086R 125 mm (TIRA 6 ... Recogida, transporte y montaje de tubería verde de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086R de 125 mm. de diámetro. (6 ml)	u			
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,026 h	23,87	0,62	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,012 h	61,07	0,73	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,014 %	3,00	0,04	
TOTAL PARTIDA					1,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU11E71	R.T.M. torre metálica tubular Recogida, transporte y montaje de torre metálica tubular de acero galvanizado hasta de 11 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, según normas de la Compañía Eléctrica.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,690 h	23,87	64,21	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	2,690 h	23,87	64,21	
MOOA10a	Ayudante construcción	2,690 h	18,59	50,01	
MMMG12b	Grúa autopropulsada 20T	2,000 h	83,98	167,96	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	2,000 h	72,33	144,66	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	4,911 %	3,00	14,73	
TOTAL PARTIDA					505,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU11E70	R.T.M. torre metálica celosía C.2000/14 Recogida, transporte y montaje de torre metálica de celosía de 14 m. de altura y 2000 kilos de esfuerzo en punta para líneas de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	4,052 h	23,87	96,72	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	4,052 h	23,87	96,72	
MOOA10a	Ayudante construcción	4,052 h	18,59	75,33	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	2,532 h	72,33	183,14	
MMMG12b	Grúa autopropulsada 20T	3,039 h	83,98	255,22	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	7,071 %	3,00	21,21	
TOTAL PARTIDA					728,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU11E69	R.T.M. soporte seccionadores instalado Recogida, transporte y montaje de soporte de seccionadores totalmente instalado sobre columna existente.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,321 h	23,87	31,53	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,321 h	23,87	31,53	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	0,925 h	72,33	66,91	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,300 %	3,00	3,90	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					133,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU11E68	R.T.M. soporte de autoválvulas instalado	u			
Recogida, transporte y montaje de soporte de autoválvulas totalmente instalado sobre columna existente.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,321 h	23,87	31,53	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,321 h	23,87	31,53	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	0,925 h	72,33	66,91	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,300 %	3,00	3,90	
TOTAL PARTIDA					133,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU11E67	R.T.M. rótula R 16 P	u			
Recogida, transporte y montaje de rótula mod. R 16 P, para aisladores de suspensión, según normas de la Compañía Eléctrica.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,058 h	23,87	1,38	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,058 h	23,87	1,38	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	0,013 h	72,33	0,94	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,037 %	3,00	0,11	
TOTAL PARTIDA					3,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU11E66	R.T.M. puente de M.T. con bornas enchufables	u			
Recogida, transporte y montaje de puentes de M.T. con bornas enchufables.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,441 h	23,87	34,40	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,441 h	23,87	34,40	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,722 h	61,07	44,09	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,129 %	3,00	3,39	
TOTAL PARTIDA					116,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
vU11E65	R.T.M. poste de madera creosotada 10 m.	u			
Recogida, transporte y montaje de poste de madera creosotada de 10 m. para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,640 h	23,87	15,28	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,640 h	23,87	15,28	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	0,582 h	72,33	42,10	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,727 %	3,00	2,18	
TOTAL PARTIDA					74,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU11E64	R.T.M. material antiescalo instalado	u			
Recogida, transporte y montaje de materiales antiescalo, según normas de la Compañía Eléctrica.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,141 h	23,87	27,24	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,141 h	23,87	27,24	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,815 h	61,07	49,77	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,043 %	3,00	3,13	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					107,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU11E63	R.T.M. horquilla bola HBU 16/16	u			
Recogida, transporte y montaje de horquilla de bola HBU 16/16, según normas de la Compañía Eléctrica.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,016 h	23,87	0,38	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,016 h	23,87	0,38	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	0,016 h	72,33	1,16	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,019 %	3,00	0,06	
TOTAL PARTIDA					1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU11E62	R.T.M. grapa amarre GA-1	u			
Recogida, transporte y montaje de grapa de amarre mod. GA-1, para aisladores de suspensión, según normas de la Compañía Eléctrica.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,015 h	23,87	0,36	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,015 h	23,87	0,36	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	0,015 h	72,33	1,08	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,018 %	3,00	0,05	
TOTAL PARTIDA					1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU11E61	R.T.M. empalme unipolar 1x150/240-12/20kV	u			
Recogida, transporte y montaje de empalme unipolar para conductor de 150/240 mm2.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,100 h	23,87	2,39	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,100 h	23,87	2,39	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,005 h	61,07	0,31	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,051 %	3,00	0,15	
TOTAL PARTIDA					5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
vU11E60	R.T.M. empalme mixto seco p3p de 150/240mm2	u			
Recogida, transporte y montaje de empalme mixto para conductor de 150/240 mm2.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,100 h	23,87	2,39	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,100 h	23,87	2,39	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,005 h	61,07	0,31	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,051 %	3,00	0,15	
TOTAL PARTIDA					5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
vU11E59	R.T.M. cuadro de contadores m.t.	u			
Recogida, transporte y montaje de Cuadro de contadores M.T.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,024 h	23,87	48,31	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	2,024 h	23,87	48,31	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,506 h	61,07	30,90	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,275 %	3,00	3,83	
TOTAL PARTIDA					131,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11E58	R.T.M. cuadro de baja tensión 4 salidas	u			
	Recogida, transporte y montaje de Cuadro de Baja Tensión para cuatro salidas.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,024 h	23,87	48,31	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	2,024 h	23,87	48,31	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,506 h	61,07	30,90	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,275 %	3,00	3,83	
TOTAL PARTIDA					131,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU11E57	R.T.M. cruceta A.2500, instalada	u			
	Recogida, transporte y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m. de longitud, instalada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,442 h	23,87	34,42	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,442 h	23,87	34,42	
MMMG12b	Grúa autopropulsada 20T	0,577 h	83,98	48,46	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	0,577 h	72,33	41,73	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,590 %	3,00	4,77	
TOTAL PARTIDA					163,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
vU11E56	R.T.M. cortacircuitos expulsión 24 kV	u			
	Recogida, transporte y montaje de cortacircuito expulsión de 24 kV, según normas de la Compañía Eléctrica.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,324 h	23,87	7,73	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,324 h	23,87	7,73	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	0,324 h	72,33	23,43	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,389 %	3,00	1,17	
TOTAL PARTIDA					40,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
vU11E55	R.T.M. conjunto de seccionadores XS	u			
	Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores uni-polares instalados sobre columna existente tipo Xs.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,615 h	23,87	62,42	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	2,615 h	23,87	62,42	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	0,785 h	72,33	56,78	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,816 %	3,00	5,45	
TOTAL PARTIDA					187,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
vU11E54	R.T.M. conjunto de seccionadores SXS	u			
	Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores uni-polares instalados sobre columna existente tipo SXS.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,615 h	23,87	62,42	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	2,615 h	23,87	62,42	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	0,785 h	72,33	56,78	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,816 %	3,00	5,45	
TOTAL PARTIDA					187,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11E53	R.T.M. conjunto de seccionadores 630 A Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares instalados sobre columna existente de 630 A.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,615 h	23,87	62,42	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	2,615 h	23,87	62,42	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	0,785 h	72,33	56,78	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,816 %	3,00	5,45	
TOTAL PARTIDA					187,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
vU11E52	R.T.M. conjunto de piezas amarre poste M/H Recogida, transporte y montaje de conjunto de piezas amarre de poste M/H, para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,315 h	23,87	7,52	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,315 h	23,87	7,52	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,138 h	61,07	8,43	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,235 %	3,00	0,70	
TOTAL PARTIDA					24,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU11E51	R.T.M. conjunto de autoválvulas Recogida, transporte y montaje de conjunto de autoválvulas.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,615 h	23,87	62,42	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	2,615 h	23,87	62,42	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	0,785 h	72,33	56,78	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,816 %	3,00	5,45	
TOTAL PARTIDA					187,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
vU11E50	R.T.M. celda protección Recogida, transporte y montaje de celda de protección.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,583 h	61,07	96,67	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,922 %	3,00	5,76	
TOTAL PARTIDA					197,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU11E49	R.T.M. celda línea Recogida, transporte y montaje de celda de línea.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,583 h	61,07	96,67	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,922 %	3,00	5,76	
TOTAL PARTIDA					197,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU11E48	R.T.M. celda de seccionamiento Recogida, transporte y montaje de celda de seccionamiento.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,583 h	61,07	96,67	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,922 %	3,00	5,76	
TOTAL PARTIDA					197,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU11E47	R.T.M. celda de reflexión motorizada	u			
Recogida, transporte y montaje de celda de reflexión motorizada.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,583 h	61,07	96,67	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,922 %	3,00	5,76	
TOTAL PARTIDA					197,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU11E46	R.T.M. celda de ref. mot. con det. de paso falta	u			
Recogida, transporte y montaje de celda de reflexión motorizada con detector de paso de falta.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	1,583 h	61,07	96,67	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,922 %	3,00	5,76	
TOTAL PARTIDA					197,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU11E45	R.T.M. celda de media	u			
Recogida, transporte y montaje de celda de medida.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	3,241 h	23,87	77,36	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	3,241 h	23,87	77,36	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	2,160 h	61,07	131,91	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	2,866 %	3,00	8,60	
TOTAL PARTIDA					295,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU11E44	R.T.M. cable desnudo Al. AC-LA 56	u			
Recogida, transporte y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero LA 56 para líneas aéreas de M.T., según normas de la Compañía Eléctrica.					
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,022 h	23,87	0,53	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	0,004 h	72,33	0,29	
MOOA10a	Ayudante construcción	0,022 h	18,59	0,41	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,012 %	3,00	0,04	
TOTAL PARTIDA					1,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
vU11E43	R.T.M. bot. ter. unipolar 150/240 exterior	u			
Recogida, transporte y montaje de botella terminal unipolar de exterior para conductor de 150/240 mm2.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,211 h	23,87	28,91	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,211 h	23,87	28,91	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,605 h	61,07	36,95	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,948 %	3,00	2,84	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					97,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU11E42	R.T.M. borna enchufable 150/240-12/20kV	u			
Recogida, transporte y montaje de Borna enchufable de interior para conductor de 150/240 mm2.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,100 h	23,87	2,39	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,100 h	23,87	2,39	
MMMG13a	Camión grúa 6 T	0,005 h	61,07	0,31	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,051 %	3,00	0,15	
TOTAL PARTIDA					5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
vU11E41	R.T.M. aislador susp. U70BS	u			
Recogida, transporte y montaje de aislador mod. U70BS, de vidrio templado de un solo plato para suspensión de líneas de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,059 h	23,87	1,41	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,059 h	23,87	1,41	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	0,030 h	72,33	2,17	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,050 %	3,00	0,15	
TOTAL PARTIDA					5,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
vU11E40	Poste madera creosotada 10 m	u			
Poste de madera creosotada 10 m. Instalado.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,100 h	23,87	26,26	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,100 h	23,87	26,26	
MMMG12b	Grúa autopulsada 20T	1,000 h	83,98	83,98	
EESM.mP01EW06	Poste de madera creosotada 10 m.	1,000 u	81,27	81,27	
PBPC.2aaaa	H 20 plástica TM 40 I	0,957 m³	73,03	69,89	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	2,877 %	3,00	8,63	
TOTAL PARTIDA					296,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
vU11E39	Montaje MINISUB	u			
Recogida, transporte y montaje de C.T. prefabricado subterráneo de 400 kVA. completo aportado por la Compañía Eléctrica.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,307 h	23,87	31,20	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,307 h	23,87	31,20	
MOOA10a	Ayudante construcción	1,307 h	18,59	24,30	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	0,490 h	72,33	35,44	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,221 %	3,00	3,66	
TOTAL PARTIDA					125,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
vU11E38	Montaje CTC. 30	u			
Recogida, transporte y montaje de CTC.30 C/CB2S/3 de superficie, aportado por la Compañía Eléctrica.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,030 h	23,87	24,59	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,030 h	23,87	24,59	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	1,030 h	72,33	74,50	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,237 %	3,00	3,71	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					127,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU11E37	Montaje C.T. MINIBLOC	u			
Recogida, transporte y montaje de C.T. MINIBLOC mod.MINI-BLOC(MBE)2I+1p400k, aportado por la Compañía Eléctrica.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,030 h	23,87	24,59	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,030 h	23,87	24,59	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	1,030 h	72,33	74,50	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,237 %	3,00	3,71	
TOTAL PARTIDA					127,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU11E36	Montaje C.T. M.B.	u			
Recogida, transporte y montaje de C.T. mod.MB-2L+1P-400kVA, aportado por la Compañía Eléctrica.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,030 h	23,87	24,59	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,030 h	23,87	24,59	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	1,030 h	72,33	74,50	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,237 %	3,00	3,71	
TOTAL PARTIDA					127,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU11E35	Materiales de seguridad	u			
Suministro y colocación de materiales de seguridad compuesto por juego de guantes de 24 KV, banqueta aislante de 24 KV placas de: hombre fulminado, primeros auxilios, reglamento de instrucciones y extintor de CO2 de 5 Kgs. totalmente instalados.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
SSIM.2b	Guantes dieléctricos alta tens	1,000 u	13,44	13,44	
PIIE.1cd	Exti porta CO2 5 kg	1,000 u	116,20	116,20	
SSEB.mP31SV250Ver.de aus.de ten. con pértiga telescópica		1,000 u	22,66	22,66	
SSEB.mP31SV260Ban.ais. para servicio interior hasta 24 kV		1,000 u	56,66	56,66	
SSEB.mP31SV270Reanimador para respiración artificial		1,000 u	49,10	49,10	
SSEB.mP31SV280Manta ignifuga para extinción de incendios		1,000 u	15,11	15,11	
PUSE.mP31SC010Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.		2,000 u	2,67	5,34	
PUSE.mP31SC020Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc.		2,000 u	3,51	7,02	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	3,094 %	3,00	9,28	
TOTAL PARTIDA					318,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU11E34	Material antiescalo inst.	u			
Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo para torres de Media Tensión, partiendo de la base y hasta 2 m. de altura según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.					
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,700 h	23,87	40,58	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,700 h	23,87	40,58	
PIAR.mP15AH090	Prot.antiescalo p.apoyo metál.tipo C	1,000 u	266,52	266,52	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	3,477 %	3,00	10,43	
TOTAL PARTIDA					358,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11E33	Mat. paso línea aérea a subterránea	u			
	Suministro y montaje de conjunto de materiales para paso de línea aérea de MT a subterráneo, incluso tubo de acero de 4", fijaciones para cable y pequeño material, totalmente instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
PIEP.2f	Placa toma tierra 500x500x2.5mm	1,000 u	163,81	163,81	
PIEC11d	Cable cobre desnudo 1x50	20,000 m	2,13	42,60	
PIEW.m01D150	Pequeño material	5,000 u	1,57	7,85	
PIFC.mP17GS110	Tubo acero galvan. 4". DN100 mm	3,000 u	51,99	155,97	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	4,180 %	3,00	12,54	
TOTAL PARTIDA					430,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU11E32	Horquilla bola HBU 16/16	u			
	Suministro y montaje de horquilla de bola HBU 16/16 para aisladores de suspensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,050 h	23,87	1,19	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,050 h	23,87	1,19	
MMMG12b	Grúa autopropulsada 20T	0,050 h	83,98	4,20	
PIAR.mP15AH170	Horquilla bola HBU 16/16	1,000 u	2,88	2,88	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,095 %	3,00	0,28	
TOTAL PARTIDA					9,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU11E31	Grapa agarre GA.1	u			
	Suministro y montaje de grapa de amarre para aisladores de suspensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,060 h	23,87	1,43	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,060 h	23,87	1,43	
MMMG12b	Grúa autopropulsada 20T	0,060 h	83,98	5,04	
PIAR.mP15AH180	Grapa amarre GA.1	1,000 u	2,03	2,03	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,099 %	3,00	0,30	
TOTAL PARTIDA					10,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU11E30	Equipo alumbrado CT/CE	u			
	Equipo de alumbrado y equipo autónomo para alumbrado de emergencia y señalización para edificio de centro de entrega o de transformación.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					621,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS					
vU11E29	Empalme unipolar 150/240 12/20 kv	u			
	Empalme unipolar para conductor de 150/240 mm2 de sección 12/20 KV (UNE 21115) totalmente terminado.				
PIAR.mP15AH140	Empalme unipolar 150/240 12/20kV	1,000 u	327,90	327,90	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,500 h	23,87	59,68	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	2,500 h	23,87	59,68	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	4,473 %	3,00	13,42	
TOTAL PARTIDA					460,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11E28	Empalme uni. Al/al 150/240mm2 - b.t.	u			
	Empalme unipolar AL/AL de 150/240 mm2 de sección, totalmente terminado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,230 h	23,87	5,49	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,230 h	23,87	5,49	
PIAR.mP15AH155	Empalme unip AL/Al 150/240mm2 - B.T.	1,000 u	31,67	31,67	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,427 %	3,00	1,28	
TOTAL PARTIDA					43,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU11E27	Empalme tripolar 3x150/240 12/20kv	u			
	Empalme tripolar para conductor tipo P3PFV de 3 x 150/240 mm2 12/20 KV (UNE 21115) totalmente terminado.				
PIAR.mP15AH145	Empalme tripolar 3x150/240 12/20kv	1,000 u	1.174,78	1.174,78	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	5,500 h	23,87	131,29	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	5,500 h	23,87	131,29	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	14,374 %	3,00	43,12	
TOTAL PARTIDA					1.480,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU11E26	Empalme mixto tetra 150/240mm - b.t.	u			
	Empalme mixto AL/Cu de 150/240 mm2 de sección totalmente terminado.				
PIAR.mP15AH160	Empalme mixto tetra150/240mm - B.T.	1,000 u	120,29	120,29	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,100 h	23,87	26,26	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,100 h	23,87	26,26	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,728 %	3,00	5,18	
TOTAL PARTIDA					177,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU11E25	Empalme mixto p3p 150/240	u			
	Empalme mixto, seco PE para conductor de 150/240 mm2 (UNE 21115), totalmente terminado.				
PIAR.mP15AH150	Empalme mixto P3P 150/240	1,000 u	1.404,17	1.404,17	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	2,500 h	23,87	59,68	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	2,500 h	23,87	59,68	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	15,235 %	3,00	45,71	
TOTAL PARTIDA					1.569,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
vU11E24	Empalme iv entre línea sub/aérea	u			
	Empalme IV entre línea sub / aérea. Instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MMMG12b	Grúa autopropulsada 20T	1,000 h	83,98	83,98	
PIAR.mP15AH165	Empalme IV entre línea sub / aérea	1,000 u	51,42	51,42	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,831 %	3,00	5,49	
TOTAL PARTIDA					188,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11E23	Desmontaje trenzado p.p. Palomillas/poste Desmontaje trenzado p.p. palomilla / poste.	m			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,040 h	23,87	0,95	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,040 h	23,87	0,95	
MMM12b	Grúa autopropulsada 20T	0,040 h	83,98	3,36	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,053 %	3,00	0,16	
TOTAL PARTIDA					5,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU11E22	Desmontaje línea aérea p.p. Torres Desmontaje de línea aérea p.p. torres.	m			
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,040 h	23,87	0,95	
MOOA10a	Ayudante construcción	0,040 h	18,59	0,74	
MOOA13	Peón construcción	0,040 h	18,00	0,72	
MMM12b	Grúa autopropulsada 20T	0,040 h	83,98	3,36	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,058 %	3,00	0,17	
TOTAL PARTIDA					5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU11E21	CTC-30 C/CB2S/3 superficie Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para instalación de Centro de Transformación de superficie hasta 250 kVA. (RU 1303 A) (UNE-EN 61330) con puertas de maniobra y rejillas de ventilación dos bases portafusibles para salidas de baja tensión, instalado. (Sin obra civil).	u			
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	2,000 h	23,87	47,74	
MOOA10a	Ayudante construcción	2,000 h	18,59	37,18	
MOOA13	Peón construcción	2,000 h	18,00	36,00	
MMM12d	Grúa autopropulsada 30T	1,500 h	99,14	148,71	
PIEW11.v01	Material auxiliar eléctrico	20,000 u	0,93	18,60	
PIAR.mP15BA040	CTC-30 C/CB2S/3 superficie	1,000 u	5.104,30	5.104,30	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	53,925 %	3,00	161,78	
TOTAL PARTIDA					5.554,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
vU11E20	Cruceta tubular bóveda Suministro y montaje de cruceta tubular bóveda (UNESA RU 6706 A), instalada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MMM12b	Grúa autopropulsada 20T	1,000 h	83,98	83,98	
EESA.mP15AH080	Cruceta bóveda BC1-15 I.B.	1,000 u	367,37	367,37	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	4,991 %	3,00	14,97	
TOTAL PARTIDA					514,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
vU11E19	Cruceta a-2500 Suministro y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m. de longitud (UNESA RU 6706 A), instalada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MMMG12b	Grúa autopropulsada 20T	1,000 h	83,98	83,98	
EESA.mP15AH085	Cruceta A-2500	1,000 u	142,82	142,82	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	2,745 %	3,00	8,24	
TOTAL PARTIDA					282,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU11E18	Cortacircuito de expulsión 24 kv	u			
	Suministro y montaje de cortacircuito fusibles MXS, unipolar, para seccionamiento y protección de líneas aéreas de M.T. (RU 6406 B,) (UNE 21120-2), instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,500 h	23,87	35,81	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,500 h	23,87	35,81	
MMMG12b	Grúa autopropulsada 20T	1,500 h	83,98	125,97	
PIAR.mP15AH190	Cortacircuito expulsión 24 kv	1,000 u	54,87	54,87	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	2,525 %	3,00	7,57	
TOTAL PARTIDA					260,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS					
vU11E17	Conjunto piezas amarre poste m/h	u			
	Conjunto de piezas de amarre poste M/H. Instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,250 h	23,87	5,97	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,250 h	23,87	5,97	
MMMG12b	Grúa autopropulsada 20T	0,250 h	83,98	21,00	
EESM.mP01EW070	Conjunto piezas amarre poste M/H	1,000 u	26,57	26,57	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,595 %	3,00	1,79	
TOTAL PARTIDA					61,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU11E16	Conjunto paso aéreo/subterráneo completo	u			
	Suministro y montaje de materiales necesarios para pasar una línea eléctrica de baja tensión de aéreo a subterráneo incluyendo tubo de PVC de 90 mm de diámetro, capuchón en la parte superior del tubo, fijaciones de tubo y cable, instalado según normas de las compañías eléctricas.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,748 h	23,87	17,85	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,748 h	23,87	17,85	
PIEC11d	Cable cobre desnudo 1x50	10,000 m	2,13	21,30	
PIEP.2f	Placa toma tierra 500x500x2.5mm	1,000 u	163,81	163,81	
PIEW11.v01	Material auxiliar eléctrico	10,000 u	0,93	9,30	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	2,301 %	3,00	6,90	
TOTAL PARTIDA					237,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMO					
vU11E15	Conjunto borna p3p	u			
	Suministro y montaje de conjunto de borna para conductor de Al 3x150/240 mm2. (UNE 21115) incluyendo trifurcación termorretráctil completa e instalada.				
PIAR.mP15AH110	Conjunto borna P3P	1,000 u	1.272,76	1.272,76	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	3,500 h	23,87	83,55	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	3,500 h	23,87	83,55	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	14,399 %	3,00	43,20	
TOTAL PARTIDA					1.483,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11E14	Conductor tripolar 3x240mm2 Conductor tripolar con aislamiento en papel impregnado tipo P3 3PFV-UNE 21024 12/20 kV de 3 x 240 mm2 en aluminio incluso su- ministro y montaje.	m			
EIER.mP15AC120	C.tripolar 3PFV Al 12/20kV 3x240mm2	1,000 m	69,97	69,97	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,150 h	23,87	3,58	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,150 h	23,87	3,58	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,771 %	3,00	2,31	
TOTAL PARTIDA					79,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU11E13	Conductor tripolar 3x150mm2 Conductor tripolar con aislamiento en papel impregnado tipo P3 3PFV-UNE 21024 12/20 kV de 3 x 150 mm2 en aluminio incluso su- ministro y montaje.	m			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,100 h	23,87	2,39	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,100 h	23,87	2,39	
EIER.mP15AC115	C.tripolar 3PFV Al 12/20kV 3x150mm2	1,000 m	56,04	56,04	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,608 %	3,00	1,82	
TOTAL PARTIDA					62,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU11E12	Con.man.ter. conex. Líneas al u.f. Conjunto de manguitos termorretractil de colores para conexión de líneas de aluminio U.F. instalado.	u			
PIAR.mP15AH200	Con.man.ter. conexión líneas Al U.F.	1,000 u	8,06	8,06	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,100 h	23,87	2,39	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,100 h	23,87	2,39	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,128 %	3,00	0,39	
TOTAL PARTIDA					13,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU11E11	Cinta señalizadora Suministro y colocación de cinta señalizadora de atención cable.	m			
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,013 h	23,87	0,31	
PUEB.5a	Cinta señalizadora	1,000 m	0,15	0,15	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,005 %	3,00	0,01	
TOTAL PARTIDA					0,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU11E10	Centro de seccionamiento compañía 3l Centro de maniobra y seccionamiento, alojado en módulo prefabri- cado de hormigón de maniobra exterior, compuesto por equipo de corte y aislamiento de media tensión con aislamiento integral en gas con tres funciones de línea, interconexiones directas por cable de media y baja tensión, puesta a tierra de protección, alumbrado y servicios auxiliares, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.	u			
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	6,000 h	23,87	143,22	
MOOE11a	Especialista electricidad	6,000 h	20,35	122,10	
MOOA13	Peón construcción	2,000 h	18,00	36,00	
MMMG12a	Grúa autopropulsada 12T	2,000 h	72,18	144,36	
PUEC25b	Centro de seccionamiento 3L	1,000 u	15.848,64	15.848,64	
PUEC16aa	PT protección anillo rectangular ext edf	1,000 u	1.617,91	1.617,91	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	179,122 %	3,00	537,37	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					18.449,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
vU11E09	Cable al. ac. la56	m			
	Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero LA 56 para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018) instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,068 h	23,87	1,62	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,068 h	23,87	1,62	
MMMG12b	Grúa autopropulsada 20T	0,001 h	83,98	0,08	
PIEC.mP15AC045	Cable Al. AC. LA56	1,000 m	1,11	1,11	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,044 %	3,00	0,13	
TOTAL PARTIDA					4,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU11E08	Botella interior 1x150/240 mm	u			
	Botella terminal de interior para conductor tipo DHV-UNE 21123 12/20 Kv de 1 X 150/240 mm2 (UNE 21115), totalmente terminados.				
PIAR.mP15AH185	Botella interior 150/240 mm2	1,000 u	80,74	80,74	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,000 h	23,87	23,87	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,285 %	3,00	3,85	
TOTAL PARTIDA					132,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU11E07	Botella interior 150/240 mm2	u			
	Suministro y montaje de botella terminal unipolar de interior para conductor de 150/240 mm2 (UNE 21115), incluso terminales, conexiones de puesta a tierra, totalmente instalada.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,600 h	23,87	38,19	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,600 h	23,87	38,19	
PIAR.mP15AH185	Botella interior 150/240 mm2	1,000 u	80,74	80,74	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,571 %	3,00	4,71	
TOTAL PARTIDA					161,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU11E06	Borna enchufable 150 / 240 -12/20 kv	u			
	Suministro y montaje de borna enchufable de interior para conductor de 150 ó 240- 12/20 kV (UNE 21115), totalmente terminado.				
PIAR.mP15AH195	Borna enchufable 150 / 240 -12/20 kV	1,000 u	309,25	309,25	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,500 h	23,87	35,81	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,500 h	23,87	35,81	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	3,809 %	3,00	11,43	
TOTAL PARTIDA					392,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU11E05	Autoválvula s/columna existente	u			
	Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) autoválvulas, instaladas sobre columna existente, incluso puesta a tierra con conductor de cobre aislado 0,6/1 Kv de 1 X 50 mm2 de sección totalmente instalados.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	4,000 h	23,87	95,48	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	4,000 h	23,87	95,48	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MMM12b	Grúa autopropulsada 20T	1,000 h	83,98	83,98	
EIER.mP15AC050	Pararrayos (autoválv.) 21 Kv 10 KA	3,000 u	216,90	650,70	
PIEP.1ba	Electrodo pica ø14.6mm lg 2m	1,000 u	23,60	23,60	
PIEC11d	Cable cobre desnudo 1x50	10,000 m	2,13	21,30	
PIEW11.v01	Material auxiliar eléctrico	1,000 u	0,93	0,93	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	9,715 %	3,00	29,14	

TOTAL PARTIDA 1.000,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

vU11E04 Arqueta sencilla con tapa normalizada por compañía u
Arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor sobre solera de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, enfoscada interiormente, con forma tronco piramidal, de dimensiones interiores 1,10x1,10 m en la base y 0,70 x0,70 m en la parte superior, 1,5 m de prof.; incluida tapa con cerco normalizada tipo M2-T2 de Iberdrola, recibido de tubos de canalización de PVC y boquillas de PVC de acometida a las parcelas.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,114 h	21,52	2,45	
MOOA13	Peón construcción	0,726 h	18,00	13,07	
MOOA16.v01	Cuadrilla construcción	5,142 h	49,11	252,52	
MAT01	Agua	0,208 m³	0,05	0,01	
PBRA16.v01	Arena de miga cribada	0,072 m³	31,48	2,27	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	0,036 m³	73,03	2,63	
PBPC.3aaaa	H 25 plástica TM 40 IIa	0,320 m³	81,27	26,01	
PUCA33.v01	Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2	1,000 u	185,64	185,64	
PBPM.1ca	Mto cto M-7,5 man	0,082 m³	104,50	8,57	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,372 m³	100,16	37,26	
MMM12d	Grúa autopropulsada 30T	0,014 h	99,14	1,39	
MMME.1cbc	Retro de neum s/palafrtl 0,8m3	0,194 h	60,92	11,82	
MMM15a	Vibrador gas alta frec 2agj	0,032 h	7,98	0,26	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	5,439 %	3,00	16,32	

TOTAL PARTIDA 560,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

vU11E03 Arqueta doble con tapa normalizada por compañía u
Arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor sobre solera de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, enfoscada interiormente, con forma tronco piramidal, de dimensiones interiores 2,20 x1,10 m en la base y 1,40 x 0,70 m en la parte superior, 1,5 m de prof.; incluidas 2 uds de tapa con cerco normalizada tipo M2-T2 de Iberdrola sobre perfil metálico "T" invertida, recibido de tubos de canalización de PVC y boquillas de PVC de acometida a las parcelas.

MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,223 h	21,52	4,80	
MOOA13	Peón construcción	0,965 h	18,00	17,37	
MOOA16.v01	Cuadrilla construcción	7,274 h	49,11	357,23	
PBRA16.v01	Arena de miga cribada	0,072 m³	31,48	2,27	
MAT01	Agua	0,289 m³	0,05	0,01	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	0,036 m³	73,03	2,63	
PBPC.3aaaa	H 25 plástica TM 40 IIa	0,520 m³	81,27	42,26	
PFFC.2a	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5	1.287,000 u	0,17	218,79	
PUCA33.v01	Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2	2,000 u	185,64	371,28	
PBPM.1ca	Mto cto M-7,5 man	0,122 m³	104,50	12,75	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,518 m³	100,16	51,88	
MMM12d	Grúa autopropulsada 30T	0,023 h	99,14	2,28	
MMME.1cbc	Retro de neum s/palafrtl 0,8m3	0,313 h	60,92	19,07	
MMM15a	Vibrador gas alta frec 2agj	0,052 h	7,98	0,41	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	11,030 %	3,00	33,09	

TOTAL PARTIDA 1.136,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11E02	Aislador de suspensión v70bs u Suministro y montaje de aislador de vidrio templado de un solo plato para suspensión de líneas de M.T. aéreas (UNE 21110-2). Instalado.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,100 h	23,87	2,39	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,100 h	23,87	2,39	
MMMG12b	Grúa autopropulsada 20T	0,100 h	83,98	8,40	
PIAR.mP15AH100	Aislador suspensión V70BS	1,000 u	10,71	10,71	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,239 %	3,00	0,72	

TOTAL PARTIDA 24,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

vU11E01	Acometida eléctrica, i/ arqueta sencilla u Acometida domiciliaria, incluida arqueta sencilla con tapa normalizada, por la compañía suministradora, tipo M2-T2, línea de acometida con conductor de cobre con recubrimiento de XLPE 1x240 mm2 de sección y derivación en T y conexión de línea de acometida en armario de A.P. o Cja de Cía suministradora incluido, permiso reglamentario según C/EE/01/91 para toda la instalación, acondicionamiento de entrada y salida del armario, incluso fusibles de protección de línea de salida , pequeño material, etc. incluso obra civil de colocación armario de caja general de protección.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,174 h	21,52	3,74	
MOOA10a	Ayudante construcción	0,060 h	18,59	1,12	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,800 h	18,59	33,46	
MOOA13	Peón construcción	2,526 h	18,00	45,47	
MOOA16.v01	Cuadrilla construcción	5,580 h	49,11	274,03	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,902 h	23,87	45,40	
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	1,942 h	23,87	46,36	
PBRA16.v01	Arena de miga cribada	0,414 m³	31,48	13,03	
MAT01	Agua	0,220 m³	0,05	0,01	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	0,036 m³	73,03	2,63	
PBPC.3aaaa	H 25 plástica TM 40 IIa	0,770 m³	81,27	62,58	
PFFC.2a	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5	977,000 u	0,17	166,09	
PBUC.6c	Puntas a p/const 19x90 caja 5kg	0,019 kg	1,86	0,04	
PUCA33.v01	Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2	1,000 u	185,64	185,64	
EIEE.mP15AC225	Derivación en T kit 1x50 mm2	4,000 u	76,80	307,20	
PIEC.9ao	Cable cobre hal 0.6/1kV 1x240	12,000 m	35,76	429,12	
PIET.6f	Tubo PE corrugado db capa 110 mm	6,000 m	2,83	16,98	
PUEB.5a	Cinta señalizadora	3,000 m	0,15	0,45	
PIEW11.v01	Material auxiliar eléctrico	21,000 u	0,93	19,53	
PIPP27.v01	Gra.para suj.en per. de acero por presión	4,000 u	0,87	3,48	
PIED53.v01	Juego de fusibles en línea	1,000 u	32,16	32,16	
PFPE9.mP15BV09	Placa de material aislante	1,000 u	47,06	47,06	
PBPL11.v01	Pasta de yeso negro	0,004 m³	158,64	0,63	
PBPM.1ca	Mto cto M-7,5 man	0,098 m³	104,50	10,24	
vUPA03	Mto cto M-5 man	0,394 m³	100,16	39,46	
MMMG12d	Grúa autopropulsada 30T	0,014 h	99,14	1,39	
MMME.1cbc	Retro de neum s/palafitl 0,8m3	0,194 h	60,92	11,82	
MMME.7a	Retroexcavadora con martillo	0,600 h	112,06	67,24	
MMMT.5bbb	Cmn de transp 12T 10m3 3ejes	0,033 h	53,24	1,76	
vU11ED.002	Canon vert residuo mezclado	0,360 m³	0,78	0,28	
MMMH.5a	Vibrador gas alta frec 2agj	0,032 h	7,98	0,26	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	18,687 %	3,00	56,06	

TOTAL PARTIDA 1.924,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11G	DISTRIBUCIÓN DE GAS				
vU11GX\$	Conexión tubería existente, según Ø. Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11GV\$	Válvula esfera p/ins gas, según Ø . Válvula de esfera con marcado CE, conexiones por rácor, con cuerpo de hierro, bola de acero inoxidable y asiento de teflón, para baja presión (PN-6), incluso verificaciones, enclavamiento, esquemas, certificados, homologaciones y ensayos, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 06 y ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11GP\$	Tubería PE p/gas, según tipo, Ø y SDR Instalación de tubería enterrada de polietileno para redes de distribución de combustibles gaseosos, marcado según UNE EN 1555;, resistencia mínima requerida (MRS), relación dimensional normalizada SDR; colocado en zanja capa de arena de río (sin incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).	m			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11GC\$	Accesorios tubería acero, según Ø . Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero, de acuerdo con las especificaciones de las compañías suministradoras.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11GB\$	Acometida acero p/gas lg 3 m, según Ø. Acometida de gas enterrada en zanja formada por tubo de acero con soldadura de hasta 3 m de longitud desde la red hasta la válvula de acometida incluyendo la protección contra la corrosión según UNE 60310:2011 y un incremento sobre el precio del tubo del 50% en concepto de piezas especiales (uniones y accesorios); collarín de toma en carga con salida sobre red general de distribución de 80 mm de diámetro para enlace entre la acometida y la red, y llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado alojada en arqueta, construida con fábrica de ladrillo perforado de 11.5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2; colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y cerrada con tapa de fundición (sin incluir excavaciones y rellenos); totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos R.D. 919/2006 (no incluye prueba de estanqueidad de la instalación).	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11GA\$	Acometida PE SDR 11 p/gas lg 3 m, según Ø. Acometida de gas enterrada en zanja y formada por tubo de polietileno de alta densidad, tipo PE, de hasta 3 m de longitud desde la red hasta la válvula de acometida incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 50% en concepto de piezas especiales (uniones y accesorios); collarín de toma en carga con salida sobre red general de distribución para enlace entre la acometida y la red, y llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado alojada en arqueta, construida con fábrica de ladrillo perforado de 11.5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2; colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y cerrada con tapa de fundición (sin incluir excavaciones y rellenos); totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos R.D. 919/2006 (no incluye prueba de estanqueidad de la instalación).	u			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU11G17	Tubería acero p/gas c/sold ø2"mm Instalación de tubería enterrada de acero negro con soldadura de calidad S195T, tipo L2 según UNE EN 10255, incluida la protección contra la corrosión según UNE 60310:2011, para redes de distribución de combustibles gaseosos; de 2" mm de diámetro nominal, colocado en zanja sobre capa de arena de río (sin incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).	m			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOF.8a	Oficial 1ª fontanería	0,460 h	23,87	10,98	
MOOF12a	Peón fontanería	0,460 h	19,19	8,83	
PIFC.1aaga	Tb acero negro liso c/sold ø2"	1,000 m	9,83	9,83	
PRCP.8bbb	Impr sob Fe mate nj	0,016 l	15,36	0,25	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,299 %	3,00	0,90	
TOTAL PARTIDA					30,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU11G16	Tapa doble hoja	u			
Suministro de tapa de doble hoja, tipo Compañía de Gas, incluyendo transporte a obra.					
MOOA.C01	Cuadrilla C	1,000 h	39,52	39,52	
PUCA.mP19WW090	Tapa doble hoja	1,000 u	456,50	456,50	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	4,960 %	3,00	14,88	
TOTAL PARTIDA					510,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
vU11G15	Sum. y col. rejilla aireación	u			
Suministro y colocación de rejilla de aireación tipo compañía de gas.					
MOOA.C01	Cuadrilla C	0,400 h	39,52	15,81	
PIVV.mP19WR030	Rejilla aireación	1,000 u	62,95	62,95	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,788 %	3,00	2,36	
TOTAL PARTIDA					81,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
vU11G14	Rejilla sumidero	u			
Suministro y colocación de rejilla de sumidero.					
MOOA.C01	Cuadrilla C	0,400 h	39,52	15,81	
PUCA.mP19WR020	Rejilla de 360x360	1,000 u	62,95	62,95	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,788 %	3,00	2,36	
TOTAL PARTIDA					81,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
vU11G13	Puerta acceso 1 hoja	u			
Suministro y colocación de puerta acceso metálica de una hoja.					
MOOA.C01	Cuadrilla C	1,000 h	39,52	39,52	
PFTA.9cb	Puerta 1hj a galv 80x205cm c/rej	1,000 u	121,72	121,72	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,612 %	3,00	4,84	
TOTAL PARTIDA					166,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
vU11G12	Protección catódica	u			
Toma potencial para protección catódica de la tubería, mediante cable de 16 mm2, revestido de PVC, para enterramiento directo, soldado en cartela de chapa a la tubería y encapsulado el conjunto mediante resina epoxi y caja estanca.					
MOOA.C01	Cuadrilla C	0,250 h	39,52	9,88	
PIGD.mP18GW060	Protección catódica	1,000 u	184,74	184,74	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,946 %	3,00	5,84	
TOTAL PARTIDA					200,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU11G11	Placa radiografía Placa de radiografía de película D-4.	u			
MOOA.C01	Cuadrilla C	0,010 h	39,52	0,40	
CCDB.mP19RW01	Placa radiografía	1,000 u	53,62	53,62	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,540 %	3,00	1,62	
TOTAL PARTIDA					55,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU11G10	Pasa muros banda de neopreno Pasamuros con banda de neopreno y sellado exterior con silicona o similar.	u			
MOOA.C01	Cuadrilla C	0,200 h	39,52	7,90	
PUCA.mP19WW08	Pasamuros banda de neopreno	1,000 u	20,71	20,71	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,286 %	3,00	0,86	
TOTAL PARTIDA					29,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU11G09	Malla avisadora Suministro y colocación de malla avisadora de plástico en canalización de zanjas.	m			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,010 h	21,52	0,22	
MOOA13	Peón construcción	0,010 h	18,00	0,18	
PIGT.mP19WW020	Malla avisadora	1,000 m	0,87	0,87	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,013 %	3,00	0,04	
TOTAL PARTIDA					1,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
vU11G08	Escalera pates Suministro y colocación de escalera de pates.	u			
MOOA.C01	Cuadrilla C	0,300 h	39,52	11,86	
PUCA24a	Parte PP p/pozo	3,000 u	5,51	16,53	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	0,284 %	3,00	0,85	
TOTAL PARTIDA					29,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
vU11G07	Conexión tubería exist. Ø 1 1/2" Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.	u			
MOOA.C01	Cuadrilla C	1,000 h	39,52	39,52	
PIFC.mP19WW060T	T simple hasta 8"	1,000 u	1.542,62	1.542,62	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	15,821 %	3,00	47,46	
TOTAL PARTIDA					1.629,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
vU11G06	Conexión red exist. s/refuerzo Conexión a la red existente mediante T de toma en carga, sin refuerzo en tubería de 1" a 4".	u			
MOOA.C01	Cuadrilla C	0,630 h	39,52	24,90	
PIFC.mP19WW030T	T de toma en car.,sin ref.en tub. de 1" a 4"	1,000 u	2.523,49	2.523,49	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	25,484 %	3,00	76,45	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					2.624,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU11G05	Conexión red exist. c/refuerzo	u			
Conexión a la red existente mediante T de toma en carga, con re-fuerzo en tubería de 1" a 4".					
MOOA.C01	Cuadrilla C	0,630 h	39,52	24,90	
PIFC.mP19WW040T	de toma en car.,con ref.en tub. de 1" a 4"	1,000 u	3.518,67	3.518,67	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	35,436 %	3,00	106,31	
TOTAL PARTIDA					3.649,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU11G04	Arqueta válvulas ø 6" y 8"	u			
Construcción de arqueta para válvulas de 6" y 8" de ø nominal construidas con solera de hormigón y paramentos de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, drenaje, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.					
MOOA11a	Peón especializado construcción	3,000 h	18,59	55,77	
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	3,000 h	21,52	64,56	
MMMH.5c	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	0,754 h	1,79	1,35	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	1,049 m³	73,03	76,61	
PBPM.1ca	Mto cto M-7,5 man	1,230 m³	104,50	128,54	
PFFC.2b	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7	1.800,000 u	0,20	360,00	
PEAM.3aba	Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5	0,670 m²	1,57	1,05	
PRRB.mP01LG080	Rasillón cerámico m-h 80x25x4	2,500 u	0,94	2,35	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	6,902 %	3,00	20,71	
TOTAL PARTIDA					710,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU11G03	Arqueta válvulas ø 2", 3", 4"	u			
Construcción de arqueta para válvulas de 2", 3" y 4"de ø nominal , construida con solera de hormigón y paramentos de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, drenaje, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,700 h	21,52	36,58	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,700 h	18,59	31,60	
MMMH.5c	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	0,450 h	1,79	0,81	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	0,400 m³	73,03	29,21	
PBPM.1ca	Mto cto M-7,5 man	0,680 m³	104,50	71,06	
PFFC.2b	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7	1.640,000 u	0,20	328,00	
PEAM.3aba	Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5	0,430 m²	1,57	0,68	
PRRB.mP01LG080	Rasillón cerámico m-h 80x25x4	2,000 u	0,94	1,88	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	4,998 %	3,00	14,99	
TOTAL PARTIDA					514,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU11G02	Arqueta para acometida de gas	u			
Construcción de arqueta para acometida de gas, construida según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente acabada.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	2,100 h	21,52	45,19	
MOOA11a	Peón especializado construcción	2,000 h	18,59	37,18	
MMMH.5c	Vibrador gasolina aguja ø30-50mm	0,680 h	1,79	1,22	
PBPC.2abaa	H 20 plástica TM 20 I	0,400 m³	73,03	29,21	
PBPM.1ca	Mto cto M-7,5 man	0,240 m³	104,50	25,08	
PEAM.3aba	Mallazo ME 500 T 15x30 ø 5-5	0,810 m²	1,57	1,27	
PRRB.mP01LG070	Rasillón cerámico m-h 80x25x3,5	3,000 u	0,94	2,82	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,420 %	3,00	4,26	

TOTAL PARTIDA 146,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

vU11G01	Ánodo de sacrificio	u
	Suministro y montaje de ánodos de sacrificio según especificaciones de la compañía suministradora.	

PIMH.6a	Ánodo de magnesio	1,000 u	88,46	88,46
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,480 h	23,87	11,46
MOOE.9a	Oficial 2ª electricidad	0,480 h	23,87	11,46
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,114 %	3,00	3,34

TOTAL PARTIDA 114,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

vU11D DESVIO. DESPLAZAMIENTO INSTALACIONES

vU08DI01	Desvio/Desplazamiento red urbana suministro telefonía.	ud

Desvío de la red urbana suministradora de telefonía, prisma en base 2, mediante el desplazamiento de 15/20 ml., en zona afectada por la implantación de las Islas de contenedores soterrados en diferentes localizaciones, considerando el levantado y desmontaje previo de la red existente en el tramo afectado, incluso suministro e instalación de canalizaciones, tuberías y conducciones enterradas, líneas, arquetas de registro y conexión, acometidas, accesorios y complementos, documentación necesaria, limpieza y retirada con transporte de restos a vertedero considerando la pp. de gestión de residuos y canon de vertido.

Totalmente terminado con comprobación del correcto funcionamiento, bajo supervisión y coordinación por personal cualificado de la compañía suministradora. A justificar el coste.

MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	1,500 h	23,87	35,81
MOOE11a	Especialista electricidad	1,500 h	20,35	30,53
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	5,400 h	21,52	116,21
MOOA12a	Peón ordinario construcción	5,400 h	18,00	97,20
PUTC.4b	Tubo rígido PVC telefonía 63 mm	20,000 m	2,40	48,00
PUTC.3a	Cuerda guía p/cable	20,000 m	0,13	2,60
vU11T03	Arqueta "in situ" tipo DM	1,000 u	594,09	594,09
%005	Costes Directos Complementarios	9,244 %	2,00	18,49

TOTAL PARTIDA 942,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08DI02	Desvio/Desplazamiento red urbana suministro agua. Desvío de la red urbana suministradora de agua potable mediante el desplazamiento de 15/20 ml. de FD 150, en zona afectada por la implantación de las Islas de contenedores soterrados en diversas localizaciones, considerando el levantado y desmontaje previo de la red existente en el tramo afectado con sus accesorios y complementos, incluso suministro e instalación de canalizaciones, tuberías y conducciones enterradas, nuevas, arquetas de registro y conexión, acometidas, accesorios y complementos, documentación necesaria, limpieza y retirada con transporte de restos a vertedero considerando la pp. de gestión de residuos y canon de vertido.. Totalmente terminado con comprobación del correcto funcionamiento, bajo supervisión y coordinación por personal cualificado de la compañía suministradora, y según y de acuerdo con lo grafiado y especificado en planos correspondientes . A Justificar el coste.	ud			
vU05PEa	Te PVC de 63 mm	2,000 u	33,54	67,08	
vU05TPd	Tubo PE100 ø200 mm 10 atm	15,000 m	45,50	682,50	
vU05ACb	Acometida PVC <15 m, Ø32 mm	1,000 u	1.042,43	1.042,43	
vU03M25	Excav. zanjas, 40/50 cm., hormg/urbana c/medios mecánicos.	2,400 m³	34,63	83,11	
vU03M15	Relleno y extendido tierras y gravas propias	2,400 m³	8,33	19,99	
vU04A02	Arqueta ladrillo 40x40x60 cm C-250	2,000 u	165,03	330,06	

TOTAL PARTIDA 2.225,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

vU08DI03	Desvio/Desplazamiento red saneamiento urbana. Desvío de la red urbana de saneamiento mediante el desplazamiento de canaliaciones de hormigón de diámetros diversos, en zona afectada por las implantaciones de las Islas de contenedores soterrados en diferentes emplazamientos, considerando el levantado y desmontaje previo de la red existente con sus accesorios y complementos, en el tramo afectado, incluso suministro e instalación de canalizaciones, tuberías y conducciones enterradas, imbornales, arquetas de registro y conexión, acometidas, accesorios y complementos, documentación necesaria, limpieza y retirada con transporte de restos a vertedero considerando la pp. de gestión de residuos y canon de vertido. Totalmente terminado con comprobación del correcto funcionamiento, bajo supervisión y coordinación por personal cualificado de la entidad prestadora del servicio. A justificar el coste.	m			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 75,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08DI04	Desvío/Desplazamiento red eléctrica. Desvío de la red urbana suministradora de electricidad, mediante el desplazamiento de la zona afectada por la implantación de las Islas de contenedores soterrados en diversas localizaciones, considerando el levantado y desmontaje previo de la red existente en el tramo afectado, incluso suministro e instalación de canalizaciones, tuberías y conducciones enterradas, líneas adecuadas, arquetas de registro y conexión, acometidas, accesorios y complementos, documentación necesaria, limpieza y retirada con transporte de restos a vertedero considerando la pp. de gestión de residuos y canon de vertido. Totalmente terminado con comprobación del correcto funcionamiento, bajo supervisión y coordinación por personal cualificado de la compañía suministradora. A justificar el coste.	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				134,37
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS				
vU08DI05	Desvío/Desplazamiento red Vodafone-Ono. Desvío de la red urbana suministradora de Vodafone-Ono, mediante el desplazamiento en zona afectada por la implantación de las Islas de contenedores soterrados en diferentes localizaciones, considerando el levantado y desmontaje previo de la red existente en el tramo afectado, incluso suministro e instalación de canalizaciones, tuberías y conducciones enterradas, líneas, arquetas de registro y conexión, acometidas, accesorios y complementos, documentación necesaria, limpieza y retirada con transporte de restos a vertedero considerando la pp. de gestión de residuos y canon de vertido. Totalmente terminado con comprobación del correcto funcionamiento, bajo supervisión y coordinación por personal cualificado de la compañía suministradora. A justificar el coste.	m			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				91,21
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS				
vU08DI06	Imbornal-Sumidero de 455x200x400 mm. Imbornal-Tragadero en rígola-acera, construido con poceta prefabricada de poliuretano de 455x200x400 mm. con clapeta de aluminio, sobre cama de asiento de material granular de 20 cm. de espesor, relleno de hormigón HNE-15/B/20, recrecido de las paredes con ladrillo macizo hasta alcanzar la cota de apoyo, enfoscado por el interior, marco, tapa rectangular y tragadero de fundición dúctil normalizada, clase resistente C-250 según UNE-EN 124, con revestimiento de pintura asfáltica negra y superficie peatonal antideslizante, enrasado al pavimento, incluso conexión a acometida, abanico de captación, tapa registrable y relleno del trasdós con material granular, totalmente terminado y en servicio.	ud			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				374,06
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU08DI07	Arqueta conexión tierra 38x50x25 cm. Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm., formada por muro a parejado de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor, con juntas de m_5 de 1 cm., enfoscado interior con mortero de cemento M-15, solera de hormigón en masa HNE-15/B/40 y tapa de hormigón armado HA-25/B/20/IIa o de fundición dúctil clase C-250, con parilla formada por redondos de diámetro 8 mm. cada 10 cm. y refuerzo perimetral con perfil de acero laminado L 60.6 soldado a la malla con bastidor de perfil L 70.7 y patillas de anclaje en cada uno de sus ángulos, tubo de fibrocemento ligero de diámetro 60 mm. y punto de puesta a tierra con cableado y placa de cobre de 500x500x2 mm., incluso conexiones, según el Reglamento Electrónico de Baja Tensión 2.002.	ud			
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,400 h	21,52	8,61	
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,400 h	20,68	8,27	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,400 h	18,59	7,44	
PFFC.4ba	Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq	32,000 u	0,33	10,56	
PBPM.1db	Mto cto M-5 mec	0,100 m³	84,19	8,42	
UPCC.1b	Transporte árido hasta 20 km	1,536 t	2,49	3,82	

TOTAL PARTIDA 47,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU12	GESTIÓN DE RESIDUOS				
vU12P	TRATAMIENTOS PREVIOS				
vU12P.01	Separación residuos en fracciones m³ Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de la obra en la que se produzcan				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	1,000 h	21,52	21,52	
%005	Costes Directos Complementarios	0,215 %	2,00	0,43	
TOTAL PARTIDA					21,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU12P.02	Separación RCDs fracciones m³ Separación en fracciones de los distintos residuos de las actuaciones para las implantaciones de las islas para contenedores, hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos, etc., que se produzcan en las actuaciones para las implantaciones de las islas de contenedores, según R.D. 105/2008.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,820 h	21,52	17,65	
%005	Costes Directos Complementarios	0,177 %	2,00	0,35	
TOTAL PARTIDA					18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS					
vU12A	ALMACENAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE				
vU12AP	RESIDUOS PELIGROSOS				
vU12AP01	Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr u Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de 1 m3 con residuos procedentes de la construcción y demolición considerados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro General de Residuos para operaciones de recogida y transporte de residuos peligrosos, incluso marcado del contenedor con la etiqueta correspondiente dependiendo del residuo peligroso a transportar, según RD 833/1988 y su modificación por RD 952/1997. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (No incluido coste de vertido).				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					141,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
VU12AC	RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN				
vU12AR\$	Transporte contenedor de residuos, según material y dist.	u			
	Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos producidos en obras de construcción y/o demolición hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU12AE\$	Entrg/Alql/Recog/Transp contenedores, según material.	u			
	Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos \$A, producidos en las actuaciones para las implantaciones de las islas para contenedores hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación situado a menos de 20 km. de distancia, sin considerar el coste de vertido, según RD 105/2008.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU12AC05	Crg manl resid escombr mezclados en contendor.	m³			
	Carga mecánica sobre contenedor, no incluido, o camión de residuos mezclados procedentes de las actuaciones para las implantaciones de las islas de contenedores, no incluido, incluso humedecido de la carga.				
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,022 h	18,59	0,41	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,001 h	75,78	0,08	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,010 h	40,37	0,40	
%005	Costes Directos Complementarios	0,009 %	2,00	0,02	
	TOTAL PARTIDA				0,91
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS				
vU12AC04	Desesc man casc pla hrz.	m³			
	Desescombro por medios manuales de residuos de construcción o demolición ubicados en un plano horizontal, incluso regado, limpieza del lugar de trabajo, la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.				
MOOA13	Peón construcción	2,250 h	18,00	40,50	
MAT01	Agua	0,003 m³	0,05	0,00	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,405 %	1,00	0,41	
	TOTAL PARTIDA				40,91
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS				
vU12AC03	Carga mec resid H en cm.	m³			
	Carga mecánica de residuos de hormigón sobre camión (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.				
MOOA13	Peón construcción	0,025 h	18,00	0,45	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,015 h	75,78	1,14	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,015 h	40,37	0,61	
%005	Costes Directos Complementarios	0,022 %	2,00	0,04	
	TOTAL PARTIDA				2,24
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU12AC02	Carga mec resid C en cm.	m³			
	Carga mecánica de residuos cerámicos (ladrillos,tejas...) sobre camión (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.				
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,025 h	18,59	0,46	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,015 h	75,78	1,14	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,015 h	40,37	0,61	
%005	Costes Directos Complementarios	0,022 %	2,00	0,04	
TOTAL PARTIDA					2,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
vU12AC01	Carga escombros a contenedor.	m³			
	Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido.				
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,952 h	18,59	17,70	
%005	Costes Directos Complementarios	0,177 %	2,00	0,35	
TOTAL PARTIDA					18,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
vU12AC\$	Carga manual residuos contenedor, según material.	m³			
	Carga manual de residuos sobre contenedor (no incluido en el precio), incluso humedecido de la carga.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU03Paac	Transp escombros s/crg.	m3			
	Transporte de escombros con camión volquete de carga máxima 12 t., a vertedero autorizado situado a cualquier distancia, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y pago de cánones por reciclaje y residuos contra el medio ambiente, de ser necesario, sin incluir carga, según NTE.				
MMMA10b	Camión 12 tm 12 m3.	0,300 h	22,77	6,83	
%0300_2	Costes Directos Complementarios	0,068 %	3,00	0,20	
TOTAL PARTIDA					7,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS					
vU12AT	TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS				
vU12AT01	Carga mecá material de excavación	m³			
	Carga mecánica de material de excavación sobre camión (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.				
MOOA13	Peón construcción	0,025 h	18,00	0,45	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,015 h	75,78	1,14	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,015 h	40,37	0,61	
%0150	Costes Directos Complementarios 1,5%	0,022 %	1,50	0,03	
TOTAL PARTIDA					2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU12AT02	Carga y transp tierras <20km	m³			
	Carga y transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.				
vU12AT01	Carga mecá material de excavación	1,000 m³	2,23	2,23	
MMMT.5cca	Cmn de transp 15T 12m3 2ejes	0,050 h	61,75	3,09	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,053 %	1,00	0,05	
TOTAL PARTIDA					5,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU12AT03	Carga y transp tierras >20km	m³			
	Carga y transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.				
MMMT.5cca	Cmn de transp 15T 12m3 2ejes	0,100 h	61,75	6,18	
vU12AT01	Carga mecá material de excavación	1,000 m³	2,23	2,23	
%005	Costes Directos Complementarios	0,084 %	2,00	0,17	
TOTAL PARTIDA					8,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU12E	ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO				
vU12E01	Contenedor 1m3 residuos peligrosos	u			
	Contenedor de 1 m3 de capacidad para la recogida y almacenamiento de residuos considerados como peligrosos, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado, incluido alquiler, entrega, recogida, transporte, tasas y cánones de vertido del contenedor				
PATRp1001CO	Contenedor residuos peligrosos 1 m3 inc transporte	1,000 u	188,86	188,86	
PADW01p001CA	Canon y tasas de vertedero residuos peligrosos	1,000 u	151,09	151,09	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	3,400 %	1,00	3,40	
TOTAL PARTIDA					343,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU12E02	Coste vertido resid c/amianto 1m3	u			
	Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos con amianto (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					168,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU12E03	Coste vertido resid met 1kg Entrega de 1 kilogramo con residuos metálicos contaminados por sustancias peligrosas (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				2,17
	Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS				
vU12E04	Coste vertido resid plas 1m3 Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos de plástico que contienen sustancias peligrosas o están contaminados (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				155,25
	Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS				
vU12E05	Coste vertido tierras c/hdrcl 220l Entrega de un bidón de 220 l con tierras contaminadas por hidrocarburos (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				103,50
	Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU012F	GESTIÓN Y EVACUACIÓN DE FIBROCEMENTO - AMIANTO				
vU12F03	Gestión placas cubierta fibrocemento	m ²			
	Desmontaje manual por personal autorizado de placas de cubierta de fibrocemento, incluida la retirada de escombros, la carga, el transporte y el canon del vertedero de los residuos generados.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				7,19
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS				
vU12F02	Retirada, transporte y gestión de fibrocemento sup hasta 60m ²	u			
	Desmontaje y retirada de cubierta de placas onduladas o grecadas de fibrocemento, para superficies menores o iguales a 60 m ² con macroencapsulamiento con líquido encapsulante, retirada y acondicionamiento de las placas enteras y de los restos o placas rotas, patentizado o ensacado, de acuerdo con la normativa vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo la parte proporcional de solapes y piezas especiales, y el desmontaje de bajantes, canalones y cumbreras. Carga del material con camión autorizado, paletizado, transporte y tasas de vertido. Se incluyen también todos los medios auxiliares como grúas, plataformas de tijera o articuladas, carretillas de elevación, andamios interiores etc.				
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	8,000 h	21,52	172,16	
MOOA11a	Peón especializado construcción	8,000 h	18,59	148,72	
MOOA12a	Peón ordinario construcción	13,000 h	18,00	234,00	
vU02M18	Portes de plataform. artic. tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m.	1,000 u	138,50	138,50	
vU01NC.004	Grúa telesc.autoprop.de 35/40 t. pluma 30m + plumines auxiliares	4,000 h	96,18	384,72	
GGAR.1a	Separación RCDs en fracciones	1,000 m ³	17,22	17,22	
GGDP.1a	Recogida/transporte conte 1m3 resid peligros	1,000 u	141,80	141,80	
GGEP.1aa	Coste vertido resid c/amiante 1m3	1,000 u	168,71	168,71	
%005	Costes Directos Complementarios	14,058 %	2,00	28,12	
	TOTAL PARTIDA				1.433,95
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
vU12F01	Plan Trabajo, medic.ambi. y recuento de fibras en trabajos con amianto	u			
	Documentación con mediciones e informe de trabajos con materiales de fibrocemento con contenido de amianto, consistentes en la elaboración, tramitación y seguimiento del Plan de Trabajo para materiales con contenido de amianto ante la autoridad laboral. Incluyendo mediciones ambientales de personal, ambiental y blanco de campo y recuento de fibras en aire con informe emitido por laboratorio homologado, todo ello en cumplimiento de la legalidad en materia de amianto.				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				853,88
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU02FC\$	Retirada, transporte y gestión de fibrocemento, según superficie (m2) Desmontaje y retirada de cubierta de placas onduladas o grecadas de fibrocemento. Con macroencapsulamiento con líquido encapsulante, retirada y acondicionamiento de las placas enteras y de los restos o placas rotas, paletizando o ensacando, de acuerdo con la normativa vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo la parte proporcional de solapes y piezas especiales, y el desmontaje de bajantes, canalones y cumbreras. Carga del material con camión autorizado, paletizado, transporte y tasas de vertido. Se incluyen también todos los medios auxiliares como grúas, plataformas de tijera o articuladas, carretillas de elevación, andamios interiores etc.	m ²			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU02FB\$	Retirada tubo enterrado fibrocemen, según diámetro. Desmontaje manual de canalización enterrada de tubos de fibrocemento, realizada con medios mecánicos y personal autorizado, incluida la retirada de escombros, la carga, el transporte y el canon del vertedero de los residuos generados.	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU02FA\$	Desm. retirada y transp. bajantes fibroce, según longitud. Desmontaje manual, carga y transporte de tuberías de fibrocemento en bajantes o canalones	m			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU12G	GESTIÓN Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS Y VARIOS				
vU12G01	Camión de succión aguas residuales, horas sucesivas Camión succionador de aguas residuales, a partir de la segunda hora en el emplazamiento de trabajo. Precio para horario de trabajo de lunes a viernes de 8.00h a 18.00h.	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			94,43
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS				
vU12G02	Camión de succión aguas residuales, servicio mínimo Servicio de camión succionador de aguas residuales, incluyendo desplazamiento del camión al punto de trabajo, primera hora de trabajo en sus instalaciones, toma de agua y vertido final. Precio para horario de trabajo de lunes a viernes de 8.00h a 18.00h.	h			
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			138,81
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU12G03	Camión de succión aguas resid. horas sucesivas festivos Camión succionador de aguas residuales, a partir de la segunda hora en el emplazamiento de trabajo. Precio para horario de trabajo en festivos de lunes a viernes de 18.00h a 22.00h y sábados de 8.00h a 14.00h.	h			
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				119,61
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS				
vU12G04	Camión de succión aguas resid. servicio mín. en festivos Servicio de camión succionador de aguas residuales, incluyendo desplazamiento del camión al punto de trabajo, primera hora de trabajo en sus instalaciones, toma de agua y vertido final. Precio para horario de trabajo de lunes a viernes de 18.00h a 22.00h. y sábados de 8.00h a 14.00h.	h			
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA				289,59
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
vU12G05	Carga y transporte manual de escombros Carga y transporte de escombros de manera manual con carretilla hasta el contenedor correspondiente, para los casos en que por estrechez de las calles no sea accesible un camión o contenedor directamente.	m³			
MOOA13	Peón construcción	2,050 h	18,00	36,90	
MMHA17a	Carretilla chapa 110l	0,100 u	81,08	8,11	
%005	Costes Directos Complementarios	0,450 %	2,00	0,90	
	TOTAL PARTIDA				45,91
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS				
vU12G06	Demolición de fábrica de ladrillo perforado Demolición de fábrica de ladrillo (hueco, macizo o perforado) de un pie o pie y medio, con compresor, con retirada de escombros manual y carga, y sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.	m³			
MOOA11a	Peón especializado construcción	2,614 h	18,59	48,59	
MMMA.4ba	Compr diésel 4m3	1,651 h	4,63	7,64	
MMMD.1aa	Martil picador 80 mm	1,651 h	10,27	16,96	
%005	Costes Directos Complementarios	0,732 %	2,00	1,46	
	TOTAL PARTIDA				74,65
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
vU12G07	Evacuación de escombros con polea manual Evacuación de escombros con polea manual desde las plantas altas superiores a la primera hasta el contenedor de la calle, en condiciones de extrema dificultad.	m³			
MOOA13	Peón construcción	2,410 h	18,00	43,38	
%005	Costes Directos Complementarios	0,434 %	2,00	0,87	
	TOTAL PARTIDA				44,25
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

vU12G08	Repec.gest.resid.en derribo edif. estruc. hormigón armado Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de hormigón armado, forjados de cualquier tipo, excepto bovedillas de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombrosucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.	m ²			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA **16,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU12G09	Repec.gest.resid.en derribo edif. estruc. hormigón armado y bov. yeso Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de hormigón armado, forjados de cualquier tipo con bovedillas de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombrosucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.	m ²			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA **18,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU12G10	Repec.gest.resid.en derribo edif. estruct. acero o mixta Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de acero o mixta de hormigón o ladrillo macizo y metálica, forjados de cualquier tipo, excepto de bovedilla de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombrosucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.	m ²			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					10,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
vU12G11	Repec.gest.resid.en derribo edif. estruct. acero o mixta y bov. yeso Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de acero o mixta de hormigón o ladrillo macizo y metálica, forjados de vigueta de cualquier tipo con bovedilla de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombrosucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.	m ²			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					12,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

vU12G12	Repec.gest.resid.en derribo edif. forj.madera Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, compuestos generalmente por muros de carga, machones de ladrillo, vigas de madera, forjados de madera con revoltón, falsos techos con cañizo, cubierta plana a la catalana o inclinada con vigerío de madera, tablero de rasilla y acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso, como revoltones, cañizos, revestimientos de paredes, etc. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.	m ²			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 14,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

vU12G13	Repec.gest.resid.en derribo nave estruc.de Fe o madera Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de naves con muros de fábrica en general, pilares de ladrillo macizo u hormigón, entramados de cubierta metálicos o de madera, incluso retirada de elementos de cubrición con cualquier material, excepto placas de fibrocemento, y sus elementos auxiliares, sin recuperación. Incluyendo distribución interior y altillos. Quedan incluidas las naves que difieran algo en los materiales enunciados, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombro sucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.	m ²			

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU12G14	Repec.gest.resid.en derribo nave estruc.de hormigón m² Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de naves con muros de fábrica en general, vigas o cuchillos de hormigón y estructura auxiliar de cubierta , incluso retirada de elementos de cubrición con cualquier material, excepto placas de fibrocemento, y sus elementos auxiliares, sin recuperación. Incluyendo distribución interior y altillos. Quedan incluidas las naves que difieran algo en los materiales enunciados, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombrosucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.				
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			9,50
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS				
vU12G15	Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, escombros con yeso m³ Servicio de gestión de residuos de escombros de yeso en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de escombros procedentes de obras en general con mezcla de materiales a partir de yeso y/o material de aislamientos como poliestirenos, fibra de vidrio etc, junto con inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón etc.				
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			22,02
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con DOS CÉNTIMOS				
vU12G16	Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, urbanos y volu m3 Servicio de gestión de residuos de escombros sucios en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de residuos procedentes de obras en general con mezcla de materiales inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc.				
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA			18,44
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU12G17	Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, maderas Servicio de gestión de residuos de madera en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de escombros procedentes de derribos incluyendo la gestión de residuos a base de productos de madera procedentes de obras en general, que por sus dimensiones o su mal estado no pueden ser reutilizados, como puertas, ventanas, rastreles, vigería en malas condiciones etc.	m ³			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				10,05
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS				
vU12G18	Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, restos de poda Servicio de gestión de residuos de poda en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento y la gestión de restos de poda de especies arbóreas.	m ³			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				25,09
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS				
vU12G19	Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, urbanos y voluminosos Servicio de gestión de residuos urbanos y voluminosos en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de escombros procedentes de obras en general, incluyendo todo tipo de materiales heterogéneos como muebles, enseres, basuras etc.	m ³			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				21,60
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS				
vU12G20	Serv. entrega, recog. gest. resid. escombros mat.aislante Servicio de gestión de residuos en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de residuos procedentes de obras en general a base de productos aislantes, como poliestirenos, corcho, lana o fibra de vidrio etc.	m ³			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				41,67
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU12GE\$	Serv. entrega, recog. gest. resid.implant islas para conte, según material. Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos, producidos en las actuaciones para las implantaciones de las islas para contenedores hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación situado a menos de 20 km. de distancia, sin considerar el coste de vertido, según RD 105/2008.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU012T	TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO				
vU12TC\$	Transporte y/o canon de vertido, residuos contruc/demolición, según material y dist . Transporte de residuos (dependiendo de la densidad media, considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana) y/o canon de vertido.	m³			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
vU12TT\$	Transporte y/o canon tierras, según distancia. Transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana y/o canon de vertido.	m³			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		0,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS				
MATV01a	Canon de tierras a vertedero Canon de tierras a vertedero autorizado.	m3			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		9,44
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
MATV03a	Canon residuos vegetal.a verted. Canon residuos vegetales a vertedero autorizado.	m3			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		8,44
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU12T01	Transporte tierras excavac. y restos demolic. Trasiego de tierras ensacadas o en contenedores, previa clasificación para su posterior reutilización parcial en rellenos, carga, transporte y descarga en vertedero autorizado con camión de 10 tn., y recorrido de hasta 30 km., considerando la repercusión de la gestión de residuos y con p.p. de tasas y canon de vertido.	m ³			
MMMR.3b	Minicargadora neumáticos 590 kg.	0,004 h	129,46	0,52	
MMMR.1bb	Pala cargadora neumáticos 102 cv y 1,5 m3.	0,008 h	75,78	0,61	
MMMT.5aaa	Camión transporte 10 t., 8 m3., 2 ejes. con conductor	0,105 h	40,37	4,24	
%005	Costes Directos Complementarios	0,054 %	2,00	0,11	

TOTAL PARTIDA 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU13	SEGURIDAD Y SALUD				
vU13C	PROTECCIONES COLECTIVAS				
vU13CE	SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS				
vU13CE01	Extintor aut polv ABC 6 kg Extintor por disparo automático con válvula sprinkler accionado a temperatura de 68°C, con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A,B y C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso cadena y accesorios de montaje, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.	u			
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,600 h	18,59	11,15	
PIIE.2a	Exti aut polv ABC 6 kg	1,000 u	83,64	83,64	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,948 %	1,00	0,95	
TOTAL PARTIDA					95,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU13CE\$	Extintor portátil polvo ABC, según capacidad (kg) Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente ABC y con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para una temperatura de utilización de -20°C/+60°C, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS					
vU13CS	SEÑALIZACIÓN				
vU13CS01	Baliza lumi amarillo interm Baliza cónica reflectante de 50 cm. de altura para señalización, incluso colocación, amortizable en 5 usos.	u			
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,500 h	18,59	9,30	
MPSA.5a	Baliza lumi amarillo interm	1,000 u	19,48	19,48	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,288 %	1,00	0,29	
TOTAL PARTIDA					29,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
vU13CS02	Baliza lumi rojo fijo Baliza luminosa de color rojo fijo, con lente de 180mm para una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida batería.	u			
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,100 h	18,59	1,86	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MPSA.5b %0005	Baliza lumi rojo fijo Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,213 %	19,48 1,00	19,48 0,21	
TOTAL PARTIDA					21,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU13CS03	Banda bicolor (250m) Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso colocación.	u			
MOOA13 MPSS.3a %0005	Peón construcción Banda bicolor Costes Directos Complementarios 1%	0,050 h 1,000 u 0,178 %	18,00 16,86 1,00	0,90 16,86 0,18	
TOTAL PARTIDA					17,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU13CS04	Banderola c/sop existente Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante sobre un soporte existente, incluso colocación.	m			
MOOA13 MPSS.2a %0005	Peón construcción Banderola c/sop existente Costes Directos Complementarios 1%	0,050 h 1,000 m 0,014 %	18,00 0,52 1,00	0,90 0,52 0,01	
TOTAL PARTIDA					1,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU13CS05	Barrera de seguridad de hormigón Barrera de seguridad tipo New Jersey de hormigón, color rojo y blanco totalmente colocada	m			
MOOA.8a MOOA13 MMMT.1ab MPST.7a01 %005	Oficial 1ª construcción Peón construcción Cmm grúa autocg 13t s/JIC Barrera de seguridad rígida prefabricada, New Jersey Costes Directos Complementarios	0,250 h 0,500 h 0,125 h 1,000 u 0,861 %	21,52 18,00 82,80 61,41 2,00	5,38 9,00 10,35 61,41 1,72	
TOTAL PARTIDA					87,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU13CS06	Barrera de seguridad de polietileno Barrera de seguridad tipo New Jersey semirrígida de polietileno, color rojo y blanco, rellena de arena, totalmente colocada	m			
MOOA13 MPST.8a01 %005	Peón construcción Barrera de seguridad rígida polietileno, New Jersey Costes Directos Complementarios	0,250 h 1,000 m 0,600 %	18,00 55,53 2,00	4,50 55,53 1,20	
TOTAL PARTIDA					61,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU13CS07	Cinta señalizadora Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en zanja subterránea.	m			
MOOA13 PUEB.5a %0005	Peón construcción Cinta señalizadora Costes Directos Complementarios 1%	0,010 h 1,050 m 0,003 %	18,00 0,15 1,00	0,18 0,16 0,00	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					0,34
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
vU13CS08	Cono PVC 50cm refl EG1	u			
	Cono para señalización en PVC, de 50cm de altura y reflexión EG nivel 1, incluso colocación.				
MOOA13	Peón construcción	0,050 h	18,00	0,90	
MPSS.4cb	Cono PVC 50cm refl EG1	1,000 u	20,55	20,55	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,215 %	1,00	0,21	
TOTAL PARTIDA					21,66
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
vU13CS09	Cono PVC 70cm refl EG1	u			
	Cono para señalización en PVC, de 70cm de altura y reflexión EG nivel 1, incluso colocación.				
MOOA13	Peón construcción	0,050 h	18,00	0,90	
MPSS.4db	Cono PVC 70cm refl EG1	1,000 u	47,52	47,52	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,484 %	1,00	0,48	
TOTAL PARTIDA					48,90
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS				
vU13CS10	Malla tejido sintético antipolvo	m²			
	Malla tejido sintético protección polvo verde o negra, incluso suministro y colocación.				
MOOA13	Peón construcción	0,100 h	18,00	1,80	
PNIA.11a01	Malla tejido sintético protección polvo verde o negra	1,000 m²	2,15	2,15	
%005	Costes Directos Complementarios	0,040 %	2,00	0,08	
TOTAL PARTIDA					4,03
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS				
vU13CS11	Paleta manual paso alternativo Flecha/STOP	u			
	Paleta manual paso alternativo Flecha/STOP				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					19,27
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS				
vU13CS12	Paleta señalizadora reflectante a dos caras.	u			
	Paleta señalizadora reflectante a dos caras. STOP/PASO.				
vU13CS11	Paleta manual paso alternativo Flecha/STOP	1,000 u	19,27	19,27	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,193 %	1,00	0,19	
TOTAL PARTIDA					19,46
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
vU13CS13	Panel direccional 165x45cm	u			
	Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.				
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,100 h	18,59	1,86	
MPSP.5b	Panel direccional 165x45cm	1,000 u	114,60	114,60	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,165 %	1,00	1,16	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					117,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU13CS14	Señal de advertencia	u			
Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.					
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,100 h	18,59	1,86	
MPSP.2a	Señal de advertencia	1,000 u	9,66	9,66	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,115 %	1,00	0,12	
TOTAL PARTIDA					11,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU13CS15	Señal de indicación	u			
Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.					
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,100 h	18,59	1,86	
MPSP.4a	Señal de indicación	0,250 u	34,83	8,71	
MPSP.7a	Soporte acero galvanizado	0,250 u	16,75	4,19	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,148 %	1,00	0,15	
TOTAL PARTIDA					14,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU13CS16	Señal de obligación	u			
Señal de obligación circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.					
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,100 h	18,59	1,86	
MPSP.3a	Señal de obligación	0,333 u	27,86	9,28	
MPSP.7a	Soporte acero galvanizado	0,333 u	16,75	5,58	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,167 %	1,00	0,17	
TOTAL PARTIDA					16,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU13CS17	Señal de peligro	u			
Señal de peligro triangular de 90 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.					
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,000 h	18,59	18,59	
MPSP.1a1	Señal de peligro	1,000 u	39,75	39,75	
MPSP.7a	Soporte acero galvanizado	1,000 u	16,75	16,75	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,751 %	1,00	0,75	
TOTAL PARTIDA					75,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU13CS18	Señal de prohibición	u			
Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.					
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,100 h	18,59	1,86	
MPSP.1a	Señal de prohibición	1,000 u	10,18	10,18	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,120 %	1,00	0,12	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					12,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					
vU13CS19	Valla móvil galvanizada Amtz 5	u			
Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00 m., con soportes galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación, amortizable en 5 usos.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,200 h	21,52	4,30	
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
MPST.2a	Valla móvil galvanizada	0,200 u	17,36	3,47	
MPST.4a	Base de hormigón	0,200 u	8,75	1,75	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,131 %	1,00	0,13	
TOTAL PARTIDA					13,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
vU13CS20	Valla móvil p/peatones Amtz 10	u			
Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación, amortizable en 10 usos.					
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,100 h	18,59	1,86	
MPST.3a	Valla móvil p/peatones	1,000 u	6,31	6,31	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,082 %	1,00	0,08	
TOTAL PARTIDA					8,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
vU13CS21	Cinta Banda bicolor	u			
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8 cm. de ancho y 250 m. de longitud, incluso colocación.					
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,100 h	18,59	1,86	
MPST.4	Banda bicolor	1,000 u	12,91	12,91	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,148 %	1,00	0,15	
TOTAL PARTIDA					14,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU13CS22	Baliza cónica	u			
Baliza cónica reflectante de 50 cm. de altura para señalización, incluso colocación, amortizable en 5 usos.					
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,100 h	18,59	1,86	
MPST.5	Baliza cónica	1,000 u	4,04	4,04	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,059 %	1,00	0,06	
TOTAL PARTIDA					5,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU13CC	COORDINACIÓN Y CONTROL				
vU13CC01	Coordinador en seguridad y salud	h			
Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra					
MO010CO	Coordinador seguridad y salud	1,000 h	37,58	37,58	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,376 %	1,00	0,38	
TOTAL PARTIDA					37,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU13CC02	Formación en seguridad y salud	h			
Formación en seguridad y salud en el trabajo					
vU13CC03	Formación trabajadores	1,000 h	15,53	15,53	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,155 %	1,00	0,16	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					15,69
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
vU13CC03	Formación trabajadores	h			
	Formación a los trabajadores del cumplimiento de las normas de seguridad y salud.				
				Sin descomposición	
TOTAL PARTIDA					15,53
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS				
vU13CC04	Material individual didáctico	u			
	Material individual didáctico para la formación de seguridad y salud.				
SSFF.2a	Material individual didáctico	1,000 u	17,85	17,85	
TOTAL PARTIDA					17,85
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
vU13CC05	Reconocimiento médico	h			
	Reconocimiento médico				
MPMR.1a	Reconocimiento médico anual	1,000 u	113,85	113,85	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,139 %	1,00	1,14	
TOTAL PARTIDA					114,99
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
vU13CC06	Reunión del comité de seguridad y salud	h			
	Reunión del comité de seguridad y salud				
vU13HM.002	Reunión mensual Comité	1,000 u	101,84	101,84	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,018 %	1,00	1,02	
TOTAL PARTIDA					102,86
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
vU13CC07	Técnico de seguridad	h			
	Técnico de Seguridad y Salud en trabajo Master en Prevención de Riesgos Laborales-				
MOOY.4a001	Grado + master habilitante o ingeniero. Nivel 3 meces.	1,000 h	40,29	40,29	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,403 %	1,00	0,40	
TOTAL PARTIDA					40,69
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU13CI	INSTALACIONES				
vU13CI01	Interruptor difl 300M 40A amtz 1 u				
	Interruptor diferencial de 300 m. de sensibilidad, 40 A. de intensidad nominal, para instalaciones a 380 V., amortizable en un uso.				
MO005	Oficial 1ª electricista	0,250 h	14,96	3,74	
PIED.1bacbaac	Intr difl 40A bip 300mA A inst man	1,000 u	109,02	109,02	
%005	Costes Directos Complementarios	1,128 %	2,00	2,26	
TOTAL PARTIDA					115,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS					
vU13CI02	Interruptor difl 30M 25A amtz 1 u				
	Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensidad nominal, para instalaciones a 220 V., amortizable en un uso.				
MO005	Oficial 1ª electricista	0,250 h	14,96	3,74	
PIED.1aabbaac	Intr difl 25A bip 30mA A inst man	1,000 u	107,56	107,56	
%005	Costes Directos Complementarios	1,113 %	2,00	2,23	
TOTAL PARTIDA					113,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU13CI03	Lin ppal tierra aisl 16mm2 ø25mm m				
	Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV-K 0.6/1 KV de 16mm2 de sección, protegida con tubo corrugado simple de PVC de diámetro 25mm, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.				
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,200 h	20,68	4,14	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,100 h	23,87	2,39	
PIEC.1baabf	Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 1x16mm2	1,050 m	2,58	2,71	
PIET.3cb	Tubo PVC cg DC emp 20mm 30%acc	1,050 m	0,33	0,35	
%005	Costes Directos Complementarios	0,096 %	2,00	0,19	
TOTAL PARTIDA					9,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU13CI04	Piqueta PT ø14.6mm lg 1.5m u				
	Suministro e hincado de piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de diámetro, con recubrimiento cobre de espesor medio de 300 micras, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.				
MOOE11a	Especialista electricidad	0,150 h	20,35	3,05	
PIEP.1aa	Electrodo pica ø14.6mm lg 1.5m	1,000 u	17,69	17,69	
%005	Costes Directos Complementarios	0,207 %	2,00	0,41	
TOTAL PARTIDA					21,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
vU13CI05	Soldadura aluminotérmica u				
	Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte proporcional de utilización de molde de carbón, manilla y cartucho de pólvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y un acabado total, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,200 h	23,87	4,77	
PIEP.4a	Soldadura aluminotérmica	1,000 u	4,94	4,94	
%005	Costes Directos Complementarios	0,097 %	2,00	0,19	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					9,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
vU13CI06	Transformador 24V 1000W AMTZ 7	u			
Transformador de seguridad con primario para 230 V, secundaria de 24 V. y de 1000 W., amortizable en siete usos.					
MO005	Oficial 1ª electricista	0,250 h	14,96	3,74	
EIEL19.a01	Transformador seguridad 230/24v	1,000 u	58,89	58,89	
%005	Costes Directos Complementarios	0,626 %	2,00	1,25	
TOTAL PARTIDA					63,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU13CO	OTROS				
vU13CO01	Pasarela metálica hasta 2 m de longitud	u			
Pasarela metálica de protección de hasta 2 metros de longitud y 1 m de ancho, para aberturas corridas y accesos portales, compuesta por guardacuerpos y suelo de aluminio, incluso colocación y desmontaje.					
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,100 h	20,68	2,07	
MAT307PA	Pasarela metálica hasta 2 m	1,000 u	119,74	119,74	
MPCB.6a	Barandilla p/guardacuerpo	2,000 u	10,55	21,10	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,429 %	1,00	1,43	
TOTAL PARTIDA					144,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU13CO02	Pasarela metálica hasta 4 m de longitud	u			
Pasarela metálica de protección de hasta 4 metros de longitud y 1 m de ancho, para aberturas corridas y accesos portales, compuesta por guardacuerpos y suelo de aluminio, incluso colocación y desmontaje.					
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,150 h	20,68	3,10	
MPCB.6a	Barandilla p/guardacuerpo	4,000 u	10,55	42,20	
MAT309PA	Pasarela metálica hasta 4m	1,000 u	306,59	306,59	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	3,519 %	1,00	3,52	
TOTAL PARTIDA					355,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU13CO03	Palastro plancha acero e 2cm	m²			
Palastro para protección de hueco horizontal con chapas de acero galvanizado de espesor 20 mm., incluso cinta de señalización a 1m. de altura fijada con pies derechos, según el R.D. 486/97 y norma UNE-EN 13374:2004.					
MAT032	Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero pintado en epoxi blanco, con dosificador manual, anti-vándalico, para frecuen	1,000 u	81,85	81,85	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,819 %	2,00	1,64	
TOTAL PARTIDA					83,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU13CO04	Entablado 20x5cm	m²			
Entablado como protección de hueco horizontal con tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm., unidos a clavazón, incluso cinta de señalización a 1m. de altura fijada con pies derechos, según R.D. 486/97 y norma UNE-EN 13374:2004.					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MAT033 %001	Entablado 20x5cm Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	1,000 m ² 0,499 %	49,85 2,00	49,85 1,00	

TOTAL PARTIDA 50,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU13I PROTECCIONES INDIVIDUALES

vU13IC CABEZA

vU13IC01	Casco de protección Casco protección estándar	u			
MPIC.2a %0005	Casco prot estándar Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,004 %	0,41 1,00	0,41 0,00	

TOTAL PARTIDA 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

vU13IC02	Casco seguridad contra golpes reg c/ruleta Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, regulable con ruleta y barbuquejo, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	u			
MPIC.1b %0005	Casco ctr golpes reg c/ruleta Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,007 %	0,72 1,00	0,72 0,01	

TOTAL PARTIDA 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU13IC03	Casco ctr golpes r llama Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, resistente a la llama, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.	u			
MPIC.3a %0005	Casco ctr golpes rest llama Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,020 %	1,95 1,00	1,95 0,02	

TOTAL PARTIDA 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

vU13IO OÍDO

vU13IO01	Orejera con varias posiciones 30 Orejeras antirruido con varias posiciones que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 30 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en un uso.	u			
MPIO.1ag %0005	Orejera estándar 30 posiciones Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,137 %	13,66 1,00	13,66 0,14	

TOTAL PARTIDA 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU13IO02	Protector antiruido tipo tapón con cordón u				
	Tapones antiruido reutilizables con cordón de unión fabricados en espuma con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 100 unidades), amortizable en 3 usos.				
MPIO.3a	Tapón con cordón	1,000 u	3,11	3,11	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,031 %	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA					3,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
vU13IO03	Protector auditivo estándar 25 dB u				
	Orejeras antiruido estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 25 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.				
MPIO.1aa	Orejera estándar 25	1,000 u	12,86	12,86	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,129 %	1,00	0,13	
TOTAL PARTIDA					12,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU13IJ	OJOS Y CARA				
vU13IJ01	Gafa protectora u				
	Gafa protectora				
MPIJ.1aba	Ga est reg básica	1,000 u	1,99	1,99	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,020 %	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA					2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS					
vU13IJ02	Gafa protectora alta velocidad. regul. antirrayado/UV u				
	Gafa protectora de tipo integral contra partículas de alta velocidad regulable, con protección antivaho, a los rayos ultravioleta y antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.				
MPIJ.1dbc	Ga parc alt vel reg UV y a-ra	1,000 u	3,20	3,20	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,032 %	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA					3,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU13IJ03	Pantalla p/soldadura eléctrica u				
	Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a impactos y salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992, amortizable en 5 usos.				
MPIJ.2b	Pantalla p/soldadura eléctrica. 5 usos	1,000 u	5,23	5,23	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,052 %	1,00	0,05	
TOTAL PARTIDA					5,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU13IV	VÍAS RESPIRATORIAS				
vU13IV01	Filtro mascarilla u				
	Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de partículas por las dos caras, según norma UNE-EN 14387 y UNE-EN 143, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.				
MPIV.3a	Filtro mascarilla	1,000 u	3,03	3,03	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,030 %	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA					3,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
vU13IV02	Máscara respiratoria buconasal u				
	Máscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbón activo, adecuada para vapores orgánicos e inorgánicos, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.				
MPIV.2a	Máscara buconasal	1,000 u	22,16	22,16	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,222 %	1,00	0,22	
TOTAL PARTIDA					22,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU13IV03	Mascarilla autofiltrante u				
	Mascarilla autofiltrante				
MPIV.1b	Mascarilla papel c/válvula	1,000 u	2,52	2,52	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,025 %	1,00	0,03	
TOTAL PARTIDA					2,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU13IV04	Mascarilla p/pintura u				
	Mascarilla para pintura				
MPIV.1d	Mascarilla 1 valv p/pintura	1,000 u	19,18	19,18	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,192 %	1,00	0,19	
TOTAL PARTIDA					19,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU13IV05	Mascarilla papel desechable u				
	Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las partículas, según norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.				
MPIV.1a	Mascarilla papel	1,000 u	1,51	1,51	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,015 %	1,00	0,02	
TOTAL PARTIDA					1,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU13IV06	Unidad equipo respiración u				
	Equipo autónomo de respiración con reserva de aire (500l/min) para la protección de las vías respiratorias según norma UNE-EN 137, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo, amortizable en 50 usos.				
SSCM2001	Unidad equipo respiración autónoma	1,000 u	26,34	26,34	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,263 %	1,00	0,26	
TOTAL PARTIDA					26,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
vU13IV07	Mascarilla a-polvo db filtro u				
	Mascarilla antipolvo, doble filtro, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.				
MPIV.4a	Mascarilla a-polvo db filtro	1,000 u	9,69	9,69	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,097 %	1,00	0,10	
TOTAL PARTIDA					9,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU13IM	MANOS Y BRAZOS				
vU13IM01	Guantes contra agentes químicos. u				
	Par de guantes contra los agentes químicos fabricados en algodón-pvc superplastificado, buena resistencia ante ácidos y bases, según norma UNE-EN 374 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.				
MPIM.1fh	Guantes contra ag alg-pvc	1,000 u	1,41	1,41	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,014 %	1,00	0,01	
TOTAL PARTIDA					1,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU13IM02	Guantes riesgos mecánicos. u				
	Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma, según norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.				
MPIM.1bc	Guantes ri mec alg punz	1,000 u	3,50	3,50	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,035 %	1,00	0,04	
TOTAL PARTIDA					3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU13IM03	Guantes sold serraje vacuno u				
	Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con manguito largo para la protección de los antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.				
MPIM.1de %0005	Guantes sold serraje vacuno Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,010 %	0,95 1,00	0,95 0,01	
TOTAL PARTIDA					0,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU13IM04	Juego guantes dieléctricos alta tens u				
	Juego guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en alta tensión.				
MPIM.2b %0005	Guantes dieléctricos alta tens Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,532 %	53,23 1,00	53,23 0,53	
TOTAL PARTIDA					53,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU13IM05	Juego guantes dieléctricos baja tens u				
	Juego guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en baja tensión.				
MPIM.2a %0005	Guantes dieléctricos baja tens Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,444 %	44,35 1,00	44,35 0,44	
TOTAL PARTIDA					44,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU13IM06	Guantes ri mec alg punz u				
	Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma, según norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 4 usos.				
MPIM.1bc %005	Guantes ri mec alg punz Costes Directos Complementarios	1,000 u 0,035 %	3,50 2,00	3,50 0,07	
TOTAL PARTIDA					3,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU13IP	PIES Y PIERNAS				
vU13IP01	Bota antiagua puntera y plant u				
	Bota antiagua con puntera y plantilla de seguridad fabricada en P.V.C con puntera y plantilla metálicas., según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.				
MPIP.1gb %0005	Bota antiagua puntera y plant Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,177 %	17,67 1,00	17,67 0,18	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					17,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU13IP02	Bota seguridad	u			
	Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 2 usos.				
MPIP.1aa %0005	Bota seguridad Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,095 %	9,46 1,00	9,46 0,09	
TOTAL PARTIDA					9,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU13IP03	Bota seguridad impactos y perforaciones	u			
	Bota de seguridad ante impactos y perforaciones fabricada en piel negra con suela de poliuretano y puntera plástica resistente a 200J, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.				
MPIP.1ca %0005	Bota a-imp y perf Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,539 %	53,94 1,00	53,94 0,54	
TOTAL PARTIDA					54,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU13IP04	Polaina prot mec/term	u			
	Polaina para riesgos mecánicos y protección térmica en general				
MPIP.3a %0005	Polaina prot mecánica/térmica Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,108 %	10,84 1,00	10,84 0,11	
TOTAL PARTIDA					10,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU13IP05	Zapato dieléctrico	u			
	Zapato dieléctrico fabricado en piel flor negra con suela aislante y puntera de plástico rígido.				
MPIP.5a %0005	Zapato dieléctrico Costes Directos Complementarios 1%	0,500 u 0,119 %	23,85 1,00	11,93 0,12	
TOTAL PARTIDA					12,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
vU13IP06	Bota soldador	u			
	Bota de seguridad para soldador fabricada en piel negra con suela de poliuretano, horma ancha y cierre de hebilla., según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 2 usos.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MPIP.6a %005	Bota soldador Costes Directos Complementarios	1,000 u 0,167 %	16,70 2,00	16,70 0,33	
TOTAL PARTIDA					17,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS					
vU13IT	PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO				
vU13IT01	Arnés c/amarre incorp u				
	Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con elemento de amarre incorporado, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto, amortizable en 5 usos.				
MPIX.13b %0005	Arnés c/amarre incorp Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,126 %	12,63 1,00	12,63 0,13	
TOTAL PARTIDA					12,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU13IT02	Chaqueta c/capucha y pantalón u				
	Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con cinturón elástico				
MPIX.3a %0005	Chaqueta c/capucha y pantalón Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,132 %	13,22 1,00	13,22 0,13	
TOTAL PARTIDA					13,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU13IT03	Cinturón seguridad anticaídas suspensión 1pto amarre u				
	Cinturón de seguridad de suspensión con 1pto de amarre, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.				
MPIX.7b %0005	Cintu seg suspensión 1pto amarre Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,091 %	9,11 1,00	9,11 0,09	
TOTAL PARTIDA					9,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
vU13IT04	Cinturón seguridad de sujeción u				
	Cinturón de seguridad de sujeción, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.				
MPIX.7a %0005	Cintu seg sujeción Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,048 %	4,77 1,00	4,77 0,05	
TOTAL PARTIDA					4,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU13IT05	Mandil cuero p/soldadura u				
	Mandil de cuero para trabajos de soldadura				
MPIX.6a %0005	Mandil cuero p/soldadura Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,036 %	3,62 1,00	3,62 0,04	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					3,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU13IT06	Mono trabajo 1 pieza	u			
	Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central de nylon, cuello camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.				
MPIX.1a	Mono trabajo 1 pieza	1,000 u	15,18	15,18	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,152 %	1,00	0,15	
TOTAL PARTIDA					15,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU13IT07	Traje nylon cremallera	u			
	Traje de nylon con cremallera y bolsillos				
MPIX.4a	Traje nylon cremallera	1,000 u	27,65	27,65	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,277 %	1,00	0,28	
TOTAL PARTIDA					27,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU13IT08	Vestido impermeable p./o.publicas, pvc 0.4mm	u			
	Vestido impermeable con chaqueta, capucha y pantalones para obras públicas, de PVC soldado de 0.4 mm de espesor, de color vivo				
MAT352VE	Vestido impermeable p/o.públicas, pvc 0.4mm	1,000 u	34,45	34,45	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,345 %	1,00	0,34	
TOTAL PARTIDA					34,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU13IT09	Cintu seg suspensión 2pto amarre	u			
	Cinturón de seguridad de suspensión con 2pto de amarre, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.				
MPIX.7c	Cintu seg suspensión 2pto amarre	1,000 u	9,41	9,41	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,094 %	1,00	0,09	
TOTAL PARTIDA					9,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
vU13IT10	Cintu seg cuerda con mosq	u			
	Cinturón de seguridad de cuerda con mosquetones, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.				
MPIX.7d	Cintu seg cuerda con mosq	1,000 u	4,62	4,62	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,046 %	1,00	0,05	
TOTAL PARTIDA					4,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU13IT11	Cintu seg para caídas u Cinturón de seguridad para caídas, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.				
MPIX.7e %0005	Cintu seg para caídas Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,251 %	25,12 1,00	25,12 0,25	
TOTAL PARTIDA					25,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU13IT12	Disptv anticaídas ancl rígido u Dispositivo anticaída con bloqueo automático con una línea de anclaje rígida, según UNE-EN 353-1 y UNE-EN 363, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 USOS.				
MPIX.9 %0005	Disptv anticaídas ancl rígido Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,115 %	11,50 1,00	11,50 0,12	
TOTAL PARTIDA					11,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU13IA	TRONCO Y ABDOMEN				
vU13IA01	Chaleco alta visibilidad u Chaleco alta visibilidad				
MPIT.7a %0005	Chaleco alta visibilidad Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,071 %	7,05 1,00	7,05 0,07	
TOTAL PARTIDA					7,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
vU13IA02	Chaquetón antifrío u Chaquetón acolchado de poliéster y algodón con forro de poliamida también acolchado, con capucha, cierre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales bajas, según UNE-EN 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.				
MPIT.1a1 %0005	Chaquetón tres cuartos con antifrío Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,405 %	40,48 1,00	40,48 0,40	
TOTAL PARTIDA					40,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU13IA03	Faja elástica u Cinturón faja lumbar fabricado en material termoterapéutico multie-lástico con cierre regulable por velcro y tirantes, polivalente para todo tipo de actividades.				
MPIT11a1	Faja lumbar	1,000 u	33,18	33,18	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,332 %	1,00	0,33	

TOTAL PARTIDA 33,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

vU13IA04	Mandil cuero p/soldadura u
	Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 3 usos.

MPIX.6a	Mandil cuero p/soldadura	1,000 u	3,62	3,62
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,036 %	1,00	0,04

TOTAL PARTIDA 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU13IA05	Chaqueta soldador u
	Chaqueta de protección para soldador fabricada en cuero-serraje que impide la penetración de chispas, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIX.8a	Chaqueta soldador	1,000 u	15,57	15,57
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,156 %	1,00	0,16

TOTAL PARTIDA 15,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

vU13IA06	Camisa trabajo u
	Camisa de trabajo fabricada en tergal de manga corta o manga larga con dos bolsillos, según UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIX.9a	Camisa trabajo	1,000 u	9,16	9,16
%0005	Costes Directos Complementarios	0,092 %	2,00	0,18

TOTAL PARTIDA 9,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU13IR OTROS

vU13IR01	Cinturón seg sujeción amtz 4usos u
	Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en cuatro usos.

MAT347	Cinturón seguridad sujeción	0,250 u	34,45	8,61
SSIX.7e	Cintu seg para caídas	1,000 u	5,02	5,02
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,136 %	1,00	0,14

TOTAL PARTIDA 13,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU13IR02	Kit elementos protección individual u Kit básico de elementos de protección individual compuesto de: - Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, estándar - Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, regulable con ruleta - Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos - Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antivaho - Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma - Orejeras antirruído estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 30 dB - Bota antiagua de caña alta fabricada en P.V.C. - Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad - Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho - Traje nylon con cremallera y bolsillos - Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las partículas - Juego de polainas para trabajos de soldadura, amortizable dos usos - Pantalla para soldadura eléctrica con visor de acetato incoloro, amortizable en cinco usos.				
MPIC.1a	Casco ctr golpes estándar	1,000 u	0,41	0,41	
MPIC.1b	Casco ctr golpes reg c/ruleta	1,000 u	0,72	0,72	
MPIC.5a	Casco con protección auditiva	1,000 u	58,37	58,37	
MPIJ.1aba	Ga est reg básica	1,000 u	1,99	1,99	
MPIM.1bc	Guantes ri mec alg punz	1,000 u	3,50	3,50	
MPIO.1ad	Orejera estándar 30	1,000 u	21,19	21,19	
MPIP.1fb	Bota antiagua caña alta	1,000 u	8,20	8,20	
MPIP.1aa	Bota seguridad	1,000 u	9,46	9,46	
MPIT.7a	Chaleco alta visibilidad	1,000 u	7,05	7,05	
MPIX.4a	Traje nylon cremallera	1,000 u	27,65	27,65	
MPIV.1a	Mascarilla papel	1,000 u	1,51	1,51	
MPIP.3a	Polaina prot mecánica/térmica	0,500 u	10,84	5,42	
MPIJ.2b	Pantalla p/soldadura eléctrica. 5 usos	0,200 u	5,23	1,05	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,465 %	1,00	1,47	

TOTAL PARTIDA 147,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU13H HIGIENE Y BIENESTAR

vU13HC CASETAS

vU13HC01	Alquiler caseta comedor mes Alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6.00x2.40m, de acero galvanizado con cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y puerta, incluida la colocación.				
MMBC.8d	Csta almacén alqu 6.00x2.40m	1,000 me	117,41	117,41	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,174 %	1,00	1,17	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					118,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU13HC02	Csta alqu Al 1.90x3.25 c/termo	mes			
Alquiler de caseta metálica de dimensiones 1.90x3.25x2.30m de 6.00m2 de superficie, con ventana de 0.84x070m de aluminio anodizado, con reja y cristanina de 6mm, termo de 50 litros, placa turca, placa de ducha y lavabo de fibra de vidrio con tres grifos, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, puertas interiores de madera en los compartimentos, incluida la colocación.					
MOOA13	Peón construcción	0,900 h	18,00	16,20	
MMBC.4abb	Csta alqu Al 1.90x3.25 c/termo	1,000 me	176,57	176,57	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,928 %	1,00	1,93	
TOTAL PARTIDA					194,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
vU13HC03	Csta alqu Al 1.90x4.10 termo+aisl	mes			
Alquiler de caseta metálica de dimensiones 1.90x4.10x2.30m de 7.80m2 de superficie, con dos ventanas de 0.84x0.70m de aluminio anodizado, con reja y cristanina de 6mm, termo de 50 litros, dos inodoros de tanque bajo, dos urinarios, dos placas de ducha y lavabo de fibra de vidrio con tres grifos, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, puertas interiores de madera en los compartimentos, incluida la colocación.					
MOOA13	Peón construcción	0,900 h	18,00	16,20	
MMBC.4acd	Csta alqu Al 1.9x4.1 termo+aisl	1,000 me	392,47	392,47	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	4,087 %	1,00	4,09	
TOTAL PARTIDA					412,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU13HC04	Csta alqu ch galv 1.90x3.25	mes			
Alquiler de caseta metálica de dimensiones 1.90x3.25x2.30m de 6.00m2 de superficie, estructura de acero galvanizado y cubierta de chapa galvanizada de 0.6mm de espesor reforzada con perfiles de acero, cerramiento lateral de chapa galvanizada del mismo espesor, suelo de tablero aglomerado hidrófugo de 19mm de espesor, puerta de chapa de acero de 1mm de espesor y 0.80x2.00m con cerradura y ventana fija de cristal de 6mm, incluida la colocación.					
MOOA13	Peón construcción	0,900 h	18,00	16,20	
MMBC.4bba	Csta alqu ch galv 1.90x3.25	1,000 me	111,54	111,54	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,277 %	1,00	1,28	
TOTAL PARTIDA					129,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU13HC05	Csta alqu ch galv 2.35x6 aisl Alquiler de caseta metálica de dimensiones 2.35x6.00x2.30m de 14.50m2 de superficie, estructura y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en arco de chapa galvanizada, aislada con manta de fibra de vidrio de 60mm de espesor, suelo de tablero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2mm, aislada con plancha de poliestireno expandido de 50mm, puerta de chapa galvanizada de 1mm aislada también con chapa de acero galvanizado de 0.60mm e instalación eléctrica para 220V con toma de tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40W y enchufes para una potencia de 1500W, incluida la colocación.	mes			
MOOA13	Peón construcción	0,900 h	18,00	16,20	
MMBC.4bec	Csta alqu ch galv 2.35x6 aisl	1,000 me	202,16	202,16	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	2,184 %	1,00	2,18	
TOTAL PARTIDA					220,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU13HC06	Csta mnblc alqu 3x2.35m san c/ Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 3.00x2.35m con aislamiento y ventana de 75x60cm y dos piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de 30 litros, lavabo con tres grifos e instalación eléctrica a base de dos ojos de buey (interior y exterior) , interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.	mes			
MOOA13	Peón construcción	0,900 h	18,00	16,20	
MMBC.2abb	Csta mnblc alqu 3x2x35m san c/	1,000 me	88,17	88,17	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,044 %	1,00	1,04	
TOTAL PARTIDA					105,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
vU13HC07	Csta mnblc alqu 4x2.35m compc c/ Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 4.00x2.35m con aislamiento y ventana de 100x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor, incluida la colocación.	mes			
MOOA13	Peón construcción	0,900 h	18,00	16,20	
MMBC.2bcb	Csta mnblc alqu 4x2.35m compc c/	1,000 me	69,43	69,43	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,856 %	1,00	0,86	
TOTAL PARTIDA					86,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU13HC08	Csta mnblc alqu 4x2.35m san s/ Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 4.00x2.35m y ventana de 100x100cm y cuatro piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de 50 litros, lavabo con cuatro grifos e instalación eléctrica a base de dos ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.	mes			
MOOA13	Peón construcción	0,900 h	18,00	16,20	
MMBC.2bba	Csta mnblc alqu 4x2.35m san s/	1,000 me	83,38	83,38	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,996 %	1,00	1,00	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					100,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENT EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU13HC09	Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/ Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana de 120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor, incluida la colocación.	mes			
MOOA13	Peón construcción	0,900 h	18,00	16,20	
MMBC.2ccb	Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/	1,000 me	70,22	70,22	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,864 %	1,00	0,86	
TOTAL PARTIDA					87,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
vU13HC10	Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/ Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.	mes			
MOOA13	Peón construcción	0,900 h	18,00	16,20	
MMBC.2cba	Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/	1,000 me	80,10	80,10	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,963 %	1,00	0,96	
TOTAL PARTIDA					97,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS					
vU13HC11	Alquiler caseta chap. galvnz. 2,35x4,30 m. Alquiler/Mes de caseta metálica de dimensiones 2,35x4,30x2,30 m., de 10,10 m2 de superficie, estructura de acero galvanizado y cubierta de chapa galvanizado de 0,6 mm. de espesor reforzada con perfiles de acero, cerramiento lateral de chapa galvanizada del mismo espesor, suelo de tablero aglomerado hidrófugo de 19 mm. de espesor, puerta de chapa de acero de 1 mm. de espesor y 0,80x2,00 m. con cerradura y ventana fija de cristal de 6 mm., incluida colocación y n nivelación, amortizable en 5 usos.	mes			
MAT020	Alquiler/Mes de caseta metálica 2,35x4,30x2,30 m., supf 10,10 m2 , galvnz y refuerzo	1,000	51,75	51,75	
%005	Costes Directos Complementarios	0,518 %	2,00	1,04	
TOTAL PARTIDA					52,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU13HE	EQUIPAMIENTO CASETAS				
vU13HE01	Banco metálico p/5 personas Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.	u			
MOOA13	Peón construcción	0,100 h	18,00	1,80	
MMBE.5a	Banco metálico p/5 personas	0,500 u	73,92	36,96	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,388 %	1,00	0,39	
TOTAL PARTIDA					39,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU13HE02	Botiquín portátil urgencias Botiquín portátil de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.	u			
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
MMBE10a1	Botiquín portátil urgencias	1,000 u	27,47	27,47	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,311 %	1,00	0,31	
TOTAL PARTIDA					31,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU13HE03	Botiquín urgencia Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.	u			
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,200 h	18,59	3,72	
MMBE10a	Botiquín urgencia	1,000 u	51,51	51,51	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,552 %	1,00	0,55	
TOTAL PARTIDA					55,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU13HE04	Espejo p/vestuario y aseos Espejo para vestuarios y aseos obra.	u			
MOOA13	Peón construcción	0,100 h	18,00	1,80	
MMBE.1a	Espejo p/vestuarios y aseos	1,000 u	36,05	36,05	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,379 %	1,00	0,38	
TOTAL PARTIDA					38,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS					
vU13HE05	Horno microondas Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y re- loj programador.	u			
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MMBE.7a	Horno microondas	0,200 u	162,76	32,55	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,481 %	1,00	0,48	
TOTAL PARTIDA					48,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
vU13HE06	Kit equipamiento p/vestuario y aseos Kit de equipamiento para vestuarios y aseos de obra compuesto de: - Dos espejos - Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas - Dos bancos metálicos con capacidad para cinco personas - Recipiente para recogida de desperdicios - Diez taquillas metálicas de dimensiones 40x50x180cm de una altura, fabricada en chapa laminada en frío, cerradura individual con dos llaves - Diez perchas para duchas y WC	u			
MMBE.1a	Espejo p/vestuarios y aseos	1,000 u	36,05	36,05	
MMBE.4a	Mesa metálica p/10 personas	1,000 u	128,39	128,39	
MMBE.5a	Banco metálico p/5 personas	2,000 u	73,92	147,84	
MMBE.6a	Recipiente recg desperdicios	2,000 u	42,28	84,56	
MMBE.9caa	Taq met 40x50x180cm 1alt 1hue	10,000 u	138,76	1.387,60	
MMBE.2a	Percha cabinas p/duchas/wc	10,000 u	6,42	64,20	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	18,486 %	1,00	18,49	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					1.867,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
vU13HE07	Mano de obra brigada seguridad u				
	Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones				
MOOA13	Peón construcción	8,000 h	18,00	144,00	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,440 %	1,00	1,44	
TOTAL PARTIDA					145,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU13HE08	Mano obra limpieza vestuario/mes u				
	Limpieza de vestuarios para conservación de los mismos en condiciones de salud e higiene adecuadas.				
MOOA13	Peón construcción	3,000 h	18,00	54,00	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,540 %	1,00	0,54	
TOTAL PARTIDA					54,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU13HE09	Mesa metálica p/10 personas u				
	Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, amortizable en 2 usos.				
MOOA13	Peón construcción	0,100 h	18,00	1,80	
MMBE.4a	Mesa metálica p/10 personas	0,500 u	128,39	64,20	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,660 %	1,00	0,66	
TOTAL PARTIDA					66,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU13HE10	Percha cabinas p/duchas/wc u				
	Percha en cabinas para duchas y WC.				
MOOA13	Peón construcción	0,100 h	18,00	1,80	
MMBE.2a	Percha cabinas p/duchas/wc	1,000 u	6,42	6,42	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,082 %	1,00	0,08	
TOTAL PARTIDA					8,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
vU13HE11	Radiador eléctrico 1000w u				
	Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en 2 usos.				
MOOE.8a	Oficial 1ª electricidad	0,500 h	23,87	11,94	
MMBE.8a	Radiador eléctrico 1000w	0,333 u	66,43	22,12	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,341 %	1,00	0,34	
TOTAL PARTIDA					34,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
vU13HE12	Recipiente recg desperdicios u				
	Recipiente para recogida de desperdicios, obra.				
MOOA13	Peón construcción	0,100 h	18,00	1,80	
MMBE.6a	Recipiente recg desperdicios	1,000 u	42,28	42,28	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	0,441 %	1,00	0,44	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					44,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU13HE13	Reposición botiquín Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios	u			
MMBE11a %0005	Reposición botiquín Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,275 %	27,47 1,00	27,47 0,27	
TOTAL PARTIDA					27,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU13HE14	Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de una altura con un hueco de dimensiones 25x50x180, fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves, amortizable en 3 usos, incluso colocación.	u			
MOOA13 MMBE.9aaa %0005	Peón construcción Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue Costes Directos Complementarios 1%	0,100 h 0,333 u 0,402 %	18,00 115,42 1,00	1,80 38,43 0,40	
TOTAL PARTIDA					40,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU13HE15	Unidad equipo respiración Unidad equipo respiración autónoma con botella de acero de 6 litros y 300 bares.	u			
SSCM.2 %0005	Unidad equipo respiración autónoma Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 7,806 %	780,63 1,00	780,63 7,81	
TOTAL PARTIDA					788,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU13HE16	Banqueta aislante con patas antideslizantes Banqueta aislante con patas antideslizantes de forma cuadrada soportada por cuatro patas rígidamente unidas a la plataforma o desmontables o abatibles con dispositivo de bloqueo que impida que se plieguen cuando estén en posición de uso. Hasta una tensión de 36 kV.	u			
SSCV001ES %0005	Escalera tres peldaños antideslizante Costes Directos Complementarios 1%	1,000 u 0,251 %	25,06 1,00	25,06 0,25	
TOTAL PARTIDA					25,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
vU13HE18	Percha cabinas p/duchas/wc Suministro y montaje de percha en cabinas para duchas y WC.	u			
MAT021 %005	Percha cabinas p/duchas/wc Costes Directos Complementarios	1,000 0,070 %	6,96 2,00	6,96 0,14	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					7,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
vU13HE19	Banco doble completo lg200cm u				
	Banco de vestuario con asiento doble, con perchero, balda superior, parrilla zapatero y respaldo y largo de 200 cm., fabricados en tubo de hierro lacado en blanco y listones de abeto lacado natural, fondo de asiento de 36cm y altura de asiento de 42cm., amortizable en 2 usos.				
MAT022	Banco doble completo lg200cm	1,000 u	78,96	78,96	
%005	Costes Directos Complementarios	0,790 %	2,00	1,58	
TOTAL PARTIDA					80,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU13HE20	Mesa metálica p/10 personas u				
	Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, obra, amortizable en 2 usos.				
MAT023	Mesa metálica p/10 personas	1,000 u	32,70	32,70	
%005	Costes Directos Complementarios	0,327 %	2,00	0,65	
TOTAL PARTIDA					33,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU13HE21	Recipiente recg desperdicios u				
	Recipiente para recogida de desperdicios, obra.				
MAT024	Recipiente recg desperdicios	1,000 u	35,42	35,42	
%005	Costes Directos Complementarios	0,354 %	2,00	0,71	
TOTAL PARTIDA					36,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
vU13HE22	Horno microondas u				
	Horno microondas para calentar comidas de 19 l. plato giratorio y reloj programador, amortizable en 2 usos.				
MAT025	Horno microondas, 19 l. plato giratorio y reloj programador,	1,000 u	29,16	29,16	
%005	Costes Directos Complementarios	0,292 %	2,00	0,58	
TOTAL PARTIDA					29,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU13HE23	Taq met 60x50x180cm 2alt 4hue u				
	Taquilla metálica de dimensiones 60x50x180 cm. de dos alturas con cuatro huecos de dimensiones 30x50x90 cm., fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7 mm. en cuerpo y 1,0 mm. en puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves, incluso colocación, amortizable en 2 usos.				
MAT026	Taq met 60x50x180cm 2alt 4hue	1,000 u	94,49	94,49	
%005	Costes Directos Complementarios	0,945 %	2,00	1,89	
TOTAL PARTIDA					96,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU13HE24	Portarrollos u				
	Portarrollos de metal.				
MAT029	Portarrollos metálico	1,000 u	22,24	22,24	
%005	Costes Directos Complementarios	0,222 %	2,00	0,44	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					22,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU13HE25	Jabonera	u			
	Dosificador de jabón líquido adosado a la pared, accionado por pulsador, anti-vándalico, para frecuencias de uso muy altas, capacidad 1.10 litros y de dimensiones 206x117x116mm.				
MAT030	Jabonera a la pared, accionado por pulsador, anti-vándalico, para frecuencias de uso muy altas, capacidad 1.10 litros	1,000 u	17,02	17,02	
%005	Costes Directos Complementarios	0,170 %	2,00	0,34	
TOTAL PARTIDA					17,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
vU13HE26	Dispensador toalla papel	u			
	Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero pintado en epoxi blanco, con dosificador manual, anti-vándalico, para frecuencias de uso muy altas, capacidad 600 toallas en Z ó 400 en C, de dimensiones 330x275x133mm.				
MAT032	Dispensador de papel toalla de 100x260mm, de acero pintado en epoxi blanco, con dosificador manual, anti-vándalico, para frecuen	1,000 u	81,85	81,85	
%005	Costes Directos Complementarios	0,819 %	2,00	1,64	
TOTAL PARTIDA					83,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU13HM	MEDICINA PREVENTIVA				
vU13HM.001	Reconocimiento médico	u			
	Reconocimiento médico				
SSCM.1	Reconocimiento médico	1,000 u	112,82	112,82	
%0005	Costes Directos Complementarios 1%	1,128 %	1,00	1,13	
TOTAL PARTIDA					113,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU13HM.002	Reunión mensual Comité	u			
	Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (so-lamente en el caso de que el convenio colectivo provincial así lo dis-ponga para este número de trabajadores).				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					101,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU13HM.003	Formación trabajadores	h			
	Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.				
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					15,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
SSFF.2a	Material individual didáctico	u			
	Material individual didáctico para la formación de seguridad y salud.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					17,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU14	CONTROL CALIDAD				
vU14S	ÁRIDOS, SUELOS GRANULARES Y ARQUEOLOGÍA				
vU14S01	Análisis granulométrico de suelos Análisis granulométrico de suelos por tamizado, según UNE 103101.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				31,05
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS				
vU14S02	Coficiente Los Ángeles Determinación del coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				77,63
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS				
vU14S03	Compactación Proctor modificado Ensayo de compactación de suelos Próctor modificado, según UNE 103501.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				67,28
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS				
vU14S04	Contenido de materia orgánica Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo mediante permanganato potásico, según UNE 103204.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				22,77
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
vU14S05	Densidad y humedad in situ Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materiales granulares por métodos nucleares, según UNE 103900.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				13,46
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
vU14S06	Equivalente de arena Determinación del valor del equivalente de arena de la fracción granulométrica 0/2 mm de los áridos finos y de la mezcla total de los áridos, según UNE-EN 933-8.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				28,98
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
vU14S07	Índice de resistencia CBR Determinación del índice de resistencia de los suelos ó CBR (California Bearing Ratio), según UNE 103502.	u			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		103,50
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS				
vU14S08	Límites de Atterberg	u			
	Determinación de los límites de Atterberg, según UNE 103103 y 103104.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		31,05
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS				
vU14H	HORMIGONES Y ARMADURAS				
vU14H01	Caract mecánicas barra corrugada	u			
	Características mecánicas de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de hormigón incluyendo: masa por metro lineal, sección equivalente, carga y alargamiento de rotura, diagrama carga-deformaciones y módulo de elasticidad, según UNE-EN ISO 6892-1.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		35,19
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS				
vU14H02	Control resistencia carac compresión hormigón	u			
	Control de la resistencia característica a compresión y la docilidad del hormigón comprendiendo: la toma de muestras del hormigón fresco, la fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30cm, el curado, refrentado y la determinación de la resistencia a compresión de las probetas según UNE-EN 12390-3; y la medida del asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2, todo ello según la EHE-08.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		48,65
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
vU14H03	Control resistencia carac flexotracción hormigón	u			
	Control de la resistencia característica a flexotracción y la docilidad del hormigón comprendiendo: la toma de muestras del hormigón fresco, la fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30cm, el curado, refrentado y la determinación de la resistencia a flexotracción de las probetas según UNE-EN 12390-5; y la medida del asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2, todo ello según la EHE-08.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		48,65
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
vU14H04	Det índice de corruga barra	u			
	Determinación del área proyectada de las corrugas o grafilas de una barra, alambre o alambcón de acero para hormigón armado según UNE-EN 15630-1.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		49,99
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
vU14H05	Det porosidad e/hormigón	u			
	Determinación de la porosidad de un hormigón, según ASTM-C-642/90.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		41,98
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
vU14H06	Det r flexión tejas H	u			
	Determinación de la resistencia a flexión transversal según UNE EN 491, en tejas de hormigón.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		222,41
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS				
vU14H07	Det sección equivalente	u			
	Determinación de la sección equivalente de una barra de acero corrugado para hormigón armado, según la UNE-EN 10080.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		18,05
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS				
vU14H08	Docilidad del hormigón (Cono de Abrams)	u			
	Determinación de la docilidad del hormigón mediante la medida del asentamiento del cono de Abrams, según UNE-EN 12350-2 y la EHE-08.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		14,67
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
vU14H09	Ensayo doblado simple	u			
	Ensayo de doblado simple de barras, alambres y alambres para hormigón armado, según UNE-EN ISO 15630-1.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		19,18
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS				
vU14H10	Ensayo doblado-desdoblado	u			
	Ensayo de doblado-desdoblado de barras de acero soldable para hormigón armado, según UNE 36068.				
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		14,49
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU14H11	Extrc test tll refre compr ø75 Extracción de testigos de hormigón mediante sonda rotativa, tallado, refrentado y ensayo a compresión de diámetro 75mm y longitud 220mm, según UNE-EN 12504-1, UNE-EN 12390-3.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		143,10
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS				
vU14H12	Extrc test tll refre compr ø100 Extracción de testigos de hormigón mediante sonda rotativa, tallado, refrentado y ensayo a compresión de diámetro 100mm y longitud 250mm, según UNE-EN 12504-1, UNE-EN 12390-3.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		177,44
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
vU14H13	Extrc test tll refre compr ø150 Extracción de testigos de hormigón mediante sonda rotativa, tallado, refrentado y ensayo a compresión de diámetro 150mm y longitud 350mm, según UNE-EN 12504-1, UNE-EN 12390-3.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		265,51
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS				
vU14H14	Relleno huecos ø 75mm Relleno de huecos dejados por los taladros de 75mm de diámetro.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		23,97
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
vU14H15	Relleno huecos ø 100mm Relleno de huecos dejados por los taladros de 100mm de diámetro.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		30,82
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU14H16	Relleno huecos ø 150mm Relleno de huecos dejados por los taladros de 150mm de diámetro.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		41,09
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU14H17	Ensayos hormigón estructural Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: - Consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2. - Resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de 12 probetas cilíndricas de 15x30 cm. o cúbicos de 20x20x20 cm., del mismo lote, según UNE-EN 12390-2, refrendado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.	ud			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				51,75
	Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
vU14H18	Ensayo barras acero corrugado. Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de una barra de acero corrugado de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características mecánicas: nivel de radiación, límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1; UNE 36068. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.	ud			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				46,58
	Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
vU14H19	Inspección visual soldaduras estructura metálica. Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente a: - Sobre una unión soldada en estructura metálica, para la determinación de las imperfecciones superficiales y, en ocasiones, defectos internos de la unión, según UNE-EN 970. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. - Inspección de soldadura visual y mediante PARTÍCULAS MAGNÉTICAS. En cada inspección se controlarán de 10 a 12 uniones soldadas. UNE-EN ISO 17638. - Inspección de soldadura visual y mediante LÍQUIDOS PENETRANTES. En cada inspección se controlarán de 10 a 12 uniones soldadas. UNE -EN ISO 23277. - Inspección de soldadura visual y mediante ULTRASONIDOS. En cada inspección se controlarán de 10 a 12 uniones soldadas. UNE-EN ISO 17640. - Inspección de soldadura visual y mediante RADIOGRAFÍAS. En cada inspección se controlarán de 10 a 12 uniones soldadas. UNE-EN 12517-1.	ud			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				62,10
	Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU14P	PRODUCTOS				
vU14PC	AGLOMERANTES				
vU14PC01	Contn sul cálcico semihidrato Determinación del contenido de sulfato cálcico semihidrato en yesos, según norma UNE 102037.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				119,41
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS				
vU14PC02	Det estabilidad cal aérea-hdr Determinación de la estabilidad de volumen, según UNE 7204 en cales aéreas e hidráulicas.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				65,36
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS				
vU14PC03	Det fraguados anormales Determinación de los fraguados anormales (falso fraguado y fraguado rápido o instantáneo), según UNE 80114.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				81,53
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS				
vU14PC04	Det r mecánicas Determinación de las resistencias mecánicas, según UNE-EN 196-1.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				107,97
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
vU14PC05	Toma muestras cemento Toma de muestras de cemento, según UNE-EN 196-7.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				16,92
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU14PM	MORTEROS				
vu14PM01	Det r flexión y compresión Determinación de la resistencia a flexión y a compresión en morteros endurecidos, según UNE-EN 1015-11.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				175,14
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS				



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU14PM02	Toma muestras Toma de muestras de morteros y preparación para ensayo, según UNE-EN 1015-2.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		16,92
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU14PG	GRANITOS, MÁRMOLES Y CALIZAS				
vU14PG01	Det r abrasión mml-calizas Ensayo de resistencia a la abrasión en mármoles y calizas, según UNE-EN 1341 y UNE-EN 1342.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		357,72
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU14PG02	Det r helada mml-calizas Determinación de la resistencia a la heladicidad en mármoles y calizas, según UNE-EN 12371.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		291,77
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
vU14PP	PREMOLDEADOS HIDRÁULICOS				
vU14PP03	Aplastamiento tb hormigón Ensayo de aplastamiento transversal en tubos de hormigón, según Pliego de Prescripciones Técnica Generales para Tuberías de Abastecimiento de agua y de Saneamiento de poblaciones.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		357,50
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS				
vU14PP04	Compro dim tb HA ø 600-1000mm Comprobación de dimensiones, espesor, rectitud y aspecto en tubos de hormigón armado de diámetro comprendido entre 600 y 1000mm, según Pliego de Prescripciones Técnica Generales para Tuberías de Abastecimiento de agua y de Saneamiento de poblaciones.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		119,18
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS				
vU14PP20	Det capacidad absorción bald H Determinación de la absorción de agua en baldosas de hormigón, según anejo E de UNE-EN 1339.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		67,52
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU14PP14	Det capacidad absorción bald trz Determinación de la absorción de agua por unidad de superficie en baldosas de terrazo, según UNE 13748.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				67,52
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU14PP22	Det capacidad absorción bord H Determinación de la absorción de agua en bordillo de hormigón, según anejo E de UNE-EN 1340.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				67,52
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU14PP17	Det dim-aspecto-forma baldosa H Determinación de las dimensiones, aspecto visual y forma de una baldosa de hormigón, según anejo C y J de UNE-EN 1339.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				65,06
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS				
vU14PP05	Det dim-aspecto-forma bordillo H Determinación de las dimensiones, aspecto, espesor y forma de un bordillo de hormigón, según anejo C y J de UNE-EN 1340.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				65,06
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS				
vU14PP08	Det impermeabilidad tejas H Determinación de la impermeabilidad al agua según UNE EN 491, en tejas de hormigón.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				161,27
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS				
vU14PP19	Det r abrasión baldosa H Determinación de la resistencia a la abrasión en baldosas de hormigón, según anejo G/ H de UNE-EN 1339.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				165,55
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS				
vU14PP13	Det r abrasión baldosa trz Determinación de la resistencia a la abrasión en baldosas de terrazo, según UNE 13748.	u			
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				165,55
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU14PP09	Det r abrasión bordillo H Determinación de la resistencia a la abrasión en bordillo de hormigón, según anejo G/ H de UNE-EN 1340.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		357,72
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU14PP11	Det r cortante vig HP Determinación de la resistencia a cortante de forjados de viguetas de hormigón pretensado según CIETAN R.T.04.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		154,92
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU14PP12	Det r flexión pl yeso lmnd Determinación de la carga a rotura a flexión en placas de yeso laminado, según UNE-EN 520.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		233,56
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
vU14PP18	Det r flexión baldosa H Determinación de la resistencia a flexión y carga de rotura en baldosas de hormigón, según anejo F de UNE-EN 1339.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		222,41
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS				
vU14PP07	Det r flexión bordillo H Determinación de la resistencia a flexión de un bordillo de hormigón, según anejo F de UNE-EN 1340.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		284,86
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
vU14H06	Det r flexión tejas H Determinación de la resistencia a flexión transversal según UNE EN 491, en tejas de hormigón.	u			
			Sin descomposición		
			TOTAL PARTIDA		222,41
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS				
vU14PP10	Det r flexión vig HP Determinación de la resistencia a flexión de forjados de viguetas de hormigón pretensado según CIETAN R.T.04.	u			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		154,92
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS				
vU14PP21	Det r resbalamiento baldosa H Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento sin pulir de una baldosa de H, según UNE-EN 1339.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		107,17
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS				
vU14PP23	Det r resbalamiento bordillo H Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento sin pulir de un bordillo de hormigón, según UNE-EN 1340.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		107,17
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS				
vU14PP16	Det r resbalamiento pulido trz Determinación in situ del valor de la resistencia al resbalamiento del pavimento de terrazo pulido, según UNE-EN 12633.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		107,17
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS				
vU14PP15	Det r resbalamiento sin pulir trz Determinación en laboratorio del valor de la resistencia al resbalamiento sin pulir de una baldosa de terrazo, según UNE-EN 13748.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		107,17
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS				
vU14PP02	Ensayo hielo-deshielo tejas H Ensayo de aplicación de 25 ciclos de hielo-deshielo según UNE EN 491, en tejas de hormigón.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		159,58
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
vU14PP01	Resistencia compresión bloques Determinación de la resistencia a la compresión en bloques, según UNE-EN 772-1.	u			
				Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA		256,62
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU15	TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS				
vU15E	EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS, CASETAS Y TRANSPORTES				
vU15E01	Arq. muraria p/ estudio de estratigr. vertical en fachada edif. histórico m² Eliminación de enfoscado aplicado sobre paramento vertical fachada en edificio histórico, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su registro y estudio, con medios manuales y supervisión arqueológica. Incluyendo carga y transporte interior de obra hasta contenedor.				
MMAR.1abaa	Plat. Tij. 12 carg 600	0,070 d	81,97	5,74	
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	0,325 h	23,00	7,48	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,650 h	18,59	12,08	
MOOO.9k	Dibujante arqueología	0,325 h	18,07	5,87	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	0,312 %	2,50	0,78	
TOTAL PARTIDA					31,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
vU15E02	Arq. muraria p/ estudio de estratigr. vertical en interior edif. histórico m² Eliminación de enfoscado aplicado sobre paramento vertical interior en edificio histórico, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su registro y estudio, con medios manuales y supervisión arqueológica. Incluyendo carga y transporte interior de obra hasta contenedor.				
MMAS.3ab	Alq andamio tubular sistema Lahyer o similar (6 m²)	0,600 h	0,13	0,08	
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	0,125 h	23,00	2,88	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,500 h	18,59	9,30	
MOOO.9k	Dibujante arqueología	0,125 h	18,07	2,26	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	0,145 %	2,50	0,36	
TOTAL PARTIDA					14,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU15E03	Caseta almacén alquiler 6x2,40 m u Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6,00 x 2,40 m, de acero galvanizado con cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y puerta.				
MMBC.8d	Csta almacén alqu 6.00x2.40m	1,000 me	117,41	117,41	
%0300	Costes Directos Complementarios 3%	1,174 %	3,00	3,52	
TOTAL PARTIDA					120,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU15E04	Caseta mnblc alquiler 4x2,35 m, compacta c/ u Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 4,00 x 2,35 m con aislamiento y ventana de 100 x 100 cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor.				
MMBC.2bcb	Csta mnblc alqu 4x2.35m compc c/	1,000 me	69,43	69,43	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	0,694 %	2,50	1,74	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					71,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
vU15E05	Desmonte cimen. y estruc. edificacionesa criterio de la D. F.	m³			
Desmonte de cimentación, zapata o losa, con medios mecánicos, que a criterio de la D.F. deben desmontarse para la correcta ejecución de la excavación arqueológica. Desmonte o demolición de cimentación de encofrados o mampostería, cuya dureza requiera el empleo de martillo neumático y carga manual sobre contenedor.					
MMMD.1aa	Martil picador 80 mm	5,500 h	10,27	56,49	
MMMA.4ba	Compr diésel 4m3	5,500 h	4,63	25,47	
MOOA11a	Peón especializado construcción	5,500 h	18,59	102,25	
MOOA13	Peón construcción	2,705 h	18,00	48,69	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	2,329 %	2,50	5,82	
TOTAL PARTIDA					238,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU15E06	Despeje y adecuación de edificios históricos	u			
Despeje y adecuación del interior de edificio de revestimientos armarios, enseres u objetos varios a criterio de arqueólogo, con medios manuales, incluyendo carga y transporte.					
MOOA13	Peón construcción	8,000 h	18,00	144,00	
MMMT.5cca	Cmn de transp 15T 12m3 2ejes	1,000 h	61,75	61,75	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	2,058 %	2,50	5,14	
TOTAL PARTIDA					210,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU15E07	Entibación y apuntalamiento cortes estratigráficos	m²			
Apuntalamiento de cortes estratigráficos realizado por medio de sopandas, puntales y durmientes, para una altura no mayor de 3 m.					
MOOA.8a	Oficial 1ª construcción	0,250 h	21,52	5,38	
MOOA13	Peón construcción	0,250 h	18,00	4,50	
MAT017	Amortización madera tablas 8 usos, 7,6 x 15-20 cm	0,010 m³	35,75	0,36	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	0,102 %	2,50	0,26	
TOTAL PARTIDA					10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
vU15E08	Exc. arqueológica a cielo abierto, med. man., < -1,00 m	m³			
Excavaciones arqueológicas a cielo abierto, con medios manuales y metodología arqueológica, para reconocimiento del subsuelo en todo tipo de terrenos, incluido demolición de soleras y/o cimentaciones existentes con ayuda de medios mecánicos a criterio de D.F. Ejecutado para excavación arqueológica de 0,00-1,00 m, con arqueólogo a pie de obra, incluido subida de tierras y escombros a cota 0.					
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	2,250 h	23,00	51,75	
MOOA11a	Peón especializado construcción	9,000 h	18,59	167,31	
MOOO.9k	Dibujante arqueologia	2,250 h	18,07	40,66	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	2,597 %	2,50	6,49	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					266,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU15E09	Exc. arqueológica a cielo abierto, med. man., entre 0,00 y -1,00 m	m³			
	Excavaciones arqueológicas a cielo abierto, con medios manuales y metodología arqueológica, para reconocimiento del subsuelo en todo tipo de terrenos, incluido demolición de soleras y/o cimentaciones existentes con ayuda de medios mecánicos a criterio de D.F. Ejecutado para excavación arqueológica < -1,00 m, con arqueólogo a pie de obra. incluido subida de tierras y escombros a cota 0.				
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	1,400 h	23,00	32,20	
MOOA11a	Peón especializado construcción	7,000 h	18,59	130,13	
MOOO.9k	Dibujante arqueologia	1,400 h	18,07	25,30	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	1,876 %	2,50	4,69	
TOTAL PARTIDA					192,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU15E10	Exc. arqueológica interior edif. hist., < -1,00 m	m³			
	Cata arqueológica, > 1,20 m x 1,20 m, con mediosmanuales, para reconocimiento del subsuelo en interior edificios históricos. Retirada del pavimento existente en su superficie con recuperación del mismo. Ejecutado para excavación arqueológica > -1,00 m en adelante, con arqueólogo a pie de obra. incluido subida de tierras y escombros a cota 0.				
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	1,500 h	23,00	34,50	
MOOA11a	Peón especializado construcción	7,000 h	18,59	130,13	
MOOO.9k	Dibujante arqueologia	1,500 h	18,07	27,11	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	1,917 %	2,50	4,79	
TOTAL PARTIDA					196,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU15E11	Exc. arqueológica interior edif. hist., en cata de 1x1, prof entre 0,00 y -1,50 m	m³			
	Cata arqueológica, < 1,00 x 1,00 m, con mediosmanuales, para reconocimiento del subsuelo en interior edificios históricos. Retirada del pavimento existente en su superficie con recuperación del mismo. Ejecutada para excavación arqueológica hasta una profundidad media -1,50 m, con arqueólogo a pie de obra. Incluido subida de tierras y escombros a cota 0 y transporte interior de obra hasta contenedor.				
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	4,000 h	23,00	92,00	
MOOA11a	Peón especializado construcción	8,000 h	18,59	148,72	
MOOO.9k	Dibujante arqueologia	4,000 h	18,07	72,28	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	3,130 %	2,50	7,83	
TOTAL PARTIDA					320,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU15E12	Exc. arqueológica interior edif. hist., entre 0,00 y -1,00 m	m³			
	Cata arqueológica , > 1,20 m x 1,20 m , con mediosmanuales, para reconocimiento del subsuelo en interior edificios históricos. Retirada del pavimento existente en su superficie con recuperación del mismo. Ejecutado para excavación arqueológica de 0,00-1,00 m , con arqueólogo a pie de obra. incluido subida de tierras y escombros a cota 0.				
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	1,500 h	23,00	34,50	
MOOA11a	Peón especializado construcción	6,000 h	18,59	111,54	
MOOO.9k	Dibujante arqueologia	1,500 h	18,07	27,11	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	1,732 %	2,50	4,33	
TOTAL PARTIDA					177,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU15E13	Exc. arqueológica manual p/ desmonte de márgenes de seguridad	m³			
	Excavación arqueológica para desmonte de márgenes de seguridad, con medios manuales, con seguimiento arqueológico a pie de obra, ejecutada hasta una profundidad media -1,50 m, incluido subida de tierras y escombros a cota 0.				
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	2,333 h	23,00	53,66	
MOOA11a	Peón especializado construcción	7,000 h	18,59	130,13	
MOOO.9k	Dibujante arqueologia	2,333 h	18,07	42,16	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	2,260 %	2,50	5,65	
TOTAL PARTIDA					231,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
vU15E14	Exc. arqueológica, limpieza superficial entre 0,00 y -0,30 m	m³			
	Excavación a cielo abierto con pala retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, con precaución en desmontes por si aparición de restos arqueológicos, restos degradados de materiales, escombros varios. Con seguimiento de arqueólogo a pie de obra. Limpieza y extracción de restos y carga directa sobre transporte. Ejecutado para excavaciones arqueológicas, limpieza superficial entre 0,00 y -0,30 m.				
MMME.1baa	Retroecv. neumat. 70 cv c/plcg. 0,34 m3.	0,090 h	145,92	13,13	
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	0,200 h	23,00	4,60	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,200 h	18,59	3,72	
MOOA13	Peón construcción	0,200 h	18,00	3,60	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	0,251 %	2,50	0,63	
TOTAL PARTIDA					25,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU15E15	Exc. arqueológica, med. man., con aparición de enterramientos	m³			
	Excavación arqueológica, en terrenos medios, con medios manuales, con aparición de enterramientos y seguimiento arqueológico a pie de obra, ejecutada hasta una profundidad media de -1,50 m incluido subida de tierras y escombros a cota 0.				
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	2,250 h	23,00	51,75	
MOOA11a	Peón especializado construcción	9,000 h	18,59	167,31	
MOOO.9k	Dibujante arqueologia	2,250 h	18,07	40,66	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	2,597 %	2,50	6,49	
TOTAL PARTIDA					266,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					
vU15E16	Exc. pab. existente en interior edif. histórico y registro	m²			
Retirada del pavimento existente en su superficie, en algún caso con recuperación del mismo, con medios manuales y supervisión arqueológica considerada en partida posterior, con la finalidad de determinar la evolución de las diferentes estructuras ejecutadas a lo largo de los años, así como las modificaciones sufridas. Incluyendo demolición de solera o base de pavimento, carga y transporte interior de obra hasta contenedor.					
MMMD.2a	Martillo eléc demoledor	0,100 h	4,23	0,42	
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	0,075 h	23,00	1,73	
MOOA11a	Peón especializado construcción	0,300 h	18,59	5,58	
MOOO.9k	Dibujante arqueología	0,075 h	18,07	1,36	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	0,091 %	2,50	0,23	
TOTAL PARTIDA					9,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU15E17	Limpieza, etiquetado y almacenaje material	u			
Limpieza, etiquetado y almacenaje de material arqueológico según normas de Regulación de los Depósitos de Materiales Arqueológicos, agrupado en bolsas de polietileno transparente por Unidades Estratigráficas (UU EE); depositado en cajas de plástico medida estándar del SIAM (50x35x21cm), en el exterior de la caja figurará en una etiqueta de polietileno el acrónimo de la excavación, el número de serie y su contenido (UU EE). Limpieza y retirada de sobrantes a contenedor. La unidad de medición es la caja limpia.					
MOOA11a	Peón especializado construcción	2,667 h	18,59	49,58	
vUMT01	Material limpieza y siglado (palanganas, cepillos, etiquetas, laca, rotuladores indelebles)	0,005 u	100,73	0,50	
vUMT02	Bolsas polietileno 15x30cm transparentes, sin cierre. Adeplast 500 ud	0,070 u	4,42	0,31	
vUMT03	Bolsas polietileno 32x40cm, transparentes, sin cierre. Adeplast 250 ud	0,110 u	7,92	0,87	
vUMT04	Bolsas polietileno 40x60cm, transparentes, sin cierre. Adeplast 250 ud	0,117 u	12,26	1,43	
vUMT05	Caja almacenamiento de (50x35x21cm)	1,000 u	4,91	4,91	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	0,576 %	2,50	1,44	
TOTAL PARTIDA					59,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
vU15E18	Prospección arq. superf. en terreno abierto, sin catas	m²			
Prospección arqueológica superficial en terreno abierto, sin catas, con o sin aparición de restos arqueológicos en superficie.					
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	0,012 h	23,00	0,28	
MOOO.9k	Dibujante arqueología	0,004 h	18,07	0,07	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	0,004 %	2,50	0,01	
TOTAL PARTIDA					0,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU15E19	Seguimiento arq. en terreno abierto, sin catas	h			
	Hora seguimiento arqueológico a pie de obra, en terreno abierto, sin catas, con o sin aparición de restos arqueológicos. Seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluyendo desplazamiento a obra, inspección visual y toma de datos. Redacción del informe técnico y memoria sobre la información obtenida en los trabajos.				
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	0,850 h	23,00	19,55	
MOOO.9k	Dibujante arqueología	0,150 h	18,07	2,71	
MMMT.9a	Cmn grúa p/descarga tb H	0,001 h	70,53	0,07	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	0,223 %	2,50	0,56	
TOTAL PARTIDA					22,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU15E20	Transporte a vertedero Cmn de tte. 15 T, 12 m³	m³			
	Transporte a vertedero de escombros, con camión volquete de carga máxima 15 T y velocidad media de 45 km/h a una distancia media de 30 km a vertedero autorizado, considerando tiempo de carga y espera, sin incluir carga.				
MMMT.5cca	Cmn de transp 15T 12m3 2ejes	0,100 h	61,75	6,18	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	0,062 %	2,50	0,15	
TOTAL PARTIDA					6,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
vU15E21	Transporte de caseta	u			
	Transporte, recepción y posterior retirada de caseta prefabricada a una distancia máxima de 100 km.				
MMBC.9a	Transporte de caseta a obra	1,000 u	251,82	251,82	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	2,518 %	2,50	6,30	
TOTAL PARTIDA					258,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
vU15E22	Traslado materiales arqueológico a depósito	u			
	Carga y transporte mecánico de materiales arqueológicos, embalados y depositados en el punto de acopio dentro del propio yacimiento hasta el depósito designado en la autorización de intervención arqueológica situado a una distanciamáxima de 10 km. Incluso descarga y acopio de los mismos en la zona designada.				
MOOA11a	Peón especializado construcción	2,000 h	18,59	37,18	
MMMG13b	Cmn grúa 12T	2,000 h	72,33	144,66	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	1,818 %	2,50	4,55	
TOTAL PARTIDA					186,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU15E23	Tte. residuos construcción a vertedero en cuba contenedor	m³			
	Entrega en obra, recogida y transporte de contenedor de 8,00 m ³ para recogida de vertidos de construcción colocado en obra a pie de carga. Incluyendo primera entrega, portes de retirada y canon de vertido a vertedero autorizado, considerando especiales dificultades en el transporte por el emplazamiento de la obra. Volumen más 25% de esponjamiento.				
GRTT.5a	Carga y cambio de contenedor	0,083 m ³	92,12	7,65	
GRND10a	Canon de residuos mezclados	0,860 m ³	15,53	13,36	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	0,210 %	2,50	0,53	
TOTAL PARTIDA					21,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
vU15E24	Vaciado terreno medios p/ refuerzos de cimientos por bataches	m³			
	Vaciado de terreno medios, a pie de muros o pilastras para reconocimiento de cimientos, ejecutada por bataches, con medios manuales, incluso retirada de pavimento con recuperación del mismo, con seguimiento arqueológico a pie de obra, ejecutada hasta una profundidad media -1,50 m, incluido subida de tierras y escombros a cota 0.				
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	1,250 h	23,00	28,75	
MOOA11a	Peón especializado construcción	2,500 h	18,59	46,48	
MOOO.9k	Dibujante arqueología	1,250 h	18,07	22,59	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	0,978 %	2,50	2,45	
TOTAL PARTIDA					100,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
vU15E25	Ejecución de cata para investigación arqueológica. 1,5 x1,5, prof -1,50 m	m³			
	Cata arqueológica, > 1,50 x 1,50 m, con medios manuales, para reconocimiento del subsuelo en interior edificios históricos. Retirada del pavimento existente en su superficie con recuperación del mismo. Ejecutada para excavación arqueológica hasta una profundidad media -1,50 m, con arqueólogo a pie de obra. Incluido subida de tierras y escombros a cota 0 y transporte interior de obra hasta contenedor.				
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	10,200 h	23,00	234,60	
MOOA11a	Peón especializado construcción	16,000 h	18,59	297,44	
MOOO.9k	Dibujante arqueología	8,000 h	18,07	144,56	
MMMT.5cca	Cmn de transp 15T 12m3 2ejes	3,000 h	61,75	185,25	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	8,619 %	2,50	21,55	
TOTAL PARTIDA					883,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
vU15E26	Excav. cielo abierto fosos <3 m. manu. Técnico arqueologo.	m³			
	Excavación a cielo abierto de fosos para los contenedores de hasta 3,00 m. de profundidad, en terrenos de cualquier dureza textura y composición, con medios manuales y supervisión de técnicos en arqueología, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión y/o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos.				



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,500 h	20,68	10,34	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,000 h	18,59	18,59	
MOOO.9a	Arqueólogo director	0,350 h	29,00	10,15	
MMMD.4c	Compresor eléctrico de 10m3/min.	0,200 h	27,61	5,52	
MMMD.1aa	Martil picador 80 mm	0,200 h	10,27	2,05	
MMMR.3b	Minicargadora neumáticos 590 kg.	0,100 h	129,46	12,95	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,596 %	2,00	1,19	

TOTAL PARTIDA 60,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

vU15E27 **Excav. zanjas, 60 cm., asfal / urbana. manu.Técnico arqueologo.** m³

Excavación a cielo abierto en zanjas en zona urbana de pavimento asfáltico, hasta, 3,00 m. de profundidad y de 60 cm. de ancho, en terrenos de cualquier dureza textura y composición, con medios manuales y supervisión de técnicos en arqueología, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión y/o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos, y p.p. de transporte y descarga de los restos sobrantes en vertedero autorizado con camión de 10 tn., y recorrido de hasta 30 km., considerando la repercusión de la gestión de residuos y con p.p. de tasas y canon de vertido.

MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,500 h	20,68	10,34	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,000 h	18,59	18,59	
MOOO.9a	Arqueólogo director	0,250 h	29,00	7,25	
MAHE03a	Compresor insonorizado 10 m3/min	0,350 h	27,61	9,66	
MMME.1aa	Martil picador 80 mm	0,350 h	10,27	3,59	
MMMR.3b	Minicargadora neumáticos 590 kg.	0,020 h	129,46	2,59	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,520 %	2,00	1,04	
DDDV.1ab	Levantado/Demolición firme mezcla bituminosa c/mc.	0,010 m³	29,98	0,30	

TOTAL PARTIDA 53,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

vU15E28 **Excav. zanjas, 40/50 cm., asfalto/urbana, manu.Técnico arqueologo.** m³

Excavación a cielo abierto en zanjas en zona urbana de pavimento asfáltico, hasta, 3,00 m. de profundidad y de 40/50 cm. de ancho, en terrenos de cualquier dureza textura y composición, con medios manuales y supervisión de técnicos en arqueología, incluso refinado de paredes, retirada de restos y del material excavado con carga sobre contenedor, camión y/o en sacas para su posterior aprovechamiento parcial en rellenos.

MOOA.9a	Oficial 2ª construcción.	0,500 h	20,68	10,34	
MOOA11a	Peón especializado construcción	1,000 h	18,59	18,59	
MOOO.9a	Arqueólogo director	0,225 h	29,00	6,53	
MAHE03a	Compresor insonorizado 10 m3/min	0,250 h	27,61	6,90	
MMME.1aa	Martil picador 80 mm	0,250 h	10,27	2,57	
MMMR.3b	Minicargadora neumáticos 590 kg.	0,020 h	129,46	2,59	
%001	Medios auxiliares. Costes directos complementarios.	0,475 %	2,00	0,95	
DDDV.1ab	Levantado/Demolición firme mezcla bituminosa c/mc.	0,010 m³	29,98	0,30	

TOTAL PARTIDA 48,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU15E29	Ayudas a excavación arqueológica. Ayudas de mano de obra y maquinaria en los trabajos de excavaciones arqueológicas, para las implantaciones de las islas, en los emplazamientos con afección y protección en el ámbito de la arqueología.	h			
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	1,000 h	23,00	23,00	
MOOO.9k	Dibujante arqueología	0,570 h	18,07	10,30	
MMMT.9a	Cmn grúa p/descarga tb H	0,090 h	70,53	6,35	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	0,397 %	2,50	0,99	

TOTAL PARTIDA **40,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU15D DOCUMENTACIÓN

vU15D01	Estudio arqueológico previo Estudio del área y entorno inmediato a intervenir para evaluación del terreno en busca de posibles restos arqueológicos que puedan aparecer a lo largo de la obra y que proponga, en su caso, las caute- las técnicas a adoptar. Localización en coordenadas georreferencia- das, sobre base catastral. La base documental recogerá la consulta en archivos de referencias arqueológicas, históricas y cartográficas, y su contenido mínimo viene recogido en el artículo 19 del Decreto 107/2017. Incluso 2 copias impresas del documento resultante y en soporte digital.	u			
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	20,000 h	23,00	460,00	
MOOO.9k	Dibujante arqueología	5,000 h	18,07	90,35	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	5,504 %	2,50	13,76	

TOTAL PARTIDA **564,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

vU15D02 Estudio histórico, cartográfico y bibliográfico

Estudio histórico y bibliográfico de edificio de interés histórico mediante consulta en archivos de referencias históricas, bibliográficas y cartográficas que pudieran contener documentos en relación al edi- ficio. Incluso memoria descriptiva de los trabajos realizados, máx 20 folios, archivos documentales o transcripciones en anejo- 2 copias impresas y en soporte digital.

MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	50,000 h	23,00	1.150,00	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	11,500 %	2,50	28,75	

TOTAL PARTIDA **1.178,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

vU15D03 Estudios específicos. Estudio antropológico

Estudio antropológico de los restos exhumados durante el proceso de excavación arqueológica. Memoria de intervención, análisis, inter- pretación y documentación gráfica, incluye fichas de registro, y es- tudio antropométrico y antropológico de los restos exhumados. In- cluso 2 copias de la memoria resultante.

MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	8,000 h	23,00	184,00	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	1,840 %	2,50	4,60	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					188,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
vU15D04	Estudios específicos. Estudio fauna y malacofauna	u			
Inventario y estudio de restos de fauna y malacofauna recuperados en la excavación Incluye informe detallado de cada elemento, material gráfico, fotográfico y cuantos materiales, utensilios o ensayos sean necesarios. Incluso 2 copias de la memoria resultante.					
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	8,000 h	23,00	184,00	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	1,840 %	2,50	4,60	
TOTAL PARTIDA					188,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
vU15D05	Estudios específicos. Estudio numismática	u			
Inventario y estudio de monedas aparecidos en la excavación. Incluye informe detallado de elementos, material gráfico, fotográfico y cuantos materiales, utensilios o ensayos sean necesarios. Incluso 2 copias de la memoria resultante.					
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	8,000 h	23,00	184,00	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	1,840 %	2,50	4,60	
TOTAL PARTIDA					188,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
vU15D06	Informe arqueológico preliminar	u			
Informe de actuación arqueológica, acompañado de la documentación gráfica, fotografía y planimetría, necesaria para poder evaluar la afección de las obras sobre los restos de naturaleza arqueológica, incluye contenido mínimo según art. 28, Decreto 107/2017). Localización en formato georreferenciado (dwg o dxf) y en coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30) sobre base catastral. Incluso 4 copias impresas del documento resultante y en soporte digital.					
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	8,000 h	23,00	184,00	
MOOO.9k	Dibujante arqueología	2,667 h	18,07	48,19	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	2,322 %	2,50	5,80	
TOTAL PARTIDA					237,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
vU15D07	Inventario y registro de material arqueológico mueble	u			
Inventario y registro de la totalidad del material arqueológico recuperado durante la intervención con datación de las distintas UUEE y estudio de material cerámico. Incluye separación de piezas museables, dibujo de museables y piezas relevantes, vectorización de los datos en archivos dwg y entrega del inventario en soporte digital.					
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	2,857 h	23,00	65,71	
MOOO.9k	Dibujante arqueología	2,857 h	18,07	51,63	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	1,173 %	2,50	2,93	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					120,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
vU15D08	Memoria de intervención arqueológica	u			
Documento que recoge análisis, resultados e interpretación de la intervención arqueológica y estudios interdisciplinarios intervinientes, incluye contenido mínimo según art. 29 a 31 Decreto 107/2017 y documentación mínima a aportar en Memorias de intervenciones arqueológicas y requisitos mínimos de la parte gráfica del Informe/Memoria en Normativa aplicable al Patrimonio Cultural Valenciano, Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Generalitat Valenciana. Incluso 4 copias impresas del documento resultante y en soporte digital.					
M000.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	7,000 h	23,00	161,00	
M000.9k	Dibujante arqueología	7,000 h	18,07	126,49	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	2,875 %	2,50	7,19	
TOTAL PARTIDA					294,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
vU15D09	Ortofotografía	m²			
Estudio que comprende la composición fotográfica a escala de una superficie, libre de errores y deformaciones. La resolución será mayor que 1200 ppp para permitir la impresión con detalle para el trabajo de campo y memoria final arqueológica. Se entregará en soporte digital y copia impresa.					
vUMT06	Ortofoto compuesta	1,000 u	5,78	5,78	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	0,058 %	2,50	0,14	
TOTAL PARTIDA					5,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
vU15D10	Proyecto de intervención arqueológica	u			
Estudio del área a intervenir para evaluación de afecciones que la actuación urbanística pueda ejercer sobre el patrimonio arqueológico. La base documental recogerá referencias arqueológicas, históricas y cartográficas, y su contenido mínimo responderá a los requisitos recogidos en el Art. 18. Decreto 107/2017. Este proyecto deberá recoger una propuesta de actuación, metodología, cuadro de superficies, estimación de recursos materiales, técnicos y humanos, que permitan su correcta ejecución. Localización en formato georreferenciado (dwg o dxf) y en coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30) sobre base catastral. Incluso 2 copias impresas del documento resultante y en soporte digital.					
M000.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	24,000 h	23,00	552,00	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	5,520 %	2,50	13,80	
TOTAL PARTIDA					565,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE PRECIOS URBANIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA2024.10

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
vU15D11	Restauración de piezas museables	u			
	Restauración de piezas museables recuperadas durante la excavación arqueológica, en cualquier soporte material. Incluye ficha de seguimiento del proceso, material gráfico, fotográfico y cuantos materiales, utensilios o ensayos sean necesarios. Incluye el embalaje de la pieza para su transporte hasta depósito.				
MOOO.9e	Arqueólogo especialista 1-4 meses	8,000 h	23,00	184,00	
%0250	Costes Directos Complementarios 2,5%	1,840 %	2,50	4,60	

TOTAL PARTIDA 188,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS